ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



MARÇ 2015

SERVEI DE SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D'ECOSISTEMES

ÀREA D'HABITATGE, URBANISME I ESPAI PÚBLIC

Ajuntament de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



MARÇ 2015

SERVEI DE SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D'ECOSISTEMES
ÀREA D'HABITATGE, URBANISME I ESPAI PÚBLIC
Ajuntament de Sabadell

Encàrrec, promoció, impuls i presentació:

Ricard Estrada, regidor de Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes
Lluís Monge, regidor de Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes

Gestió i impuls intern

Josep Serrano Blanquer, cap del Servei de Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes
Núria Centellas Rabadan, cap del Servei de Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes
Rosa Martínez Camarasa, cap de l'Àrea de Territori

Redacció tècnica

Pere Vidal Palet, arquitecte. Direcció del projecte
Max Martín Gómez, geògraf
Josep Torras Torra, arquitecte
Mari Costa Alcaide, advocada
Margarida Roura Nubiola, advocada
Valentí Figueras Pons, delineant

Estudi previ per a la redacció del Pla Especial de Camins de Sabadell

Març de 2015

Sumari

I Memòria

1. - Presentació i justificació

A. - Informació

2. - Procedència del Pla Especial de Camins de Sabadell
3. - Redacció i organització i característiques de l'Estudi Previ per la redacció del Pla Especial de Camins de Sabadell
4. - Objectius i criteris generals del Pla Especial
5. - El Context territorial de Sabadell
6. -. L'espai obert
7. - L'espai obert metropolità de Barcelona i els sistemes estructuradors i connectors i les barreres
8. - L'espai obert de la rodalia de Sabadell. Hidrologia i relleu de l'espai obert
9. - Espai obert local i terme municipal. Evolució històrica i canvis de l'àmbit territorial dels termes municipals i dels límits administratius dels espais oberts de les ciutats. Segles XII- XX
10. - El creixement de la ciutat i la formació i transformació de l'espai obert a Sabadell
11. - Definició i caracterització de l'espai obert de Sabadell
12- Els camins a Sabadell
13. - El planejament urbanístic vigent, l'espai obert i els camins
14. - Propostes de traçat de camins que afecten el terme municipal de Sabadell i que han estat divulgades

B. - Proposta prioritària: Proposta indicativa de xarxa primària territorial de camins a l'àmbit del Vallès Occidental i proposta normativa de xarxa bàsica de camins de Sabadell

15. - Alternatives considerades
16. - Justificació i descripció de la proposta de xarxa primària territorial de camins i xarxa bàsica de camins de Sabadell
17. - Desplegament conceptual de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell
18. - Definició i caracterització dels camins
19. - Propostes d'actuació i gestió
20. - Primera consulta efectuada de la documentació Projecte de Pla Especial de Camins de Sabadell (abril de 2013 - març de 2014)

C. - Proposta complementària: La xarxa bàsica de camins de Sabadell i la proposta d'ordenació i vertebració de l'espai obert de Sabadell

21. - Justificació
22. - Proposta d'ordenació de l'espai obert de Sabadell: zones i sistemes
23. - Proposta de vertebració de l'espai obert de Sabadell: els camins i altres elements de vertebració
24. - Resum: l'ordenació i la vertebració de l'espai obert de Sabadell

II. Documentació gràfica

A. - Documentació d'Informació: L'espai obert i els camins

1. - El Context territorial de Sabadell
2. - L'espai obert metropolità de Barcelona i els sistemes estructuradors i connectors
3. - L'espai obert de la rodalia de Sabadell. Hidrologia i relleu de l'espai obert
4. - Espai obert local i terme municipal. Evolució històrica i canvis de l'àmbit territorial dels termes municipals i dels límits administratius dels espais oberts de les ciutats. Segles XII- XX
5. - El creixement de la ciutat i la formació i transformació de l'espai obert a Sabadell
6. - Definició i caracterització de l'espai obert de Sabadell
7. - Els camins a Sabadell
8. - El planejament urbanístic vigent, l'espai obert i els camins
9. - Propostes de traçat de camins que afecten el terme municipal de Sabadell i que han estat divulgades

B. - Documentació de Proposta prioritària: Proposta indicativa de xarxa primària territorial de camins a l'àmbit del Vallès Occidental i proposta normativa de xarxa bàsica de camins de Sabadell

10. - Alternatives considerades
11. - Justificació i descripció de la proposta de xarxa primària territorial de camins i xarxa bàsica de camins de Sabadell
12. - Desplegament conceptual de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell
13. - Definició i caracterització dels camins
14. - Propostes d'actuació
15. - Consulta efectuada

C. - Proposta complementària: La xarxa bàsica de camins de Sabadell i la proposta d'ordenació i vertebració de l'espai obert de Sabadell

16. - Proposta d'ordenació de l'espai obert de Sabadell: zones i sistemes
17. - Proposta de vertebració de l'espai obert de Sabadell: els camins i altres elements de vertebració
18. - Resum: l'ordenació i la vertebració de l'espai obert de Sabadell

III. - Annex

Annex 1. - La Consulta efectuada. Feina feta en el desplegament de les dues primeres etapes del procés de discussió i contrast del contingut de l'Avantprojecte

I. - Memòria

A. Informació

1. - Presentació i justificació

L'Ajuntament, mitjançant els serveis tècnics de la Regidoria de Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes, ha obert des de fa un temps una reflexió sobre el sòl no urbanitzable del terme municipal, sobre les previsions contingudes en el planejament municipal i territorial vigent, sobre la gestió municipal efectuada fins ara en el sòl no urbanitzable, sobre el model de desenvolupament de la ciutat previst en el planejament vigent i sobre les demandes que per part de les entitats i organitzacions especialitzades en el rodal

Aquesta reflexió global, enfocada més específicament sobre el sòl no urbanitzable, ha obert un conjunt de propostes sobre el que anomenarem l'espai obert de la ciutat i la seva relació amb el model de desenvolupament de la ciutat. En aquest sentit, hem avançat en l'elaboració de propostes de caracterització d'aquest espai obert, tant exterior com interior, al teixit urbà i hem elaborat propostes que ajudessin a una millor ordenació i vertebració del seu espai.

De manera més avançada s'ha aprofundit, en aquest darrer aspecte, el de la vertebració de l'espai obert de la ciutat i s'ha fet a partir de l'estudi de l'instrument o eina que s'ha cregut més influent i forta, el conjunt o sistema de camins d'us públic. I s'ha anat prefigurant la intenció de redactar un Pla Especial de Camins de Sabadell com a pla específic de vertebració del sòl no urbanitzable i com a avançada d'una possible Modificació sectorial del planejament vigent pel conjunt d'aquest sòl.

En aquest sentit, durant aquest temps s'ha redactat una primera proposta, bàsicament a partir de documentació gràfica, de nova xarxa bàsica de camins d'us públic de Sabadell, amb la finalitat que substituís –i per tant modifiqués– la prevista en el planejament urbanístic vigent.

Quan s'ha cregut que es disposava de prou gruix elaborat, aquesta primera proposta ha estat sotmesa a un primer procés de consulta per tal d'obtenir opinions qualificades i ajustar, si calia, els plantejaments i l'estratègia definida.

La proposta inicial ha estat sotmesa, doncs, a diferents actors, entitats i persones: sectors de l'interior de l'organització municipal, diverses organitzacions ciutadanes afectades, propietaris de finques forestals i ajuntaments veïns. També s'ha presentat la proposta i els objectius a altres institucions supramunicipals, com la Diputació de Barcelona, la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea metropolitana de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Una vegada tancat aquest procés, s'ha procedit a modificar la proposta inicial i s'ha integrat en major proporció la proposta de xarxa bàsica de camins de Sabadell en un context més ampli territorial amb la finalitat que la proposta municipal pogués ser funcional al model que hem defensat i proposat de vertebració de l'espai obert, tant a l'àmbit municipal, el de rodalia, el comarcal i el metropolità.

En aquest moment, doncs, es disposa d'una documentació, fonamentalment desenvolupada gràficament, que considerem suficient per tornar a ser posada en consideració de la ciutat i de les organitzacions i institucions interessades.

Entenem que el procés de redacció i avanç en la presa de decisions tècniques comporta la culminació i superació de diferents fases fins a superar les reglades i previstes per la legislació urbanística vigent. Si es continua apostant per la redacció d'un instrument urbanístic com un Pla Especial de Camins de Sabadell, caldrà la redacció i aprovació del corresponent Avanç de Pla i posteriorment la del mateix Pla Especial amb les reglades aprovacions inicial, provisional i definitiva.

S'ha decidit que en aquest procés de successius moments de presa de decisions polítiques i tècniques validades per la ciutat per mitjà dels processos reglats urbanístics, caldria posar ara la documentació elaborada i ordenada a disposició de la ciutat i així fer possible que totes les persones disposin de la informació i puguin expressar la seva opinió.

La documentació elaborada s'aplega sota el nom d'***Estudi Previ per a la redacció del Pla Especial de Camins de Sabadell*** i es determina, d'acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, a Catalunya, concretament als articles 8. 1. h), 9. 1. l), 65, 66 i 67, la conveniència de facilitar l'accés públic al document i l'establiment d'un procediment informatiu i participatiu que possibiliti la presentació d'opinions i de propostes i suggeriments.

La interrelació entre la ciutat i l'Ajuntament de Sabadell es preveu articular mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament de Sabadell i ha de comportar la possibilitat d'accedir a tota la informació del document durant el temps definit en l'acord de Ple, la possibilitat d'emetre opinions, propostes i suggeriments per escrit durant aquest mateix temps, com també el compromís que la totalitat de les aportacions efectuades s'incorporin al document.

2. - Procedència del Pla Especial de Camins

La procedència del Pla Especial de Camins de Sabadell és justificada per:

a) El compliment de la Llei d'Urbanisme i la seva modificació Llei 3/2012

b) L'adequació als objectius i als instruments urbanístics previstos pel Pla General d'Ordenació de Sabadell aprovat el 22/12/1993, (DOGC 07/01/1994) i el seu text refós aprovat el 31/07/2000, (DOGC 02/10/2000)

c) L'adequació als objectius i instruments urbanístics previstos pel Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona aprovat el 20/04/2010, (DOGC 12/05/2010)

2. 1. - Llei d'Urbanisme i modificacions de la Llei 3/2013

Art. 67. Plans Especials urbanístics de desenvolupament

1. En desenvolupament de les previsions del planejament territorial o del planejament general, es poden aprovar Plans Especials Urbanístics si són necessaris per assolir les finalitats següents:

   a). La protecció del medi rural i del medi natural

   c). El desenvolupament del sistema urbanístic de comunicacions i les seves zones de protecció

   k). Qualsevol finalitat anàlogues

2. Els plans especials urbanístics de desenvolupament previstos expressament en el planejament territorial o en el planejament urbanístic general han d'ajustar llurs determinacions a les del pla que desenvolupen

D'acord amb els objectius del Pla Especial de Camins, ens trobem dins de les finalitats de l'article 67 de la LUC i, com veurem més endavant, el Pla General de Sabadell i també el Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana preveuen expressament el desenvolupament del sòl no urbanitzable i concretament de la xarxa de camins mitjançant un Pla Especial Urbanístic

2. 2. - Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell

2. 2. 1. - Desenvolupament del Pla en sòl no urbanitzable. Títol 1. Capítol 2.

Art. 17. Desenvolupament del Pla en el sòl no urbanitzable (Norma bàsica)

1. Les determinacions del Pla en el sòl no urbanitzable s'apliquen directament i de forma immediata

2. Tanmateix, es podran desenvolupar les previsions del Pla General mitjançant Plans Especials, que tinguin per objectiu qualsevol de les següents finalitats:

a). La millora del medi rural

c) La protecció i la regeneració del paisatge i dels bens naturals i culturals

e) La protecció i la millora de la vialitat rural

f) L'activitat educativa o formativa en relació al medi natural

g) I d'altres finalitats anàlogues

Art. 18. (Norma bàsica)

4. Així mateix, el Pla General es podrà desenvolupar respecte als sistemes mitjançant Plans Especials temàtics o d'àmbit territorial concret, per tal de regular qualsevol dels aspectes globals d'un sistema

2. 2. 2. - Sistema viari. Claus A1/a1. títol IV, Capítol 2 , Secció 2a

Art. 178. 2 Formen part del sistema local viari. Clau a1:

b) La xarxa de camins rurals. Es aquella formada pels camins que tenen com a funció principal la vertebració del territori i la seva comunicació amb la ciutat.

2. 2. 3. - Regulació del sòl no urbanitzable. Títol VII, Capítol 2

Art. 672. Desenvolupament del Pla General

1. Les determinacions sobre el sòl no urbanitzable contingudes en aquest Pla, sens perjudici de l'aplicació immediata, es podran desenvolupar mitjançant Plans Especials els quals tindran les finalitats següents:

   a) La millora del medi natural

   c) La protecció i regeneració del paisatge

   e) La protecció i la millora de la vialitat rural

   g) D'altres finalitats anàlogues

Art. 683. Camins rurals (Norma Complementària)

1. S'haurà de conservar en la seva integritat l'actual xarxa de camins rurals
   No es poden obrir camins nous. . . si no ho preveu expressament aquest Pla General o els Plans Especials que en sòl no urbanitzable poden desenvolupar-lo.

Per tant, la xarxa de camins és un sistema viari local i el seu desenvolupament, així com el d'altres aspectes del sòl no urbanitzable associats a la xarxa de camins, es pot desenvolupar mitjançant un Pla Especial Urbanístic.

2. 3. - Pla Territorial Parcial de la regió metropolitana de Barcelona

Art. 4. 4. Tipologies de la xarxa viària

Inclou les vies locals específiques per a ciclistes i les més específicament pròpies del nucli rural, com els camins agrícoles, pistes forestals i vies pecuàries en la categoria de Vies Integrades, que són les vies amb un paper estructurant bàsicament local i de connexió amb les vies de rang superior.

Art. 4. 11. En relació amb la xarxa viària suburbana, intermèdia i capil·lar que comprèn les Vies Integrades de l'art 4. 4: Mitjançant Plans Especials i projectes específics, pot completar-se la xarxa capil·lar existent amb nous itineraris territorialment significatius d'interès temàtic o de lleure per a vianants, bicicletes, cavalls i modes similars.

Art. 4. 12. Gestió de la xarxa de camins públics

1. Recomana l'articulació d'un marc legal i d'instruments de gestió adequats que garanteixi la seva preservació davant el desenvolupament urbanístic i la implantació de noves infraestructures.

2. El planejament urbanístic municipal, en la definició dels sistemes, ha de tenir en compte l'inventari de camins exigible, d'acord amb la legislació de règim local, i establir-ne les mesures de protecció i de gestió oportunes.

3. Són objecte d'especial protecció –i per tant s'han de conservar–, els camins ramaders, que són de titularitat de la Generalitat de Catalunya, i els camins i vies rurals –antics camins rals–, de titularitat municipal.
   El planejament i la gestió municipal han de garantir la funcionalitat dels camins que integren la resta de la xarxa de titularitat o ús públic.

2. 4. - Conclusions

1. Els objectius del Pla Especial de Camins de Sabadell són coincidents amb els del planejament local i territorial.

2. L'instrument del Pla Especial Urbanístic està expressament previst per desenvolupar la xarxa de camins, tant en el planejament vigent local, Arts. 17. 2, 18, 672 i 683 del Pla General d'Ordenació de Sabadell, com pel Pla Territorial Metropolità de Barcelona, art. 4. 11.

3. La Llei d'Urbanisme de Catalunya i la seva modificació, Llei 3/ 2013, preveuen la figura del Pla Especial Urbanístic per al desenvolupament del sòl no urbanitzable, i concretament per la xarxa de camins que forma part del sistema viari, en l'article 67.

   En conseqüència, és procedent la tramitació d'un Pla Especials Urbanístic de la xarxa de camins de Sabadell.

2. 5. - Procedència de l'Avanç del Pla Especial de Camins

El Reglament de la Llei d'Urbanisme, en l'article 101, regula els actes preparatius dels instruments de planejament. D'acord amb aquest reglament, la tramitació del Pla Especial de Camins de Sabadell no requereix preceptivament l'obligatorietat de fer un avanç de planejament, però sí que preveu el caràcter potestatiu de l'aprovació d'un avanç de pla quan així es cregui convenient. En funció del caràcter d'aquest Pla Especial Urbanístic, s'ha cregut convenient realitzar aquest avanç de pla. I incorporar en aquest el programa de participació ciutadana que regula l'art. 105. 2 del Reglament de la Llei d'Urbanisme.

3. - Redacció, organització i característiques de l'Estudi Previ per la redacció del Pla Especial de Camins de Sabadell

En aquest apartat s'expliquen les característiques tècniques relatives al procés de redacció del Document previ, la manera i format com es presenta a consulta, l'organització interna de la documentació que integra l'Estudi Previ, l'autoria d'algunes imatges que s'han utilitzat en la documentació gràfica i finalment la justificació dels diferents tipus de propostes que el document incorpora.

3. 1. - Promoció i redacció tècnica

Promoció i encàrrec: Ricard Estrada, a partir de 2010, com a regidor de Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes, és el promotor dels estudis inicials sobre el sòl no urbanitzable i la reflexió sobre les possibilitats de reformular les polítiques de gestió sobre aquest sòl i fa l'encàrrec tècnic. Com a continuació, el mateix regidor decideix de manera prioritària avançar en la redacció d'un Pla Especial de Camins i incorpora Valentí Figueras com a col·laborador tècnic especialitzat en delineació de plànols per afrontar el treball de cartografia.

Posteriorment Lluís Monge que relleva Ricard Estrada al capdavant de la Regidoria, continua l'impuls inicial i empara i promou al mateix temps la reflexió i avanç de propostes sobre el conjunt del sòl no urbanitzable que ja anomenem espai obert. A partir d'aquest moment –mitjan 2013–, continua la feina conjunta i es fan una sèrie de consultes a diferents agents, entitats i institucions de la ciutat, veïnes i d'àmbit supramunicipal, per explorar la continuïtat de les propostes i reflexions elaborades fins aquell moment i per disposar de noves idees i suggeriments. També es fa alguna consulta tècnica a la Direcció General d'Urbanisme i al Departament de Medi Ambient de la Generalitat.

L'equip tècnic al llarg d'aquest temps s'incrementa amb la col·laboració puntual i no contínua de Max Martín, geògraf i coneixedor del rodal de Sabadell; Josep Torras, arquitecte urbanista; Mari Costa i Margarida Roura, advocades. Al final del procés Josep Torras s'incorpora a temps complet i Margarida Roura deixa l'equip.

Valentí Figueras ha estat el responsable de tota la cartografia, la qual, en aquest document, té un paper molt important. Max Martín ha col·laborat amb el seu coneixement insubstituïble del rodal a contrastar i reformular les propostes i al treball de camp; Josep Torras, ha treballat l'encaix del Pla Especial dins de l'ordenament urbanístic vigent, l'estudi del planejament vigent i les propostes que afecten l'espai urbà; Margarida Roura ha estudiat les relacions i deures del Pla Especial en relació amb l'adequació al conjunt de la legislació vigent, i Mari Costa, ha col·laborat amb Margarida Roura i ha estudiat la redacció de possibles convenis amb particulars, com també ha encaixat legalment el Document Previ en el procés de tramitació.

La direcció tècnica ha estat encomanada a Pere Vidal, arquitecte urbanista adscrit a la Regidoria de Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes.

Com a conseqüència d'aquest procés d'impuls i redacció de documents, el treball que es presenta a informació pública sota el nom d'*Estudi previ de la redacció del Pla Especial de Camins de Sabadell*, incorpora una bona part de les reflexions i de les propostes que durant aquest temps s'han efectuat sobre el conjunt de l'espai obert de Sabadell, considerant que ajuden i donen suport conceptual i tècnic a la formalització més específica de la xarxa bàsica de camins d'us públic de Sabadell. Així mateix, aquest plantejament creiem que permet entendre els camins com una part del repertori possible per endreçar i protegir l'espai no urbanitzable del terme municipal de la ciutat a partir de la seva ordenació i vertebració. Els camins serien els sistemes viaris rurals, una missió prioritària dels quals seria la vertebració de l'espai obert de la ciutat.

3. 2. - Organització del document

El document es presenta en format paper i en format DVD. El format paper és un document únic de mesures estandarditzades DIN A3 i aplega la Documentació escrita i la Documentació gràfica.

La Documentació escrita inclou dos apartats dels tres que formen el document: l'apartat I anomenat Memòria i l'apartat III, anomenat Annex

La Documentació gràfica constitueix l'aparat II i es divideix en plànols de tipus informatiu i els plànols de tipus propositiu.

3. 3. - Formats de presentació del document i escales de la cartografia

La documentació gràfica ha estat un capítol important de l'elaboració del Document Previ, ja que calia poder treballar la proposta de xarxa de camins sobre uns àmbits territorials grans, tant municipals com supramunicipals de manera que poguéssim caracteritzar l'espai obert i la proposta de xarxa a l'escala metropolitana, a la comarcal, a la de rodalia i a la municipal.

Una part del temps d'elaboració del Document ha estat destinada a confeccionar els formats de la cartografia tant a partir de la informació cartogràfica de l'Institut Cartogràfic de Catalunya com la de propietat municipal i fer possible el seu assemblatge quan cal sense aparents evidències.

Hi ha, doncs, una feina que pensem que contribueix a dotar l'administració pública de recursos cartogràfics específics i propis per treballar i reflexionar sobre aquest àmbits territorials, pensant en la seva utilització tant en el format digital com apropiat per la seva consulta en format paper i a diferents mesures de reproducció.

És a dir, de manera subjacent en la feina que ara es posa a informació pública hi ha la voluntat de posar a disposició una eina fonamental per a la discussió de la planificació territorial: la cartografia

En aquest sentit, no és casual que aquest document que ara es presenta es sustenti en gran part sobre la documentació cartogràfica pensant que la proposta s'expressa plenament en aquest format i així es pot comunicar amb fiabilitat.

El treball s'ha elaborat per ser presentat en format paper en tres mesures estandarditzades: DIN A 3, DIN A 2 i DIN A 0. Així, la informació gràfica elaborada s'ha hagut d'escalar de forma diferent per ser presentada en cada una de les mesures del paper. Aquesta diversitat es resol des del punt de vista de la informació precisa mitjançant la concreció de l'escala gràfica sobre cada plànol.

I per a la correcta informació de la feina feta i presentada cal dir que de manera general s'ha treballat en les següents escales per a diferents àmbits territorials:

A l'àmbit del terme municipal es treballa a l'escala 1/10. 000 en el format paper DIN A 0; a l'escala 1/20. 000 o 1/25. 000 en el format paper DIN A2; i a l'escala 1/40. 000 o 1/50. 000 en el format paper DIN A3

A l'àmbit de la rodalia de Sabadell, que hem acotat a partir dels sistemes urbans de la riera de les Arenes, del riu Sec i del riu Ripoll i de la riera de Caldes, s'ha treballat a l'escala 1/20. 000 en el format paper DIN A 0; a l'escala 1/40. 000 o 1/50. 000 en el format paper DIN A2; i a l'escala 1/80. 000 o 1/100. 000 en el format paper DIN A3.

I a l'àmbit comarcal (comarca del Vallès Occidental, o entre el riu Llobregat i riu Besòs) i a l'àmbit metropolità de Barcelona s'ha treballat a l'escala 1/40. 000 en el format paper DIN A 0; a l'escala 1/100. 000 en el format paper DIN A2; i a l'escala 1/200. 000 en el format paper DIN A3.

El document es presenta en dos formats: en un àlbum de paper i mesura estàndard DIN A3 i en format digital en PowerPoint i en pdf gravats en un DVD.

El format digital permet escollir entre una visualització ràpida a través de la presentació en PowerPoint o un acostament en zoom a les zones d'interès per mitjà del pdf.

El format àlbum de paper DIN A3 permet una consulta visual integrada. Hi cap la possibilitat d'accedir a una consulta en format àlbum paper de mesures m,és grans, la DIN A2, a les oficines municipals

En el moment que el document es presenti sota la forma de Pla Especial, caldrà aportar la informació i la proposta per a ser llegida a escales superiors, com la 1/10. 000, 1/5. 000 i si cal la 2. 000. En aquell moment caldrà incorporar noves capes d'informació a la informació cartogràfica de base i també caldrà concretar més adequadament, és a dir, superant l'esquematisme del document actual, el desplegament d'algues variables de la proposta

3. 4. - Àmbits de sòl d'afectació de les propostes i tipus i classificació de les propostes

El Document previ sobre la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell preveu un conjunt de reflexions i propostes que inclouen un àmbit territorial supramunicipal bàsicament un territori situat entre el riu Llobregat a l'oest, la riera de Caldes i el riu Besòs a l'est, la serralada Prelitoral al nord i la serralada Litoral al sud.

Aquest àmbit es justifica pel fet que el plantejament que dóna justificació a tota la reflexió i propostes es basa en la continuïtat dels sistemes i ecosistemes, les infraestructures construïdes sobre el territori i les coherències geogràfiques i geomorfològiques. Tot plegat fa que el plantejament i proposta sobre una xarxa de camins de tipus municipal la presentem inclosa en una reflexió i proposta d'àmbit territorial superior amb la finalitat de que la que proposem pel terme municipal sigui coherent amb el seu desplegament i continuïtat a un àmbit contigu i immediat.

Propostes normatives

Tanmateix, les competències urbanístiques municipals obliguen a considerar normatives les propostes dins i exclusivament el sòl inclòs en el terme municipal de manera que cal incorporar totalment aquesta característica pel que fa a l'afectació de les propostes presentades: a l'interior de l'àmbit del terme municipal les propostes seran normatives en el moment que el Pla Especial s'aprovi, i a l'exterior del terme municipal les propostes són merament indicatives i són suggeriments que poden ajudar a la reflexió més global en el territori, en aquest cas el de la comarca del Vallès Occidental.

Cal dir, a més, que dins del terme municipal hem considerat una altra classificació a efectes del diferent grau d'afectació de les propostes. L'àmbit del sòl no urbanitzable i l'àmbit del sòl urbà i urbanitzable.

La proposta de xarxa de camis proposada afecta plenament la capacitat normativa en el sòl no urbanitzable. El Pla Especial que en el seu moment s'aprovés com a continuació d'aquest document previ afectaria normativament aquest tipus de sòl.

Propostes indicatives

Pel que fa a l'afectació de la proposta de xarxa de camins que en la seva intenció de garantir les continuïtats de cada camí traspassa el límit del sòl no urbanitzable municipal i s'integra en el sol urbà i urbanitzable, cal dir que les afectacions serien també indicatives i suggeriments

Així es recull en els plànols de les propostes, on es precisen si es tracta de propostes indicatives. Quan no es precisa la seva característica, a l'interior del terme municipal hem d'entendre que es tracta de propostes amb intencionalitat normativa

El document previ que es presenta inclou, d'altra banda, dues classificacions més en relació amb les propostes. Es tracta de les propostes prioritàries i les propostes complementàries i amb aquesta denominació es recullen en apartats diferenciats a la Memòria i als Plànols

Propostes prioritàries

Les propostes considerades prioritàries són les que es refereixen a la xarxa de camins de Sabadell, tant a l'interior del terme municipal com a l'àmbit territorial més gran a què ens hem referit. És a dir, considerem que aquest document previ tracta i proposa fonamentalment una vertebració de l'espai obert a partir de la definició i caracterització d'una proposta de xarxa bàsica de camins, la qual és considerada una infraestructura viària de tipus rural. Aquesta és, doncs, la proposta prioritària de l'Estudi previ. I, com ja hem explicat, aquesta proposta prioritària inclou propostes vinculants quan es refereixin als camins dins del sòl no urbanitzable i propostes indicatives quan es tracti dels camins situats fora d'aquets tipus de sòl a l'interior del terme municipal. Correspon a l'apartat B de la Memòria i dels plànols: B. - Documentació de Proposta prioritària: Proposta indicativa de xarxa primària territorial de camins a l'àmbit del Vallès Occidental i proposta normativa de xarxa bàsica de camins de Sabadell.

Propostes complementàries

Com que el document previ fa una reflexió sobre l'espai obert, en tant que suport sobre el qual es disposaran els camins, i a partir d'aquesta reflexió es formulen un seguit de conclusions sobre la classificació de l'espai obert (el de dins, el de fora i el de transició). I com que es formulen propostes per ordenar aquest tipus d''espai per mitjà de la zonificació, i es formulen propostes per a vertebrar-lo (incloent aquestes darreres la xarxa de camins, però no exclusivament), s'apleguen aquest tipus de propostes sota la denominació de propostes complementàries.

El seu conjunt, sense gaire rellevància dins el conjunt de propostes del document previ, s'agrupa en l'apartat: C. - Proposta complementària: La xarxa bàsica de camins de Sabadell i la proposta d'ordenació i vertebració de l'espai obert de Sabadell, de la Memòria i de la documentació gràfica.

3. 5. - Procedència i autoria de plànols i imatges

Ja hem comentat que per a la redacció del treball que hem anomenat document previ s'ha hagut de destinar recursos tècnics per poder disposar de cartografia adequada per a la comprensió i presentació de les propostes i de les exploracions prèvies. Aquesta feina ha estat a càrrec de la Regidoria de Sostenibilitat amb l'ajut d'altres departaments municipals. Així mateix, hem utilitzat altres imatges de tipus cartogràfic que no han estat elaborades per la Regidoria i que han estat copiades i en algun cas reutilitzades a partir de publicacions i autories externes.

A continuació detallem la procedència dels plànols i fotografies que han estat elaborats o són propietat d'autors externs a l'Ajuntament.

18. - Elaboració de l'Ajuntament de Terrassa en les delimitacions parroquials de Sant Pere de Terrassa
19. - Elaboració de Pere Mañé i Llonch, procedent del fons de l'Arxiu Històric de Sabadell. Reelaboració de la Regidoria de Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes de l'Ajuntament de Sabadell
20. - Elaboració de Pere Mañé i Llonch, procedent del fons de l'Arxiu Històric de Sabadell. Reelaboració de la Regidoria de Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes de l'Ajuntament de Sabadell
21. - Elaboració de Pere Mañé i Llonch, procedent del fons de l'Arxiu Històric de Sabadell. Reelaboració de la Regidoria de Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes de l'Ajuntament de Sabadell
22. - Publicat a *L'art sabadellenc* d'Andreu Castells
23. - Dibuix de Ricard Calvo Duran segons l'estudi científic d'Albert Roig i Deulofeu. 1999
24. - Elaboració de Jaume Puig Castells. Publicat al llibre *El procés de formació de la ciutat de Sabadell*. 1991
25. - Elaboració de Jaume Puig, Esteve Barrull, Pere Humet i Josep Llobet. 1978. Publicat al llibre *El procés de formació de la ciutat de Sabadell.* 1991
26. - Elaboració d'Antoni Bosch i Cardellach. Final segle XVIII

27. - Elaboració d'Eduard Brossa. Anys vint del segle XX. Comentaris de Jaume Puig Castells
28. - Fotografia superior d'autor desconegut. Fotografia inferior, corresponent a la tintoreria de José Buxó és obra de Joan Martí i Centellas, de l'any 1881. Pertany a un reportatge més gran anomenat *Panorama fotográfico*. Arxiu Històric de Sabadell
29. - Fons de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 1934. Comentaris de Jaume Puig Castells
30. - Elaboració de Jaume Puig Castells. 1989. Publicat al llibre *El procés de formació de la ciutat de Sabadell.* 1991
31. - Elaboració de Josep Renom i Joaquim Manich. 1928. Comentaris de Jaume Puig Castells. Publicat al llibre *El procés de formació de la ciutat de Sabadell.* 1991
32. - Fotografia procedent de l'Arxiu Històric de Sabadell. Dibuix de Josep Lluís Moya. Comentaris de Jaume Puig Castells Publicat al llibre *El procés de formació de la ciutat de Sabadell*. 1991
33. - Elaboració de la Corporació Metropolitana de Barcelona. 1969. Comentaris de Jaume Puig Castells. Publicat al llibre *El procés de formació de la ciutat de Sabadell*. 1991
34. - Elaboració i Comentaris de Jaume Puig Castells. Publicat al llibre *El procés de formació de la ciutat de Sabadell*. 1991
35. - Dibuix de Josep Lluís Moya. Fotografia procedent de l'Arxiu Històric de Sabadell
36. - Fotografia aèria propietat de l'Ajuntament de Sabadell
37. - Dibuix 10. 2, elaborat per Manel Larrosa. Dibuix 10. 3, elaborat per l'Oficina del Pla de l'Ajuntament de Sabadell. Comentaris de Jaume Puig Castells. Publicat al llibre *El procés de formació de la ciutat de Sabadell*. 1991
38. - Fotografia d'Andreu Massagué. Publicada al llibre *El procés de formació de la ciutat de Sabadell.* 1991
90. - Publicació després d'unes Jornades sobre Vies Verdes al Vallès

3.6.- Treballs sobre camins a Sabadell

Hi ha alguns treballs sobre els camins a Sabadell, a més de plànols amb els itineraris i camins editats per l'Ajuntament o per alguna entitat de la ciutat, com la UES. Els treballs d'estudi a destacar són:

1.- Inventari de camins, punts d'aigua i material per a la previsió d'incendis forestals al terme municipal de Sabadell. ADENC. Joan Martin. 1995.

2.- Estudi sobre els camins ramaders i la resta de viari tradicional i històric del terme municipal de Sabadell. Associació d'Amics dels Camins Ramaders. Ferran Miralles. 1999.

3.- Inventari de camins del terme municipal de Sabadell. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera, adscrita a la UAB. Francesc Romagosa i Xavier Campillo. 2003.

4.- Estudi de la titularitat dels camins històrics de Sabadell. Associació Catalana per a l'Estudi i Protecció d'Antics Camins. ACEPAC. Direcció Francesc J. Suárez. 2005.

3.7.- Característiques de la documentació

En aquest treball es vol posar de manifest una consideració general sobre els continguts que els documents urbanístics podrien incorporar. Es tracta de reforçar el pes dels elements justificatius, motivadors, explicatius i intencionals dels projectes. I simètricament, rebaixar el gruix i la importància del cos normatiu, prescriptiu i disciplinari. Es tractaria de mostrar més clarament i amb més desplegament les intencions fundacionals dels projectes, els seus aspectes filosòfics i els seus objectius per orientar millor la gestió, la implementació, les estratègies per assolir els objectius i les intencions.

Els documents de planificació llavors serien més flexibles i oberts i permetrien un camp abonat a la gestió creativa i proactiva. I les seves necessàries revisions i modificacions serien en realitat actualitzacions i correccions en una mateixa direcció, la que en el seu moment s'ha discutit i aprovat.

L'Estudi Previ que es presenta té en compte aquesta consideració i, com que el mateix concepte d'Estudi Previ ho permet, s'ha redactat la documentació –tant escrita com gràfica– en aquesta direcció: eixamplar els plantejaments per arribar a territoris més amplis que els estrictament necessaris a l'efecte normatiu; desplegar un repertori propositiu de més registres que els que són d'obligat compliment; constatar les virtuts o defectes de la proposta prioritària en l'interior de les altres propostes, les complementàries i les de tipus indicatiu.

Aquest plantejament afecta també la manera d'avançar en la redacció del projecte. La voluntat de fer possible la col·laboració per encaixar els suggeriments i opinions fonamentades i així eixamplar el repertori de solucions i propostes, de fer-les versemblants i especialment de propiciar que siguin acceptades i assumides pels principals afectats i per totes les persones ha estat un dels objectius del procés de treball adoptat fins ara. Amb l'aprovació de l'Estudi Previ s'obrirà un segon procés consultiu que quedarà palès a la documentació del projecte i donarà constància del gruix i amplada del procés de presa de decisions

4. - Objectius i criteris generals del Pla Especial

En aquest apartat, al començament de la memòria justificativa i explicativa del projecte, s'estableixen de manera resumida els seus trets definitoris i característics globals, amb la finalitat que la informació que es presenta a continuació sigui entesa com un ajut per comprendre aquesta intenció i després per donar sentit a les decisions que incorpora la proposta desenvolupada.

4. 1. - Els camins i el model de ciutat

La continuïtat d'una política de preservació, ordenació i vertebració del rodal. El territori que envolta l'espai urbà té una gran importància urbanística, ambiental i estratègica i cal protegir-lo i posar-lo en valor. La ciutat no s'acaba als límits de l'espai construït. El sòl no urbanitzable també és ciutat. El projecte de Pla Especial de Camins s'ha d'entendre com una continuïtat de la política municipal relacionada amb l'entorn periurbà que s'inicia el 1987 amb la creació del Protocol del Rodal, i que té com a elements més remarcables el projecte del Parc Fluvial del Ripoll, les intervencions als parcs periurbans de Castellarnau i de la Salut o la creació del Parc Agrari de Sabadell.

Una reflexió sobre el model de ciutat. Els períodes de dificultats econòmiques són, també, una oportunitat per reflexionar sobre la ciutat i desenvolupar propostes globals i àmplies de cara al futur. En aquest sentit, el projecte porta incorporada una reflexió sobre la ciutat i sobre un model de ciutat. I aquesta reflexió no es fa a partir d'una mirada des de l'espai urbà, sinó a partir d'una mirada des de l'espai no urbanitzable, l'espai periurbà o l'espai obert del terme municipal. Aquesta característica diferencial aporta nous registres per entendre la ciutat com un tot. Té, per tant, un fort component integrador.

El concepte de natura de proximitat. El projecte de Pla Especial de Camins pretén donar resposta, també, als nous hàbits socials d'apropament a l'espai natural pròxim ja sigui per a la pràctica esportiva, com a activitat familiar, com a recurs per a la salut o per adquirir nous coneixements, entre altres En aquest sentit, el Pla dota la ciutat d'una eina de planificació que serà útil quan la dinàmica econòmica canviï i, a més, aporta solucions a problemes, tot oferint als ciutadans els recursos que ofereix el territori per tal d'augmentar la seva qualitat de vida.

Els camins com a infraestructura. La xarxa de camins que proposa el Pla està pensada per a Sabadell i pren forma a l'interior del terme municipal. Però la seva concreció parteix d'una perspectiva amplia del territori que va més enllà del terme municipal. Si considerem els camins com una infraestructura o un sistema de comunicació viaria per a vianants, no tindria sentit sotmetre's a la limitació de les fronteres administratives i, per això, la xarxa de camins està pensada en connexió amb el territori proper i el de major abast.

Un projecte de ciutat. El projecte té la vocació de perdurar en el temps i es vol definir amb la col·laboració dels col·lectius i persones interessades, amb l'objectiu que sigui assumit col·lectivament i es convida a participar en el procés de la seva elaboració. Per aquest motiu s'ha efectuat ja una primera consulta i ara una segona, de pública, amb aquest Estudi Previ. D'aquesta manera es podrà probablement aconseguir una apropiació social de les propostes.

4. 2. - Obrir l'escala de treball per encaixar l'àmbit municipal dins d'un territori més extens per tal d'encaixar l'espai obert municipal dins dels sistemes d'espais lliures territorials i fer palesa la seva caracterització i les servituds

1. - Per a l'ordenació i caracterització dels àmbits específics més rellevants de cada territori, especialment els que constitueixen elements bàsicament longitudinals i de transport, com el sistema de desguàs d'aigües o rius i torrents, i els camins, cal treballar amb l'escala adequada al territori que serveixen i en conseqüència cal sovint ampliar el marc territorial molt més enllà dels límits del terme municipal.

També ens passarà quan cal situar i caracteritzar el tipus de teixit productiu dins el territori municipal, com per exemple l'anomenat agro-forestal. O en un altre cas els àmbits de bosc que cal situar en un conjunt més ample.

Si ens referim als corredors o als espais connectors ens passarà el mateix. Ens cal poder visualitzar el conjunt de territori que aquests sistemes connecten

2. - Tots aquests espais que hem anomenat són sistemes, formen part d'unes obligacions, servituds i característiques que formen una unitat. No es poden analitzar ni comprendre en una part d'ells mateixos. Necessiten l'anàlisi global i de tota la peça. Això impedeix treballar-los només i exclusivament dins l'àmbit del terme municipal.

L'espai no edificat que envolta la ciutat no es pot gestionar treballant exclusivament en el marc municipal. No és com "un pati o eixida particular de la ciutat". Cal coordinar actuacions i esforços plurimunicipals i cal practicar una solidaritat intermunicipal. Cal, per tant, una gestió territorial que faciliti aquesta presa de decisions a aquesta escala territorial.

4. 3. - Trets bàsics de la proposta

Àmbit. A partir d'un plantejament indicatiu sobre un territori que va del Llobregat al Besòs i de la cadena litoral a la cadena prelitoral, es proposa una xarxa bàsica de camins vertebradors i estructuradors del territori a partir dels connectors verds definits en el Pla Territorial Metropolità de Barcelona. Amb caràcter vinculant es concreta més aquesta proposta a l'àmbit del terme municipal de Sabadell

Els camins. Es proposa una xarxa de camins interconnectats que s'estructuren en quatre nivells jerarquitzats.

Abast. La xarxa proposada de camins de Sabadell representa un increment notable de l'oferta de camins d'us públic en relació amb els camins previstos en el planejament urbanístic vigent.

Continuïtat dels camins. La xarxa de camins que es proposa es desplega de manera vinculant sobre el sòl no urbanitzable. Tanmateix, es proposa una continuïtat dels camins rurals sobre aquell espai, de tal forma que, de manera indicativa, s'afecta el sòl urbà i urbanitzable de Sabadell.

Els camins i l'espai obert. Els camins són considerats l'eina principal per vertebrar l'espai obert de la ciutat. En aquest sentit, la proposta de camins incorpora la reflexió i proposta sobre l'ordenació i vertebració de l'espai obert.

4. 4. - Qüestions a resoldre

Posar a l'abast dels ciutadans els recursos del medi significa que s'incrementen les possibilitats de socialització i de gaudi del territori de tota la població. Però també significa que poden aparèixer elements que incideixin en la seva degradació. En aquest sentit, el Pla ha de contenir propostes de bons usos, de valors cívics i de comportaments adequats, així com determinar aquells espais més febles, sobre els quals caldrà aplicar polítiques i propostes de regulació i control.

5. - El context territorial de Sabadell

Per iniciar l'anàlisi del territori ens cal primerament definir el context territorial de Sabadell i del seu terme municipal. Sembla clar que un projecte de camins d'ús públic serà diferent en els seus plantejaments i objectius segons el tipus d'aquest context territorial. No és el mateix redactar un projecte per a un petit nucli rural que per a una ciutat mitjana dins d'un teixit metropolità. Es tracta, per tant, de definir les característiques del teixit proper a Sabadell i proposar una xarxa de camins en coherència, no solament amb la filosofia del model de desenvolupament de la ciutat que s'hagi escollit, sinó també amb la geomorfologia i el conjunt de sol·licitacions i tensions del context immediat.

5.1. - Tensions urbanístiques i tipus d'espai obert en diferents contextos territorials

Les relacions entre l'espai urbà i l'espai no edificat, es defineixen, entre altres extrems, a partir de les tensions que entre els dos àmbits es generen.

Aquesta tensió urbanística apareixerà sovint, a partir d'un cert llindar de població, és a dir, a partir d'una certa dimensió del nucli o aglomeració urbana. A major població de l'espai urbà, major tensió dirigida a l'espai no edificat veí.

Així, segons l'organització de la colonització humana sobre el territori, es crearan diferents tipus de teixits territorials que influiran de maneres diferents en les relacions de tensió entre els dos tipus d'àmbits.

S'han escollit quatre models de teixits diferents que ens serveixen per il·lustrar els tipus de tensions urbanístiques que es poden produir entre ciutat o nucli urbà i espai obert exterior: a) teixits metropolitans densos, b) teixits metropolitans acotats amb ciutat capçalera, c) teixits duals definits per la relació clara entre ciutat mitjana amb l'àmbit no edificat i d) teixit rural on el que predomina és la continuïtat rural

Al marge d'aquests tipus de situacions, resulta difícil parlar de tensions entre l'espai edificat i l'espai no edificat. En aquests casos els problemes que es poden plantejar són generalment d'una altra naturalesa i el repertori instrumental i conceptual per afrontar-los seria diferent del que ens estem plantejant.
Situem, doncs, el terme municipal de Sabadell en algun d'aquests teixits o situacions. Els exemples escollits per il·lustrar cada un dels quatre tipus i que s'aporten a la documentació gràfica són: a) Sant Mateu de Bages b) Solsona; c) Manresa, i d) Sabadell.

En el primer cas, el de Sant Mateu de Bages, es pot caracteritzar per l'absència de tensions. És el terme municipal mes gran de la província de Barcelona i, per contra, es compon d'un nucli o teixit urbà molt petit i tanmateix esquitxat amb diferents petits veïnats i per masos.

En els segon cas, el terme municipal de Solsona es caracteritza per una relació clara i sense conflictes d'importància entre una vila i una corona no edificada, situada als peus de l'espai prepirinenc. Tanmateix, ja es prefiguren les tensions urbanístiques amb l'aparició d'activitats i equipaments situats a les vores o amb alguna urbanització a les proximitats. En aquest cas el pes de l'organització humana i la intensitat de les seves necessitats són majors que en el cas anterior, i es comença a fer evident el que seran conflictes derivats de les tensions urbanístiques, però no encara no hi ha situacions de tensió rellevants.

En el tercer cas, el de Manresa, apareix una situació nova i que ha incorporat gradients diferents. La ciutat ja és gran i complexa i al voltant s'han format i han crescut nuclis urbans que formen una petita constel·lació metropolitana. Les tensions ja són ben presents entre el nucli principal i els periurbans i entre aquets i el territori situat als seus voltants.

Finalment, en el darrer cas, el de Sabadell, estem ja plenament dins un teixit metropolità, el de Barcelona. En aquest teixit els elements característics serien: a) predomini dels àmbits edificats, compactes i mineralitzats, i b) espais informals sense edificació, de tipus residual i intersticial, sempre exteriors. Les tensions urbanístiques entre espais urbans i espais no edificats són en aquest cas les màximes i difícilment es poden separar amb claredat els dos espais. Tot el territori és únic i convé tractar-lo amb aquesta integritat

Relació de plànols que corresponen a aquest apartat.

1.- Teixit rural amb poblament dispers: el cas de la rodalia de Sant Mateu de Bages
2.- Ciutat i teixit rural: el cas de la rodalia de Solsona
3.- Ciutat mitjana i corona de teixit metropolità: el cas de la rodalia de Manresa
4.- La ciutat dins d'un teixit metropolità: Sabadell

5. 2. - Sabadell i la seva localització dins el context territorial metropolità de Barcelona

Per disposar de la informació necessària en el desplegament de l'Estudi Previ i posteriorment del Pla Especial es presenten tres plànols on es visualitza el teixit de tipus metropolità on Sabadell ciutat i el seu terme municipal està inserit. També es presenta dins l'àmbit comarcal la delimitació dels termes municipals dels municipis de Sabadell, així com a una escala més gran la delimitació del terme municipal de Sabadell i dels municipis de la seva rodalia.

Aquesta informació permet disposar de comparatives en quan la superfície i posició de cada un dels municipis i de manera concerta pel que fa al treball, a les dades del terme municipal de Sabadell

Relació de plànols que corresponen a aquest apartat:

5. - El context metropolità de Sabadell
6. - Termes municipals del Vallès Occidental
7. - Terme municipal de Sabadell i rodalia de Sabadell

6. -. L'espai obert

Aquest Projecte, el Document Previ per a la redacció del Pla Especial de camins de Sabadell, utilitza de manera generalitzada el concepte "espai obert", tant en la documentació gràfica com en molts dels apartats que componen la memòria. Interessa, doncs, aportar algunes explicacions sobre el concepte d'espai obert.
Ja es veurà a continuació que hi ha una íntima relació, encara que no exhaustiva, entre sòl no urbanitzable i l'espai obert. El concepte de sòl no urbanitzable s'utilitza a partir de la seva caracterització i definició per la legislació urbanística vigent i, com és sabut, constitueix una de les tres classificacions en què la llei divideix el sòl: el sòl urbà, l'urbanitzable i el no urbanitzable.

El sòl no urbanitzable correspon al sòl caracteritzat, *grosso modo*, per la manca d'edificació en teixit urbà, per uns usos i activitats i que tendeixen a ser servidors de tot allò que s'aixopluga sota el concepte de rural. Lògicament quan ens referim habitualment als camins hem de suposar que aquests discorreran en aquest tipus de sòl definit a partir de la seva naturalesa jurídica. Des d'aquest punt de vista quedaria justificat parlar de camins i sòl no urbanitzable. Si s'afegeix a la denominació de camins la de "camins rurals", aquesta relació encara s'aferma més.

Pel que exposarem a continuació, el concepte i caracterització dels camins que formaran part de la xarxa de camins proposada va més enllà del que podem considerar "camins rurals", entenent que els camins són un sistema viari o una infraestructura de comunicació per a vianants prioritàriament però no exclusivament per a vianants, que fonamentalment serveix per vertebrar l'espai obert i que es caracteritza per la seva continuïtat en el territori. En aquest plantejament, la proposta dels camins superarà l'àmbit del sòl no urbanitzable per endinsar-se en els altres tipus de sòls i superarà també l'àmbit territorial del terme municipal. I el sòl no urbanitzable com a territori destinatari, base i suport dels camins serà eixamplat i superat per l'espai obert.

En aquesta consideració i justificació de la proposta que es presenta, la utilització de "l'espai obert", superadora del "sòl no urbanitzable" com a territori directament relacionat amb els camins, es fa present al llarg del document i serveix per proposar al mateix temps un plantejament més global de planificació sobre el terme municipal i sobre la ciutat.

Apareixeran els conceptes d'*espai obert metropolità*, *espai obert comarcal* o *espai obert local*. I, en clau municipal, apareixen els conceptes d'*espai obert de dins* (o interior), *espai obert de transició* i *espai obert de fora* (o exterior). I aquest espai obert, definit adequadament, ens farà possible repensar de nou el conjunt del territori sigui el de competència administrativa municipal o el que correspon a la visió de la geografia i dels ecosistemes.

I ens facilitarà o ens permetrà fer propostes i suggeriments en relació amb el model de ciutat i en l'àmbit precisament del sòl no urbanitzable, quan cal mantenir aquesta denominació per adequar-nos a la terminologia obligada i regulada per la legislació urbanística

6.1.- La caracterització de l'espai obert en el context territorial metropolità

L'espai obert és un espai feble

En un teixit metropolità com el de Sabadell els espais no urbanitzats ni edificats situats als voltants dels nuclis urbans i solcats de tota mena d'infraestructures viàries, ferroviàries i de transport estan sotmesos a intenses tensions urbanístiques com a resultat de les suposades i també justificades necessitats d'expansió i creixement dels teixits urbans.

A les vores de l'espai urbà sovint aquestes tensions es manifesten i prenen cos de manera evident i visible en el tipus de paisatge propi, el que s'ha anomenat periurbà, caracteritzat pel desordre, la manca de respecte estètic i per una barreja d'activitats que sovint no s'adiuen amb les bones pràctiques.

El creixement de la ciutat es fa afeblint i disminuint la superfície de l'espai no edificat ni urbanitzat i malmetent el patrimoni històric que s'hi va instal·lar fa segles. Aquest espai extern es caracteritza econòmicament per la seva injustificada devaluació en relació amb els valors de mercat dels espais centrals. I no hi ha experiències de valoració econòmica de la capacitat productiva, del valor ecològic comunitari, de l'aportació a la col·lectivitat, que caracteritza aquest tipus d'espai: els boscos, els rius, la producció agrària, la proximitat de la natura.
Tot plegat fa que aquest territori esdevingui inevitablement un espai feble, un espai que no pot competir econòmicament i que en realitat està condicionat pel seu atorgament *de facto* com a sòl de reserva urbana de futur. És a dir, un sòl sempre a precari.

Només una altra manera de veure les coses, només la definició i desplegament de models diferents de desenvolupament col·lectiu des de les ciutats, només l'hegemonia d'una altra cultura no consumista sobre la consideració d'aquest espai el podrà rescatar de ser convertit en arqueologia o en pintoresquisme.

Quan s'analitza l'estat dels camins existents i la seva evolució històrica es pot veure justament aquesta visió. Els camins formen un conjunt laberíntic, ple de culs de sac, i amb un trencament de les continuïtats quan s'aproximen al teixit edificat.

Així, només pot esdevenir creïble i esperançador un Pla de camins que tingui voluntat d'estabilitzar-se i arrapar-se al medi, de ser plenament funcional als ciutadans i als que són propietaris de les finques, als pagesos i als naturalistes. El Pla de camins podrà en aquest sentit esdevenir una eina vertebradora d'aquest espai obert si també es reforça, s'activa i es valora aquest espai.

b) L'espai obert reflecteix la primera feblesa en la seva tradicional denominació

Normalment l'espai obert s'ha denominat amb l'expressió negativa directament o indirectament: sòl no urbanitzable; sòl no edificable; sòl buit; sol tou. Anomenar-lo en negatiu no incorpora una bona estratègia, no identifica positivament, és un potencial sòl de reserva.

També s'ha denominat amb altres denominacions que, tot i ser positives, expressen dependència: rodal (que rodeja); anella verda (que rodeja un centre i que és verd); corona verda, els afores. Aquesta segona denominació ens situa en la dicotomia clàssica de centre i perifèria. De lloc preeminent i lloc subaltern.

D'altra banda, ens situa en un model radio concèntric sempre al voltant dels nuclis edificats, com si l'espai "negatiu" o" tou" s'identifiqui prioritàriament per la seva posició en relació amb qui l'anomena i no pas en relació amb la seva pertinença pròpia i específica segons el tipus i característiques d'aquest espai: riu, carena, plana, bosc; o geomorfologia específica, o història.

En resum, aquesta tipus de noms, que ja formen part de la cultura acceptada, ens situen en un món dual: dins / fora; dur / tou; urbanitzable / no urbanitzable; centre / perifèria; àmbit de poder / àmbit subaltern.

El mateix problema de denominació el tenim en altres espais especialitzats dins del mateix tipus de sòl o espai obert:

Parcs periurbans: aquest nom respon no pas a l'ús prioritari i definitori, sinó a la seva posició respecte al centre. Ens caldrà reanomenar aquests espais. Per exemple Parc de Lleure periurbà.

Horta social, horta familiar, horta recreativa: anomenem l'horta no pas pel seu contingut de producció, sinó per aspectes totalment secundaris i no propis. Ens cal anomenar millor, en aquest cas, l'horta quan per la seva proximitat als espais urbans adquireix moltes més variants o quan s'especialitza en funció del tipus de producció o del tipus de productor.

c) Definició i classificació de l'espai obert local

Per tal de poder treballar en aquest concepte d'espai obert i així substituir la denominació i contingut del sòl no urbanitzable, quan no ens referim a documents exclusivament normatius i adequats al compliment del que prescriu la corresponent classificació del sòl, proposem una definició del que es pot entendre per espai obert

L'espai obert està constituït pels espais d'accés públic o comunitari que són oberts, és a dir, no tancats, i on es pot tenir una experiència personal de contacte directe amb els elements naturals: llum, sol, aire, i amb el paisatge i la naturalesa: olor, vista llarga, bosc, camps, arbres, aigua.

Aquest espai, definit d'aquesta manera, pot ser d'una dimensió superficial variable i pot delimitar formes en planta també variables. Pot arribar a ser molt petita: un interior d'illa comunitària. Pot esdevenir una plaça un parc de barri, un parc de ciutat. Pot incorporar equipaments a l'aire lliure o caracteritzats per instal·lacions a l'aire lliure com els que permeten la pràctica del tennis a cel obert, o el bany col·lectiu, o l'atletisme, o una hípica

Aquest espai inclou els terrenys agraris i forestals, els destinats a horta, els paisatges fluvials, els parcs i passadissos de cornisa els torrents i els boscos lineals de ribera.

Aquest concepte d'espai obert el podem trobar arreu del terme municipal si ens referim a l'escala local municipal. El trobem a l'interior del teixit urbà, a les seves vores i evidentment a l'exterior.

L'estudi, la catalogació, la descripció detallada de cada una de les peces que formen l'espai lliure d'una ciutat ens permetria disposar d'una lectura sobre la seva història, el seu procés de transformació i creixement i de la seva qualitat de vida, que els seus habitants han decidit a partir de la planificació.

Quan aquest conjunt d'espais –els espais oberts– el considerem que forma part d'un únic sistema i no el segmentem, dividim ni separem, podem formular alternatives de tractament, de relat, sobre la pròpia ciutat i ens permet projectar el futur del seu model de desenvolupament en una clau d'interpretació diferent.

Podem, doncs, proposar una classificació operativa sobre l'espai obert del terme municipal atenent a la seva posició: espai obert Interior, espai obert de transició, espai obert exterior.

d) L'espai obert a Sabadell: Mapificació i conclusions

1) D'acord amb la definició d'espai obert que s'ha fet, s'ha elaborat el seu trasllat gràfic sobre plànol en el cas del terme municipal de Sabadell. És el plànol 40 de la Documentació gràfica. Quan és possible la lectura d'aquesta representació gràfica podem treure algunes conclusions respecte Sabadell, que situaran la seva fesomia, l'acotaran i permetran identificar-lo i tipificar-lo. Tot el qual permetrà fer comparatives si calen amb altres municipis o amb altres situacions amb la finalitat d'afinar i ajustar els tractaments i els projectes per a cada lloc.

2) Podem concloure que Sabadell té un espai obert exterior petit, sense continuïtat i de característiques formals pròpies del teixit metropolità.

3) Aquest espai obert exterior no aconsegueix envoltar l'espai urbanitzat, sinó que solament n'és un embolcall aproximadament a la meitat nord del perímetre d'edificació consolidada. A la meitat sud la ciutat es fa un tot amb les ciutats veïnes, de manera que es forma un sistema urbà allargat de forma semblant als altres sistemes urbans plurimunicipals de la depressió vallesana.

4) Segons aquesta disposició, l'espai obert exterior de Sabadell no és ni una corona ni una anella verda. En aquest sentit, no s'ajusta al significat estricte de la realitat quan s'anomena rodal

5) L'espai obert interior de Sabadell té una dimensió important i està format per peces de diversa mesura i de posició variable. Tanmateix, el seu conjunt, quan el llegim amb tots els diferents espais, té una capacitat de penetració dins el teixit urbà important i contribueix a donar un cert nivell de continuïtat i d'unitat amb tots els espais que formen el conjunt de l'espai obert municipal. Si en aquest detall hi afegíssim els carrers tancats a la circulació rodada, de prioritat per a vianants, disposaríem d'una forma de l'espai obert de Sabadell que probablement representaria el 50% de la superfície del sòl del terme municipal. Seria el negatiu o el positiu de la dualitat entre la ciutat mineral i la ciutat terrosa. Dues estructures maclades, interrelacionades, juxtaposades, ancorades fermament.

6) L'espai obert de transició es caracteritza fonamentalment per un ecosistema bàsic i identificador de la ciutat: la clivella que forma el solc del pas del riu Ripoll. És un espai que està encavalcat entre el sòl urbà i l'urbanitzable si fem servir la terminologia jurídica. És un espai format per diverses peces, que adopta una forma longitudinal i que opera de balcó a ponent i llevant del llit del riu i que té dues cotes d'assentament, a dalt i a baix, en relació amb la cota de la ciutat. És un espai de característiques típiques periurbanes pel seu formalisme i activitats. En aquest sentit, la seva existència enriqueix la complexitat d l'espai obert de Sabadell i li dóna moltes possibilitats de tractament i de formalització.

7) Aquí rau una darrera característica de l'espai obert de Sabadell: la seva varietat de peces i espais, la seva complexitat, els seus racons, la diversitat dels paisatges que forma, la qualitat d'alguns d'aquests paisatges. En aquest sentit, aquesta disposició de l'espai obert permet identificar Sabadell, permetre als seus habitants una possible i elevada qualitat de vida i representa un dels eixos per a la construcció del model propi de desenvolupament i de vida de la ciutat.

6.2.- Algunes conclusions derivades de la caracterització de l'espai obert, en relació amb el model de desenvolupament de la ciutat

1.- La ciutat, en un context de teixit metropolità com el de Sabadell, no està constituïda per una dualitat de problemes ni de territoris. És un tot. El dins i el fora, l'espai urbà i l'espai no urbà de tot el terme municipal, estan interrelacionats. Proposem eliminar la dualitat que ha dividit el conjunt del territori municipal, intentant difuminar els conceptes antagònics d'interior i exterior, de buit i ple.

2.- La ciutat és avui, per tant, el terme municipal. Dit d'una manera més precisa, el territori de la ciutat és el territori del seu terme municipal. El terme municipal com espai unitari al servei de les necessitats de la població.

3.- Cal projectar la ciutat i els espais oberts com un tot**,** sense àmbits intermedis, ni corones, ni capes concèntriques. La projecció cal fer-la sobre el conjunt del territori municipal amb un únic repertori d'instruments tècnics i amb el mateix rigor i intensitat tècnica

6.3.- Algunes conclusions derivades de la caracterització de l'espai obert, en relació amb la comprensió de l'evolució històrica de la ciutat

La inclusió de peces a l'interior del teixit urbà de la ciutat, durant el seu procés de formació i desenvolupament, que provenen d'antics espais amb activitats rurals, ha creat un teixit barrejat que sovint provoca l'estranyesa contextual i històrica de les peces i d'aquest espais. Les masies apareixen descontextualitzades i tenen enormes dificultats per a una correcta i comprensiva inclusió en el nou teixit.

Els parcs i places no recorden de cap manera la seva pertinença anterior. Les séquies i les conduccions d'aigua desapareixen. Les instal·lacions i infraestructures de serveis es converteixen en arqueologies dscontextualitzades i pseudomonumentals.

La toponímia ens explica posicions de sòls i activitats que avui es fa difícil visualitzar.

Refent una continuïtat (encara que discontínua territorialment) entre el conjunt de l'espai obert de dins i de fora del teixit urbà, ens permetria explicar i difondre el coneixement de la història del poblament amb els seus canvis, la cultura dominant en cada període i les seves motivacions.

Des d'aquest punt de vista es podria fer pedagogia i donar a conèixer la ciutat i la seva història a les escoles i a la població, i la ciutat seria o afavoriria el coneixement i la seva transmissió

6.4.- Algunes conclusions derivades de la caracterització de l'espai obert, en relació a l'organització municipal

1.- Sobre l'organització municipal

La tradicional separació entre els departaments urbanístics i els ambientals es podria revisar a partir d'aquesta visió de la ciutat. Si l'espai obert és dins i fora del teixit urbá, la seva projecció i caracterització ha de correspondre a equips integrats i transversals.

2.- Sobre els criteris per formalitzar els projectes d'urbanització

Si els espais lliures de dins i de fora del teixit urbà formen part de l'espai obert municipal cal un sistema de projecció unificat que orienti els criteris per escollir els materials, la composició, el mobiliari i la retolació.

7. - L'espai obert metropolità de Barcelona: els sistemes estructuradors i connectors i les barreres

En aquest apartat donem compte dels espais oberts de tipus metropolità i comarcal a partir de la informació elaborada pel Pla Territorial Metropolità de Barcelona i de les propostes que aquest Pla determina per al territori metropolità, per a la comarca del Vallès i també per al terme municipal de Sabadell.

Si d'aquest treball i pla es desprèn l'existència de valors paisatgístics i agraris dins el teixit metropolità i de la possibilitat encara de conservar els espais que actuen en la funció de corredors o passadissos i que permeten actuar de connectors actius sobre aquest territori tant desestructurat, també hem de fer esment a les importants barreres construïdes al llarg dels darrers anys.

La possibilitat d'activar aquests espais oberts dins dels teixit urbà metropolità i entremig de les dificultats que suposen les infraestructures lineals viàries i ferroviàries, és un repte. El Pla de Camins que es presenta vol ser un instrument i una eina per intentar-ho

7. 1. - Els sistemes connectors i els corredors d'espais lliures metropolitans

A partir de la informació que hem aplegat en aquest apartat cal tenir present per Sabadell el fet que el terme municipal està situat entre quatre dels espais oberts que actuen de corredors i sobre els quals el PTMB ho prescriu la necessitat de garantir-los i reforçar-los com a elements connectors.

Es tracta dels dos eixos en direcció est-oest al nord i sud, respectivament, del terme municipal, a la falda de la serralada prelitoral i a la carena de la serralada litoral. I es tracta de dos eixos més, perpendiculars als esmentats en la direcció nord-sud, que voregen el terme municipal. A ponent l'eix connector situat aproximadament a la carena divisòria de les aigües del Besòs i del Llobregat i que separen els termes de Sabadell i Terrassa, coincidint aproximadament amb l'històric Camí dels Monjos, que comunicava el Monestir de Sant Cugat amb el de Sant Llorenç del Munt.

A llevant l'eix de la riera Seca o de Santiga, separador alhora del sistema urbà de Castellar del Vallès – Sabadell – Barberà del Vallès, del de Polinyà – Santa Perpètua de la Mogoda

Aquesta situació és molt interessant des del punt de vista de l'orientació que els projectes sobre l'espai obert del terme municipal de Sabadell puguin i vulguin adoptar. En el nostre cas ens servirà per efectuar les propostes de la xarxa de camins tant a nivell metropolità i comarcal com municipal i ens serà determinant per la justificació del reforç de l'eix de llevant tal com es posa de manifest en els apartats de propostes prioritàries.

Els plànols que corresponen a aquest apartat són els següents:

8. - Valors paisatgístics metropolitans. PTMB
9. - Valors agraris metropolitans. PTMB
10. - Protecció dels espais oberts metropolitans. PTMB: Proposta amb planejament
11. - Connectivitat ecològica metropolitana. PTMB
12. -Connectors metropolitans. PTMB

7. 2. - Les barreres construïdes sobre l'espai obert comarcal

Ens ha semblat molt interessant elaborar gràficament la informació existent sobre les infraestructures viàries i ferroviàries construïdes a l'àmbit territorial del Vallès Occidental, per posar de manifest que efectivament Sabadell és al mig d'un teixit plenament metropolità.

Teixit que, a més d'estar colmatat sovint per l'ocupació urbana i suburbana deixant pots espais separadors, presenta una quantitat importantíssima d'infraestructures de tipus lineals que són autèntiques barreres sobre el territori encara no ocupat. Durant molts anys la construcció d'aquests serveis i sistemes de comunicació no ha reparat prou en la necessària permeabilitat del territori ni en les demandes que existeix la biodiversitat i ha prioritzat la comunicació entre els nuclis urbans per sobre de les necessitats del territori en el seu conjunt.

El resultat ha estat i encara és, un territori que crea illes d'espai buit amb enormes dificultats de poden ser connectades, traspassades i comunicades. És clar, doncs, que operar en aquest tipus de teixit requereix en primer lloc conèixer la seva exacte situació, els seus punts forts i els seus punt febles, i imaginar i proposar mesures per facilitar aquesta necessària comunicació i connectivitat.

Es presenta un plànol resum a escala comarcal d'aquesta diagnosi:

13. - Les infraestructures viaries i ferroviàries existents i previstes al Vallès Occidental

8. - L'espai obert de la rodalia de Sabadell. Hidrologia i relleu de l'espai obert

Quan acostem el focus i passem de la visió de l'espai obert metropolità o comarcal al de la rodalia de Sabadell, ens apareix de manera més clara el paper que la fesomia geomorfològica de la comarca imposa sobre la configuració de l'estructura dels sols i del paisatge. L'existència de la serralada prelitoral i la necessitat dels desguassos de les aigües circulants cap el mar, juntament amb la peculiar disposició de la depressió vallesana, origina a la rodalia de Sabadell les característiques ondulacions en direcció ponent- llevant i les clivelles en la direcció perpendicular.

Així aquest paisatge de carenes i de clivelles de desguàs marcaran tota l'estructura de la implantació urbana sobre el territori i també caracteritzarà la fesomia i la forma del paisatge obert entre els sistemes urbans.

La hidrologia adquireix, doncs, un paper fonamental en l'estructuració de l'espai i avui, els rius i el seu sistema de desguàs és el que encara permet conservar els espais oberts i el que pot ser la base de la vertebració i comunicació del territori.

És per aquesta raó que es presenten alguns plànols que volen il·lustrar aquetes característiques. La recuperació del riu Ripoll al seu pas per Sabadell, n'és una mostra i exemple i fa pensar en les grans possibilitats del tractament de les altres conques subsidiàries del Besòs. L'eix de la riera de Santiga, sobre el qual ja hem fet referència anteriorment, és una possibilitat d'especial valor i significació

8. 1. - Els rius com a sistemes vertebradors supramunicipals de l'espai obert

Com a desenvolupament del punt anterior volem referir aquí alguna característica més precisa en relació de la capacitat estructuradora i vertebradora dels rius i conques fluvials sobre l'espai obert. Es tracta del caràcter supramunicipal d'aquests sistemes fluvials.

Caràcter que imprimeix una qualitat que no podem oblidar en el moment de treballar exclusivament a l'interior d'àmbits administratius i per tant artificials, com són els àmbits que delimiten els termes municipals.

Tant l'estructuració a partir de la continuïtat de les carenes o de les funcions que incorporen les valls, o de la disposició de mosaic de les activitats agroforestals, per posar tres exemples, s'efectuen sobre territoris que depassen els àmbits dels termes municipals.

En conseqüència, les propostes sobre cada territori municipal no són resolubles ni justificables si no es refereixen i es justifiquen als nivells i abast que els correspon. Es tracta de la subsidiarietat de les sol·licitacions i respostes, de la necessària solidaritat entre institucions per enfrontar les polítiques sobre sistemes i la contrastació de coherència de les propostes en els diferents àmbits territorials.

La informació recollida i que es considera il·lustradora del que hem comentat s'ha grafiat en els plànols:

14. - El riu Ripoll i la riera de les Arenes, estructuradors de sistemes urbans supramunicipals
15. - El riu Ripoll i els àmbits municipals que travessa
16. - El riu Ripoll, el riu Sec i la riera Seca i els seus àmbits municipals

8. 2. - Les conques fluvials i el relleu hidrogràfic

En aquest apartat es presenta una informació també a partir de l'orografia i els desguassos de els aigües circulants que és interessant per integrar més dades en la caracterització de l'espai obert de la rodalia de Sabadell. Es tracta de delimitar amb exactitud la línia divisòria de els conques entre els rius Llobregat a ponent i el Besòs a llevant. Aquesta divisòria separa la rodalia de Sabadell de la de Terrassa i forma la carena al centre del corredor connector que correspon a l'antic camí dels Monjos.

Relació de plànols que corresponen a aquest apartat:

17. - La divisòria d'aigües entre el riu Besòs i el riu Llobregat i els desguassos d'aigua circulant

9. - Espai obert local i terme municipal. Evolució històrica i canvis de l'àmbit territorial dels termes municipals i dels límits administratius dels espais oberts de les ciutats. Segles XII-XX

Quan ens apropem a l'observació del territori municipal per analitzar les seves característiques i extreure'n les que poden influir en la presa de decisions per a la concreció de la xarxa de camins d'us públic, en volem posar-ne en relleu una, ja que ens expressa la feblesa i la falta de consistència dels límits administratius dels termes municipals com a formadors de territoris coherents i amb capacitat d'influenciar les decisions sobre la seva planificació.

Es tracta del dinamisme temporal en els canvis de l'àmbit territorial del terme municipal de Sabadell i de tots els municipis.

A mesura que han passat els segles el terme municipal de Sabadell ha anat creixent tot incorporant territoris que formaven part d'anteriors termes municipals. Amb aquests canvis superficials també ha canviat la posició del nucli urbà en relació al perímetre de cada àmbit, tot passant per exemple al segle XII o XV d'una posició totalment fronterera a una de central ara mateix

O podem adonar-nos també que Sabadell no adquireix els límits actuals del seu terme administratiu fins fa bens pocs anys.

La perspectiva històrica en l'observació d'aquest canvis ens expressa el dinamisme que es produeix entre ciutat i espai obert exterior i de la provisionalitat permanent d'aquesta relació. Fem esment en aquestes dades per reforçar la convicció de que resulta més important planificar el territori municipal fonamentant-nos en les variables i les sol·licitacions del territori geogràfic i en les dependències en relació als ecosistemes que quan expliquem i justifiquem les decisions a partir prioritàriament de les lògiques urbanes centrals

Els plànols que corresponen a aquest apartat i expliquen aquests cavis són:

18. - El territori de les parròquies al terme de Sant Pere de Terrassa
19. - Evolució del terme municipal de Sabadell des del segle XII
20. - Evolució del terme municipal de Sabadell a partir de les agregacions de sòl procedents dels termes parroquials
21. - Edificacions d'interès patrimonial, existents i desaparegudes, al terme municipal de Sabadell

10. - El creixement de la ciutat i la formació i transformació de l'espai obert a Sabadell

Obrim un nou apartat d'anàlisi de els característiques de l'espai obert de Sabadell. Es tracta, en primer lloc, de mostrar els canvis, tal com ho hem vist en l'evolució dels límits del terme municipal, en la relació entre ciutat i espai obert. Canvis que es produeixen a mesura que transcorre el temps i esdevenen situacions crítiques i es prenen decisions també determinants.

En segon lloc, es tracta de mostrar com es projecta, com apareix, com es forma el que en diem l'espai obert interior a la ciutat construïda. Un espai interior que anteriorment era exterior i que per decisions culturals, socials i urbanístiques s'incorporen trossos de l'espai no edificat exterior a l'interior de la ciutat.

En tercer lloc, cal mostrar com canvia la relació entre el medi urbà i el medi rural a l'espai de frontera entre els dos tipus de sòl. Apareix el que s'ha anomenat l'espai o paisatge periurbà.

I, finalment, és molt interessant veure com en una fase posterior es decideix utilitzar i aprofitar els espais buits interiors per vertebrar interiorment la ciutat, projectant parcs, barris, equipaments i reformes urbanes.

Així volem posar en relleu que els canvis que són evidents i que han estat ben estudiats, produïts en el teixit urbà de la ciutat a partir de les transformacions urbanístiques al llarg del temps, també ha tingut conseqüències en l'espai obert.

Conseqüències responsables de l'aparició de tres tipus a l'espai obert actual, el de dins o interior a la ciutat, el de transició o periurbà i l'exterior o rural. Conseqüències que han originat les tensions sobre aquest tipus d'espais algunes de les quals resoltes per la via de la integració urbana i altres que mantenen aspectes irresolts de tal manera que els degrada i els malmet mentre no hi ha una definició clara i precisa del seu rol i aportació a l'activitat i utilitat dins del model de desenvolupament de la ciutat.

D'aquí, entre altres extrems, ve la formulació de dir que en aquest tipus de teixit metropolità, en mig d'aquestes situacions tensionades, sense forma i senes funció estructural, avui la ciutat i el seu futur es confon amb el d'un únic espai, el del seu límit municipal.

No hi ha dos espais tensionats: l'espai urbà i l'espai orbital, el rodal, l'anella verda. Hi ha un sol espai per resoldre el model de desenvolupament que es decideixi.

I segonament ve una altra formulació sobre aquest tipus d'espai obert: no hi ha separació entre espai tancat i espai obert. No hi ha línia separadora de dos tipus de sòls. L'espai obert és a dins, a les vores i a fora de l'espai urbà.

En els següents apartats s'aporta documentació gràfica que il·lustra aquesta formulació. L'apartat 10. 1. l'apartat 10. 2 expliquen al llarg del temps el cas primer sobre els canvis entre la ciutat i l'espai obert exterior. I ho veiem des dels canvis molt lents de creixement de la ciutat i en la permanència d'un model de ciutat petita i espai obert circumdant.
A l'apartat 10. 3 veiem documentat el segon cas, quan es projecten els parcs futurs sobre terrenys que fins llavors i fins molts anys després no eren sinó espai obert exterior.

A l'apartat 10. 4 i 10. 5, veiem quan i com apareixen les transformacions urbanes que situaran la ciutat en un altre model de relació amb l'espai obert, i també la situaran en una situació de dèficits de tota mena que tardaran anys en ser superats

A l'apartat 10. 6, veurem com la ciutat incorpora els espais buits interiors per reconvertir-los en elements estructuradors i reformadors del conjunt urbà nou.

10. 1. - Vila i teixit rural. Terme municipal petit, vila petita i teixit rural circumdant

Relació de plànols que corresponen a aquest apartat:

22. - Planimetria de la ciutat al segle XIV
23. - Perspectiva de la ciutat emmurallada al segle XIV
24. - Estructura radial dels camins d''accés a la ciutat medieval
25. - La ciutat i l'espai obert al segle XVIII. 1
26. - La ciutat i l'espai obert al segle XVIII. 2

10. 2. - Ciutat i teixit rural. Desenvolupament industrial, creixement urbà i teixit rural circumdant. 1850-1950

Relació de plànols que corresponen a aquest apartat:

27. - La ciutat als anys vint del segle XX
28. - Implantacions industrials en l'espai obert periurbà respectuoses amb el paisatge
29. - La ciutat al 1934. Creixement propi i dels nuclis de la rodalia: Sant Quirze i Barberà

10. 3. - La projecció i formació de l'espai obert interior en el planejament urbanístic de 1928

Relació de plànols que corresponen a aquest apartat:

30. - Projecció dels nous parcs urbans al sud-est i al sud-oest del nou eixampla projectat pels arquitectes municipals J. Renom i J. Manich
31. - Projecció i formalització del nou parc de Catalunya, al nord-oest del nou eixampla projectat pels arquitectes municipals J. Renom i J. Manich

10. 4. - Creixement urbà i inici de la transformació de l'espai obert del rodal de la ciutat. 1950-1965

Relació de plànols que corresponen a aquest apartat:

32. - Construcció i ocupació de coves per habitatge de persones immigrades als marges de ponent del riu Ripoll. Primers anys cinquanta del segle XX i creixement de la ciutat amb barris residencials d'autoconstrucció separats del nucli urbà: Torrent del Capellà, Can Puiggener, Torre-romeu.

10. 5. - Intensificació del creixement urbà i formació d'una corona de teixit metropolità. 1965-1980

Relació de plànols que corresponen a aquest apartat:

33. - La ciutat al 1969. Es consoliden els nuclis periurbans de la ciutat del Poblenou, Torre-romeu, Torrent del Capellà, Ca n'Oriac, Can Rull i dels pobles veïns de la rodalia de Sant Quirze del Vallès, Castellar del Vallès, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Bellaterra
34. - El Pla General d'Ordenació Urbana de 1962. Legalització del model de creixement i transformació urbana i paisatgística
35. - El tipus de transformació de la ciutat i dels seus espais oberts
36. - El teixit urbà i periurbà resultant i la transformació de l'espai obert

10. 6. - La reforma interior del teixit urbà i la incorporació estructural dels espais oberts interiors. 1980-1993

Relació de plànols que corresponen a aquest apartat:

37. - Plans i Projectes urbanístics de reforma i estructuració del teixit urbà i de consolidació dels espais oberts interiors. 1981 i 1987
38. - El nou equipament públic de la Bassa de Sant Oleguer incorporat a l'espai obert interior

11. - Definició i caracterització de l'espai obert de Sabadell

Si en els apartats anteriors hem intentat caracteritzar el que és l'espai obert i el dinamisme en la seva relació amb la ciutat, ara caldrà insistir en algunes de les seves particularitats més concretes.

En primer lloc situem com a referència el que el planejament vigent qualifica com a sòl no urbanitzable. I seguidament adjuntem un plànol amb la definició del que entenem que avui és l'espai obert. Podem per tant fer-ne una comparació amb el plànol anterior i veure com el concepte d'espai obert que treballem és més ampli i d'una altra dimensió que l'espai no urbanitzable vigent

En concordança amb el que hem comentat al punt anterior, es grafia la delimitació que ens sembla millor sobre la diferència dels tres tipus d'espai obert: el de dins, el de fora i el de transició.

En segon lloc, hem elaborat a una escala més visible el conjunt de barreres que s'han construït en l'espai obert de Sabadell, amb la finalitat que ens posin sobre el paper les dificultats que el Pla de camins ha de tenir per poder perforar i travessar aquests cintes impermeables

En tercer lloc, hem elaborat un plànol sobre les finques de diferent propietat a l'espai obert exterior. Aquest document s'ha fet a partir de la informació del cadastre de rústica vigent. És interessant destacar els diferents gruixos de la textura de la propietat: finques petites en àrees delimitades i sovint dedicades al conreu; finques més grans en àrees forestals. Quan a l'apartat 20 donem comptes de la consulta que s'ha efectuat principalment amb els propietaris forestals, es pot observar el pes de les seves propietats en el mosaic del conjunt de la propietat

En quart lloc aportem una fotografia aèria del terme municipal per donar comptes *grosso modo* de les diferents activitats que es donen sobre l'espai obert i que es diferencien per la fesomia diferent: els boscos, els cereals, l'horta; els equipaments en sol no urbanitzable, els masos i edificacions rurals; les bosses no endreçades d'horta, les activitats no integrables en l'espai d'interès paisatgístic; les carreteres, autopistes, vies de ferrocarril, línies de transport d'electricitat; els marges periurbans i els espais sense forma precisa, amb la forma del retall que queda; els cursos fluvials, les planes, les carenes.

I finalment hem aplegat un conjunt d'imatges fotogràfiques dels paisatges que corresponen a l'espai obert exterior amb la intenció de posar de relleu la seva qualitat, el seu valor i en alguns indrets la capacitat evocadora que tenen. Volem destacar que tot i que Sabadell i els seus espais no edificats formen part del teixit metropolità, a l'interior del seu terme municipal s'hi troben espais i paisatges com podem trobar en altres geografies més asserenades i menys subjectes a la tensió urbanística de Sabadell

Aquest paisatge és un patrimoni que en el moment que el caracteritzem, li donem un paper actiu, l'ordenem i el vertebrem, aconseguirà formar part activa del tipus de ciutat desitjat i llavors serà apropiat socialment i així es protegirà.

11. 1. - Definició de l'espai obert de Sabadell

Relació de plànols que corresponen a aquest apartat:

39. - El sòl no urbanitzable
40. - L'espai obert de Sabadell
41. - Espai obert de dins i espai obert de fora i espai obert de transició

11. 2. - Barreres construïdes a l'espai obert de Sabadell

Relació de plànols que corresponen a aquest apartat:

42. - Les rondes viàries en l'espai obert de Sabadell
43. - Infraestructures viaries, ferroviàries, fluvials i equipaments a l'espai obert de Sabadell
44. - Traça del gasoducte a l'espai de obert de Sabadell

11. 3. - La propietat del sòl a l'espai obert a Sabadell

Relació de plànols que corresponen a aquest apartat:

45. - La propietat del sòl a l'àmbit del sol no urbanitzable segons el Cadastre de Rústica
46. - La propietat municipal del sòl al terme municipal de Sabadell segons l'Inventari de bens i drets immobles.

11. 4. - Els usos del sol a l'espai obert de Sabadell

Relació de plànols que corresponen a aquest apartat:

47. - Fotografia aèria del terme municipal de Sabadell
48. - Àrees d'horta existents al terme municipal de Sabadell

11. 5. - Paisatges de l'espai obert de Sabadell. Imatges

Relació de plànols que corresponen a aquest apartat:

49. - Àmbit de ponent 1
50. - Àmbit de ponent 2
51. - Àmbit de llevant 1
52. - Àmbit de llevant 2

12- Els camins a Sabadell

Per tal de formular una proposta sobre la xarxa bàsica de camins d'us públic per al terme municipal de Sabadell hem de poder disposar de la informació sobre quins són els camins existents i quines són algunes de les seves propietats.

En l'apartat 12. 1 hem recollit la informació de què hem disposat. Volem remarcar que, si bé hi ha inventaris o mapes de divulgació dels camins existents, en algun cas impulsats per entitats de la ciutat, no existeix una informació detallada i fiable de les característiques dels camins existents. D'altra banda, quan recollim la informació del cadastre sobre la propietat dels camins existents i podem fer referència a les fitxes de l'inventari municipal de 1995 sobre la propietat, ho fem per posar a disposició pública de la informació recollida, però en cap cas per afirmar-nos en les seves conclusions. La propietat dels camins recollits en l'Inventari de 1995 es basa en la informació del cadastre vigent en aquell any de manera que el tipus de fiabilitat sobre la propietat té el mateix problema que la informació que prové directament del Cadastre vigent actualment: no està contrastada pel registre de la Propietat ni pels afectats

Es recullen els dos camins ramaders reconeguts per la legislació vigent amb el seu grafiat i nom; i s'aporta una comparativa entre els camins previstos en el planejament vigent (que veurem amb més detall en aparats posteriors) i la propietat sobre els camins segons el cadastre vigent

En l'apartat 12. 2, recollim dos plans municipals d'utilització dels camins existents: El Pla de prevenció municipal d'incendis forestals i els camins per a bicicletes del Pla de Mobilitat Urbana. Aquests dos plans caldrà tenir-los en compte a l'hora de planificar la xarxa d'us públic ja que sembla lògic pensar que tant un Pla com l'altre han de basar-se en una xarxa d'us públic, mantinguda per plans específics, i de funcionalitat pública.

12. 1. - Definició i característiques dels camins existents

Relació de plànols que corresponen a aquest apartat:

53. - Camins existents segons informació cartogràfica municipal
54. - Camins existents segons treball de la Unió Excursionista de Sabadell UES. Mapa editat el 2008, *El rodal de Sabadell*
55. - Inventari de Camins de 1995, promogut per l'Ajuntament de Sabadell
56. - Camins de titularitat pública segons el cadastre de rústica
57. - Camins ramaders reconeguts: camí de la Serra de Sant Iscle i camí de Polinyà
58. - Comparativa dels camins de titularitat pública segons cadastre de rústica i camins previstos en el planejament vigent.

12. 2. - Plans i propostes d'utilització dels camins existents

Relació de plànols que corresponen a aquest apartat:

59. - Camins del Pla de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals vigent
60. - Camins per a bicicletes del Pla de Mobilitat Urbana

13. - El planejament urbanístic vigent, l'espai obert i els camins

En aquest capítol s'explica de forma resumida el tractament que els instruments de planejament territorial i municipal vigents fan de l'espai obert i dins d'aquest, concretament dels camins.

El Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell, aprovat el 1993, va ser pioner en el tractament en positiu del sòl no urbanitzable. Va incorporar nous conceptes, com els sistemes de parc periurbà, parc agrari, parc ecològic paisatgístic o el de cursos de rius. Va incorporar a l'espai obert espais anteriorment urbanitzables i mitjançant la gestió en paral·lel a la redacció del pla va aconseguir la titularitat de 150 hectàrees de sòl municipal situat en els punts de més pressió urbanística per destinar-lo a parcs agraris o forestals.

Aquest marc regulador va permetre posteriorment el desenvolupament d'aquestes línies d'actuació mitjançant altres figures de planejament en els àmbits del riu Ripoll i del Parc Agrari.

Però és el Pla Territorial Metropolità aprovat el 2010 el que, pel seu caràcter territorial, introdueix els conceptes de corredors i de connectors com a veritables elements estructuradors de l'espai obert territorial.

En aquest capítol s'explica, doncs, el tractament que el planejament territorial i municipal fan de l'espai obert i dintre d'aquest de la xarxa de camins rurals i la normativa concreta que els es d'aplicació.

13. 1. - El Planejament urbanístic vigent (plànols corresponents al capítol 8)

Planejament territorial

Relació de plànols que corresponen a aquest apartat:

61. - PTMB. Espais oberts. Proposta amb planejament, zones verdes i equipaments.
62. - PTMB. Espais oberts. Proposta
63. - Sòl no urbanitzable previst al planejament vigent a l'àmbit de la comarca del Vallès Occidental

Està constituït pel Pla territorial metropolità de Barcelona, aprovat el 24/04/2010, DOGC 12/05/2010

Cal emmarcar el tractament de la xarxa de camins rurals del Pla Territorial dins de la proposta del Sistema d'Espais Oberts del mateix. Aquesta esdevé un sistema articulat d'espais oberts que permet assolir uns objectius comuns:

- Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la seva matriu biofísica
- Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a components de l'ordenació del territori
- Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori

Les grans àrees de protecció van lligades amb connectors ecològics, completant els espais que ja disposaven de protecció municipal i supramunicipal i garantint la seva continuïtat

La proposta defineix l'espai continu de les dues serralades, la Litoral i la Prelitoral i les uneix en el sentit nord-sud mitjançant una sèrie de connectors fluvials i de connectors de carena, creant així una xarxa d'espais oberts estructuradors del territori, assenyalant-ne els punts crítics i a on l'ocupació actual o prevista en el planejament municipal ha de permetre deixar uns espais de dimensió adequada per la seva connexió.

En el cas de l'àrea periurbana de Sabadell, els connectors fluvials són els de la riera de les Arenes a ponent i el del riu Ripoll a llevant. Els connectors de carena estan constituïts a

llevant pel que transcorre de entre Sant Llorenç de Munt i Collserola i separa els sistemes urbans de Terrassa / Rubí / Sant Cugat i el de Castellar / Sabadell / Barberà / Cerdanyola; i a ponent pels plans de Santiga i que separen el sistema urbà de Sabadell i els dels municipis de la riera de Caldes.

Pel que fa a la xarxa de camins rurals la Normativa del Pla Territorial en el seu art. 4. 4 inclou en les tipologies de la xarxa viaria "aquelles específicament pròpies del nucli rural, com els camins agrícoles, pistes forestals i vies pecuàries en la categoria de Vies Integrades, que són les vies amb un paper estructurant bàsicament local i de connexió amb les vies de rang superior"

Art. 4. 11. : "Mitjançant Plans Especials i projectes específics pot completar-se la xarxa capil·lar existent amb nous itineraris territorialment significatius d'interès temàtic o de lleure per a vianants, bicicletes, cavalls i modes similars".

Art. 4. 12. : Gestió de la xarxa de camins públics

4. Recomana l'articulació d'un marc legal i d'instruments de gestió adequats que garanteixi la seva preservació davant el desenvolupament urbanístic i la implantació de noves infraestructures...

5. El planejament urbanístic municipal, en la definició dels sistemes ha de tenir en compte l'inventari de camins exigible d'acord amb la legislació de règim local i establir-ne les mesures de protecció i de gestió oportunes...
6. Son objecte d'especial protecció i per tant s'han de conservar, els camins ramaders, que són de titularitat de la Generalitat de Catalunya i els camins i vies rurals –antics camins rals– de titularitat municipal.

   El planejament i la gestió municipal han de garantir la funcionalitat dels camins que integren la resta de la xarxa de titularitat o ús públic. . . .

13. 2. - Planejament urbanístic municipal

Relació de plànols que corresponen a aquest apartat:

64. - El PGMOS i la seva actualització. La qualificació urbanística
65. - Àmbits de modificació del PGMOS amb o sense planejament especial en l'àmbit de l'espai obert de Sabadell
66. - El planejament vigent en l'àmbit de l'espai obert de Sabadell

El Planejament municipal vigent que afecta a l'espai obert de Sabadell, està constituït per:

- Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell, aprovat definitivament el 22 de desembre de 1993 (DOGC 07/01/1994)

- Text Refós del Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell, aprovat definitivament el 31 de juliol del 2000 (DOGC 02/10/2000)

- Modificació del Pla General d'Ordenació de Sabadell del Riu Ripoll, MPG 5, aprovada definitivament el 3 de desembre 2002 (DOGC 03/03/2003)

- Modificació del Pla General d'Ordenació del Parc Agrari de Sabadell, MPG 54, aprovada definitivament el 21 d'abril de 2010 (DOGC 04/06/2010)

- Pla Especial del Parc Agrari de Sabadell, PES 90, aprovat definitivament el 4 de març de 2009 (DOGC 18/06/2010)

- Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell, PE 42, aprovat el 24 de gener de 2008 (DOGC 17/09/2010)

- Modificació del Pla Especial de protecció del Patrimoni de Sabadell, PE 42 M2, aprovada el 7 d'abril de 2011 (DOGC 18/07/2011)

Cal precisar que en aquest moment hi ha en tramitació una figura de planejament que afecta el sòl no urbanitzable:

- La Modificació Puntual del Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell sobre l'ajust de la delimitació del sòl no urbanitzable en l'entorn del Riu Ripoll MPG 98, aprovada inicialment el 04/02/2014

13. 3. - El Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell de 1993

El tractament dels espais lliures del sòl no urbanitzables en el Pla de 1993 va ser en el seu moment innovador, en el sentit que va posar en valor aquests espais que fins llavors havien tingut un paper molt secundari en els plans municipals. Les aproximadament 1519 ha de sòl no urbanitzable, equivalents al 39 % de la superfície del terme municipal foren considerades estratègiques en el model d'estructura de la ciutat. I es definiren una sèrie de sistemes-corredors d'espais lliures territorials:

- L'espai de la Mancomunitat entre Sabadell i Terrassa, de Sant Llorenç del Munt a serra de Galliners, com a buit separador entre la continuïtat urbanitzada de Matadepera – Terrassa - Rubí i la continuïtat de Castellar – Sabadell – Barberà - Sant Quirze

- Els boscos de Togores, el riu Tort i l'espai agrícola a l'entorn de la riera de Santiga entre les continuïtats urbanes que segueixen el curs del Ripoll i les situades al llarg de la riera de Caldes.

El Pla qualifica com a sistemes prop de 600 ha de sòl, sota nous conceptes com el de parcs periurbans, parcs agrícoles i parcs de protecció ecològico-paisatgística. I defineix també un tractament especial per al corredor del riu Ripoll integrant-lo a la ciutat, mantenint els usos de la tradició industrial del riu, protegint els seu paisatge, creant àrees de parc a les que hi integra les àrees d'horta.

El Pla General de Sabadell va tenir en paral·lel a la seva tramitació una gestió avançada mitjançant convenis urbanístics, que va permetre obtenir la cessió de 150 ha de sistemes d'espais lliures a les zones periurbanes amb més pressió urbanística, Castellarnau, Can Gambús, Sant Pau de Riu Sec, Parc Central, Can Roqueta...

Pel que fa als camins, defineix la xarxa de camins principals en l'estructura del territori periurbà cobrint l'espai del rodal, assegurant l'accessibilitat a les diverses àrees agrícoles i forestals: "En la definició d'itineraris s'ha considerat els diferents nivells de servei que realitzen i s'han distingit els que estructuren el territori amb recorreguts que sobrepassen els límits del terme municipal, dels que tenen interès purament paisatgístic, apropiats per al passeig i la excursió, o dels que tenen més interès des del punt ecològic i científic, com els que segueixen els cursos del torrent de Colobrers o del riu Tort.

"L'ordenació del Pla no constitueix una reproducció de la xarxa existent de camins, ja que s'orienta cap a la reconstrucció d'itineraris que s'han trencat pels processos d'urbanització del territori, i n'introdueix de nous. En el primer cas hi trobem el camí de carena de Castellar a Ripollet, en el segon l'itinerari al llarg de la riera de Santiga".

Pel que fa a la titularitat l'art. 180 de la Normativa, defineix la titularitat pública per la xarxa de camins rurals. El traçat dels camins queda delimitat indicativament i ha de desenvolupar-se mitjançant un Pla Especial. Arts 17 i 672

13. 4. - Text Refós del Pla General d'Ordenació de Sabadell del 2000

El text refós no incorpora novetats substancials ni en el tractament, ni en la Normativa del sòl no urbanitzable.

13. 5. - Modificació del Pla General d'Ordenació de Sabadell del Riu Ripoll MPG 5 del 2002

Aquesta modificació respon a la necessitat d'ajustar alguns aspectes del planejament vigent en relació al desplegament del Pla Integral del riu Ripoll, un projecte d'actuacions que van permetre la regeneració i neteja del riu i la seva integració a la ciutat com a parc urbà amb un tractament específic de parc fluvial.

Aquests ajustos comprenien principalment:

- Una nova delimitació del règim del sòl que tingué com a resultat la classificació de 101,58 ha de sòl no urbanitzable, anteriorment classificades de sòl urbà

- La incorporació d'una sèrie de qualificacions urbanístiques pròpies del Ripoll:

    - Espais lliures d'estada del Ripoll / Parcs veïnals del Ripoll / Parc de l'horta / Marges del Ripoll / Parc agrícola del Ripoll

    - També introduí aspectes de més flexibilitat en els usos industrials i de producció agrícola professional

    - Va incorporar la protecció de nous elements del Patrimoni històric i cultural i en especial els que formen part del medi fluvial, camins, hortes, ponts, passeres, masies, molins, pous de glaç, coves... i també del patrimoni arqueològic.

Pel que fa als camins, va introduir la qualificació de camins del Ripoll, clau a1®, delimitant el seu traçat i definint les característiques del seu tractament

13. 6. - Modificació del Pla General d'Ordenació del Parc Agrari de Sabadell MPG 54 del 2010

Aquesta modificació defineix el marc general d'una part dels terrenys agroforestals del municipi, predominantment d'ús agrícola de secà. Una part important de l'àmbit està constituït per terrenys municipals a Can Gambús.

Es tracta d'un àmbit de 587 ha, 496 ha de les quals són de sòl no urbanitzable, qualificades de sistemes: Parc Periurbà D. 2, Parc Ecològic paisatgístic D. 3, Parc Agrícola D. 4 i també de Zona de Valor Forestal 7. 2

La modificació consisteix a:

- Ajustar la delimitació del règim del sòl, augmentant el sòl no urbanitzable en 67 ha

- Ajustar també la delimitació de les diferents zones i sistemes en funció dels usos preexistents en aquell moment, així el sistema de Parc Agrícola augmenta en 41 ha

- La Zona de Valor Forestal es subdivideix en Zona de Valor Forestal i Zona de Valor Agrícola, claus 7. 2a i 7. 2b, respectivament, en funció també dels usos preexistents

- Es crea el Sistema de Connectors Ambientals i de Paisatge que substitueix bona part del Sistema de Parc Ecològic Paisatgístic al nord de l'àmbit, a l'entorn del riu Ripoll.

- També es crea el sistema local d'equipament agrari amb localitzacions a Sant Julià, Can Deu, Castellarnau, Can Gambús i Can Cunillé

- Augmenta considerablement els usos i les edificacions permeses dins l'àmbit, tot i en els límits del que permet la Llei d'Urbanisme en sòl no urbanitzable, permetent en definitiva una major ocupació del sòl

Pel que fa als camins fa una proposta de xarxa de caràcter indicatiu que haurà de ser desenvolupada mitjançant un Pla Especial. El seu ús serà públic, però es mantindrà la titularitat del sòl existent a l'entrada en vigor de la modificació del Pla. Es podran imposar servituds de pas quan sigui necessari i s'hi podrà limitar total o parcialment l'accés de vehicles

13. 7. - Pla Especial Urbanístic del Parc Agrari de Sabadell PES 90 del 2010

Redactat paral·lelament a la modificació del pla MPG 54, incorpora els canvis de règim de sòl d'aquella, així com les noves qualificacions urbanístiques de zones i sistemes.

Defineix la titularitat dels sistemes subrogant-la a la titularitat pública o privada que tinguin a l'entrada en vigor del Pla Especial.

Detalla la normativa d'usos i d'edificacions permeses amb criteris amplis que impliquen més ocupació del sòl i fins i tot amb una certa confusió de paràmetres.
Pel que fa als camins en delimita el seu traçat i manté el seu ús públic, tot i mantenint la titularitat pública o privada d'acord amb la modificació MPG 54.

Es caracteritzen els camins en funció de les limitacions que s'imposen al trànsit de vehicles, distingint-ne dos tipus: Camins tancats al trànsit de vehicles i camins que admeten el pas de vehicles agrícoles i propietaris de les finques a què es dona accés.

Defineix també, art. 15, les condicions d'intervenció a la xarxa de camins rurals.

13. 8. - El planejament municipal vigent i els camins

Els camins rurals tenen un tractament particularitzat en els documents de planejament aprovats i vigents. Aquest tractament està determinat a la normativa i als plànols normatius. Sovint a l'escala representada als plànols el traçat dels camins previstos és difícil de llegir i per tant s'han reforçat aquests o s'han destacats sobre els plànols vigents amb el complement de més informació que pugui ajudar a comprendre millor la importància que cada planejament eles hi ha donat.

El detall es pot visualitzar en la documentació gràfica de l'Estudi Previ i concretament als plànols:

67. - Camins previstos en el PGMOS de 1993 i la classificació del sòl
68. - Camins previstos en el planejament vigent i la classificació del sòl vigent, per àmbits de planejament desenvolupat
69. -Camins previstos en el planejament vigent i classificació del sòl en tràmit d'aprovació definitiva.

13. 9. - Detall del planejament municipal vigent i els camins

El mateix podem dir en aquest apartat amb la particularitat que ara aportem la documentació gràfica i les prescripcions contemplades a la part normativa. Considerem important aquesta informació en detall, ja que serà la base per a la consideració del Pla Especial com a document idoni i preceptiu per la definició d'una nova proposta de camins i que ens permetrà considerar que no cal una Modificació del Pla general o del Planejament vigent, tramitada en el seu moment, de forma paral·lela.

Els plànols als quals fa referència aquest apartat són els següents:

70. - Detall gràfic de la qualificació urbanística dels camins prevista en el planejament municipal vigent (Text Refós del PGMOS/MPG-8-TR)
71. - Detall gràfic 1 de la qualificació urbanística dels camins previstos a l'àmbit del riu Ripoll de Sabadell (Text Refós de la Modificació puntual del PGMOS, a l'àmbit del riu Ripoll MPG-5)
72. - Detall gràfic 2 de la qualificació urbanística dels camins previstos a l'àmbit del riu Ripoll de Sabadell (Text Refós de la Modificació puntual del PGMOS, a l'àmbit del Ripoll MPG-5)
73. - Detall gràfic 1 de la qualificació urbanística dels camins previstos a l'àmbit del Parc Agrari de Sabadell (Text Refós de la modificació puntual del PGMOS del Parc Agrari (MPG-54)
74. - Detall gràfic 2 de la qualificació urbanística dels camins previstos a l'àmbit del Parc Agrari de Sabadell (Text Refós del Pla Especial de desenvolupament i millora del Parc Agrari de Sabadell (PE-90)

14. - Propostes de traçat de camins que afecten el terme municipal de Sabadell i que han estat divulgades

S'ha considerat oportú aplegar la documentació gràfica publicada que incorpora propostes de camins bàsics o principals i que afecta al terme municipal de Sabadell encara que en algunes d'elles l'àmbit de la proposta és superior.

Aquesta informació ens sembla rellevant i considerem que cal que sigui coneguda per veure la punt de partida en el que es troba la reflexió i capacitat propositiva sobre els camins. Cap d'aquestes publicacions pertanyen a propostes vinculants i, per tant, no tenen afectacions reals sobre el territori més enllà de la cultura que s'incorpora a partir del seu ús i l'exercici de la voluntat de les entitats especialitzades voluntàries com és el cas de la FEEC amb la proposta dels traçats dels camins anomenats GR i PR.

Durant el treball d'elaboració d'aquest document hem col·laborat estretament amb ells i de manera molt especial amb el seu delegat al Vallès, Joaquim Solbas. Amb el seu ajut hem procedit a digitalitzar els traçats dels GR i PR que la federació havia aprovat i encara no estaven dibuixats en el format digital

Amb aquesta documentació, que ens serveix de referència, podem veure també com hi ha variabilitat de les propostes traçades sobre un mateix àmbit territorial al llarg dels anys.

Aquesta informació ens permet observar que els plantejaments existents en relació amb els camins com a xarxa d'infraestructures, com a sistemes vertebradors del territori i de l'espai obert, són escassos i amb continguts molt allunyats del repertori instrumental que es fa servir pel tractament dels sòls urbans.

La relació de plànols que corresponen a aquest apartat és la següent:

75. - Mapa de Senders del Vallès Occidental. 2000. Oficina Vallès Natural del Consell Comarcal del Vallès Occidental
76. - Mapa de Senders del Vallès Occidental. 2003. Oficina Vallès Natural del Consell Comarcal del Vallès Occidental
77. - Mapa de Senders del Vallès Occidental. 2009. Oficina Vallès Natural del Consell Comarcal del Vallès Occidental
78. - Proposta de xarxa de camins turístics del Vallès Occidental. 2013. Naturalea, Consorci de Turisme del Vallès Occidental i Consell Comarcal del Vallès Occidental
79. - Camins del gran i petit recorregut (GR i PR). Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Completada la digitalització el 2014
80. - El Camí (camí dels Països Catalans) al seu pas pel terme municipal de Sabadell. 2014. Fundació El Camí.

B. - Proposta prioritària: Proposta indicativa de xarxa primària territorial de camins a l'àmbit del Vallès Occidental i proposta normativa de xarxa bàsica de camins de Sabadell

Iniciem aquí un segon bloc de la memòria de l'Estudi Previ, amb la presentació de les propostes sobre la xarxa o estructura de camins pel terme municipal de Sabadell.

Deixem enrere l'apartat que aplega tota la informació que ens ha semblat necessària per poder ajudar a prendre les millors decisions, tant la referida pròpiament als camins com a tema característic, com la que es refereix a l'espai obert i al context territorial del terme municipal de Sabadell.

En primer lloc hem d'aclarir que treballem en el Document Previ amb dos tipus de Propostes, tal com ja hem abordat anteriorment. Les propostes prioritàries i les propostes complementàries.

Les propostes prioritàries o en singular, la proposta prioritària, correspon a la que es refereix explícitament a la proposta de traçat dels camins que proposem. D'acord amb l'encàrrec del treball, un Pla Especial de camins per Sabadell, aquesta és la prioritat.

Així mateix, ja hem fet referència a que per la nostra part hem considerat d'interès reforçar la reflexió necessària per abordar el tema i superar el marc i problemàtica estricte del camí com a servidor de les zones, o com a infraestructures i sistemes tancats en el mateix context immediat i intentar complementar aquesta reflexió amb l'anàlisi del paper i la funció d'aquest espais suposadament servits sobre la ciutat, sobre el model de desenvolupament de la mateixa i sobre la seva adequació en el territori i en els sistemes ecològics.

Les propostes que presentem sobre l'espai obert, el suport territorial dels camins, formarà part del conjunt de propostes complementàries que s'aplega en el tercer apartat de la Memòria.

Tornant a l'apartat B que ara obrim, hem de dir que aplega el nucli, doncs, del treball i que és: la Proposta de xarxa primària territorial de camins a l'àmbit del Vallès Occidental i la Proposta normativa de xarxa bàsica de camins de Sabadell.

La primera d'aquestes dues propostes és la que està plantejada a un àmbit territorial supramunicipal i concretament el de la comarca del Vallès Occidental i que ens permet situar i garantir el sentit de la proposta segona que fem estrictament sobre el terme municipal.

Per aquest motiu i justificació, des de les competències municipals, ha de quedar clar que la proposta d'àmbit supramunicipal és de tipus indicatiu i no pas normatiu, mentre que la segona si que serà amb voluntat normativa.

Proposta indicativa que permet donar consistència a la proposta d'àmbit municipal i permet ajudar a la institució municipal a constituir-se en interlocutor amb propostes davant d'altres organismes superiors que sí que tenen o poden tenir la capacitat normativa en el seu àmbit. O, si més no, poden disposar de capacitat d'influència per a la presa final de decisions territorials

15. - Alternatives considerades

Introduïm aquí, en aquest apartat un tema que té a veure en l'avançament d'un possible i normatiu Programa Participatiu, en el moment de tramitació del Pla Especial. La discussió sobre diferents alternatives possibles des del punt de vista tècnic que es posen a disposició de la informació pública per tal de donar opcions en el debat i discussió.

Ens trobem en un estadi anterior on el Programa Participatiu encara no és normatiu. Però, com ja informem més endavant, s'ha efectuat un procés que hem anomenat de consulta, d'una manera relativament protocol·litzada per la nostra part, dirigida no pas a tota la ciutat i a totes les persones sinó a algunes o a alguns col·lectius ciutadans, que ens ha permès disposar de més informació i especialment d'una primera i important opinió sobre la feina feta fins aquell moment. Amb aquesta mateixa convicció també hem consultat a altres ajuntaments veïns i institucions supramunicipals.

El que proposem en aquest apartat entraria, doncs, en aquesta voluntat de donar eines de tipus tècnic per a la discussió sobre la caracterització de la proposta escollida i que presentem.

Es tracta de presentar quatre models tipus possibles, de configuració formal i també funcional, de la proposta dels camins que han de ser considerats els bàsics d'us públic al territori del terme municipal i també en el territori continu ampliat.

Aquests quatre models són il·lustrats a partir de propostes existents o de traçats existents que hem escollit i hem dibuixat i els hi hem posat nom. Són el model de tipus arborescent, el de tipus estrella, el de tipus basat en els itineraris i el de tipus xarxa.

A continuació es detallen els exemples que creiem que poden ajudar a comprendre el model i que no necessiten massa comentari ja que la forma sobre el territori que es dibuixa és prou eloqüent. En tot cas fem una valoració als efectes de presentar el nostre punt de vista crític amb la finalitat d'orientar la presa de decisions

15. 1. - Model arborescent

La forma que anomenem arbòria es caracteritza per un desplegament de tipus filiforme i en creixement arbori sobre el territori similar, per posar un exemple gràfic, al rec sanguini a través de venes i artèries. Si bé el territori està cobert per tota mena de recorreguts, la principal desavantatge és la seva falta de continuïtat i interrupcions així com el ser un model que no ajuda a vertebrar el territori per la seva excessiva "naturalitat".

A més, es produeix un trencament absolut quan aquesta forma s'aproxima als límits urbans.

Relació de plànols que corresponen a aquest apartat que expliquen el model arborescent:

81. - Camins existents a la rodalia de Sabadell

15. 2. - Model estrella

El model de tipus estrella el podem anomenar també radioconcèntric. És un model que es troba principalment en el recull dels camins antics i històrics quan les viles i nuclis urbans a l'edat mitjana eren tancats per muralles de els quals es podia entrar i sortir per mitjà de portes.

Les vies de comunicació que permetien unir els nuclis amb altres nuclis urbans o amb indrets de determinat interès formaven un dibuix en planta de tipus radioconcèntric. En els plànols 24 i 82 podem veure a Sabadell aïlladament o a Sabadell i Terrassa, de conjunt, aquest model amb claredat.

El problema que presenta aquest model, per prendre'l com a exemple per dissenyar una proposta actual, és que atorga el predomini absolut als centres urbans i considera el territori no edificat dels seus voltants com a sòl destinat al pas de les comunicacions. Amb aquest model l'objectiu de la vertebració del territori a partir entre altres instruments, dels camins, resulta impossible. I s'allunya totalment de la consideració que hem efectuat en aquest projecte de la idea de tractar el sòl del terme municipal com una unitat defugint les dicotomies entre el dins i el fora, la ciutat i el rodal, l'anella verda, l'espai dur i l'espai tou, el buit i el ple, entre d'altres.

L'espai obert ja hem vist que el trobem dins del sòl urbà, a l'espai de cornisa, perifèric, de transició, i a l'espai exterior als recintes urbans. Quan ens plantegem vertebrar doncs aquest espai obert estem plantejant també la vertebració del territori del terme municipal i per tant necessitem instruments que no afavoreixin la dualitat ni les jerarquies.

Relació de plànols que corresponen a aquest apartat que expressen clarament el model estrella:

24. - Estructura radial dels camins d''accés a la ciutat medieval
82. - Camins històrics de Terrassa i Sabadell

15. 3. - Model itineraris

Aquest model es basa en el fet de suposar que existeixen determinats punts de destinació o d'origen sobre el territori que cal comunicar preferentment entre si, amb independència de la visió i consideració del territori com un suport més homogeni i sense punts rellevants de major interès. També es poden basar en recorreguts no tensionats pel seu origen i destinació, sinó pel seu paisatge específic al qual es vol accedir: rondes litorals, per posar un exemple

Aquest model tendeix a expressar-se a partir de les preferències naturalistes i excursionistes o de pelegrinatges o creació de determinades rutes. Determinats camins de major pes històric i simbòlic ajuden a facilitar aquesta opció. Les traces dels camins sobre el territori expressarien així, en el moment que el disseny previst es basés en aquest model, uns punts considerats de major atractivitat que per alguna raó cal connectar.

Relació de plànols que corresponen a aquest apartat i que considerem que d'alguna manera contenen el model itineraris:

83. - Camins de Tarragona
84. - Proposta de Senders del Vallès Occidental

15. 4. - Model Xarxa

El model xarxa, el que hem escollit per abonar la proposta, es basa en un disseny de forma regular, que incorpora la continuïtat de tots els trams que la conformen, que organitza cel·les de major o menor grandària sobre el territori i que tendeix a orientar-se fonamentalment en dues direccions perpendiculars.

La xarxa tracta el territori de manera homogènia i proporcionada i es sobreposa de tal manera que, respectant i adequant-se a la geomorfologia de cada indret, sigui servidora del conjunt territorial amb la major distribució possible.

Aquest model permet fer accessible tot el territori, tant l'inclòs dins en sòl urbà, com l'inclòs en el sòl urbanitzable i en el no urbanitzable, de la manera més regular possible i més propera.

Aquest model prioritza els punts d'encreuament per sobre dels punts de destinació o d'origen. Prioritza la màxima accessibilitat a tot el territori en relació amb determinats punts d'atractivitat. I el model permet la seva rèplica o ampliació en territoris cada vegada més grans de manera que el que s'aconsegueix és la possibilitat de connectar de la mateixa manera territoris supramunicipals, comarcals, metropolitans o de país.

El model xarxa aplicat als camins, als sistemes viaris rurals, fa possible crear una utilització i accessibilitat a tot l'espai obert i a tot el territori. En un teixit metropolità com el que ens trobem, tan dificultat per l'enorme quantitat de barreres construïdes, tan esquarterat, la creació d'una xarxa de camins d'ús públic de caràcter metropolità comportaria un element de cohesió, d'identitat, de recosit i, en darrera instància, suposaria la multiplicació de les actuals possibilitats d'us del territori per part de les persones que hi viuen.

Relació de plànols que corresponen a aquest apartat i que considerem que adopten el model xarxa:

85. - Camins del gran i petit recorregut (GR i PR)
86. - Proposta de xarxa de camins turístics del Vallès Occidental

16. - Justificació i descripció de la proposta de xarxa primària territorial de camins i xarxa bàsica de camins de Sabadell

16. 1. - Referències bàsiques per a la justificació de la proposta

Hem escollit com a referència, tres propostes que s'han efectuat sobre un àmbit territorial més gran que el terme municipal de Sabadell i que creiem que tenen les característiques bàsiques que conformen la proposta que presentem. Són la proposta ja consolidada dels Camins de gran i petit recorregut (GR i PR) elaborada i sancionada per la FEEC, la proposta de les anomenades vies verdes al Vallès proposada per un conjunt d'entitats cíviques i la proposta aprovada i vigent dels connectors previstos al Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB).

Es tracta de tres propostes que adopten **el model de xarxa** de tal manera que al mateix temps que aquesta suposa una voluntat de vertebrar el territori i de fer-lo accessible de manera homogènia, també suposa es basa en el recolzament dels passadissos i corredors naturals, en gran part encara sense massa urbanització, dins el teixit metropolità de Barcelona per evitar la seva completa desaparició i activar-los com sistemes vertebradors del tipus de model de creixement desitjat.

En aquest sentit la proposta suposa acostar-se a la idea de **dissenyar d'un camí per cada eix connector**, de tal manera que aquesta camins constituiran la xarxa primària territorial.

La proposta que presentem s'encaixa, doncs, i troba la seva referència en aquests tres models. La proposta que fem, a partir d'aquesta declaració d'intencions, desenvoluparà el disseny al mateix àmbit comarcal, a partir de les possibilitats que ofereix el territori, a partir de l'existència de camins que puguin formar part d'aquesta xarxa, i a partir de la possibilitat de continuar desenvolupant el concepte de xarxa a unes escales cada vegada més petites i amb major capacitat de servei a les persones que viuen en aquest teixit.

Així, el desenvolupament de la proposta ens permet anar creant una xarxa de cel·les cada vegada més petites i al mateix temps, en el moment que projectéssim la seva expansió sobre un territori més ampli, ho podríem fer amb l'ampliació de les cel·les que la xarxa ens permet.

A partir d'aquest plantejament decidim la **densitat de la xarxa i la seva jerarquització**, conceptes que formen part de les característiques de la proposta.

A l'interior de cada cel·la primària proposem una **xarxa identificable, clara, jerarquitzada i pública de camins**, a partir fonamentalment de l'aprofitament i millora dels existents, i pretén incorporar i connectar el sistema d'espais lliures públics urbans i periurbans del municipi a la resta de l'espai obert municipal i de la rodalia.

Aquesta xarxa, la primària d'àmbit territorial i la bàsica de Sabadell, està basada des del punt de vista de les característiques dels camins que la formen en dos principis bàsics: la **continuïtat i la segregació respecte el trànsit de vehicles** sempre que sigui possible.

Així no és tan important la continuïtat de les seccions dels camins com la seva continuïtat dins la xarxa. Cap camí seleccionat per formar part de la xarxa no ha de tenir finals desconnectats

Es tractaria d'oferir una xarxa on els recorreguts disposessin de **seguretat** i en el possible estiguessin allunyades de les vies de comunicació. Així mateix, es proposa que sempre que sigui factible els encreuaments entre camins i vies rodades es resolguessin a desnivell.

La xarxa proposada s'aproparia al model de tipus suís basat en uns recorreguts sense priorització ni diferències, amb voluntat de cobrir el territori de manera el més uniforme possible amb el control i identificació i retolació en els intereccions.

Els plànols de la Documentació gràfica que corresponen a aquest apartat són els següents:

87. - Camins de gran i petit recorregut (GR i PR)
88. - Vies verdes al Vallès
89. - Connectors previstos al PTMB

16. 2. - Objectius de la proposta

Es tracta de **fer permeable el territori** de manera anàloga a com es fa al medi urbà, amb la finalitat d'aproximar-hi les persones i d'evitar les illes i els àmbits no accessibles, tot oferint als veïns la possibilitat de **recórrer el territori proper**, de desplaçar-s'hi amb comoditat i de permetre un ús compatible amb la protecció dels espais més febles.

Tanmateix la xarxa sobre el conjunt de l'espai obert i relacionada amb la ciutat permetria l'accés als camps i als boscos per part dels que viuen en aquest territori i dels qui el treballen.

Es tractaria que els camins fossin un instrument, el més important, per vertebrar l'espai obert. I es tractaria que aquesta xarxa que té continuïtat en els recorreguts, travessant els nuclis urbanitzats o discorrent per territori no edificat, permetés disposar del conjunt del territori d'una forma molt més homogènia i democràtica possible.

Amb aquesta proposta la ciutat passaria a **disposar d'un gran quilometratge d'itineraris** per ser recorreguts de forma lenta, és a dir, **a peu i amb bicicleta fonamentalment**, que permetria diversificar la seva utilització, permetria recorreguts molt variats, **una utilització fàcil i propera des dels barris** a partir de la disposició en xarxa, uns recorreguts d'anada i tornada per camins diferents. També permetria la seva utilització especial per **curses atlètiques, maratons i mitges maratons**.

Aquests recorreguts permetrien **itineraris per l'interior de la ciutat** a partir dels vials arbrats que connecten parcs; permetien **conèixer el paisatge, la història i el patrimoni** situat dins el terme municipal, a partir del desenvolupament d'un projecte complementari anomenat "El paisatge com a eina de coneixement"; permetrien **escollir itineraris fluvials o muntanyosos**; de carena o de turons; permetrien donar servei a persones amb demandes especialitzades i a famílies amb necessitats d'itineraris de poc esforç.

16. 3. - Concreció de la proposta de xarxa primària territorial i xarxa bàsica de camins de Sabadell

La concreció de la proposta global que posem a disposició té dos nivells atenent el nivell d'extensió i influència: la Xarxa primària territorial de camins, d'àmbit comarcal i la Xarxa bàsica de camins de Sabadell a l'àmbit del terme municipal.

Així mateix, hem introduït un nivell més en aquest procés de concreció i desplegament del concepte de xarxa proposat, que és el de rodalia de Sabadell, de manera que hem elaborat una proposta de xarxa bàsica a l'àmbit de la rodalia de Sabadell, la qual, a l'efecte del que intentem plantejar, correspon aproximadament a una de les cel·les que forma la xarxa primària i que permet treballar en un territori on la ciutat i el terme municipal de Sabadell està al seu centre.

Com repetirem en cada cas que es plantegi el mateix tema, tota proposta que afecti terrenys i sòl exterior al terme municipal de Sabadell, és de tipus indicatiu i mai normatiu.

Aquesta proposta permet un accés sobre el territori a l'àmbit comarcal i a l'àmbit de la rodalia de Sabadell d'una capacitat extraordinària, al mateix temps que ho fa de manera que des de qualsevol punt del territori, ja sigui situat en sòl urbà o en les vores periurbanes de la ciutat o en l'espai obert exterior, es pugui accedir a la xarxa.

Accedint a la xarxa, es pot accedir a tot el territori i es disposa d'una varietat de recorreguts enorme a partir de la llibertat d'escollir per part de cada persona o ciclista.

En aquest sentit, el quilometratge posat a disposició de tothom ha de facilitar el seu ús i ha de permetre evitar recorreguts que han esdevingut d'us intensiu fins al punt d'esdevenir un perill pel manteniment del paisatge o dels ecosistemes.

La concreció de la proposta es pot visualitzar en els següents plànols:

90. - Xarxa primària territorial de camins i de xarxa bàsica de camins de Sabadell. Àmbit Vallès Occidental
91. - Xarxa bàsica de camins de Sabadell i enllaç a la xarxa primària territorial. Àmbit conca riu Ripoll

92. - Xarxa bàsica de camins de Sabadell. Àmbit rodalia de Sabadell
93. - Xarxa bàsica de camins de Sabadell. Àmbit terme municipal de Sabadell

16. 4. - Comparatives de la proposta de xarxa primària territorial de camins i de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

A fi de visualitzar les diferències de la proposta que presentem amb alguna de les que hem presentat com a referència, presentem a continuació uns plànols comparatius. També aquesta documentació gràfica ens permet comparar el model arborescent que forma el conjunt de camins existents amb la xarxa proposada. I hem comparat la xarxa proposada amb les barreres construïdes sobre el mateix territori amb la finalitat de poder copsar millor les característiques del que hem anomenat teixit metropolità, les quals faciliten ben poc aquest trànsit entre i a l'interior de l'espai obert.

Els plànols que corresponen a aquest apartat són:

94. - Comparativa de la proposta de xarxa primària territorial de camins amb camins de gran i petit recorregut
95. - Comparativa de la proposta de xarxa primària territorial de camins amb la xarxa de connectors dels espais oberts del PTMB
96. - Comparativa de la proposta de xarxa bàsica de camins de Sabadell amb els camins existents a l'àmbit de la rodalia de Sabadell
97. - Comparativa de la proposta de xarxa viaria bàsica de camins de Sabadell amb la xarxa d'infraestructures viàries i ferroviàries del Vallès Occidental

17. - Desplegament conceptual de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

S'aborda en aquest apartat la definició i caracterització de la xarxa amb el repertori de conceptes que ens han semblat idonis per ajudar a prendre els decisions en el moment de fer-ne la gestió, per a la programació dels programes i projectes d'obres i per obrir en aquesta fase del treball el ventall de conceptes que en el moment de tramitació del Pla Especial hauran de quedar concretades definitivament al nivell, i detall i escala que pertoca.

17. 1. - Estructura de la xarxa proposada

A partir de la proposta de xarxa primària territorial s'ha previst que a l'interior a cada una de les cèl·lules que aquesta xarxa primària va formalitzant sobre el territori, es segueixi dissenyant una xarxa més densa que es jerarquitza en tres nivells més: xarxa secundària, xarxa terciària i camins locals.

Així la proposta de jerarquització assoleix quatre nivells. La proposta de jerarquització que fem serveix fonamentalment per donar ordre i rang. Però pot servir per prioritzar els programes d'actuació per posar un exemple, tota vegada que el nivell de continuïtat de cada rang de la jerarquia és inferior a mesura que passem de la xarxa primària a la terciària.

Cada nivell incorpora uns objectius de continuïtat i en conseqüència la gestió municipal o la que es podria efectuar a partir de prioritats territorials comarcals o metropolitanes portaria com a conseqüència un tipus de prioritats i de discussions.

Relació de plànols que corresponen a aquest apartat:

98. - Jerarquització de la xarxa bàsica de camins de Sabadell a l'àmbit de la rodalia de Sabadell

17. 2. - Funcionalitat de la xarxa proposada

A partir de l'anàlisi de les seccions que actualment tenen els camins que formen part de la xarxa i a partir del criteri de preservar el major nombre possible de camions del trànsit rodat obert, es fa una proposta de camins amb secció suficient per a ser rodada però que es proposa un control del seu accés. Aquest control pot ser dinàmic i reversible. Pot ser canviant en el temps i dependrà de la gestió i dels seus objectius que es faci del conjunt de la xarxa proposada

Així mateix, es mostra l'accessibilitat rodada al les masies i granges situades a l'espai obert exterior a través dels camins amb la secció suficient i la connexió d'aquests camins troncals rodats amb la xarxa viària rodada existent

Els plànols que corresponen a aquest apartat són els següents:

99. - Camins tancats i oberts a la mobilitat rodada i connexió amb la xarxa viaria
100. - Accessibilitat a les masies i granges des de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

17. 3. - Tematització de la xarxa proposada

El model de xarxa i el nivell de densitat de les cel·les que hem proposat fa possible, a més dels objectius que ja hem relatat sobre l'accessibilitat isòtropa sobre el territori, que la disposició regular dels camins sobre el territori sigui aprofitada per utilitzar parcialment la xarxa per organitzar un tipus de recorreguts que poden resultar d'interès especial.

Es tracta de poder utilitzar recorreguts de tipus longitudinal i caracteritzats pel paisatge fluvial. És el conjunt dels recorreguts fluvials que la xarxa permet: camí de la riera Major, camí del Riu Sec, camí del riu Ripoll i camí de la Riera Seca o de Santiga.

Aquets tres eixos en la direcció del desguàs de la plana vallesana i que són el nervi dels connectors i dels corredors d'espais lliures i oberts del territori de la rodalia de Sabadell, a més, permeten la seva connexió amb el riu de capçalera, el riu Besòs, i en conseqüència possibiliten arribar a peu o en bicicleta al mar a Sant Adrià del Besòs.

Fins ara, a partir de la creació del Parc Fluvial del Ripoll a Sabadell, ja es possible fer aquest itinerari. Amb la incorporació dels altres tres camins fluvials s'incrementarien les possibilitats, el quilometratge i els paisatges

En un segon ordre de proposta, plantegem la possibilitat d'habilitar rondes o camins de circumval·lació al voltant de la ciutat en el nostre cas. Evidentment aquestes rondes es podrien organitzar al voltant d'altres municipis sempre a partir de la utilització de la xarxa proposada a la rodalia. I també es podria mantenir el mateix tipus d'utilització si projectéssim amb el mateix model altres cel·les a l'interior de la xarxa primària territorial que hem proposat.

En els plànols que es presenten efectuem una proposta de quatre rondes possibles de manera concèntrica i de major quilometratge: la Ronda Verda interior de la ciutat, de 17 quilòmetres de recorregut; la Ronda Sabadell, de 29 quilòmetres, que està situada integrament a l'interior del terme municipal; la Ronda de la Rodalia de Sabadell, de 47 quilòmetres, que té un desplegament més ampli afectant diversos termes municipals veïns; i finalment la ronda del Ripoll, de 64 quilòmetres, encara més amplia que arribaria fins a la serralada Litoral i correspondria a una hipotètica forma regularitzada de la capçalera del riu Ripoll.

Aquest plantejament de circumval·lació i el d'eixos fluvials, permet encara una tercera opció: les rondes fluvials, comunicant per mitjà dels traçats transversals dels camins de la xarxa, cada una de les tres vies fluvials principals

Relació de plànols que corresponen a aquest apartat:

101. - Els camins fluvials
102. - Les rondes principals
103. - Les rondes fluvials

17. 4. - Ús de la xarxa de camins i protecció dels espais febles

Volem il·lustrar amb aquest apartat un tema que ha anat prenent força des que els rodal és utilitzat cada vegada per més persones. Hi ha espais que considerem que els valors i qualitats que tenen no permeten un ús massiu i continuat. Si es prioritza la conservació d'aquest espai pels seus valors cal procedir a efectuar una gestió adequada per aconseguir-ho. I una de les mesures més clares i experimentades és la restricció de l'ús i freqüentació.

Fonamentalment aquest tipus d'espais estan situats als fons de torrents o a les clivelles humides que forma el relleu com a conseqüència del desguàs hídric. El torrent de Colobrers és probablement el cas més conegut i emblemàtic. Però n'hi ha d'altres.

I justament aquests espais són moltes vegades els únics llocs de pas possibles per poder accedir a determinats indrets de tal manera que són itineraris i recorreguts molt apreciats.

En la proposta que es presenta existeixen trams de la xarxa bàsica que estan situats en aquests paisatges febles. Així s'expressa a la documentació gràfica. En aquests camins caldrà preveure doncs una gestió que prioritzi la protecció del medi per sobre de la disposició a l'accés.

Aquest criteri cal que es reguli en una fase de major concreció del Pla Especial i ara solament s'anuncia per tal de posar l'accent en l'objectiu de fer compatible la preservació de l'espai obert i la voluntat de fomentar l'accessibilitat.

Aquesta problemàtica s'aborda en el plànol següent:

104. - La xarxa bàsica, les rondes i els camins que es localitzen en espais febles a protegir

17. 5. - Comparatives de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell a l'àmbit del terme municipal

Com s'ha fet anteriorment es presenta un apartat de comparacions entre la xarxa proposada i un conjunt de xarxes o temàtiques que informen de les característiques de la proposta o també ajuden a relacionar funcionalment la xarxa proposada amb necessitats o projectes de ciutat

Així podem veure la comparació de la xarxa proposta amb aquella prevista en el planejament vigent per comprendre el canvi que significa aquesta proposta; o la comparació amb la titularitat dels camins que contempla el cadastre de Rústica, encara que aquesta informació no l'hem d'extrapolar del context i inseguretats jurídiques que comporta sobre la propietat

També podem veure la diferència quantitativa i de forma i estructura, de continuïtat i d'ordre en relació als camins existents.

És interessant la comparació amb l'actual Pla municipal de prevenció d'incendis forestals als efectes que pugui ser discutit i millorat en el seu cas, tota vegada que la xarxa proposada ha de ser perfectament funcional al Pla.

També s'incorpora la comparació de la xarxa amb l'actual Pla de mobilitat per bicicletes, la qual comparació ens permetria proposar un treball conjunt per arribar a conclusions que possiblement podrien millorar l'oferta existent o la futura.

Relació de plànols que corresponen a aquest apartat:

105. - Els camins proposats i el planejament vigent
106. - Els camins proposats i els camins públics segons el cadastre de Rústica
107. - Els camins proposats i camins existents
108. - Els camins proposats i el Pla de prevenció municipal d'incendis forestals
109. - Els camins proposats i el Pla d'itineraris per bicicletes

18. - Definició i caracterització dels camins

Una vegada definit el model d'implantació dels camins (la xarxa), les seves característiques estructurals (la jerarquització), les seves característiques globals de funcionalitat (l'accessibilitat), les seves diferents possibilitats d'utilització pública (la tematització de la xarxa), és a dir, una vegada definides les característiques globals del model proposat, interessa completar la concreció de la proposta amb un següent nivell de detall de les característiques que els camins integrats a la xarxa.

Entenem per caracterització les qualitats dels camins que permeten una classificació tipològica, funcional i paisatgística.

18. 1. - Característiques dels camins de la xarxa proposada

18. 1. 1. - Classificació dels camins segons seva tipologia:

Proposem una classificació dels camins atenent al seu tipus de paviment i a les diferents seccions. Cada un d'aquests tipus fa que el camí en aquell tram ofereixi possibilitats diverses en la seva utilització i també disposi de qualitats diferents.

La classificació que proposem és la següent:

Camins amb paviment tou. Principalment situats en sòl no urbanitzable. També en alguns casos en sòl urbanitzable i excepcionalment en sòl urbà

a) Secció de 6 m

b) Secció de 5 m

c) Secció de 1,5 m

d) Secció variable: camí del riu Ripoll, amb la secció variable definida al planejament vigent

Camins amb paviment dur: Principalment situats en sòl urbà. També en alguns casos en sòl no urbanitzable

e) Secció variable: pistes asfaltades segregades de la vialitat rodada, voreres urbanes situades en espais oberts lineals, voreres de carrers, carrers d'ubanitzacions, voreres de carreteres de poca circulació

Aquesta classificació la concretem al plànol:

110. - Classificació dels camins segons seva tipologia

18. 1. 2. - Classificació dels camins segons la seva possible circulació rodada d'acord amb la seva secció:

Una segona classificació expressa dues característiques funcionals dels camins que formen part de la xarxa proposada: la determinació de la seva secció en planta, és a dir, la seva amplada i la determinació de la possibilitat de ser accessibles per la circulació rodada a partir de la seva amplada útil.

La secció proposada inclou la part que calgui destinar a talús segons la seva situació en la topografia del terreny, la part destinada a cuneta i la part destinada a ser utilitzable plenament per les persones, les bicicletes o els vehicles, quan la seva secció útil ho permeti.

Les seccions proposades es basen en recollir aquelles existents i regularitzar-les en la mesura que la topografia ho permeti utilitzant el criteri de no afectar més del que es consideri estrictament necessari per la funció assignada.

Cal pensar que les seccions determinades suposaran afectacions sobre la propietat dels terrenys del voltant i perimetrals als camins i en conseqüència cal que hi hagi una justa proporció entre les necessitats i les decisions que s'estableixin.

És propi d'un Pla Especial la determinació d'aquestes característiques tota vegada que el planejament vigent no fixa les seccions.

Els plànols que corresponen a aquest apartat són:

111. - Camins de possible circulació rodada segons la seva secció

18. 1. 3. - Classificació dels camins segons el paisatge que travessen

Una tercera classificació aborda la relació entre el camí i el tipus de paisatge sobre el qual es disposa.

Per prosseguir en l'explicació d'aquesta classificació hem de fer algunes consideracions: a) la xarxa proposada travessa diferents tipus de sòl segons l'ordenament urbanístic vigent, com és el sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable o, dit d'una altra manera, travessa el sòl que hem definit com espai obert exterior, espai obert de transició o espai obert interior; b) interessa dissenyar recorreguts continus per a l'ús prioritari del vianant, del ciclista, del pagès i del resident a l'espai obert exterior

Els camins així adquiriran diferents fesomies i característiques en funció dels espais que travessen. Els diferents tipus de camins segons aquest criteris són els següents:

Tipus 1. Zona urbana. Carrers amb els dos fronts edificats

Camins dins de la zona urbana consolidada que discorren per carrers amb predomini dels fronts edificats a banda i banda

Tipus 2. Zona urbana. Carrers perimetrals als parcs urbans

Camins dins la zona urbana consolidada que discorren per carrers perimetrals als parcs urbans o per dins d'aquests parcs

Tipus 3. Zona periurbana. Camins que disposen de trams de caràcter suburbà

Trams de camins en l'espai predominantment urbà que creuen àmbits ocupats per diferents tipologies d'edificació, com urbanitzacions, industries, etc i que transcorren sovint per espais oberts de tipus lineal o de frontera entre el sòl urbà i el no urbanitzable.

Tipus 4. Espai obert exterior. Camins rurals

Camins que transcorren per l'espai obert no urbanitzat a l'àrea periurbana de la ciutat.

Aquestes característiques són una barreja de la seva ubicació en relació al tipus de paisatge i de les característiques que es deriven d'aquesta situació pel que fa al disseny de la secció i de la qualitat i tractament de la urbanització.

Aquesta caracterització ens permetrà abordar en l'apartat de propostes, concretament al 19. 1. 3, un repertori de tractament de la urbanització dels camins

La relació de plànols que corresponen a aquest apartat són els següents:

112. - Classificació dels camins segons el paisatge que travessen

18. 2. - Identificació dels camins proposats

Amb la finalitat de poder descriure els camins que formen part de la xarxa proposada dins del terme municipal, se'ls ha identificat per trams amb una numeració que respon a la seva jerarquia dins la xarxa i a la seva posició geogràfica dins del territori.

Hi ha inventaris i catàlegs de camins que identifiquen els que en formen part amb noms i/o també números. Alguns d'aquests camins inventariats formen part de la xarxa que es proposa i per tant convé que puguem relacionar clarament les diferents identificacions que recauen sobre un mateix tram de camí i així poder comparar o sumar les informacions de cada documentació.

Pensem, per exemple, en les fitxes de l'Inventari de Camins encarregat per l'Ajuntament l'any 1995 i l'Inventari de Béns Immobles municipals, on els camins considerats d'us públic a criteri municipal hi són inclosos.

Aquesta identificació que proposem permetrà la redacció de fitxes detallades de les característiques de cada un dels trams que formin part de la Xarxa que s'aprovi.

El mètode que s'ha seguit es descriu gràficament al plànol 113 de la documentació gràfica. S'identifiquen els camins que pertanyen a la xarxa primària i a la secundària, els quals tenen continuïtat de nord a sud i d'est a oest i formen cel·les o espais intersticials. Amb les lletres P i S s'identifiquen els camins de la xarxa primària i els de la secundària. I amb un número situat a continuació de la lletra, es permet identificar cada camí.

Quan ens cal identificar els camins que formen la xarxa terciària i la local, aquest sistema és més complicat, ja que aquests camins no formen xarxes autònomes com en els dos casos anteriors, sinó que completen les dues xarxes primària i secundària a partir d'utilitzar trams parcials d'aquestes i continuar-les amb trams nous.

Així s'ha hagut de proposar un sistema una mica diferent. Amb les lletres T i L identifiquem els camins que s'incorporen a trams a la xarxa terciària i a la local. I afegim a continuació una segona lletra que ens permet ubicar cada tram en un determinat espai geogràfic entenedor per la seva ordenació. Es tracta de les cel·les que ja s'han comentat i que s'identifiquen amb aquestes segones lletres.

I caldrà que hi afegim un número separat de les dues lletres per identificar els trams de camins que es situen a l'interior d'una mateixa cel·la

Aquest mètode d'identificació és conseqüència del model de xarxa escollit. Ja hem comentat que l'element fonamental d'aquest tipus de traça són les cruïlles o interseccions dels camins a partir dels quals es pot identificar cada tram.

Evidentment es poden sobreposar a aquestes identificacions els noms o denominacions acceptades per determinats itineraris o suma de trams. El problema és la dificultat de proposar denominacions en trams petits de camins, que són els que dibuixen la forma de xarxa. L'adscripció de noms a determinats itineraris, és una feina que està per fer i que es podrà concretar en el moment que s'avanci en la concreció i tramitació del Pla.

Aquesta identificació es concreta al plànol:

113.- Identificació dels camins proposats

19. - Propostes d'actuació i de gestió

En aquest apartat s'aborden un conjunt de propostes d'actuació que han de permetre passar de la planificació continguda al Pla Especial a la seva implementació i execució. Com que l'abast i afectació de les propostes que es presenten ja s'ha explicat que es produeixen sobre la totalitat del terme municipal i que hi ha una classificació de els mateixes segons el nivell de vinculació que el Pla Especial incorpora, aquesta classificació afectarà també a les propostes d'actuació.

Així es concreten propostes d'actuació indicatives a l'apartat 19.1) i propostes d'actuació vinculants a l'apartat 19.2). S'afegeix en aquest apartat unes propostes que afecten a la

forma de treballar durant la redacció del Pla i a la relació participativa i col·laborativa desitjada, en l'apartat 19.3)

19. 1. - Propostes d'actuació indicatives als àmbits de sòl urbà i urbanitzable

El Pla Especial de Camins es planteja com a un dels seus principals objectius la connexió de l'estructura de xarxa de camins de l'espai obert amb la xarxa d'espais lliures i l'estructura de recorreguts de vianants de la ciutat, és a dir amb l'espaio obert interior.

El Pla Especial de Camins cal relacionar-lo i connectar-lo amb els espais públics de Sabadell amb l'objecte de desenvolupar els criteris d'ordenació i connectivitat dels espais lliures de la ciutat, en relació a aquelles àrees d'activitats col·lectives, equipaments, serveis, elements patrimonials, entre les que s'estableixen fluxos que principalment es produeixen a peu o en bicicleta

El Pla General d'Ordenació Urbana de Sabadell aprovat l'any 1993, va fer un plantejament en aquells moments innovador dels espais lliures interiors i exteriors del casc urbà. En primer lloc perquè va alliberar amplies zones del terme fins llavors destinades a futurs creixements, apostant per la renovació interior de la ciutat, però també per fer una lectura en positiu del sol no urbanitzable, incorporant conceptes tan innovadors com els parcs periurbans, el parcs agrícoles, els paisatgístics, o les zones de protecció del Ripoll.

A l'àmbit urbà el Pla General plantejava una jerarquització dels espais lliures en funció de la seva dimensió i funció, així tenim els parcs urbans, els veïnals, o les places i jardins urbans. Tal com expressa la memòria del Pla hi ha una voluntat clara de relacionar els espais lliures, amb els equipaments i amb els espais del rodal. Voluntat que es reflexa en els plànols d'estructura de l'espai lliure de la documentació del propi Pla.

En el desenvolupament del Pla General hi ha dues figures importants que han incidit en aquest concepte, la Modificació del Pla a l'àmbit del Ripoll i el Pla Especial del Parc Agrícola. Així mateix, els diferents sectors que han desenvolupat el Pla General han anat formalitzant aquests espais lliures i en alguns casos la voluntat de continuïtat física ha pogut desdibuixar-se, per la manca d'una proposta més detallada, com la que aquí es vol plantejar.

19. 1. 1. - Proposta d'àmbits d'ordenació urbanística per la millora i continuïtat dels camins. Proposta indicativa

Es proposen una sèrie d'àmbits a la zona frontera entre ciutat consolidada i espai obert, amb una delimitació indicativa en els que caldria plantejar els objectius següents en la seva futura ordenació:

- Plantejar la connectivitat dels espais lliures que d'aquests àmbits en resultin, de forma que el seu traçat i la seva dimensió siguin els adequats per facilitar la connectivitat funcional amb la xarxa de camins de l'espai obert
- Que l'ordenació respongui als criteris del Pla de Mobilitat i en especial als itineraris de bicicletes que aquest planteja
- Estudiar els recorreguts perimetrals del casc urbà consolidat i en especial els que configuren fronts de ciutat, resolent les discontinuïtats i predefinint l'ordenació d'aquests fronts que constitueixen façana de ciutat

Els àmbits de les actuacions que es delimiten amb aquests objectius, es classifiquen en relació a la resolució de la seva continuïtat i la seva millora, de la forma següent:

a) Àmbits d'actuacions de condicionament de l'espai públic a l'entorn dels camins

b) Àrees de millora Urbana per resoldre la continuïtat i la millora dels camins i el seu entorn

c) Àmbit de sòl urbanitzable condicionat a resoldre la connexió de l'espai públic amb la xarxa de camins

d) Àmbits de pas d'infraestructures viàries condicionades a resoldre la continuïtat dels camins

a) Àmbits d'actuacions de condicionament de l'espai públic a l'entorn dels camins

Son àmbits d'actuació on es planteja la urbanització o el condicionament d'espais públics a l'entorn de camins. Estan grafiats al plànol 14. 1

Entre aquests es proposen els següents:

Àmbit entre la torre de l'Aigua, el Santuari de la Salut i el Poblenou

Àmbit de la cornisa sobre la riba esquerra del riu Ripoll, entre Torre-romeu i Can Roqueta

Àmbit de la cornisa sobre la riba dreta del riu Ripoll entre el carrer dels Vosgues i la Romànica

Àmbit de Sant Pau de Riu-sec

Àmbit del parc de Can Feu

Àmbit de l'entrada a la ciutat per la carretera de Terrassa

Àmbit de Via Alexandra i els parcs de Can Llong i la Romeua

Àmbit de Can Deu

b) Àrees de Millora Urbana per resoldre la continuïtat i la millora dels camins i el seu entorn

Son àmbits on cal principalment la resolució de discontinuïtats físiques de recorreguts i la seva urbanització o codicionament. Entre aquests es proposen els següents:

Diferents àmbits situats a la cornisa del marge dret del riu Ripoll que actualment interrompen el recorregut mirador sobre el riu

Àmbit Estació de Rodalies Sud

Àmbit rotonda de Can Feu

c) Àmbit de sòl urbanitzable condicionat a resoldre la connexió de l'espai públic amb la xarxa de camins

Es tracta d'un àmbit en sòl urbanitzable delimitat on el Pla Parcial haurà d'ordenar adequadament l'espai públic a l'entorn de la connexió amb l'espai obert

Es tracta de l'àmbit del Pla Parcial Cifuentes

d) Àmbits de pas d'infraestructures viàries condicionades a resoldre la continuïtat dels camins

Son àmbits afectats per reserves d'infraestructures viàries que hauran de resoldre adequadament la continuïtat de la xarxa de camins. Entre aquests es proposen els següents:

Àmbit de la Ronda del Vallès a Can Deu

Àmbit de la Ronda Est a l'entorn del cementiri

La classificació descrita en aquest apartat es concreta al plànol:

114. - Proposta d'àmbits d'ordenació urbanística per la millora i continuïtat dels camins. Proposta indicativa

19. 1. 2. - Proposta de nous traçats de camins obtinguts a partir de reformes urbanes en els àmbits d'actuació proposats

De l'estudi dels àmbits d'actuació proposats en el capítol anterior, podrien definir-se nous traçats alternatius als de la proposta del Pla Especial. Es tractaria de traçats que ofereixen la possibilitat de discórrer pel mig de parcs urbans o per les cornises mirador del riu Ripoll i per tant configurarien itineraris més atractius des del punt de vista de l'activitat de lleure o per la qualitat del paisatge on transcorren.

De la mateixa podem destacar-ne el recorregut de la cornisa dreta del riu Ripoll entre Can Deu i la Romànica, que configura un mirador extraordinari sobre el riu, però també el front de façana est de Sabadell; o els dels parcs de Can Gambús i Can Llong; o el de l'estació de rodalies sud que connecta amb passeig del Comerç.

La proposta de nous traçats es concreta al plànol:

115. - Proposta de nous traçats de camins obtinguts a partir de les reformes urbanes en els àmbits de millora proposats. Proposta indicativa

19. 1. 3. - Criteris de tractament de la urbanització dels camins segons la seva adscripció al tipus d'espai al que pertanyen

Per al tractament dels camins s'estableixen uns criteris molt generalistes, que el Pla Especial podrà concretar o ajustar i que hauran de complir els projectes d'urbanització o d'obres que el desenvolupin. Aquests criteris s'inclouen en el conjunt de propostes de tipus indicatiu que el document planteja.

Es defineixen 4 tipus de propostes de tractaments dels camins en funció dels que recorren el nucli urbà o l'àrea periurbana i de les característiques generals de l'entorn confrontant al seu traçat.

Per a cadascun d'aquests 4 tipus es proposen les característiques del seu tractament. Aquestes característiques indicatives, són les que els projectes d'urbanització o projectes d'obres ordinàries que desenvolupin el Pla Especial de camins, haurien de tenir en compte en el moment de redactar-lo.

Podran establir-se d'altres tipologies dins de cadascuna de les categories que es plantegen, amb la finalitat de definir característiques més específiques:

Tipus 1. Zona urbana. Carrers amb els dos fronts edificats.

Camins dins de la zona urbana consolidada que discorren per carrers amb predomini dels fronts edificats a banda i banda

Característiques:

Vorera adaptada, amb paviment de lloseta o continu, d'amplada igual o superior a 4 m

En carrers d'amplada superior a 14 m el recorregut s'adaptarà a les voreres, passeigs o recorreguts de vianants preexistents

En carrers inferiors a 14 m caldrà adaptar una de les voreres a l'amplada de 4 m.
Recorregut arbrat en alineació

Enllumenat públic

Senyalització especifica dels recorreguts

Creació de punts de descans a les places i jardins urbans del seu recorregut amb punt d'aigua i bancs

Tipus 2. Zona urbana. Carrers perimetrals als parcs urbans

Camins dins la zona urbana consolidada que discorren per carrers perimetrals als parcs urbans o per dins d'aquests parcs

Característiques:

Vorera adaptada, amb paviment continu o de lloseta en els carrers ja urbanitzats i preferentment de terra compactada o sauló en pendents inferiors al 3%, en els carrers pendents d'urbanitzar o de renovar

Recorregut arbrat

Enllumenat públic

Senyalització específica dels recorreguts

Creació de punts de descans en els parcs amb punt d'aigua i bancs

Tipus 4. Espai obert exterior. Camins rurals

Camins que transcorren per l'espai obert, no urbanitzat a l'àrea periurbana de la ciutat

Característiques:

Camí de terra compactada o amb tractament tou i permeable, amb recollida d'aigües pluvials en cuneta lateral en els trams on sigui necessari i d'amplada i pendent variables adaptats a l'orografia del terreny

Senyalització específica dels recorreguts

Creació de punts de descans

Tipus 3. Zona periurbana. Camins que disposen de trams de caràcter suburbà

Trams de camins en l'espai predominantment urbà que creuen àmbits ocupats per diferents tipologies d'edificació, com urbanitzacions, industries, etc i que transcorren sovint per espais oberts de tipus lineal o de frontera entre el sòl urbà i el no urbanitzable.

Camins que transcorren per l'espai obert, no urbanitzat a l'àrea periurbana de la ciutat

Característiques:

Adaptació del recorregut a les característiques de la urbanització preexistent, preferentment amb un paviment de terra compactada o tractament tou i permeable, amb recollida d'aigües pluvials. Alternativament s'admet la vorera adaptada de paviment continu.

Recorregut arbrat

Senyalització específica dels recorreguts

Creació de punts de descans amb punt d'aigua

La proposta de tractament per cada tipus de camí que s'ha descrit en aquest apartat correspon al grafiat del plànol:

112. - Classificació dels camins segons el paisatge que travessen

19. 2. Propostes d'actuació vinculants

Si abans hem detallat el conjunt de propostes que són de tipus indicatiu i són recomanacions a tenir en compte en el moment que es redacti el planejament a l'interior del sòl urbà o urbanitzable, el concurs del qual és molt important per acompanyar l'èxit de l'execució del Pla especial de Camins, en aquest apartat ens referirem a les propostes que han de ser vinculants ja que asseguren l'execució de la part inclosa en els sòl no urbanitzable.

Es tracta, en primer lloc, de completar la continuïtat de la xarxa proposada a partir de la creació de trams de camí que avui no existeixen i que ens permetrien accedir a indrets d'especial valor i a fer possible la continuïtat d'itineraris que ara no es poden fer.

Segonament, es tracta de programar obres per facilitar la seguretat dels vianants i dels conductors en els punts obligats de creuament entre la xarxa de camins i la xarxa viària rodada o la ferroviària.

I finalment cal preveure un pla de millora, gestió i conservació de la totalitat de la xarxa de camins d'ús públic en l'àmbit del sòl no urbanitzable. Aquest pla hauria de ser extensible a la part de sòl urbà i urbanitzable en que els camins previstos tenen característiques tipològiques semblants als camins rurals.

19. 2. 1. - Proposta d'actuacions per crear nous camins

Hem detallat una proposta de creació de nous camins per afavorir les continuïtats de la xarxa i també per crear un nou eix fluvial que al nostre parer és d'una cabdal importància. Hem grafiat a la documentació gràfica la proposta d'aquests nous camins en tot l'àmbit del terme municipal i per tant a l'interior del sòl urbà, de l'urbanitzable i del no urbanitzable. Com en altres apartats, hem de repetir que només seran propostes vinculants les que afecten l'àmbit del sòl no urbanitzable. Les propostes que fem a l'àmbit del sòl urbanitzable són suggeriments de cara a proposar en el moment que aquest tipus de sòl es concreti la seva ordenació i urbanització a través dels corresponents instruments urbanístics previstos per la legislació vigent

El mateix cal dir de les propostes efectuades a l'interior del sòl urbà. En apartats anteriors ja hem fet referència a la delimitació d¡àmbits de reforma interior i a propostes de noves connexions.

Pel que fa al sòl no urbanitzable, cal posar l'èmfasi en la creació d'un camí fluvial que sigui paral·lel al recorregut de la riera Seca o de Santiga (aquest curs fluvial va canviant de nom segons es desplaça com així també ho fa el riu Sec). Actualment existeixen trams d'aquest camí els quals s'interrompen i impedeixen el seu recorregut complet.

Aquest curs fluvial és el nervi d'un dels espais corredors i connectors previstos en el planejament metropolità. I la possibilitat de poder ser recorregut sencer obriria un segon camí fluvial a Sabadell i aquest a diferència del riu Ripoll, discorre entre un paisatge obert sense urbanitzar i de molta qualitat. Aquest eix fluvial, al mateix temps, permet ocupar zones planes per l'horta i la seva activació per integrar-se dins el conjunt de l'espai obert de Sabadell i de la seva rodalia donaria moltes més possibilitats i major diversitat als recorreguts actuals.

En altres propostes fem èmfasi sobretot a l'eix de la Salut o a l'eix de cornisa de la vora est del riu Ripoll. En el cas de l'eix de la salut considerem que és de molt importància per a la ciutat, ja que ha de permetre connectar amb comoditat i bona urbanització el centre antic i el Santuari de la Salut, punt de la divisòria de les aigües entre la conca del riu Ripoll i la de la riera de Santiga.

El camí actual cal que sigui repensat i millorat per la importància que la carena de la salut té per a la ciutat. A l'apartat D d'aquesta Memòria ens referim a les propostes d'ordenació per l'espai obert de Sabadell i proposem que la salut sigui l'únic parc de lleure dins de l'espai obert exterior de la ciutat.

I també en obrir un nou camí a la banda oest del terme municipal, dins del Parc Agrari de Sabadell que ens permeti connectar per sota la carretera N 150 de Sabadell a Terrassa, la zona de la Serra de Pedralba amb la zona de Castellarnau

El conjunt dels camins nous proposats el podem visualitzar en el plànol:

116. - Proposta d'actuació vinculants

19. 2. 2. - Proposta d'actuacions per millorar els creuaments dels camins amb la vialitat rodada i d'infraestructura ferroviària

Es proposa que el Pla Especial incorpori en el seu Programa d'Actuació l'eliminació d'aquesta situació a partir de crear creuaments a desnivell on sigui possible per la topografia del terreny, i solucions a nivell quan es desaconselli la primera i prioritària solució.

En aquest moment ja existeixen passos a desnivell que permeten el creuament dels dos sistemes de comunicació. Alguns estan en ús encara que en una situació de baix manteniment i altres estan en desús. Aquest darrers es poden incorporar activament a la xarxa a partir dels corresponents projectes d'obres de millora. Són els passos sota la via del ferrocarril, sota l'autopista C-58 o sota alguna carretera per permetre el desguàs de les aigües circulants.

Un cas paradigmàtic és el que permetria creuar per sota la C-58 al costat del llit del riu Sec. Existeixen dos ulls que no són utilitzats.

En algun altre cas no és factible efectuar una obra a desnivell. En aquest cas probablement la millor opció és la regulació semafòrica

Afegim algunes imatges fotogràfiques per il·lustrar, sense pretensió de ser exhaustius, la situació actual que es produeix en alguns punts de la xarxa proposada quan el camí travessa la vialitat rodada a nivell. Les fotografies permeten identificar amb més facilitat aquests punts i les situacions de perill i inseguretat tant per a vianants i ciclistes com per a conductors.

Relació de plànols i imatges que corresponen a aquest apartat:

116. - Proposta d'actuació vinculants
117. - Imatges dels punts d'encreuament entre camins i infraestructures viàries i ferroviàries

19. 2. 3. - Proposta d'actuacions de manteniment, conservació i millora dels camins de la xarxa

Solament es pretén descriure en aquest apartat la proposta, que en el moment que el Pla Espacial es tramiti per la seva aprovació, s'inclogui i es detalli especialment pel que fa a la previsió dels recursos econòmics i a un pla de treball.

Es tracta de garantir que els camins d'us públic que s'aprovin com a integrants de la xarxa bàsica de camins de Sabadell disposin d'un Pla de manteniment i gestió que els col·loqui activament en ús dins del territori

19. 3. - Proposta de gestió col·laborativa

Proposem un acord entre l'Ajuntament i els propietaris privats a partir de la signatura de convenis urbanístics amb cada un, amb la finalitat de concretar a l'interior de cada finca, la traça i afectacions dels camins, l'ús públic dels mateixos, la responsabilitat del seu manteniment, la possibilitat de la regulació del pas de vehicles de forma temporalitzada o permanent, entre altres possibilitats.

El Conveni caldria incloure'l com a document tipus, per a ser discutit i aprovat en el moment de la tramitació de l'Avant projecte del Pla Especial o en el moment de l'aprovació inicial. Posteriorment es podria signar amb cada propietari.

Es tracta que la xarxa bàsica de camins que es proposa i que incrementa l'actual prevista en el planejament vigent, sigui compatible amb les necessitats dels pagesos i propietaris, i que el fet que es posi a disposició pública un major nombre de camins dins el terme municipal, no suposi una minva dels drets que a la propietat li correspon.

Aquesta situació es reflecteix molt clarament en l'apartat 20, quan es detallen les opinions dels propietaris i entitats en el procés de consulta que s'ha efectuat. La gestió dels camins ha d'anar molt paral·lela i relligada amb la gestió del conjunt de l'espai obert i el conjunt d'aquesta gestió només es pot plantejar en confluència, en un esperit d'acord i respecte. Bàsicament a partir d'un reconeixement mutu de les responsabilitats que cada part, la privada i la pública tenen, dels seus drets i de les seves obligacions.

En aquest sentit cal fer un reconeixement de la labor de protecció i conservació de la propietat sobre l'espai obert.

20. - Primera consulta efectuada de la documentació Projecte de Pla Especial de Camins de Sabadell (abril de 2013 -març de 2014)

20. 1. - Justificació

Al més de març de 2013 es va definir una estratègia i un calendari temporal per avançar en la redacció del Pla Especial de Camins de Sabadell i en el procés d'informació i contrast del seu contingut. Es van definir unes etapes i uns actors o entitats i col·lectius interessats i afectats prioritàriament pel projecte amb els quals es volia efectuar aquest procés d'informació i debat.

Ara, es dóna comptes de la feina feta i es fa amb dos apartats: a) la feina feta en relació a les previsions del procés d'informació i de contrast de la documentació del Projecte; b) un resum organitzat dels temes que han aparegut durant les reunions celebrades amb els propietaris forestals

En data de 12 de desembre de 2013 es va repartir un informe amb les dades existents fins aquell moment, a la reunió efectuada entre els propietaris forestals i ADENC, UES, i grup de ciclistes, amb la petició a tots que, en cas d'observar discrepàncies amb el seu contingut, caldria comunicar-les per corregir-les.

Aquest primer procés de consulta es va efectuar atesa la complexitat del projecte que estem redactant i les afectacions que inclou. Hem recollit organitzadament aquest procés de consulta i les opinions que s'han emès pensant que és un deute amb les persones que han volgut participar i que les seves opinions han de formar part de la documentació que s'anirà tramitant.

Ara, amb la informació pública del document previ s'ofereix una segona consulta, adreçada a tota la població, el resultat de la qual també es recollirà organitzadament i formarà part de la documentació que es tramiti.

Totes les consultes s'incorporaran al que s'anomena el Procés Participatiu, regulat en la tramitació urbanística dels instruments de planejament, el qual procés es determinarà i es programarà en el moment que es comenci a tramitar el Pla Especial.

20. 2. - Caracterització del procés.

El procediment que s'ha seguit en aquesta primera consulta es caracteritza per les pautes següents:

1. - Sistema de contrast i discussió, que consisteix a elaborar, progressivament per fases, el Projecte i en cada al termini de cada una la posa a discussió. Així s'avança progressivament entre la redacció i la informació i discussió per buscar el consens i les aportacions col·lectives. L'elaboració serà així responsabilitat de l'entitat promotora d'autor i alhora col·laborativa.

2. - Tipus de reunions informatives i de discussió

Es procura que les reunions siguin de dos tipus: a) les adreçades a representants de les entitats i col·lectius, amb la voluntat que siguin representades per poques persones i les reunions es facin amb el temps suficient per poder disposar d'un bon nivell d'informació i de discussió; b) les dirigides als col·lectius oberts de socis o de persones, les quals seran efectuades a petició de cada entitat o col·lectiu.

3. - Resums escrits de les reunions

De cada reunió es redacta un petit resum escrit amb la finalitat de recordar i registrar el desenvolupament de cada reunió. Ha de servir per disposar d'un registre de les opinions aparegudes i dels temes més importants de debat sobre el projecte.

4. - Resum i informe de la discussió

Del conjunt de reunions es redacta un informe que recull la totalitat de la feina feta, de les aportacions aparegudes al llarg del debat i amb un resum estructurat dels temes i dels apartats destacats. Aquest informe tècnic és posat a disposició de les persones participants en les sessions i cal, si s'escau, que hi puguin donar finalment el seu vistiplau.

5. - Verificació política.

Tot el procés és seguit per la direcció tècnica i política de la Regidoria, la qual verifica el procediment i el desplegament del procés i pren les decisions per encarar cada etapa.

20. 3 - Discussió amb propietaris forestals

A partir de la primera reunió informativa en el si del Protocol del Rodal de Sabadell, celebrada el 21 de maig de 2013, els propietaris forestals representats en l'organisme del Protocol van proposar dur a terme reunions per aprofundir en la proposta de l'Avantprojecte i poder fer una discussió ampla i amb temps.

Així, des d'aquell dia vàrem fer un calendari de reunions quinzenals, que havia de finalitzar al final d'any. Es van fer vuit reunions, una cada quinze dies, a les oficines municipals de la Regidoria de Sostenibilitat de dues hores de durada de mitjana, sempre al matí.

Després de diverses reunions, es va proposar ampliar el nombre d'assistents i convocats al conjunt del propietaris forestals, més enllà dels representats a través de l'ADF dins el Protocol. Així, van prosseguit les reunions amb la participació de nous assistents.

També en el transcurs de les reunions es va decidir efectuar noves reunions amb cada un dels propietaris de forma individual amb l'assistència, si ho creien convenient del seu assessor tècnic, Pau Sampériz. Les reunions es van fer amb el detall propi de cada finca, amb fitxes individualitzades, de manera que el resultat va ser la recollida del detall de les aportacions de cada propietari atenent el seu criteri i interès en relació amb la proposta del traçat dels camins per l'interior de la finca.

També va aparèixer la conveniència de convocar els propietaris agrícoles, encara que en reunions separades. Aquesta proposta no va ser iniciada, sinó solament consultada, esperant un moment posterior per obrir-la.

I, finalment, des del petit fòrum que es va constituir a partir de les reunions amb els propietaris forestals, es va proposar iniciar algunes reunions amb les entitats de caràcter podríem dir més socials i representades al Protocol, com la UES i l'ADENC, per tal de discutir conjuntament els temes relatius al control de les indisciplines, a la difusió de les bones pràctiques en la utilització dels camins i del rodal de la ciutat. Reunió que es va portar a terme.

Existeixen els resums escrits de cada una de les reunions efectuades les quals es troben a l'arxiu de la Regidoria de Sostenibilitat. Ara es presenta, amb caràcter provisional, un resum dels temes tractats, de les propostes aparegudes, de les aportacions que han aparegut al llarg de les reunions, el qual s'ha estructurat en diversos capítols o apartats per facilitar-ne la lectura i la verificació, per tal que s'incorporin a la documentació del Pla Especial per ser tingudes en compte en el moment de la seva tramitació.

20. 4. - Temes apareguts durant les reunions de consulta, propostes i consideracions. Sobre el contingut del Projecte del Pla Especial de Camins

1. - Sobre el traçat i característiques dels camins inclosos dins de la proposta de Pla Especial

1. - Sobre les característiques del traçat dels camins

2. - Sobre els criteris per la definició dels traçats

1. - Cal intentar que els camins no passin pel costat immediat de les masies o llocs de residència. Cal que hi hagi variants per allunyar el trànsit dels camins de la propietat privada residencial

2. - Sobre la tipologia dels camins proposats

3. - Sobre l'amplada dels camins

3. - Sobre la propietat i la servituds dels camins

1. - Sobre l'Inventari municipal de camins aprovat el 1995

2. - Sobre el Cadastre de Rústica

3. - Sobre el Catàleg o Inventari de Bens Immobles municipals.

4. - Sobre el planejament vigent

5. - Sobre la redacció i l'aprovació de convenis en cada finca forestal

6. - Sobre el límit exacte de les propietats

7. - Propostes complementàries

1. - Elaborar un Catàleg de masies

2. - Revisió dels camins del Pla de protecció contra Incendis

20.5.- Canvis introduïts en la proposta del projecte de camins a partir de la consulta

A partir de les opinions i sol·licituds raonades que es van aportar s'han incorporat a la proposta que ara es presenta, els criteris següents:

1.- Evitar que els camins d'ús públic que formin part de la xarxa passin arran de les masies i cases. El fet que la xarxa que s'aprovi implicarà segurament una major utilització per part de vianants i ciclistes no ha de perjudicar les costums i tranquil·litat de les persones que viuen en residencies aïllades situades dins de l'espai obert exterior. Allà on sigui possible utilitzar un camí que voregi la casa i que deixi un espai de protecció i reserva s'ha incorporat i s'ha modificat la proposta inicial.

2.- No incorporar a la xarxa els camins quan no són substancials per A l'accessibilitat a l'espai obert i, en canvi, la seva freqüentació pot impedir la unitat dels camps de conreu o es considera que fracturen massa les peces de terra o de bosc.

3.- Acceptar canvis en el traçat dels camins quan la proposta inicial no era la més adient a causa de la propietat del camí, quan el traçat no tenia rellevància històrica o quan hi ha altres alternatives que eren millors

4.- En relació amb altres tipus de suggeriments i propostes que no afecten tant directament la proposta dels camins, sinó a l'ús, freqüentació i manteniment de l'espai obert, es va adoptar

el compromís de recollir ordenadament les propostes i incorporar-les a la documentació del Pla. Aquestes consideracions són les que es descriuen en els apartats següents.

20. 6. - Temes apareguts durant les reunions de consulta, propostes i consideracions. Sobre l'ordenació i gestió de l'espai obert

Durant la discussió de l'Avantprojecte del Pla Especial de Camins han aparegut un seguit de temes de preocupació que superen el marc tècnic estricte de la proposta de xarxa de camins i que es recullen per tal de disposar de les aportacions efectuades i orientar la política municipal en la gestió de l'espai obert

1. - Sobre la planificació de l'espai obert

1. - Proposta general de zonificació

2. - Propostes de noves activitats compatibles

2. - Sobre la gestió de l'espai obert i el paper dels propietaris

1. - La gestió és més important que la planificació.

2. - Cal un Òrgan de Gestió específic del Parc Agrari

3. - Es parla dels problemes derivats de la gestió i que es concreten en les llicències que l'Ajuntament demana per controlar algunes actuacions. O es cita el cas de l'exigència a través de la llicència, d'un pla de riscos, per la col·locació d'una tanca

4. - Es demana que caldria definir excepcions en el cobrament de taxes quan es fan treballs de l'ADF en les finques

3. - Sobre el paper i responsabilitat dels propietaris

Es constata la seva situació de feblesa comparativa. Possibilitat de constituir-se en "socis" del projecte i d'altres projectes

20. 7. - Temes apareguts durant les reunions de consulta, propostes i consideracions. Sobre els problemes derivats de l'ús i freqüentació de l'espai obert.

1. - La indisciplina existent

1. - Els propietaris insisteixen en la problemàtica actual referida a l'accés incontrolat de persones a tot l'espai obert i als perills que això comporta. Relaten que tenen constància d'utilització de les instal·lacions per fer foc a l'àrea de Sant Julià, a la matinada, sense que la policia no hi apareixi mai.

2. - Falta greu d'incivisme. Especialment de les persones que no tenen una educació excursionista com la tenen per exemple els socis de la UES.

3. - Al bosc de Sant Julià, hi ha rètols d'advertiment sobre el perill dels barrancs llençats als fons dels torrents.

2. - La visió pessimista davant la possibilitat del seu control

4. - Apareix reiteradament el problema de la disciplina. Si l'Ajuntament no és capaç de vetllar pel compliment de la disciplina ara mateix a els instal·lacions i camins existents, és difícil de confiar que incrementant l'oferta de camins públics no passi el mateix; es pensa que tot anirà pitjor si no es prenen mesures paral·leles en aquest sentit, ara i més endavant.

És a dir es planteja la necessitat de fer una llista de mesures imprescindibles generalment relacionades amb assegurar el compliment de la llei, els reglaments i la disciplina, amb l'actuació quan calgui de forma regular i o puntual de la policia municipal.

Així doncs, caldrà discutir en successives reunions quina seria aquesta llista de mesures imprescindibles.

5. - Visió pessimista de la situació. No hi ha progressos en l'educació i, en qualsevol cas, la feina a fer és molt important i de llarga durada.

6. - D'ordenances i reglaments ja n'hi ha molts aprovats i tothom hi està d'acord, però no s'apliquen ni serveixen.

7. - Es pensa que no hi ha ningú amb capacitat d'aturar aquesta situació ja que es té l'experiència que cap regidor ni cap mandat municipal ho ha aconseguit.

8. - Protecció Civil només fa feines quan hi ha organitzada una activitat concreta, però no de forma sistemàtica.

9. - Els plafons col·locats al Parc Agrari no es llegeixen i no serveixen.

3. - Els robatoris

10. - Hi ha robatoris d'animals (porcs) i acarnissament amb els animals (ganivetades i apallissaments a gossos).

11. - Hi ha robatoris i espoliació de pinyes durant els dies previs a Tots Sants.

12. - Hi ha robatoris d'olives i d'ametlles. També es tallen branques dels arbres.

13. - A l'anomenada "ruta del colesterol", a Sant Julià, hi ha robatoris de les balises d'il·luminació.

14. - S'ha entrat furtivament a la caseta d'aigües del Ripoll. A l'empresa Tintoretto, han robat les cadenes que barren el pas de vehicles i també les estaques de ferro.

15. - CASSA fa rondes al llarg dels seus dipòsits per evitar el vandalisme. És la manera que tenen de preservar les instal·lacions.

16. - Es talla llenya de mala manera per aconseguir disposar de combustible per les barbacoes.

4. - Problemes entres usuaris veïns

17. - Problemes amb els veïns que tenen hípiques. Els genets condueixen els cavalls per l'interior dels camps llaurats. Calen advertiments, rètols, plànols. Calen campanyes informatives.

20. 8. - Temes apareguts durant les reunions de consulta, propostes i consideracions. Propostes de control sobre l'espai obert

1. - Reforçar el control sobre l'espai obert

1. - Cal treballar conjuntament amb els municipis veïns

2. - Cal fer un pas endavant en les accions de control del territori. Cal recollir experiències de millores i no només de recollida de brossa. Cal una major implicació

3. - Fer rondes periòdiques a tot el rodal, com per exemple fa CASSA

4. - Assegurar de manera efectiva les rondes de la policia rural pel rodal. Ara no funciona i en conseqüència hi ha una indisciplina que no es pot corregir.

5. - Disposar d'un número de telèfon del rodal, per poder informar de qualsevol incident en qualsevol moment

2. - Control més intens dels pas de vehicles

6. - Cal un control efectiu del pas dels vehicles pels camins. Ara hi ha situacions totalment descontrolades i que generen perill i inseguretat

7. - Cal el control sobre la circulació de vehicles

3. - Tancar espais i camins durant les nits

8. - Tancar i acabar amb les reunions de *botellón* de la Salut per tal d'alliberar CIPO de les feines de neteja diària del recinte i permetre que puguin destinar temps a altres indrets

9. - Cal tancar a l'ús públic el recinte equipat de Sant Julià, durant les nits. Només es va fer durant cinc dies

10. - Es pot estudiar la feina del Parc Agrari del Baix Llobregat i els seus resultats a partir de tancar els camins d'accés a l'interior del Parc a la nit

11. - Es podrien tancar els camins de Sant Julià durant la nit

12. - Apareix una proposta nova: cal tancar els aparcaments de vehicles durant la nit o durant les hores sense llum natural, a Sant Julià i altres indrets on n'hi hagi. Aquesta mesura evitaria problemes en les instal·lacions.

13. - Baixar un es pugui les taxes o impostos que graven especialment els propietaris.

20. 9. - Temes apareguts durant les reunions de consulta, propostes i consideracions. Propostes de conservació i manteniment de l'espai obert

1. - Llista de gestions per unes bones pràctiques o una bona governança

1. - Difondre de manera activa i constant les bones pràctiques en relació a l'ús dels camins i dels espais situats al rodal. Els valors de la bona educació, de la corresponsabilitat.

2. - Posar en relleu el paper fonamental dels propietaris en la conservació de les finques boscoses. Sense aquesta responsabilitat tot seria molt més complicat. Difondre el missatge que els propietaris són socis de l'Ajuntament en la preservació del rodal.

2. - Campanyes pedagògiques i de difusió de valors. El voluntariat

3. - Possibilitat de constituir grups de custòdia o tutela del territori i dels camins especialment i quines possibilitats existirien en el cas de l'ADF. Justament l'ADF ja és un grup de col·laboració amb l'administració per la defensa del territori davant el perill del foc

4. - Fer una campanya específica dirigida a col·lectius de ciclistes, genets, quads, excursionistes i corredors

3. - Sobre organització de col·laboradors i voluntaris

5. - Cal que hi hagi una organització específica dels voluntaris

6. - Es pregunta com es fa per coordinar tots els voluntaris: CIPO, ADF, Ajuntament, Policia, altres

7. - La possibilitat de buscar col·laboracions per la difusió dels valors comuns per la protecció i conservació de l'espai obert i per fomentar l'educació i el respecte.

8. - Cal tenir present que ja existeix una organització de voluntaris des de fa 7 o 8 anys: és l'ADF

9. - Estudiar un ADF de voluntaris al costat de l'existent. Amb telèfon mòbil dotat amb GPS per tal de fixar els punts conflictius, amb una vigilància específica. Als voluntaris caldria premiar-los i recompensar-los per la feina feta en un clima proactiu

10. - Cal tenir en compte que hi ha CIPO que té cura de la neteja del rodal. També col·laboren els propietaris forestals

Relació de plànols que corresponen a aquest apartat:

118. - Informació i discussió efectuada. Propietaris forestals afectats i consultats
119. - Informació i discussió efectuada. Àmbits administratius afectats i consultats
120. - Proposta inicial de xarxa bàsica de camins de Sabadell consultada
121. - Proposta definitiva de xarxa bàsica de camins de Sabadell després de la consulta

C. - Proposta complementària: La xarxa bàsica de camins de Sabadell i la proposta d'ordenació i vertebració de l'espai obert de Sabadell

21.- Justificació

Tal com s'ha comentat als primers apartats del treball, s'afegeix en aquest capítol de la Memòria un conjunt de propostes que anomenem complementàries, ja que no formen part d'una manera directa de la proposta de camins per Sabadell. Tanmateix, com ja s'ha explicat, aquestes propostes ens poden ajudar a contextualitzar millor la proposta de xarxa de camins dins el sòl no urbanitzable de Sabadell i dins el conjunt del terme municipal.

També aquestes propostes complementàries permeten situar millor el paper i la funció dels camins en la planificació de l'espai obert de la ciutat i a reflectir l'estreta relació que hi ha d'haver entre les infraestructures de comunicació per a vianants i l'ordenació i destinació del sòl pel qual discorren aquestes.

La proposta que es presenta ha suposat una anàlisi del planejament vigent per a tot el sòl no urbanitzable, anàlisi que ha servit per veure les mancances i virtuts d'aquest en relació amb la xarxa de camins com a les mancances i virtuts en relació al funcionament i paper del conjunt del sòl no urbanitzable dins el model de ciutat.

Aquesta anàlisi efectuada pel conjunt de l'espai obert és la que ha permès presentar al mateix temps, doncs, una proposta de nova xarxa de camins i ara en aquest capítol destinat a les propostes complementàries, una proposta de nova ordenació del sòl no urbanitzable.

22.- Plantejament general i objectius

22.1.- Punts de partida ideològics

Els eixos ideològics sobre els quals es proposa justificar una nova ordenació i vertebració del sòl no urbanitzable o de l'espai obert exterior poden ser resumits de la manera següent:

1.- Contribuir a resoldre les necessitats actuals de la població sobre l'accés a la naturalesa de proximitat.

Aquestes necessitats han sofert una variació important en els darrers anys i encara més si ho comparem amb la cultura urbanística imperant de fa unes dècades, quan la proximitat es regulava a partir dels anomenats estàndards mínims de sòl per habitant. I s'ha pogut constatar que en situacions de minva econòmica aquestes necessitats també estan majorment sotmeses a canvis. En aquest sentit, l'espai obert és un escenari per satisfer parcialment la seva resolució.

L'apropiació social que s'ha produït sobre el Parc Fluvial del Ripoll des que es va crear ha portat a una utilització dels seus espais molt intensa, fins al punt que es detecta la conveniència d'oferir nous espais per poder diversificar l'ús concentrat actual i així fer viable la relació entre els atractius propis d'aquest tipus de parcs de contacte amb la naturalesa i la satisfacció experiencial de les persones que s'hi apropen.

Repensar, doncs, i actualitzar el conjunt de l'espai obert exterior a partir d'aquestes darreres experiències, és un objectiu de la proposta.

2.- Contribuir a la sostenibilitat ambiental, endegant polítiques de proximitat i de quilòmetre zero, fomentant l'estalvi energètic i l'estalvi de recursos, afavorint l'apropiació social de l'espai obert per i la seva protecció i treballant per la solidaritat territorial intermunicipal

3.- Preservar els recursos biològics, els àmbits d'interès ecològic i els ecosistemes, i incloure la gestió del paisatge en les polítiques sobre l'espai obert

La gestió dels sistemes hídrics superficials i subterranis; la gestió dels sistemes forestals; la gestió del mosaic agroforestal.

4.- Preservar i afavorir l'espai obert com una infraestructura local de producció agrària i rural i millorar l'explotació i la gestió eficaç de la capacitat productiva de l'espai obert.

5.- El coneixement, la recerca, la conservació i gestió del patrimoni històric i cultural situat a l'espai obert com a política activa de la preservació del paisatge

22.2.- La intervenció en un espai feble

Atès que aquest territori l'hem definit com a feble, cal gestionar-lo per tal d'enfortir-lo i protegir-lo amb un tractament discriminatori positiu. Per aconseguir-ho ens calen:

a) Proposar una ordenació i vertebració d'aquest espai.

b) Incorporar-lo activament al conjunt de la ciutat i al seu model de desenvolupament.

22.3.- Les fases d'intervenció en el sòl no urbanitzable

Considerem que el repertori d'intervencions per millorar i endreçar el sòl no urbanitzable podem dividir-lo de forma esquemàtica en tres moments:

1.- La planificació

a) L'ordenació i la zonificació de l'espai obert

b) L'articulació i vertebració de l'espai obert

2.- La gestió: Instruments de gestió

3.- L'execució material

Habitualment es considera que l'ordenació de l'espai efectuat tècnicament a partir de la zonificació del sòl correspon a l'àmbit propi del planejament urbanístic, el qual pot desplegar-se a partir del Pla d'Ordenació General Municipal i dels Plans Especials principalment.

L'articulació i vertebració es pot escometre amb Plans específics que normalment no incorporen vinculació jurídica i urbanística, però que poden ser idonis per garantir i fer possible estratègies i actuacions que suposin precisament aquestes capacitats de vertebrar, articular, donar valor, puntuar, activar peces, crear atractivitat. Alguns exemples d'instruments podrien ser els Plans Directors, Plans Integrals, Programes d'actuació específics.

Però quan considerem els camins com una de les propostes més importants per vertebrar el sòl no urbanitzable, hem de pensar en instruments de planificació urbanística, ja que tenen un abast important des del punt de vista territorial, afecten superfícies de sòl i afecten els drets i deures de la propietat. En aquest cas, s'ha d'intervenir a partir de Plans Especials, Plans que, d'altra banda, l'actual planejament general vigent determina.

La gestió i el manteniment és una fase d'importància extrema per garantir l'aplicació de les polítiques i els objectius sobre el territori. L'experiència dels darrers trenta-cinc anys de gestió municipalista territorial així ho ha posat de relleu. Només amb uns bons plans urbanístics no es garanteix la correcta transformació, millora, endreça del territori. Si no s'incorporen els instruments propis de la gestió les accions prèvies perden l'eficàcia i el temps les malmet.

Els instruments de planificació urbanística poden i han d'incorporar instruments de gestió però en caldrà la redacció separada i específica posterior per poder temporitzar, prioritzar, donar comptes i examinar la justesa dels plantejaments inicials i integrals

Finalment l'execució material serà la fase darrera per la, millora concreta sobre determinats punts o infraestructures a través dels projectes d'obres. Aquestes obres hauran d'estar previstes en els Programes d'Actuació derivats de la declaració d'intencions que s'haurà fet en el planejament urbanístic i en els Plans de gestió.

Quan es concreta aquest plantejament sobre els camins, tornem a veure la interrelació entre aquests i el destí i futur de l'espai obert i del sòl no urbanitzable. Els camins, ja s'ha dit, són els sistemes de comunicació prioritàriament per a vianants que discorren prioritàriament sobre l'espai obert i que tenen una funció bàsica en la vertebració d'aquest sòl.

Els instruments tècnics que caldran per intervenir sobre els camins és clar que hauran d'estar en consonància amb la resta d'instruments que intervinguin sobre l'espai obert i hauran d'incorporar els que provenen de l'àmbit urbanístic (el Pla especial), els Plans de Gestió específics i els Programes d'obres.

23.- Proposta d'ordenació de l'espai obert de Sabadell: zones i sistemes

S'ha treballat en una nova zonificació alternativa a la vigent en l'àmbit del sòl no urbanitzable. La proposta ens permet pensar de nou, passats vint anys des de l'aprovació del Pla General d'Ordenació, sobre el paper i funcions de l'espai obert exterior i sobre la relació i contribució d'aquest en el desenvolupament del model de ciutat.

23.1.- Identificació d'àmbits o unitats territorials amb característiques geogràfiques i vocació pròpia, de l'espai obert de transició i de l'espai obert de fora

S'ha procedit a identificar un conjunt d'àmbits o peces amb característiques geomorfològiques semblants i que configuren identitats separades segons criteris històrics, culturals, patrimonials i geomorfològics, així com a la cartografia sobre usos o activitats.

Aquesta divisió estarà a la base de la proposta d'usos i activitats per a cada una d'aquestes peces. S'expressa al plànol 123: Identificació d'àmbits a l'interior de les zones

23.2.- Els criteris adoptats per la proposta de modificació del Pla General d'Ordenació vigent

A continuació s'expliciten els criteris que han orientat la proposta de nova zonificació de l'espai obert i que representen una revisió d'alguns criteris que han servit per la redacció del planejament vigent

a) Manteniment del paisatge característic de la plana vallesana format per l'anomenat mosaic agroforestal, amb l'alternança de boscos i conreus. Dins aquest paisatge s'incorporen els sistemes hídrics amb pes propi i reconeixement explícit. Amb aquests sòls es definiran el que constituirà el Parc Forestal de Sabadell, el Parc Agrari de Sabadell i els parcs fluvials de Sabadell

b) Aquest mosaic ha de garantir els efectes de la biodiversitat sobre el conjunt del territori de l'espai obert, i la seva regulació i gestió ha d'assegurar que els altres sistemes que es proposen sobre aquest espai siguin funcionals i disposin de la qualitat per revitalitzar-se.

c) Revisió de la qualificació de sistemes sobre determinats sòls de tipus agrari. Aquests espais qualificats de sistema estan plenament consolidats amb l'aprovació del Parc Agrari i els seus instruments de gestió i desenvolupament i no sembla adequat prioritzar determinades zones respecte d'altres d'igual valor agrícola dins el terme municipal.

d) Conceptualització de la denominació de *parcs* com a conjunt de zones discontínues territorialment i amb el mateix ús, els quals integraran les polítiques i els programes d'actuació a aplicar sobre cada un d'ells amb una visió unitària per tot el terme municipal.

e) Revisió del concepte de continuïtat entre zones d'activitats diferents en l'àmbit del Parc Agrari i, en canvi, formalització de la idea d'un Parc Agrari amb la inclusió de zones agrícoles discontínues i amb un increment de les mateixes en relació amb el planejament vigent.

f) Predomini del concepte de bosc a les àrees boscoses existents per sobre de la seva conceptualització de zones de lleure. El bosc és un ecosistema especialitzat amb tècniques i instruments tècnics específics per la seva gestió adequats a les seves característiques. El fet que determinades àrees de bosc puguin posar-se al servei de les persones per gaudir del seu paisatge no implica que calgui considerar-los Parc de lleure, sinó que es proposa que formin part del Parc Forestal de Sabadell.

g) Un àrea de bosc pot incloure al seu interior terrenys destinats al conreu de cereals, per exemple. Aquestes àrees són dinàmiques en el temps i canvien de forma o poden

desaparèixer o se'n poden formar de noves. Serà la normativa específica de la zona de bosc qui regularà aquest dinamisme i l'acotarà.

h) Eliminació de la qualificació de zones de valor ecològico-paisatgístic i la seva substitució per zones definides no tant pels seus valors a protegir, sinó pels seus usos als quals es destinen

i) Definició precisa dels diferents àmbits fluvials com a *parcs* que cal protegir i gestionar a partir de la seva relació amb la funció de desguàs d'aigües circulants. Es classifiquen en tres tipus. Algunes d'aquests zones que es proposen substitueixen les zones d'interès ecològico-paisatgístic

j) Disminució del nombre de Parcs de Lleure previstos al planejament vigent fins a deixar-ne un de sol, el Parc de la Salut. Durant els vint anys de vigència del Pla general no s'ha endegat ni posat en servei cap dels tres plans previstos. A més es proposa un ajustament en superfície del Parc de Lleure de la Salut per adaptar-se millor a les necessitats de futur i en coherència amb la geomorfologia dels terrenys i les seves actuals activitats. El Parc de la Salut ha de bascular cap a la vessant de la riera Seca i no pas cavalcar sobre la carena

k) Proposta de definició de Parcs lineals de tipus paisatgístic o de mirador situats en determinats marges alts del riu Ripoll, tant per preservar una franja d'inestabilitat geològica dels talussos com per afavorir l'accés de les persones a les vistes i al paisatge.

l) Proposta de creació d'un Parc cultural per encaixar l'àrea del jaciment paleontològic, a Cal Piteu.

m) Proposta d'un seguit d'equipaments propis de l'espai obert per diversificar l'accés de la població al conjunt del rodal i per afavorir les activitats intensives en determinats punts que seran urbanitzats i tractats amb el repertori adequat per aquest tipus de funció. En algun d'aquests equipaments es preveu la instal·lació de punts controlats de foc per a pícnic, i es situen de manera que puguin estendre's al llarg de tot el sòl no urbanitzable.

n) Proposta d'equipaments al servei de les necessitats més urbanes però que necessiten situar-se fora del perímetre del teixit urbà, ja sigui per necessitats específiques o per tradició.

23.3.- Proposta de zonificació

A partir dels criteris d'ordenació que s'han explicat al punt anterior i que representen una revisió d'algunes propostes contingudes al planejament vigent, es presenta una proposta de zonificació per l'espai obert de Sabadell. Per facilitar la comprensió i lectura d'aquesta proposta es presenta a continuació separada en plànols diferenciats per cada tipus de zona i es fa una descripció de cada una de les zones o espais discontinus que integren cada Parc o conjunt de zones de la mateixa qualificació.

a) Zonificació de l'espai obert de Sabadell

La proposta integral per a la totalitat de l'espai obert exterior es pot visualitzar en el plànol 122.- Zonificació de l'espai obert de Sabadell.

b) El Parc Agrari de Sabadell

Les zones agrícoles que integren el Parc Agrari de Sabadell són les següents: zona del turó de Sant Pau, zona de la serra de Pedralba, zona de Mas Canals, zona de Ca n'Argelaguet, zona de Can Moragas - Barata, zona de la Riera Seca, zona de la riera de Santiga.

A l'interior de les zones agrícoles s'ha delimitat a efectes informatius els espais ocupats avui per l'horta. També s'han inclòs les hortes situades dins l'àmbit del Parc Fluvial del Ripoll. Aquesta informació es pot visualitzar al plànol 124.- El Parc Agrari de Sabadell i les zones d'horta previstes al planejament vigent.

I es proposa reservar específicament més espais per a horta a les àrees del Parc Agrari i també es proposa de suprimir-ne alguna de els existents i remodelar-ne i millorar-ne altres. Aquesta proposta es pot visualitzar al plànol 125.- El Parc Agrari de Sabadell i proposta de qualificació de zones d'horta.

d) El Parc Forestal de Sabadell

El Parc Forestal estaria integrat pel bosc de Castellarnau, la part boscosa de Ca n'Argelaguet, el bosc de Can Deu, el bosc de Can Vilar i la part de bosc de Can Domènec. A més, hi ha un espai de bosc que no es pot afegir a cap altre de mes gran, entre el riu Ripoll i la carretera de Castellar a l'extrem nord del terme municipal, al Punt Blau.

Plànol 126.- El Parc Forestal de Sabadell

Els parcs fluvials de Sabadell

S'ha distingit tres tipus de parcs fluvials:

1.- El Parc Fluvial, que és el que correspon a l'àmbit del riu Ripoll.

2.- Els Parcs Fluvials d'Interès Natural, que corresponen als àmbits d'influència del torrent de Colobrers i del riu Tort.

3.- Els Parcs Lineals de Protecció de Torrents, que corresponen als torrents de Gotelles i de Ribatallada, al torrent de Can Llobateres, al riu Sec i al torrent de Can Jeroni.

Plànol 127.- Els Parcs Fluvials de Sabadell

e) Els parcs de lleure i culturals

S'ha proposat un Parc de Lleure, a la Salut i un Parc Cultural al jaciment paleontològic de Cal Piteu.

Plànol 128.- Els Parcs de Lleure i Culturals

f) Els parcs lineals i de mirador

A la riba dreta del riu Ripoll i en els sentit nord – sud: la Plana del Pintor - torrent del Capellà; Can Puiggener; la Cobertera; Sant Oleguer; ronda de Santa Maria

A la riba esquerra del riu Ripoll i en el sentit nord-sud: Can Roqueta; Sant Nicolau

Plànol 129.- Els Parcs Lineals i de mirador

g) Els equipaments

Es distingeixen tres tipus d'equipaments:

1.- Equipaments d'àmbit supramunicipal: per ales reserves de sòl que poden ser necessàries per a la ubicació d'equipaments de tipus supramunicipal s'han mantingut les mateixes reserves que va fer el Pla General vigent, a Can Turull i a la serra de Pedralba.

2.- Equipaments municipals de caràcter urbà situats en l'espai obert: Cementiri de la Salut, àrea esportiva de la Salut, estació depuradora d'aigües residuals de Cal Piteu, dipòsits dels censos a Sant Julià, dipòsits d'aigua de CASS a Sant Julià i recinte dels Mossos d'Esquadra a Castellarnau.

3.- Equipaments propis de l'espai obert amb punts de foc controlat, és a dir, àrees de picnic: àrea de Castellarnau, àrea de Sant Julià, àrea de Sant Vicenç de Jonqueres, àrea de la riera Seca i àrea de Sant Oleguer i àrea de pícnic amb aparcament al Parc Forestal de Can Deu.

Cal afegir una àrea de picnic sense punt de foc per la dificultat d'arribar-hi amb vehicle a l'àrea del torrent de Vallcorba.

Plànol 130.- Els equipaments

h) Resum dels àmbits d'ús públic

S'han resumit els espais que són pensats per a l'ús públic per tal de veure'n la distribució territorial i l'accessibilitat. En formarien part el Parc de Lleure de la Salut, el Parc Cultural de Cal Piteu i tots els equipaments situats a l'espai obert.

Plànol 131.- Àmbits d'us públic: Parcs de lleure, Parcs culturals i Equipaments en l'espai obert

i) Comparativa

Es pot visualitzar la proposta de zonificació prevista al planejament vigent en els plànols 64 i 65 i 66, i es pot comparar amb el plànol 122 que correspon a la proposta de nova zonificació

24.- Proposta de vertebració de l'espai obert de Sabadell: els camins i altres elements de vertebració

Ja hem explicat anteriorment el que significa el concepte de vertebració d'un espai obert i quina és la diferència amb el concepte d'ordenació. I també hem fet esment en el paper predominant, encara que no exclusiu, que els camins tenen en fer efectiva aquesta vertebració. La proposta que s'ha desenvolupat per a l'espai obert de Sabadell i que es presenta gràficament en el plànol 132 inclou quatre elements amb capacitat de vertebració: els camins, les cruïlles de camins, els equipaments a l'espai obert i els equipaments de l'espai obert situats en el teixit urbà.

24.1.- Camins

Els camins són, doncs, les infraestructures i sistemes específics que vertebren l'espai obert i, com a tals, els recollim en el plànol que expressa el conjunt d'elements vertebradors de l'espai obert de Sabadell. Si bé serà el conjunt de camins de la xarxa proposada el que donarà nervi, accessibilitat i comunicació al conjunt del territori del terme municipal, s'han grafiat aquests introduint una classificació que potser ens permet de comprendre millor l'especialització d'alguns i l'adaptació al seu medi paisatgístic.

a) Camins històrics

S'han grafiat en aquest plànol la traça del que van ser els camins històrics medievals, exteriors a la ciutat en el seu moment i que ara travessen el teixit urbà convertits en carrers. Algunes d'aquestes traces ha calgut rectificar-les per adaptar-les als actuals carrers més propers. Aquests camins s'han incorporat al plànol per considerar que proporcionen informació i coneixement a l procés de transformació de la ciutat i que permeten disposar d'una lectura comparada dels antics camins i els nous actuals.

b) Ronda de dins

S'ha ressaltat l'itinerari continu que permet fer una circumval·lació interior per la ciutat tot passant tangencialment pels principals espais oberts interiors de la ciutat, com una possibilitat pels vianants i caminants, pels ciclistes i pels qui vulguin disposar d'un atractiu especial en la utilització dels camins, aquesta vegada dins de l'espai urbà.

Aquesta possibilitat de circumval·lar el centre de la ciutat a peu permet un lligam entre barris i parcs i permet un reforç de la visió unitària de la ciutat, contribuint així, i en aquesta camp acotat, a vertebrar-la.

c) Ronda de fora

De manera similar al punt anterior, s'ha grafiat la ronda de fora, la més exterior possible sempre, però situada dins el territori del terme municipal. Aquí, la funció de percepció del conjunt de l'espai obert exterior ens ajuda també a la vertebració d'aquest espai.

d) Camins fluvials

S'incorpora el grafiat dels camins fluvials com a itineraris especials per la seva facilitat de recorregut a causa de l'escàs pendent i pel seu paisatge també especial. La continuïtat dels camins fluvials permet enfortir el territori de la seves conques i reforçar la seva unitat.

e) Camins dels quadrants

Es dibuixen dos eixos perpendiculars a mode de *cardo* i *decumanus* per assenyalar avui encara la possibilitat de llegir la ciutat en aquests direccions. L'eix est-oest és el que ens assenyala la Salut com a extrem oriental, Castellarnau com a nucli occidental i el parc de Catalunya com a espai obert interior al centre.

En direcció nord-sud, l'eix central correspon a la carena divisòria de les aigües de la conca del riu Ripoll i del riu Sec.

f) Xarxa de camins

Es grafien la resta dels camins de la xarxa per completar la relació entre camins i territori municipal.

24.2.- Nòduls i cruïlles

La ciutat medieval era un petit nucli urbà tancat amb muralles protectores i defensives amb unes portes que permetien l'accés de l'interior a l'exterior i, a l'inrevés, de l'exterior a l'interior, i es separaven de l'espai obert exterior d'una manera clara i rotunda originant un sistema radio concèntric de camins que es desplegava sobre el territori adaptant-se a la seva geomorfologia i al pes de la història.

Aquestes portes eren els punt d'intercanvi entre l'interior i l'exterior de la ciutat, eren poques, eren punts febles. Tenien noms i horaris. Orientaven i en conjunt adquirien un pes simbòlic rellevant dins de la comunitat de veïns i dins l'organització formal de la traça de la ciutat o vila.

La ciutat moderna ha enderrocat les muralles, s'ha obert al territori, ha eliminat les barreres evidents i contundents. I ha organitzat les comunicacions amb una forma diferent, a l'hora que n'ha originat de noves.

Ens hem interrogat sobre la possibilitat de fer possible una lectura històrica d'aquest fet i aprofitar-lo per puntuar el territori obert de la nova ciutat, per donar-ho a conèixer i per carregar de simbolisme.

Es tractaria de pensar en les portes de la ciutat antiga, les portes velles, i les portes de la ciutat nova, les portes noves. Les portes velles es poden localitzar sobre el plànol i es poden adjectivar sobre la realitat. Ens ajuden a comprendre el perímetre antic de la muralla i el pas als camins cap a l'exterior, avui transformats en carrers, la forma dels quals en planta, ens dona encara les pistes gràfiques dels seu traçat en forma d'estrella.

I caldria representar la ubicació de les portes noves, les de la nova ciutat que les ha eliminat. Aquestes portes pensem que avui estan constituïdes per les cruïlles entre els camins de la xarxa que es formen en els creuaments de la ronda Verda i de la ronda Sabadell amb els camins de la xarxa que les travessen.

Aquestes dues rondes poden ser avui l'equivalent formal de les muralles de circumval·lació al nucli urbà. Les cruïlles ens donen la informació de la traça de la ronda i al mateix temps de la traça de la comunicació entre el nucli urbà i l'espai obert exterior.

Aquestes cruïlles són uns nòduls que fixen sobre el territori algun tipus d'informació especial, que ens permet fer una lectura del territori municipal tal com s'ha organitzat i que ens remet a una evocació històrica, és a dir, al procés evolutiu de construcció i transformació de la ciutat i del territori.

Aquesta capacitat atractiva i de consolidació de determinada informació carrega de simbolisme aquests punts d'intercanvi i poden ser objecte d'un tractament especial per al seu conjunt o per cada cas en particular. Per posar exemples il·lustradors d'aquesta idea: des de la retolació específica (ja hem dit que el model que proposem és el de la forma de xarxa i la referència és la suïssa amb el predomini de les cruïlles per sobre dels itineraris), a petites àrees o mobiliari de descans, a puntuacions escultòriques o afitaments, o a ubicació de petits serveis o equipaments.

24.3.- Equipaments en l'espai obert

A l'espai obert exterior i de transició hi ha una colla important d'edificis d'interès històric que estan inclosos en el Catàleg de Protecció del Patrimoni local. Alguns d'aquests edificis són peces clau per entendre la història de la ciutat i al mateix temps per entendre la relació entre la ciutat i l'espai obert: el santuari de la Salut o el molí d'en Mornau, per posar dos exemples ben coneguts. Molts d'aquest edificis protegits estan desocupats i en perill de desaparició per la seva falta d'activitat.

D'altra banda el pes i funció d'aquests edificis dins el territori rural, només cal pensar en les masies, ha estat característic i forma part del procés de colonització i humanització del territori al llarg de la història.

Aquests edificis poden donar atractivitat i qualificació diferenciada a cada part del territori de l'espai obert, en el moment que siguin vius i actius. Poden ajudar-lo a disposar de complexitat i varietat, a evocar de manera diferent la densitat del temps i de la història. I alguns d'ells poden afegir un valor mes al convertir-se en peces museístiques pròpies de l'espai obert. Alguns d'aquests edificis poden dotar el projecte d'ordenació i vertebració de l'espai obert de punts especialitzats on es pugui divulgar i mostrar cada activitat que es desenvolupa en aquest sòl.

Tanmateix, es presenta una proposta de creació d'un equipament central que sigui el divulgador i el que pugui adoptar el paper simbòlic de representació de la filosofia de l'espai obert de Sabadell i que es converteixi en el motor de totes les activitats, en el promotor i coordinador de tota la gestió i en el que comuniqui i permeti la col·laboració amb la ciutat en particular i amb totes les persones interessades en general.

Així, es proposen, amb la finalitat de suggerir possibilitats, els següents equipaments de l'espai obert situats dins del territori de l'espai obert exterior i de transició:

Equipament central de l'espai obert de Sabadell

Es proposa situar aquest equipament a la Salut. A la proposta d'ordenació de l'espai obert, s'ha proposat la Salut com a parc de lleure, l'únic del terme municipal. I s'ha proposat en el projecte de xarxa de camins reforçar i millorar l'eix de comunicació entre el nucli urbà i la Salut amb un camí propi i ben urbanitzat. La Salut està situada a la carena que divideix la conca del riu Ripoll de la de la riera Seca o de Santiga i així aquest parc presideix els dos eixos fluvials, els més importants de la ciutat. D'altra banda, a la Salut hi ha les restes de l'antiga vil·la romana i està situada a la riba esquerra del riu Ripoll on es va iniciar el municipi. Es tractaria de crear un centre dinamitzador i propulsor del concepte de l'espai obert i del que pot significar com a temàtica entorn de la confrontació entre natura i cultura, entre paisatge naturalitzat i paisatge urbà, entre colonització humana i naturalesa.

b) Equipament agrícola o del Parc Agrari de Sabadell

Es proposa un equipament per divulgar i debatre tot allò relacionat amb el Parc Agrari de Sabadell. I es planteja a la masia i instal·lacions de Can Deu.

c) Equipament verd

Es proposa un equipament que anomenem verd i que preveu aixoplugar tecnologies verdes. Es proposa ubicar en el mateix lloc on ja està funcionant a la Granja del Pas a l'interior del teixit urbà.

d) Equipament del Parc Fluvial de Ripoll

Es proposa un museu o centre d'interpretació i informació del Parc Fluvial del riu Ripoll al molí d'en Mornau.

e) Punts museístics

Es tracta de situar dins l'espai obert alguns edificis d'especial valor o interès històric i plenament relacionats des de l'origen amb el medi rural. Proposem que aquests edificis siguin considerats no tant museus, sinó punts museístics o punts d'interès museístic, en el

sentit que no han de ser un equipament públic amb els requeriments propis dels museus, sinó que poden ser de propietat pública o privada i que podrien ser visitats durant algun o alguns dies a l'any amb les degudes condicions.

El més important seria que permetrien el coneixement tant de l'edifici com de la seva història i relació amb el territori.

Es proposen l'església i complex arqueològic de Sant Pau de Riu-sec, la masia i torre de Torre Berardo, l'església de Sant Julià d'Altura, l'església de Sant Vicenç de Jonqueres, la masia i ermita de Togores, la caseta d'aigües del Ripoll i la Torre de l'Aigua, l'ermita de Sant Nicolau, la masia de Can Lletget, la masia de Ca n'Oleguer i el jaciment de Cal Piteu.

Aquest darrer, Cal Piteu, no és un edifici, sinó un jaciment paleontològic.

f) Edificis i equipaments d'interès patrimonial

Es proposen un conjunt d'edificis i elements construïts que tenen interès històric i patrimonial relacionats amb el món rural i que estan situats tant a l'espai obert exterior, com també a l'interior de la ciutat.

Aquests darrers han estat absorbits per la construcció i eixample de la ciutat i actualment sense un ajut informatiu especial, estan descontextualitzats. Una lectura adequada, que relacionés aquests edificis amb els orígens de la ciutat i amb l'àmbit antic de l'espai obert seria la condició per recuperar el seu paper de coneixement dins del teixit urbà de barreja que la ciutat ha configurat.

Aquests edificis, com ja hem vist en altres exemples, ens permeten de nou integrar el dins i el fora del perímetre edificat i comprendre millor la unitat essencial que forma el territori del terme municipal en la configuració de la ciutat.

Els edificis d'interès patrimonial s'han grafiat al plànol i no tenen condicions especials que les derivades de la seva catalogació, pel que fa a la proposta d'elements vertebradors de l'espai obert. En qualsevol cas, el seu paper i la funció és pautar i puntuar el territori amb peces d'interès especial on és possible establir acords per poder mostrar cada edifici en moments assenyalats i a partir de programes culturals a desenvolupar.

24.4.- Equipaments de l'espai obert situats en sòl urbà

Dins del teixit urbà hi ha un seguit d'equipaments, d'edificis, de locals i activitats que tenen la seva raó o justificació més pregona en la seva relació amb l'espai obert, amb el territori situat a les vores de l'espai urbà, amb el món agrícola, forestal, fluvial, patrimonial o històric. En realitat, doncs, aquests edificis, museus, centres de recerca, activitats, són propis de l'espai obert i, per tant, són elements que vertebren l'espai obert, com ho fan els museus i centres que hem descrit en l'apartat anterior. La diferència és que ara aquests estan situats paradoxalment dins de l'espai urbà i fora de l'espai obert exterior.

Una altra vegada ens apareix la dissolució de la dualitat entre dins i fora i al mateix temps constatem que existeix una macla, una juxtaposició de peces i de relacions entre els teixit urbà i el teixit rural, més fortes que els que aparentment acostumem a visualitzar o a llegir.

La voluntat a partir d'ara de fer emergir i de donar relleu i coneixement a aquesta barreja dels equipaments de l'espai obert situats tant a dins com a fora d'aquest espai forma part de la proposta de vertebració de l'espai obert i al seu torn a la proposta anunciada de considerar la ciutat com un tot on el seu territori administratiu natural és el del seu terme municipal.

Els equipaments que es proposen són els següents:

a) Equipaments centrals de tipus museístic o de recerca i arxiu

Es tracta de centres que incorporen en el seu programa l'arxiu de documentació i la recerca relacionada amb l'espai obert sigui el de Sabadell, el de proximitat o l'àmbit de la naturalesa en un sentit territorial ampli.

Poden citar i s'han grafiat en els plànols corresponents els següents; l'Arxiu de Documentació de muntanya situat a l'església de Jonqueres; l'Institut de Paleontologia Miquel Crusafont; l'Arxiu de la Companyia d'Aigües de Sabadell, el Museu d'Història de Sabadell, el Museu d'Art de Sabadell, L'Arxiu Històric de Sabadell, la Biblioteca Central de Sabadell o l'Estació Depuradora d'Aigües de Cal Piteu.

b) Entitats especialitzades en l'espai obert

A la ciutat hi ha diverses entitats o associacions l'objectiu de les quals de manera prioritària és la relació amb el medi natural. Aquestes entitats agrupen molts socis i tenen programes d'acció i actuació periòdiques sobre l'espai obert. Són entitats educadores i treballen sovint per la preservació de l'espai obert i el rodal.

Podem citar la Unió Excursionista de Sabadell o l'ADENC.

c) Centre de distribució agrícola central

El Mercat Central de Sabadell és un punt d'intercanvi entre els productors pagesos que porten els seus productes conreats a l'espai obert de Sabadell i els consumidors.

d) Cooperatives de consum responsable

A la ciutat hi ha diferents cooperatives o associacions de famílies amb l'objectiu de consumir de manera responsable productes amb una traçabilitat clara i amb un control del procés de producció que en garanteixi la qualitat. Entre la seva filosofia podem destacar l'ajut als productors, la proximitat i el quilòmetre zero, el certificat ecològic dels productes.

Aquestes entitats són punts d'intercanvi entre els productes conreats a l'espai obert, dins el terme municipal o a la seva proximitat, i els consumidors associats. En el plànol s'ha grafiat la localització postal d'algunes d'aquestes cooperatives.

e) Punts de venda del pa de Sant Julià

Es recullen també en el plànol els punts de venda del pa de Sant Julià, ja que és un pa que es fa a partir d'utilitzar farina produïda amb el blat conreat a finques municipals i privades del Parc Agrari de Sabadell. En aquest sentit, els punts de venda a les fleques són com el mercat central, punts d'intercanvi entre els productes conreats a l'espai obert de Sabadell i els consumidors.

f) Toponímia agrícola

S'ha reflectit en el plànol algun nom de lloc o topònim que descriu o es relaciona amb el mon rural o amb l'espai obert i que ara s'expressen als noms dels carrers, com és el cas del carrer de l'Horta Novella

Relació de plànols que corresponen a aquest apartat:

132.- Elements vertebradors de l'espai obert

25.- Resum: l'ordenació i la vertebració de l'espai obert de Sabadell

En aquest apartat es pretén mostrar en un sol plànol la superposició de la traça dels camins que formen la xarxa de camins d'ús públic i la zonificació de l'espai obert exterior i de transició que s'ha proposat. Aquest plànol ha de servir de referència per fer la comparativa de la proposta prioritària (xarxa de camins) i la proposta complementària (ordenació i vertebració de l'espai obert) que s'han redactat en aquest Document Previ, amb el planejament vigent (plànol 134)

A més de poder observar l'increment de camins d'ús públic, allargar i afavorir la continuïtat dels camins i la creació d'una estructura de xarxa que la proposta prioritària ha representat, en relació amb els previstos en el planejament vigent, podem observar la diferent relació i per tant paper i funció que els nous camins proposats efectuen sobre les diferents zones o àmbits diferenciats del sòl no urbanitzable o de l'espai obert de fora i l'espai obert de transició.

L'anàlisi precisa i concreta d'aquesta proposta resum i la comparativa amb la prevista pel planejament vigent ens tanca el conjunt de les propostes d'aquest Estudi Previ i ens serveix per remarcar el plantejament inicial del treball quan s'ha afirmat que el Projecte considerava que els camins i l'espai obert formaven una unitat.

Podem veure, per exemple, la relació dels camins amb cada un dels parcs en què s'ha concretat el mosaic d'usos i activitats de l'espai obert i podem veure que aquesta relació entre camí i el seu territori immediat proporciona al camí un determinat paper o funció estructuradora d'aquest espai concret i el caracteritza paisatgísticament i funcionalment. Seran diferents els camins dels parcs lineals i de mirador, dels camins dels parcs fluvials. O els camins del les àrees agràries dels camins forestals.

O podem veure el paper de comunicació i de relligat entre diferents zones que altres camins de la xarxa adoptaran. I podem observar també, en un altre ordre de visió, que els camins proposats quan travessen l'espai urbà, permeten la integració del conjunt del territori municipal i acosten i integren la zonificació específica proposta a l'espai obert exterior amb la resta de l'ordenació de la ciutat

Relació de plànols que corresponen a aquest apartat:

133.- Proposta d'ordenació de l'espai obert i xarxa bàsica de camins proposada
134.- Zonificació del sòl no urbanitzable vigent i camins vigents

Pere Vidal Palet, arquitecte
Servei de Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes

II.- Documentació gràfica

A.- Informació: L'espai obert i els camins

1.- El Context territorial de Sabadell

1.1.- Tensions urbanístiques i tipus d'espai obert en diferents contextos territorials

1.- Teixit rural amb poblament dispers: el cas de la rodalia de Sant Mateu de Bages
2.- Ciutat i teixit rural: el cas de la rodalia de Solsona
3.- Ciutat mitjana i corona de teixit metropolità: el cas de la rodalia de Manresa
4.- La ciutat dins d'un teixit metropolità: Sabadell

1.2.- Sabadell i la seva localització dins el context territorial metropolità de Barcelona

5.- El context metropolità de Sabadell
6.- Termes municipals del Vallès Occidental
7.- Terme municipal de Sabadell i rodalia de Sabadell

2.- L'espai obert metropolità de Barcelona: els sistemes estructuradors i connectors i les barreres

2.1.- Els sistemes connectors i els corredors d'espais lliures metropolitans

8.- Valors paisatgístics metropolitans. PTMB
9.- Valors agraris metropolitans. PTMB
10.- Protecció dels espais oberts metropolitans. PTMB: Proposta amb planejament
11.- Connectivitat ecològica metropolitana. PTMB
12.-Connectors metropolitans. PTMB

2.2.- Les barreres construïdes sobre l'espai obert comarcal

13.- Les infraestructures viàries i ferroviàries existents i previstes al Vallès Occidental

3.- L'espai obert de la rodalia de Sabadell. Hidrologia i relleu de l'espai obert

3.1.- Els rius com a sistemes vertebradors supramunicipals de l'espai obert

14.- El riu Ripoll i la Riera de les Arenes estructuradors de sistemes urbans supramunicipals
15.- El riu Ripoll i els àmbits municipals que travessa
16.- El riu Ripoll, el riu Sec i la riera Seca i els seus àmbits municipals

3.2.- Les conques fluvials i el relleu hidrogràfic

17.- La divisòria d'aigües entre el riu Besós i el riu Llobregat i els desguassos d'aigua circulant

4.- Espai obert local i terme municipal. Evolució històrica i canvis de l'àmbit territorial dels termes municipals i dels límits administratius dels espais oberts de les ciutats. Segles XII- XX

18.- El territori de les parròquies al terme de Sant Pere de Terrassa
19.- Evolució del terme municipal de Sabadell des del segle XII

20.- Evolució del terme municipal de Sabadell a partir de les agregacions de sòl procedents dels termes parroquials
21.- Edificacions d'interès patrimonial, existents i desaparegudes, al terme municipal de Sabadell.

5.- El creixement de la ciutat i la formació i transformació de l'espai obert a Sabadell

5.1.- Vila i teixit rural. Terme municipal petit, vila petita i teixit rural circumdant

22.- Planimetria de la ciutat al segle XV
23.- Perspectiva de la ciutat emmurallada al segle XV
24.- Estructura radial dels camins d''accés a la ciutat medieval
25.- La ciutat i l'espai obert al segle XVIII. 1
26.- La ciutat i l'espai obert al segle XVIII. 2

5.2.- Ciutat i teixit rural. Desenvolupament industrial, creixement urbà i teixit rural circumdant. 1850-1950

27.- La ciutat als anys vint del segle XX
28.- Implantacions industrials en l'espai obert periurbà respectuoses amb el paisatge
29.- La ciutat al 1934. Creixement propi i dels nuclis de la rodalia: Sant Quirze i Barberà

5.3.- La projecció i formació de l'espai obert interior en el planejament urbanístic de 1928

30.- Projecció dels nous parcs urbans al sud est i al sud oest del nou eixampla projectat pels arquitectes municipals J. Renom i J. Manich
31.- Projecció i formalització del nou parc de Catalunya, al nord oest del nou Eixampla projectat pels arquitectes municipals J. Renom i J. Manich

5.4.- Creixement urbà i inici de la transformació de l'espai obert del rodal de la ciutat. 1950-1965

32.- Construcció i ocupació de coves per habitatge de persones immigrades als marges de ponent del riu Ripoll. Primers anys cinquanta del segle XX i Creixement de la ciutat amb barris residencials d'autoconstrucció separats del nucli urbà: Torrent del Capellà, Can Puiggener, Torre-romeu

5.5.- Intensificació del creixement urbà i formació d'una corona de teixit metropolità. 1965-1980

33.- La ciutat al 1969. Es consoliden els nuclis periurbans de la ciutat del Poble Nou, Torre-romeu, Torrent del capellà, Ca n'Oriac, Can Rull i dels pobles veïns de la rodalia de Sant Quirze del Vallès, Castellar del Vallès, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Bellaterra
34.- El Pla General d'Ordenació Urbana de 1962. Legalització del model de creixement i transformació urbana i paisatgística
35.- El tipus de transformació de la ciutat i dels seus espais oberts
36.- El teixit urbà i periurbà resultant i la transformació de l'espai obert

5.6.- La reforma interior del teixit urbà i la incorporació estructural dels espais oberts interiors. 1980-1993

37.- Plans i Projectes urbanístics de reforma i estructuració del teixit urbà i de consolidació dels espais oberts interiors. 1981 i 1987

38.- El nou equipament públic de la Bassa de Sant Oleguer incorporat a l'espai obert interior

6.- Definició i caracterització de l'espai obert de Sabadell

6.1.- Definició de l'espai obert de Sabadell

39.- El sòl no urbanitzable
40.- L'espai obert de Sabadell
41.- Espai obert de dins i espai obert de fora i espai obert de transició

6.2.- Barreres construïdes a l'espai obert de Sabadell

42.- Les rondes viàries en l'espai obert de Sabadell
43.- Infraestructures viàries, ferroviàries, fluvials i equipaments a l'espai obert de Sabadell
44.- Traça del gasoducte a l'espai de obert de Sabadell

6.3.- La propietat del sòl a l'espai obert a Sabadell

45.- La propietat del sòl a l'àmbit del sol no urbanitzable segons el Cadastre de Rústica
46.- La propietat municipal del sòl al terme municipal de Sabadell segons l'Inventari de bens i drets immobles.

6.4.- Els usos del sol a l'espai obert de Sabadell

47.- Fotografia aèria del terme municipal de Sabadell
48.- Àrees d'horta existents al terme municipal de Sabadell

6.5.- Paisatges de l'espai obert de Sabadell. Imatges

49.- Àmbit de ponent 1
50.- Àmbit de ponent 2
51.- Àmbit de llevant 1
52.- Àmbit de llevant 2

7.- Els camins a Sabadell

7.1.- Definició i característiques dels camins existents

53.- Camins existents segons informació cartogràfica municipal
54.- Camins existents segons treball de la Unió Excursionista de Sabadell UES. Mapa editat el 2008, *El rodal de Sabadell*
55.- Inventari de Camins de 1995, promogut per l'Ajuntament de Sabadell
56.- Camins de titularitat pública segons el Cadastre de rústica
57.- Camins ramaders reconeguts: camí de la Serra de Sant Iscle i camí de Polinyà
58.- Comparativa dels camins de titularitat pública segons Cadastre de Rústica i camins previstos en el planejament vigent.

7.2.- Plans i propostes d'utilització dels camins existents

59.- Camins del Pla de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals vigent
60.- Camins per a bicicletes del Pla de Mobilitat Urbana

8.- El planejament urbanístic vigent, l'espai obert i els camins

8.1.- El planejament territorial vigent

61.- PTMB. Espais oberts. Proposta amb planejament, zones verdes i equipaments.
62.- PTMB. Espais oberts. Proposta
63.- Sòl no urbanitzable previst al planejament vigent a l'àmbit de la comarca del Vallès Occidental

8.2.- El planejament municipal vigent de tipus general

64.- El PGMOS i la seva actualització. La qualificació urbanística
65.- Àmbits de modificació del PGMOS amb o sense planejament especial a l'àmbit de l'espai obert de Sabadell
66.- El planejament vigent a l'àmbit de l'espai obert de Sabadell

8.3.- El planejament municipal vigent i els camins

67.- Camins previstos en el PGMOS de 1993 i la classificació del sòl
68.- Camins previstos en el planejament vigent i la classificació del sòl vigent, per àmbits de planejament desenvolupat
69.- Camins previstos en el planejament vigent i classificació del sòl en tràmit d'aprovació definitiva.

8.4.- Detall del planejament municipal vigent i els camins

70.- Detall gràfic de la qualificació urbanística dels camins prevista en el planejament municipal vigent (Text Refós del PGMOS/MPG-8-TR)
71.- Detall gràfic 1 de la qualificació urbanística dels camins previstos a l'àmbit del riu Ripoll de Sabadell (Text Refós de la Modificació puntual del PGMOS, a l'àmbit del Riu Ripoll MPG-5)
72.- Detall gràfic 2 de la qualificació urbanística dels camins previstos a l'àmbit del riu Ripoll de Sabadell (Text Refós de la Modificació puntual del PGMOS, a l'àmbit del Ripoll MPG-5)
73.- Detall gràfic 1 de la qualificació urbanística dels camins previstos a l'àmbit del Parc Agrari de Sabadell (Text Refós de la modificació puntual del PGMOS del Parc Agrari (MPG-54)
74.- Detall gràfic 2 de la qualificació urbanística dels camins previstos a l'àmbit del Parc Agrari de Sabadell (Text Refós del Pla Especial de desenvolupament i millora del Parc Agrari de Sabadell (PE-90)

9.- Propostes de traçat de camins que afecten el terme municipal de Sabadell i que han estat divulgades

75.- Mapa de Senders del Vallès Occidental. 2000. Oficina Vallès Natural del Consell Comarcal del Vallès Occidental
76.- Mapa de Senders del Vallès Occidental. 2003. Oficina Vallès Natural del Consell Comarcal del Vallès Occidental
77.- Mapa de Senders del Vallès Occidental. 2009. Oficina Vallès Natural del Consell Comarcal del Vallès Occidental
78.- Proposta de xarxa de camins turístics del Vallès Occidental. 2013. Naturalea, Consorci de Turisme del Vallès Occidental i Consell Comarcal del Vallès Occidental
79.- Camins de gran i petit recorregut (GR i PR). Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Completada la digitalització el 2014
80.- El Camí (camí dels Països Catalans) al seu pas pel terme municipal de Sabadell. 2014. Fundació El Camí.

B.- Proposta prioritària: Proposta indicativa de xarxa primària territorial de camins a l'àmbit del Vallès Occidental i proposta normativa de xarxa bàsica de camins de Sabadell

10.- Alternatives considerades

10.1.- Model arborescent

81.- Camins existents a la rodalia de Sabadell

10.2.- Model estrella

82.- Camins històrics de Terrassa i Sabadell

10.3.- Model itineraris

83.- Camins de Tarragona
84.- Proposta de Senders del Vallès Occidental

10.4.- Model Xarxa

85.- Camins de gran i petit recorregut (GR i PR)
86.- Proposta de xarxa de camins turístics del Vallès Occidental

11.- Justificació i descripció de la proposta de xarxa primària territorial de camins i xarxa bàsica de camins de Sabadell

11.1.- Referències bàsiques per la justificació de la proposta

87.- Camins de gran i petit recorregut (GR i PR)
88.- Vies verdes al Vallès
89.- Connectors previstos al PTMB

11.2.- Concreció de la proposta de xarxa primària territorial i xarxa bàsica de camins de Sabadell

90.- Xarxa primària territorial de camins i xarxa bàsica de camins de Sabadell. Àmbit Vallès Occidental
91.- Xarxa bàsica de camins de Sabadell i enllaç a la xarxa primària territorial. Àmbit conca riu Ripoll
92.- Xarxa bàsica de camins de Sabadell. Àmbit rodalia de Sabadell
93.- Xarxa bàsica de camins de Sabadell. Àmbit terme municipal de Sabadell

11.3.- Comparatives de la proposta de xarxa primària territorial de camins i de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

94.- Comparativa de la proposta de xarxa primària territorial de camins amb camins de gran i petit recorregut
95.- Comparativa de la proposta de xarxa primària territorial de camins amb la xarxa de connectors dels espais oberts del PTMB
96.- Comparativa de la proposta de xarxa bàsica de camins de Sabadell amb els camins existents a l'àmbit de la rodalia de Sabadell
97.- Comparativa de la proposta de xarxa viaria bàsica de camins de Sabadell amb la xarxa d'infraestructures viàries i ferroviàries del Vallès Occidental

12.- Desplegament conceptual de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

12.1.- Estructura de la xarxa proposada

98.- Jerarquització de la xarxa bàsica de camins de Sabadell a l'àmbit de la rodalia de Sabadell

12.2.- Funcionalitat de la xarxa proposada

99.- Camins tancats i oberts a la mobilitat rodada i connexió amb la xarxa viària
100.- Accessibilitat a les masies i granges des de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

12.3.- Tematització de la xarxa proposada

101.- Els camins fluvials
102.- Les rondes principals
103.- Les rondes fluvials

12.4.- Ús de la xarxa de camins i protecció dels espais febles

104.- La xarxa bàsica, les rondes i els camins que es localitzen en espais febles a protegir

12.5.- Comparatives de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell a l'àmbit del terme municipal

105.- Els camins proposats i el planejament vigent
106.- Els camins proposats i els camins públics segons el cadastre de Rústica
107.- Els camins proposats i camins existents
108.- Els camins proposats i el Pla de prevenció municipal d'incendis forestals
109.- Els camins proposats i el Pla d'itineraris per bicicletes

13.- Definició i caracterització dels camins

13.1.- Característiques dels camins de la xarxa proposada

110.- Classificació dels camins segons seva tipologia
111. - Camins de possible circulació rodada segons la seva secció
112.- Classificació dels camins segons el paisatge que travessen

13.2.- Identificació dels camins proposats

113.- Identificació dels camins proposats

14.- Propostes d'actuació

14.1.- Propostes d'actuació indicatives als àmbits de sòl urbà i urbanitzable

114.- Proposta d'àmbits d'ordenació urbanística per la millora i continuïtat dels camins. Proposta indicativa
115.- Proposta de nous traçats de camins obtinguts a partir de les reformes urbanes en els àmbits de millora proposats. Proposta indicativa

14.2.- Propostes d'actuació vinculants

116.- Propostes d'actuació vinculants
117.- Imatges dels punts d'encreuament entre camins i infraestructures viàries i ferroviàries

15.- Consulta efectuada

118.- Informació i discussió efectuada. Propietaris forestals afectats i consultats
119.- Informació i discussió efectuada. Àmbits administratius afectats i consultats
120.- Proposta inicial de xarxa bàsica de camins de Sabadell consultada
121.- Proposta definitiva de xarxa bàsica de camins de Sabadell després de la consulta

C.- Proposta complementària: La xarxa bàsica de camins de Sabadell i la proposta d'ordenació i vertebració de l'espai obert de Sabadell

16.- Proposta d'ordenació de l'espai obert de Sabadell: zones i sistemes

122.- Zonificació de l'espai obert de Sabadell
123.- Identificació d'àmbits a l'interior de les zones
124.- El Parc Agrari de Sabadell i les zones d'horta previstes al planejament vigent
125.- El Parc Agrari de Sabadell i proposta de qualificació de zones d'horta
126.- El Parc Forestal de Sabadell
127.- Els parcs fluvials de Sabadell
128.- Els parcs de lleure i culturals
129.- Els parcs lineals i de mirador
130.- Els equipaments
131.- Àmbits d'ús públic: parcs de lleure, parcs culturals i equipaments en l'espai obert

17.- Proposta de vertebració de l'espai obert de Sabadell: els camins i altres elements de vertebració

132.- Elements vertebradors de l'espai obert de Sabadell

18.- Resum: l'ordenació i la vertebració de l'espai obert de Sabadell

133.- Proposta d'ordenació de l'espai obert i xarxa bàsica de camins proposada
134.- Zonificació del sòl no urbanitzable vigent i camins vigents

Pere Vidal Palet, arquitecte
Regidoria de Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes

III. - Annex: La Consulta efectuada. Feina feta en el desplegament de les dues primeres etapes del procés de discussió i contrast del contingut de l'Avantprojecte

A continuació s'expliciten el conjunt de reunions d'informació del Document Previ i de discussió i contrast del seu contingut d'acord amb els criteris de discussió prèviament establerts i segons el pla d'etapes i calendari previst.

També s'expliciten el conjunt dels participants en aquestes sessions informatives i de debat

1. - Àmbit territorial de Sabadell

1. 1. - Organitzacions municipals, polítiques i tècniques

1. 1. 1. - Sessions Polítiques

03-04-2013: Presentació a Joan Carles Sànchez, alcalde
20-04-2013: Grup Municipal de l'Equip de Govern
02-05-2013: Josep Ayuso, regidor d'Urbanisme i tinent d'alcalde de l'Àrea de Territori
16-05-2013: Comissió Informativa Especial de l'Àrea del Territori

1. 1. 2. - Sessions Tècniques de direcció

31 de maig de 2013: reunió amb Rosa Martínez, cap de l'Àrea de Territori i Josep Torras, arquitecte
5 de juny de 2013: reunió amb Daniel Criach, cap de l'àrea de Serveis personals i caps dels serveis de l'Àrea de Serveis a les Persones: Esports, Educació Drets Civils, Cultura, sanitat, Serveis Socials
11 de juny de 2013: reunió amb tècnics del Servei de Sostenibilitat
11 de juliol de 2013: reunió amb Rosa Martínez
3 d'abril de 2014: reunió amb Rosa Martínez, cap de l'àrea d'Urbanisme; Maite Morao, cap de Servei d'Urbanisme; Isabel Blasco, cap de Secció de Gestió Urbanística; Josep Torras arquitecte d'Urbanisme; Josep Serrano, cap del servei de Sostenibilitat i gestió d'ecosistemes; Lluís Monge, regidor de Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes

1. 1. 3. - Sessions tècniques

16 d'octubre de 2013: Informació al Servei d'Habitatge de l'Àrea de Territori de l'Ajuntament de Sabadell
17 de març de 2014: Informació caps de l'Àrea de Territori de l'Ajuntament de Sabadell: Rosa Martínez, Maite Morao, Montse Travé, Isabel Blasco, Josep Torras. Hi assisteixen Josep Serrano i el regidor Lluís Monge

1. 1. 4. - Sessions informatives a Consells de Districte

10 de març de 2014: Consell de Districte 1. Lluís Monge
11 de març de 2014: Consell de Districte 3. Lluís Monge
12 de març de 2014: Consell de Districte 4. Josep Serrano
13 de març de 2014: Consell de Districte 5. Josep Serrano
13 de març de 2014: Consell de Districte 2. Pere Vidal
17 de març de 2014: Consell de Districte 6: Lluís Monge
18 de març de 2014: Consell de Districte7. Pere Vidal

1. 2. - Organització representativa de l'espai obert: El Protocol del sòl no urbanitzable

21-05-2013: Reunió del Protocol del Rodal
20-06-2013: Segona reunió amb Protocol del Rodal

1. 3. - Entitats "socials" representades al Protocol i sense representació

29-05-2013: Josep Llobet, president de la Fundació Bosch i Cardellach
12-06-2013: Reunió a la UES amb socis de l'entitat. Convocatòria pública
13-06-2013: Reunió amb FAV i ADENC, que formen part del Protocol del Rodal i no van poder assistir a la primera reunió
17-06-2013: Reunió amb Joan Brunet, de la Junta de la Fundació Bosch i Cardellach
04-07-2013. Socis de la Fundació Bosch i Cardellach. Acte públic
12-07-2013: Reunió amb Josep Molins, president de la JAS
12-07-2013: Reunió amb Álvaro Simon, Associació de Veïns de la Plana del Pintor
24-07-2013: Reunió amb Josep Molins i amics ciclistes de la JAS
19-11-2013: UES i ADENC

1. 4. - Propietaris forestals del Protocol i posteriorment ampliats a la totalitat

17-07-2013: 1ª reunió amb membres ADF
29-07-2013: 2ª reunió amb ADF
17-09-2013: 3ª reunió amb ADF
01-10-2013: 4ª reunió amb ADF ampliat
16-10-2013: 5ª reunió amb ADF ampliat
29-10-2013: 6ª reunió amb ADF ampliat
12-11-2013: 7ª reunió amb ADF ampliat
26-11-2013: 8ª reunió amb ADF ampliat

1. 5. - Propietaris forestals individuals

22 d'octubre de 2013. Joan Argelaguet i Sra. Vinyes de finca de Ca n'Argelaguet acompanyat de Pau Sampèriz
22 d'octubre de 2013. Sr. Josep Domingo i Sra. Marta Domingo, de la finca de Ca n'Ustrell, acompanyat de Pau Sampèriz
23 d'octubre de 2013. Jordi Maeso, finca de Togores
28 d'octubre de 2013. Ramon Noè, finca de la Salut
4 de novembre de 2013. Josep Maria Sambeat. Can Vilar i Can Domènec
7 de novembre de 2013. Jordi Vinyoles. CASSA.
8 de novembre de 2013. Guillermo Rosés. Can Turull
11 de novembre de 2013. Hilari Teixidó. Can Deu- Sant Julià
18 de novembre de 2013. Pau Sampériz, assessor tècnic dels propietaris
26 de novembre de 2013: Guillermo Rosés. Can Turull
10 de gener de 2014: Pau Sampériz, assessor tècnic propietaris
16 de gener de 2014. Nora Barata. Can Barata

1. 6. - Grup mixt de propietaris forestals i entitats socials

12-12-2013: Reunió conjunta entre propietaris forestals i UES i ADENC

1. 7. - Propietaris agrícoles grans

19 de novembre de 2013. Josep Moreno. Protocol del Rodal

2. - Àmbit territorial de la rodalia

1 d'octubre de 2013: Ajuntament de Terrassa
2 d'octubre de 2013: Ajuntament de Castellar del Vallès
3 d'octubre de 2013: Ajuntament de Sant Quirze de Terrassa
8 d'octubre de 2013: Ajuntament de Santa Perpètua de la Mogoda
10 d'octubre de 2013: Ajuntament de Polinyà
18 d'octubre de 2013: Ajuntament de Barberà del Vallès
21 d'octubre de 2013: Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
30 d'octubre de 2013: Ajuntament de Sentmenat
5 de novembre de 2013: Ajuntament de Montcada i Reixac
12 de novembre de 2013: Ajuntament de Ripollet

3. - Àmbit territorial supramunicipal

13 de setembre de 2013: Equip redactor del Pla Director Urbanístic del Pla Parcial Territorial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
14 de novembre de 2013. Consell Comarcal del Vallès Occidental.
20 de novembre de 2013 Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, FEEC
21 de novembre de 2013. Consorci del Parc de Collserola
27de novembre de 2013. Servei de Parcs de la Diputació de Barcelona.
29 de novembre de 2013. Consell Comarcal del VO i Diputació de Barcelona
10 de desembre de 2013: Quim Solbas., delegat de senders de la FEEC del Vallès Occidental i Vallès Oriental
20 de gener de 2014: Reca Vidiella, coordinador de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona
29 de gener de 2014. Isabel Ticó, cap de l'Àrea de Cartografia de l'Institut Català de Cartografia

4. - Algunes persones individuals

18 d'octubre de 2013: Josep Gordi, exregidor de Mollet del Vallès. Publicista. Geògraf i Professor de la UdG

5. - Ponències i presentacions acadèmiques o socials

15 d'octubre de 2013: Manresa. Auditori Plaça de l'Om
25 de novembre de 2013: UdG. Facultat de Lletres
04 de desembre de 2013. Estudiants de l'Escola d'Arquitectura de Sant Cugat del Vallès. Urbanístic

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL

II.- Documentació gràfica - Sumari

A.- Informació: L'espai obert i els camins

1.- El Context territorial de Sabadell

1.1.- Tensions urbanistiques i tipus d'espai obert en diferents contextos territo
1.2.- Sabadell i la seva localització dins el context territorial metropolità de Bar

2.- L'espai obert metropolità de Barcelona: els sistemes estructuradors i connectors i l barreres

2.1.- Els sistemes connectors i els corredors d'espais lliures metropolitans
2.2.- Les barreres construïdes sobre l'espai obert comarcal

3.- L'espai obert de la rodalia de Sabadell. Hidrologia i relleu

3.1.- Els rius com a sistemes vertebradors supramunicipals de l'espai obert
3.2.- Les conques fluvials i el relleu hidrogràfic

4.- Espai obert local i terme municipal. Evolució històrica i canvis de l'àmbit territorial termes municipals i dels límits administratius dels espais oberts de les ciutats. Segles

5.- El creixement de la ciutat i la formació i transformació de l'espai obert a Sabadell

5.1.- Vila i teixit rural. Terme municipal petit, vila petita i teixit rural circumdant
5.2.- Ciutat i teixit rural. Desenvolupament industrial, creixement urbà i teixit ru circumdant. 1850-1950
5.3.- La projectació i formació de l'espai obert interior en el planejament urbani 1928
5.4.- Creixement urbà i inici de la transformació de l'espai obert del rodal de la 1950-1965
5.5.- Intensificació del creixement urbà i formació d'una corona de teixit metrop 1965-1980
5.6.- La reforma interior del teixit urbà i la incorporació estructural dels espais interiors. 1980-1993

6.- Definició i caracterització de l'espai obert de Sabadell

6.1.- Definició de l'espai obert de Sabadell
6.2.- Barreres construïdes a l'espai obert de Sabadell
6.3.- La propietat del sòl a l'espai obert a Sabadell
6.4.- Els usos del sol a l'espai obert de Sabadell
6.5.- Paisatges de l'espai obert de Sabadell. Imatges

7.- Els camins a Sabadell

7.1.- Definició i caracteristiques dels camins existents
7.2.- Plans i propostes d'utilització dels camins existents

8.- El planejament urbanistic vigent, l'espai obert i els camins

8.1.- El planejament territorial vigent
8.2.- El planejament municipal vigent de tipus general
8.3.- El planejament municipal vigent i els camins
8.4.- Detall del planejament municipal vigent i els camins

9.- Propostes de traçat de camins que afecten el terme municipal de Sabadell i que har divulgades

II.- Documentació gràfica - Sumari

B.- Proposta prioritària: Proposta indicativa de xarxa primària territorial de camins a l'àmbit del Vallès Occidental i proposta normativa de xarxa bàsica de camins de Sabadell

10.- Alternatives considerades

10.1.- Model arborescent
10.2.- Model estrella
10.3.- Model itineraris
10.4.- Model Xarxa

11.- Justificació i descripció de la proposta de xarxa primària territorial de camins i xarxa bàsica de camins de Sabadell

11.1.- Referències bàsiques per la justificació de la proposta
11.2.- Concreció de la proposta de xarxa primària territorial i xarxa bàsica de camins de Sabadell
11.3.- Comparatives de la proposta de xarxa primària territorial de camins i de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

12.- Desplegament conceptual de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

12.1.- Estructura de la xarxa proposada
12.2.- Funcionalitat de la xarxa proposada
12.3.- Tematització de la xarxa proposada
12.4.- Ús de la xarxa de camins i protecció dels espais febles
12.5.- Comparatives de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell a l'àmbit del terme municipal

13.- Definició i caracterització dels camins

13.1.- Caracteristiques dels camins de la xarxa proposada
13.2.- Identificació dels camins proposats

14.- Propostes d'actuació

14.1.- Propostes d'actuació indicatives als àmbits de sòl urbà i urbanitzable
14.2.- Propostes d'actuació vinculants

15.- Consulta efectuada

C.- Proposta complementària: La xarxa bàsica de camins de Sabadell i la proposta d'ordenació i vertebració de l'espai obert de Sabadell

16.- Proposta d'ordenació de l'espai obert de Sabadell: zones i sistemes

17.- Proposta de vertebració de l'espai obert de Sabadell: els camins i altres elements de vertebració

18.- Resum: l'ordenació i la vertebració de l'espai obert de Sabadell

A.- Documentació d'Informació: L'espai obert i els camins

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL

II.- Documentació gràfica - Sumari

A.- Informació: L'espai obert i els camins

1.- El Context territorial de Sabadell

- 1.1.- Tensions urbanístiques i tipus d'espai obert en diferents contextos territo
- 1.2.- Sabadell i la seva localització dins el context territorial metropolità de Bar

2.- L'espai obert metropolità de Barcelona: els sistemes estructuradors i connectors i l barreres

- 2.1.- Els sistemes connectors i els corredors d'espais lliures metropolitans
- 2.2.- Les barreres construïdes sobre l'espai obert comarcal

3.- L'espai obert de la rodalia de Sabadell. Hidrologia i relleu

- 3.1.- Els rius com a sistemes vertebradors supramunicipals de l'espai obert
- 3.2.- Les conques fluvials i el relleu hidrogràfic

4.- Espai obert local i terme municipal. Evolució històrica i canvis de l'àmbit territorial termes municipals i dels límits administratius dels espais oberts de les ciutats. Segles

5.- El creixement de la ciutat i la formació i transformació de l'espai obert a Sabadell

- 5.1.- Vila i teixit rural. Terme municipal petit, vila petita i teixit rural circumdant
- 5.2.- Ciutat i teixit rural. Desenvolupament industrial, creixement urbà i teixit ru circumdant. 1850-1950
- 5.3.- La projectació i formació de l'espai obert interior en el planejament urbanís 1928
- 5.4.- Creixement urbà i inici de la transformació de l'espai obert del rodal de la 1950-1965
- 5.5.- Intensificació del creixement urbà i formació d'una corona de teixit metrop 1965-1980
- 5.6.- La reforma interior del teixit urbà i la incorporació estructural dels espais interiors. 1980-1993

6.- Definició i caracterització de l'espai obert de Sabadell

- 6.1.- Definició de l'espai obert de Sabadell
- 6.2.- Barreres construïdes a l'espai obert de Sabadell
- 6.3.- La propietat del sòl a l'espai obert a Sabadell
- 6.4.- Els usos del sol a l'espai obert de Sabadell
- 6.5.- Paisatges de l'espai obert de Sabadell. Imatges

7.- Els camins a Sabadell

- 7.1.- Definició i característiques dels camins existents
- 7.2.- Plans i propostes d'utilització dels camins existents

8.- El planejament urbanístic vigent, l'espai obert i els camins

- 8.1.- El planejament territorial vigent
- 8.2.- El planejament municipal vigent de tipus general
- 8.3.- El planejament municipal vigent i els camins
- 8.4.- Detall del planejament municipal vigent i els camins

9.- Propostes de traçat de camins que afecten el terme municipal de Sabadell i que har divulgades

II.- Documentació gràfica - Sumari

B.- Proposta prioritària: Proposta indicativa de xarxa primària territorial de camins a l'àmbit del Vallès Occidental i proposta normativa de xarxa bàsica de camins de Sabadell

10.- Alternatives considerades

- 10.1.- Model arborescent
- 10.2.- Model estrella
- 10.3.- Model itineraris
- 10.4.- Model Xarxa

11.- Justificació i descripció de la proposta de xarxa primària territorial de camins i xarxa bàsica de camins de Sabadell

- 11.1.- Referències bàsiques per la justificació de la proposta
- 11.2.- Concreció de la proposta de xarxa primària territorial i xarxa bàsica de camins de Sabadell
- 11.3.- Comparatives de la proposta de xarxa primària territorial de camins i de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

12.- Desplegament conceptual de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

- 12.1.- Estructura de la xarxa proposada
- 12.2.- Funcionalitat de la xarxa proposada
- 12.3.- Tematització de la xarxa proposada
- 12.4.- Ús de la xarxa de camins i protecció dels espais febles
- 12.5.- Comparatives de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell a l'àmbit del terme municipal

13.- Definició i caracterització dels camins

- 13.1.- Característiques dels camins de la xarxa proposada
- 13.2.- Identificació dels camins proposats

14.- Propostes d'actuació

- 14.1.- Propostes d'actuació indicatives als àmbits de sòl urbà i urbanitzable
- 14.2.- Propostes d'actuació vinculants

15.- Consulta efectuada

C.- Proposta complementària: La xarxa bàsica de camins de Sabadell i la proposta d'ordenació i vertebració de l'espai obert de Sabadell

16.- Proposta d'ordenació de l'espai obert de Sabadell: zones i sistemes

17.- Proposta de vertebració de l'espai obert de Sabadell: els camins i altres elements de vertebració

18.- Resum: l'ordenació i la vertebració de l'espai obert de Sabadell

1.- El Context territorial de Sabadell

1.1.- Tensions urbanístiques i tipus d'espai obert en diferents contextos territorials

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Informació

TEIXIT RURAL AMB POBLAMENT DISPERS: EL CAS DE LA RODALIA DE SANT MATEU DE BAGES

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Informació

2

CIUTAT I TEIXIT RURAL: EL CAS DE LA RODALIA DE SOLSONA

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Informació

CIUTAT MITJANA I CORONA DE TEIXIT METROPOLITÀ:
EL CAS DE LA RODALIA DE MANRESA

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Informació

LA CIUTAT DINS D'UN TEIXIT METROPOLITÀ: SABADELL

1.2.- Sabadell i la seva localització dins el context territorial metropolità de Barcelona

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font: PTMB

Informació

5

EL CONTEXT METROPOLITÀ DE SABADELL

Ajuntament de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Informació

6

TERMES MUNICIPALS DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Camins

Terme municipal de Sabadell

Termes municipals de les ciutats veïnes

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Informació

TERME MUNICIPAL DE SABADELL I RODALIA DE SABADELL

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL

II.- Documentació gràfica - Sumari

A.- Informació: L'espai obert i els camins

1.- El Context territorial de Sabadell

1.1.- Tensions urbanístiques i tipus d'espai obert en diferents contextos territo
1.2.- Sabadell i la seva localització dins el context territorial metropolità de Bar

2.- L'espai obert metropolità de Barcelona: els sistemes estructuradors i connectors i l barreres

2.1.- Els sistemes connectors i els corredors d'espais lliures metropolitans
2.2.- Les barreres construïdes sobre l'espai obert comarcal

3.- L'espai obert de la rodalia de Sabadell. Hidrologia i relleu

3.1.- Els rius com a sistemes vertebradors supramunicipals de l'espai obert
3.2.- Les conques fluvials i el relleu hidrogràfic

4.- Espai obert local i terme municipal. Evolució històrica i canvis de l'àmbit territorial termes municipals i dels límits administratius dels espais oberts de les ciutats. Segles

5.- El creixement de la ciutat i la formació i transformació de l'espai obert a Sabadell

5.1.- Vila i teixit rural. Terme municipal petit, vila petita i teixit rural circumdant
5.2.- Ciutat i teixit rural. Desenvolupament industrial, creixement urbà i teixit ru circumdant. 1850-1950
5.3.- La projectació i formació de l'espai obert interior en el planejament urbanís 1928
5.4.- Creixement urbà i inici de la transformació de l'espai obert del rodal de la 1950-1965
5.5.- Intensificació del creixement urbà i formació d'una corona de teixit metrop 1965-1980
5.6.- La reforma interior del teixit urbà i la incorporació estructural dels espais interiors. 1980-1993

6.- Definició i caracterització de l'espai obert de Sabadell

6.1.- Definició de l'espai obert de Sabadell
6.2.- Barreres construïdes a l'espai obert de Sabadell
6.3.- La propietat del sòl a l'espai obert a Sabadell
6.4.- Els usos del sol a l'espai obert de Sabadell
6.5.- Paisatges de l'espai obert de Sabadell. Imatges

7.- Els camins a Sabadell

7.1.- Definició i característiques dels camins existents
7.2.- Plans i propostes d'utilització dels camins existents

8.- El planejament urbanístic vigent, l'espai obert i els camins

8.1.- El planejament territorial vigent
8.2.- El planejament municipal vigent de tipus general
8.3.- El planejament municipal vigent i els camins
8.4.- Detall del planejament municipal vigent i els camins

9.- Propostes de traçat de camins que afecten el terme municipal de Sabadell i que har divulgades

II.- Documentació gràfica - Sumari

B.- Proposta prioritària: Proposta indicativa de xarxa primària territorial de camins a l'àmbit del Vallès Occidental i proposta normativa de xarxa bàsica de camins de Sabadell

10.- Alternatives considerades

10.1.- Model arborescent
10.2.- Model estrella
10.3.- Model itineraris
10.4.- Model Xarxa

11.- Justificació i descripció de la proposta de xarxa primària territorial de camins i xarxa bàsica de camins de Sabadell

11.1.- Referències bàsiques per la justificació de la proposta
11.2.- Concreció de la proposta de xarxa primària territorial i xarxa bàsica de camins de Sabadell
11.3.- Comparatives de la proposta de xarxa primària territorial de camins i de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

12.- Desplegament conceptual de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

12.1.- Estructura de la xarxa proposada
12.2.- Funcionalitat de la xarxa proposada
12.3.- Tematització de la xarxa proposada
12.4.- Ús de la xarxa de camins i protecció dels espais febles
12.5.- Comparatives de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell a l'àmbit del terme municipal

13.- Definició i caracterització dels camins

13.1.- Característiques dels camins de la xarxa proposada
13.2.- Identificació dels camins proposats

14.- Propostes d'actuació

14.1.- Propostes d'actuació indicatives als àmbits de sòl urbà i urbanitzable
14.2.- Propostes d'actuació vinculants

15.- Consulta efectuada

C.- Proposta complementària: La xarxa bàsica de camins de Sabadell i la proposta d'ordenació i vertebració de l'espai obert de Sabadell

16.- Proposta d'ordenació de l'espai obert de Sabadell: zones i sistemes

17.- Proposta de vertebració de l'espai obert de Sabadell: els camins i altres elements de vertebració

18.- Resum: l'ordenació i la vertebració de l'espai obert de Sabadell

2.- L'espai obert metropolità de Barcelona i els sistemes estructuradors i connectors

2.1.- Els sistemes connectors i els corredors d'espais lliures metropolitans

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL

Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font: PTMB

Informació

VALORS PAISATGÍSTICS METROPOLITANS. PTMB

Ajuntament de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL

Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font: PTMB

Informació

VALORS AGRARIS METROPOLITANS. PTMB

Agrícola

Forestal

Ajuntament de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font: PTMB

Informació

PROTECCIÓ DELS ESPAIS OBERTS METROPOLITANS. PTMB: PROPOSTA AMB PLANEJAMENT

NIVELL DE PROTECCIÓ EUROPEU
- Xarxa Natura 2000 (terrestre)
- Xarxa Natura 2000 (marítima)

NIVELL DE PROTECCIÓ CATALÀ
- Resta d'àrees incloses dins del Pla d'Espais d'Interès Natural*
- Àrees incloses dins del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (C1, C2, C3)
- Àrees incloses dins del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (C0)

*Delimitació de l'excel·lentíssim Pla Especial de protecció del Medi Natural i del Paisatge de l'Obiols i el Montcau

NIVELL DE PROTECCIÓ METROPOLITÀ
- Resta d'àrees incloses dins dels Plans de la Diputació de Barcelona i d'altres conceptes (diferents estats de tramitació)

NIVELL DE PROTECCIÓ MUNICIPAL
- Resta de sòl on règim jurídic no s'harmonitza

Ajuntament de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL

Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font: PTMB

Informació

CONNECTIVITAT ECOLÒGICA METROPOLITANA. PTMB

- Àrees crítiques
- Rius d'interès connector
- Grans àrees nuclí
- Marlu d'interès per a la connectivitat ecològica

Ajuntament de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font: PTMB

Informació

CONNECTORS METROPOLITANS. PTMB

- Espais amb protecció jurídica supramunicipal; Xarxa Natura 2000, espais PEIN, Parcs de la Diputació de Barcelona i altres (conservació) en zones urbanes
- Espais de protecció especial pel seu interès natural i agrari
- Espais de protecció especial de la vinya
- Espais de protecció preventiva
- Connectors
- Connectors amenagats per contínua urbana
- Corredors fluvials
- Límits municipals

Ajuntament de Sabadell

2.2.- Les barreres construïdes sobre l'espai obert comarcal

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Informació

13

LES INFRAESTRUCTURES VIÀRIES I FERROVIÀRIES EXISTENTS I PREVISTES AL VALLÈS OCCIDENTAL

Infraestructures

- Infraestructures viàries existents
- Infraestructures viàries previstes
- Infraestructures ferroviàries

Ajuntament de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL

II.- Documentació gràfica - Sumari

A.- Informació: L'espai obert i els camins

1.- El Context territorial de Sabadell

1.1.- Tensions urbanístiques i tipus d'espai obert en diferents contextos territo
1.2.- Sabadell i la seva localització dins el context territorial metropolità de Bar

2.- L'espai obert metropolità de Barcelona: els sistemes estructuradors i connectors i l barreres

2.1.- Els sistemes connectors i els corredors d'espais lliures metropolitans
2.2.- Les barreres construïdes sobre l'espai obert comarcal

3.- L'espai obert de la rodalia de Sabadell. Hidrologia i relleu

3.1.- Els rius com a sistemes vertebradors supramunicipals de l'espai obert
3.2.- Les conques fluvials i el relleu hidrogràfic

4.- Espai obert local i terme municipal. Evolució històrica i canvis de l'àmbit territorial termes municipals i dels límits administratius dels espais oberts de les ciutats. Segles

5.- El creixement de la ciutat i la formació i transformació de l'espai obert a Sabadell

5.1.- Vila i teixit rural. Terme municipal petit, vila petita i teixit rural circumdant
5.2.- Ciutat i teixit rural. Desenvolupament industrial, creixement urbà i teixit ru circumdant. 1850-1950
5.3.- La projectació i formació de l'espai obert interior en el planejament urbanís 1928
5.4.- Creixement urbà i inici de la transformació de l'espai obert del rodal de la 1950-1965
5.5.- Intensificació del creixement urbà i formació d'una corona de teixit metrop 1965-1980
5.6.- La reforma interior del teixit urbà i la incorporació estructural dels espais interiors. 1980-1993

6.- Definició i caracterització de l'espai obert de Sabadell

6.1.- Definició de l'espai obert de Sabadell
6.2.- Barreres construïdes a l'espai obert de Sabadell
6.3.- La propietat del sòl a l'espai obert a Sabadell
6.4.- Els usos del sol a l'espai obert de Sabadell
6.5.- Paisatges de l'espai obert de Sabadell. Imatges

7.- Els camins a Sabadell

7.1.- Definició i característiques dels camins existents
7.2.- Plans i propostes d'utilització dels camins existents

8.- El planejament urbanístic vigent, l'espai obert i els camins

8.1.- El planejament territorial vigent
8.2.- El planejament municipal vigent de tipus general
8.3.- El planejament municipal vigent i els camins
8.4.- Detall del planejament municipal vigent i els camins

9.- Propostes de traçat de camins que afecten el terme municipal de Sabadell i que har divulgades

II.- Documentació gràfica - Sumari

B.- Proposta prioritària: Proposta indicativa de xarxa primària territorial de camins a l'àmbit del Vallès Occidental i proposta normativa de xarxa bàsica de camins de Sabadell

10.- Alternatives considerades

10.1.- Model arborescent
10.2.- Model estrella
10.3.- Model itineraris
10.4.- Model Xarxa

11.- Justificació i descripció de la proposta de xarxa primària territorial de camins i xarxa bàsica de camins de Sabadell

11.1.- Referències bàsiques per la justificació de la proposta
11.2.- Concreció de la proposta de xarxa primària territorial i xarxa bàsica de camins de Sabadell
11.3.- Comparatives de la proposta de xarxa primària territorial de camins i de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

12.- Desplegament conceptual de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

12.1.- Estructura de la xarxa proposada
12.2.- Funcionalitat de la xarxa proposada
12.3.- Tematització de la xarxa proposada
12.4.- Ús de la xarxa de camins i protecció dels espais febles
12.5.- Comparatives de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell a l'àmbit del terme municipal

13.- Definició i caracterització dels camins

13.1.- Característiques dels camins de la xarxa proposada
13.2.- Identificació dels camins proposats

14.- Propostes d'actuació

14.1.- Propostes d'actuació indicatives als àmbits de sòl urbà i urbanitzable
14.2.- Propostes d'actuació vinculants

15.- Consulta efectuada

C.- Proposta complementària: La xarxa bàsica de camins de Sabadell i la proposta d'ordenació i vertebració de l'espai obert de Sabadell

16.- Proposta d'ordenació de l'espai obert de Sabadell: zones i sistemes

17.- Proposta de vertebració de l'espai obert de Sabadell: els camins i altres elements de vertebració

18.- Resum: l'ordenació i la vertebració de l'espai obert de Sabadell

3.- L'espai obert de la rodalia de Sabadell.
Hidrologia i relleu

3.1.- Els rius com a sistemes vertebradors supramunicipals de l'espai obert

10.20. L'estructura natural pròpia del territori és suggerent a l'hora de trobar solucions per a l'organització dels serveis urbans. La riera de les Arenes organitza un corredor urbà que té com a ciutat important Terrassa, que està separat per una franja de sòl força lliure (llevat la Mancomunitat) de l'eix del Ripoll, del qual Sabadell és la principal ciutat.



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Informació

EL RIU RIPOLL I ELS ÀMBITS MUNICIPALS QUE TRAVESSA

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Informació

EL RIU RIPOLL, EL RIU SEC I LA RIERA SECA I ELS SEUS ÀMBITS MUNICIPALS

3.2.- Les conques fluvials i el relleu hidrogràfic

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Informació

LA DIVISÒRIA D'AIGÜES ENTRE EL RIU BESÓS I EL RIU LLOBREGAT I ELS DESGUASSOS D'AIGUA CIRCULANT

Divisòria d'aigües

Divisòria d'aigües entre el riu Besòs i el riu Llobregat

Ajuntament de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL

II.- Documentació gràfica - Sumari

A.- Informació: L'espai obert i els camins

1.- El Context territorial de Sabadell

1.1.- Tensions urbanístiques i tipus d'espai obert en diferents contextos territo
1.2.- Sabadell i la seva localització dins el context territorial metropolità de Bar

2.- L'espai obert metropolità de Barcelona: els sistemes estructuradors i connectors i l barreres

2.1.- Els sistemes connectors i els corredors d'espais lliures metropolitans
2.2.- Les barreres construïdes sobre l'espai obert comarcal

3.- L'espai obert de la rodalia de Sabadell. Hidrologia i relleu

3.1.- Els rius com a sistemes vertebradors supramunicipals de l'espai obert
3.2.- Les conques fluvials i el relleu hidrogràfic

4.- Espai obert local i terme municipal. Evolució històrica i canvis de l'àmbit territorial termes municipals i dels límits administratius dels espais oberts de les ciutats. Segles

5.- El creixement de la ciutat i la formació i transformació de l'espai obert a Sabadell

5.1.- Vila i teixit rural. Terme municipal petit, vila petita i teixit rural circumdant
5.2.- Ciutat i teixit rural. Desenvolupament industrial, creixement urbà i teixit ru circumdant. 1850-1950
5.3.- La projectació i formació de l'espai obert interior en el planejament urbanís 1928
5.4.- Creixement urbà i inici de la transformació de l'espai obert del rodal de la 1950-1965
5.5.- Intensificació del creixement urbà i formació d'una corona de teixit metrop 1965-1980
5.6.- La reforma interior del teixit urbà i la incorporació estructural dels espais interiors. 1980-1993

6.- Definició i caracterització de l'espai obert de Sabadell

6.1.- Definició de l'espai obert de Sabadell
6.2.- Barreres construïdes a l'espai obert de Sabadell
6.3.- La propietat del sòl a l'espai obert a Sabadell
6.4.- Els usos del sol a l'espai obert de Sabadell
6.5.- Paisatges de l'espai obert de Sabadell. Imatges

7.- Els camins a Sabadell

7.1.- Definició i característiques dels camins existents
7.2.- Plans i propostes d'utilització dels camins existents

8.- El planejament urbanístic vigent, l'espai obert i els camins

8.1.- El planejament territorial vigent
8.2.- El planejament municipal vigent de tipus general
8.3.- El planejament municipal vigent i els camins
8.4.- Detall del planejament municipal vigent i els camins

9.- Propostes de traçat de camins que afecten el terme municipal de Sabadell i que har divulgades

II.- Documentació gràfica - Sumari

B.- Proposta prioritària: Proposta indicativa de xarxa primària territorial de camins a l'àmbit del Vallès Occidental i proposta normativa de xarxa bàsica de camins de Sabadell

10.- Alternatives considerades

10.1.- Model arborescent
10.2.- Model estrella
10.3.- Model itineraris
10.4.- Model Xarxa

11.- Justificació i descripció de la proposta de xarxa primària territorial de camins i xarxa bàsica de camins de Sabadell

11.1.- Referències bàsiques per la justificació de la proposta
11.2.- Concreció de la proposta de xarxa primària territorial i xarxa bàsica de camins de Sabadell
11.3.- Comparatives de la proposta de xarxa primària territorial de camins i de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

12.- Desplegament conceptual de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

12.1.- Estructura de la xarxa proposada
12.2.- Funcionalitat de la xarxa proposada
12.3.- Tematització de la xarxa proposada
12.4.- Ús de la xarxa de camins i protecció dels espais febles
12.5.- Comparatives de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell a l'àmbit del terme municipal

13.- Definició i caracterització dels camins

13.1.- Característiques dels camins de la xarxa proposada
13.2.- Identificació dels camins proposats

14.- Propostes d'actuació

14.1.- Propostes d'actuació indicatives als àmbits de sòl urbà i urbanitzable
14.2.- Propostes d'actuació vinculants

15.- Consulta efectuada

C.- Proposta complementària: La xarxa bàsica de camins de Sabadell i la proposta d'ordenació i vertebració de l'espai obert de Sabadell

16.- Proposta d'ordenació de l'espai obert de Sabadell: zones i sistemes

17.- Proposta de vertebració de l'espai obert de Sabadell: els camins i altres elements de vertebració

18.- Resum: l'ordenació i la vertebració de l'espai obert de Sabadell

4.- Espai obert local i terme municipal. Evolució històrica i canvis de l'àmbit territorial dels termes municipals i dels límits administratius dels espais oberts de les ciutats. Segles XII-XX

Autor del Treball: Ajuntament de Terrassa
Font: Ajuntament de Terrassa

Informació

EL TERRITORI DE LES PARRÒQUIES AL TERME DE SANT PERE DE TERRASSA



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font: Pere Mañé i Llonch

Informació

EVOLUCIÓ DEL TERME MUNICIPAL DE SABADELL DES DEL SEGLE XII

Evolució del terme de Sabadell

- Antic terme del Castell d'Arnoma i Sabadell en el segle XII
- Terme de Sabadell després de 1471 amb l'agregat de la Quadra de Sant Pau de Riusec
- Terme de Sabadell després de 1852 amb l'agregat de Jonqueres
- Terme de Sabadell després de 1904 amb l'agregat de la totalitat de Jonqueres
- Terme de Sabadell després de 1904 amb l'agregat de Sant Julià d'Altura
- Terme de Sabadell després de 1954 amb l'agregat de la Creu de Barberà
- Terme de Sabadell després de 1978 amb l'agregat de Sant Quirze del Vallès
- Actual terme Municipal de Sabadell

Ajuntament de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font: Pere Mañé i Lloch

Informació

20

EVOLUCIÓ DEL TERME MUNICIPAL DE SABADELL A PARTIR DE LES AGREGACIONS DE SÒL PROCEDENTS DELS TERMES PARROQUIALS

Estructura Parroquial

- Antic terme del Castell d'Arraona i Sabadell s. XII
- Parròquia de Sant Pau de Riusec
- Parròquia de Jonqueres
- Parròquia de Sant Julià d'Altura
- Actual terme Municipal de Sabadell
- Elements existents
- Elements desapareguts

Elements que comformen les parròquies

1.- La Salut
2.- Ca n'Armengol
3.- Sant Nicolau
4.- Can Mimó
5.- Ca n'Alzina
6.- Can Feló Vell
7.- Can Lletget
8.- Can Roqueta
9.- Castell d'Arraona
10.- Els Corrals Vells
11.- Mas d'en Sall
12.- Molí d'en Torrella
13.- Casa Duran
14.- Església de Sant Feliu
15.- Mas Marcet
16.- Mas Mateu
17.- Can Torres del Pla
18.- La Molineta
19.- Ca n'Olleguer
20.- Molí de l'Olleguer
21.- Granja del Pas
22.- Can Miró del Pla
23.- Torre Gorina
24.- Granja Sant Pau
25.- E. de Sant Pau de Riusec
26.- Can Borrell
27.- Casa de Galliners
28.- Can Magrans
29.- Can Mironet
30.- Can Domènec
31.- Puig de Mataric
32.- Can Canyameres
33.- Can Manent
34.- Can Domènec
35.- Torre del Canonja
36.- Can Vilar
37.- Ermita de Togores
38.- Can Monagues
39.- Can Pagès
40.- Can Garriga
41.- Can Catala Nou
42.- Can Catalá Vell
43.- Abadia de Jonqueres
44.- Can Puiggener
45.- Can Borgunyó
46.- Can Rull
47.- Can Feu
48.- Mas Ferriol
49.- Mas Perelló
50.- E. de Sant Julià d'Altura
51.- Ca n'Argelaguet
52.- Ca n'Ustrell
53.- Can Deu
54.- Mas Canals
55.- Ca n'Oriac
56.- Can Lloch
57.- Torre Berardo
58.- Can Gambús
59.- Can Conller
60.- Vallcorba del Sot
61.- Castell de Ribatallada
62.- E. de Santa Magdalena
63.- Can Salea
64.- Ca n'Arnella
65.- Torre de Mossén Horns
66.- Can Bonvilar
67.- Torre Bonica
68.- Can Canya
69.- Can Figueres
70.- Can Vilaca
71.- Can Barba
72.- La Caseta de Can Sabater
73.- Can Sabater

Ajuntament de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font: Pere Mañé i Lloch

Informació

EDIFICACIONS D'INTERÈS PATRIMONIAL, EXISTENTS I DESAPAREGUDES, AL TERME MUNICIPAL DE SABADELL.

21

Edificis d'interés patrimonial — Edificis existents — Edificis desapareguts

1.- La Salut	9.- Castell d'Arnaona	17.- Can Torres del Pla	25.- E. de Sant Pau de Riusec	33.- Can Pagès	41.- Can Feu	49.- Ca n'Orlac	
2.- Ca n'Armengol	10.- Els Corrals Vells	18.- La Molineta	26.- Can Borrell	34.- Can Garriga	42.- Mas Ferriol	50.- Can Llonch	
3.- Sant Nicolau	11.- Mas d'en Salt	19.- Ca n'Olaguer	27.- Can Manent	35.- Can Catala Nou	43.- Mas Perelló	51.- Torre Berardo	
4.- Can Mimó	12.- Molí d'en Torrella	20.- Molí de l'Olaguer	28.- Can Domènec	36.- Can Catalá Vell	44.- E. de Sant Julià d'Altura	52.- Can Gambús	
5.- Ca n'Alzina	13.- Casa Duran	21.- Granja del Pas	29.- Torra del Canonja	37.- Abadia de Jonqueres	45.- Ca n'Argelaguet	53.- Can Coniller	
6.- Can Fadó Vell	14.- Església de Sant Feliu	22.- Can Miró del Pla	30.- Can Vilar	38.- Can Puiggener	46.- Ca n'Ustrell	54.- Vallcorba del Sot	
7.- Can Lletget	15.- Mas Mercet	23.- Torre Gorina	31.- Ermita de Togores	39.- Can Borgunyó	47.- Can Deu	55.- Castell de Riballalada	
8.- Can Roqueta	16.- Mas Mateu	24.- Granja Sant Pau	32.- Can Moragues	40.- Can Rull	48.- Mas Canals		

Evolució del terme de Sabadell

- Antic terme del Castell d'Arnaona i Sabadell en el segle XII
- Terme de Sabadell després de 1471 amb l'agregat de la Quadra de Sant Pau de Riusec
- Terme de Sabadell després de 1852 amb l'agregat de Jonqueres
- Terme de Sabadell després de 1904 amb l'agregat de la totalitat de Jonqueres
- Terme de Sabadell després de 1904 amb l'agregat de Sant Julià d'Altura
- Terme de Sabadell després de 1954 amb l'agregat de la Creu de Barberà
- Terme de Sabadell després de 1978 amb l'agregat de Sant Quirze del Vallès
- Actual terme Municipal de Sabadell

Ajuntament de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL

II.- Documentació gràfica - Sumari

A.- Informació: L'espai obert i els camins

1.- El Context territorial de Sabadell

1.1.- Tensions urbanístiques i tipus d'espai obert en diferents contextos territo
1.2.- Sabadell i la seva localització dins el context territorial metropolità de Bar

2.- L'espai obert metropolità de Barcelona: els sistemes estructuradors i connectors i l barreres

2.1.- Els sistemes connectors i els corredors d'espais lliures metropolitans
2.2.- Les barreres construïdes sobre l'espai obert comarcal

3.- L'espai obert de la rodalia de Sabadell. Hidrologia i relleu

3.1.- Els rius com a sistemes vertebradors supramunicipals de l'espai obert
3.2.- Les conques fluvials i el relleu hidrogràfic

4.- Espai obert local i terme municipal. Evolució històrica i canvis de l'àmbit territorial termes municipals i dels límits administratius dels espais oberts de les ciutats. Segles

5.- El creixement de la ciutat i la formació i transformació de l'espai obert a Sabadell

5.1.- Vila i teixit rural. Terme municipal petit, vila petita i teixit rural circumdant
5.2.- Ciutat i teixit rural. Desenvolupament industrial, creixement urbà i teixit ru circumdant. 1850-1950
5.3.- La projectació i formació de l'espai obert interior en el planejament urbanís 1928
5.4.- Creixement urbà i inici de la transformació de l'espai obert del rodal de la 1950-1965
5.5.- Intensificació del creixement urbà i formació d'una corona de teixit metrop 1965-1980
5.6.- La reforma interior del teixit urbà i la incorporació estructural dels espais interiors. 1980-1993

6.- Definició i caracterització de l'espai obert de Sabadell

6.1.- Definició de l'espai obert de Sabadell
6.2.- Barreres construïdes a l'espai obert de Sabadell
6.3.- La propietat del sòl a l'espai obert a Sabadell
6.4.- Els usos del sol a l'espai obert de Sabadell
6.5.- Paisatges de l'espai obert de Sabadell. Imatges

7.- Els camins a Sabadell

7.1.- Definició i característiques dels camins existents
7.2.- Plans i propostes d'utilització dels camins existents

8.- El planejament urbanístic vigent, l'espai obert i els camins

8.1.- El planejament territorial vigent
8.2.- El planejament municipal vigent de tipus general
8.3.- El planejament municipal vigent i els camins
8.4.- Detall del planejament municipal vigent i els camins

9.- Propostes de traçat de camins que afecten el terme municipal de Sabadell i que har divulgades

II.- Documentació gràfica - Sumari

B.- Proposta prioritària: Proposta indicativa de xarxa primària territorial de camins a l'àmbit del Vallès Occidental i proposta normativa de xarxa bàsica de camins de Sabadell

10.- Alternatives considerades

10.1.- Model arborescent
10.2.- Model estrella
10.3.- Model itineraris
10.4.- Model Xarxa

11.- Justificació i descripció de la proposta de xarxa primària territorial de camins i xarxa bàsica de camins de Sabadell

11.1.- Referències bàsiques per la justificació de la proposta
11.2.- Concreció de la proposta de xarxa primària territorial i xarxa bàsica de camins de Sabadell
11.3.- Comparatives de la proposta de xarxa primària territorial de camins i de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

12.- Desplegament conceptual de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

12.1.- Estructura de la xarxa proposada
12.2.- Funcionalitat de la xarxa proposada
12.3.- Tematització de la xarxa proposada
12.4.- Ús de la xarxa de camins i protecció dels espais febles
12.5.- Comparatives de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell a l'àmbit del terme municipal

13.- Definició i caracterització dels camins

13.1.- Característiques dels camins de la xarxa proposada
13.2.- Identificació dels camins proposats

14.- Propostes d'actuació

14.1.- Propostes d'actuació indicatives als àmbits de sòl urbà i urbanitzable
14.2.- Propostes d'actuació vinculants

15.- Consulta efectuada

C.- Proposta complementària: La xarxa bàsica de camins de Sabadell i la proposta d'ordenació i vertebració de l'espai obert de Sabadell

16.- Proposta d'ordenació de l'espai obert de Sabadell: zones i sistemes

17.- Proposta de vertebració de l'espai obert de Sabadell: els camins i altres elements de vertebració

18.- Resum: l'ordenació i la vertebració de l'espai obert de Sabadell

5.- El creixement de la ciutat i la formació i transformació de l'espai obert a Sabadell

5.1.- Vila i teixit rural. Terme municipal petit, vila petita i teixit rural circumdant



Autor del Treball: L'art Sabadellenc
Font: Andreu Castells

Informació

PLANIMETRIA DE LA CIUTAT AL SEGLE XV

Dibuix de Ricard Calvo Duran segons l'estudi científic d'Albert Roig i Deulofeu. 1999

Informació

PERSPECTIVA DE LA CIUTAT EMMURALLADA AL SEGLE XV



Elaboració de Jaume Puig Castells. Publicat al llibre "El procés de formació de la ciutat de Sabadell". 1991

Informació

ESTRUCTURA RADIAL DELS CAMINS D'ACCÉS A LA CIUTAT MEDIEVAL



Elaboració de Jaume Puig, Esteve Serrat, Pere Hurtet i Josep Llobet. 1978. Publicat al llibre "El procés de formació de la ciutat de Sabadell".1991

Informació

LA CIUTAT I L'ESPAI OBERT AL SEGLE XVIII. 1



Elaboració d'Antoni Soech i Cardellach.
Final segle XVIII

Informació

LA CIUTAT I L'ESPAI OBERT AL SEGLE XVIII. 2

5.2.- Ciutat i teixit rural. Desenvolupament industrial, creixement urbà i teixit rural circumdant. 1850-1950



2.2. Plànol topogràfic dels anys 20 del cartògraf sabadellenc Eduard Brossa (1848-1924), que realitzà junt amb Jaume Almera el mapa geològic de la província de Barcelona (1889). Podem comprovar l'adaptació de l'expansió urbana a la topografia del territori: l'edificació s'estén per aquelles zones més planeres. D'aquesta manera, la serra d'en Camaró i, evidentment, els marges del Ripoll, encara resten lliures d'edificacions.

Elaboració d'Eduard Brossa. Anys vint del segle XX. Comentaris de Jaume Puig Castells



Fotografia superior d'autor desconegut. Fotografia inferior, corresponent a la tintoreria de Josèfiuxobé obra de Joan Martí Carnelles, de l'any 1881. Pertany a un reportatge més gran anomenat "Panorama fotogràfico". Arxiu Històric de Sabadell



126. *(Vegeu pàgina 66)* Extensió urbana de Sabadell corresponent al 1934. Destaca l'ompliment de les illes de l'eixample de la Creu Alta, com també les parts més residencials de les de Gràcia (fins al carrer de Lepant i Verdaguer) i de l'avinguda (fins al carrer de Salvany i Gorina i Pujol). Fora d'aquesta extensió contínua, destaquen el nucli de la plaça de Barcelona, el desenvolupament de la Creu de Barberà tocant a la línia termenal, però en terres de la població veïna, i la formació de la barriada de Can Rull.

Fons de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 1934.
Comentaris de Jaume Puig Castells

Informació

LA CIUTAT AL 1934. CREIXEMENT PROPI I DELS NUCLIS DE LA RODALIA: SANT QUIRZE I BARBERÀ

5.3.- La projectació i formació de l'espai obert interior en el planejament urbanístic de 1928



6.2. Esquema del Projecte d'Eixampla i Reforma de Miquel Pascual i Tintorer (1886), que va definir les directrius del creixement de la ciutat fins a la postguerra, amb l'actualització efectuada per Renom i Manich el 1928: 1. Terrenys urbanitzats entorn a l'antic cementiri

Elaboració de Jaume Puig Castells. 1989. Publicat al llibre "El procés de formació de la ciutat de Sabadell".1991

Informació

PROJECTACIÓ DELS NOUS PARCS URBANS AL SUD EST I AL SUD OEST DEL NOU EIXAMPLA PROJECTAT PELS ARQUITECTES MUNICIPALS J. RENOM I J. MANICH

7.6. Detall del plànol general del Projecte d'Eixampla i Reforma de Josep Renom i Joaquim Manich, en el qual es pot veure la formalització proposada per al parc de Catalunya, amb una extensió molt menor a la definitiva.

Elaboració de Josep Renom i Joaquim Manich. 1928. Comentaris de Jaume Puig Castells. Publicat al llibre "El procés de formacióde la ciutat de Sabadell".1991

PROJECTACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL NOU PARC CATALUNYA, AL NORD OEST DEL NOU EIXAMPLA PROJECTAT PELS ARQUITECTES MUNICIPALS J. RENOM I J. MANICH

5.4.- Creixement urbà i inici de la transformació de l'espai obert del rodal de la ciutat. 1950-1965

Fotografia procedent de l'Arxiu Històric de Sabadell. Dibuix de Josep Lluís Moya. Comentaris de Jaume Puig Castells Publicat al llibre "El procés de formació de la ciutat de Sabadell".1991

5.5.- Intensificació del creixement urbà i formació d'una corona de teixit metropolità. 1965-1980



9.1. *(Vegeu pàgina següent)* Aquest plànol,[1] realitzat el 1969, ens descriu l'ocupació del territori en aquell moment, pocs anys abans de la construcció de l'autopista i de la Gran Via, obres que significaren, a una escala diferent, transformacions importants en la distribució de les activitats i l'ocupació de zones que restaven buides.

Elaboració de la Corporació Metropolitana de Barcelona. 1969. Comentaris de Jaume Puig Castells. Publicat al llibre "El procés de formació de la ciutat de Sabadell". 1991

Informació

LA CIUTAT AL 1969. ES CONSOLIDEN ELS NUCLIS PERIURBANS DE LA CIUTAT DEL POBLE NOU, TORRERROMEU, TORRENT DEL CAPELLÀ, CA N'ORIAC, CAN RULL I DELS POBLES VEÏNS DE LA RODALIA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS, CASTELLAR DEL VALLÈS, BARBERÀ DEL VALLÈS, BADIA DEL VALLÈS, BELLATERRA

9.3. El pla general del 1962, redactat pels serveis tècnics de l'Ajuntament, fiscalitzà l'expansió urbana de la dècada precedent i dotà dels paràmetres d'aprofitament del sòl que acompanyaren el boom immobiliari dels anys seixanta. El 1974 fou adaptat a les noves circumstàncies urbanístiques: delimitació de l'ACTUR, operació que preveia la construcció d'un gran assentament residencial a la zona de la Mancomunitat Sabadell-Terrassa; ampliació del sòl urbanitzable, sobretot destinat a l'activitat industrial; i la consideració de la xarxa arterial, que comportava la realització de vies ràpides supramunicipals.

Són elements nous per a la ciutat, continguts en el pla, en la seva darrera versió: 1. Sòl urbanitzable a la zona de Sant Julià i Can Deu. 2. Avinguda de Can Deu. 3. Passeig de Sant Bernat. 4. Prolongació de la via Alexandra com a nexe entre la ronda de la Roureda i la carretera de Terrassa. 5. Sòl urbanitzable de l'ACTUR de la Mancomunitat Sabadell-Terrassa. 6. Prolongació del carrer de Prat de la Riba fins a la carretera de Terrassa. 7. Ronda a l'oest dels Merinals, coincident amb l'actual carrer de Malta, enllaçant pel nord amb la carretera de Matadepera. 8. Sòl urbanitzable dels Merinals-Can Gambús. 9. Nova definició del parc de Catalunya. 10. Via ràpida al marge esquerre del Ripoll, per la serra: Can Roqueta, Torre romeu, el Poblenou i, travessant el riu, Can Deu. 11. Carrer de Joaquim Blume. 12. Plaça de Ramon Llull. 13. Carrer de Joanot Martorell-Goya. 14. Zona esportiva de Sant Oleguer. 15. Sector industrial del sud-oest. 16. Ronda de Santa Maria. 17. Sòl urbanitzable de Can Roqueta. 18. Sòl urbanitzable de Sant Pau.



Elaboració i Comentaris de Jaume Puig Castells
Publicat al llibre "El procés de formació de la ciutat de Sabadell". 1991

Informació

EL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE 1962. LEGALITZACIÓ DEL MODEL DE CREIXEMENT I TRANSFORMACIÓ URBANA I PAISATGÍSTICA

.11. Imatge evocadora de les transformacions dels anys setanta. Es veia de l'interior de l'illa on hi havia el vapor Casanovas (Indústria Concepció), amb una quadra i la xemeneia de l'establiment industrial de Sallarès i Deu, que encara avui ofereix un aspecte similar. Al fons, l'immoble que substituí el vapor de ca la Patos (Brujas), al carrer de l'Estació.

Dibuix de Josep Lluís Moya. Fotografia procedent de l'Arxiu Històric de Sabadell

Fotografia aèria propietat de l'Ajuntament de Sabadell

Informació

EL TEIXIT URBÀ I PERIURBÀ RESULTANT I LA TRANSFORMACIÓ DE L'ESPA I OBERT

5.6.- La reforma interior del teixit urbà i la incorporació estructural dels espais oberts interiors. 1980-1993

10.2. A l'exposició que tingué lloc el setembre del 1981 al vapor de Can Borràs, amb el títol de Sabadell Proposa, es mostraven els plans i els projectes urbanístics que s'estaven elaborant per als àmbits pendents de planejament i definits pel Pla Comarcal que la iniciativa pública considerà més convenients de realitzar.

1. Pla especial de remodelació de la ronda de Collsalarca. 2. Pla especial de Can Llong. 3. Pla parcial de la plaça d'Espanya. 4. Pla especial de transformació d'usos del carrer de Francesc Layret. 5. Pla especial de contenció i rehabilitació del nucli antic de la Creu Alta. 6. Pla parcial del parc de Catalunya. 7. Pla especial de remodelació del carrer de l'Estruch. 8. Pla especial de reforma interior de la serra d'en Camaró. 9. Pla parcial de Can Gambús. 10. Pla especial del Centre. 11. Pla especial de reforma interior de les Tres Creus-Sallarès i Pla. 12. Pla especial de reforma interior de les Tres Creus-Gran Via. 13. Pla especial de transformació d'usos de la fàbrica de Casablancas. 14. Pla especial de transformació d'usos del vapor Lluich. 15. Pla especial d'equipaments de Sant Oleguer. 16. Pla especial de transformació d'usos de ca l'Escapçat. 17. Pla especial de remodelació de la ronda de Santa Maria.

10.3. La primavera del 1987, a l'exposició que es realitzà amb motiu del centenari de l'aprovació del Projecte d'Eixample de Miquel Pascual, es podia veure com l'Oficina de Planejament de l'Ajuntament de Sabadell es plantejava una recerca de coherència de les diferents propostes sectorials que s'havien realitzat en el passat immediat, amb l'objectiu d'aconseguir un planejament urbanístic de la ciutat, d'acord amb el context de la fi del segle.

Dibuix 10.2, elaborat per Manel Larrosa. Dibuix 10.3, elaborat per l'Oficina del Pla de l'Ajuntament de Sabadell. Comentaris de Jaume Puig Castells. Publicat al llibre "El procés de formació de la ciutat de Sabadell" 1991



Fotografia d'Andreu Massagué. Publicada al llibre "El procés de formació de la ciutat de Sabadell", 1991

0.9. La Bassa de Sant Oleguer constitueix un equipament singular que ofereix unes possibilitats d'utilització més amplies que les de les instal·lacions amb piscines convencionals: pícnic, recitals, passejades amb barca...

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL

II.- Documentació gràfica - Sumari

A.- Informació: L'espai obert i els camins

1.- El Context territorial de Sabadell

1.1.- Tensions urbanístiques i tipus d'espai obert en diferents contextos territo
1.2.- Sabadell i la seva localització dins el context territorial metropolità de Bar

2.- L'espai obert metropolità de Barcelona: els sistemes estructuradors i connectors i l barreres

2.1.- Els sistemes connectors i els corredors d'espais lliures metropolitans
2.2.- Les barreres construïdes sobre l'espai obert comarcal

3.- L'espai obert de la rodalia de Sabadell. Hidrologia i relleu

3.1.- Els rius com a sistemes vertebradors supramunicipals de l'espai obert
3.2.- Les conques fluvials i el relleu hidrogràfic

4.- Espai obert local i terme municipal. Evolució històrica i canvis de l'àmbit territorial termes municipals i dels límits administratius dels espais oberts de les ciutats. Segles

5.- El creixement de la ciutat i la formació i transformació de l'espai obert a Sabadell

5.1.- Vila i teixit rural. Terme municipal petit, vila petita i teixit rural circumdant
5.2.- Ciutat i teixit rural. Desenvolupament industrial, creixement urbà i teixit ru circumdant. 1850-1950
5.3.- La projectació i formació de l'espai obert interior en el planejament urbanís 1928
5.4.- Creixement urbà i inici de la transformació de l'espai obert del rodal de la 1950-1965
5.5.- Intensificació del creixement urbà i formació d'una corona de teixit metrop 1965-1980
5.6.- La reforma interior del teixit urbà i la incorporació estructural dels espais interiors. 1980-1993

6.- Definició i caracterització de l'espai obert de Sabadell

6.1.- Definició de l'espai obert de Sabadell
6.2.- Barreres construïdes a l'espai obert de Sabadell
6.3.- La propietat del sòl a l'espai obert a Sabadell
6.4.- Els usos del sol a l'espai obert de Sabadell
6.5.- Paisatges de l'espai obert de Sabadell. Imatges

7.- Els camins a Sabadell

7.1.- Definició i característiques dels camins existents
7.2.- Plans i propostes d'utilització dels camins existents

8.- El planejament urbanístic vigent, l'espai obert i els camins

8.1.- El planejament territorial vigent
8.2.- El planejament municipal vigent de tipus general
8.3.- El planejament municipal vigent i els camins
8.4.- Detall del planejament municipal vigent i els camins

9.- Propostes de traçat de camins que afecten el terme municipal de Sabadell i que har divulgades

II.- Documentació gràfica - Sumari

B.- Proposta prioritària: Proposta indicativa de xarxa primària territorial de camins a l'àmbit del Vallès Occidental i proposta normativa de xarxa bàsica de camins de Sabadell

10.- Alternatives considerades

10.1.- Model arborescent
10.2.- Model estrella
10.3.- Model itineraris
10.4.- Model Xarxa

11.- Justificació i descripció de la proposta de xarxa primària territorial de camins i xarxa bàsica de camins de Sabadell

11.1.- Referències bàsiques per la justificació de la proposta
11.2.- Concreció de la proposta de xarxa primària territorial i xarxa bàsica de camins de Sabadell
11.3.- Comparatives de la proposta de xarxa primària territorial de camins i de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

12.- Desplegament conceptual de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

12.1.- Estructura de la xarxa proposada
12.2.- Funcionalitat de la xarxa proposada
12.3.- Tematització de la xarxa proposada
12.4.- Ús de la xarxa de camins i protecció dels espais febles
12.5.- Comparatives de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell a l'àmbit del terme municipal

13.- Definició i caracterització dels camins

13.1.- Característiques dels camins de la xarxa proposada
13.2.- Identificació dels camins proposats

14.- Propostes d'actuació

14.1.- Propostes d'actuació indicatives als àmbits de sòl urbà i urbanitzable
14.2.- Propostes d'actuació vinculants

15.- Consulta efectuada

C.- Proposta complementària: La xarxa bàsica de camins de Sabadell i la proposta d'ordenació i vertebració de l'espai obert de Sabadell

16.- Proposta d'ordenació de l'espai obert de Sabadell: zones i sistemes

17.- Proposta de vertebració de l'espai obert de Sabadell: els camins i altres elements de vertebració

18.- Resum: l'ordenació i la vertebració de l'espai obert de Sabadell

6.- Definició i caracterització de l'espai obert de Sabadell

6.1.- Definició de l’espai obert de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Informació

EL SÒL NO URBANITZABLE

Classificació del Sòl

Sòl no urbanitzable

Ajuntament de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Informació

L'ESPAI OBERT DE SABADELL

Espai obert
- Masses boscoses dins terme municipal
- Masses boscoses fora terme
- Espais agrícoles
- Hortes del Ripoll
- Llanes de riu
- Parcs urbans

Espai obert
- Parcs urbans i periurbans de ronda
- Equipaments oberts
- Delimitació terme municipal de Sabadell
- Delimitació dels termes municipals

Ajuntament de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Informació

ESPAI OBERT DE DINS I ESPAI OBERT DE FORA I ESPAI OBERT DE TRANSICIÓ

Divisió de l'Espai Obert

Espai Obert de fora	1.985,27 ha*
Espai Obert de transició	286,02 ha*
Espai Obert de dins	138,74 ha *
Superfície total de l'Espai Obert	2.310,03 ha *

Ajuntament de Sabadell
SERVEI DE SOSTENIBILITAT I QUALITAT DE VIDA

6.2.- Barreres construïdes a l'espai obert de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Informació

LES RONDES VIÀRIES EN L'ESPAI OBERT DE SABADELL

Espai obert

- Masses boscoses dins terme municipal
- Masses boscoses fora terme
- Espais agrícoles
- Hortes del Ripoll
- Llanes de riu
- Parcs urbans
- Equipaments oberts
- Delimitació terme municipal de Sabadell
- Delimitació dels termes municipals

Ajuntament de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Proposta prioritària

INFRAESTRUCTURES VIÀRIES, FERROVIÀRIES, FLUVIALS I EQUIPAMENTS A L'ESPAI OBERT DE SABADELL

Infraestructures

- Infraestructures viàries existents
- Infraestructures viàries previstes
- Infraestructures ferroviàries
- Infraestructures fluvials
- Infraestructures d'equipaments

Ajuntament de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Informació

TRAÇA DEL GASODUCTE A L'ESPAI DE OBERT DE SABADELL

Espai obert

- Masses boscoses dins terme municipal
- Masses boscoses fora terme
- Espais agrícoles
- Hortes del Ripoll
- Llenes de riu
- Parcs urbans
- Equipaments oberts
- Delimitació terme municipal de Sabadell
- Delimitació dels termes municipals
- Traçat del Gasoducte

Ajuntament de Sabadell

6.3.- La propietat del sòl a l'espai obert a Sabadell



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Informació

LA PROPIETAT DEL SÒL A L'ÀMBIT DEL SÒL NO URBANITZABLE SEGONS EL CADASTRE DE RÚSTICA

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Informació

LA PROPIETAT MUNICIPAL DEL SÒL AL TERME MUNICIPAL DE SABADELL SEGONS L'INVENTARI DE BENS I DRETS IMMOBLES

Propietats municipals

Propietats municipals

Ajuntament de Sabadell

6.4.- Els usos del sòl a l'espai obert de Sabadell

Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya

Informació

FOTOGRAFIA AÈRIA DEL TERME MUNICIPAL DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Informació

ÀREES D'HORTA EXISTENTS AL TERME MUNICIPAL DE SABADELL

Espai obert

- Zones d'horta existents
- Horta existents
- Zones d'horta previstes en el planejament vigent
- Delimitació de la classificació del sòl
- Delimitació terme municipal de Sabadell
- Delimitació dels termes municipals

Ajuntament de Sabadell

6.5.- Paisatges de l’espai obert de Sabadell. Imatges

Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Informació

ÀMBIT DE PONENT 2

Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Informació

ÀMBIT DE LLEVANT 1

Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Informació

ÀMBIT DE LLEVANT 2

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL

II.- Documentació gràfica - Sumari

A.- Informació: L'espai obert i els camins

1.- El Context territorial de Sabadell

- 1.1.- Tensions urbanístiques i tipus d'espai obert en diferents contextos territo
- 1.2.- Sabadell i la seva localització dins el context territorial metropolità de Bar

2.- L'espai obert metropolità de Barcelona: els sistemes estructuradors i connectors i l barreres

- 2.1.- Els sistemes connectors i els corredors d'espais lliures metropolitans
- 2.2.- Les barreres construïdes sobre l'espai obert comarcal

3.- L'espai obert de la rodalia de Sabadell. Hidrologia i relleu

- 3.1.- Els rius com a sistemes vertebradors supramunicipals de l'espai obert
- 3.2.- Les conques fluvials i el relleu hidrogràfic

4.- Espai obert local i terme municipal. Evolució històrica i canvis de l'àmbit territorial termes municipals i dels límits administratius dels espais oberts de les ciutats. Segles

5.- El creixement de la ciutat i la formació i transformació de l'espai obert a Sabadell

- 5.1.- Vila i teixit rural. Terme municipal petit, vila petita i teixit rural circumdant
- 5.2.- Ciutat i teixit rural. Desenvolupament industrial, creixement urbà i teixit ru circumdant. 1850-1950
- 5.3.- La projectació i formació de l'espai obert interior en el planejament urbanís 1928
- 5.4.- Creixement urbà i inici de la transformació de l'espai obert del rodal de la 1950-1965
- 5.5.- Intensificació del creixement urbà i formació d'una corona de teixit metrop 1965-1980
- 5.6.- La reforma interior del teixit urbà i la incorporació estructural dels espais interiors. 1980-1993

6.- Definició i caracterització de l'espai obert de Sabadell

- 6.1.- Definició de l'espai obert de Sabadell
- 6.2.- Barreres construïdes a l'espai obert de Sabadell
- 6.3.- La propietat del sòl a l'espai obert a Sabadell
- 6.4.- Els usos del sol a l'espai obert de Sabadell
- 6.5.- Paisatges de l'espai obert de Sabadell. Imatges

7.- Els camins a Sabadell

- 7.1.- Definició i característiques dels camins existents
- 7.2.- Plans i propostes d'utilització dels camins existents

8.- El planejament urbanístic vigent, l'espai obert i els camins

- 8.1.- El planejament territorial vigent
- 8.2.- El planejament municipal vigent de tipus general
- 8.3.- El planejament municipal vigent i els camins
- 8.4.- Detall del planejament municipal vigent i els camins

9.- Propostes de traçat de camins que afecten el terme municipal de Sabadell i que har divulgades

II.- Documentació gràfica - Sumari

B.- Proposta prioritària: Proposta indicativa de xarxa primària territorial de camins a l'àmbit del Vallès Occidental i proposta normativa de xarxa bàsica de camins de Sabadell

10.- Alternatives considerades

- 10.1.- Model arborescent
- 10.2.- Model estrella
- 10.3.- Model itineraris
- 10.4.- Model Xarxa

11.- Justificació i descripció de la proposta de xarxa primària territorial de camins i xarxa bàsica de camins de Sabadell

- 11.1.- Referències bàsiques per la justificació de la proposta
- 11.2.- Concreció de la proposta de xarxa primària territorial i xarxa bàsica de camins de Sabadell
- 11.3.- Comparatives de la proposta de xarxa primària territorial de camins i de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

12.- Desplegament conceptual de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

- 12.1.- Estructura de la xarxa proposada
- 12.2.- Funcionalitat de la xarxa proposada
- 12.3.- Tematització de la xarxa proposada
- 12.4.- Ús de la xarxa de camins i protecció dels espais febles
- 12.5.- Comparatives de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell a l'àmbit del terme municipal

13.- Definició i caracterització dels camins

- 13.1.- Característiques dels camins de la xarxa proposada
- 13.2.- Identificació dels camins proposats

14.- Propostes d'actuació

- 14.1.- Propostes d'actuació indicatives als àmbits de sòl urbà i urbanitzable
- 14.2.- Propostes d'actuació vinculants

15.- Consulta efectuada

C.- Proposta complementària: La xarxa bàsica de camins de Sabadell i la proposta d'ordenació i vertebració de l'espai obert de Sabadell

16.- Proposta d'ordenació de l'espai obert de Sabadell: zones i sistemes

17.- Proposta de vertebració de l'espai obert de Sabadell: els camins i altres elements de vertebració

18.- Resum: l'ordenació i la vertebració de l'espai obert de Sabadell

7.- Els camins a Sabadell

7.1.- Definició i característiques dels camins existents

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Informació

CAMINS EXISTENTS SEGONS INFORMACIÓ CARTOGRÀFICA MUNICIPAL

Classificació del sòl

- Sòl urbà
- Sòl urbanitzable programat
- Sòl no urbanitzable

Camins

- Camins existents

Ajuntament de Sabadell

Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font: Unió Excursionista de Sabadell

Informació

CAMINS EXISTENTS SEGONS TREBALL DE LA UNIÓ EXCURSIONISTA DE SABADELL UES. MAPA EDITAT EL 2008, "EL RODAL DE SABADELL"

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Informació

INVENTARI DE CAMINS DE 1995, PROMOGUT PER L'AJUNTAMENT DE SABADELL

Classificació dels camins

- Camins de titularitat pública
- Camins amb servitud reconeguda
- Camins privats
- Camins no existents actualment

Inventari de camins (encarregat per l'Ajuntament de Sabadell el 1995 a través del Departament de Medi Ambient, a Joan Martin i Santi Martinez), amb una classificació incorporada posteriorment i grafiat sobre la nova cartografia municipal el 2013, per part de la Secció de Patrimoni Municipal de l'Àrea d'Urbanisme i Espai Públic.

Ajuntament de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Informació

CAMINS DE TITULARITAT PÚBLICA SEGONS EL CADASTRE DE RÚSTICA

Classificació del sòl del PGMOS

- Sòl urbà
- Sòl urbanitzable programat
- Sòl no urbanitzable

Camins

- Camins de titularitat pública segons cadastre

Ajuntament de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Informació

CAMÍNS RAMADERS RECONEGUTS. CAMÍ DE LA SERRA DE SANT ISCLE I CAMÍ DE POLINYÀ

Classificació del sòl del PGMOS

- Sòl urbà
- Sòl urbanitzable programat
- Sòl no urbanitzable

Camins

- Camí ramader de la Serra de Sant Iscle
- Camí ramader de Polinyà

Ajuntament de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Informació

COMPARATIVA DELS CAMINS DE TITULARITAT PÚBLICA SEGONS CADASTRE DE RÚSTICA I CAMINS PREVISTOS EN EL PLANEJAMENT VIGENT

Camins

- Camins reconeguts per el Planejament vigent
- Camins pública segons Cadastre

7.2.- Plans i propostes d'utilització dels camins existents

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

CAMINS DEL PLA DE PREVENCIÓ MUNICIPAL D'INCENDIS FORESTALS VIGENT

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Informació

CAMINS PER A BICICLETES DEL PLA DE MOBILITAT URBANA

Itineraris

Itineraris de bicicletes

Ajuntament de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL

II.- Documentació gràfica - Sumari

A.- Informació: L'espai obert i els camins

1.- El Context territorial de Sabadell

1.1.- Tensions urbanístiques i tipus d'espai obert en diferents contextos territo
1.2.- Sabadell i la seva localització dins el context territorial metropolità de Bar

2.- L'espai obert metropolità de Barcelona: els sistemes estructuradors i connectors i l barreres

2.1.- Els sistemes connectors i els corredors d'espais lliures metropolitans
2.2.- Les barreres construïdes sobre l'espai obert comarcal

3.- L'espai obert de la rodalia de Sabadell. Hidrologia i relleu

3.1.- Els rius com a sistemes vertebradors supramunicipals de l'espai obert
3.2.- Les conques fluvials i el relleu hidrogràfic

4.- Espai obert local i terme municipal. Evolució històrica i canvis de l'àmbit territorial termes municipals i dels límits administratius dels espais oberts de les ciutats. Segles

5.- El creixement de la ciutat i la formació i transformació de l'espai obert a Sabadell

5.1.- Vila i teixit rural. Terme municipal petit, vila petita i teixit rural circumdant
5.2.- Ciutat i teixit rural. Desenvolupament industrial, creixement urbà i teixit ru circumdant. 1850-1950
5.3.- La projectació i formació de l'espai obert interior en el planejament urbani 1928
5.4.- Creixement urbà i inici de la transformació de l'espai obert del rodal de la 1950-1965
5.5.- Intensificació del creixement urbà i formació d'una corona de teixit metrop 1965-1980
5.6.- La reforma interior del teixit urbà i la incorporació estructural dels espais interiors. 1980-1993

6.- Definició i caracterització de l'espai obert de Sabadell

6.1.- Definició de l'espai obert de Sabadell
6.2.- Barreres construïdes a l'espai obert de Sabadell
6.3.- La propietat del sòl a l'espai obert a Sabadell
6.4.- Els usos del sol a l'espai obert de Sabadell
6.5.- Paisatges de l'espai obert de Sabadell. Imatges

7.- Els camins a Sabadell

7.1.- Definició i característiques dels camins existents
7.2.- Plans i propostes d'utilització dels camins existents

8.- El planejament urbanistic vigent, l'espai obert i els camins

8.1.- El planejament territorial vigent
8.2.- El planejament municipal vigent de tipus general
8.3.- El planejament municipal vigent i els camins
8.4.- Detall del planejament municipal vigent i els camins

9.- Propostes de traçat de camins que afecten el terme municipal de Sabadell i que har divulgades

II.- Documentació gràfica - Sumari

B.- Proposta prioritària: Proposta indicativa de xarxa primària territorial de camins a l'àmbit del Vallès Occidental i proposta normativa de xarxa bàsica de camins de Sabadell

10.- Alternatives considerades

10.1.- Model arborescent
10.2.- Model estrella
10.3.- Model itineraris
10.4.- Model Xarxa

11.- Justificació i descripció de la proposta de xarxa primària territorial de camins i xarxa bàsica de camins de Sabadell

11.1.- Referències bàsiques per la justificació de la proposta
11.2.- Concreció de la proposta de xarxa primària territorial i xarxa bàsica de camins de Sabadell
11.3.- Comparatives de la proposta de xarxa primària territorial de camins i de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

12.- Desplegament conceptual de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

12.1.- Estructura de la xarxa proposada
12.2.- Funcionalitat de la xarxa proposada
12.3.- Tematització de la xarxa proposada
12.4.- Ús de la xarxa de camins i protecció dels espais febles
12.5.- Comparatives de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell a l'àmbit del terme municipal

13.- Definició i caracterització dels camins

13.1.- Característiques dels camins de la xarxa proposada
13.2.- Identificació dels camins proposats

14.- Propostes d'actuació

14.1.- Propostes d'actuació indicatives als àmbits de sòl urbà i urbanitzable
14.2.- Propostes d'actuació vinculants

15.- Consulta efectuada

C.- Proposta complementària: La xarxa bàsica de camins de Sabadell i la proposta d'ordenació i vertebració de l'espai obert de Sabadell

16.- Proposta d'ordenació de l'espai obert de Sabadell: zones i sistemes

17.- Proposta de vertebració de l'espai obert de Sabadell: els camins i altres elements de vertebració

18.- Resum: l'ordenació i la vertebració de l'espai obert de Sabadell

8.- El planejament urbanístic vigent, l'espai obert i els camins

8.1.- El planejament territorial vigent

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font: PTMB

Informació

PTMB. ESPAIS OBERTS. PROPOSTA AMB PLANEJAMENT, ZONES VERDES I EQUIPAMENTS.

NIVELL DE PROTECCIÓ EUROPEU
- Xarxa Natura 2000 (territorial)
- Xarxa Natura 2000 (marítima)

NIVELL DE PROTECCIÓ CATALÀ
- Resta d'àrees incloses dins del Pla d'Espais d'Interès Natural*
- Àrees incloses dins del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (C1, C2, C3)
- Àrees incloses dins del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (CE)

*Delimitacions de l'ampliació del Parc Natural de Montseny i de la declaració del Parc Natural de Collserola en tramitació

NIVELL DE PROTECCIÓ METROPOLITÀ
- Resta d'àrees incloses dins dels Parcs de la Diputació de Barcelona i d'altres consorcis (diferents estats de tramitació)

NIVELL DE PROTECCIÓ MUNICIPAL
- Resta de sòl en règim jurídic no urbanitzable

Ajuntament de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font: PTMB

Informació

PTMB. ESPAIS OBERTS. PROPOSTA

- Espais amb protecció jurídica supramunicipal; Xarxa Natura 2000, espais PEIN, Parcs de la Diputació de Barcelona i altres (conservació) en zones urbanes
- Espais de protecció especial pel seu interès natural i agrari
- Espais de protecció especial de la vinya
- Espais de protecció preventiva
- Connectors
- Connectors amenaçats per contínua urbana
- Corredors fluvials
- Límits municipals

Ajuntament de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Informació

SÒL NO URBANITZABLE PREVIST AL PLANEJAMENT VIGENT A L'ÀMBIT DE LA COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Classificació del Sòl

- Sòl urbà
- Sòl no urbanitzable

Ajuntament de Sabadell

8.2.- El planejament municipal vigent de tipus general

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

EL PGMOS I LA SEVA ACTUALITZACIÓ. LA QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Informació

ÀMBITS DE MODIFICACIÓ DEL PGMOS AMB O SENSE PLANEJAMENT ESPECIAL EN L'ÀMBIT DE L'ESPAI OBERT DE SABADELL

Àmbits de Modificació de Pla General i/o de Pla Especial aprovats

- Modificació de Pla General del Parc Agrari (MPG-64) i Pla Especial del Parc Agrari (PE-80)
- Modificació de Pla General de l'àmbit del Riu Ripoll(MPG-5)

Ajuntament de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Informació

EL PLANEJAMENT VIGENT EN L'ÀMBIT DE L'ESPAI OBERT DE SABADELL

Usos Globals

- Equipaments Comunitaris
- Equipaments Comunitaris sense ús assignat
- Dotacions Comunitàries privades
- Aparcament
- Lleure

Usos Globals

- Agrícola
- Valor Forestal
- Ecològico-Paisatgístic
- CURSOS DE RIUS

Ajuntament de Sabadell

8.3.- El planejament municipal vigent i els camins

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Informació

CAMINS PREVISTOS EN EL PGMOS DE 1993 I LA CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Classificació del sòl

- Sòl urbà
- Sòl urbanitzable programat
- Sòl no urbanitzable

Camins

- Camins i recorreguts previstos en el Pla General Municipal Ordenació de Sabadell de 1993

Ajuntament de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Informació

CAMINS PREVISTOS EN EL PLANEJAMENT VIGENT I LA CLASSIFICACIÓ DEL SÒL VIGENT, PER ÀMBITS DE PLANEJAMENT DESENVOLUPAT

Classificació del sòl del PGMOS

- Sòl urbà
- Sòl urbanitzable programat
- Sòl no urbanitzable

Classificació del sòl del Ripoll

- Sòl urbà
- Sòl urbanitzable programat
- Sòl no urbanitzable
- Àmbit de la Modificació de Pla General en l'àmbit del Ripoll (MPG-5)

Classificació del sòl del Parc Agrari

- Sòl urbà
- Sòl urbanitzable programat
- Sòl no urbanitzable
- Àmbit de la Modificació de Pla General en l'àmbit del Parc Agrari (MPG-54)

Camins i recorreguts

- Camins i recorreguts previstos en el planejament municipal vigent

Ajuntament de Sabadell
SERVEI DE SOSTENIBILITAT I DISSENY D'ESPAIS PÚBLICS

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Informació

CAMINS PREVISTOS EN EL PLANEJAMENT VIGENT I CLASSIFICACIÓ DEL SÒL EN TRÀMIT D'APROVACIÓ DEFINITIVA.

Camins reconeguts per le planejament

- Camins qualificats de sistema viari (a-1) i (a-1r)
- Camins indicatius o secundaris

Classificació del sòl

- Sòl no urbanitzable amb l'actualització del límit que proposa la modificació del Pla General a l'àmbit del Ripoll (MPG-98)

Ajuntament de Sabadell

8.4.- Detall del planejament municipal vigent i els camins





Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Informació

DETALL GRÀFIC DE LA QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA DELS CAMINS PREVISTA EN EL PLANEJAMENT MUNICIPAL VIGENT (TEXT REFÓS DEL PGMOS/MPG-8-TR)



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Informació

DETALL GRÀFIC 1 DE LA QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA DELS CAMINS PREVISTOS A L'ÀMBIT DEL RIU RIPOLL DE SABADELL (TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGMOS, A L'ÀMBIT DEL RIU RIPOLL MPG-5)

Camins
- Camins qualificats de sistema local viari del Ripoll (e-1(r))
- Camins secundaris
- Sòl no urbanitzable

CONTINGUT NORMATIU

DELIMITACIONS

- Terme municipal
- Àmbit de la Modificació
- Règim jurídic de sòl
- S.U. — Sòl Urbà
- S.U.P. — Sòl Urbanitzable Programat
- S.N.U. — Sòl No Urbanitzable
- Reserva viària
- Àmbit Unitats d'Actuació i Àrees de Pla Especial
- Qualificacions: Zones i Sistemes
- 00 — Elements vinculats al PEPPAT88
- 00 — Elements d'interès històric i cultural del Ripoll

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Zones	Clau	Sòl Urbà	Sòl no Urbanitzable Clau
Residencial que configura carrer	1.1	Residencial en nuclí antic i preeixample	
	1.2	Residencial en nuclí antic amb terciari	
	1.3	Residencial d'eixample	
	1.4	Residencial d'eixample amb terciari	
	1.5	Residencial d'eixample amb tallers	
	1.6	Residencial de suburbana entre mitgeres (subs.: a,b)	
	1.7	Residencial en illes petit (subs.: a,b,c,d,e)	
	1.8	Residencial en volumetries especials	
	1.9	Residencial en volumetries especials amb terciari	
	1.10	Especial per aparcament	
Residencial amb espais oberts	2.1	Residencial en conjunts amb espais oberts d'ús públic (subs.: a,b,c,d,e,f)	
	2.2	Residencial en conjunts amb espais oberts (subs.: a,b,c,d,e,f,g,v)	
	2.3	Residencial en volumetries de front	
	2.4	Residencial en conjunts de conservació amb espais oberts (subs. a,b,c,d)	
	2.5	Residencial en clúster jardí (subs.: a,b,c,d)	
	2.6	Serveis a la residència amb espais oberts (subs.: a,b,c,d)	
Terciària que configura carrer	3.1	Terciària en volumetries especials (subs.: a,b,c)	
Terciària amb espais oberts	4.1	Terciària en volum específics	
	4.2	Terciària en edificacions d'interès patrimonial	
Industrial que configura carrer	5.1	Industrial d'eixample amb terciari	
	5.2	Industrial d'eixample (subs. a,b)	
	5.3	Industrial en illa tancada (subs. a,b,c,d)	
Industrial amb espais oberts	6.1	Industrial del Ripoll	
	6.2	Industrial de configuració dilatada (subs. a,b,c)	
Rural			7.1 Zona de valor agrari 7.2 Zona de valor forestal 7.3 Zona de valor ecològico-paisatgístic

Sistemes	Generals Clau	Locals Clau
Infraestructures de comunicació	A.1 Viari	a.1 Viari
		a.1r Camins del Ripoll
	A.2 Ferrovial	
	A.3 Aeroportuari	
Infraestructures de Serveis	B.1 I. de serveis tècnics	b.1 I. de serveis tècnics
	B.2 I. de serveis medio-ambientals	b.2 I. de serveis medio-ambientals
	B.3 I. de serveis viaris	b.3 I. de serveis viaris
Equipaments comunitaris	C.0 Reserva d'equipament general	c.0 Reserva d'equipament local
	C.1 E. educatiu	c.1 E. educatiu
	C.2 E. sanitario-assistencial	c.2 E. sanitario-assistencial
	C.3 E. associatiu	c.3 E. associatiu
	C.4 E. esportiu	c.4 E. esportiu
	C.5 E. administratiu	c.5 E. administratiu
	C.6 E. per serveis urbans	c.6 E. per serveis urbans
		c.7 E. cultural
		c.8 Mercats i proveïments
		c.9 Dotacions comunitàries
	C.10 E. esportiu i de lleure	
	C.nt E. tecnològic	
Espais lliures	D.1 Parc urbà	d.1 Places i jardins urbans
		d.1r Espais lliures d'estada del Ripoll
	D.2 Parc periurbà	d.2 Parc veïnal
		d.2r Parc veïnal del Ripoll
	D.3 Parc de valor ecològico-paisatgístic	d.3 Marges del ripoll
	D.4 Parc agrícola	d.4 Parc d'horta
	D.4r Parc agrícola del Ripoll	
	D.6 Cursos de riu	d.5 Horta recreativa

Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Informació

72

DETALL GRÀFIC 2 DE LA QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA DELS CAMINS PREVISTOS A L'ÀMBIT DEL RIU RIPOLL DE SABADELL (TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGMOS, A L'ÀMBIT DEL RIPOLL MPG-5)



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Informació

DETALL GRÀFIC 1 DE LA QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA DELS CAMINS PREVISTOS A L'ÀMBIT DEL PARC AGRARI DE SABADELL (TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓPUNTUAL DEL PGMOS DEL PARC AGRARI (MPG-54)



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Informació

DETALL GRÀFIC 2 DE LA QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA DELS CAMINS PREVISTOS A L'ÀMBIT DEL PARC AGRARI DE SABADELL (TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE DESENVOLUPAMENT I MILLORA DEL PARC AGRARI DE SABADELL (PE-90)

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL

II.- Documentació gràfica - Sumari

A.- Informació: L'espai obert i els camins

1.- El Context territorial de Sabadell

1.1.- Tensions urbanístiques i tipus d'espai obert en diferents contextos territo
1.2.- Sabadell i la seva localització dins el context territorial metropolità de Bar

2.- L'espai obert metropolità de Barcelona: els sistemes estructuradors i connectors i l barreres

2.1.- Els sistemes connectors i els corredors d'espais lliures metropolitans
2.2.- Les barreres construïdes sobre l'espai obert comarcal

3.- L'espai obert de la rodalia de Sabadell. Hidrologia i relleu

3.1.- Els rius com a sistemes vertebradors supramunicipals de l'espai obert
3.2.- Les conques fluvials i el relleu hidrogràfic

4.- Espai obert local i terme municipal. Evolució històrica i canvis de l'àmbit territorial termes municipals i dels límits administratius dels espais oberts de les ciutats. Segles

5.- El creixement de la ciutat i la formació i transformació de l'espai obert a Sabadell

5.1.- Vila i teixit rural. Terme municipal petit, vila petita i teixit rural circumdant
5.2.- Ciutat i teixit rural. Desenvolupament industrial, creixement urbà i teixit ru circumdant. 1850-1950
5.3.- La projectació i formació de l'espai obert interior en el planejament urbanís 1928
5.4.- Creixement urbà i inici de la transformació de l'espai obert del rodal de la 1950-1965
5.5.- Intensificació del creixement urbà i formació d'una corona de teixit metrop 1965-1980
5.6.- La reforma interior del teixit urbà i la incorporació estructural dels espais interiors. 1980-1993

6.- Definició i caracterització de l'espai obert de Sabadell

6.1.- Definició de l'espai obert de Sabadell
6.2.- Barreres construïdes a l'espai obert de Sabadell
6.3.- La propietat del sòl a l'espai obert a Sabadell
6.4.- Els usos del sol a l'espai obert de Sabadell
6.5.- Paisatges de l'espai obert de Sabadell. Imatges

7.- Els camins a Sabadell

7.1.- Definició i característiques dels camins existents
7.2.- Plans i propostes d'utilització dels camins existents

8.- El planejament urbanístic vigent, l'espai obert i els camins

8.1.- El planejament territorial vigent
8.2.- El planejament municipal vigent de tipus general
8.3.- El planejament municipal vigent i els camins
8.4.- Detall del planejament municipal vigent i els camins

9.- Propostes de traçat de camins que afecten el terme municipal de Sabadell i que han divulgades

II.- Documentació gràfica - Sumari

B.- Proposta prioritària: Proposta indicativa de xarxa primària territorial de camins a l'àmbit del Vallès Occidental i proposta normativa de xarxa bàsica de camins de Sabadell

10.- Alternatives considerades

10.1.- Model arborescent
10.2.- Model estrella
10.3.- Model itineraris
10.4.- Model Xarxa

11.- Justificació i descripció de la proposta de xarxa primària territorial de camins i xarxa bàsica de camins de Sabadell

11.1.- Referències bàsiques per la justificació de la proposta
11.2.- Concreció de la proposta de xarxa primària territorial i xarxa bàsica de camins de Sabadell
11.3.- Comparatives de la proposta de xarxa primària territorial de camins i de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

12.- Desplegament conceptual de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

12.1.- Estructura de la xarxa proposada
12.2.- Funcionalitat de la xarxa proposada
12.3.- Tematització de la xarxa proposada
12.4.- Ús de la xarxa de camins i protecció dels espais febles
12.5.- Comparatives de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell a l'àmbit del terme municipal

13.- Definició i caracterització dels camins

13.1.- Característiques dels camins de la xarxa proposada
13.2.- Identificació dels camins proposats

14.- Propostes d'actuació

14.1.- Propostes d'actuació indicatives als àmbits de sòl urbà i urbanitzable
14.2.- Propostes d'actuació vinculants

15.- Consulta efectuada

C.- Proposta complementària: La xarxa bàsica de camins de Sabadell i la proposta d'ordenació i vertebració de l'espai obert de Sabadell

16.- Proposta d'ordenació de l'espai obert de Sabadell: zones i sistemes

17.- Proposta de vertebració de l'espai obert de Sabadell: els camins i altres elements de vertebració

18.- Resum: l'ordenació i la vertebració de l'espai obert de Sabadell

9.- Propostes de traçat de camins que afecten el terme municipal de Sabadell i que han estat divulgades



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font: Consell Comarcal del Vallès Occidental

Informació

MAPA DE SENDERS DEL VALLÈS OCCIDENTAL. 2000. OFICINA VALLÈS NATURAL DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font: Consell Comarcal del Vallès Occidental

Informació

MAPA DE SENDERS DEL VALLÈS OCCIDENTAL. 2003. OFICINA VALLÈS NATURAL DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font: Consell Comarcal del Vallès Occidental

Informació

MAPA DE SENDERS DEL VALLÈS OCCIDENTAL. 2009. OFICINA VALLÈS NATURAL DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Informació

PROPOSTA DE XARXA DE CAMINS TURÍSTICS DEL VALLÈS OCCIDENTAL. 2013. NATURALEA, CONSORCI DE TURISME DEL VALLÈS OCCIDENTAL I CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font: Joaquim Solbes FEEC

Informació

CAMINS DE GRAN I PETIT RECORREGUT (GR I PR). FEDERACIÓ D'ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA. COMPLETADA LA DIGITALITZACIÓ EL 2014

Camins

- Camins de Gran Recorregut
- Variant de camí de Gran Recorregut
- Camins de Petit Recorregut
- Variant de camí de Petit Recorregut

Ajuntament de Sabadell



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Informació

EL CAMÍ (CAMÍ DELS PAÏSOS CATALANS) AL SEU PAS PEL TERME MUNICIPAL DE SABADELL. 2014. FUNDACIÓ EL CAMÍ

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL

II.- Documentació gràfica - Sumari

A.- Informació: L'espai obert i els camins

1.- El Context territorial de Sabadell

1.1.- Tensions urbanístiques i tipus d'espai obert en diferents contextos territo
1.2.- Sabadell i la seva localització dins el context territorial metropolità de Bar

2.- L'espai obert metropolità de Barcelona: els sistemes estructuradors i connectors i l barreres

2.1.- Els sistemes connectors i els corredors d'espais lliures metropolitans
2.2.- Les barreres construïdes sobre l'espai obert comarcal

3.- L'espai obert de la rodalia de Sabadell. Hidrologia i relleu

3.1.- Els rius com a sistemes vertebradors supramunicipals de l'espai obert
3.2.- Les conques fluvials i el relleu hidrogràfic

4.- Espai obert local i terme municipal. Evolució històrica i canvis de l'àmbit territorial termes municipals i dels límits administratius dels espais oberts de les ciutats. Segles

5.- El creixement de la ciutat i la formació i transformació de l'espai obert a Sabadell

5.1.- Vila i teixit rural. Terme municipal petit, vila petita i teixit rural circumdant
5.2.- Ciutat i teixit rural. Desenvolupament industrial, creixement urbà i teixit ru circumdant. 1850-1950
5.3.- La projectació i formació de l'espai obert interior en el planejament urbanís 1928
5.4.- Creixement urbà i inici de la transformació de l'espai obert del rodal de la 1950-1965
5.5.- Intensificació del creixement urbà i formació d'una corona de teixit metrop 1965-1980
5.6.- La reforma interior del teixit urbà i la incorporació estructural dels espais interiors. 1980-1993

6.- Definició i caracterització de l'espai obert de Sabadell

6.1.- Definició de l'espai obert de Sabadell
6.2.- Barreres construïdes a l'espai obert de Sabadell
6.3.- La propietat del sòl a l'espai obert a Sabadell
6.4.- Els usos del sol a l'espai obert de Sabadell
6.5.- Paisatges de l'espai obert de Sabadell. Imatges

7.- Els camins a Sabadell

7.1.- Definició i característiques dels camins existents
7.2.- Plans i propostes d'utilització dels camins existents

8.- El planejament urbanístic vigent, l'espai obert i els camins

8.1.- El planejament territorial vigent
8.2.- El planejament municipal vigent de tipus general
8.3.- El planejament municipal vigent i els camins
8.4.- Detall del planejament municipal vigent i els camins

9.- Propostes de traçat de camins que afecten el terme municipal de Sabadell i que har divulgades

II.- Documentació gràfica - Sumari

B.- Proposta prioritària: Proposta indicativa de xarxa primària territorial de camins a l'àmbit del Vallès Occidental i proposta normativa de xarxa bàsica de camins de Sabadell

10.- Alternatives considerades

10.1.- Model arborescent
10.2.- Model estrella
10.3.- Model itineraris
10.4.- Model Xarxa

11.- Justificació i descripció de la proposta de xarxa primària territorial de camins i xarxa bàsica de camins de Sabadell

11.1.- Referències bàsiques per la justificació de la proposta
11.2.- Concreció de la proposta de xarxa primària territorial i xarxa bàsica de camins de Sabadell
11.3.- Comparatives de la proposta de xarxa primària territorial de camins i de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

12.- Desplegament conceptual de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

12.1.- Estructura de la xarxa proposada
12.2.- Funcionalitat de la xarxa proposada
12.3.- Tematització de la xarxa proposada
12.4.- Ús de la xarxa de camins i protecció dels espais febles
12.5.- Comparatives de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell a l'àmbit del terme municipal

13.- Definició i caracterització dels camins

13.1.- Característiques dels camins de la xarxa proposada
13.2.- Identificació dels camins proposats

14.- Propostes d'actuació

14.1.- Propostes d'actuació indicatives als àmbits de sòl urbà i urbanitzable
14.2.- Propostes d'actuació vinculants

15.- Consulta efectuada

C.- Proposta complementària: La xarxa bàsica de camins de Sabadell i la proposta d'ordenació i vertebració de l'espai obert de Sabadell

16.- Proposta d'ordenació de l'espai obert de Sabadell: zones i sistemes

17.- Proposta de vertebració de l'espai obert de Sabadell: els camins i altres elements de vertebració

18.- Resum: l'ordenació i la vertebració de l'espai obert de Sabadell

B.- Documentació de Proposta prioritària: Proposta indicativa de xarxa primària territorial de camins a l'àmbit del Vallès Occidental i proposta normativa de xarxa bàsica de camins de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL

II.- Documentació gràfica - Sumari

A.- Informació: L'espai obert i els camins

1.- El Context territorial de Sabadell

1.1.- Tensions urbanístiques i tipus d'espai obert en diferents contextos territo
1.2.- Sabadell i la seva localització dins el context territorial metropolità de Bar

2.- L'espai obert metropolità de Barcelona: els sistemes estructuradors i connectors i l barreres

2.1.- Els sistemes connectors i els corredors d'espais lliures metropolitans
2.2.- Les barreres construïdes sobre l'espai obert comarcal

3.- L'espai obert de la rodalia de Sabadell. Hidrologia i relleu

3.1.- Els rius com a sistemes vertebradors supramunicipals de l'espai obert
3.2.- Les conques fluvials i el relleu hidrogràfic

4.- Espai obert local i terme municipal. Evolució històrica i canvis de l'àmbit territorial termes municipals i dels límits administratius dels espais oberts de les ciutats. Segles

5.- El creixement de la ciutat i la formació i transformació de l'espai obert a Sabadell

5.1.- Vila i teixit rural. Terme municipal petit, vila petita i teixit rural circumdant
5.2.- Ciutat i teixit rural. Desenvolupament industrial, creixement urbà i teixit ru circumdant. 1850-1950
5.3.- La projectació i formació de l'espai obert interior en el planejament urbani 1928
5.4.- Creixement urbà i inici de la transformació de l'espai obert del rodal de la 1950-1965
5.5.- Intensificació del creixement urbà i formació d'una corona de teixit metrop 1965-1980
5.6.- La reforma interior del teixit urbà i la incorporació estructural dels espais interiors. 1980-1993

6.- Definició i caracterització de l'espai obert de Sabadell

6.1.- Definició de l'espai obert de Sabadell
6.2.- Barreres construïdes a l'espai obert de Sabadell
6.3.- La propietat del sòl a l'espai obert a Sabadell
6.4.- Els usos del sol a l'espai obert de Sabadell
6.5.- Paisatges de l'espai obert de Sabadell. Imatges

7.- Els camins a Sabadell

7.1.- Definició i característiques dels camins existents
7.2.- Plans i propostes d'utilització dels camins existents

8.- El planejament urbanístic vigent, l'espai obert i els camins

8.1.- El planejament territorial vigent
8.2.- El planejament municipal vigent de tipus general
8.3.- El planejament municipal vigent i els camins
8.4.- Detall del planejament municipal vigent i els camins

9.- Propostes de traçat de camins que afecten el terme municipal de Sabadell i que har divulgades

II.- Documentació gràfica - Sumari

B.- Proposta prioritària: Proposta indicativa de xarxa primària territorial de camins a l'àmbit del Vallès Occidental i proposta normativa de xarxa bàsica de camins de Sabadell

10.- Alternatives considerades

10.1.- Model arborescent
10.2.- Model estrella
10.3.- Model itineraris
10.4.- Model Xarxa

11.- Justificació i descripció de la proposta de xarxa primària territorial de camins i xarxa bàsica de camins de Sabadell

11.1.- Referències bàsiques per la justificació de la proposta
11.2.- Concreció de la proposta de xarxa primària territorial i xarxa bàsica de camins de Sabadell
11.3.- Comparatives de la proposta de xarxa primària territorial de camins i de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

12.- Desplegament conceptual de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

12.1.- Estructura de la xarxa proposada
12.2.- Funcionalitat de la xarxa proposada
12.3.- Tematització de la xarxa proposada
12.4.- Ús de la xarxa de camins i protecció dels espais febles
12.5.- Comparatives de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell a l'àmbit del terme municipal

13.- Definició i caracterització dels camins

13.1.- Característiques dels camins de la xarxa proposada
13.2.- Identificació dels camins proposats

14.- Propostes d'actuació

14.1.- Propostes d'actuació indicatives als àmbits de sòl urbà i urbanitzable
14.2.- Propostes d'actuació vinculants

15.- Consulta efectuada

C.- Proposta complementària: La xarxa bàsica de camins de Sabadell i la proposta d'ordenació i vertebració de l'espai obert de Sabadell

16.- Proposta d'ordenació de l'espai obert de Sabadell: zones i sistemes

17.- Proposta de vertebració de l'espai obert de Sabadell: els camins i altres elements de vertebració

18.- Resum: l'ordenació i la vertebració de l'espai obert de Sabadell

10.- Alternatives considerades

10.1.- Model arborescent



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Proposta prioritària

CAMINS EXISTENTS A LA RODALIA DE SABADELL

10.2.- Model estrella



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Proposta prioritària

CAMINS HISTÒRICS DE TERRASSA I SABADELL

10.3.- Model itineraris

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL

El tomb de l'Anella Verda. Una gran excursió pel terme de Tarragona

Del Francolí al Gaià i tornada per la costa

La idea d'unir a peu els dos rius que desemboquen a Tarragona ha donat com a resultat una gran excursió que mostra el gran patrimoni que atresora el municipi. Es passa sota aqüeductes romans, masos medievals, ciutats modernistes, torres de defensa contra els temuts pirates barbaresos, pedreres amb aigües hortes generoses, desembocadures plenes de vida, pobles que semblen castells, calais on els pins arriben fins a tenyir-se i restes de barraques de carabiners on sisen parelles que miraven juntes l'horitzon sense estar enamorats.

El recorregut complet són 34 km. L'amada fins al Gaià es pot fer tant a peu com en bicicleta. La tornada per la costa, però, està reservada als caminadors. Una bona idea és utilitzar el transport públic (autobús també o tren) per fer el recorregut per trams.

totsmillorem

Ajuntament de Tarragona

www.tarragona.cat



CAMINAR, PASSEJAR, SENTIR, GAUDIR, COMPARTIR...

La qualitat de vida de les ciutats més avançades del món ja no es mesura només pels quilòmetres asfaltats, sinó pels camins que disposen els seus ciutadans per passejar, anar en bicicleta i gaudir d'entorns naturals i culturalment ben gestionats. Camins, horts, vores pavimentades però que, quan plou, tan color de terra.

Des dels seus orígens, Tarragona ha estat connectada amb els camps i pobles propers per camins, alguns rels, quals sín tan vells com la pròpia ciutat. La xarxa de camins de Tarragona és formada per antics camins de ronda, de ferradura, senderers i també altres camins més actuals. Tots ells són camins públics (i per tant, impresciptibles, inalienables i inembargables). Camins que guarden una part important de la memòria de la ciutat. Un valuable i extraordinari patrimoni.

El projecte Camins de Tarragona pretén iniciar la recuperació d'aquest vegat ven. **En aquesta primera fase s'han senyalitzat 75 km de camins i s'han recuperat els seus noms tradicionals.** Alguns són vells camins rals que connectaven pobles amb portaven a masos i partides i altres —com el camí de la costa o camí de ronda— servien per vigilar els perills que arribaven del mar i el contraban.

Es tracta d'un primer pas per potenciar una variable xarxa viana (doça, una xarxa per a mobilitats alternatives, que facilit que les ciutadanes i els visitants de Tarragona puguin passejar, fer salut, gaudir i badar, per exemple, amb petrones rotmarets, torres medievals o penya-segats de color de mel.

Més informació a www.tarragona.cat

Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Proposta prioritària

CAMINS DE TARRAGONA



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font: Consell Comarcal del Vallès Occidental

Proposta prioritària

PROPOSTA DE SENDERS DEL VALLÈS OCCIDENTAL

10.4.- Model Xarxa

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font: Joaquim Solbes FEEC

Proposta prioritària

CAMINS DE GRAN I PETIT RECORREGUT (GR I PR)

Camins

- Camins de Gran Recorregut
- Variant de camí de Gran Recorregut
- Camins de Petit Recorregut
- Variant de camí de Petit Recorregut

Ajuntament de Sabadell



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Proposta prioritària

PROPOSTA DE XARXA DE CAMINS TURÍSTICS DEL VALLÈS OCCIDENTAL

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



II.- Documentació gràfica - Sumari

A.- Informació: L'espai obert i els camins

1.- El Context territorial de Sabadell

1.1.- Tensions urbanístiques i tipus d'espai obert en diferents contextos territo
1.2.- Sabadell i la seva localització dins el context territorial metropolità de Bar

2.- L'espai obert metropolità de Barcelona: els sistemes estructuradors i connectors i l barreres

2.1.- Els sistemes connectors i els corredors d'espais lliures metropolitans
2.2.- Les barreres construïdes sobre l'espai obert comarcal

3.- L'espai obert de la rodalia de Sabadell. Hidrologia i relleu

3.1.- Els rius com a sistemes vertebradors supramunicipals de l'espai obert
3.2.- Les conques fluvials i el relleu hidrogràfic

4.- Espai obert local i terme municipal. Evolució històrica i canvis de l'àmbit territorial termes municipals i dels límits administratius dels espais oberts de les ciutats. Segles

5.- El creixement de la ciutat i la formació i transformació de l'espai obert a Sabadell

5.1.- Vila i teixit rural. Terme municipal petit, vila petita i teixit rural circumdant
5.2.- Ciutat i teixit rural. Desenvolupament industrial, creixement urbà i teixit ru circumdant. 1850-1950
5.3.- La projectació i formació de l'espai obert interior en el planejament urbanís 1928
5.4.- Creixement urbà i inici de la transformació de l'espai obert del rodal de la 1950-1965
5.5.- Intensificació del creixement urbà i formació d'una corona de teixit metrop 1965-1980
5.6.- La reforma interior del teixit urbà i la incorporació estructural dels espais interiors. 1980-1993

6.- Definició i caracterització de l'espai obert de Sabadell

6.1.- Definició de l'espai obert de Sabadell
6.2.- Barreres construïdes a l'espai obert de Sabadell
6.3.- La propietat del sòl a l'espai obert a Sabadell
6.4.- Els usos del sol a l'espai obert de Sabadell
6.5.- Paisatges de l'espai obert de Sabadell. Imatges

7.- Els camins a Sabadell

7.1.- Definició i característiques dels camins existents
7.2.- Plans i propostes d'utilització dels camins existents

8.- El planejament urbanístic vigent, l'espai obert i els camins

8.1.- El planejament territorial vigent
8.2.- El planejament municipal vigent de tipus general
8.3.- El planejament municipal vigent i els camins
8.4.- Detall del planejament municipal vigent i els camins

9.- Propostes de traçat de camins que afecten el terme municipal de Sabadell i que har divulgades

II.- Documentació gràfica - Sumari

B.- Proposta prioritària: Proposta indicativa de xarxa primària territorial de camins a l'àmbit del Vallès Occidental i proposta normativa de xarxa bàsica de camins de Sabadell

10.- Alternatives considerades

10.1.- Model arborescent
10.2.- Model estrella
10.3.- Model itineraris
10.4.- Model Xarxa

11.- Justificació i descripció de la proposta de xarxa primària territorial de camins i xarxa bàsica de camins de Sabadell

11.1.- Referències bàsiques per la justificació de la proposta
11.2.- Concreció de la proposta de xarxa primària territorial i xarxa bàsica de camins de Sabadell
11.3.- Comparatives de la proposta de xarxa primària territorial de camins i de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

12.- Desplegament conceptual de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

12.1.- Estructura de la xarxa proposada
12.2.- Funcionalitat de la xarxa proposada
12.3.- Tematització de la xarxa proposada
12.4.- Ús de la xarxa de camins i protecció dels espais febles
12.5.- Comparatives de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell a l'àmbit del terme municipal

13.- Definició i caracterització dels camins

13.1.- Característiques dels camins de la xarxa proposada
13.2.- Identificació dels camins proposats

14.- Propostes d'actuació

14.1.- Propostes d'actuació indicatives als àmbits de sòl urbà i urbanitzable
14.2.- Propostes d'actuació vinculants

15.- Consulta efectuada

C.- Proposta complementària: La xarxa bàsica de camins de Sabadell i la proposta d'ordenació i vertebració de l'espai obert de Sabadell

16.- Proposta d'ordenació de l'espai obert de Sabadell: zones i sistemes

17.- Proposta de vertebració de l'espai obert de Sabadell: els camins i altres elements de vertebració

18.- Resum: l'ordenació i la vertebració de l'espai obert de Sabadell

11.- Justificació i descripció de la proposta de xarxa primària territorial de camins i xarxa bàsica de camins de Sabadell

11.1.- Referències bàsiques per la justificació de la proposta

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font: Joaquim Solbes FEEC

Proposta prioritària

CAMINS DE GRAN I PETIT RECORREGUT (GR I PR)

Camins

- Camins de Gran Recorregut
- Variant de camí de Gran Recorregut
- Camins de Petit Recorregut
- Variant de camí de Petit Recorregut

Ajuntament de Sabadell



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Proposta prioritària

VIES VERDES AL VALLÈS

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font: PTMB

Proposta prioritària

CONNECTORS PREVISTOS AL PTMB

Espais amb protecció jurídica supramunicipal; Xarxa Natura 2000, espais PEIN, Parcs de la Diputació de Barcelona i altres (conservació) en zones urbanes

Espais de protecció especial pel seu interès natural i agrari

Espais de protecció especial de la vinya

Espais de protecció preventiva

Connectors

Connectors amenagats per continus urbans

Corredors fluvials

Límits municipals

Ajuntament de Sabadell

11.2.- Concreció de la proposta de xarxa primària territorial i xarxa bàsica de camins de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Veure amb alta resolució (20MG)

Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Proposta prioritària

90

XARXA PRIMÀRIA TERRITORIAL DE CAMINS I XARXA BÀSICA DE CAMINS DE SABADELL. ÀMBIT VALLÈS OCCIDENTAL

Camins

- Camins de la Xarxa primària territorial
- Camins de la Xarxa bàsica de Sabadell

Ajuntament de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Proposta prioritària

XARXA BÀSICA DE CAMINS DE SABADELL I ENLLAÇ A LA XARXA PRIMÀRIA TERRITORIAL. ÀMBIT CONCA RIU RIPOLL

Camins

- Camins de la Xarxa primària territorial
- Camins de la Xarxa bàsica de Sabadell

Ajuntament de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Proposta prioritària

XARXA BÀSICA DE CAMINS DE SABADELL. ÀMBIT RODALIA DE SABADELL

Recorreguts àmbit urbà i àmbit obert

Xarxa completa de camins de la rodalia de Sabadell

Total longitud recorreguts Terme Municipal de Sabadell 164 km.

Ajuntament de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Proposta prioritària

93

XARXA BÀSICA DE CAMINS DE SABADELL. ÀMBIT TERME MUNICIPAL DE SABADELL

Classificació del sòl del PGMOS

- Sòl urbà
- Sòl urbanitzable programat
- Sòl no urbanitzable

Camins

- Camins de la proposta de la Xarxa de Camins de Sabadell

Ajuntament de Sabadell

11.3.- Comparatives de la proposta de xarxa primària territorial de camins i de la xarxa bàsica de camins de Sabadell



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font: Joaquim Solbes FEEC

Proposta prioritària

COMPARATIVA DE LA PROPOSTA DE XARXA PRIMÀRIA TERRITORIAL DE CAMINS AMB CAMINS DE GRAN I PETIT RECORREGUT

Camins

- Proposta de xarxa primària territorial
- Camins de Gran Recorregut
- Camins de Petit Recorregut



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font: PTMB

Proposta prioritària

COMPARATIVA DE LA PROPOSTA DE XARXA PRIMÀRIA TERRITORIAL DE CAMINS AMB LA XARXA DE CONNECTORS DELS ESPAIS OBERTS DEL PTMB

Espais amb protecció jurídica supramunicipal; Xarxa Natura 2000, espais PEIN, Parcs de la Diputació de Barcelona i altres (conservació) en zones urbanes
Espais de protecció especial pel seu interès natural i agrari
Espais de protecció especial de la vinya
Espais de protecció preventiva

Connectors
Connectors amenagats per continus urbans
Corredors fluvials
Límits municipals

Ajuntament de Sabadell



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Proposta prioritària

COMPARATIVA DE LA PROPOSTA DE XARXA BÀSICA DE CAMINS DE SABADELL AMB ELS CAMINS EXISTENTS A L'ÀMBIT DE LA RODALIA DE SABADELL

Camins

- Camins existents
- Xarxa de camins de Sabadell

Ajuntament de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font: Pere Mañé i Llonch

Proposta prioritària

COMPARATIVA DE LA PROPOSTA DE XARXA VIARIA BÀSICA DE CAMINS DE SABADELL AMB LA XARXA D'INFRAESTRUCTURES VIÀRIES I FERROVIÀRIES DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Infraestructures

- Infraestructures viàries existents
- Infraestructures viàries previstes
- Infraestructures ferroviàries

Xarxa de camins proposada

- Camins de la xarxa [illegible]
- Camins de la xarxa bàsica de Sabadell

Ajuntament de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL

II.- Documentació gràfica - Sumari

A.- Informació: L'espai obert i els camins

1.- El Context territorial de Sabadell

1.1.- Tensions urbanístiques i tipus d'espai obert en diferents contextos territo
1.2.- Sabadell i la seva localització dins el context territorial metropolità de Bar

2.- L'espai obert metropolità de Barcelona: els sistemes estructuradors i connectors i l barreres

2.1.- Els sistemes connectors i els corredors d'espais lliures metropolitans
2.2.- Les barreres construïdes sobre l'espai obert comarcal

3.- L'espai obert de la rodalia de Sabadell. Hidrologia i relleu

3.1.- Els rius com a sistemes vertebradors supramunicipals de l'espai obert
3.2.- Les conques fluvials i el relleu hidrogràfic

4.- Espai obert local i terme municipal. Evolució històrica i canvis de l'àmbit territorial termes municipals i dels límits administratius dels espais oberts de les ciutats. Segles

5.- El creixement de la ciutat i la formació i transformació de l'espai obert a Sabadell

5.1.- Vila i teixit rural. Terme municipal petit, vila petita i teixit rural circumdant
5.2.- Ciutat i teixit rural. Desenvolupament industrial, creixement urbà i teixit ru circumdant. 1850-1950
5.3.- La projectació i formació de l'espai obert interior en el planejament urbanís 1928
5.4.- Creixement urbà i inici de la transformació de l'espai obert del rodal de la 1950-1965
5.5.- Intensificació del creixement urbà i formació d'una corona de teixit metrop 1965-1980
5.6.- La reforma interior del teixit urbà i la incorporació estructural dels espais interiors. 1980-1993

6.- Definició i caracterització de l'espai obert de Sabadell

6.1.- Definició de l'espai obert de Sabadell
6.2.- Barreres construïdes a l'espai obert de Sabadell
6.3.- La propietat del sòl a l'espai obert a Sabadell
6.4.- Els usos del sol a l'espai obert de Sabadell
6.5.- Paisatges de l'espai obert de Sabadell. Imatges

7.- Els camins a Sabadell

7.1.- Definició i característiques dels camins existents
7.2.- Plans i propostes d'utilització dels camins existents

8.- El planejament urbanístic vigent, l'espai obert i els camins

8.1.- El planejament territorial vigent
8.2.- El planejament municipal vigent de tipus general
8.3.- El planejament municipal vigent i els camins
8.4.- Detall del planejament municipal vigent i els camins

9.- Propostes de traçat de camins que afecten el terme municipal de Sabadell i que har divulgades

II.- Documentació gràfica - Sumari

B.- Proposta prioritària: Proposta indicativa de xarxa primària territorial de camins a l'àmbit del Vallès Occidental i proposta normativa de xarxa bàsica de camins de Sabadell

10.- Alternatives considerades

10.1.- Model arborescent
10.2.- Model estrella
10.3.- Model itineraris
10.4.- Model Xarxa

11.- Justificació i descripció de la proposta de xarxa primària territorial de camins i xarxa bàsica de camins de Sabadell

11.1.- Referències bàsiques per la justificació de la proposta
11.2.- Concreció de la proposta de xarxa primària territorial i xarxa bàsica de camins de Sabadell
11.3.- Comparatives de la proposta de xarxa primària territorial de camins i de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

12.- Desplegament conceptual de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

12.1.- Estructura de la xarxa proposada
12.2.- Funcionalitat de la xarxa proposada
12.3.- Tematització de la xarxa proposada
12.4.- Ús de la xarxa de camins i protecció dels espais febles
12.5.- Comparatives de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell a l'àmbit del terme municipal

13.- Definició i caracterització dels camins

13.1.- Característiques dels camins de la xarxa proposada
13.2.- Identificació dels camins proposats

14.- Propostes d'actuació

14.1.- Propostes d'actuació indicatives als àmbits de sòl urbà i urbanitzable
14.2.- Propostes d'actuació vinculants

15.- Consulta efectuada

C.- Proposta complementària: La xarxa bàsica de camins de Sabadell i la proposta d'ordenació i vertebració de l'espai obert de Sabadell

16.- Proposta d'ordenació de l'espai obert de Sabadell: zones i sistemes

17.- Proposta de vertebració de l'espai obert de Sabadell: els camins i altres elements de vertebració

18.- Resum: l'ordenació i la vertebració de l'espai obert de Sabadell

12.- Desplegament conceptual de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

12.1.- Estructura de la xarxa proposada

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Proposta prioritària

JERARQUITZACIÓ DE LA XARXA BÀSICA DE CAMINS DE SABADELL
A L'ÀMBIT DE LA RODALIA DE SABADELL

Jerarquització de les xarxes

- Xarxa primària
- Xarxa secundària
- Xarxa terciària
- Xarxa local

Ajuntament de Sabadell

12.2.- Funcionalitat de la xarxa proposada

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Proposta prioritària

CAMINS TANCATS I OBERTS A LA MOBILITAT RODADA I CONNEXIÓ AMB LA XARXA VIARIA

Accessibilitat dels camins rodats

- Camins principals amb secció rodada oberts
- Recorreguts d'enllaç de camins principals
- Camins secundaris amb secció rodada oberts
- Camins rodats tancats
- Camins no rodats de la Xarxa de camins
- Xarxa viària supramunicipal

Ajuntament de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Veure amb alta resolució (22MG)

Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Proposta prioritària

100

ACCESSIBILITAT A LES MASIES I GRANGES DES DE LA XARXA BÀSICA DE CAMINS DE SABADELL

Camins de la proposats a la xarxa de camins de Sabadell

- Camins de la xarxa primària
- Camins de la xarxa secundària
- Camins de la xarxa terciària
- Camins de la xarxa local

Accessibiltat de les masies i granges

- Camins d'accés a les masies i granges

Ajuntament de Sabadell

12.3.- Tematització de la xarxa proposada

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Veure amb alta resolució (30MG)

Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Proposta prioritària

ELS CAMINS FLUVIALS

Camins

- Camins de la Xarxa primària territorial
- Camins de la Xarxa primària de la rodalia de Sabadell

Ajuntament de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Proposta prioritària

LES RONDES PRINCIPALS

Rondes

	Ronda de Dins	17,3 km.
	Ronda de Fora	29,3 km.
	Ronda de Rodalia	47,3 km.

Ajuntament de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Veure amb alta resolució (30MG)

Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Proposta prioritària

LES RONDES FLUVIALS

12.4.- Ús de la xarxa de camins i protecció dels espais febles

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Veure amb alta resolució (27MG)

Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Proposta prioritària

LA XARXA BÀSICA, LES RONDES I ELS CAMINS QUE ES LOCALITZEN EN ESPAIS FEBLES A PROTEGIR

Longitud camins de ronda

- Ronda 1 - Ripoll 63,8 km.
- Ronda 2 - Rodalies 47,3 km.
- Ronda 3 - Sabadell 29,3 km.
- Ronda 4 - Verda 17,3 km.

Recorreguts àmbit urbà i àmbit obert

Total longitud recorreguts Rodalies de Sabadell 280 km.

Total longitud recorreguts Terme Municipal de Sabadell 164 km.

Espais febles

- Espai feble 1
- Espai feble 2

Ajuntament de Sabadell
SERVEI DE SOSTENIBILITAT I QUALITAT DE L'ENTORN

12.5.- Comparatives de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell a l'àmbit del terme municipal

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Proposta prioritària

ELS CAMINS PROPOSATS I EL PLANEJAMENT VIGENT

Camins previstos en el planejament vigent

- Camí proposat i previst en el PGMOS
- Camí proposat i previst en el planejament desenvolupat
- Camí previst en el planejament vigent que no es considera

Camins no previstos en el planejament vigent

- Camí proposat i no previst en sòl urbà i urbanitzable
- Camí proposat i no previst en sòl no urbanitzable

Ajuntament de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Proposta prioritària

ELS CAMINS PROPOSATS I ELS CAMINS PÚBLICS SEGONS EL CADASTRE DE RÚSTICA

Camins

- Camins de Proposta de la Xarxa de Sabadell
- Camins pública segons Cadastre

Ajuntament de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Proposta prioritària

ELS CAMINS PROPOSATS I CAMINS EXISTENTS

Camins

Camins existents

Xarxa de camins de Sabadell

Ajuntament de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Proposta prioritària

ELS CAMINS PROPOSATS I EL PLA DE PREVENCIÓ MUNICIPAL D'INCENDIS FORESTALS

Comparativa

- Vies asfaltades del Pla de prevenció d'incendis
- Camins del PPI i de la proposta Xarxa de camins de Sabadell
- Camins del Pla de prevenció d'incendis

Classificació del sòl en el Terme Municipal de Sabadell

- Sòl urbà
- Sòl urbanitzable
- Sòl no urbanitzable

Ajuntament de Sabadell



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Proposta prioritària

ELS CAMINS PROPOSATS I EL PLA D'ITINERARIS PER BICICLETES

Camins

- Proposta de la Xarxa de camins de Sabadell
- Itineraris de bicicletes coincidents amb la proposta de la Xarxa de Camins
- Itineraris de bicicletes no coincidents amb la proposta de la Xarxa de Camins

Ajuntament de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL

II.- Documentació gràfica - Sumari

A.- Informació: L'espai obert i els camins

1.- El Context territorial de Sabadell

- 1.1.- Tensions urbanístiques i tipus d'espai obert en diferents contextos territo
- 1.2.- Sabadell i la seva localització dins el context territorial metropolità de Bar

2.- L'espai obert metropolità de Barcelona: els sistemes estructuradors i connectors i l barreres

- 2.1.- Els sistemes connectors i els corredors d'espais lliures metropolitans
- 2.2.- Les barreres construïdes sobre l'espai obert comarcal

3.- L'espai obert de la rodalia de Sabadell. Hidrologia i relleu

- 3.1.- Els rius com a sistemes vertebradors supramunicipals de l'espai obert
- 3.2.- Les conques fluvials i el relleu hidrogràfic

4.- Espai obert local i terme municipal. Evolució històrica i canvis de l'àmbit territorial termes municipals i dels límits administratius dels espais oberts de les ciutats. Segles

5.- El creixement de la ciutat i la formació i transformació de l'espai obert a Sabadell

- 5.1.- Vila i teixit rural. Terme municipal petit, vila petita i teixit rural circumdant
- 5.2.- Ciutat i teixit rural. Desenvolupament industrial, creixement urbà i teixit ru circumdant. 1850-1950
- 5.3.- La projectació i formació de l'espai obert interior en el planejament urbanís 1928
- 5.4.- Creixement urbà i inici de la transformació de l'espai obert del rodal de la 1950-1965
- 5.5.- Intensificació del creixement urbà i formació d'una corona de teixit metrop 1965-1980
- 5.6.- La reforma interior del teixit urbà i la incorporació estructural dels espais interiors. 1980-1993

6.- Definició i caracterització de l'espai obert de Sabadell

- 6.1.- Definició de l'espai obert de Sabadell
- 6.2.- Barreres construïdes a l'espai obert de Sabadell
- 6.3.- La propietat del sòl a l'espai obert a Sabadell
- 6.4.- Els usos del sol a l'espai obert de Sabadell
- 6.5.- Paisatges de l'espai obert de Sabadell. Imatges

7.- Els camins a Sabadell

- 7.1.- Definició i característiques dels camins existents
- 7.2.- Plans i propostes d'utilització dels camins existents

8.- El planejament urbanístic vigent, l'espai obert i els camins

- 8.1.- El planejament territorial vigent
- 8.2.- El planejament municipal vigent de tipus general
- 8.3.- El planejament municipal vigent i els camins
- 8.4.- Detall del planejament municipal vigent i els camins

9.- Propostes de traçat de camins que afecten el terme municipal de Sabadell i que har divulgades

II.- Documentació gràfica - Sumari

B.- Proposta prioritària: Proposta indicativa de xarxa primària territorial de camins a l'àmbit del Vallès Occidental i proposta normativa de xarxa bàsica de camins de Sabadell

10.- Alternatives considerades

- 10.1.- Model arborescent
- 10.2.- Model estrella
- 10.3.- Model itineraris
- 10.4.- Model Xarxa

11.- Justificació i descripció de la proposta de xarxa primària territorial de camins i xarxa bàsica de camins de Sabadell

- 11.1.- Referències bàsiques per la justificació de la proposta
- 11.2.- Concreció de la proposta de xarxa primària territorial i xarxa bàsica de camins de Sabadell
- 11.3.- Comparatives de la proposta de xarxa primària territorial de camins i de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

12.- Desplegament conceptual de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

- 12.1.- Estructura de la xarxa proposada
- 12.2.- Funcionalitat de la xarxa proposada
- 12.3.- Tematització de la xarxa proposada
- 12.4.- Ús de la xarxa de camins i protecció dels espais febles
- 12.5.- Comparatives de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell a l'àmbit del terme municipal

13.- Definició i caracterització dels camins

- 13.1.- Característiques dels camins de la xarxa proposada
- 13.2.- Identificació dels camins proposats

14.- Propostes d'actuació

- 14.1.- Propostes d'actuació indicatives als àmbits de sòl urbà i urbanitzable
- 14.2.- Propostes d'actuació vinculants

15.- Consulta efectuada

C.- Proposta complementària: La xarxa bàsica de camins de Sabadell i la proposta d'ordenació i vertebració de l'espai obert de Sabadell

16.- Proposta d'ordenació de l'espai obert de Sabadell: zones i sistemes

17.- Proposta de vertebració de l'espai obert de Sabadell: els camins i altres elements de vertebració

18.- Resum: l'ordenació i la vertebració de l'espai obert de Sabadell

13.- Definició i caracterització dels camins

13.1.- Característiques dels camins de la xarxa proposada

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Veure amb alta resolució (30MG)

Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Proposta prioritària

CLASSIFICACIÓ DELS CAMINS SEGONS LA SEVA TIPOLOGIA

Camins amb paviment tou

Principalment situats en sòl no urbanitzable. També en alguns casos en sòl urbanitzable i excepcionalment en sòl urbà

- Secció de 6 mt.
- Secció de 5 mt.
- Secció de 1,5 mt.

Camins amb paviment tou

- Secció variable: camidel riu Ripoll, amb la secció variable definida al planejament vigent

Camins amb paviment dur

Principalment situats en sòl urbà. També en alguns casos en sòl no urbanitzable

- Secció variable: pistes asfaltades segregades de la vialitat rodada, voreres urbanes situades en espais oberts lineals, voreres de carrers, carrers d'urbanitzacions, voreres de carreteres de poca circulació

Ajuntament de Sabadell
SERVEI DE SOSTENIBILITAT I DISSENY D'ESPAIS PÚBLICS

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Proposta prioritària

CAMINS DE POSSIBLE CIRCULACIÓ RODADA SEGONS LA SEVA SECCIÓ

Accessibilitat dels camins rodats

- Camins amb secció rodada oberta
- Camins amb secció rodada tancada
- Camins no rodats de la Xarxa de Camins

Ajuntament de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Proposta prioritària

CLASSIFICACIÓ DELS CAMINS SEGONS EL PAISATGE QUE TRAVESSEN

Tipus 1. Zona urbana. Carrers amb els dos fronts edificats

Camins dins de la zona urbana consolidada que discorren per carrers amb predomini dels fronts edificats a banda i banda

Tipus 2. Zona urbana. Carrers perimetrals als parcs urbans

Camins dins la zona urbana consolidada que discorren per carrers perimetrals als parcs urbans o per dins d'aquests parcs

Tipus 3. Zona periurbana. Camins que disposen de trams de caràcter suburbà

Trams de camins en l'espai predominantment urbà que creuen àmbits ocupats per diferents tipologies d'edificació, com urbanitzacions, industries, etc i que transcorren sovint per espais oberts de tipus lineal o de frontera entre el sòl urbà el no urbanitzable.

Tipus 4. Espai obert exterior. Camins rurals

Camins que transcorren per l'espai obert, no urbanitzat a l'àrea perlurbana de la ciutat

13.2.- Identificació dels camins proposats

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL







Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Proposta prioritària

IDENTIFICACIÓ DELS CAMINS PROPOSATS

Identificació dels camins

	Identificació dels camins de la xarxa primària	P
	Identificació dels camins de la xarxa primària	S
	Identificació dels camins de la xarxa primària	T
	Identificació dels camins de la xarxa primària	L
H	Identificació de cel les on es referències el camins terciària i locals	

Identificació de trama de camins entre punts d'intersecció de la xarxa.

Exemple de camí de xarxa primària	P1-1
Exemple de camí de xarxa secundària	S3-1
Exemple de camí de xarxa terciària	TB-2
Exemple de camí de xarxa local	LA-1

Ajuntament de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL

II.- Documentació gràfica - Sumari

A.- Informació: L'espai obert i els camins

1.- El Context territorial de Sabadell

1.1.- Tensions urbanístiques i tipus d'espai obert en diferents contextos territo
1.2.- Sabadell i la seva localització dins el context territorial metropolità de Bar

2.- L'espai obert metropolità de Barcelona: els sistemes estructuradors i connectors i l barreres

2.1.- Els sistemes connectors i els corredors d'espais lliures metropolitans
2.2.- Les barreres construïdes sobre l'espai obert comarcal

3.- L'espai obert de la rodalia de Sabadell. Hidrologia i relleu

3.1.- Els rius com a sistemes vertebradors supramunicipals de l'espai obert
3.2.- Les conques fluvials i el relleu hidrogràfic

4.- Espai obert local i terme municipal. Evolució històrica i canvis de l'àmbit territorial termes municipals i dels límits administratius dels espais oberts de les ciutats. Segles

5.- El creixement de la ciutat i la formació i transformació de l'espai obert a Sabadell

5.1.- Vila i teixit rural. Terme municipal petit, vila petita i teixit rural circumdant
5.2.- Ciutat i teixit rural. Desenvolupament industrial, creixement urbà i teixit ru circumdant. 1850-1950
5.3.- La projectació i formació de l'espai obert interior en el planejament urbani 1928
5.4.- Creixement urbà i inici de la transformació de l'espai obert del rodal de la 1950-1965
5.5.- Intensificació del creixement urbà i formació d'una corona de teixit metrop 1965-1980
5.6.- La reforma interior del teixit urbà i la incorporació estructural dels espais interiors. 1980-1993

6.- Definició i caracterització de l'espai obert de Sabadell

6.1.- Definició de l'espai obert de Sabadell
6.2.- Barreres construïdes a l'espai obert de Sabadell
6.3.- La propietat del sòl a l'espai obert a Sabadell
6.4.- Els usos del sol a l'espai obert de Sabadell
6.5.- Paisatges de l'espai obert de Sabadell. Imatges

7.- Els camins a Sabadell

7.1.- Definició i característiques dels camins existents
7.2.- Plans i propostes d'utilització dels camins existents

8.- El planejament urbanístic vigent, l'espai obert i els camins

8.1.- El planejament territorial vigent
8.2.- El planejament municipal vigent de tipus general
8.3.- El planejament municipal vigent i els camins
8.4.- Detall del planejament municipal vigent i els camins

9.- Propostes de traçat de camins que afecten el terme municipal de Sabadell i que har divulgades

II.- Documentació gràfica - Sumari

B.- Proposta prioritària: Proposta indicativa de xarxa primària territorial de camins a l'àmbit del Vallès Occidental i proposta normativa de xarxa bàsica de camins de Sabadell

10.- Alternatives considerades

10.1.- Model arborescent
10.2.- Model estrella
10.3.- Model itineraris
10.4.- Model Xarxa

11.- Justificació i descripció de la proposta de xarxa primària territorial de camins i xarxa bàsica de camins de Sabadell

11.1.- Referències bàsiques per la justificació de la proposta
11.2.- Concreció de la proposta de xarxa primària territorial i xarxa bàsica de camins de Sabadell
11.3.- Comparatives de la proposta de xarxa primària territorial de camins i de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

12.- Desplegament conceptual de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

12.1.- Estructura de la xarxa proposada
12.2.- Funcionalitat de la xarxa proposada
12.3.- Tematització de la xarxa proposada
12.4.- Ús de la xarxa de camins i protecció dels espais febles
12.5.- Comparatives de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell a l'àmbit del terme municipal

13.- Definició i caracterització dels camins

13.1.- Característiques dels camins de la xarxa proposada
13.2.- Identificació dels camins proposats

14.- Propostes d'actuació

14.1.- Propostes d'actuació indicatives als àmbits de sòl urbà i urbanitzable
14.2.- Propostes d'actuació vinculants

15.- Consulta efectuada

C.- Proposta complementària: La xarxa bàsica de camins de Sabadell i la proposta d'ordenació i vertebració de l'espai obert de Sabadell

16.- Proposta d'ordenació de l'espai obert de Sabadell: zones i sistemes

17.- Proposta de vertebració de l'espai obert de Sabadell: els camins i altres elements de vertebració

18.- Resum: l'ordenació i la vertebració de l'espai obert de Sabadell

14.- Propostes d'actuació

14.1.- Propostes d'actuació indicatives als àmbits de sòl urbà i urbanitzable

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Proposta prioritària

PROPOSTA D'ÀMBITS D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA PER LA MILLORA I CONTINUÏTAT DELS CAMINS. PROPOSTA INDICATIVA

Proposta d'àmbits d'ordenació urbanística

- Actuacions d'acondicionament de l'espai públic a l'entorn dels camins
- Àrees de millora urbana per resoldre continuïtats i millora de camins i el seu entorn
- Àmbit de SUD, condicionada a resoldre continuïtat de camins i entorn
- Àmbits de desenvolupament d'infraestructures condicionades a resoldre la continuïtat dels camins
- Xarxa de camins
- Delimitació terme municipal de Sabadell
- Delimitació dels termes municipals

Ajuntament de Sabadell
SERVEI DE SOSTENIBILITAT I DISSENY D'ESPAIS PÚBLICS

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Proposta prioritària

115

PROPOSTA DE NOUS TRAÇATS DE CAMINS OBTINGUTS A PARTIR DE LES REFORMES URBANES EN ELS ÀMBITS DE MILLORA PROPOSATS. PROPOSTA INDICATIVA

Proposta d'àmbits d'ordenació urbanística

- Actuacions d'acondicionament de l'espai públic a l'entorn dels camins
- Àrees de millora urbana per resoldre continuïtats i millora de camins i el seu entorn
- Àmbit de SUD, condicionada a resoldre continuïtat de camins i entorn
- Àmbits de desenvolupament d'infraestructures condicionades a resoldre la continuïtat dels camins

Nous trazats

- Proposta de nous traçats de camins obtinguts a partir de les reformes urbanes en els àmbits de millora proposats

- Xarxa de camins
- Delimitació terme municipal de Sabadell
- Delimitació dels termes municipals

Ajuntament de Sabadell
SERVEI DE SOSTENIBILITAT I DISSENY D'ESPAIS PÚBLICS

14.2. Propostes d’actuació vinculants

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Proposta prioritària

PROPOSTES D'ACTUACIÓ VINCULANTS

Actuacions per la seguretat dels vianants

- Passos a desnivell nous
- Actuacions semafòriques
- Millora dels passos a desnivell actuals
- Adequació del voral de la carretera

Camins nous

- Camí nou

Ajuntament de Sabadell

Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Proposta prioritària

IMATGES DELS PUNTS D'ENCREUAMENT ENTRE CAMINS I INFRAESTRUCTURES VIÀRIES I FERROVIÀRIES

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL

II.- Documentació gràfica - Sumari

A.- Informació: L'espai obert i els camins

1.- El Context territorial de Sabadell

1.1.- Tensions urbanístiques i tipus d'espai obert en diferents contextos territo
1.2.- Sabadell i la seva localització dins el context territorial metropolità de Bar

2.- L'espai obert metropolità de Barcelona: els sistemes estructuradors i connectors i l barreres

2.1.- Els sistemes connectors i els corredors d'espais lliures metropolitans
2.2.- Les barreres construïdes sobre l'espai obert comarcal

3.- L'espai obert de la rodalia de Sabadell. Hidrologia i relleu

3.1.- Els rius com a sistemes vertebradors supramunicipals de l'espai obert
3.2.- Les conques fluvials i el relleu hidrogràfic

4.- Espai obert local i terme municipal. Evolució històrica i canvis de l'àmbit territorial termes municipals i dels límits administratius dels espais oberts de les ciutats. Segles

5.- El creixement de la ciutat i la formació i transformació de l'espai obert a Sabadell

5.1.- Vila i teixit rural. Terme municipal petit, vila petita i teixit rural circumdant
5.2.- Ciutat i teixit rural. Desenvolupament industrial, creixement urbà i teixit ru circumdant. 1850-1950
5.3.- La projectació i formació de l'espai obert interior en el planejament urbani 1928
5.4.- Creixement urbà i inici de la transformació de l'espai obert del rodal de la 1950-1965
5.5.- Intensificació del creixement urbà i formació d'una corona de teixit metrop 1965-1980
5.6.- La reforma interior del teixit urbà i la incorporació estructural dels espais interiors. 1980-1993

6.- Definició i caracterització de l'espai obert de Sabadell

6.1.- Definició de l'espai obert de Sabadell
6.2.- Barreres construïdes a l'espai obert de Sabadell
6.3.- La propietat del sòl a l'espai obert a Sabadell
6.4.- Els usos del sol a l'espai obert de Sabadell
6.5.- Paisatges de l'espai obert de Sabadell. Imatges

7.- Els camins a Sabadell

7.1.- Definició i característiques dels camins existents
7.2.- Plans i propostes d'utilització dels camins existents

8.- El planejament urbanístic vigent, l'espai obert i els camins

8.1.- El planejament territorial vigent
8.2.- El planejament municipal vigent de tipus general
8.3.- El planejament municipal vigent i els camins
8.4.- Detall del planejament municipal vigent i els camins

9.- Propostes de traçat de camins que afecten el terme municipal de Sabadell i que har divulgades

II.- Documentació gràfica - Sumari

B.- Proposta prioritària: Proposta indicativa de xarxa primària territorial de camins a l'àmbit del Vallès Occidental i proposta normativa de xarxa bàsica de camins de Sabadell

10.- Alternatives considerades

10.1.- Model arborescent
10.2.- Model estrella
10.3.- Model itineraris
10.4.- Model Xarxa

11.- Justificació i descripció de la proposta de xarxa primària territorial de camins i xarxa bàsica de camins de Sabadell

11.1.- Referències bàsiques per la justificació de la proposta
11.2.- Concreció de la proposta de xarxa primària territorial i xarxa bàsica de camins de Sabadell
11.3.- Comparatives de la proposta de xarxa primària territorial de camins i de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

12.- Desplegament conceptual de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

12.1.- Estructura de la xarxa proposada
12.2.- Funcionalitat de la xarxa proposada
12.3.- Tematització de la xarxa proposada
12.4.- Ús de la xarxa de camins i protecció dels espais febles
12.5.- Comparatives de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell a l'àmbit del terme municipal

13.- Definició i caracterització dels camins

13.1.- Característiques dels camins de la xarxa proposada
13.2.- Identificació dels camins proposats

14.- Propostes d'actuació

14.1.- Propostes d'actuació indicatives als àmbits de sòl urbà i urbanitzable
14.2.- Propostes d'actuació vinculants

15.- Consulta efectuada

C.- Proposta complementària: La xarxa bàsica de camins de Sabadell i la proposta d'ordenació i vertebració de l'espai obert de Sabadell

16.- Proposta d'ordenació de l'espai obert de Sabadell: zones i sistemes

17.- Proposta de vertebració de l'espai obert de Sabadell: els camins i altres elements de vertebració

18.- Resum: l'ordenació i la vertebració de l'espai obert de Sabadell

15.- Consulta efectuada

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Consulta efectuada

INFORMACIÓ I DISCUSSIÓ EFECTUADA. PROPIETARIS FORESTALS AFECTATS I CONSULTATS

Propietaris forestals

1.- Ca n'Argelaguet - Argelaguet
2.- Ribatallada - CASSA
3.- Ca n'Ustrell - Ustrell
4.- Font dels Platans - Turuguet Vilas
5.- Can Deu - UNNIM
6.- Torre Turull, Can Moragas - Tosca Rural
7.- Can Vilar - Sambeat Domenech
8.- Can Torrents - Explotaciones Agricolas Can Torrents
9.- Can Manent - Llesé Riembau
10.- Togores - Masso
11.- Can Domenech - Sambeat Domenech
12.- Serra de Sant Iscle - Núria Antolí
13.- Castellamau - Ajuntament

Propietaris forestals consultats
Propietaris forestals no consultats
Propietaris agrícoles
Límits de les propietats forestals

Superfícies

Superficie de les finques forestals	616,63 ha²
Superficie de les finques Municipals de l'Espai Obert	110,73 ha²
Superficie de l'Espai Obert	2.310,03 ha²
Superficie del Terme Municipal	3.784,05 ha²

Ajuntament de Sabadell
SERVEI DE SOSTENIBILITAT I DISSENY D'ESPAIS PÚBLICS

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Consulta efectuada

INFORMACIÓ I DISCUSSIÓ EFECTUADA. ÀMBITS ADMINISTRATIUS AFECTATS I CONSULTATS

Àmbits administratius

- Termes Municipals
- Municipis veïns consultats
- Consell Comarcal del Vallès Occidental
- Patronat Metropolità del Parc Natural de Collserola
- Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

Xarxa de Camins

- Xarxa primària territorial
- Xarxa bàsica de camins de Sabadell

Ajuntament de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Consulta efectuada

120

PROPOSTA INICIAL DE XARXA BÀSICA DE CAMINS DE SABADELL CONSULTADA

Jerarquització de la xarxa

- Xarxa primària
- Xarxa secundària
- Xarxa terciària
- Xarxa local

Ajuntament de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Consulta efectuada

PROPOSTA DEFINITIVA DE XARXA BÀSICA DE CAMINS DE SABADELL DESPRÈS DE LA CONSULTA

Jerarquització de la xarxa

- Xarxa primària
- Xarxa secundària
- Xarxa terciària
- Xarxa local

Ajuntament de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL

II.- Documentació gràfica - Sumari

A.- Informació: L'espai obert i els camins

1.- El Context territorial de Sabadell

1.1.- Tensions urbanístiques i tipus d'espai obert en diferents contextos territo
1.2.- Sabadell i la seva localització dins el context territorial metropolità de Bar

2.- L'espai obert metropolità de Barcelona: els sistemes estructuradors i connectors i l barreres

2.1.- Els sistemes connectors i els corredors d'espais lliures metropolitans
2.2.- Les barreres construïdes sobre l'espai obert comarcal

3.- L'espai obert de la rodalia de Sabadell. Hidrologia i relleu

3.1.- Els rius com a sistemes vertebradors supramunicipals de l'espai obert
3.2.- Les conques fluvials i el relleu hidrogràfic

4.- Espai obert local i terme municipal. Evolució històrica i canvis de l'àmbit territorial termes municipals i dels límits administratius dels espais oberts de les ciutats. Segles

5.- El creixement de la ciutat i la formació i transformació de l'espai obert a Sabadell

5.1.- Vila i teixit rural. Terme municipal petit, vila petita i teixit rural circumdant
5.2.- Ciutat i teixit rural. Desenvolupament industrial, creixement urbà i teixit ru circumdant. 1850-1950
5.3.- La projectació i formació de l'espai obert interior en el planejament urbanís 1928
5.4.- Creixement urbà i inici de la transformació de l'espai obert del rodal de la 1950-1965
5.5.- Intensificació del creixement urbà i formació d'una corona de teixit metrop 1965-1980
5.6.- La reforma interior del teixit urbà i la incorporació estructural dels espais interiors. 1980-1993

6.- Definició i caracterització de l'espai obert de Sabadell

6.1.- Definició de l'espai obert de Sabadell
6.2.- Barreres construïdes a l'espai obert de Sabadell
6.3.- La propietat del sòl a l'espai obert a Sabadell
6.4.- Els usos del sol a l'espai obert de Sabadell
6.5.- Paisatges de l'espai obert de Sabadell. Imatges

7.- Els camins a Sabadell

7.1.- Definició i característiques dels camins existents
7.2.- Plans i propostes d'utilització dels camins existents

8.- El planejament urbanístic vigent, l'espai obert i els camins

8.1.- El planejament territorial vigent
8.2.- El planejament municipal vigent de tipus general
8.3.- El planejament municipal vigent i els camins
8.4.- Detall del planejament municipal vigent i els camins

9.- Propostes de traçat de camins que afecten el terme municipal de Sabadell i que har divulgades

II.- Documentació gràfica - Sumari

B.- Proposta prioritària: Proposta indicativa de xarxa primària territorial de camins a l'àmbit del Vallès Occidental i proposta normativa de xarxa bàsica de camins de Sabadell

10.- Alternatives considerades

10.1.- Model arborescent
10.2.- Model estrella
10.3.- Model itineraris
10.4.- Model Xarxa

11.- Justificació i descripció de la proposta de xarxa primària territorial de camins i xarxa bàsica de camins de Sabadell

11.1.- Referències bàsiques per la justificació de la proposta
11.2.- Concreció de la proposta de xarxa primària territorial i xarxa bàsica de camins de Sabadell
11.3.- Comparatives de la proposta de xarxa primària territorial de camins i de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

12.- Desplegament conceptual de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

12.1.- Estructura de la xarxa proposada
12.2.- Funcionalitat de la xarxa proposada
12.3.- Tematització de la xarxa proposada
12.4.- Ús de la xarxa de camins i protecció dels espais febles
12.5.- Comparatives de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell a l'àmbit del terme municipal

13.- Definició i caracterització dels camins

13.1.- Característiques dels camins de la xarxa proposada
13.2.- Identificació dels camins proposats

14.- Propostes d'actuació

14.1.- Propostes d'actuació indicatives als àmbits de sòl urbà i urbanitzable
14.2.- Propostes d'actuació vinculants

15.- Consulta efectuada

C.- Proposta complementària: La xarxa bàsica de camins de Sabadell i la proposta d'ordenació i vertebració de l'espai obert de Sabadell

16.- Proposta d'ordenació de l'espai obert de Sabadell: zones i sistemes

17.- Proposta de vertebració de l'espai obert de Sabadell: els camins i altres elements de vertebració

18.- Resum: l'ordenació i la vertebració de l'espai obert de Sabadell

C.- Proposta complementària: La xarxa bàsica de camins de Sabadell i la proposta d'ordenació i vertebració de l'espai obert de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL

II.- Documentació gràfica - Sumari

A.- Informació: L'espai obert i els camins

1.- El Context territorial de Sabadell

1.1.- Tensions urbanístiques i tipus d'espai obert en diferents contextos territo
1.2.- Sabadell i la seva localització dins el context territorial metropolità de Bar

2.- L'espai obert metropolità de Barcelona: els sistemes estructuradors i connectors i l barreres

2.1.- Els sistemes connectors i els corredors d'espais lliures metropolitans
2.2.- Les barreres construïdes sobre l'espai obert comarcal

3.- L'espai obert de la rodalia de Sabadell. Hidrologia i relleu

3.1.- Els rius com a sistemes vertebradors supramunicipals de l'espai obert
3.2.- Les conques fluvials i el relleu hidrogràfic

4.- Espai obert local i terme municipal. Evolució històrica i canvis de l'àmbit territorial termes municipals i dels límits administratius dels espais oberts de les ciutats. Segles

5.- El creixement de la ciutat i la formació i transformació de l'espai obert a Sabadell

5.1.- Vila i teixit rural. Terme municipal petit, vila petita i teixit rural circumdant
5.2.- Ciutat i teixit rural. Desenvolupament industrial, creixement urbà i teixit ru circumdant. 1850-1950
5.3.- La projectació i formació de l'espai obert interior en el planejament urbanís 1928
5.4.- Creixement urbà i inici de la transformació de l'espai obert del rodal de la 1950-1965
5.5.- Intensificació del creixement urbà i formació d'una corona de teixit metrop 1965-1980
5.6.- La reforma interior del teixit urbà i la incorporació estructural dels espais interiors. 1980-1993

6.- Definició i caracterització de l'espai obert de Sabadell

6.1.- Definició de l'espai obert de Sabadell
6.2.- Barreres construïdes a l'espai obert de Sabadell
6.3.- La propietat del sòl a l'espai obert a Sabadell
6.4.- Els usos del sol a l'espai obert de Sabadell
6.5.- Paisatges de l'espai obert de Sabadell. Imatges

7.- Els camins a Sabadell

7.1.- Definició i característiques dels camins existents
7.2.- Plans i propostes d'utilització dels camins existents

8.- El planejament urbanístic vigent, l'espai obert i els camins

8.1.- El planejament territorial vigent
8.2.- El planejament municipal vigent de tipus general
8.3.- El planejament municipal vigent i els camins
8.4.- Detall del planejament municipal vigent i els camins

9.- Propostes de traçat de camins que afecten el terme municipal de Sabadell i que har divulgades

II.- Documentació gràfica - Sumari

B.- Proposta prioritària: Proposta indicativa de xarxa primària territorial de camins a l'àmbit del Vallès Occidental i proposta normativa de xarxa bàsica de camins de Sabadell

10.- Alternatives considerades

10.1.- Model arborescent
10.2.- Model estrella
10.3.- Model itineraris
10.4.- Model Xarxa

11.- Justificació i descripció de la proposta de xarxa primària territorial de camins i xarxa bàsica de camins de Sabadell

11.1.- Referències bàsiques per la justificació de la proposta
11.2.- Concreció de la proposta de xarxa primària territorial i xarxa bàsica de camins de Sabadell
11.3.- Comparatives de la proposta de xarxa primària territorial de camins i de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

12.- Desplegament conceptual de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

12.1.- Estructura de la xarxa proposada
12.2.- Funcionalitat de la xarxa proposada
12.3.- Tematització de la xarxa proposada
12.4.- Ús de la xarxa de camins i protecció dels espais febles
12.5.- Comparatives de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell a l'àmbit del terme municipal

13.- Definició i caracterització dels camins

13.1.- Característiques dels camins de la xarxa proposada
13.2.- Identificació dels camins proposats

14.- Propostes d'actuació

14.1.- Propostes d'actuació indicatives als àmbits de sòl urbà i urbanitzable
14.2.- Propostes d'actuació vinculants

15.- Consulta efectuada

C.- Proposta complementària: La xarxa bàsica de camins de Sabadell i la proposta d'ordenació i vertebració de l'espai obert de Sabadell

16.- Proposta d'ordenació de l'espai obert de Sabadell: zones i sistemes

17.- Proposta de vertebració de l'espai obert de Sabadell: els camins i altres elements de vertebració

18.- Resum: l'ordenació i la vertebració de l'espai obert de Sabadell

16.- Proposta d'ordenació de l'espai obert de Sabadell: zones i sistemes

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Proposta complementària

ZONIFICACIÓ DE L'ESPAI OBERT DE SABADELL

Espai obert

- Parcs Fluvials
- Parcs Fluvials d'interès natural
- Parcs Agraris
- Parcs Forestals
- Parcs de Lleure
- Parcs Culturals
- Parcs Lineals-Miradors
- Parcs Lineals de protecció de Torrents
- Equipaments Municipals
- Equipaments Supramunicipals
- Àmbits en estudi
- Límit de la Classificació del Sòl
- Delimitació terme municipal de Sabadell
- Delimitació dels termes municipals

Ajuntament de Sabadell
SERVEI DE SOSTENIBILITAT I DISSENY D'ESPAIS PÚBLICS

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Veure amb alta resolució (28MG)

Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Proposta complementària

123

IDENTIFICACIÓ D'ÀMBITS A L'INTERIOR DE LES ZONES

Espai obert

1. Parcs Fluvials

1.1.- Ripoll

2. Parcs Fluvials d'interès natural

2.1.- Riu Tort
2.2.- Torrent de Colobrers

3. Parc Agrari

3.1.- Zona agrícola de Ca n'Argelaguet
3.2.- Zona agrícola de Mas Cerola
3.3.- Zona agrícola de la Serra de Pedralva
3.4.- Zona agrícola del Turó de Sant Pau
3.5.- Zona agrícola de la Riera Santiga
3.6.- Zona agrícola de la Riera Seca
3.7.- Zona agrícola de Can Moragas-Barata

3. Parc Forestal

4.1.- Ca n'Ustrell - Ca n'Argelaguet
4.2.- Castellarnau
4.3.- Can Domenech
4.4.- Can Vilar
4.5.- Punt Blau
4.6.- Can Deu - Sant Julià

5. Parcs de Lleure

5.1.- Parc de Lleure de la Salut

6. Parcs Culturals

6.1.- Parc Cultural de Can Pitxo i la Font de Can LLobateres

Límit de la Classificació del Sòl
Delimitació terme municipal de Sabadell
Delimitació dels termes municipals

7. Parcs Lineals - Mirador

7.1 Plana del Pintor - Torrent del Capellà
7.2 Can Puiggener
7.3 Covadonga
7.4 Sant Oleguer
7.5 Ronda Santa Maria
7.6 Can Roqueta
7.7 Sant Nicolau

8. Parcs Lineals de Protecció de Torrents

8.1 Riba del Torrent de Ribatallada
8.2 Riba del Torrent de Can Jeroni
8.3 Riba del Riu Sec
8.4 Riba del Torrent de Can Llobateres

9.1 Equipaments Supramunicipals

9.1.1 Museos d'Esquadra
9.1.2 Can Turull

9.2 Equipaments municipals

9.2.1 Dipòsit dels Censos
9.2.2 Sant Julià d'Ufara
9.2.3 Dipòsits de CASSA
9.2.4 Aparcament de Can Deu
9.2.5 Museos d'Esquadra
9.2.6 Castellarnau
9.2.7 Torrent de Vallcorba

Ajuntament de Sabadell
SERVEI DE SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D'ECOSISTEMES

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Veure amb alta resolució (29MG)

Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Proposta complementària

124

EL PARC AGRARI DE SABADELL I LES ZONES D'HORTA PREVISTES AL PLANEJAMENT VIGENT

Espai obert

- Àmbits de Parc Forestal
  - 3.1- Zona agrícola de Ca n'Argelaguet
  - 3.2- Zona agrícola de Mas Canals
  - 3.3- Zona agrícola de la Serra de Pedrosa
- 3.4- Zona agrícola del Turó de Sant Pau
- 3.5- Zona agrícola de la Riera Santiga
- 3.6- Zona agrícola de la Riera Seca
- 3.7- Zona agrícola de Can Moragas-Barata
- Àmbit del Parc Fluvial del Riu Ripoll
- Zones d'horta previstes en el planejament vigent
- Límit de la Classificació del Sòl
- Delimitació terme municipal de Sabadell
- Delimitació dels termes municipals

Ajuntament de Sabadell
SERVEI DE SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D'ECOSISTEMES

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Veure amb alta resolució (29MG)

Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Proposta complementària

125

EL PARC AGRARI DE SABADELL I PROPOSTA DE QUALIFICACIÓ DE ZONES D'HORTA

Espai obert

- Àmbits de Parc Forestal
  - 3.1- Zona agrícola de Ca n'Argelaguet
  - 3.2- Zona agrícola de Mas Canals
  - 3.3- Zona agrícola de la Serra de Pedralva
- 3.4- Zona agrícola del Turó de Sant Pau
- 3.5- Zona agrícola de la Riera Santiga
- 3.6- Zona agrícola de la Riera Seca
- 3.7- Zona agrícola de Can Moragas-Barata
- Proposta zones d'horta
- Límit de la Classificació del Sòl
- Delimitació terme municipal de Sabadell
- Delimitació dels termes municipals

Ajuntament de Sabadell
SERVEI DE SOSTENIBILITAT I DISSENY D'ECOQUARTERS

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Proposta complementària

EL PARC FORESTAL DE SABADELL

Espai obert

- Àmbits de Parc Forestal
  - 4.1- Ca n'Ustrell - Ca n'Argelaguet
  - 4.2- Castellarnau
  - 4.3- Can Domenech
  - 4.4- Can Vilar
  - 4.5- Punt Blau
  - 4.6- Can Deu - Sant Julià
- Límit de la Classificació del Sòl
- Delimitació terme municipal de Sabadell
- Delimitació dels termes municipals

Ajuntament de Sabadell
SERVEI DE SOSTENIBILITAT I DISSENY D'ESPAIS PÚBLICS

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Veure amb alta resolució (28MG)

Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Proposta complementària

ELS PARCS FLUVIALS DE SABADELL

Espai obert

1. Parcs Fluvials
1.1- Ripoll

2. Parcs Fluvials d'interès natural
2.1- Riu Tort
2.2- Torrent de Colobrers

8. Parcs Lineals de Protecció de Torrents
8.1 Riba del Torrent de Ribatallada
8.2 Riba del Torrent de Can Jeroni
8.3 Riba del Riu Sec
8.4 Riba del Torrent de Can Llobateres

Límit de la Classificació del Sòl
Delimitació terme municipal de Sabadell
Delimitació dels termes municipals

Ajuntament de Sabadell
SERVEI DE SOSTENIBILITAT I DISSENY D'ESPAIS PÚBLICS

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Proposta complementària

ELS PARCS DE LLEURE I CULTURALS

Espai obert de fora

- 5.1- Parc de Lleure de la Salut
- 6.1- Parc Cultural de Can Pifeu i la Font de Can Llobateres

Espai obert de dins

- Parcs urbans amb àrees per festes
- 1.- Parc de la Romesa
- 2.- Parc Catalunya
- 3.- Parc de Can Gambús
- 4.- Parc Central
- 5.- Parc del Nord

- Límit de la Classificació del Sòl
- Delimitació terme municipal de Sabadell
- Delimitació dels termes municipals

Ajuntament de Sabadell
SERVEI DE SOSTENIBILITAT I DISSENY D'ESPAIS PÚBLICS

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Veure amb alta resolució (28MG)

Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Proposta complementària

ELS PARCS LINEALS I DE MIRADOR

Espai obert

7.1 Plana del Pintor - Torrent del Capellà
7.2 Can Puiggener
7.3 Covadonga
7.4 Sant Cleguer
7.5 Ronda Santa Maria
7.6 Can Roqueta
7.7 Sant Nicolau

Límit de la Classificació del Sòl
Delimitació terme municipal de Sabadell
Delimitació dels termes municipals

Ajuntament de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Veure amb alta resolució (28MG)

Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Proposta complementària

ELS EQUIPAMENTS

Espai obert

9.1 Equipaments Supramunicipals
9.1.1 Mossos d'Esquadra
9.1.2 Can Torrell

9.2 Equipaments municipals
9.2.1 Dipòsit dels Censos
9.2.2 Sant Julià d'altura
9.2.3 Dipòsits de CASSA
9.2.4 Aparcament de Can Deu
9.2.5 Mossos d'Esquadra
9.2.6 Castellarnau
9.2.7 Torrent de Vallcorba

Proposta de punts de foc en àrees de pícnic (equipaments municipals)
Límit de la Classificació del Sòl
Delimitació terme municipal de Sabadell
Delimitació dels termes municipals

Ajuntament de Sabadell
SERVEI DE SOSTENIBILITAT I DISSENY D'ESCOLLERAMES

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Veure amb alta resolució (28MG)

Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Proposta complementària

ÀMBITS D'US PÚBLIC: PARCS DE LLEURE, PARCS CULTURALS I EQUIPAMENTS EN L'ESPAI OBERT

Espai obert de fora

- 5.1- Parc de Lleure de la Salut
- 6.1- Parc Cultural de Can Pitau i la Font de Can Llobateres

Espai obert de dins

- Parcs urbans amb àrees per festes
  - 1.- Parc de la Romesa
  - 2.- Parc Catalunya
  - 3.- Parc de Can Gambús
  - 4.- Parc Central
  - 5.- Parc del Nord

- Proposta de punts de foc en àrees de picnic (equipaments municipals)
- Límit de la Classificació del Sòl
- Delimitació terme municipal de Sabadell
- Delimitació dels termes municipals

Espai obert

9.1 Equipaments Supramunicipals
- 9.1.1 Masos d'Esquadra
- 9.1.2 Can Turull

9.2 Equipaments municipals
- 9.2.1 Dipòsit dels Cenecs
- 9.2.2 Sant Julià d'altura
- 9.2.3 Dipòsits de CASSA
- 9.2.4 Aparcament de Can Deu
- 9.2.5 Masos d'Esquadra
- 9.2.6 Castellarnau
- 9.2.7 Torrent de Vallcorba

Ajuntament de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL

II.- Documentació gràfica - Sumari

A.- Informació: L'espai obert i els camins

1.- El Context territorial de Sabadell

1.1.- Tensions urbanístiques i tipus d'espai obert en diferents contextos territo
1.2.- Sabadell i la seva localització dins el context territorial metropolità de Bar

2.- L'espai obert metropolità de Barcelona: els sistemes estructuradors i connectors i l barreres

2.1.- Els sistemes connectors i els corredors d'espais lliures metropolitans
2.2.- Les barreres construïdes sobre l'espai obert comarcal

3.- L'espai obert de la rodalia de Sabadell. Hidrologia i relleu

3.1.- Els rius com a sistemes vertebradors supramunicipals de l'espai obert
3.2.- Les conques fluvials i el relleu hidrogràfic

4.- Espai obert local i terme municipal. Evolució històrica i canvis de l'àmbit territorial termes municipals i dels límits administratius dels espais oberts de les ciutats. Segles

5.- El creixement de la ciutat i la formació i transformació de l'espai obert a Sabadell

5.1.- Vila i teixit rural. Terme municipal petit, vila petita i teixit rural circumdant
5.2.- Ciutat i teixit rural. Desenvolupament industrial, creixement urbà i teixit ru circumdant. 1850-1950
5.3.- La projectació i formació de l'espai obert interior en el planejament urbanís 1928
5.4.- Creixement urbà i inici de la transformació de l'espai obert del rodal de la 1950-1965
5.5.- Intensificació del creixement urbà i formació d'una corona de teixit metrop 1965-1980
5.6.- La reforma interior del teixit urbà i la incorporació estructural dels espais interiors. 1980-1993

6.- Definició i caracterització de l'espai obert de Sabadell

6.1.- Definició de l'espai obert de Sabadell
6.2.- Barreres construïdes a l'espai obert de Sabadell
6.3.- La propietat del sòl a l'espai obert a Sabadell
6.4.- Els usos del sol a l'espai obert de Sabadell
6.5.- Paisatges de l'espai obert de Sabadell. Imatges

7.- Els camins a Sabadell

7.1.- Definició i característiques dels camins existents
7.2.- Plans i propostes d'utilització dels camins existents

8.- El planejament urbanístic vigent, l'espai obert i els camins

8.1.- El planejament territorial vigent
8.2.- El planejament municipal vigent de tipus general
8.3.- El planejament municipal vigent i els camins
8.4.- Detall del planejament municipal vigent i els camins

9.- Propostes de traçat de camins que afecten el terme municipal de Sabadell i que har divulgades

II.- Documentació gràfica - Sumari

B.- Proposta prioritària: Proposta indicativa de xarxa primària territorial de camins a l'àmbit del Vallès Occidental i proposta normativa de xarxa bàsica de camins de Sabadell

10.- Alternatives considerades

10.1.- Model arborescent
10.2.- Model estrella
10.3.- Model itineraris
10.4.- Model Xarxa

11.- Justificació i descripció de la proposta de xarxa primària territorial de camins i xarxa bàsica de camins de Sabadell

11.1.- Referències bàsiques per la justificació de la proposta
11.2.- Concreció de la proposta de xarxa primària territorial i xarxa bàsica de camins de Sabadell
11.3.- Comparatives de la proposta de xarxa primària territorial de camins i de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

12.- Desplegament conceptual de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

12.1.- Estructura de la xarxa proposada
12.2.- Funcionalitat de la xarxa proposada
12.3.- Tematització de la xarxa proposada
12.4.- Ús de la xarxa de camins i protecció dels espais febles
12.5.- Comparatives de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell a l'àmbit del terme municipal

13.- Definició i caracterització dels camins

13.1.- Característiques dels camins de la xarxa proposada
13.2.- Identificació dels camins proposats

14.- Propostes d'actuació

14.1.- Propostes d'actuació indicatives als àmbits de sòl urbà i urbanitzable
14.2.- Propostes d'actuació vinculants

15.- Consulta efectuada

C.- Proposta complementària: La xarxa bàsica de camins de Sabadell i la proposta d'ordenació i vertebració de l'espai obert de Sabadell

16.- Proposta d'ordenació de l'espai obert de Sabadell: zones i sistemes

17.- Proposta de vertebració de l'espai obert de Sabadell: els camins i altres elements de vertebració

18.- Resum: l'ordenació i la vertebració de l'espai obert de Sabadell

17.- Proposta de vertebració de l'espai obert de Sabadell: els camins i altres elements de vertebració

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Veure amb alta resolució (24MG)

Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Proposta complementària

ELEMENTS VERTEBRADORS DE L'ESPAI OBERT DE SABADELL

Espai obert
- Masses boscoses dins terme municipal
- Masses boscoses fora terme
- Espais agrícoles
- Hortes del Ripoll
- Lleres de riu
- Parcs urbans

Espai obert
- Parcs urbans, Parcs de Lleure i boscos d'ús públic
- Equipamentsa oberts
- Delimitació terme municipal de Sabadell
- Edificis d'interès patrimonial relacionats amb l'espai obert
- Delimitació dels termes municipals
- Fonts

Camins
- Ronda de Fora
- Ronda de Dins
- Camins dels Eixos Cívics Transversals
- Camins antics rectificats
- Camins de xarxa bàsica
- Camins de l'àmbit del Riu Tort
- Camins fluvials

Nòduls i cruïlles
- Portes velles
- Portes noves de la Ronda de Dins
- Portes noves de la Ronda de Fora

Equipaments en l'espai obert
- Equipament Central de l'espai obert
- Equipament del Parc Agrari
- Equipament verd
- Equipament fluvial del Riu Ripoll
- Punt museístic
- Edificis i equipaments d'interès patrimonial

Equipaments de l'espai oberts situats en sòl urbà
- Entitats especialitzades relacionades
- Equipament museístic o de recerca central
- Centre de distribució agrícola central
- Cooperatives de distribució alimentària
- Forns de pa de Sant Julià
- Toponímia agrícola

Ajuntament de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL

II.- Documentació gràfica - Sumari

A.- Informació: L'espai obert i els camins

1.- El Context territorial de Sabadell

1.1.- Tensions urbanístiques i tipus d'espai obert en diferents contextos territo
1.2.- Sabadell i la seva localització dins el context territorial metropolità de Bar

2.- L'espai obert metropolità de Barcelona: els sistemes estructuradors i connectors i l barreres

2.1.- Els sistemes connectors i els corredors d'espais lliures metropolitans
2.2.- Les barreres construïdes sobre l'espai obert comarcal

3.- L'espai obert de la rodalia de Sabadell. Hidrologia i relleu

3.1.- Els rius com a sistemes vertebradors supramunicipals de l'espai obert
3.2.- Les conques fluvials i el relleu hidrogràfic

4.- Espai obert local i terme municipal. Evolució històrica i canvis de l'àmbit territorial termes municipals i dels límits administratius dels espais oberts de les ciutats. Segles

5.- El creixement de la ciutat i la formació i transformació de l'espai obert a Sabadell

5.1.- Vila i teixit rural. Terme municipal petit, vila petita i teixit rural circumdant
5.2.- Ciutat i teixit rural. Desenvolupament industrial, creixement urbà i teixit ru circumdant. 1850-1950
5.3.- La projectació i formació de l'espai obert interior en el planejament urbanís 1928
5.4.- Creixement urbà i inici de la transformació de l'espai obert del rodal de la 1950-1965
5.5.- Intensificació del creixement urbà i formació d'una corona de teixit metrop 1965-1980
5.6.- La reforma interior del teixit urbà i la incorporació estructural dels espais interiors. 1980-1993

6.- Definició i caracterització de l'espai obert de Sabadell

6.1.- Definició de l'espai obert de Sabadell
6.2.- Barreres construïdes a l'espai obert de Sabadell
6.3.- La propietat del sòl a l'espai obert a Sabadell
6.4.- Els usos del sol a l'espai obert de Sabadell
6.5.- Paisatges de l'espai obert de Sabadell. Imatges

7.- Els camins a Sabadell

7.1.- Definició i característiques dels camins existents
7.2.- Plans i propostes d'utilització dels camins existents

8.- El planejament urbanístic vigent, l'espai obert i els camins

8.1.- El planejament territorial vigent
8.2.- El planejament municipal vigent de tipus general
8.3.- El planejament municipal vigent i els camins
8.4.- Detall del planejament municipal vigent i els camins

9.- Propostes de traçat de camins que afecten el terme municipal de Sabadell i que har divulgades

II.- Documentació gràfica - Sumari

B.- Proposta prioritària: Proposta indicativa de xarxa primària territorial de camins a l'àmbit del Vallès Occidental i proposta normativa de xarxa bàsica de camins de Sabadell

10.- Alternatives considerades

10.1.- Model arborescent
10.2.- Model estrella
10.3.- Model itineraris
10.4.- Model Xarxa

11.- Justificació i descripció de la proposta de xarxa primària territorial de camins i xarxa bàsica de camins de Sabadell

11.1.- Referències bàsiques per la justificació de la proposta
11.2.- Concreció de la proposta de xarxa primària territorial i xarxa bàsica de camins de Sabadell
11.3.- Comparatives de la proposta de xarxa primària territorial de camins i de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

12.- Desplegament conceptual de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell

12.1.- Estructura de la xarxa proposada
12.2.- Funcionalitat de la xarxa proposada
12.3.- Tematització de la xarxa proposada
12.4.- Ús de la xarxa de camins i protecció dels espais febles
12.5.- Comparatives de la proposta de la xarxa bàsica de camins de Sabadell a l'àmbit del terme municipal

13.- Definició i caracterització dels camins

13.1.- Característiques dels camins de la xarxa proposada
13.2.- Identificació dels camins proposats

14.- Propostes d'actuació

14.1.- Propostes d'actuació indicatives als àmbits de sòl urbà i urbanitzable
14.2.- Propostes d'actuació vinculants

15.- Consulta efectuada

C.- Proposta complementària: La xarxa bàsica de camins de Sabadell i la proposta d'ordenació i vertebració de l'espai obert de Sabadell

16.- Proposta d'ordenació de l'espai obert de Sabadell: zones i sistemes

17.- Proposta de vertebració de l'espai obert de Sabadell: els camins i altres elements de vertebració

18.- Resum: l'ordenació i la vertebració de l'espai obert de Sabadell

18.- Resum: l'ordenació i la vertebració de l'espai obert de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Veure amb alta resolució (23MG)

Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Proposta complementària

PROPOSTA D'ORDENACIÓ DE L'ESPAI OBERT I XARXA BÀSICA DE CAMINS PROPOSADA

Espai obert

- Parcs Fluvials
- Parcs Fluvials d'interès natural
- Parcs Agraris
- Parcs Forestals
- Parcs de Lleure
- Parcs Culturals
- Parcs Llineals-Miradors
- Parcs Llineals de protecció de Torrents
- Equipaments Municipals
- Equipaments Supramunicipals
- Àmbits en estudi

Camins

- Xarxa bàsica de camins proposada

Ajuntament de Sabadell

ESTUDI PREVI DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS DE SABADELL



Autor del Treball: Elaboració pròpia
Font:

Proposta complementària

ZONIFICACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE VIGENT I CAMINS VIGENTS

Usos Globals

- Equipaments Comunitaris
- Equipaments Comunitaris sense ús assignat
- Dotacions Comunitàries privades
- Aparcament
- Lleure

Usos Globals

- Agrícola
- Valor Forestal
- Ecològico-Paisatgístic
- CURSOS DE RIUS

Camins

- Camins vigents

Ajuntament de Sabadell