



Promotor:

Ajuntament de Sabadell
Planificació i Projectes de Ciutat
Àrea de Presidència i Drets Socials

Arquitectes Autors:

Josep M^a Julià Capdevila
Manuel Julià Verdager
Albert Clèries Vilamajó
Jordi Gorgues Xixons

JULIA
CAPDEVILA
JOSEP MARIA
- 37268613B

Firmado digitalmente por JULIA CAPDEVILA JOSEP MARIA - 37268613B
Fecha: 2022.07.22 09:28:30 +02'00'

JULIA
VERDAGUER,
MANUEL (FIRMA)

Firmado digitalmente por JULIA VERDAGUER, MANUEL (FIRMA)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, serialNumber=477267598, sn=JULIA, givenName=MANUEL, cn=JULIA VERDAGUER, MANUEL (FIRMA)
Fecha: 2022.07.21 19:18:26 +02'00'

CLERIES
VILAMAJO,
ALBERT (FIRMA)

Firmado digitalmente por CLERIES VILAMAJO, ALBERT (FIRMA)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, serialNumber=78090647N, sn=CLERIES, givenName=ALBERT, cn=CLERIES VILAMAJO, ALBERT (FIRMA)
Fecha: 2022.07.21 18:56:45 +02'00'

GORGUES
XIXONS,
JORDI (FIRMA)

Firmado digitalmente por GORGUES XIXONS, JORDI (FIRMA)
Fecha: 2022.07.21 18:24:12 +02'00'



Promotor:

Ajuntament de Sabadell
Planificació i Projectes de Ciutat
Àrea de Presidència i Drets Socials


Arquitectes Autors:

Josep M^a Julià Capdevila
Manuel Julià Verdaguer
Albert Clèries Vilamajó
Jordi Gorgues Xixons

Projecte Bàsic i d'Execució del Viver de Creació Escola Illa a la Nau J del conjunt Sallarès Deu de Sabadell

DG. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA


Aquest document ha estat firmat per JORDI GORGUES a les 18:24 del dia 21/07/2022. ALBERT CLÈRIES a les 18:56 del dia 21/07/2022. MANUEL JULIA a les 19:18 del dia 21/07/2022. Mitjançant el codi de verificació segura 4G2M196ND0042P5LOX77 pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents signats al lloc web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



**SITUACIÓ I
CARACTERÍSTIQUES
DE LA XARXA DE
CLAVEGUERAM**

Carrer Jacint Verdaguer,
carrer de Cellers, carrer de
Reina Elionor i carrer de
Viladomat

Secció de la claveguera:



1040_FO: claveguera
circular de formigó de 40
cm de diàmetre.
1050_FO: claveguera
circular de formigó de 50
cm de diàmetre.


Llegenda

- Pou de registre
- Claveguera i sentit aigües


La situació de la xarxa de
clavegueram és aproximada,
per tant, caldrà fer les cales
necessàries per tal de
determinar la seva situació
exacta.

Data: 20/8/2020

Aquest document ha estat firmat per JORDI GORGUES a les 18:24 del dia 21/07/2022, ALBERT CLÈRIES a les 18:56 del dia 21/07/2022, MANUEL JULIA a les 19:18 del dia 21/07/2022 per JOSEP MARIA JULIA CAPDEVILA a les 09:28 del dia 22/07/2022. Mitjançant el codi de verificació segura 4G2M196NQ0042P5L0X77 pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents signats al lloc web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



Aquest document ha estat signat per JORDI GORGUES a les 18:24 del dia 21/07/2022, ALBERT CLERIES a les 18:56 del dia 21/07/2022, MANUEL JULIA a les 19:18 del dia 21/07/2022, MANUEL JULIA CAPDEVILA a les 09:28 del dia 22/07/2022. Mitjançant el codi de verificació segura 4G2M196ND0042P5LOX77 pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents signats al lloc web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



XARXA D'ABASTAMENT DE SABADELL

CANONADES

- Cerdanyola
- Serra Galliners
- Llevant
- ATLL
- Feeders
- Sant Pere Marçal
- Distribució

NODES

- RE
- BR

VÀLVULES

- Tancada i Precintada
- Per defecte

HIDRANTS

- Enterrat 80
- Columna 100
- Enterrat 100_70
- Enterrat 100
- Columna 80

VARIS

- Dipòsits
- Descàrregues
- Ventoses
- Comptadors
- Boca de reg

- Filtres
- Bombaments
- Reguladors
- Retencions

Aquestes dades que corresponen al registrat als nostres plànols fins a la data d'avui, TENEN CARÀCTER PURAMENT ORIENTATIU, segons consta a la carta adjunta.

En el moment d'iniciar les obres hauran de contactar amb els nostres Serveis Tècnics (veure carta de condicions d'ús)

Escala 1:500

Projecte: 454837 **Punt:** 4466005 **Descripció:** c. de Jacint Verdaguer, 49

Data Lliurament: 12 de febrer del 2019

ly signed by ACEFAT AIE

2019/02/12 13:48:04 +01:00

on: Certificació WISE - ACEFAT

on: Barcelona

PROMOTOR Ajuntament de Sabadell	EQUIP CONSULTOR JAAS JULIA ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.	ARQUITECTES AUTORS JOSEP Mª. JULIA CAPDEVILA MANUEL JULIA VERDAGUER ALBERT CLERIES VILAMAJÓ JORDI GORGUES XIXONS	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL VIVER DE CREACIÓ ESCOLA ILLA A LA NAU J DEL CONJUNT SALLARÉS DEU DE SABADELL	ESCALES 1:200 ORIGINALS DIN A-1	0 4 8 m. GRÀFIQUES	NOM DEL PLÀNOL TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL SERVEIS AFECTATS AIGÜES SABADELL – PUNT ESCOMESA	DATA JULIOL 2022 NOM FITXER 0.01.F1.dwg	NOM. PLÀNOL DG.0.01.F3 FULL...3...DE...12...
--	---	--	---	---	--	--	---	--

Ref: 454837 - 12139029

Planòl: AFECTACION AT/MT

BU122



Escala: 1:500

ly signed by ACEFAT AIE
2019.02.12 13:42:30 +01:00
n: Certificació WISE - ACEFAT
on: Barcelona

Les dades reflectides en aquest planòl són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

Data: 12/02/2019

Centre: (425207.11 (m), 4599260.65 (m), 31)

EMPLAÇAMENT ILLA SALLARÈS DEU e:1/500
GRÀCIA - SABADELL

PROMOTOR Ajuntament de Sabadell		EQUIP CONSULTOR JAAS JULIA ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.		ARQUITECTES AUTORS JOSEP Mª. JULIA CAPDEVILA MANUEL JULIA VERDAGUER ALBERT CLÈRIES VILAMAJÓ JORDI GORGUES XIXONS		TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL VIVER DE CREACIÓ ESCOLA ILLA A LA NAU J DEL CONJUNT SALLARÈS DEU DE SABADELL		ESCALES 1:200 ORIGINALS DIN A-1		0 4 8 m. GRÀFIQUES		NOM DEL PLÀNOL TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL SERVEIS AFECTATS ENDESA		DATA JULIOL 2022 NOM FITXER 0.01.F1.dwg		NOM. PLÀNOL DG.0.01.F4 FULL...4...DE...12...	
------------------------------------	--	---	--	--	--	---	--	---------------------------------------	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Ref: 454837 - 12139029

Planòl: AFECTACION BT

BU122



Escala: 1:500

ly signed by ACEFAT AIE
2019.02.12 13:43:36 +01:00
n: Certificació WISE - ACEFAT
on: Barcelona

Les dades reflectides en aquest planol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

Data: 12/02/2019

Centre: (425207.11 (m), 4599260.65 (m), 31)

EMPLAÇAMENT ILLA SALLARÈS DEU e:1/500
GRÀCIA - SABADELL

PROMOTOR Ajuntament de Sabadell		EQUIP CONSULTOR JAAS JULIA ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.		ARQUITECTES AUTORS JOSEP Mª. JULIA CAPDEVILA MANUEL JULIA VERDAGUER ALBERT CLÈRIES VILAMAJÓ JORDI GORGUES XIXONS		TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL VIVER DE CREACIÓ ESCOLA ILLA A LA NAU J DEL CONJUNT SALLARÈS DEU DE SABADELL		ESCALES 1:200 ORIGINALS DIN A-1		0 4 8 m. GRÀFIQUES		NOM DEL PLÀNOL TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL SERVEIS AFECTATS ENDESA - ESCOMESA		DATA JULIOL 2022 NOM FITXER 0.01.F1.dwg		NOM. PLÀNOL DG.0.01.F5 FULL...5...DE...12...	
------------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	-----------------------	--	---	--	--	--	--	--

Ref: 454837 - 12139029

Planòl: AFECTACION BT

BU122



Escala: 1:500

ly signed by ACEFAT AIE
2019.02.12 13:43:36 +01:00
n: Certificació WISE - ACEFAT
on: Barcelona

Les dades reflectides en aquest planol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos


Data: 12/02/2019

Centre: (425207.11 (m), 4599260.65 (m), 31)

EMPLAÇAMENT ILLA SALLARÈS DEU e:1/500
GRÀCIA - SABADELL

PROMOTOR Ajuntament de Sabadell		EQUIP CONSULTOR JAAS JULIA ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.		ARQUITECTES AUTORS JOSEP Mª. JULIA CAPDEVILA MANUEL JULIA VERDAGUER ALBERT CLÈRIES VILAMAJÓ JORDI GORGUES XIXONS		TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL VIVER DE CREACIÓ ESCOLA ILLA A LA NAU J DEL CONJUNT SALLARÈS DEU DE SABADELL		ESCALES 1:200 ORIGINALS DIN A-1		0 4 8 m. GRÀFIQUES		NOM DEL PLÀNOL TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL SERVEIS AFECTATS ENDESA		DATA MAIG 2022 NOM FITXER 0.01.F1.dwg		NOM. PLÀNOL DG.0.01.F6 FULL...6...DE...12...	
------------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Aquest document ha estat firmat per JORDI GORGUES a les 18:24 del dia 21/07/2022, ALBERT CLERIES a les 18:56 del dia 21/07/2022, MANUEL JULIA a les 19:18 del dia 21/07/2022, MANUEL JULIA CAPDEVILA a les 09:28 del dia 22/07/2022. Mitjançant el codi de verificació segura 4G2M196ND0042P5LOX77 pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents signats al lloc web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



NEDGIA CATALUNYA, S.A. i/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A.

Projecte: 454837 Punt: 4468005

Descripció: c. de Jacint Verdguer, 49

Data Lliurament: 12 de febrer del 2019

CANALIZACIÓ DE GAS (Pressió)

- Escomesa
- Baixa
- Mitja A
- Mitja B
- Alta A
- Alta B

MATERIAL

- Qualsevol
- AO - Acer
- BO - Bonna
- FD - Fundició Ductil
- FG - Fundició Gris
- FO - Fibrociment
- FP - Fundició Precis

- FV - Fibra de vidre
- PA - Planxa Asfaltada
- PB - Plom
- PE - Polietilè
- PT - Planxa Encintada Tomas
- PV - Clorur de Polivinil
- ZD - Desconegut
- ZI - No Definit

Aquestes dades que corresponen al registrat als nostres plànols fins a la data d'avui, TENEN CARÀCTER PURAMENT ORIENTATIU, segons consta a la carta adjunta.

En el moment d'iniciar les obres hauran de contactar amb els nostres Serveis Tècnics (veure carta de condicions d'ús)

Escala 1:500




Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 425113.226 Y: 4599056.528

EMPLAÇAMENT ILLA SALLARÈS DEU e:1/500 GRÀCIA - SABADELL

PROMOTOR Ajuntament de Sabadell	EQUIP CONSULTOR JAAS JULIA ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.	ARQUITECTES AUTORS JOSEP Mª. JULIA CAPDEVILA MANUEL JULIA VERDAGUER ALBERT CLERIES VILAMAJÓ JORDI GORGUES XIXONS	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL VIVER DE CREACIÓ ESCOLA ILLA A LA NAU J DEL CONJUNT SALLARÈS DEU DE SABADELL	ESCALES 1:200 ORIGINALS DIN A-1	0 4 8 m. GRÀFIQUES	NOM DEL PLÀNOL TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL SERVEIS AFECTATS GAS NATURAL - ESCOMESA	DATA JULIOL 2022	NOM. PLÀNOL DG.0.01.F7
							NOM FITXER 0.01.F1.dwg	FULL.....7.....DE.....12.....

Aquest document ha estat firmat per JORDI GORGUES a les 18:24 del dia 21/07/2022, ALBERT CLERIES a les 18:56 del dia 21/07/2022, MANUEL JULIA a les 19:18 del dia 21/07/2022, MANUEL JULIA CAPDEVILA a les 09:28 del dia 22/07/2022. Mitjançant el codi de verificació segura 4G2N196ND0042P5LOX77 pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents signats al lloc web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



NEDGIA CATALUNYA, S.A. i/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A.

CANALIZACIÓ DE GAS (Pressió)

- Escomesa
- Baixa
- Mitja A
- Mitja B
- Alta A
- Alta B

MATERIAL

- Qualsevol
- AO - Acer
- BO - Bonna
- FD - Fundició Ductil
- FG - Fundició Gris
- FO - Fibrociment
- FP - Fundició Precis

FV - Fibra de vidre
PA - Planxa Asfaltada
PB - Plom
PE - Polietilè
PT - Planxa Encintada Tomas
PV - Clorur de Polivinil
ZD - Desconegut
ZI - No Definit

Aquestes dades que corresponen al registrat als nostres plànols fins a la data d'avui, **TENEN CARÀCTER PURAMENT ORIENTATIU**, segons consta a la carta adjunta.

En el moment d'iniciar les obres hauran de contactar amb els nostres Serveis Tècnics (veure carta de condicions d'ús)

Projecte: 454837 **Punt:** 4468005 **Descripció:** c. de Jacint Verdguer, 49

Data Lliurament: 12 de febrer del 2019


Escala: 1:500

Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 425113.226 Y: 4599056.528

EMPLAÇAMENT ILLA SALLARÈS DEU e:1/500
GRÀCIA - SABADELL

nedgia **gasNatural**
Catalunya Grup Naturgy Redes GLP

Aquest document ha estat signat per JORDI GORGUES a les 18:24 del dia 21/07/2022, ALBERT CLÈRIES a les 18:56 del dia 21/07/2022, MANUEL JULIA a les 19:18 del dia 21/07/2022, MANUEL JULIA CAPDEVILA a les 09:28 del dia 22/07/2022. Mitjançant el codi de verificació segura 4G2M196ND0042P5LOX77 pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents signats al lloc web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



454837 - 4466005
c. de Jacint Verdguer, 49

DIRECCIÓ CREACIÓ DE XARXA CATALUNYA

Projecte: 454837 Punt: 4466005

Data Lliurament:
12 de febrer del 2019

12c. PVC
Arq. 1967
EIX CANALITZACIÓ DE 12 CONDUCTES DE P.V.C
ARQUETA DE REGISTRE SUBTERRANEA Nº 1967

4c. c.c.
EIX CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES D'URALITA
CANALITZACIÓ EN PROJECTE

8c. c.c.
EIX CANALITZACIÓ DE 8 CONDUCTES DE CIMENT
XARXA SOTERRADA

CR 1964
CÀMARA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA Nº 1964

POSTE FUSTA

POSTE FORMIGÓ/ALTRES


Escala 1:500

Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31N 425113.226 4599056.528

EMPLAÇAMENT ILLA SALLARÈS DEU e:1/500
GRÀCIA - SABADELL

Ajuntament de Sabadell Estratègia DUSI Sabadell	EQUIP CONSULTOR JAAS JULIA ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.	ARQUITECTES AUTORS JOSEP Mª. JULIA CAPDEVILA MANUEL JULIA VERDAGUER ALBERT CLÈRIES VILAMAJÓ JORDI GORGUES XIXONS	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL VIVER DE CREACIÓ ESCOLA ILLA A LA NAU J DEL CONJUNT SALLARÈS DEU DE SABADELL	ESCALES 1:200 ORIGINALS DIN A-1	0 4 8 m. GRÀFIQUES	NOM DEL PLÀNOL TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL SERVEIS AFECTATS TELEFÒNICA	DATA JULIOL 2022	NOM DEL PLÀNOL DG.0.01.F10
							NOM FITXER 0.01.F1.dwg	FULLS 10 DE 12


Aquest document ha estat signat per JORDI GORGUES a les 18:24 del dia 21/07/2022, ALBERT CLÈRIES a les 18:56 del dia 21/07/2022, MANUEL JULIA a les 19:18 del dia 22/07/2022. Mitjançant el codi de verificació segura 4G2M196NQ0042P5LOX77 pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents signats al lloc web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.




PROMOTOR Ajuntament de Sabadell		EQUIP CONSULTOR JAAS JULIA ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.		ARQUITECTES AUTORS JOSEP Mª. JULIA CAPDEVILA MANUEL JULIA VERDAGUER ALBERT CLÈRIES VILAMAJÓ JORDI GORGUES XIXONS		TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL VIVER DE CREACIÓ ESCOLA ILLA A LA NAU J DEL CONJUNT SALLARÈS DEU DE SABADELL		ESCALES 1: 500 ORIGINALS DIN A-1		0 10 20m. GRÀFIQUES		NOM DEL PLÀNOL TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL SERVEIS AFECTATS ENLLUMENAT		DATA JULIOL 2022 NOM FITXER 0.01.F1.dwg		NOM. PLÀNOL DG.0.01.F11 FULL...11...DE...12...	
------------------------------------	--	--	--	--	--	---	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--

PROMOTOR  Ajuntament de Sabadell 	EQUIP CONSULTOR  JULIÀ ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.	ARQUITECTES AUTORS JOSEP M^o. JULIÀ CAPDEVILA MANUEL JULIÀ VERDAGUER ALBERT CLÈRIES VILAMAJÓ JORDI GORGUES XIXONS	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL VIVER DE CREACIÓ ESCOLA ILLA A LA NAU J DEL CONJUNT SALLARÈS DEU DE SABADELL	ESCALES 1:500  ORIGINALS DIN A-1	NOM DEL PLÀNOL TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL SERVEIS AFECTATS ENLLUMENAT	DATA JULIOL 2022 NÚM. PLÀNOL DG.0.01.F12
---	--	--	---	--	---	--

Aquest document ha estat firmat per JORDI GORGUES a les 18:24 del dia 21/07/2022, ALBERT CLÈRIES a les 18:56 del dia 21/07/2022, MANUEL JULIA a les 19:18 del dia 21/07/2022, MANUEL JULIA CAPDEVILA a les 09:28 del dia 22/07/2022. Mitjançant el codi de verificació segura 4G2N196NQ0042P5LOX77 pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents signats al lloc web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



SF. J.O. 1A - SECCIÓ FAÇANA NAU J - OEST TIPUS 1A



SF. J.E. 1A - SECCIÓ FAÇANA NAU J - EST TIPUS 1A

LLEENDA CONSTRUCTIVA


- C COBERTA
- C01 NOVA COBERTA INCLINADA AMB ACABAT DE TEULA ÀRAB. VEURE PLÀNOLS COBERTES.
- C02 NOVA COBERTA INCLINADA DE POLICARBONAT. VEURE PLÀNOLS COBERTES.
- C03 NOVA COBERTA PLANA. VEURE PLÀNOLS COBERTES.
- S SOLERA
- S01 VEURE ACTUACIONS EN PLÀNOLS SOLERES.
- E ESTRUCTURA
- E01 PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC DE L'ELEMENT METÀL·LIC. VEURE PLÀNOL APLICACIÓ PINTURES INTUMESCENTS EN SOSTRES.
- E02 NOU FORJAT. VEURE PLÀNOLS ESTRUCTURES.
- E03 REPARACIÓ DE JASSERA COMPOSTA DE FUSTA EXISTENT, AMB DESMUNTATGE, SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS MALMESOS, RESTAURACIÓ DE FUSTA I REPOSICIÓ.
- E04 NOU CÈRCOL PERIMETRAL DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU. VEURE PLÀNOLS ESTRUCTURES
- E05 NOU MUR DE CONTENCIÓ DE TERRES. VEURE PLÀNOLS ESTRUCTURES
- E06 NOVA LLUNDA METÀL·LICA PER A ESTINTOLAMENT D'OBTURA. VEURE PLÀNOLS ESTRUCTURES.
- E07 NOVES CORRETTGES DE FUSTA MASSISSA C30 SITUADES A TRENCAJUNT. VEURE PLÀNOLS ESTRUCTURES
- E08 NOVA ESTRUCTURA METÀL·LICA DE FORMACIÓ D'HIVERNACLE. VEURE PLÀNOLS ESTRUCTURA
- F FAÇANA
- F01 RESTAURACIÓ DE FAÇANA DE MAÓ MASSÍS EXISTENT, SEGONS:
1. EXTRACCIÓ D'ELEMENTS AFEGITS: FUSTERIES, SERRALLERIA, FERROS, RESTES D'OBRA, ENRAJOLATS, ARREBOSSATS I INSTAL·LACIONS
 2. SUBSTITUCIÓ DE MAONS EN MAL ESTAT PER MAONS EQUIVALENTS EN GEOMETRIA, ASPECTE I PROCÉS PRODUCCIÓ, RECONSTRUCCIÓ DE BRANCALLS, AMPITS, SÒCOLS
 3. COSIT D'ESQUERDES AMB EXTRACCIÓ DEL MAÓ A TALL DE DISC, FORMACIÓ DE PERFORACIONS PER A COL·LOCACIÓ DE GRAPA D'ACER INOXIDABLE AISI316, AMB FIXACIÓ MITJANÇANT RESINES EPOXI I RECOL·LOCACIÓ DE MAÓ.
 4. NETEJA DEL MAÓ AMB PROJECCIÓ DE POLS DE VIDRE MICRONITZAT EN SEC.
 5. NETEJA DEL MAÓ AFECTAT PER ORGANISMES AMB BIOCIDES
 6. REJUNTAT DE MAONS AMB MORTER DE CALÇ
 7. APLICACIÓ D'HIDROFUGANT, CONSOLIDANT, PATINES I IGUALACIÓ DE COLOR.
 8. NETEJA FINAL DE FAÇANA I RASPATLLAT.
- F02 RESTAURACIÓ DE CORNISSES I ELEMENTS DE REMAT DE MAÓ MASSÍS, SEGONS:
1. DESMUNTATGE D'ELEMENTS AFEGITS: LAMINES IMPERMEABLES, CANALS I INSTAL·LACIONS.
 2. SUBSTITUCIÓ DE MAONS EN MAL ESTAT PER MAONS EQUIVALENTS EN GEOMETRIA, ASPECTE I PROCÉS PRODUCCIÓ, RECONSTRUCCIÓ DE CORNISES, ENCINTATS I CANALS SEGONS LA GEOMETRIA ORIGINAL.
 3. COSIT D'ESQUERDES AMB EXTRACCIÓ DE MAÓ A TALL DE DISC, FORMACIÓ DE PERFORACIONS PER A COL·LOCACIÓ DE GRAPA D'ACER INOXIDABLE AISI316, AMB FIXACIÓ MITJANÇANT RESINES EPOXI I RECOL·LOCACIÓ DE MAÓ.
 4. NETEJA DEL MAÓ AMB PROJECCIÓ DE POLS DE VIDRE MICRONITZAT EN SEC.
 5. NETEJA DEL MAÓ AFECTAT PER ORGANISMES AMB BIOCIDES
 6. REJUNTAT DE MAONS AMB MORTER DE CALÇ
 7. APLICACIÓ D'HIDROFUGANT, CONSOLIDANT, PATINES I IGUALACIÓ DE COLOR.
 8. NETEJA FINAL DE FAÇANA I RASPATLLAT.
- F03 NOU MUR DE TANCAMENT DE 30cm DE MAÓ MASSÍS MANUAL DE MATEIX FORMAT I CARACTERÍSTIQUES QUE L'EXISTENT, COL·LOCAT SEGONS ESPECEJAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA, AMB MORTER DE CALÇ I AMB JUNTA SEGONS PARAMENT I INDICACIONS DE LA DF, AMB APLICACIÓ DE:
1. APLICACIÓ D'HIDROFUGANT, PATINES I IGUALACIÓ DE COLOR.
 2. NETEJA FINAL DE FAÇANA I RASPATLLAT.
- F04 NOVA FUSTERIA D'ALUMINI DE PERFILERIA OCULTA I TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, LACADA BICOLOR DE SECCIÓ 70mm. VEURE DEFINICIÓ PLÀNOL FUSTERIES.
- F05 RECONSTRUCCIÓ DE CORNISSA DE COBERTA DE MAÓ MASSÍS MANUAL DE MATEIX FORMAT I CARACTERÍSTIQUES QUE L'EXISTENT COL·LOCAT SEGONS ESPECEJAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA I CORNISES PREEXISTENTS, AMB FORMACIÓ DE CANAL O REMAT SUPERIOR, SEGONS EL CAS. CONJUNT FIXAT AMB MORTER DE CALÇ I EXECUCIÓ DE JUNTA SEGONS PARAMENT I INDICACIONS DE LA DF, AMB APLICACIÓ DE:
1. APLICACIÓ D'HIDROFUGANT, PATINES I IGUALACIÓ DE COLOR
 2. NETEJA FINAL DE CORNISSA I RASPATLLAT.
- F06 TAPIAT D'OBTURA MITJANÇANT ENVÀ CERÀMIC DE MAÓ MASSÍS MANUAL DE MATEIX FORMAT I CARACTERÍSTIQUES QUE L'EXISTENT. VEURE PLÀNOL DIVISÒRIES.
- F07 NOVA FAÇANA DE POLICARBONAT. VEURE PLÀNOL DETALL FAÇANA.
- F08 NOVA FUSTERIA O SERRALLERIA METÀL·LICA. VEURE DETALL EN PLÀNOLS FUSTERIA I SERRALLERIA.
- F09 NOVA FULLA DE TANCAMENT DE g=15cm DE MAÓ MASSÍS MANUAL DE MATEIX FORMAT I CARACTERÍSTIQUES QUE L'EXISTENT COL·LOCAT SEGONS ESPECEJAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA, AMB MORTER DE CALÇ I AMB JUNTA SEGONS PARAMENT I INDICACIONS DE LA DF. AMB COSIT A FULLA ADJACENT MITJANÇANT ARMAT AMB BARRA CORRUGADA PLEGADA EN "U" D'ACER INOX AISI316L DE 6mm DE GRUIX, AMB RESINES EPOXIDÍQUES. VEURE PLÀNOLS ESTRUCTURA. AMB APLICACIÓ DE:
1. APLICACIÓ D'HIDROFUGANT, PATINES I IGUALACIÓ DE COLOR.
 2. NETEJA FINAL DE FAÇANA I RASPATLLAT.
- F10 TANCAMENT VERTICAL DE DOBLE XAPA GALVANITZADA EN CALENT g:3mm PER PINTAR AMB AILLAMENT INTERIOR DE LLANA DE ROCA g:80mm. MUNTAT SOBRE MUNTANTS CADA 40cm DE PERFILERIA D'ACER GALVANTIZAT. SEGONS DETALL.
- F11 AILLAMENT TÈRMIC DE LLANA DE ROCA SEMIRÍGIDA DE DENSITAT 60-80kg/m³ e:5cm
- R REVESTIMENTS
- R01 VEURE PLÀNOL PAVIMENTS.

-COTES DE NIVELL EN METRES
-COTES DIMENSIONALS EN CENTÍMETRES
-LES COTES RELATIVES S'INDIQUEN ±0.00 RESPECTE LA COTA DE REFERÈNCIA (NIVELL DE PAVIMENT ACABAT PLANTA BAIXA)
-TOTES LES DIMENSIONS SERAN DEGUDAMENT COMPROVADES EN OBRA
-TOTA LA INFORMACIÓ REFERENT A ESTAT ACTUAL S'HA COMPILAT DE DIFERENTS FONTS




PROMOTOR  Ajuntament de Sabadell  Estratègia DUSI Sabadell	EQUIP CONSULTOR JAAS JULIA ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.	ARQUITECTES AUTORS JOSEP Mª. JULIA CAPDEVILA MANUEL JULIA VERDAGUER ALBERT CLÈRIES VILAMAJÓ JORDI GORGUES XIXONS	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL VIVER DE CREACIÓ ESCOLA ILLA A LA NAU J DEL CONJUNT SALLARÈS DEU DE SABADELL	ESCALES 1: 25 ORIGINALS DIN A-1 0 0,5 1 m. GRÀFIQUES	NOM DEL PLÀNOL SIST. D'ENVOLUPANT I D'ACABATS EXTERIORS SECCIONS CONSTRUCTIVES SECCIONS TRANSVERSALES	DATA JULIOL 2022 NOM FITXER 3.01.dwg	NOM. PLÀNOL 3.01.F1 FULL.....1.....DE.....2.....
---	---	---	---	---	---	--	---


Aquest document ha estat firmat per JORDI GORGUES a les 18:24 del dia 21/07/2022, ALBERT CLÈRIES a les 18:56 del dia 21/07/2022, MANUEL JULIA a les 19:48 del dia 21/07/2022, JOSEP MARIA JULIA CAPDEVILA a les 09:28 del dia 22/07/2022. Mitjançant el codi de verificació segura 4G2N196NQ0042P5LOX77 pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents signats al lloc web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



SF. J.N. 1A - SECCIÓ FAÇANA NAU J - NORD TIPUS 1A



SF. J.N. 2A - SECCIÓ FAÇANA NAU J - NORD TIPUS 2A



SF. J.S. 1A - SECCIÓ FAÇANA NAU J - SUD TIPUS 1A

LLEGENDA CONSTRUCTIVA


- C COBERTA
C01 NOVA COBERTA INCLINADA AMB ACABAT DE TEULA ÀRAB. VEURE PLÀNOLS COBERTES.
C02 NOVA COBERTA INCLINADA DE POLICARBONAT. VEURE PLÀNOLS COBERTES.
C03 NOVA COBERTA PLANA. VEURE PLÀNOLS COBERTES.
- S SOLERA
S01 VEURE ACTUACIONS EN PLÀNOLS SOLERES.
- E ESTRUCTURA
E01 PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC DE L'ELEMENT METÀL·LIC. VEURE PLÀNOL APLICACIÓ PINTURES INTUMESCENTS EN SOSTRES.
E02 NOU FORJAT. VEURE PLÀNOLS ESTRUCTURES.
E03 REPARACIÓ DE JASSERA COMPOSTA DE FUSTA EXISTENT, AMB DESMUNTATGE, SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS MALMESOS, RESTAURACIÓ DE FUSTA I REPOSICIÓ.
E04 NOU CÈRCOL PERIMETRAL DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU. VEURE PLÀNOLS ESTRUCTURES
E05 NOU MUR DE CONTENCIÓ DE TERRES. VEURE PLÀNOLS ESTRUCTURES
E06 NOVA LLUNDA METÀL·LICA PER A ESTINTOLAMENT D'OBERTURA. VEURE PLÀNOLS ESTRUCTURES.
E07 NOVES CORRETTGES DE FUSTA MASSISSA C30 SITUADES A TRENCAJUNT. VEURE PLÀNOLS ESTRUCTURES
E08 NOVA ESTRUCTURA METÀL·LICA DE FORMACIÓ D'HIVERNACLE. VEURE PLÀNOLS ESTRUCTURA
- F FAÇANA
F01 RESTAURACIÓ DE FAÇANA DE MAÓ MASSÍS EXISTENT, SEGONS:
1. EXTRACCIÓ D'ELEMENTS AFEIGITS: FUSTERIES, SERRALLERIA, FERROS, RESTES D'OBRA, ENRAJOLATS, ARREBOSSATS I INSTALLACIONS
2. SUBSTITUCIÓ DE MAONS EN MAL ESTAT PER MAONS EQUIVALENTS EN GEOMETRIA, ASPECTE I PROCÉS PRODUCCIÓ, RECONSTRUCCIÓ DE BRANCALLS, AMPITS, SÒCOLS
3. COSIT D'ESQUERDES AMB EXTRACCIÓ DEL MAÓ A TALL DE DISC, FORMACIÓ DE PERFORACIONS PER A COL·LOCACIÓ DE GRAPA D'ACER INOXIDABLE AISI316, AMB FIXACIÓ MITJANÇANT RESINES EPOXI I RECOL·LOCACIÓ DE MAÓ.
4. NETEJA DEL MAÓ AMB PROJECCIÓ DE POLS DE VIDRE MICRONITZAT EN SEC.
5. NETEJA DEL MAÓ AFECTAT PER ORGANISMES AMB BIOCIDES
6. REJUNTAT DE MAONS AMB MORTER DE CALÇ
7. APLICACIÓ D'HIDROFUGANT, CONSOLIDANT, PATINES I IGUALACIÓ DE COLOR.
8. NETEJA FINAL DE FAÇANA I RASPATLLAT.
F02 RESTAURACIÓ DE CORNISSES I ELEMENTS DE REMAT DE MAÓ MASSÍS, SEGONS:
1. DESMUNTATGE D'ELEMENTS AFEIGITS: LAMINES IMPERMEABLES, CANALS I INSTALLACIONS.
2. SUBSTITUCIÓ DE MAONS EN MAL ESTAT PER MAONS EQUIVALENTS EN GEOMETRIA, ASPECTE I PROCÉS PRODUCCIÓ, RECONSTRUCCIÓ DE CORNISES, ENCINTATS I CANALS SEGONS LA GEOMETRIA ORIGINAL.
3. COSIT D'ESQUERDES AMB EXTRACCIÓ DE MAÓ A TALL DE DISC, FORMACIÓ DE PERFORACIONS PER A COL·LOCACIÓ DE GRAPA D'ACER INOXIDABLE AISI316, AMB FIXACIÓ MITJANÇANT RESINES EPOXI I RECOL·LOCACIÓ DE MAÓ.
4. NETEJA DEL MAÓ AMB PROJECCIÓ DE POLS DE VIDRE MICRONITZAT EN SEC.
5. NETEJA DEL MAÓ AFECTAT PER ORGANISMES AMB BIOCIDES
6. REJUNTAT DE MAONS AMB MORTER DE CALÇ
7. APLICACIÓ D'HIDROFUGANT, CONSOLIDANT, PATINES I IGUALACIÓ DE COLOR.
8. NETEJA FINAL DE FAÇANA I RASPATLLAT.
F03 NOU MUR DE TANCAMENT DE 30cm DE MAÓ MASSÍS MANUAL DE MATEIX FORMAT I CARACTERÍSTIQUES QUE L'EXISTENT, COL·LOCAT SEGONS ESPECEJAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA, AMB MORTER DE CALÇ I AMB JUNTA SEGONS PARAMENT I INDICACIONS DE LA DF, AMB APLICACIÓ DE:
1. APLICACIÓ D'HIDROFUGANT, PATINES I IGUALACIÓ DE COLOR.
2. NETEJA FINAL DE FAÇANA I RASPATLLAT.
F04 NOVA FUSTERIA D'ALUMINI DE PERFILERIA OCULTA I TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, LACADA BICOLOR DE SECCIÓ 70mm. VEURE DEFINICIÓ PLÀNOL FUSTERIES.
F05 RECONSTRUCCIÓ DE CORNISSA DE COBERTA DE MAÓ MASSÍS MANUAL DE MATEIX FORMAT I CARACTERÍSTIQUES QUE L'EXISTENT COL·LOCAT SEGONS ESPECEJAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA I CORNISES PREEXISTENTS, AMB FORMACIÓ DE CANAL O REMAT SUPERIOR, SEGONS EL CAS. CONJUNT FIXAT AMB MORTER DE CALÇ I EXECUCIÓ DE JUNTA SEGONS PARAMENT I INDICACIONS DE LA DF, AMB APLICACIÓ DE:
1. APLICACIÓ D'HIDROFUGANT, PATINES I IGUALACIÓ DE COLOR
2. NETEJA FINAL DE CORNISSA I RASPATLLAT.
F06 TAPIAT D'OBERTURA MITJANÇANT ENVÀ CERÀMIC DE MAÓ MASSÍS MANUAL DE MATEIX FORMAT I CARACTERÍSTIQUES QUE L'EXISTENT. VEURE PLÀNOL DIVISÒRIES.
F07 NOVA FAÇANA DE POLICARBONAT. VEURE PLÀNOL DETALL FAÇANA.
F08 NOVA FUSTERIA O SERRALLERIA METÀL·LICA. VEURE DETALL EN PLÀNOLS FUSTERIA I SERRALLERIA.
F09 NOVA FULLA DE TANCAMENT DE q=15cm DE MAÓ MASSÍS MANUAL DE MATEIX FORMAT I CARACTERÍSTIQUES QUE L'EXISTENT COL·LOCAT SEGONS ESPECEJAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA, AMB MORTER DE CALÇ I AMB JUNTA SEGONS PARAMENT I INDICACIONS DE LA DF. AMB COSIT A FULLA ADJACENT MITJANÇANT ARMAT AMB BARRA CORRUGADA PLEGADA EN "U" D'ACER INOX AISI316L DE 6mm DE GRUIX, AMB RESINES EPOXIDÍQUES. VEURE PLÀNOLS ESTRUCTURA. AMB APLICACIÓ DE:
1. APLICACIÓ D'HIDROFUGANT, PATINES I IGUALACIÓ DE COLOR.
2. NETEJA FINAL DE FAÇANA I RASPATLLAT.
F10 TANCAMENT VERTICAL DE DOBLE XAPA GALVANITZADA EN CALENT q:3mm PER PINTAR AMB AILLAMENT INTERIOR DE LLANA DE ROCA q:80mm. MUNTAT SOBRE MUNTANTS CADA 40cm DE PERFILERIA D'ACER GALVANITZAT. SEGONS DETALL.
F11 AILLAMENT TÈRMIC DE LLANA DE ROCA SEMIRÍGIDA DE DENSITAT 60-80kg/m³ e:5cm
- R REVESTIMENTS
R01 VEURE PLÀNOL PAVIMENTS.

-COTES DE NIVELL EN METRES
-COTES DIMENSIONALS EN CENTÍMETRES
-LES COTES RELATIVES S'INDIQUEN ±0.00 RESPECTE LA COTA DE REFERÈNCIA (NIVELL DE PAVIMENT ACABAT PLANTA BAIXA)
-TOTES LES DIMENSIONS SERAN DEGUDAMENT COMPROVADES EN OBRA
-TOTA LA INFORMACIÓ REFERENT A ESTAT ACTUAL S'HA COMPILAT DE DIFERENTS FONTS




PROMOTOR  Ajuntament de Sabadell  Estratègia DUSI Sabadell	EQUIP CONSULTOR  JAAS JULIA ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.	ARQUITECTES AUTORS JOSEP Mª. JULIA CAPDEVILA MANUEL JULIA VERDAGUER ALBERT CLÈRIES VILAMAJÓ JORDI GORGUES XIXONS	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL VIVER DE CREACIÓ ESCOLA ILLA A LA NAU J DEL CONJUNT SALLARÈS DEU DE SABADELL	ESCALES 1: 25 ORIGINALS DIN A-1	0 0,5 1 m. GRÀFIQUES	NOM DEL PLÀNOL SIST. D'ENVOLUPANT I D'ACABATS EXTERIORS	DATA JULIOL 2022	NÓM. PLÀNOL 3.01.F2
						SECCIONS CONSTRUCTIVES	NOM FITXER 3.01.dwg	FULL... 2...DE...2...
						SECCIONS LONGITUDINALS		

Aquest document ha estat firmat per JORDI GORGUES a les 18:24 del dia 21/07/2022, ALBERT CLERIES a les 18:56 del dia 21/07/2022, MANUEL JULIA a les 19:18 del dia 21/07/2022, JOSEP MARIA JULIA a les 09:28 del dia 22/07/2022. Mitjançant el codi de verificació segura 4G2N1961N00042P5LOX77 pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents signats al lloc web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



Aquest document ha estat firmat per JORDI GORGUES a les 18:24 del dia 21/07/2022, ALBERT CLÈRIES a les 18:56 del dia 21/07/2022, MANUEL JULIA a les 19:18 del dia 21/07/2022, JOSEP MARIA JULIA CAPDEVILA a les 09:28 del dia 22/07/2022. Mitjançant el codi de verificació segura 4G2N196NQ0042P5LOX77 pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents signats al lloc web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



PLANTA COBERTA







VERMICULITA DE 500kg/m3 DE DENSITAT, PROJECTAT SOBRE PERFILS METALLICS PER A GARANTIR UNA PROTECCIÓ EI60.
VI APLICACIÓ DE VERNIS IGNIFUG PER GARANTIR UNA RESISTÈNCIA AL FOC EI30, TIPUS AITHON PV33 O SIMILAR.

LLEGENDA DE PINTURES I ACABATS
TOT L'ACER GALVANITZAT VIST SERÀ GALVANITZAT EN CALENT DE 100μ SENSE FOSFATAR.
TOT L'ACER GALVANITZAT PER PINTAR SERÀ AMB APLICACIÓ D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES CAPES D'ACABAT AMB ESMALT SATINAT, COLOR A DEFINIR PER LA DF.
TOT L'ACER INOXIDABLE SERÀ AISI 316
TOTA LA FUSTA SERÀ CERTIFICADA FSC, PEFC.
LA FUSTA SITUADA A L'EXTERIOR SERÀ COM A MINIM RISC 3 I DISPOSARÀ COM A TRACTAMENT BASE UNA APLICACIÓ DE PROTECCIÓ FUNGICIDA I UN TRACTAMENT HIDROFUGANT TRANSPARENT I PROTECTOR UV.
LA FUSTA INTERIOR DISPOSARÀ D'UN TRACTAMENT DE PROTECCIÓ FUNGICIDA I UN TRACTAMENT AMB LASUR A L'AIGUA AMB ZERO VOC

—COTES DE NIVELL EN METRES
—COTES DIMENSIONALS EN CENTÍMETRES
—LES COTES RELATIVES S'INDIQUEN ±0.00 RESPECTE LA COTA DE REFERÈNCIA (NIVELL DE PAVIMENT ACABAT PLANTA BAIXA)
—TOTES LES DIMENSIONS SERAN DEGUDAMENT COMPROVADES EN OBRA
—TOTA LA INFORMACIÓ REFERENT A ESTAT ACTUAL S'HA COMPILAT DE DIFERENTS FONTS



Aquest document ha estat firmat per JORDI GORGUES a les 18:24 del dia 21/07/2022, ALBERT CLÈRIES a les 18:56 del dia 21/07/2022, MANUEL JULIA a les 19:18 del dia 21/07/2022, per JOSEP MARIA JULIA CAPDEVILA a les 09:28 del dia 22/07/2022. Mitjançant el codi de verificació segura 4G2N196NQ0042P5L0X77 pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents signats al lloc web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



LLEGENDA COBERTA

- C COBERTA
- C00 REPARACIÓ AMB SUBSTITUCIÓ DE SECCIONS DE FUSTA MASSISSA EQUIVALENT A L'EXISTENT, SEGONS L'ESTAT DE L'ELEMENT, SANEJAMENT I APLICACIÓ DE PROTECCIÓ FUNGICIDA, AMB ACABAT DE LASUR A L'AIGUA DE ZERO VOC, COLOR A DEFINIR DF.
- C01 PASSIVACIÓ D'ENCAVALLADA METÀL·LICA EXISTENT, I APLICACIÓ DE PROTECCIÓ IGNIFUGA AMB PINTURA INTUMESCENT EI30 I ACABAT AMB PINTURA EPOXIDICA COLOR A DEFINIR PER LA DF.
- C02 PANELL SANDVITX DE FUSTA TIPUS THERMOCHIP TKH/15-120-16 O EQUIVALENT, AMB PANELL EXTERIOR D'AGLOMERAT HIDRÒFUG I ACABAT INTERIOR SEGONS PLANOL DE SOSTRES.
- C03 RASTRELLAT DE FUSTA DE PI CUPERITZAT DE SECCIÓ 30X30mm FIXADA MECÀNICAMENT AL PANELL SANDVITX EN DIRECCIÓ PARALLELA A LA PENDENT.
- C04 LÀMINA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE A BASE DE FIBRES DE POLIETILÈ I POLOPROPILÈ TIPUS TYBEK SUPRO O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE EL RASTRELLAT.
- C05 RASTRELLAT DE FUSTA DE PI CUPERITZAT DE SECCIÓ 30X30mm FIXADA MECÀNICAMENT A C03, EN SENTIT PERPENDICULAR A LA PENDENT.
- C06 ACABAT DE TEULA ÀRAB MANUAL DE RECUPERACIÓ EN CARA SUPERIOR I NOVA TEULA ÀRAB DE GEOMETRIA EQUIVALENT A L'EXISTENT EN LA PEÇA CANAL.
- C07 CORRETTGES DE FUSTA MASSISSA DE PI C30 DE SECCIÓ 10x20cm
- C08 CANALÓ DE RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS DE XAPA GALVANITZADA PLEGADA e:1,5mm. SEGONS DETALL. AMB SUPORTS, FIXACIONS I ACCESSORIS D'ÀCER INOXIDABLE.
- C09 LÍNIA DE VIDA PER A MANTENIMENT DE COBERTA FORMADA PER TENSOR TRENAT D'ÀCER INOXIDABLE AISI 360, ANCLATGES D'ÀCER INOXIDABLE, POSTES D'INOX ESPECIAL PER COBERTES A DUES AIGÜES, I ELEMENTS NECESSARIS AUXILIARS.
- C26 TRAPA DE PERFILS MULTICÀMERA DE PVC PER ACCÉS A LA COBERTA TIPUS DRL DE FAKRO O EQUIVALENT. VEURE QUADRE FUSTERIA.
- C38 ESCALA ESCAMOTEJABLE METÀL·LICA DE TRAMS AMB MARC PER A INSTAL·LACIÓ EN FORJAT TIPUS LML DE FAKRO O EQUIVALENT. INCLOU MARCS NECESSARIS PER AJUSTAR A ALÇADA DE FALS SOSTRE.VEURE QUADRE SERRALLERIA.
- C41 FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ CEL·LULAR ALLEUGERIT GRIUX MITJA 8cm.
- C42 APLICACIÓ D'IMPRIMACIÓ BITUMINOSA PRÈVIA SOBRE SUPORT I IMPERMEABILITZACIÓ AMB MEMBRANA BICAPA ADHERIDA AMB LÀMINES DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÒMERS, AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 3 I 4kg/m2 RESPECTIVAMENT.
- C43 LÀMINA SEPARADORA GEOTÈXTEL DE POLIÈSTER NO TEIXIT DE 200g/m2
- C44 AÏLLAMENT TÈRMIC DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS) DE 120mm. RANURAT I MITJA MOSSA
- C45 JUNTA DE DILATACIÓ DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS) DE 30mm.
- C46 EMBORNAL SIFÒNIC DE 20X20cm DE FUNDICIÓ GRIS COL·LOCAT ENRASAT EN PAVIMENT
- C47 REFORÇ DE LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÒMERS DE 4kg/m2
- C48 CAPA DE MORTER MIXT DE g:5cm I ACABAT DE RAJOLA CERÀMICA 14X28X1,2cm.
- C49 MINVELL CERÀMIC DE RAJOLA CERÀMICA VERMELLA, DE REMAT DE LÀMINES.
- C51 FORJAT DE LLOSA MASSISSA DE FORMIGÓ AMB XAPA COL·LABORANT.
- C52 LÀMINA DE REFORÇ DE EPDM EN REMATS DE PUNTS SINGULARS DE g:1,5mm TIPUS DANOPOL H 1,5
- C53 REMAT DE PEÇA DE CARENER DE TEULA ÀRAB MANUAL EQUIVALENT A LES EXISTENTS EN EL CONJUNT
- C54 TANCAMENT VERTICAL DE DOBLE XAPA GALVANITZADA EN CALENT g:3mm PER PINTAR AMB AÏLLAMENT INTERIOR DE LLANA DE ROCA g:80mm. MUNTAT SOBRE MUNTANTS CADA 40cm DE PERFLERIA D'ÀCER GALVANITZAT. VEURE SECCIONS CONSTRUCTIVES.
- C55 PANELL SANDVITX D'ÀCER LACAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC INTERIOR DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT D'ALTA DENSITAT DE 40mm. AMB REMATS LATERALS DE XAPA PLEGADA D'ÀCER GALVANITZAT EN CALENT g:1,5mm. COLOR A DEFINIR PER LA DF. A AJUSTAR A PAS DE CONDUCTES D'INSTAL·LACIONS PER DEIXAR EL PAS COMPLETAMENT SEGELLAT.
- C56 TUB D'ÀCER 50X50X4MM PER A FORMACIÓ DE COBERTA DE PATI D'INSTAL·LACIONS
- C57 MUR D'OBRA DE BLOC DE FORMIGÓ LLIS DE 40X20X20cm. ARMADA 108c/40
- C58 PEÇA ESPECIAL PER A REMAT LATERAL DE TEULA.

-COTES DE NIVELL EN METRES
-COTES DIMENSIONALS EN CENTÍMETRES
-TOTES LES DIMENSIONS SERAN DEGUDAMENT COMPROVADES EN OBRA
-TOTA LA INFORMACIÓ REFERENT A L'ESTAT ACTUAL S'HA COMPILAT DE DIFERENTS FONTS

PROMOTOR Ajuntament de Sabadell	EQUIP CONSULTOR JAAS JULIA ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.	ARQUITECTES AUTORS JOSEP Mª. JULIA CAPDEVILA MANUEL JULIA VERDAGUER ALBERT CLÈRIES VILAMAJÓ JORDI GORGUES XIXONS	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL VIVER DE CREACIÓ ESCOLA ILLA A LA NAU J DEL CONJUNT SALLARÈS DEU DE SABADELL	ESCALES 1:10 ORIGINALS DIN A-1	0 0,2 0,4 m. GRÀFIQUES	NOM DEL PLANOL SIST. D'ENVOLUPANT I D'ACABATS EXTERIORS COBERTES DETALLS COBERTA	DATA JULIOL 2022 NOM FITXER 3.04.F2.dwg	NÓM. PLANOL 3.04.F2 FULL...2...DE...2...
------------------------------------	---	--	---	--------------------------------------	---------------------------	---	--	--

*Tots els panys tindran 3 graus de mestrejament.

TOT L'ACER GALVANITAT SERÀ GALVANITZAT EN CALENT DE 100p SENSE FOSFATAT
TOT L'ACER INOXIDABLE SERÀ AISI 316



TOTA LA FUSTA SERÀ CERTIFICADA FSC, PEFC.

LA FUSTA SITUADA A L'EXTERIOR SERÀ COM A MÍNIM RISC 3 I DISPOSARÀ COM A MÍNIM D'UN TRACTAMENT A BASE D'UNA APLICACIÓ DE PROTECCIÓ FUNGICIDA I UN TRACTAMENT HIDROFUGANT TRANSPARENT I PROTECTOR UV.

LA FUSTA INTERIOR DISPOSARÀ D'UN TRACTAMENT DE PROTECCIÓ FUNGICIDA I D'UN TRACTAMENT AMB LASUR A L'AIGUA.


- COTES DE NIVELL EN METRES
- COTES DIMENSIONALS EN CENTÍMETRES
- LES COTES RELATIVES S'INDIQUEN $\pm 0,00$ RESPECTE LA COTA DE REFERÈNCIA (NIVELL DE PAVIMENT ACABAT PLANTA BAIXA)
- TOTES LES DIMENSIONS SERAN DEGUDAMENT COMPROVATES EN OBRA
- TOTA LA INFORMACIÓ REFERENT A ESTAT ACTUAL S'HA COMPILAT DE DIFERENTS FONTS






L6 FA.01 FINESTRA TIPUS OSCILLOBATENT - PLANTA BAIXA e:1/10

DETALLS FUSTERIA - PLANTA



L6 FA.01 SECCIÓ HORIZONTAL FINESTRA ALUMINI FULLA OSCILLOBATENT

DETALLS FUSTERIA - SECCIÓ



L6 FA.01 SECCIÓ VERTICAL FINESTRA ALUMINI FULLA OSCILLOBATENT

FUSTERIA EXTERIOR

PORTA
FINESTRA
LLUERNARI

A FUSTERIA D'ALUMINI
M FUSTERIA METÀL·LICA
F FUSTERIA DE FUSTA
V FUSTERIA DE VIDRE

SERRALLERIA

BARANA
PASSAMA
REIXES I REL·LIGUES

SERRALLERIA-DIVERSOS
SOBREIXIDOR
LINEA DE VIDA HORIZONTAL PERMANENT
CLASSE C - CABLE I SUPORTS ACER INOX.

ENVIDRAMENTS

VL01= VIDRE LAMINAR AMB CÀMARA D'AIRE 4+4/16/4+4mm
-FAÇANA NORD I SUD VIDRE BAIX EMISSIU TIPUS CLIMAGUARD A+
-FAÇANA EST I OEST VIDRE BAIX EMISSIU SOLAR TIPUS CLIMAGUARD SOLAR
VL.T= VIDRE LAMINAR DE VIDRES TREMPATS 6+6mm AMB LÀMINA DE POLIVINIL INCOLORA

FUST TIPOLOGIA DE FUSTERIA
PANY TIPOLOGIA DELS FERRATGES

E - EXTERIOR
E0 NUMERO AMB CLAU

E0 EXTERIOR PORTA AMB CLAU - veure especificació quadre fusteria

E6 PORTA D'ALUMINI EXTERIOR AMB VIDRE: pany per a perfil metàl·lic TESA 2216BE amb pany de "rodillo", amb cilindre de seguretat i títador vertical de tub d'AC.INOX316L de Ø40mm. segons detall, tancaportes de braç articulat amb guia lliscant d'alt tràfic.
E8 PORTA METÀL·LICA EXTERIOR, pany per a perfil metàl·lic TESA 2200 amb nas de frare, cilindre de seguretat i amb maneta tipus TESA SENA AC.INOX316L amb roseta per a maneta i cilindre.

*Tots els panys tindran 3 graus de mestrejament.

NIVELL DE PROTECCIÓ DELS VIDRES, A IMPACTE

NIVELL 1: si la diferència de cota entre els 2 costats del vidre és superior a 12m d'altura
NIVELL 2: diferència entre 0.55 i 12m
NIVELL 3: inferior a 0.55m


* TOTS ELS TANCAMENTS DE FUSTA AMB APLICACIÓ FUNGICIDA, TRACTAMENT HIDROFUGANT I LASUR TIPUS CEDRIA NATURE LASUR ECOLÒGIC ZERO VOC.
* TOTES LES PORTES TINDRAN TOPALL AMB FIXACIÓ A DEFINIR PER LA D.F.
* TOTES LES PORTES D'EMERGENCIES TINDRAN BARRA ANTIPANIC I ES CONNECTARAN A CENTRALETA D'INCENDIS AMB ELECTROIMAN
* TOTS ELS MARCS DE FUSTERIA INTERIOR DISPOSARAN DE RIBETS I JUNTS MECANITZATS PER ASSEGURAR L'AJUST DE LA FULLA.

LLEENDA DE PINTURES I ACABATS


TOT L'ACER GALVANITZAT SERÀ GALVANITZAT EN CALENT DE 100µ SENSE FOSFATAR.
TOT L'ACER INOXIDABLE SERÀ AISI 316
TOTA LA FUSTA SERÀ CERTIFICADA FSC, PEFC.
LA FUSTA SITUADA A L'EXTERIOR SERÀ COM A MÍNIM RISC 3 I DISPOSARÀ COM A TRACTAMENT BASE UNA APLICACIÓ DE PROTECCIÓ FUNGICIDA I UN TRACTAMENT HIDROFUGANT TRANSPARENT I PROTECTOR UV.
LA FUSTA INTERIOR DISPOSARÀ D'UN TRACTAMENT DE PROTECCIÓ FUNGICIDA I UN TRACTAMENT AMB LASUR A L'AIGUA.

-COTES DE NIVELL EN METRES
-COTES DIMENSIONALS EN CENTÍMETRES
-LES COTES RELATIVES S'INDIQUEN ±0.00 RESPECTE LA COTA DE REFERÈNCIA (NIVELL DE PAVIMENT ACABAT PLANTA BAIXA)
-TOTES LES DIMENSIONS SERAN DEGUDAMENT COMPROVADES EN OBRA
-TOTA LA INFORMACIÓ REFERENT A ESTAT ACTUAL S'HA COMPILAT DE DIFERENTS FONTS








L6
FA.06 ALÇAT - VIDRE FIX GARITA - e:1/10



L6
FA.06 PLANTA - VIDRE FIX GARITA - e:1/10



L6
FA.06 SECCIÓ - VIDRE FIX GARITA - e:1/10



L6
FA.06 DETALLS SERRALLERIA - PLANTA
SECCIÓ VIDRE FIX

*TOT PER PINTAR AMB PINTURA EPOXI.
COLOR A DEFINIR PER LA DF.
AJUSTAR SEGONS GEOMETRIA D'OBERTURA PREEXISTENT.

- FUSTERIA EXTERIOR
- | | | | |
|------|-----------|---|---------------------|
| L P | PORTA | A | FUSTERIA D'ALUMINI |
| L F | FINESTRA | M | FUSTERIA METÀL·LICA |
| L LL | LLUERNARI | F | FUSTERIA DE FUSTA |
| | | V | FUSTERIA DE VIDRE |
- SERRALLERIA
- | | | | |
|-----|---------------------|------|---|
| L B | BARANA | L S | SERRALLERIA-DIVERSOS |
| L B | PASSAMA | L SB | SOBREIXIDOR |
| L R | REIXES I REL·LIGUES | L LV | LINEA DE VIDA HORIZONTAL PERMANENT
CLASSE C - CABLE I SUPORTS ACER INOX. |

ENVIDRAMENTS

VL01= VIDRE LAMINAR AMB CÀMARA D'AIRE 4+4/16/4+4mm
-FAÇANA NORD I SUD VIDRE BAIX EMISSIU TIPUS CLIMAGUARD A+
-FAÇANA EST I OEST VIDRE BAIX EMISSIU TIPUS CLIMAGUARD SOLAR

VL.T= VIDRE LAMINAR DE VIDRES TREMPATS 6+6mm AMB LÀMINA DE POLIVINIL INCOLORA

FUST	TIPOLOGIA DE FUSTERIA	E	- EXTERIOR
PANY	TIPOLOGIA DELS FERRATGES	EO	NUMERO AMB CLAU

EO EXTERIOR PORTA AMB CLAU - veure especificació quadre fusteria

E6 PORTA D'ALUMINI EXTERIOR AMB VIDRE: pany per a perfil metàl·lic TESA 2216BE amb pany de "rodillo", amb cilindre de seguretat i tivador vertical de tub d'AC.INOX316L de Ø40mm. segons detall, tancaportes de braç articulat amb guia lliscant d'alt tràfic.

E8 PORTA METÀL·LICA EXTERIOR, pany per a perfil metàl·lic TESA 2200 amb nas de frare, cilindre de seguretat i amb maneta tipus TESA SENA AC.INOX316L amb roseta per a maneta i cilindre.

*Tots els panys tindran 3 graus de mestrejament.

NIVELL DE PROTECCIÓ DELS VIDRES, A IMPACTE

NIVELL 1: si la diferència de cota entre els 2 costats del vidre és superior a 12m d'altura

NIVELL 2: diferència entre 0.55 i 12m

NIVELL 3: inferior a 0.55m

- * TOTS ELS TANCAMENTS DE FUSTA AMB APLICACIÓ FUNGICIDA, TRACTAMENT HIDROFUGANT I LASUR TIPUS CEDRIA NATURE LASUR ECOLÒGIC ZERO VOC.
- * TOTES LES PORTES TINDRAN TOPALL AMB FIXACIÓ A DEFINIR PER LA D.F.
- * TOTES LES PORTES D'EMERGENCIES TINDRAN BARRA ANTIPANIC I ES CONNECTARAN A CENTRALETA D'INCENDIS AMB ELECTROIMAN
- * TOTS ELS MARCS DE FUSTERIA INTERIOR DISPOSARAN DE RIBETS I JUNTS MECANITZATS PER ASSEGURAR L'AJUST DE LA FULLA.

LLEENDA DE PINTURES I ACABATS

TOT L'ACER GALVANITZAT SERÀ GALVANITZAT EN CALENT DE 100µ SENSE FOSFATAR.

TOT L'ACER INOXIDABLE SERÀ AISI 316

TOTA LA FUSTA SERÀ CERTIFICADA FSC, PEFC.

LA FUSTA SITUADA A L'EXTERIOR SERÀ COM A MÍNIM RISC 3 I DISPOSARÀ COM A TRACTAMENT BASE UNA APLICACIÓ DE PROTECCIÓ FUNGICIDA I UN TRACTAMENT HIDROFUGANT TRANSPARENT I PROTECTOR UV.

LA FUSTA INTERIOR DISPOSARÀ D'UN TRACTAMENT DE PROTECCIÓ FUNGICIDA I UN TRACTAMENT AMB LASUR A L'AIGUA.

-COTES DE NIVELL EN METRES

-COTES DIMENSIONALS EN CENTÍMETRES

-LES COTES RELATIVES S'INDIQUEN ±0.00 RESPECTE LA COTA DE REFERÈNCIA (NIVELL DE PAVIMENT ACABAT PLANTA BAIXA)


-TOTES LES DIMENSIONS SERAN DEGUDAMENT COMPROVADES EN OBRA

-TOTA LA INFORMACIÓ REFERENT A ESTAT ACTUAL S'HA COMPILAT DE DIFERENTS FONTS



This architectural floor plan shows a building with several rooms and elevations. The plan includes a large room on the left with a grid pattern, a central area with various rooms and elevations, and a large room on the right with a grid pattern. The plan also shows a staircase and a large room with a grid pattern. The elevations are marked as follows: +0.21, +0.04, +0.38, +0.00, -0.03, -0.96, -1.00, and +0.00. The plan also shows a staircase and a large room with a grid pattern. The plan is labeled with 'C/ JACINT VERDAGUER' on the left side.

PLANTA PRIMERA




D15	ENVA CERÀMIC $\approx 15\text{cm}$, DE MAÓ CALAT $29 \times 14 \times 10\text{cm}$. PER A REVESTIR SEGONS REVESTIMENT D'ACABAT.
DGL5	ENVA AUTOPORTANT AMB PERIFERIA D'ACER GALVANITZAT DE 48mm . PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT HIDRÒFUG DE 15mm . PER AMBUEUS BANDES, AMB NUCLI D'ALLAMENT DE LLANA MINERAL DE 5cm . TOT PER A REVESTIR SEGONS REVESTIMENT D'ACABAT.
DGL10	ENVA AUTOPORTANT AMB PERIFERIA D'ACER GALVANITZAT DE 70mm . PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT D'ALTES PRESTACIONS A IMPACTES DE 15mm . AMB NUCLI D'ALLAMENT DE LLANA MINERAL DE 5cm I DE DENSITAT 70kg/m^3 . TOT PER A REVESTIR SEGONS REVESTIMENT D'ACABAT. INCLOU CAIXA ENCASTADA PER A PORTA CORREDISSA I GUIES.
TD5	TRASDOSSAT AUTOPORTANT AMB PERIFERIA D'ACER GALVANITZAT DE 48mm . PER A PLACA DE GUIX LAMINAT D'ALTES PRESTACIONS A IMPACTES DE 15mm . AMB ALLAMENT DE LLANA MINERAL DE 5cm I DE DENSITAT 70kg/m^3 . TOT PER A REVESTIR SEGONS REVESTIMENT D'ACABAT. *EN LES ZONES HUMIDES LA PLACA ES SUBSTITUÏRÀ PER UNA PLACA HIDRÒFUGA DE 15mm .


EP	ENQUAJAT FI I PINTAT AMB PINTURA PLÀSTICA DE RESISTÈNCIA AL FRECAT HUMID AMB CONSERVANT ANTIFONG, ACABAT SATINAT COLOR A DEFINIR PER LA DF.
EP	ENQUAJAT I PINTAT AMB PINTURA PLÀSTICA DE RESISTÈNCIA AL FRECAT HUMID AMB CONSERVANT ANTIFONG, ACABAT SATINAT COLOR A DEFINIR PER LA DF.
AP	ENRAJOLAT AMB GRES PORCEL·LANIC TÈCNIC DE COLOR EN MASSA FORMAT 10x10cm COLOR A DEFINIR PER LA DF ACABAT MAT. JUNTES DE 1mm. COL·LOCAT SEGONS DETALL AMB MORTER COLA C2-T SOBRE SOTI PUNTEJAT I BEURADA CO2 COLOR GRIS.
AP	REJOINTS: MORTER DE CEMENT ARREBOSSAT DE MORTER DE CEMENT ARREJOLAT AMB GRA FI, ACABAT AMB PINTURA PLÀSTICA SATINADA COLOR A DEFINIR PER LA DF.

PROMOTOR  Ajuntament de Sabadell 	EQUIP CONSULTOR  JAAS JULIÀ ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.	ARQUITECTES AUTORS JOSEP M ^a . JULIÀ CAPDEVILA MANUEL JULIÀ VERDAGUER ALBERT CLÈRIES VILAMAJÓ JORDI GORGUES XIXONS	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL VIVER DE CREACIÓ ESCOLA ILLA A LA NAU J DEL CONJUNT SALLARÈS DEU DE SABADELL	ESCALES 1:50 ORIGINALS DIN A-1 	NOM DEL PLÀNOL COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL PARETS, ENVANS I ELEMENTS DIVISORIS	DATA JULIOL 2022 NOM FITXER 4.01.01.dwg	NOM. PLÀNOL 4.01.01.F1 FULL.....DE.....
---	---	--	---	--	---	--	--


D15. DETALL




DGL5. DETALL




DGL10. DETALL



TD5. DETALL



TD5'. DETALL



DIVISÒRIES VERTICALS

- D15 ENVÀ CERÀMIC e=15cm, DE MAÓ CALAT 29x14x10cm. PER A REVESTIR SEGONS REVESTIMENT D'ACABAT.
- DGL5 ENVÀ AUTOPORTANT AMB PERFILERIA D'ACER GALVANITZAT DE 48mm. PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT HIDRÒFUG DE 15mm. PER AMBQUES BANDES, AMB NUCLI D'ALLAMENT DE LLANA MINERAL DE 5cm. TOT PER A REVESTIR SEGONS REVESTIMENT D'ACABAT.
- DGL10 ENVÀ AUTOPORTANT AMB PERFILERIA D'ACER GALVANITZAT DE 70mm. PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT D'ALTES PRESTACIONS A IMPACTES DE 15mm. AMB NUCLI D'ALLAMENT DE LLANA MINERAL DE 5cm I DE DENSITAT 70kg/m3. TOT PER A REVESTIR SEGONS REVESTIMENT D'ACABAT. INCLOU CAIXA ENCASTADA PER A PORTA CORREDISSA I GUIES.
- TD5 TRASDOSSAT AUTOPORTANT AMB PERFILERIA D'ACER GALVANITZAT DE 48mm. PER A PLACA DE GUIX LAMINAT D'ALTES PRESTACIONS A IMPACTES DE 15mm. AMB ALLAMENT DE LLANA MINERAL DE 5cm I DE DENSITAT 70kg/m3 . TOT PER A REVESTIR SEGONS REVESTIMENT D'ACABAT. *EN LES ZONES HUMIDES LA PLACA ES SUBSTITUIRÀ PER UNA PLACA HIDRÒFUGA DE 15mm.

LLEGENDA MATERIALS

- M.01 MAÓ CALAT 29x14x10cm PER A FORMACIÓ D'ENVÀ CERÀMIC PER A REVESTIR.
- M.02 PERFILERIA D'ACER GALVANITZAT PER A ESTRUCTURA AUTOPORTANT DE PLAQUES DE CARTRÓ GUIX DE 48mm DE GRUIX. AMB BANDA ACÚSTICA PERIMETRAL
- M.03 PLACA DE GUIX LAMINAT AMB CARTRÓ A DOBLE CARA I ÀNIMA DE GUIX AMB PROPIETATS HIDRÒFUGUES DE GRUIX 15mm.
- M.04 PLACA DE GUIX LAMINAT AMB CARTRÓ A DOBLE CARA I ÀNIMA DE GUIX D'ALTES PRESTACIONS DE RESISTÈNCIA A IMPACTES DE 15mm DE GRUIX. *EN LES ZONES HUMIDES LA PLACA ES SUBSTITUIRÀ PER UNA PLACA HIDRÒFUGA DE 15mm.
- M.05 ALLAMENT DE LLANA MINERAL NO HIDRÒFILA DE DENSITAT 70kg/m3 DE 5cm DE GRUIX
- M.06 ACABAT DE RAJOLA SEGONS LLEGENDA REVESTIMENTS FIXAT AMB MORTER COLA C2 I BEURADA G22 COLOR A DEFINIR PER LA DF.
- M.07 PERFILERIA D'ACER GALVANITZAT PER A ESTRUCTURA AUTOPORTANT DE PLAQUES DE CARTRÓ GUIX DE 70mm DE GRUIX. AMB BANDA ACÚSTICA PERIMETRAL

—COTES DE NIVELL EN METRES
—COTES DIMENSIONALS EN CENTÍMETRES
—LES COTES RELATIVES S'INDIQUEN ±0.00 RESPECTE LA COTA DE REFERÈNCIA (NIVELL DE PAVIMENT ACABAT PLANTA BAIXA)
—TOTES LES DIMENSIONS SERÀN DEGUDAMENT COMPROVADES EN OBRA
—TOTA LA INFORMACIÓ REFERENT A ESTAT ACTUAL S'HA COMPILAT DE DIFERENTS FONTS



LEGENDA MANETES

	TESA SENA INOX AISI 316L – ROSETA
	DIDHEYA KUBE "1-4250" INOX AISI 316L – TIRADOR ENCASTABLE PER A PORTA CORREDISSA

LEIENDA DE PINTURES I ACABATS

TOT L'ACER GALVANITZAT SERÀ GALVANITZAT EN CALENT DE 100µ SENSE FOSFATAR.

TOT L'ACER INOXIDABLE SERÀ AISI 316

TOTA LA FUSTA SERÀ CERTIFICADA FSC, PEFC.


LA FUSTA SITUADA A L'EXTERIOR SERÀ COM A MÍNIM RISC 3 I DISPOSARÀ COM A TRACTAMENT BASE UNA APLICACIÓ DE PROTECCIÓ FUNGICIDA I UN TRACTAMENT HIDROFUGANT TRANSPARENT I PROTECTOR UV.

LA FUSTA INTERIOR DISPOSARÀ D'UN TRACTAMENT DE PROTECCIÓ FUNGICIDA I UN TRACTAMENT AMB LASUR A L'AIGUA.

- COTES DE NIVELL EN METRES
- COTES DIMENSIONALS EN CENTÍMETRES
- LES COTES RELATIVES S'INDIQUEN ± 0.00 RESPECTE LA COTA DE REFERÈNCIA (NIVELL DE PAVIMENT ACABAT PLANTA BAIXA)
- TOTES LES DIMENSIONS SERAN DEGUDAMENT COMPROVATES EN OBRA
- TOTA LA INFORMACIÓ REFERENT A ESTAT ACTUAL S'HA COMPIAT DE DIFERENTS FONTS




FUSTERIA DE FUSTA




PF1
11

PORTA DE FUSTA (3 UNIT)
PORTA D'UNA FULLA BATENT DE FUSTA CONTRAXAPADA DE ROURE DE QUALITAT A/B DE DIMENSIONS GENERALS 80x220x5cm. AMB ENVIRONMENT INTERIOR AMB VIDRE DE SEGURETAT 4+4 DE DIMENSIONS 74x205cm, FIXAT AMB JONQUET DE ROURE MASSIS. AMB MARC DE TAC DE FUSTA MASSISSA DE ROURE DE SECCIÓ 150x70mm SENSE TAPETA, AMB REBAIX EN PERIMETRE EXTERIOR D'1cm A ENRASAR AMB LA DIVISÒRIA DE MAÓ CALAT SEGONS DETALL.
AMB FERRATGES D'ACER INOXIDABLE AISI 316L. PANY TESA SERIE ZUBO AMB COP SILENCIOS. MANETA TESA SENA ACER INOX. AMB CILINDRE DE SEGURETAT AMB MESTREJAMENT.
**VEURE DETALL PLÀNOL




PF2
1A

PORTA DE FUSTA (1 UNIT)
CONJUNT DE PORTA CORREDISSA DE DIMENSIONS GENERALS 194x240x10cm FORMAT PER PORTA CORREDISSA DE FUSTA CONTRAXAPADA DE DIMENSIONS 94x240x10cm PER FOLRAR AMB HPL PER AMBDO'S COSTATS. AMB FERRATGES D'ACER INOXIDABLE AISI 316L. PANY D'EMBITIR DIDHEYA KUBE "1-4250" D'ACER INOX AISI 316L. AMB CONDEMNIA GIRATÒRIA DIDHEYA "1-3250/1" PER A PORTA CORREDISSA.
AMPLADA DE PAS: 90cm.
INCLOU BASTIMENT METÀL·LIC D'ENCASTAMENT A L'ENVÀ DE CARTRÓ-GUIX D'ACER GALVANITZAT, TIPUS "SCRIGNO" O SIMILAR PER A PORTES CORREDISSES.
**VEURE DETALL PLÀNOLS 04.04.02 CAMBRA HIGIÈNICA



PF3
12


PORTES ARMARI (1 UNIT)
CONJUNT D'ARMARI DE FUSTA CONTRAXAPADA DE DIMENSIONS GENERALS 300x240x1,9cm PER A FOLRAR AMB HPL PER AMBDO'S COSTATS, FORMAT PER 5 PORTES DE 60cm D'AMPLADA. INCLOU MÒDUL D'ENCASTAMENT NEVERA.
AMB FERRATGES D'ACER INOXIDABLE AISI 316L. AMB PANY DE SOBREPOSAR AMB FALLEVA I CONDEMNIA TIPUS P260 DE HAFELE.
AMB DETALL UNGLER. INCLOU CREMALLERA DE FORATS I 4 PRESTATGES INTERIORS D'ESPESOR 5cm.
A ENRASAR AMB LA DIVISÒRIA DE MAÓ CALAT SEGONS DETALL.
**VEURE DETALL PLÀNOL 04.04.01 OFFICE



PF4
-



OFFICE (1 UNIT)
CONJUNT DE MOBILIARI DE CUINA/OFFICE DE FUSTA CONTRAXAPADA FOLRADA AMB HPL PER AMBDO'S COSTATS, FORMAT PER:
CONJUNT INFERIOR: CONJUNT D'ARMARIS DE CUINA DE DOBLE PORTA DE DIMENSIONS GENERALS 212x90x60cm AMB PRESTATGES INTERIORS I CREMALLERA DE FORATS. INCLOU SÒCOL I POTES. AMB UNGLER.
CONJUNT SUPERIOR: CONJUNT D'ARMARIS DE CUINA DE DOBLE PORTA DE DIMENSIONS GENERALS 212x90x60cm AMB PRESTATGES INTERIOR I CREMALLERA DE FORATS. AMB UNGLER.

AMB FERRATGES D'ACER INOXIDABLE AISI 316L.




FF1
-

FINESTRA DE FUSTA (1 UNIT)
FINESTRA D'UNA FULLA FIXE DE FUSTA CONTRAXAPADA DE ROURE DE QUALITAT A/B DE DIMENSIONS GENERALS 114x245x15cm AMB ENVIRONMENT INTERIOR DE SEGURETAT 4+4 DE DIMENSIONS 74x205cm, FIXAT AMB JONQUET DE ROURE MASSIS. AMB MARC DE TAC DE FUSTA MASSISSA DE ROURE DE SECCIÓ 150x70mm SENSE TAPETA, AMB REBAIX EN PERIMETRE EXTERIOR D'1cm A ENRASAR AMB LA DIVISÒRIA DE MAÓ CALAT SEGONS DETALL.




RF1
-

REMAT SUPERIOR DE FUSTA (1 UNIT)
TAULELL DE REMAT DE FUSTA MASSISSA DE ROURE DE QUALITAT A/B DE 15cm D'AMPLADA I 4cm DE GRUIX, COL·LOCAT A LA PART SUPERIOR DE LA BARANA DE MAÓ CALAT. ARESTES INFERIORS AMB BEC DE PARDAL DE 3mm.



MT1
-

TAULELL OFFICE (1 UNIT)
TAULELL DE DIMENSIONS GENERALS 60x212x2cm DE SILESTONE O SIMILAR. AMB RETALL PER A PICA I AIXETA. COLOR I ACABAT A DEFINIR PER LA D.F.
**VEURE DETALL PLÀNOL 04.04.01 OFFICE





W2
-

REVESTIMENT OFFICE (1 UNIT)
PEÇA DE DIMENSIONS GENERALS 60x212x2cm DE SILESTONE O SIMILAR. COLOR I ACABAT A DEFINIR PER LA D.F.
**VEURE DETALL PLÀNOL 04.04.01 OFFICE

SERRALLERIA

BARANES I PASSAMANS



TI1
-

PASSATUBS (15 UNIT)
TUBULAR DE XAPA e: 2mm I 20CM DE DIÀMETRE AMB REIXA D'ENTRAMAT METÀL·LIC EN OBERTURES PER IMPULSIÓ/EXTRACCIÓ D'AIRE.
L= PER PARET DE 15CM
*VEURE PLÀNOL 04.05.02

PI1
-

PASSAMÀ (1 UNIT)
PASSAMÀ DE TUB Ø40mm D'ACER GALVANITZAT PER PINTAR AMB PINTURA EPOXI, COLOR A DEFINIR PER LA D.F., COL·LOCAT A 90cm D'ALTURA SOBRE GRAONS MITJANÇANT PIPIETA DE RODÓ MASSIS D'ACER GALVANITZAT PER PINTAR DE Ø10mm FIXADA MECÀNICAMENT AL MUR AMB EMBELLIDOR DE DIÀMETRE 40mm.
*VEURE PLÀNOL 04.03.01 ESCALA

PLANTA BAIXA

- FUSTERIA INTERIOR
- PORTA A FUSTERIA D'ALUMINI
- FINESTRA F FUSTERIA DE FUSTA
- SERRALLERIA INTERIOR
- PASSAMA
- REIXES I REL·LIGUES

ENVIDRAMENTS

VLA= VIDRE LAMINAR ACÚSTIC 66.2 AMB LÀMINES STADIP SILENCE DE PVB

FUST TIPOLOGIA DE FUSTERIA
PANY TIPOLOGIA DELS FERRATGES

I - INTERIOR
E0 NUMERO AMB CLAU
I - INTERIOR
EA LLETRA SENSE CLAU

IO PORTA INTERIOR AMB CLAU - veure especificació en quadre de fusteries

- 11 PORTA FUSTA: pany d'embutir de gran trànsit i tancament silencios tipus TESA ZUBOF, cilindre de seguretat T60, maneta TESA SENA AC.INOX316L amb roseta i "bocallave" segons quadre de fusteria i tancaportes encastat DC840 amb guia G893.
- 12 PORTA ARMARIS FUSTA: pany de sobreposar per a fulla d'armari amb falleva giratòria i condemna tipus P260 de HAFELE amb cilindre de seguretat.

EA INTERIOR PORTA SENSE CLAU - veure especificació quadre fusteria

- 1A PORTA BANY: pany d'embutir DIDHEYA KUBE "1-4250" INOX AISI 316L, per a portes corredisses D'ACER INOX316L de dimensions 10x5cm i condemna giratòria DIDHEYA "1-3250/1" per a porta corredissa.

LLEGGENDA MANETES

- TESA SENA INOX AISI 316L - ROSETA
- DIDHEYA KUBE "1-4250" INOX AISI 316L - TIRADOR ENCASTABLE PER A PORTA CORREDISSA

NIVELL DE PROTECCIÓ DELS VIDRES, A IMPACTE

NIVELL 1: si la diferència de cota entre els 2 costats del vidre és superior a 12m d'altura
NIVELL 2: diferència entre 0.55 i 12m
NIVELL 3: inferior a 0.55m




- * TOTS ELS TANCAMENTS DE FUSTA AMB APLICACIÓ FUNGICIDA, TRACTAMENT HIDROFUGANT I LASUR TIPUS CEDRIA NATURE LASUR ECOLÒGIC ZERO VOC.
- * TOTES LES PORTES TINDRAN TOPALL AMB FIXACIÓ A DEFINIR PER LA D.F.
- * TOTES LES PORTES D'EMERGENCIES TINDRAN BARRA ANTIPÀNIC I ES CONNECTARAN A CENTRALETA D'INCENDIS AMB ELECTROIMAN
- * TOTS ELS MARCS DE FUSTERIA INTERIOR DISPOSARAN DE RIBETS I JUNTS MECANITZATS PER ASSEGURAR L'AJUST DE LA FULLA.

LLEGGENDA DE PINTURES I ACABATS

TOT L'ACER GALVANITZAT SERÀ GALVANITZAT EN CALENT DE 100µ SENSE FOSFATAR.
TOT L'ACER INOXIDABLE SERÀ AISI 316
TOTA LA FUSTA SERÀ CERTIFICADA FSC, PEFC.
LA FUSTA SITUADA A L'EXTERIOR SERÀ COM A MÍNIM RISC 3 I DISPOSARÀ COM A TRACTAMENT BASE UNA APLICACIÓ DE PROTECCIÓ FUNGICIDA I UN TRACTAMENT HIDROFUGANT TRANSPARENT I PROTECTOR UV.
LA FUSTA INTERIOR DISPOSARÀ D'UN TRACTAMENT DE PROTECCIÓ FUNGICIDA I UN TRACTAMENT AMB LASUR A L'AIGUA.

- COTES DE NIVELL EN METRES
- COTES DIMENSIONALS EN CENTÍMETRES
- LES COTES RELATIVES S'INDIQUEN ±0.00 RESPECTE LA COTA DE REFERÈNCIA (NIVELL DE PAVIMENT ACABAT PLANTA BAIXA)
- TOTES LES DIMENSIONS SERAN DEGUDAMENT COMPROVADES EN OBRA
- TOTA LA INFORMACIÓ REFERENT A ESTAT ACTUAL S'HA COMPILAT DE DIFERENTS FONTS






MATERIALS

- M.01 PLACA DE GUIX LAMINAT DE 15mm. ACABAT AMB PINTURA DE RESINES, COLOR A DEFINIR PER DF. AMB REGISTRES NECESSARIS
- M.01* FALS SOSTRE CONTINU FONDOABSORBENT, DE PLACA DE GUIX PERFORADA DE 12,5mm. AMB VEL ACÚSTIC ADHERIT. PLACA TIPUS RIGITONE O EQUIVALENT, PER A PINTAR AMB PINTURA PLÀSTICA, COLOR A DEFINIR PER LA DF. AMB REGISTRES NECESSARIS.
- M.02 SUBESTRUCTURA DE FALS SOSTRE DE GUIX LAMINAT FORMADA PER VARILLA DE ROSCA M6, I ACCESSORIS D'ACER GALVANITZAT.
- M.03 PAVIMENT DE FORMIGÓ LLEUGER DE 7cm DE GRUIX HLNE-20/F/8/lla VIBRAT I REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 4kg/m2 DE POLS DE QUARS CORINDON, ARMAT AMB FIBRES DE POLIPROPILÈ TIPUS MASTERFIBER, ACABAT FRATASSAT AMB TRACTAMENT ANTIPOLS, ENDURIDOR I SEGELLADOR HIDROFÒBIC DE NANO-LITI TIPUS PENTRA-SIL(244+). CLASSE 2
- M.04 DIVISÒRIA DE MAÓ CALAT AMB ACABAT ENGUIXAT I PINTAT.
- M.05 PERFIL LACAT D'ALUMINI EN "L" PER A SUPORT DE PLACA DE GUIX LAMINAT.


TOT L'ACER GALVANITZAT VIST SERÀ GALVANITZAT EN CALENT DE 100u SENSE FOSFATAR.
 TOT L'ACER GALVANITZAT PER PINTAR SERÀ AMB APLICACIÓ D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I
 DUES CAPES D'ACABAT AMB ESMALT SATINAT, COLOR A DEFINIR PER LA DF.
 TOT L'ACER INOXIDABLE SERÀ AISI 316
 TOTA LA FUSTA SERÀ CERTIFICADA FSC, PEFC.
 LA FUSTA SITUADA A L'EXTERIOR SERÀ COM A MÍNIM RISC 3 I DISPOSARÀ COM A
 TRACTAMENT BASE UNA APLICACIÓ DE PROTECCIÓ FUNGICIDA I UN TRACTAMENT
 HIDROFUGANT TRANSPARENT I PROTECTOR UV.
 LA FUSTA INTERIOR DISPOSARÀ D'UN TRACTAMENT DE PROTECCIÓ FUNGICIDA I UN
 TRACTAMENT AMB LASUR A L'AIGUA AMB ZERO VOC

- COTES DE NIVELL EN METRES
- COTES DIMENSIONALS EN CENTÍMETRES
- LES COTES RELATIVES S'INDIQUEN ± 0.00 RESPECTE LA COTA DE REFERÈNCIA (NIVELL DE PAVIMENT ACABAT PLANTA BAIXA)
- TOTES LES DIMENSIONS SERAN DEGUDAMENT COMPROVADES EN OBRA
- TOTA LA INFORMACIÓ REFERENT A ESTAT ACTUAL S'HA COMPILAT DE DIFERENTS FONTS


DP1. DETALL




DP2. DETALL




DP3. DETALL



DP4. DETALL




DP5. DETALL




MATERIALS


- M.01 PAVIMENT DE FORMIGÓ LLEUGER DE 7cm DE GRUIX HLNE-20/F/8/IIa VIBRAT I REMOLINAT MECANIC AFEÏNT 4kg/m2 DE POLS DE QUARS CORINDON, ARMAT AMB FIBRES DE POLIPROPILÈ TIPUS MASTERFIBER, ACABAT FRATASSAT AMB TRACTAMENT ANTIPOLS, ENDURIDOR I SEGELLADOR HIDROFÒBIC DE NANO-LITI TIPUS PENTRA-SIL(244+), CLASSE 2
- M.02 SEGELLAT DE JUNTA DE FORMIGÓ AMB MASILLA DE POLIURETA COLOR GRIS.
- M.03 SÒCOL DE MDF HIDRÒFUG DE GRUIX 15mm PER PINTAR PER A COL·LOCAR ENRASAT EN EL TRASDOSSAT MITJANÇANT PERIL D'ALUMINI D'ARRENCADA TIPUS "METAL-LINE 88"
- M.04 PAVIMENT DE RAJOLA HIDRÀULICA RECUPERADA DE 20x20cm COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6 ELABORAT A L'OBRA.
- M.05 MORTER DE CIMENT 1:6 ELABORAT A L'OBRA.
- M.06 PERIL DECORATIU D'ALUMINI PER A JUNTA ENTRE RAJOLA HIDRÀULICA I PAVIMENT CONTINU DE FORMIGÓ, LACAT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F. TIPUS "SCHLÜTER-SCHIENE-AC" O SIMILAR.
- M.07 SÒCOL DE MDF HIDRÒFUG DE GRUIX 15mm I 6cm D'ALÇADA PER PINTAR PER A COL·LOCAR ENRASAT A L'ENGUIXAT ADHERIT AMB ADHESIU DE MUNTATGE AL MUR DE MAÓ CALAT.
- M.08 ENGUIXAT POSTERIOR A CO·LOCACIÓ DE SÒCOL.
- M.09 D15: ENVÀ CERÀMIC e=15cm, DE MAÓ CALAT 29x14x10cm. PER ENGUIXAR I PINTAR.
- M.10 ENRAJOLAT DE GRES PORCELLÀNIC.




A03 - ALÇAT 03 - ESCALA



A04 - ALÇAT 04 - ESCALA



A05 - ALÇAT 05 - ESCALA



A06 - ALÇAT 06 - ESCALA

- PARAMENTS VERTICALS
- EP ENGUIXAT FI I PINTAT AMB PINTURA PLÀSTICA DE RESISTÈNCIA AL FREGAT HUMIT AMB CONSERVANT ANTIFONG, ACABAT SATINAT COLOR A DEFINIR PER LA DF.
 - RP REJUNTAT I PINTAT AMB PINTURA PLÀSTICA DE RESISTÈNCIA AL FREGAT HUMIT AMB CONSERVANT ANTIFONG, ACABAT SATINAT COLOR A DEFINIR PER LA DF.
 - EN ENRAJOLAT AMB GRES PORCELLÀNIC TÈCNIC DE COLOR EN MASSA FORMAT 10x10cm COLOR A DEFINIR PER LA DF ACABAT MAT. JUNTES DE 1mm. COL·LOCAT SEGONS DETALL AMB MORTER COLA C2-TE SOBRE SUPORT I BEURADA CG2 DE COLOR GRIS CLAR, SEGONS INDICACIONS DE LA D.F.
 - AP ARREBOSSAT DE MORTER DE CIMENT ARREMOLINAT DE GRA FI, ACABAT AMB PINTURA PLÀSTICA SATINADA COLOR A DEFINIR PER LA DF.

- PAVIMENTS
- FM PAVIMENT DE FORMIGÓ LLEUGER DE 7cm DE GRUIX HLNE-20/F/8/IIa VIBRAT I REMOLINAT MECÀNIC AFEIGIT 4kg/m2 DE POLS DE QUARS CORINDON, ARMAT AMB FIBRES DE POLIPROPILE TIPUS MASTERFIBER, ACABAT FRATSSAT AMB TRACTAMENT ANTIPOLS, ENDURIDOR I SEGELLADOR HIDROFÒBIC DE NANO-LITI TIPUS PENETRA-SIL(244+), CLASSE 2
 - RH PAVIMENT DE RAJOLA HIDRÀULICA DE RECUPERACIÓ, CLASSE 2

- SÒCOLS
- ST SÒCOL DE MDF HIDRÒFUG DE GRUIX 15mm I 6cm D'ALÇADA PER PINTAR PER A COL·LOCAR ENRASAT EN EL TRASDOSSAT MITJANÇANT PERFIL D'ALUMINI D'ARRENCADA TIPUS "METAL-LINE 88"
 - SM SÒCOL DE MDF HIDRÒFUG DE GRUIX 15mm I 6cm D'ALÇADA PER PINTAR PER A COL·LOCAR ENRASAT A L'ENGUIXAT ADHERIT AMB ADHESIU DE MUNTATGE AL MUR DE MAÓ CALAT.

- SOSTRE/ CEL RAS
- SC FALS SOSTRE CONTINU DE PLACA DE GUIX LÀMINAT DE 15mm. ACABAT AMB PINTURA DE RESINES, COLOR A DEFINIR PER DF. AMB REGISTRES NECESSARIS.
 - SH FALS SOSTRE CONTINU DE PLACA HIDRÒFUGA DE GUIX LÀMINAT DE 15mm. ACABAT AMB PINTURA DE RESINES, COLOR A DEFINIR PER DF. AMB REGISTRES NECESSARIS.
 - SA FALS SOSTRE CONTINU FONDOABSORBENT, DE PLACA DE GUIX PERFORADA DE 12,5mm. AMB VEL ACÒSTIC ADHERIT, PLACA TIPUS RIGTONE O EQUIVALENT, PER A PINTAR AMB PINTURA PLÀSTICA, COLOR A DEFINIR PER LA DF. AMB REGISTRES NECESSARIS.
 - TA PANELL SANDWITX DE FUSTA TIPUS THERMOCHIP TKH/15-120-16 O EQUIVALENT, AMB PANELL EXTERIOR D'AGLOMERAT HIDRÒFUG I ACABAT INTERIOR DE VIRUTES DE FUSTA I MAGNESITA TIPUS "HERAKLIT". PER A PINTAR AMB PINTURA PLÀSTICA. COLOR A DEFINIR PER LA DF.
 - PI PROTECCIÓ MITJANÇANT PINTURA INTUMESCENT MONOCOMPONENT A L'AIGUA, A BASE DE COPOLÍMERS ACRÍLICS TIPUS PROMAPINT -SC4 AMB L'APLICACIÓ NECESSÀRIA PER A GARANTIR UNA RESISTÈNCIA EI60 ALS PERFILS METÀL·LICS, AMB POSTERIOR PINTAT AMB PINTURA EPOXI. COLOR A DEFINIR PER LA DF.
 - PV PROTECCIÓ MITJANÇANT MORTER IGNIFUG PROJECTAT DE CIMENT I PERLITA AMB VERMICULITA DE 500kg/m3 DE DENSITAT, PROJECTAT SOBRE PERFILS METÀL·LICS PER A GARANTIR UNA PROTECCIÓ EI60.
 - VI APLICACIÓ DE VERNIS IGNIFUG PER GARANTIR UNA RESISTÈNCIA AL FOC EI30, TIPUS AITHON PV33 O SIMILAR.

- COBERTA
- TA COBERTA LLEUGERA ACABAT AMB TEULA ÀRAB DE RECUPERACIÓ SOBRE RASTELLAT
 - RC COBERTA PLANA INVERTIDA AMB ACABAT DE RAJOLA CERÀMICA.
 - PC COBERTA LLEUGERA DE PANELL D'ACER LACAT.

- FUSTERIA (*)
- F FUSTERIA DE FUSTA
 - A FUSTERIA D'ALUMINI I ACER
 - V FUSTERIA DE VIDRE
- SERRALLERIA/BARANES (*)
- P PASSAMÀ
 - R REIXES I REL·LIGUES
 - SB SOBRE-EXIDOR
 - LV LÍNIA DE VIDA

*VEURE DETALLS EN QUADRES DE FUSTERIA INT/EXT (TOTES LES PORTES TINDRAN TOPALL)

LLEGENDA DE PINTURES I ACABATS

TOT L'ACER GALVANITZAT VIST SERÀ GALVANITZAT EN CALENT DE 100w SENSE FOSFATAR.

TOT L'ACER GALVANITZAT PER PINTAR SERÀ AMB APLICACIÓ D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES CAPES D'ACABAT AMB ESMALT SATINAT, COLOR A DEFINIR PER LA DF.

TOT L'ACER INOXIDABLE SERÀ AISI 316


TOTA LA FUSTA SERÀ CERTIFICADA FSC, PEFC.

LA FUSTA SITUADA A L'EXTERIOR SERÀ COM A MÍNIM RISC 3 I DISPOSARÀ COM A TRACTAMENT BASE UNA APLICACIÓ DE PROTECCIÓ FUNGICIDA I UN TRACTAMENT HIDROFUGANT TRANSPARENT I PROTECTOR UV.


LA FUSTA INTERIOR DISPOSARÀ D'UN TRACTAMENT DE PROTECCIÓ FUNGICIDA I UN TRACTAMENT AMB LASUR A L'AIGUA AMB ZERO VOC

- COTES DE NIVELL EN METRES
- COTES DIMENSIONALS EN CENTÍMETRES
- LES COTES RELATIVES S'INDIQUEN ±0.00 RESPECTE LA COTA DE REFERÈNCIA (NIVELL DE PAVIMENT ACABAT PLANTA BAIXA)
- TOTES LES DIMENSIONS SERAN DEGUDAMENT COMPROVADES EN OBRA
- TOTA LA INFORMACIÓ REFERENT A ESTAT ACTUAL S'HA COMPILAT DE DIFERENTS FONTS





PLANTA



PLANTA SOSTRES

- PARAMENTS VERTICALS
- EP ENGUXAT FI I PINTAT AMB PINTURA PLÀSTICA DE RESISTÈNCIA AL FREGAT HUMIT AMB CONSERVANT ANTIFONG, ACABAT SATINAT COLOR A DEFINIR PER LA DF.
 - RP REJUNTAT I PINTAT AMB PINTURA PLÀSTICA DE RESISTÈNCIA AL FREGAT HUMIT AMB CONSERVANT ANTIFONG, ACABAT SATINAT COLOR A DEFINIR PER LA DF.
 - EN ENRAJOLAT AMB GRES PORCELLÀNIC TÈCNIC DE COLOR EN MASSA FORMAT 10x10cm COLOR A DEFINIR PER LA DF ACABAT MAT. JUNTES DE 1mm. COL·LOCAT SEGONS DETALL AMB MORTER COLA C2-TE SOBRE SUPORT I BEURADA CG2 DE COLOR GRIS CLAR, SEGONS INDICACIONS DE LA D.F.
 - AP ARREBOSSAT DE MORTER DE CIMENT ARREMOLINAT DE GRA FI, ACABAT AMB PINTURA PLÀSTICA SATINADA COLOR A DEFINIR PER LA DF.

- PAVIMENTS
- FM PAVIMENT DE FORMIGÓ LLEUGER DE 7cm DE GRUIX HLNE-20/F/8/1la VIBRAT I REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 4kg/m2 DE POLS DE QUARS CORINDON, ARMAT AMB FIBRES DE POLIPROPILE TIPUS MASTERFIBER, ACABAT FRATASSAT AMB TRACTAMENT ANTIPOLS, ENDURIDOR I SEGELLADOR HIDROFÒBIC DE NANO-LITI TIPUS PENTRA-SIL(244+), CLASSE 2
 - RH PAVIMENT DE RAJOLA HIDRÀULICA DE RECUPERACIÓ, CLASSE 2

- SÒCOLS
- ST SÒCOL DE MDF HIDRÒFUG DE GRUIX 15mm I 6cm D'ALÇADA PER PINTAR PER A COL·LOCAR ENRASAT EN EL TRASDOSSAT MITJANÇANT PERFIL D'ALUMINI D'ARRENCADA TIPUS "METAL-LINE 88"
 - SM SÒCOL DE MDF HIDRÒFUG DE GRUIX 15mm I 6cm D'ALÇADA PER PINTAR PER A COL·LOCAR ENRASAT A L'ENGUXAT ADHERIT AMB ADHESIU DE MUNTATGE AL MUR DE MAÓ CALAT.

- SOSTRE/ CEL RAS
- SC FALS SOSTRE CONTINU DE PLACA DE GUIX LÀMINAT DE 15mm. ACABAT AMB PINTURA DE RESINES, COLOR A DEFINIR PER DF. AMB REGISTRES NECESSARIS.
 - SH FALS SOSTRE CONTINU DE PLACA HIDRÒFUGA DE GUIX LÀMINAT DE 15mm. ACABAT AMB PINTURA DE RESINES, COLOR A DEFINIR PER DF. AMB REGISTRES NECESSARIS.
 - SA FALS SOSTRE CONTINU FONDOABSORBENT, DE PLACA DE GUIX PERFORADA DE 12,5mm. AMB VEL ACÚSTIC ADHERIT, PLACA TIPUS RIGITONE O EQUIVALENT, PER A PINTAR AMB PINTURA PLÀSTICA, COLOR A DEFINIR PER LA DF. AMB REGISTRES NECESSARIS.
 - TA PANELL SANDWIX DE FUSTA TIPUS THERMOCHIP TKH/15-120-16 O EQUIVALENT, AMB PANELL EXTERIOR D'AGLOMERAT HIDRÒFUG I ACABAT INTERIOR DE VIRUTES DE FUSTA I MAGNÈSITA TIPUS "HERAKLIT". PER A PINTAR AMB PINTURA PLÀSTICA. COLOR A DEFINIR PER LA DF.
 - PI PROTECCIÓ MITJANÇANT PINTURA INTUMESCENT MONOCOMPONENT A L'AIGUA, A BASE DE COPOLÍMERS ACRÍLICS TIPUS PROMAPINT -SC4 AMB L'APLICACIÓ NECESSÀRIA PER A GARANTIR UNA RESISTÈNCIA EI60 ALS PERFILS METÀL·LICS, AMB POSTERIOR PINTAT AMB PINTURA EPOXI. COLOR A DEFINIR PER LA DF.
 - PV PROTECCIÓ MITJANÇANT MORTER IGNÍFUG PROJECTAT DE CIMENT I PERLITA AMB VERMICULITA DE 500kg/m3 DE DENSITAT, PROJECTAT SOBRE PERFILS METÀL·LICS PER A GARANTIR UNA PROTECCIÓ EI60.
 - VI APLICACIÓ DE VERNIS IGNÍFUG PER GARANTIR UNA RESISTÈNCIA AL FOC EI30, TIPUS AITHON PV33 O SIMILAR.

- COBERTA
- TA COBERTA LLEUGERA ACABAT AMB TEULA ÀRAB DE RECUPERACIÓ SOBRE RASTELLAT
 - RC COBERTA PLANA INVERTIDA AMB ACABAT DE RAJOLA CERÀMICA.
 - PC COBERTA LLEUGERA DE PANELL D'ACER LACAT.

- FUSTERIA (*)
- F FUSTERIA DE FUSTA
 - A FUSTERIA D'ALUMINI I ACER
 - V FUSTERIA DE VIDRE
 - SERRALLERIA/BARANES (*)
 - P PASSAMÀ
 - R REIXES I REL·LIGUES
 - SB SOBRES-EXIDOR
 - LV LÍNIA DE VIDA

*VEURE DETALLS EN QUADRES DE FUSTERIA INT/EXT (TOTES LES PORTES TINDRAN TOPALL)

LLEGENDA DE PINTURES I ACABATS

TOT L'ACER GALVANITZAT VIST SERÀ GALVANITZAT EN CALENT DE 100µ SENSE FOSFATAR.

TOT L'ACER GALVANITZAT PER PINTAR SERÀ AMB APLICACIÓ D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES CAPES D'ACABAT AMB ESMALT SATINAT, COLOR A DEFINIR PER LA DF.

TOT L'ACER INOXIDABLE SERÀ AISI 316

TOTA LA FUSTA SERÀ CERTIFICADA FSC, PEFC.


LA FUSTA SITUADA A L'EXTERIOR SERÀ COM A MÍNIM RISC 3 I DISPOSARÀ COM A TRACTAMENT BASE UNA APLICACIÓ DE PROTECCIÓ FUNGICIDA I UN TRACTAMENT HIDROFUGANT TRANSPARENT I PROTECTOR UV.

LA FUSTA INTERIOR DISPOSARÀ D'UN TRACTAMENT DE PROTECCIÓ FUNGICIDA I UN TRACTAMENT AMB LASUR A L'AIGUA AMB ZERO VOC


- COTES DE NIVELL EN METRES
- COTES DIMENSIONALS EN CENTÍMETRES
- LES COTES RELATIVES S'INDIQUEN ±0.00 RESPECTE LA COTA DE REFERÈNCIA (NIVELL DE PAVIMENT ACABAT PLANTA BAIXA)
- TOTES LES DIMENSIONS SERAN DEGUDAMENT COMPROVADES EN OBRA
- TOTA LA INFORMACIÓ REFERENT A ESTAT ACTUAL S'HA COMPILAT DE DIFERENTS FONTS



Aquest document ha estat firmat per JORDI GORGUES a les 18:24 del dia 21/07/2022, ALBERT CLÈRIES a les 18:56 del dia 21/07/2022, MANUEL JULIA a les 19:18 del dia 21/07/2022, MANUEL JULIA CAPDEVILA a les 09:28 del dia 22/07/2022. Mitjançant el codi de verificació segura 4G2N196NQ0042P5LOX77 pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents signats al lloc web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



PLANTA



PLANTA SOSTRES

- ▢

PARAMENTS VERTICALS
- EP

ENGUIXAT FI I PINTAT AMB PINTURA PLÀSTICA DE RESISTÈNCIA AL FREGAT HUMIT AMB CONSERVANT ANTIFONG, ACABAT SATINAT COLOR A DEFINIR PER LA DF.
- RP

REJUNTAT I PINTAT AMB PINTURA PLÀSTICA DE RESISTÈNCIA AL FREGAT HUMIT AMB CONSERVANT ANTIFONG, ACABAT SATINAT COLOR A DEFINIR PER LA DF.
- EN

ENRAJOLAT AMB GRES PORCELLÀNIC TÈCNIC DE COLOR EN MASSA FORMAT 10x10cm COLOR A DEFINIR PER LA DF ACABAT MAT. JUNTES DE 1mm. COL·LOCAT SEGONS DETALL AMB MORTER COLA C2-TE SOBRE SUPORT I BEURADA CG2 DE COLOR GRIS CLAR, SEGONS INDICACIONS DE LA D.F.
- AP

ARREBOSSAT DE MORTER DE CIMENT ARREMOLINAT DE GRA FI, ACABAT AMB PINTURA PLÀSTICA SATINADA COLOR A DEFINIR PER LA DF.
- ▢

PAVIMENTS
- FM

PAVIMENT DE FORMIGÓ LLEUGER DE 7cm DE GRUIX HLNE-20/F/8/la VIBRAT I REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 4kg/m2 DE POLS DE QUARS CORINDON, ARMAT AMB FIBRES DE POLIPROPILE TIPUS MASTERFIBER, ACABAT FRATASSAT AMB TRACTAMENT ANTIPOLS, ENDURIDOR I SEGELLADOR HIDROFÒBIC DE NANO-LITI TIPUS PENTRA-SIL(244+), CLASSE 2
- RH

PAVIMENT DE RAJOLA HIDRÀULICA DE RECUPERACIÓ, CLASSE 2
- ▢

SÒCOLS
- ST

SÒCOL DE MDF HIDRÒFUG DE GRUIX 15mm I 6cm D'ALÇADA PER PINTAR PER A COL·LOCAR ENRASAT EN EL TRASDOSSAT MITJANÇANT PERFIL D'ALUMINI D'ARRENCADA TIPUS "METAL-LINE 88"
- SM

SÒCOL DE MDF HIDRÒFUG DE GRUIX 15mm I 6cm D'ALÇADA PER PINTAR PER A COL·LOCAR ENRASAT A L'ENGUIXAT ADHERIT AMB ADHESIU DE MUNTATGE AL MUR DE MAÓ CALAT.
- ▢

SOSTRE/ CEL RAS
- SC

FALS SOSTRE CONTINU DE PLACA DE GUIX LÀMINAT DE 15mm. ACABAT AMB PINTURA DE RESINES, COLOR A DEFINIR PER DF. AMB REGISTRES NECESSARIS.
- SH

FALS SOSTRE CONTINU DE PLACA HIDRÒFUGA DE GUIX LÀMINAT DE 15mm. ACABAT AMB PINTURA DE RESINES, COLOR A DEFINIR PER DF. AMB REGISTRES NECESSARIS.
- SA

FALS SOSTRE CONTINU FONDOABSORBENT, DE PLACA DE GUIX PERFORADA DE 12,5mm. AMB VEL ACÚSTIC ADHERIT, PLACA TIPUS RIGITONE O EQUIVALENT, PER A PINTAR AMB PINTURA PLÀSTICA, COLOR A DEFINIR PER LA DF. AMB REGISTRES NECESSARIS.
- TA

PANELL SANDWICH DE FUSTA TIPUS THERMOCHIP TKH/15-120-16 O EQUIVALENT, AMB PANELL EXTERIOR D'AGLOMERAT HIDRÒFUG I ACABAT INTERIOR DE VIRUTES DE FUSTA I MAGNÈSITA TIPUS "HERAKLIT". PER A PINTAR AMB PINTURA PLÀSTICA. COLOR A DEFINIR PER LA DF.
- PI

PROTECCIÓ MITJANÇANT PINTURA INTUMESCENT MONOCOMPONENT A L'AIGUA, A BASE DE COPOLÍMERS ACRÍLICS TIPUS PROMAPAINT -SC4 AMB L'APLICACIÓ NECESSÀRIA PER A GARANTIR UNA RESISTÈNCIA EI60 ALS PERFILS METÀL·LICS, AMB POSTERIOR PINTAT AMB PINTURA EPOXI. COLOR A DEFINIR PER LA DF.
- PV

PROTECCIÓ MITJANÇANT MORTER IGNÍFUG PROJECTAT DE CIMENT I PERLITA AMB VERMICULITA DE 500kg/m3 DE DENSITAT, PROJECTAT SOBRE PERFILS METÀL·LICS PER A GARANTIR UNA PROTECCIÓ EI60.
- VI

APLICACIÓ DE VERNIS IGNÍFUG PER GARANTIR UNA RESISTÈNCIA AL FOC EI30, TIPUS AITHON PV33 O SIMILAR.
- ▢

COBERTA
- TA

COBERTA LLEUGERA ACABAT AMB TEULA ÀRAB DE RECUPERACIÓ SOBRE RASTELLAT
- RC

COBERTA PLANA INVERTIDA AMB ACABAT DE RAJOLA CERÀMICA.
- PC

COBERTA LLEUGERA DE PANELL D'ACER LACAT.

- FUSTERIA (*)
- F

FUSTERIA DE FUSTA
- A

FUSTERIA D'ALUMINI I ACER
- V

FUSTERIA DE VIDRE
- ▢

SERRALLERIA/BARANES (*)
- P

PASSAMÀ
- R

REIXES I REL·LIGUES
- SB

SOBRE-EXIDOR
- LV

LÍNIA DE VIDA

*VEURE DETALLS EN QUADRES DE FUSTERIA INT/EXT (TOTES LES PORTES TINDRAN TOPALL)

LLEGENDA DE PINTURES I ACABATS

TOT L'ACER GALVANITZAT VIST SERÀ GALVANITZAT EN CALENT DE 100w SENSE FOSFATAR.

TOT L'ACER GALVANITZAT PER PINTAR SERÀ AMB APLICACIÓ D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES CAPES D'ACABAT AMB ESMALT SATINAT, COLOR A DEFINIR PER LA DF.

TOT L'ACER INOXIDABLE SERÀ AISI 316

TOTA LA FUSTA SERÀ CERTIFICADA FSC, PEFC.


LA FUSTA SITUADA A L'EXTERIOR SERÀ COM A MÍNIM RISC 3 I DISPOSARÀ COM A TRACTAMENT BASE UNA APLICACIÓ DE PROTECCIÓ FUNGICIDA I UN TRACTAMENT HIDROFUGANT TRANSPARENT I PROTECTOR UV.

LA FUSTA INTERIOR DISPOSARÀ D'UN TRACTAMENT DE PROTECCIÓ FUNGICIDA I UN TRACTAMENT AMB LASUR A L'AIGUA AMB ZERO VOC


- COTES DE NIVELL EN METRES
- COTES DIMENSIONALS EN CENTÍMETRES
- LES COTES RELATIVES S'INDIQUEN ±0.00 RESPECTE LA COTA DE REFERÈNCIA (NIVELL DE PAVIMENT ACABAT PLANTA BAIXA)
- TOTES LES DIMENSIONS SERAN DEGUDAMENT COMPROVADES EN OBRA
- TOTA LA INFORMACIÓ REFERENT A ESTAT ACTUAL S'HA COMPILAT DE DIFERENTS FONTS




Aquest document ha estat firmat per JORDI GORGUES a les 18:24 del dia 21/07/2022, ALBERT CLÈRIES a les 18:56 del dia 21/07/2022, MANUEL JULIA a les 19:18 del dia 21/07/2022, MANUEL JULIA a les 09:28 del dia 22/07/2022. Mitjançant el codi de verificació segura 4G2N196NQ0042P5LOX77 pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents signats al lloc web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.




A01 - ALÇAT 01 - VIVER



A02 - ALÇAT 02 - VIVER



A04 - ALÇAT 04 - VIVER



A03 - ALÇAT 03 - VIVER

- PARAMENTS VERTICALS
- EP ENGUXAT FI I PINTAT AMB PINTURA PLÀSTICA DE RESISTÈNCIA AL FREGAT HUMIT AMB CONSERVANT ANTIFONG, ACABAT SATINAT COLOR A DEFINIR PER LA DF.
 - RP REJUNTAT I PINTAT AMB PINTURA PLÀSTICA DE RESISTÈNCIA AL FREGAT HUMIT AMB CONSERVANT ANTIFONG, ACABAT SATINAT COLOR A DEFINIR PER LA DF.
 - EN ENRAJOLAT AMB GRES PORCELLÀNIC TÈCNIC DE COLOR EN MASSA FORMAT 10x10cm COLOR A DEFINIR PER LA DF ACABAT MAT. JUNTES DE 1mm. COL·LOCAT SEGONS DETALL AMB MORTER COLA C2-TE SOBRE SUPORT I BEURADA CG2 DE COLOR GRIS CLAR, SEGONS INDICACIONS DE LA D.F.
 - AP ARREBOSSAT DE MORTER DE CIMENT ARREMOLINAT DE GRA FI, ACABAT AMB PINTURA PLÀSTICA SATINADA COLOR A DEFINIR PER LA DF.

- PAVIMENTS
- FM PAVIMENT DE FORMIGÓ LLEUGER DE 7cm DE GRUIX HLNE-20/F/8/1/a VIBRAT I REMOLINAT MECÀNIC AFEÏT 4kg/m2 DE POLS DE QUARS CORINDON, ARMAT AMB FIBRES DE POLIPROPILE TIPUS MASTERFIBER, ACABAT FRATASSAT AMB TRACTAMENT ANTIPOLS, ENDURIDOR I SEGELLADOR HIDROFÒBIC DE NANO-LITI TIPUS PENETRA-SIL(244+), CLASSE 2
 - RH PAVIMENT DE RAJOLA HIDRÀULICA DE RECUPERACIÓ, CLASSE 2

- SÒCOLS
- ST SÒCOL DE MDF HIDRÒFUG DE GRUIX 15mm I 6cm D'ALÇADA PER PINTAR PER A COL·LOCAR ENRASAT EN EL TRASDOSSAT MITJANÇANT PERFIL D'ALUMINI D'ARRENCADA TIPUS "METAL-LINE 88"
 - SM SÒCOL DE MDF HIDRÒFUG DE GRUIX 15mm I 6cm D'ALÇADA PER PINTAR PER A COL·LOCAR ENRASAT A L'ENGUXAT ADHERIT AMB ADHESIU DE MUNTATGE AL MUR DE MAÓ CALAT.

- SOSTRE/ CEL RAS
- SC FALS SOSTRE CONTINU DE PLACA DE GUIX LÀMINAT DE 15mm. ACABAT AMB PINTURA DE RESINES, COLOR A DEFINIR PER DF. AMB REGISTRES NECESSARIS.
 - SH FALS SOSTRE CONTINU DE PLACA HIDRÒFUGA DE GUIX LÀMINAT DE 15mm. ACABAT AMB PINTURA DE RESINES, COLOR A DEFINIR PER DF. AMB REGISTRES NECESSARIS.
 - SA FALS SOSTRE CONTINU FONDOABSORBENT, DE PLACA DE GUIX PERFORADA DE 12,5mm. AMB VEL ACÚSTIC ADHERIT, PLACA TIPUS RIGTONE O EQUIVALENT, PER A PINTAR AMB PINTURA PLÀSTICA, COLOR A DEFINIR PER LA DF. AMB REGISTRES NECESSARIS.
 - TA PANELL SANDWICH DE FUSTA TIPUS THERMOCHIP TKH/15-120-16 O EQUIVALENT, AMB PANELL EXTERIOR D'AGLOMERAT HIDRÒFUG I ACABAT INTERIOR DE VIRUTES DE FUSTA I MAGNÈSITA TIPUS "HERAKLIT". PER A PINTAR AMB PINTURA PLÀSTICA. COLOR A DEFINIR PER LA DF.
 - PI PROTECCIÓ MITJANÇANT PINTURA INTUMESCENT MONOCOMPONENT A L'AIGUA, A BASE DE COPOLÍMERS ACRÍLICS TIPUS PROMAPINT -SC4 AMB L'APLICACIÓ NECESSÀRIA PER A GARANTIR UNA RESISTÈNCIA EI60 ALS PERFILS METÀL·LICS, AMB POSTERIOR PINTAT AMB PINTURA EPOXI. COLOR A DEFINIR PER LA DF.
 - PV PROTECCIÓ MITJANÇANT MORTER IGNÍFUG PROJECTAT DE CIMENT I PERLITA AMB VERMICULITA DE 500kg/m3 DE DENSITAT, PROJECTAT SOBRE PERFILS METÀL·LICS PER A GARANTIR UNA PROTECCIÓ EI60.
 - VI APLICACIÓ DE VERNIS IGNÍFUG PER GARANTIR UNA RESISTÈNCIA AL FOC EI30, TIPUS AITHON PV33 O SIMILAR.

- COBERTA
- TA COBERTA LLEUGERA ACABAT AMB TEULA ÀRAB DE RECUPERACIÓ SOBRE RASTELLAT
 - RC COBERTA PLANA INVERTIDA AMB ACABAT DE RAJOLA CERÀMICA.
 - PC COBERTA LLEUGERA DE PANELL D'ACER LACAT.

- FUSTERIA (*)
- F FUSTERIA DE FUSTA
 - A FUSTERIA D'ALUMINI I ACER
 - V FUSTERIA DE VIDRE
 - SERRALLERIA/BARANES (*)
 - P PASSAMÀ
 - R REIXES I REL·LIGUES
 - SB SOBRE-EXIDOR
 - LV LÍNIA DE VIDA

*VEURE DETALLS EN QUADRES DE FUSTERIA INT/EXT (TOTES LES PORTES TINDRAN TOPALL)

LLEENDA DE PINTURES I ACABATS

TOT L'ACER GALVANITZAT VIST SERÀ GALVANITZAT EN CALENT DE 100w SENSE FOSFATAR.

TOT L'ACER GALVANITZAT PER PINTAR SERÀ AMB APLICACIÓ D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES CAPES D'ACABAT AMB ESMALT SATINAT, COLOR A DEFINIR PER LA DF.

TOT L'ACER INOXIDABLE SERÀ AISI 316


TOTA LA FUSTA SERÀ CERTIFICADA FSC, PEFC.

LA FUSTA SITUADA A L'EXTERIOR SERÀ COM A MÍNIM RISC 3 I DISPOSARÀ COM A TRACTAMENT BASE UNA APLICACIÓ DE PROTECCIÓ FUNGICIDA I UN TRACTAMENT HIDROFUGANT TRANSPARENT I PROTECTOR UV.


LA FUSTA INTERIOR DISPOSARÀ D'UN TRACTAMENT DE PROTECCIÓ FUNGICIDA I UN TRACTAMENT AMB LASUR A L'AIGUA AMB ZERO VOC

-COTES DE NIVELL EN METRES
-COTES DIMENSIONALS EN CENTÍMETRES
-LES COTES RELATIVES S'INDIQUEN ±0.00 RESPECTE LA COTA DE REFERÈNCIA (NIVELL DE PAVIMENT ACABAT PLANTA BAIXA)
-TOTES LES DIMENSIONS SERAN DEGUDAMENT COMPROVADES EN OBRA
-TOTA LA INFORMACIÓ REFERENT A ESTAT ACTUAL S'HA COMPILAT DE DIFERENTS FONTS


Aquest document ha estat firmat per JORDI GORGUES a les 18:24 del dia 21/07/2022, ALBERT CLERIES a les 18:56 del dia 21/07/2022, MANUEL JULIA a les 19:18 del dia 21/07/2022 i per JOSEP MARIA JULIA CAPDEVILA a les 09:28 del dia 22/07/2022. Mitjançant el codi de verificació segura 4G2N196NQ0042P5LOX77 pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents signats al lloc web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.




A01 - ALÇAT 01 - VESTÍBUL




A02 - ALÇAT 02 - VESTÍBUL




A02 - ALÇAT 02 - VESTÍBUL



A02 - ALÇAT 02 - VESTÍBUL



PLANTA BAIXA



PLANTA SOSTRES

- PARAMENTS VERTICALS
- EP ENGUXAT FI I PINTAT AMB PINTURA PLÀSTICA DE RESISTÈNCIA AL FREGAT HUMIT AMB CONSERVANT ANTIFONG, ACABAT SATINAT COLOR A DEFINIR PER LA DF.
 - RP REJUNTAT I PINTAT AMB PINTURA PLÀSTICA DE RESISTÈNCIA AL FREGAT HUMIT AMB CONSERVANT ANTIFONG, ACABAT SATINAT COLOR A DEFINIR PER LA DF.
 - EN ENRAJOLAT AMB GRES PORCELLÀNIC TÈCNIC DE COLOR EN MASSA FORMAT 10x10cm COLOR A DEFINIR PER LA DF ACABAT MAT. JUNTES DE 1mm. COL·LOCAT SEGONS DETALL AMB MORTER COLA C2-TE SOBRE SUPORT I BEURADA CG2 DE COLOR GRIS CLAR, SEGONS INDICACIONS DE LA D.F.
 - AP ARREBOSSAT DE MORTER DE CIMENT ARREMOLINAT DE GRA FI, ACABAT AMB PINTURA PLÀSTICA SATINADA COLOR A DEFINIR PER LA DF.

- PAVIMENTS
- FM PAVIMENT DE FORMIGÓ LLEUGER DE 7cm DE GRUIX HLNE-20/F/8/1la VIBRAT I REMOLINAT MECÀNIC AFEÏT 4kg/m2 DE POLS DE QUARS CORINDON, ARMAT AMB FIBRES DE POLIPROPILE TIPUS MASTERFIBER, ACABAT FRATASSAT AMB TRACTAMENT ANTIPOLS, ENDURIDOR I SEGELLADOR HIDROFÒBIC DE NANO-LITI TIPUS PENTRA-SIL(244+), CLASSE 2
 - RH PAVIMENT DE RAJOLA HIDRÀULICA DE RECUPERACIÓ, CLASSE 2

- SÒCOLS
- ST SÒCOL DE MDF HIDRÒFUG DE GRUIX 15mm I 6cm D'ALÇADA PER PINTAR PER A COL·LOCAR ENRASAT EN EL TRASDOSSAT MITJANÇANT PERFIL D'ALUMINI D'ARRENCADA TIPUS "METAL-LINE 88"
 - SM SÒCOL DE MDF HIDRÒFUG DE GRUIX 15mm I 6cm D'ALÇADA PER PINTAR PER A COL·LOCAR ENRASAT A L'ENGUXAT ADHERIT AMB ADHESIU DE MUNTATGE AL MUR DE MAÓ CALAT.

- SOSTRE/ CEL RAS
- SC FALS SOSTRE CONTINU DE PLACA DE GUIX LÀMINAT DE 15mm. ACABAT AMB PINTURA DE RESINES, COLOR A DEFINIR PER DF. AMB REGISTRES NECESSARIS.
 - SH FALS SOSTRE CONTINU DE PLACA HIDRÒFUGA DE GUIX LÀMINAT DE 15mm. ACABAT AMB PINTURA DE RESINES, COLOR A DEFINIR PER DF. AMB REGISTRES NECESSARIS.
 - SA FALS SOSTRE CONTINU FONDOABSORBENT, DE PLACA DE GUIX PERFORADA DE 12,5mm. AMB VEL ACÚSTIC ADHERIT. PLACA TIPUS RIGITONE O EQUIVALENT, PER A PINTAR AMB PINTURA PLÀSTICA, COLOR A DEFINIR PER LA DF. AMB REGISTRES NECESSARIS.
 - TA PANELL SANDWITX DE FUSTA TIPUS THERMOCHIP TKH/15-120-16 O EQUIVALENT, AMB PANELL EXTERIOR D'AGLOMERAT HIDRÒFUG I ACABAT INTERIOR DE VIRUTES DE FUSTA I MAGNÉSITA TIPUS "HERAKLIT". PER A PINTAR AMB PINTURA PLÀSTICA. COLOR A DEFINIR PER LA DF.
 - PI PROTECCIÓ MITJANÇANT PINTURA INTUMESCENT MONOCOMPONENT A L'AIGUA, A BASE DE COPOLÍMERS ACRÍLICS TIPUS PROMAPINT -SC4 AMB L'APLICACIÓ NECESSÀRIA PER A GARANTIR UNA RESISTÈNCIA EI60 ALS PERFIS METÀL·LICS, AMB POSTERIOR PINTAT AMB PINTURA EPOXI. COLOR A DEFINIR PER LA DF.
 - PV PROTECCIÓ MITJANÇANT MORTER IGNIFUG PROJECTAT DE CIMENT I PERLITA AMB VERMICULITA DE 500kg/m3 DE DENSITAT, PROJECTAT SOBRE PERFIS METÀL·LICS PER A GARANTIR UNA PROTECCIÓ EI60.
 - VI APLICACIÓ DE VERNIS IGNIFUG PER GARANTIR UNA RESISTÈNCIA AL FOC EI30, TIPUS AITHON PV33 O SIMILAR.

- COBERTA
- TA COBERTA LLEUGERA ACABAT AMB TEULA ÀRAB DE RECUPERACIÓ SOBRE RASTELLAT
 - RC COBERTA PLANA INVERTIDA AMB ACABAT DE RAJOLA CERÀMICA.
 - PC COBERTA LLEUGERA DE PANELL D'ACER LACAT.

- FUSTERIA (*)
- F FUSTERIA DE FUSTA
 - A FUSTERIA D'ALUMINI I ACER
 - V FUSTERIA DE VIDRE
- SERRALLERIA/BARANES (*)
- P PASSAMÀ
 - R REIXES I REL·LIGUES
 - SB SOBRE-EXIDOR
 - LV LÍNIA DE VIDA

*VEURE DETALLS EN QUADRES DE FUSTERIA INT/EXT (TOTES LES PORTES TINDRAN TOPALL)

LLEGENDA DE PINTURES I ACABATS

TOT L'ACER GALVANITZAT VIST SERÀ GALVANITZAT EN CALENT DE 100µ SENSE FOSFATAR.

TOT L'ACER GALVANITZAT PER PINTAR SERÀ AMB APLICACIÓ D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES CAPES D'ACABAT AMB ESMALT SATINAT, COLOR A DEFINIR PER LA DF.

TOT L'ACER INOXIDABLE SERÀ AISI 316


TOTA LA FUSTA SERÀ CERTIFICADA FSC, PEFC.

LA FUSTA SITUADA A L'EXTERIOR SERÀ COM A MÍNIM RISC 3 I DISPOSARÀ COM A TRACTAMENT BASE UNA APLICACIÓ DE PROTECCIÓ FUNGICIDA I UN TRACTAMENT HIDROFUGANT TRANSPARENT I PROTECTOR UV.


LA FUSTA INTERIOR DISPOSARÀ D'UN TRACTAMENT DE PROTECCIÓ FUNGICIDA I UN TRACTAMENT AMB LASUR A L'AIGUA AMB ZERO VOC

-COTES DE NIVELL EN METRES
-COTES DIMENSIONALS EN CENTÍMETRES
-LES COTES RELATIVES S'INDIQUEN ±0.00 RESPECTE LA COTA DE REFERÈNCIA (NIVELL DE PAVIMENT ACABAT PLANTA BAIXA)
-TOTES LES DIMENSIONS SERAN DEGUDAMENT COMPROVADES EN OBRA
-TOTA LA INFORMACIÓ REFERENT A ESTAT ACTUAL S'HA COMPILAT DE DIFERENTS FONTS







A01 - ALÇAT 01 - SALA REUNIONS




A02 - ALÇAT 02 - SALA REUNIONS




A04 - ALÇAT 04 - SALA REUNIONS



A03 - ALÇAT 03 - SALA REUNIONS



PLANTA



PLANTA SOSTRES

- PARAMENTS VERTICALS
- EP ENGUIXAT FI I PINTAT AMB PINTURA PLÀSTICA DE RESISTÈNCIA AL FREGAT HUMIT AMB CONSERVANT ANTIFONG, ACABAT SATINAT COLOR A DEFINIR PER LA DF.
 - RP REJUNTAT I PINTAT AMB PINTURA PLÀSTICA DE RESISTÈNCIA AL FREGAT HUMIT AMB CONSERVANT ANTIFONG, ACABAT SATINAT COLOR A DEFINIR PER LA DF.
 - EN ENRAJOLAT AMB GRES PORCELLANIC TÈCNIC DE COLOR EN MASSA FORMAT 10x10cm COLOR A DEFINIR PER LA DF ACABAT MAT. JUNTES DE 1mm. COL·LOCAT SEGONS DETALL AMB MORTER COLA C2-TE SOBRE SUPORT I BEURADA CG2 DE COLOR GRIS CLAR, SEGONS INDICACIONS DE LA D.F.
 - AP ARREBOSSAT DE MORTER DE CIMENT ARREMOLINAT DE GRA FI, ACABAT AMB PINTURA PLÀSTICA SATINADA COLOR A DEFINIR PER LA DF.

- PAVIMENTS
- FM PAVIMENT DE FORMIGÓ LLEUGER DE 7cm DE GRUIX HLNE-20/F/8/1/a VIBRAT I REMOLINAT MECÀNIC AFEIGINT 4kg/m2 DE POLS DE QUARS CORINDON, ARMAT AMB FIBRES DE POLIPROPILE TIPUS MASTERFIBER, ACABAT FRATASSAT AMB TRACTAMENT ANTIPOLS, ENDURIDOR I SEGELLADOR HIDROFÒBIC DE NANO-LITI TIPUS PENTRA-SIL(244+), CLASSE 2
 - RH PAVIMENT DE RAJOLA HIDRÀULICA DE RECUPERACIÓ, CLASSE 2

- SÒCOLS
- ST SÒCOL DE MDF HIDRÒFUG DE GRUIX 15mm I 6cm D'ALÇADA PER PINTAR PER A COL·LOCAR ENRASAT EN EL TRASDOSSAT MITJANÇANT PERFIL D'ALUMINI D'ARRENCADA TIPUS "METAL-LINE 88"
 - SM SÒCOL DE MDF HIDRÒFUG DE GRUIX 15mm I 6cm D'ALÇADA PER PINTAR PER A COL·LOCAR ENRASAT A L'ENGUIXAT ADHERIT AMB ADHESIU DE MUNTATGE AL MUR DE MAÓ CALAT.

- SOSTRE/ CEL RAS
- SC FALS SOSTRE CONTINU DE PLACA DE GUIX LÀMINAT DE 15mm. ACABAT AMB PINTURA DE RESINES, COLOR A DEFINIR PER DF. AMB REGISTRES NECESSARIS.
 - SH FALS SOSTRE CONTINU DE PLACA HIDRÒFUGA DE GUIX LÀMINAT DE 15mm. ACABAT AMB PINTURA DE RESINES, COLOR A DEFINIR PER DF. AMB REGISTRES NECESSARIS.
 - SA FALS SOSTRE CONTINU FONDOABSORBENT, DE PLACA DE GUIX PERFORADA DE 12,5mm. AMB VEL ACÚSTIC ADHERIT, PLACA TIPUS RIGTONE O EQUIVALENT, PER A PINTAR AMB PINTURA PLÀSTICA, COLOR A DEFINIR PER LA DF. AMB REGISTRES NECESSARIS.
 - TA PANELL SANDWITX DE FUSTA TIPUS THERMOCHIP TKH/15-120-16 O EQUIVALENT, AMB PANELL EXTERIOR D'AGLOMERAT HIDRÒFUG I ACABAT INTERIOR DE VIRUTES DE FUSTA I MAGNÈSITA TIPUS "HERAKLIT". PER A PINTAR AMB PINTURA PLÀSTICA. COLOR A DEFINIR PER LA DF.
 - PI PROTECCIÓ MITJANÇANT PINTURA INTUMESCENT MONOCOMPONENT A L'AIGUA, A BASE DE COPOLÍMERS ACRÍLICS TIPUS PROMAPINT -SC4 AMB L'APLICACIÓ NECESSÀRIA PER A GARANTIR UNA RESISTÈNCIA EI60 ALS PERFILS METÀL·LICS, AMB POSTERIOR PINTAT AMB PINTURA EPOXI. COLOR A DEFINIR PER LA DF.
 - PV PROTECCIÓ MITJANÇANT MORTER IGNÍFUG PROJECTAT DE CIMENT I PERLITA AMB VERMICULITA DE 500kg/m3 DE DENSITAT, PROJECTAT SOBRE PERFILS METÀL·LICS PER A GARANTIR UNA PROTECCIÓ EI60.
 - VI APLICACIÓ DE VERNIS IGNÍFUG PER GARANTIR UNA RESISTÈNCIA AL FOC EI30, TIPUS AITHON PV33 O SIMILAR.

- COBERTA
- TA COBERTA LLEUGERA ACABAT AMB TEULA ÀRAB DE RECUPERACIÓ SOBRE RASTELLAT
 - RC COBERTA PLANA INVERTIDA AMB ACABAT DE RAJOLA CERÀMICA.
 - PC COBERTA LLEUGERA DE PANELL D'ACER LACAT.

- FUSTERIA (*)
- F FUSTERIA DE FUSTA
 - A FUSTERIA D'ALUMINI I ACER
 - V FUSTERIA DE VIDRE
 - SERRALLERIA/BARANES (*)
 - P PASSAMÀ
 - R REIXES I REL·LIGUES
 - SB SOBRE-EXIDOR
 - LV LÍNIA DE VIDA

*VEURE DETALLS EN QUADRES DE FUSTERIA INT/EXT (TOTES LES PORTES TINDRAN TOPALL)

LEGENDA DE PINTURES I ACABATS

TOT L'ACER GALVANITZAT VIST SERÀ GALVANITZAT EN CALENT DE 100w SENSE FOSFATAR. TOT L'ACER GALVANITZAT PER PINTAR SERÀ AMB APLICACIÓ D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES CAPES D'ACABAT AMB ESMALT SATINAT, COLOR A DEFINIR PER LA DF.

TOT L'ACER INOXIDABLE SERÀ AISI 316

TOTA LA FUSTA SERÀ CERTIFICADA FSC, PEFC.

LA FUSTA SITUADA A L'EXTERIOR SERÀ COM A MÍNIM RISC 3 I DISPOSARÀ COM A TRACTAMENT BASE UNA APLICACIÓ DE PROTECCIÓ FUNGICIDA I UN TRACTAMENT HIDROFUGANT TRANSPARENT I PROTECTOR UV.

LA FUSTA INTERIOR DISPOSARÀ D'UN TRACTAMENT DE PROTECCIÓ FUNGICIDA I UN TRACTAMENT AMB LASUR A L'AIGUA AMB ZERO VOC

-COTES DE NIVELL EN METRES
-COTES DIMENSIONALS EN CENTÍMETRES
-LES COTES RELATIVES S'INDIQUEN ±0.00 RESPECTE LA COTA DE REFERÈNCIA (NIVELL DE PAVIMENT ACABAT PLANTA BAIXA)
-TOTES LES DIMENSIONS SERAN DEGUDAMENT COMPROVADES EN OBRA
-TOTA LA INFORMACIÓ REFERENT A ESTAT ACTUAL S'HA COMPILAT DE DIFERENTS FONTS

Aquest document ha estat firmat per JORDI GORGUES a les 18:24 del dia 21/07/2022, ALBERT CLERIES a les 18:56 del dia 21/07/2022, MANUEL JULIA a les 19:18 del dia 21/07/2022 i JOSEP MARIA JULIA CAPDEVILA a les 09:28 del dia 22/07/2022. Mitjançant el codi de verificació segura 4G2N196NQ0042P5L0X77 pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents signats al lloc web que li proporciona l'emissor d'aquest document.




- EQUIPAMENT
- T** TAULES
- T1 (3 UNIT.): TAULA DE TREBALL, ELECTRIFICADA DE 160X160X74CM
T2 (1 UNIT.): TAULA A MIDA ELECTRIFICADA DE 60X290X74CM. VEURE PLÀNOLS 6.02.03
T3 (2 UNIT.): TAULA RODONA ZONA OFFICE Ø60CM
T4 (1 UNIT.): TAULA RODONA DE REUNIONS, ELECTRIFICADA DE Ø120CM
T5 (6 UNIT.): TAULA DE TREBALL, ELECTRIFICADA PLEGABLE DE 160X80X74CM
- C** CADIRES I TAMBORETS
- C1 (12 UNIT.): CADIRA GIRATORIA ERGONOMICA, CARCASSA NEGRA
C2 (20 UNIT.): CADIRA CONFIDENT
C3 (6 UNIT.): TAMBORET FIX D'ACER INOXIDABLE Ø28CM
- L** LLUMS
- L1 (13 UNIT.): LLUM DE TAULA ORIENTABLE BRAÇ DE 100CM
- E** EMMAGATZEMATGE
- E1 (1 UNIT.): MOBLE A MIDA SALA COWORKING 660X40X180CM. VEURE PLÀNOLS 6.02.01
E2 (1 UNIT.): MOBLE A MIDA SALA VIVERS 660X40X105CM. VEURE PLÀNOLS 6.02.02
- B0** ESTOR BLACK OUT
- ESTOR ENROTLLABLE AMB TEIXIT TIPUS BLACK OUT IGNIFUG M1/B1 AMB GRAMATGE MÍNIM DE 400gr/m², ACABAT INFERIOR DE L'ESTOR OCULT MITJANÇANT PERFIL CIRCULAR ENVOLTAT PEL TEIXIT. SISTEMA D'ACCIONAMENT MANUAL MITJANÇANT CADENA METÀL·LICA. AMB CONTRAPÈS INFERIOR FIXAT A PARET. COLOR I TEIXIT A DEFINIR PER LA DF.
- B01 (4 UNITATS): DIMENSIONS GENERALS 131x300cm
B02 (2 UNITATS): DIMENSIONS GENERALS 153x300cm
B03 (3 UNITATS): DIMENSIONS GENERALS 114x270cm
- A** ALTRES ELEMENTS
- A.PA (5 UNIT.): PAPERERA DE XAPA D'ACER DE 30L 36X36X82
A.PJ (3 UNIT.): PENJADOR DE PEU DE 10 ROBES 190X30X30
A.PP (1 UNIT.): PENJADOR DE PARET 50CM

LLEENDA DE PINTURES I ACABATS


TOT L'ACER GALVANITZAT SERÀ GALVANITZAT EN CALENT DE 100µ SENSE FOSFATAR.
TOT L'ACER INOXIDABLE SERÀ AISI 316
TOTA LA FUSTA SERÀ CERTIFICADA FSC, PEFC.
LA FUSTA INTERIOR DISPOSARÀ D'UN TRACTAMENT DE PROTECCIÓ FUNGICIDA I UN TRACTAMENT AMB LASUR A L'AIGUA.

—COTES DE NIVELL EN METRES
—COTES DIMENSIONALS EN CENTÍMETRES
—LES COTES RELATIVES S'INDIQUEN ±0.00 RESPECTE LA COTA DE REFERÈNCIA (NIVELL DE PAVIMENT ACABAT PLANTA BAIXA)
—TOTES LES DIMENSIONS SERAN DEGUDAMENT COMPROVADES EN OBRA
—TOTA LA INFORMACIÓ REFERENT A ESTAT ACTUAL S'HA COMPILAT DE DIFERENTS FONTS

Aquest document ha estat firmat per JORDI GORGUES a les 18:24 del dia 21/07/2022, ALBERT CLÈRIES a les 18:56 del dia 21/07/2022, MANUEL JULIA a les 19:18 del dia 21/07/2022, MANUEL MARIA JULIA CAPDEVILA a les 09:28 del dia 22/07/2022. Mitjançant el codi de verificació segura 4G2N1961N00042P5L0X77 pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents signats al lloc web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



ALÇAT - DETALL MOBLE COWORKING



PLANTA - DETALL MOBLE COWORKING


LLEGENDA DE PINTURES I ACABATS

TOT L'ACER GALVANITZAT VIST SERÀ GALVANITZAT EN CALENT DE 100w SENSE FOSFATAR.
TOT L'ACER GALVANITZAT PER PINTAR SERÀ AMB APLICACIÓ D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES CAPES D'ACABAT AMB ESMALT SATINAT, COLOR A DEFINIR PER LA DF.
TOT L'ACER INOXIDABLE SERÀ AISI 316
TOTA LA FUSTA SERÀ CERTIFICADA FSC, PEFC.
LA FUSTA SITUADA A L'EXTERIOR SERÀ COM A MÍNIM RISC 3 I DISPOSARÀ COM A TRACTAMENT BASE UNA APLICACIÓ DE PROTECCIÓ FUNGICIDA I UN TRACTAMENT HIDROFUGANT TRANSPARENT I PROTECTOR UV.
LA FUSTA INTERIOR DISPOSARÀ D'UN TRACTAMENT DE PROTECCIÓ FUNGICIDA I UN TRACTAMENT AMB LASUR A L'AIGUA AMB ZERO VOC


—COTES DE NIVELL EN METRES
—COTES DIMENSIONALS EN CENTÍMETRES
—LES COTES RELATIVES S'INDIQUEN ±0.00 RESPECTE LA COTA DE REFERÈNCIA (NIVELL DE PAVIMENT ACABAT PLANTA BAIXA)
—TOTES LES DIMENSIONS SERAN DEGUDAMENT COMPROVADES EN OBRA
—TOTA LA INFORMACIÓ REFERENT A ESTAT ACTUAL S'HA COMPILAT DE DIFERENTS FONTS




Aquest document ha estat firmat per JORDI GORGUES a les 18:24 del dia 21/07/2022, ALBERT CLERIES a les 18:56 del dia 21/07/2022, MANUEL JULIA a les 19:18 del dia 21/07/2022, MANUEL MARIA JULIA CAPDEVILA a les 09:28 del dia 22/07/2022. Mitjançant el codi de verificació segura 4G2N196NQ0042P5LOX77 pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents signats al lloc web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



SECCIÓ VERTICAL 1



SECCIÓ VERTICAL 2 - DETALL MOBLE COWORKING



SECCIÓ HORIZONTAL - DETALL MOBLE COWORKING


LLEGENDA DE PINTURES I ACABATS

TOT L'ACER GALVANITZAT VIST SERÀ GALVANITZAT EN CALENT DE 100w SENSE FOSFATAR.
TOT L'ACER GALVANITZAT PER PINTAR SERÀ AMB APLICACIÓ D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES CAPES D'ACABAT AMB ESMALT SATINAT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F.
TOT L'ACER INOXIDABLE SERÀ AISI 316
TOTA LA FUSTA SERÀ CERTIFICADA FSC, PEFC.
LA FUSTA SITUADA A L'EXTERIOR SERÀ COM A MÍNIM RISC 3 I DISPOSARÀ COM A TRACTAMENT BASE UNA APLICACIÓ DE PROTECCIÓ FUNGICIDA I UN TRACTAMENT HIDROFUGANT TRANSPARENT I PROTECTOR UV.
LA FUSTA INTERIOR DISPOSARÀ D'UN TRACTAMENT DE PROTECCIÓ FUNGICIDA I UN TRACTAMENT AMB LASUR A L'AIGUA AMB ZERO VOC


—COTES DE NIVELL EN METRES
—COTES DIMENSIONALS EN CENTÍMETRES
—LES COTES RELATIVES S'INDIQUEN ±0.00 RESPECTE LA COTA DE REFERÈNCIA (NIVELL DE PAVIMENT ACABAT PLANTA BAIXA)
—TOTES LES DIMENSIONS SERAN DEGUDAMENT COMPROVADES EN OBRA
—TOTA LA INFORMACIÓ REFERENT A ESTAT ACTUAL S'HA COMPILAT DE DIFERENTS FONTS



Aquest document ha estat firmat per JORDI GORGUES a les 18:24 del dia 21/07/2022, ALBERT CLÈRIES a les 18:56 del dia 21/07/2022, MANUEL JULIA a les 19:18 del dia 21/07/2022 i per JOSEP MARIA JULIA CAPDEVILA a les 09:28 del dia 22/07/2022. Mitjançant el codi de verificació segura 4G2N196NQ0042P5L0X77 pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents signats al lloc web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



ALÇAT - DETALL MOBLE VIVER



PLANTA - DETALL MOBLE VIVER


LLEGENDA DE PINTURES I ACABATS

TOT L'ACER GALVANITZAT VIST SERÀ GALVANITZAT EN CALENT DE 100μ SENSE FOSFATAR.
TOT L'ACER GALVANITZAT PER PINTAR SERÀ AMB APLICACIÓ D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES CAPES D'ACABAT AMB ESMALT SATINAT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F.
TOT L'ACER INOXIDABLE SERÀ AISI 316
TOTA LA FUSTA SERÀ CERTIFICADA FSC, PEFC.
LA FUSTA SITUADA A L'EXTERIOR SERÀ COM A MÍNIM RISC 3 I DISPOSARÀ COM A TRACTAMENT BASE UNA APLICACIÓ DE PROTECCIÓ FUNGICIDA I UN TRACTAMENT HIDROFUGANT TRANSPARENT I PROTECTOR UV.
LA FUSTA INTERIOR DISPOSARÀ D'UN TRACTAMENT DE PROTECCIÓ FUNGICIDA I UN TRACTAMENT AMB LASUR A L'AIGUA AMB ZERO VOC

—COTES DE NIVELL EN METRES
—COTES DIMENSIONALS EN CENTÍMETRES
—LES COTES RELATIVES S'INDIQUEN ±0.00 RESPECTE LA COTA DE REFERÈNCIA (NIVELL DE PAVIMENT ACABAT PLANTA BAIXA)
—TOTES LES DIMENSIONS SERAN DEGUDAMENT COMPROVADES EN OBRA
—TOTA LA INFORMACIÓ REFERENT A ESTAT ACTUAL S'HA COMPILAT DE DIFERENTS FONTS




Aquest document ha estat firmat per JORDI GORGUES a les 18:24 del dia 21/07/2022, ALBERT CLÈRIES a les 18:56 del dia 21/07/2022, MANUEL JULIA a les 19:18 del dia 21/07/2022 per JOSEP MARIA JULIA CAPDEVILA a les 09:28 del dia 22/07/2022. Mitjançant el codi de verificació segura 4G2N196NQ0042P5L0X77 pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents signats al lloc web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



SECCIÓ VERTICAL 1 - MOBLE VIVER

SECCIÓ VERTICAL 2 - DETALL MOBLE VIVER



SECCIÓ HORIZONTAL - DETALL MOBLE VIVER


LLEGENDA DE PINTURES I ACABATS

TOT L'ACER GALVANITZAT VIST SERÀ GALVANITZAT EN CALENT DE 100μ SENSE FOSFATAR.
TOT L'ACER GALVANITZAT PER PINTAR SERÀ AMB APLICACIÓ D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES CAPES D'ACABAT AMB ESMALT SATINAT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F.
TOT L'ACER INOXIDABLE SERÀ AISI 316
TOTA LA FUSTA SERÀ CERTIFICADA FSC, PEFC.
LA FUSTA SITUADA A L'EXTERIOR SERÀ COM A MÍNIM RISC 3 I DISPOSARÀ COM A TRACTAMENT BASE UNA APLICACIÓ DE PROTECCIÓ FUNGICIDA I UN TRACTAMENT HIDROFUGANT TRANSPARENT I PROTECTOR UV.
LA FUSTA INTERIOR DISPOSARÀ D'UN TRACTAMENT DE PROTECCIÓ FUNGICIDA I UN TRACTAMENT AMB LASUR A L'AIGUA AMB ZERO VOC


—COTES DE NIVELL EN METRES
—COTES DIMENSIONALS EN CENTÍMETRES
—LES COTES RELATIVES S'INDIQUEN ±0.00 RESPECTE LA COTA DE REFERÈNCIA (NIVELL DE PAVIMENT ACABAT PLANTA BAIXA)
—TOTES LES DIMENSIONS SERAN DEGUDAMENT COMPROVADES EN OBRA
—TOTA LA INFORMACIÓ REFERENT A ESTAT ACTUAL S'HA COMPILAT DE DIFERENTS FONTS




Aquest document ha estat firmat per JORDI GORGUES a les 18:24 del dia 21/07/2022, ALBERT CLERIES a les 18:56 del dia 21/07/2022, MANUEL JULIA a les 19:18 del dia 21/07/2022, MANUEL JULIA a les 19:28 del dia 22/07/2022. Mitjançant el codi de verificació segura 4G2N196NQ0042P5L0X77 pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents signats al lloc web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



SECCIÓ VERTICAL 1 - TAULA GARITA



SECCIÓ VERTICAL 2 - TAULA GARITA



PLANTA - TAULA GARITA

LLEGENDA DE PINTURES I ACABATS

TOT L'ACER GALVANITZAT VIST SERÀ GALVANITZAT EN CALENT DE 100w SENSE FOSFATAR.
TOT L'ACER GALVANITZAT PER PINTAR SERÀ AMB APLICACIÓ D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES CAPES D'ACABAT AMB ESMALT SATINAT, COLOR A DEFINIR PER LA DF.
TOT L'ACER INOXIDABLE SERÀ AISI 316
TOTA LA FUSTA SERÀ CERTIFICADA FSC, PEFC.
LA FUSTA SITUADA A L'EXTERIOR SERÀ COM A MÍNIM RISC 3 I DISPOSARÀ COM A TRACTAMENT BASE UNA APLICACIÓ DE PROTECCIÓ FUNGICIDA I UN TRACTAMENT HIDROFUGANT TRANSPARENT I PROTECTOR UV.
LA FUSTA INTERIOR DISPOSARÀ D'UN TRACTAMENT DE PROTECCIÓ FUNGICIDA I UN TRACTAMENT AMB LASUR A L'AIGUA AMB ZERO VOC


—COTES DE NIVELL EN METRES
—COTES DIMENSIONALS EN CENTÍMETRES
—LES COTES RELATIVES S'INDIQUEN ±0.00 RESPECTE LA COTA DE REFERÈNCIA (NIVELL DE PAVIMENT ACABAT PLANTA BAIXA)
—TOTES LES DIMENSIONS SERAN DEGUDAMENT COMPROVADES EN OBRA
—TOTA LA INFORMACIÓ REFERENT A L'ESTAT ACTUAL S'HA COMPILAT DE DIFERENTS FONTS

DOCUMENT II - MEMÒRIA

DF Documentació fotogràfica

DF 1. Estat actual

Exteriors – Carrer Jacint Verdaguer i interior del conjunt de Sallarès Deu



Accés històric en el xamfrà



Façana Nau J des del carrer Jacint Verdaguer



Façana Nau J interior del conjunt Sallarès Deu



Façana Nau J interior del conjunt Sallarès Deu

Interiors - Nau J



Imatge general PB nau J en sentit c/Cellers



Imatge escala d'accés a P1 en nau J



Imatge estança P1 en nau J en sentit c/Jacint Verdaguer