

PROJECTE D'EXECUCIÓ DE RENOVACIÓ DE LA VORERA EST DE VIA ALEXANDRA

D. PRESSUPOST

Document 4 de 7

PROJECTE D'EXECUCIÓ DE RENOVACIÓ DE LA VORERA EST DE VIA ALEXANDRA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/12/23

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	BV12-02Q0	u	Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5 (TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	37,36 €
P- 2	BV12-02Q2	u	Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8 (VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	27,31 €
P- 3	BV12-02Q5	u	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	34,63 €
P- 4	BV12-02QE	u	Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids, segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	48,53 €
P- 5	BV12-02QY	u	Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Angeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2 (CENT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	100,83 €
P- 6	BV1G-011R	u	Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302 (CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	51,52 €
P- 7	BV1G-011S	u	Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl granular, segons la norma ASTM D4253-00(2006) (NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	93,61 €
P- 8	BV1G-011U	u	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	34,63 €
P- 9	BV1G-0124	u	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 i UNE 103103 (TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	39,46 €
P- 10	BV1G-0127	u	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (SETANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	70,49 €
P- 11	BV1G-0129	u	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	132,02 €
P- 12	BV2L0-00YG	u	Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 3 peces de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	162,72 €
P- 13	BV2L0-00YK	u	Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	96,63 €
P- 14	BV2L0-00YR	u	Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 8 peces de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (NORANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	92,13 €
P- 15	BV2M0-00XE	u	Extracció, tall i determinació del gruix d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma NLT 314 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	62,26 €
P- 16	BV2M0-00XF	u	Determinació de la densitat aparent d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 (VINT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	20,34 €
P- 17	BV2M0-00XQ	u	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	48,69 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/12/23

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 18	BV2M0-00XS	u	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	42,46 €
P- 19	BV2M0-00XT	u	Control de temperatures d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-13 (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	18,64 €
P- 20	E2RA8680	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus (MENYS TRENTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	-37,08 €
P- 21	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	8,93 €
P- 22	F213U007	U	DESMUNTATGE DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL DESMUNTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL I DE RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES, INCLÓS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS (QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	403,33 €
P- 23	F213U009	U	DESMUNTAGE D'APARCABICICLETES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES O A MAGATZEM MUNICIPAL (VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	8,93 €
P- 24	F216R243	M	ENDERROC I RETIRADA DE TANCAT EXISTENT DE FUSTA/METÀL·LIC FINS A 2.00 M D'ALÇADA, COM A MÀXIM, I ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ A MA I AMB COMPRESSOR, INCLOU LA CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. (VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	8,36 €
P- 25	F2191306	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,98 €
P- 26	F21913XA	m	Demolició de vorada de xapa, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,88 €
P- 27	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	8,27 €
P- 28	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	3,72 €
P- 29	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ (TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	3,90 €
P- 30	F222U25A	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER TRAMS CURTS, AMB MITJANS MECANICS I MANUALS AMB P.P. DE PAS DE SERVEIS EXISTENTS, D'EXCAVACIÓ EN MINA I APUNTAMENT I ESTRABADA, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	28,58 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/12/23

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 31	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÉSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	9,38 €
P- 32	F931201J	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	26,58 €
P- 33	F936UCES	M2	Base de formigó hne-15 de 15 cm de gruix vibrat amb pavimentadora, inclòs anivellat, refi i compactació de la caixa al 97 % del pm i p.p. d'encofrat (VINT-I-UN EUROS)	21,00 €
P- 34	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPa), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	32,84 €
P- 35	F96AUA20	m	Platina d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40 (QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	41,77 €
P- 36	F971U422	M	BASE PER A RIGOLA, DE 20X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. (QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	4,80 €
P- 37	F974U202	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 20X20X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC. (DOTZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	12,23 €
P- 38	F991UM88	ML	Platina d'acer galvanitzat de 20 cm. d'alçària i 10 mm. de gruix, per a divisòria entre paviments, amb peus d'ancoratge soldats. col·locat sobre 10 cm de formigó hm-20. S'inclou, moviment de terres manual, col·locació de la pletina i ajustar el paviment existent (QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	42,51 €
P- 39	F9A2U020	M3	PAVIMENT DE GRANULAT DE GRANDÀRIA MÀXIMA 2 - 8 MM DE PEDRA CALCÀRIA I CARES TRENCADES, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL (TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	38,84 €
P- 40	F9F1UAQP	M2	PAVIMENT DE PECES DRENANTS DE FORMIGÓ COLOR DESIERTO O GREY DE 30X10X8 CM. TIPUS ACQUA PAVE DE BREINCO O SIMILAR, AMB SEPARADORS, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE GRAVETA I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	34,80 €
P- 41	F9H1U111	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC22 BASE B50/70 G (G-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE BASE, DE 11CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	30,64 €
P- 42	F9H5UBIC	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS TAPISSABLE, AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 4 CM. DE GRUIX, DE COLOR VERMELL I BETUM NEGRE. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES (TRENTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	36,08 €
P- 43	F9P9UE50	M2	CAPA ESMORTEIDORA PER A PAVIMENT CONTINU DE CAUTXÚ RECICLAT REALITZAT "IN SITU" PER A PROTECCIÓ DE CAIGUDES EN ZONA DE JOCS INFANTILS SEGONS LA NORMA UNE-EN 1177, REALITZADA AMB SBR, DE 50 MM GRUIX, AMB ESTRUCTURA DRENANT (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	34,28 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/12/23

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 44	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL·LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	98,90 €
P- 45	FD7FU425	M	CLAVEGUERÒ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS. (TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	38,45 €
P- 46	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	284,35 €
P- 47	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO (CENT VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	121,89 €
P- 48	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRRANT. (TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	379,39 €
P- 49	FJSFU229	u	Capçal per sector de reg per degoteig, de 1" de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per tres vàlvules d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre de llautó de malla de 300 micres, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 v amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques tipus PGA, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó (QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	448,94 €
P- 50	FJSFU558	u	Capçal de reg per electrovàlvula master de 2" DN i 10 bar de pressió en by pass, totalment desmuntable, format per 3 vàlvules d'esfera manual de PVC de ràcord pla, mascle tipus i compatible, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24v amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, tipus PGA. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó, i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó (SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	645,63 €
P- 51	FJSFZ001	u	Treballs de connexionat de nova estesa de canonada i capçals de degoteig de reg a canonada d'alimentació d'aigua depurada de la xarxa municipal. Inclou desconnexionat, desmuntatge i retirada de trams de canonada existent i capçals de degoteig existent, inclòs valvuleria. Inclou moviment de terres, retirada del material i desplaçament. Inclou càrrega, transport i descàrrega de la terra i dels productes resultants de l'excavació. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar les unitats d'obra totalment acabades i ajustades, dins de pericons existents. Inclou tots els accessoris necessaris pel seu correcte connexionat i funcionament. Inclou l'obertura de rasa i la reposició dels elements malmesos. Totalment acabat i en funcionament. (CENT VUITANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	180,23 €
P- 52	FJSFZ002	u	Treballs per l'adaptació del sistema de reg per aspersió als parterres existents. Inclou desconnexionat, desmuntatge i retirada de trams de canonada existent i capçals de degoteig existent, inclòs valvuleria. Inclou moviment de terres, retirada del material i desplaçament. Inclou càrrega, transport i descàrrega de la terra i dels productes resultants de l'excavació. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de pvc o llautó i la mà d'obra necessària per deixar les unitats d'obra totalment acabades i ajustades. Inclou tots els accessoris necessaris pel seu correcte connexionat i funcionament. Inclou l'obertura de rasa i la reposició dels elements malmesos. Totalment acabat i en funcionament. (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	123,92 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/12/23

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 53	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	1,60 €
P- 54	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (DEU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	10,22 €
P- 55	FPH1U2RA	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGOS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. COLOR SEGONS PROJECTE AMB SUPERFÍCIE ANTILLISCANT. (DINOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	19,59 €
P- 56	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	28,96 €
P- 57	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (SETANTA-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	79,09 €
P- 58	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	79,79 €
P- 59	FPV1U362	U	PLACA D'ACER OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, REFLECTANT NIVELL II PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	94,87 €
P- 60	FPV3U220	U	PLACA COMPLEMENTARIA D'ACER, NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 45X20 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	56,23 €
P- 61	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIÀMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	149,06 €
P- 62	FPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIÀMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	167,94 €
P- 63	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIÀMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	60,82 €
P- 64	FQ11UBKA	U	BANC DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS KANJI DE 175 x 57 x 43 CM AMB SUPORTS D'ALUMINI DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT, FIXADA MECANICAMENT. (MIL TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.313,54 €
P- 65	FQ11UCKA	U	CADIRA DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS KANJI DE 62 x 57 x 43 CM AMB SUPORTS D'ALUMINI DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT, FIXADA MECANICAMENT. (VUIT-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	829,44 €
P- 66	FQ11ULP1	U	BANC DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU, TIPUS NEOROMANTIC LIVIANO DE 1,75 M DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O EQUIVALENT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (MIL QUARANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	1.042,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/12/23

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 67	FQ13UAFO	M	FORMACIÓ DE BANC FET A L'OBRA AMB DOBLE XAPA D'ACER CORTEN DE 6 MM GRUIX ACABADA AMB SEGELLADOR TIPUS EFFECT DE PENDOL, UNIDES AMB BARRES D'ACER CORRUGAT DIÀMETRE 12 MM. CADA 50 CM. I OMLPERT AMB FORMIGO HM-250, ACABAT SUPERIOR POLIT SEGONS PLANOL DE DETALL, FIXAT A LA BASE DE FORMIGO MECANICAMENT. (DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	229,57 €
P- 68	FQ421531	u	Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 900 mm d'alçària, amb forat longitudinal, col·locat amb morter sense additiu 1:4, elaborat a l'obra (DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	261,72 €
P- 69	FQBUMET	M	BARANA METAL·LICA DE LIMIT DE JOCS INFANTILS, DE 90 CM. D'ALÇADA AMB TUBS DE 8 CM. DE DIÀMETRE e=1,5MM, SEPARATS 8 CM. SOBRE UNA PLETINA DE 15X1,5 CM. I UN TUB HORIZONTAL ENTRE TUBS DE 80MM, DE 18 MM. PASSANT A 30 MM. DE LA PART SUPERIOR, TOT GALVANITZAT EN CALENT, FIXAT A TERRA, AMB FIXACIONS MECANIQES M12-100 SOBRE UNA BASE DE FORMIGO. TOT SEGONS DETALLS (CENT VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	181,99 €
P- 70	FQC1UINO	U	APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIÀMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER (CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	186,63 €
P- 71	FR2B1119	M2	SERVEI DE LLAURADA DE LES SUPERFÍCIES DE TERRA ABANS DE REBRE LA TERRA ADEQUADA I EL COMPOST, PER EL SEU ESPONJAMENT MITJANÇANT TRACTOR 75CV AMB ESTRIPIADORA (UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	1,33 €
P- 72	FR2BU0L0	M2	ADOVAT CAVAT I PERFILAT DE LES TERRES, PER TAL DE PODER REBRE LA SEMBRA DE GESPA. (DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	2,10 €
P- 73	FR4GD8GA	u	Subministrament de Photinia fraseri (x) Red Robin d'alçària de 100 a 125 cm, en contenidor de 30 l (QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	41,56 €
P- 74	FR71U100	M2	SEMBRA DE GESPA, MESCLA DE LLAVORS RESISTENTS A L'OMBRA I TRAPITJABLE (MESCLA UMBRIA), INCLÒS EL COBRIMENT DE LA LLAVOR I PASSADA DE CORRÓ I 3 SEGADES. (DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	2,06 €
P- 75	FRZUU010	U	PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	24,62 €
P- 76	NOTACQE	u	NOTA CONTROL DE QUALITAT Totes les partides del capítol de Control de Qualitat estaran realitzades per laboratori acreditat (homologat). Queden incloses els controls necessaris i posades en marxa i la seva legalització de totes les instal·lacions segons la normativa corresponent (RITE, CTE, etc...). Aquest control de qualitat es podrà ampliar o modificar segons la planificació d'obra i si els certificats dels materials no justifiquen les característiques sol·licitades per projecte o per la normativa corresponent, realitzant assaigs o proves per determinar-les (ZERO EUROS)	0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/12/23

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 77	NOTAGEU1	U	NOTA: A totes les partides que formen aquests amidaments i pressupost estan incloses les despeses dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar les tasques, mitjans d'elevació, despeses dels mitjans de mà d'obra i els costos indirectes (3%), així com la tramitació davant els organismes corresponents i el seu cost per la instal.lació i utilització dels mitjans auxiliars. Els amidaments que es detallen en el capítol de seguretat i salut són orientatius així com la quantitat, tal com s'indica els mitjans auxiliars a utilitzar seran els necessaris per la realització de les partides, si això comporta una modificació d'aquests, durada en obra o etc, anirà a càrrec del constructor. Les partides es pressuposten totalment acabades, incloent la realització de plantilles en obra, realització de diferents mostres per la seva aprovació per la DF, etc. Les mides són aproximades, s'han de pendre les reals a obra. (ZERO EUROS)	0,00 €
P- 78	P060-01ZN	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2 (CENT VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	108,42 €
P- 79	P151A-ES22	Pa	Partida alçada d'abonament íntegre de la seguretat i salut de tota l'execució obra (VINT-I-DOS MIL SIS-CENTS SEIXANTA EUROS)	22.660,00 €
P- 80	P191-E01	u	Cala d'inspecció en paviment bituminós amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	145,34 €
P- 81	P2145-E01	m	Arrencada de barana de plafons de fusta tractada clavats a suports metàl·lics de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	42,88 €
P- 82	P2146-DJ2P	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	3,69 €
P- 83	P2146-H847	m2	Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió (ZERO EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	0,41 €
P- 84	P2149-ESV7	u	Demolició d'escocell de xapa col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (TRENTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	37,03 €
P- 85	P214B-ES12	m	Desmuntatge de barana de fusta per a recol·locar a obra, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor (DEU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	10,64 €
P- 86	P214B-ES13	m	Desmuntatge de barana d'HPL i estructura metal·lica per a recol·locar a obra, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor (ONZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	11,40 €
P- 87	P214W-FEMB	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	8,45 €
P- 88	P214W-FEMF	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	5,06 €
P- 89	P21Q2-8GXR	u	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (ONZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	11,44 €
P- 90	P21Q2-ESV9	u	Retirada de joc per a reutilització, amb estructura metàl·lica o fusta, amb un volum aparent de fins a 5 m3, enderroc de daus de formigó, i aplec en obra per a posterior col·locació (CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	57,68 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/12/23

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 91	P21Q2-HBAN	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm de diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec (DOTZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	12,27 €
P- 92	P21Q3-HBR5	u	Arrencada de mòdul de sustentació de bicicletes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	31,34 €
P- 93	P21R0-ES91	u	Tala controlada tècniques de grimpada d'arbre de gran port, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	287,94 €
P- 94	P21R1-92JT	U	TRITURACIÓ DE SOCA SOTERRADA DE 100 A 140 CM DE PERÍMETRE AMB TRACTOR AMB BRAÇ TRITURADOR DE SOQUES (NORANTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	93,06 €
P- 95	P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	4,13 €
P- 96	P221E-I3AS	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	23,30 €
P- 97	P2241-ES42	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 98% PM (UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	1,57 €
P- 98	P2255-DPIL	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	39,68 €
P- 99	P2R2-EU2Y	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (ZERO EUROS)	0,00 €
P- 100	P2R2-EU30	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (ZERO EUROS)	0,00 €
P- 101	P2R2-EU3C	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	54,48 €
P- 102	P2R2-EU3U	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (SETZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	16,43 €
P- 103	P2R2-EU3X	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,64 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/12/23

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 104	P2R3-EG11	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics (ONZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	11,14 €
P- 105	P2R5-DT34	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (SETZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	16,26 €
P- 106	P2RA-EU24	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus (DOTZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	12,72 €
P- 107	P2V0-02M0	u	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	152,65 €
P- 108	P2V0-02M2	u	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl, segons la norma UNE 103503, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 8 (TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	39,95 €
P- 109	P2V0-02M3	u	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (CATORZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	14,91 €
P- 110	P92A-I7GW	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	31,30 €
P- 111	P9E1-M429	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:4 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	55,06 €
P- 112	P9F2-ES92	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular amb cares rectes, de mides 30x10x8 cm model LLOSA VULCANO de Breinco, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix o de 3 a 5 cm de morter, reblliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2. (CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	52,63 €
P- 113	P9F2-ESPD	m2	Paviment de llambordins podotactils (warning/crossing) de formigó de forma regular amb cares rectes, de mides 30x10x8 cm model LLOSA VULCANO de Breinco, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix o de 3 a 5 cm de morter, reblliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)	55,07 €
P- 114	P9H0-01C0	u	Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-34 (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	147,92 €
P- 115	P9H5-M1K5	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	85,88 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/12/23

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 116	P9HA-6081	m2	Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment (TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	31,43 €
P- 117	P9Y1-02J3	u	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10 (VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	85,75 €
P- 118	P9ZE-HPMI	u	Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa de pous de clavegueres en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment, inclòs càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	230,71 €
P- 119	PBB2-EV99	u	Manteniment de l'accés provisional a l'escola durant tota l'obra amb els elements necessaris, muntatge i amb el desmuntatge inclòs (SIS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	647,97 €
P- 120	PDK1-DX9V	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (CENT TRENTA EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	130,75 €
P- 121	PDK4-AJS9	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i rebllert lateral amb terra de la mateixa excavació (CENT NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	109,99 €
P- 122	PFB4-DW48	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	7,93 €
P- 123	PFB4-DW59	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	6,15 €
P- 124	PG2N-EUG8	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	3,56 €
P- 125	PG2N-EUGA	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	3,05 €
P- 126	PJM9-Z001	u	Ventosa roscada de diàmetre nominal 1 1/2", de plàstic, muntada en pericó de canalització soterrada (VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	25,97 €
P- 127	PJS0-9EGB	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (DISSET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	17,21 €
P- 128	PJSM-HBBF	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i rebllert de terra lateral (QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	42,90 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/12/23

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 129	PJSM-Z001	u	Pericó per acollir valvuleria de ventosa per sortida d'aire de la instal·lació de degoteig. Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral. Col·locada en punt més alt de la instal·lació per facilitar la sortida d'aire. Inclou tots els accessoris necessaris per la seva instal·lació. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	24,09 €
P- 130	PJSO-ESV2	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V SAMCLA INFINITI, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 12 estacions, amb antena, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat amb plataforma de l'Ajuntament i comprovat, inclou accessoris i tots els accessoris necessaris pr la seva instal·lació (NOU-CENTS CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	914,87 €
P- 131	PJSO-ESV3	u	Repetidor solar per a programador SAMCLA INFINITI, muntant en superfície i programat amb plataforma de l'Ajuntament i comprovat, inclou accessoris i tots els accessoris necessaris pr la seva instal·lació (TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	327,52 €
P- 132	PJSS-2003	u	Conjunt de valvuleria per a sistema de degoteig dins de pericó de drenatge. Inclou vàlvula de rentat, de material plàstic, de 1" de diàmetre, vàlvula de descàrrega automàtica, de material plàstic, d'1" de diàmetre i colze de llautó amb rosca mascle d'1". Inclou tots els accessoris necessaris per la seva instal·lació. Totalment instal·lat i en correcte funcionament. (VUITANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	88,18 €
P- 133	PQ12-E01	u	Recol·locació de banc existent senzill de fusta tropical certificada FSC pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, col·locat amb fixacions mecàniques (SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	60,62 €
P- 134	PQ22-ES95	u	Paperera model Barcelona de Fabregas o equivalent, abatible, de xapa d'acer perforada de 2 mm d'espessor y suports amb tub metàl·lic de diàmetre 60mm i espesor de 4 mm, pintada a l'epoxi al fons de color gris RAL 7011, de 50 l de capacitat, col·locada amb fixacions mecàniques (DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	258,35 €
P- 135	PQA2-ES10	u	Recol·locació de joc amb estructura i elements decoratius i accessoris per a fixar a dau de formigó fet in situ (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	139,42 €
P- 136	PQA2-ES94	u	Recol·locació de paperera i accessoris per a fixar a dau de formigó fet in situ (VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	27,89 €
P- 137	PR36-8RV1	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	29,80 €
P- 138	PR434-8ULS	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	169,72 €
P- 139	PR43B-8V0P	u	Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	245,63 €
P- 140	PR456-8XDN	u	Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	251,05 €
P- 141	PR45D-8XY6	u	Subministrament de Zelkova serrata de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS DEU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	210,54 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/12/23

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 142	PR60-8YB6	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	70,62 €
P- 143	PRZ0-ES92	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavats al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú (VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	23,94 €

PROJECTE D'EXECUCIÓ DE RENOVACIÓ DE LA VORERA EST DE VIA ALEXANDRA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/12/23

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	BV12-02Q0	u	Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5 Sense descomposició	37,36 € 37,36 €
P- 2	BV12-02Q2	u	Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8 Sense descomposició	27,31 € 27,31 €
P- 3	BV12-02Q5	u	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 Sense descomposició	34,63 € 34,63 €
P- 4	BV12-02QE	u	Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids, segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3 Sense descomposició	48,53 € 48,53 €
P- 5	BV12-02QY	u	Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Angeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2 Sense descomposició	100,83 € 100,83 €
P- 6	BV1G-011R	u	Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302 Sense descomposició	51,52 € 51,52 €
P- 7	BV1G-011S	u	Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl granular, segons la norma ASTM D4253-00(2006) Sense descomposició	93,61 € 93,61 €
P- 8	BV1G-011U	u	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 Sense descomposició	34,63 € 34,63 €
P- 9	BV1G-0124	u	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 i UNE 103103 Sense descomposició	39,46 € 39,46 €
P- 10	BV1G-0127	u	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 Sense descomposició	70,49 € 70,49 €
P- 11	BV1G-0129	u	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 Sense descomposició	132,02 € 132,02 €
P- 12	BV2L0-00YG	u	Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 3 peces de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 Sense descomposició	162,72 € 162,72 €
P- 13	BV2L0-00YK	u	Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 Sense descomposició	96,63 € 96,63 €
P- 14	BV2L0-00YR	u	Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 8 peces de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 Sense descomposició	92,13 € 92,13 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/12/23

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 15	BV2M0-00XE	u	Extracció, tall i determinació del gruix d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma NLT 314 Sense descomposició	62,26 € 62,26 €
P- 16	BV2M0-00XF	u	Determinació de la densitat aparent d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 Sense descomposició	20,34 € 20,34 €
P- 17	BV2M0-00XQ	u	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 Sense descomposició	48,69 € 48,69 €
P- 18	BV2M0-00XS	u	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 Sense descomposició	42,46 € 42,46 €
P- 19	BV2M0-00XT	u	Control de temperatures d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-13 Sense descomposició	18,64 € 18,64 €
P- 20	E2RA8680	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	-37,08 €
	B2RA8680		Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus Altres conceptes	36,00 € -1,08 €
P- 21	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES Altres conceptes	8,93 € 8,93 €
P- 22	F213U007	U	DESMUNTATGE DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL DESMUNTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL I DE RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES, INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS Altres conceptes	403,33 € 403,33 €
P- 23	F213U009	U	DESMUNTAGE D'APARCABICICLETES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES O A MAGATZEM MUNICIPAL Altres conceptes	8,93 € 8,93 €
P- 24	F216R243	M	ENDERROC I RETIRADA DE TANCAT EXISTENT DE FUSTA/METÀL·LIC FINS A 2.00 M D'ALÇADA, COM A MÀXIM, I ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ A MA I AMB COMPRESSOR, INCLOU LA CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. Altres conceptes	8,36 € 8,36 €
P- 25	F2191306	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor Altres conceptes	3,98 € 3,98 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/12/23

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 26	F21913XA	m	Demolició de vorada de xapa, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	1,88 €
			Altres conceptes	1,88 €
P- 27	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	8,27 €
			Altres conceptes	8,27 €
P- 28	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM	3,72 €
			Altres conceptes	3,72 €
P- 29	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ	3,90 €
			Altres conceptes	3,90 €
P- 30	F222U25A	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER TRAMS CURTS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS AMB P.P. DE PAS DE SERVEIS EXISTENTS, D'EXCAVACIÓ EN MINA I APUNTALAMENT I ESTRABADA, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	28,58 €
	B0D21070		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,08 €
	B0D61170		PUNTAL RODÓ DE FUSTA DE 7 A 9 CM DE D I DE 2 A 2,50 M D'ALÇÀRIA, PER A 30 USOS	0,10 €
			Altres conceptes	28,40 €
P- 31	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÉSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	9,38 €
			Altres conceptes	9,38 €
P- 32	F931201J B0111000 B0372000	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM AIGUA Tot-u artificial	26,58 €
			Altres conceptes	0,06 € 18,53 € 7,99 €
P- 33	F936UCES B06NN12B B0D21030	M2	Base de formigó hne-15 de 15 cm de gruix vibrat amb pavimentadora, inclòs anivellat, refí i compactació de la caixa al 97 % del pm i p.p. d'encofrat Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20 TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	21,00 €
			Altres conceptes	14,64 € 0,43 € 5,93 €
P- 34	F965U0T5 B060UH20	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPa), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	32,84 €
				6,30 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/12/23

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B965A5D0		Vorada recta de formigó, doble capa, amb seCCIÓ normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340	10,36 €
			Altres conceptes	16,18 €
P- 35	F96AUA20 B06NN14C B96AUC20	m	Platina d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40 Vorada d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	41,77 €
			Altres conceptes	2,87 € 29,98 € 8,92 €
P- 36	F971U422 B060UH20 B0D21070	M	BASE PER A RIGOLA, DE 20X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	4,80 €
			Altres conceptes	2,49 € 0,16 € 2,15 €
P- 37	F974U202 B051E201 B974U202	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 20X20X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC. Ciment blanc de ram de paleta BL 22.5 X segons UNE 80305, en sacs PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, PER A RIGOLES	12,23 €
			Altres conceptes	0,22 € 6,04 € 5,97 €
P- 38	F991UM88 B060UH20 B99ZU053	ML	Platina d'acer galvanitzat de 20 cm. d'alçària i 10 mm. de gruix, per a divisòria entre paviments, amb peus d'ancoratge soldats. col·locat sobre 10 cm de formigó hm-20. S'inclou, moviment de terres manual, col·locació de la pletina i ajustar el paviment existent FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA PLATINA D'ACER GALVANITZAT DE 20 CM. D'ALÇÀRIA I 10 MM DE GRUIX, AMB PEUS D'ANCORATGE	42,51 €
			Altres conceptes	2,81 € 25,20 € 14,50 €
P- 39	F9A2U020 B033U020	M3	PAVIMENT DE GRANULAT DE GRANDÀRIA MÀXIMA 2 - 8 MM DE PEDRA CALCÀRIA I CARES TRENCADES, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 2 A 8 MM, PER A PAVIMENTS	38,84 €
			Altres conceptes	33,23 € 5,61 €
P- 40	F9F1UAQP B0312200 B033U005 B9F1UAQP	M2	PAVIMENT DE PECES DRENANTS DE FORMIGÓ COLOR DESIERTO O GREY DE 30X10X8 CM. TIPUS ACQUA PAVE DE BREINCO O SIMILAR, AMB SEPARADORS, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE GRAVETA I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA PAVIMENT DE GRANULAT DE GRANDÀRIA MÀXIMA 5 MM, DE CANTO RODAT (ULL PERDIU), AMB ESTESA I ALLISSAT DEL MATERIAL (DENSITAT 1.500-1.600 KG/M3) PAVIMENT ACQUA PAVE DE BREINCO 30X10X8 CM COLOR DESERT O GREY	34,80 €
			Altres conceptes	0,39 € 1,56 € 26,69 € 6,16 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/12/23

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 41	F9H1U111	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC22 BASE B50/70 G (G-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE BASE, DE 11CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA	30,64 €
	B9H1U050		REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	0,60 €
	B9H1U500		MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC22 BASE B50/70 G (G-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS	13,64 €
			Altres conceptes	16,40 €
P- 42	F9H5UBIC	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS TAPISSABLE, AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 4 CM. DE GRUIX ,DE COLOR VERMELL I BETUM NEGRE. S'INCLOU L'ESCOBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	36,08 €
	B9H1U050		REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	0,63 €
	B9H1UBIC		AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL, AMB ÀRID GRANÍTIC DE COLOR I DIÀMETRE INFERIOR A 6 MM., AMB BETUM NEGRE	29,51 €
			Altres conceptes	5,94 €
P- 43	F9P9UE50	M2	CAPA ESMORTEIDORA PER A PAVIMENT CONTINU DE CAUTXÚ RECICLAT REALITZAT "IN SITU" PER A PROTECCIÓ DE CAIGUDES EN ZONA DE JOCS INFANTILS SEGONS LA NORMA UNE-EN 1177, REALITAZADA AMB SBR, DE 50 MM GRUIX, AMB ESTRUCTURA DRENANT	34,28 €
	B090UP05		RESINA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT	8,68 €
	B8ZAN000		IMPRIMACIÓ EPOXI	2,30 €
	B9PAU005		GRANULAT DE CAUTXÚ ESTIRÈ-BUTADIÈ SBR	8,68 €
			Altres conceptes	14,62 €
P- 44	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COLLECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	98,90 €
			Altres conceptes	98,90 €
P- 45	FD7FU425	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS.	38,45 €
	B060UH20		FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	8,73 €
	BD7FR510		TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 250 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA	16,83 €
			Altres conceptes	12,89 €
P- 46	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.	284,35 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	8,43 €
	BDC1U316		PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	41,32 €
	BDCZUMER		BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	106,24 €
			Altres conceptes	128,36 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/12/23

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 47	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO	121,89 €
	B060UH20		FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	7,48 €
			Altres conceptes	114,41 €
P- 48	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRRANT.	379,39 €
	B060UH20		FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	7,48 €
	BDDZUPAM		MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM" I UN PES MINIM DE 50 KG.	250,00 €
			Altres conceptes	121,91 €
P- 49	FJSFU229	u	Capçal per sector de reg per degoteig, de 1" de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per tres vàlvules d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre de llautó de malla de 300 micres, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 v amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques tipus PGA, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó	448,94 €
	BFWBUZ01		Colze de llautó de 1"	6,48 €
	BFWBUZ02		Te de llautó de 1"	3,72 €
	BFWBUZ03		Enllaç de llautó de 1"	5,85 €
	BJM5UZ01		Regulador de pressió amb dial per a vàlvules sèrie PGA, PEB, PESB, BPE i BPES	64,27 €
	BNERU229		Filtre de llautó de malla de 300 micres	52,59 €
	PJSE-6UBL		Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	73,41 €
	PN33-AOFZ		Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 "), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts roscat i sistema de bloqueig, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada	176,52 €
			Altres conceptes	66,10 €
P- 50	FJSFU558	u	Capçal de reg per electrovàlvula master de 2" DN i 10 bar de pressió en by pass, totalment desmuntable, format per 3 vàlvules d'esfera manual de PVC de ràcord pla, mascle tipus i compatible, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24v amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, tipus PGA. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó, i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó	645,63 €
	BFWBUZ20		Colze de llautó de 2"	58,50 €
	BFWBUZ21		Te de llautó de 2"	70,12 €
	BFWBUZ22		Enllaç de llautó de 2"	27,36 €
	PJSE-6UC4		Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	141,68 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/12/23

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 51	PN33-AOG7		Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a rosca, de 2 vies, DN 50 (per a tub de 2 "), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts rosca i sistema de bloqueig, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada	276,15 €
	FJSFZ001	u	Altres conceptes	71,82 €
			Treballs de connexió de nova estesa de canonada i capçals de degoteig de reg a canonada d'alimentació d'aigua depurada de la xarxa municipal. Inclou desconnexió, desmuntatge i retirada de trams de canonada existent i capçals de degoteig existent, inclòs valvuleria. Inclou moviment de terres, retirada del material i desplaçament. Inclou càrrega, transport i descàrrega de la terra i dels productes resultants de l'excavació. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar les unitats d'obra totalment acabades i ajustades, dins de pericons existents. Inclou tots els accessoris necessaris pel seu correcte connexió i funcionament. Inclou l'obertura de rasa i la reposició dels elements malmesos. Totalment acabat i en funcionament.	180,23 €
			Altres conceptes	180,23 €
P- 52	FJSFZ002	u	Treballs per l'adaptació del sistema de reg per aspersió als parterres existents. Inclou desconnexió, desmuntatge i retirada de trams de canonada existent i capçals de degoteig existent, inclòs valvuleria. Inclou moviment de terres, retirada del material i desplaçament. Inclou càrrega, transport i descàrrega de la terra i dels productes resultants de l'excavació. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de pvc o llautó i la mà d'obra necessària per deixar les unitats d'obra totalment acabades i ajustades. Inclou tots els accessoris necessaris pel seu correcte connexió i funcionament. Inclou l'obertura de rasa i la reposició dels elements malmesos. Totalment acabat i en funcionament.	123,92 €
			Altres conceptes	123,92 €
P- 53	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE	1,60 €
	BPH1UACR		PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA	0,96 €
			Altres conceptes	0,64 €
P- 54	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS	10,22 €
	BPH1U200		PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	8,50 €
			Altres conceptes	1,72 €
P- 55	FPH1U2RA	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. COLOR SEGONS PROJECTE AMB SUPERFÍCIE ANTILLISCANT.	19,59 €
	BPH1U200		PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	17,00 €
			Altres conceptes	2,59 €
P- 56	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.	28,96 €
	BPH1U200		PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	17,00 €
			Altres conceptes	11,96 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/12/23

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 57	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	79,09 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,49 €
	BBM11103		PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÁMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	57,14 €
			Altres conceptes	20,46 €
P- 58	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	79,79 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,49 €
	BBM12603		PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÁMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	57,82 €
			Altres conceptes	20,48 €
P- 59	FPV1U362	U	PLACA D'ACER OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, REFLECTANT NIVELL II PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	94,87 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,49 €
	BBM13603		PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÁMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	72,46 €
			Altres conceptes	20,92 €
P- 60	FPV3U220	U	PLACA COMPLEMENTÀRIA D'ACER, NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 45X20 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	56,23 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,49 €
	BPV3U200		PLACA D'ACER COMPLEMENTÀRIA, DE 45X20 CM AMB PINTURA NO REFLECTANT	37,21 €
			Altres conceptes	17,53 €
P- 61	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIÀMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT	149,06 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	2,53 €
	B9E1U200		PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	1,32 €
	BPV4U301		SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	84,35 €
			Altres conceptes	60,86 €
P- 62	FPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIÀMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT	167,94 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	2,53 €
	B9E1U200		PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	1,32 €
	BPV4U302		SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR DE 4 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	102,68 €
			Altres conceptes	61,41 €
P- 63	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIÀMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.	60,82 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/12/23

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	2,53 €
			Altres conceptes	58,29 €
P- 64	FQ11UBKA	U	BANC DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS KANJI DE 175 x 57 x 43 CM AMB SUPORTS D'ALUMINI DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT, FIXADA MECANICAMENT.	1.313,54 €
			Altres conceptes	1.313,54 €
P- 65	FQ11UCKA	U	CADIRA DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS KANJI DE 62 x 57 x 43 CM AMB SUPORTS D'ALUMINI DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT, FIXADA MECANICAMENT.	829,44 €
			Altres conceptes	829,44 €
P- 66	FQ11ULP1	U	BANC DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU, TIPUS NEOROMANTIC LIVIANO DE 1,75 M DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O EQUIVALENT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	1.042,10 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	10,12 €
	BQ11ULP1		BANC DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU, TIPUS NEOLIVIANO/NEOROMANTIC DE 1,75 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O SEMBLANT	965,00 €
			Altres conceptes	66,98 €
P- 67	FQ13UAFO	M	FORMACIÓ DE BANC FET A L'OBRA AMB DOBLE XAPA D'ACER CORTEN DE 6 MM GRUIX ACABADA AMB SEGELLADOR TIPUS EFFECT DE PENDOL, UNIDES AMB BARRES D'ACER CORRUGAT DIAMETRE 12 MM. CADA 50 CM. I OMLERT AMB FORMIGO HM-250, ACABAT SUPERIOR POLIT SEGONS PLANOL DE DETALL, FIXAT A LA BASE DE FORMIGO MECANICAMENT.	229,57 €
	B060UH25		FORMIGÓ HA-25/F,B,P,S/20/1la, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	28,13 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	5,96 €
	B0B2A000		Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,71 €
	B0C5UC00		D'ACER CORTEN, INCLÒS ELEMENTS METÀL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS	160,00 €
			Altres conceptes	34,77 €
P- 68	FQ421531	u	Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 900 mm d'alçària, amb forat longitudinal, col·locat amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra	261,72 €
	BQ421531		Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant, de secció circular, de 900 mm d'alçària, amb forat longitudinal, per a col·locació encastada	233,02 €
			Altres conceptes	28,70 €
P- 69	FQBUMET	M	BARANA METAL·LICA DE LIMIT DE JOCS INFANTILS, DE 90 CM. D'ALÇADA AMB TUBS DE 8 CM. DE DIAMETRE e=1,5MM, SEPARATS 8 CM. SOBRE UNA PLETINA DE 15X1,5 CM. I UN TUB HORIZONTAL ENTRE TUBS DE 80MM, DE 18 MM. PASSANT A 30 MM. DE LA PART SUPERIOR, TOT GALVANITZAT EN CALENT, FIXAT A TERRA, AMB FIXACIONS MECANIQVES M12-100 SOBRE UNA BASE DE FORMIGO. TOT SEGONS DETALLS	181,99 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	5,96 €
	BQB1UMET		BARANA METAL·LICA DE LIMIT DE JOCS INFANTILS, DE 90 CM. D'ALÇADA AMB TUBS DE 8 CM. DE DIAMETRE SEPARATS 8 CM. SOBRE UNA PLETINA DE 12X1 CM. I UN TUB D'18 MM. PASSANT A 30 MM. DE LA PART SUPERIOR TOT GALVANITZAT EN CALENT,	130,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/12/23

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	45,86 €
P- 70	FQC1UINO	U	APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER	186,63 €
	BQC1UINO		APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA.	157,00 €
			Altres conceptes	29,63 €
P- 71	FR2B1119	M2	SERVEI DE LLAURADA DE LES SUPERFÍCIES DE TERRA ABANS DE REBRE LA TERRA ADEQUADA I EL COMPOST, PER EL SEU ESPONJAMENT MITJANÇANT TRACTOR 75CV AMB ESTRIPADORA	1,33 €
			Altres conceptes	1,33 €
P- 72	FR2BU0L0	M2	ADOVAT CAVAT I PERFILAT DE LES TERRES, PER TAL DE PODER REBRE LA SEMBRA DE GESPA.	2,10 €
	BR3A20L0		ADOB MINERAL COMPOST DE 15-15-15 DE N-P-K	0,78 €
			Altres conceptes	1,32 €
P- 73	FR4GD8GA	u	Subministrament de Photinia fraseri (x) Red Robin d'alçària de 100 a 125 cm, en contenidor de 30 l	41,56 €
	BR4GD8GA		Photinia fraseri (x) Red Robin d'alçària de 100 a 125 cm, en contenidor de 30 l	40,35 €
			Altres conceptes	1,21 €
P- 74	FR71U100	M2	SEMBRA DE GESPA, MESCLA DE LLAVORS RESISTENTS A L'OMBRA I TRAPITJABLE (MESCLA UMBRIA), INCLÒS EL COBRIMENT DE LA LLAVOR I PASSADA DE CORRÓ I 3 SEGADES.	2,06 €
	BR4UU100		MESCLA DE LLAVORS PER A GESPA (MESCLA UMBRIA).	0,21 €
			Altres conceptes	1,85 €
P- 75	FRZUU010	U	PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS	24,62 €
	BR81U010		PROTECCIÓ D'ARBRAT AMB TRES PNEUMÀTICS RECICLATS I TAULONS DE FUSTA DE 2 M. DE LLARGÀRIA	8,50 €
			Altres conceptes	16,12 €
P- 76	NOTACQE	u	NOTA CONTROL DE QUALITAT Totes les partides del capítol de Control de Qualitat estaran realitzades per laboratori acreditat (homologat). Queden incloses els controls necessaris i posades en marxa i la seva legalització de totes les instal·lacions segons la normativa corresponent (RITE, CTE, etc...).	0,00 €
			Aquest control de qualitat es podrà ampliar o modificar segons la planificació d'obra i si els certificats dels materials no justifiquen les característiques sol·licitades per projecte o per la normativa corresponent, realitzant assaigs o proves per determinar-les	
			Sense descomposició	0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/12/23

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 77	NOTAGEU1	U	NOTA: A totes les partides que formen aquests amidaments i pressupost estan incloses les despeses dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar les tasques, mitjans d'elevació, despeses dels mitjans de mà d'obra i els costos indirectes (3%), així com la tramitació davant els organismes corresponents i el seu cost per la instal.lació i utilització dels mitjans auxiliars. Els amidaments que es detallen en el capítol de seguretat i salut són orientatius així com la quantitat, tal com s'indica els mitjans auxiliars a utilitzar seran els necessaris per la realització de les partides, si això comporta una modificació d'aquests, durada en obra o etc, anirà a càrrec del constructor. Les partides es pressuposten totalment acabades, incloent la realització de plantilles en obra, realització de diferents mostres per la seva aprovació per la DF, etc. Les mides són aproximades, s'han de pendre les reals a obra. ?	0,00 €
	AINOTAGEN		Altres conceptes	0,00 €
P- 78	P060-01ZN	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2	108,42 €
	BV210-01PF		Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2	105,26 €
			Altres conceptes	3,16 €
P- 79	P151A-ES22	Pa	Partida alçada d'abonament íntegre de la seguretat i salut de tota l'execució obra	22.660,00 €
			Sense descomposició	22.660,00 €
P- 80	P191-E01	u	Cala d'inspecció en paviment bituminós amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor	145,34 €
			Altres conceptes	145,34 €
P- 81	P2145-E01	m	Arrencada de barana de plafons de fusta tractada clavats a suports metàl·lics de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	42,88 €
			Altres conceptes	42,88 €
P- 82	P2146-DJ2P	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	3,69 €
			Altres conceptes	3,69 €
P- 83	P2146-H847	m2	Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió	0,41 €
			Altres conceptes	0,41 €
P- 84	P2149-ESV7	u	Demolició d'escocell de xapa col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	37,03 €
			Altres conceptes	37,03 €
P- 85	P214B-ES12	m	Desmuntatge de barana de fusta per a recol·locar a obra, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor	10,64 €
			Altres conceptes	10,64 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/12/23

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 86	P214B-ES13	m	Desmuntatge de barana d'HPL i estructura metàl·lica per a recol·locar a obra, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor	11,40 €
			Altres conceptes	11,40 €
P- 87	P214W-FEMB	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	8,45 €
			Altres conceptes	8,45 €
P- 88	P214W-FEMF	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	5,06 €
			Altres conceptes	5,06 €
P- 89	P21Q2-8GXR	u	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	11,44 €
			Altres conceptes	11,44 €
P- 90	P21Q2-ESV9	u	Retirada de joc per a reutilització, amb estructura metàl·lica o fusta, amb un volum aparent de fins a 5 m3, enderroc de daus de formigó, i aplec en obra per a posterior col·locació	57,68 €
			Altres conceptes	57,68 €
P- 91	P21Q2-HBAN	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm de diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec	12,27 €
			Altres conceptes	12,27 €
P- 92	P21Q3-HBR5	u	Arrencada de mòdul de sustentació de bicicletes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	31,34 €
			Altres conceptes	31,34 €
P- 93	P21R0-ES91	u	Tala controlada tècniques de grimpada d'arbre de gran port, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	287,94 €
	B2RA-28TX		Disposició controlada en planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	33,54 €
	B2RA-28U0		Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	7,20 €
			Altres conceptes	247,20 €
P- 94	P21R1-92JT	U	TRITURACIÓ DE SOCA SOTERRADA DE 100 A 140 CM DE PERÍMETRE AMB TRACTOR AMB BRAÇ TRITURADOR DE SOQUES	93,06 €
			Altres conceptes	93,06 €
P- 95	P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	4,13 €
			Altres conceptes	4,13 €
P- 96	P221E-I3AS	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	23,30 €
			Altres conceptes	23,30 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/12/23

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 97	P2241-ES42	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 98% PM Altres conceptes	1,57 € 1,57 €
P- 98	P2255-DPIL	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM	39,68 €
	B03L-05N5		Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm Altres conceptes	15,80 € 23,88 €
P- 99	P2R2-EU2Y	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,00 €
	B2RA-28TU		Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus Altres conceptes	0,00 €
P- 100	P2R2-EU30	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,00 €
	B2RA-28UL		Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus Altres conceptes	0,00 €
P- 101	P2R2-EU3C	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	54,48 €
	B2RA-28V2		Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus Altres conceptes	52,89 € 1,59 €
P- 102	P2R2-EU3U	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,43 €
	B2RA-28UQ		Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus Altres conceptes	15,95 € 0,48 €
P- 103	P2R2-EU3X	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	4,64 €
	B2RA-28V6		Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus Altres conceptes	4,50 € 0,14 €
P- 104	P2R3-EG11	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics Altres conceptes	11,14 € 11,14 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/12/23

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 105	P2R5-DT34	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat Altres conceptes	16,26 € 16,26 €
P- 106	P2RA-EU24	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	12,72 €
	B2RA-28TL		Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus Altres conceptes	12,35 € 0,37 €
P- 107	P2V0-02M0	u	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134	152,65 €
	BVAI-02LM		Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 Altres conceptes	148,20 € 4,45 €
P- 108	P2V0-02M2	u	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl, segons la norma UNE 103503, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 8	39,95 €
	BVAI-02LO		Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl, segons la norma UNE 103503, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 8 Altres conceptes	38,79 € 1,16 €
P- 109	P2V0-02M3	u	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15	14,91 €
	BVAI-02LP		Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 Altres conceptes	14,48 € 0,43 €
P- 110	P92A-17GW	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	31,30 €
	B011-05ME B03F-05NY		Aigua Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó Altres conceptes	0,08 € 19,86 € 11,36 €
P- 111	P9E1-M429	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:4 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	55,06 €
	B011-05ME B055-067M B9E2-0HOS B07F-0LT5		Aigua Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior Morter de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Altres conceptes	0,38 € 9,16 € 3,26 € 42,26 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/12/23

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 112	P9F2-ES92	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular amb cares rectes, de mides 30x10x8 cm model LLOSA BULCANO de Breinco, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix o de 3 a 5 cm de morter, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2.	52,63 €
	B03L-05N5		Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,02 €
	B9F0-ES92		Llambordí LLOSA VULCANO 30x10x8 cm de Breinco o equivalent amb cares rectes, preu alt,	39,46 €
			Altres conceptes	13,15 €
P- 113	P9F2-ESPD	m2	Paviment de llambordins podotactils (warning/crossing) de formigó de forma regular amb cares rectes, de mides 30x10x8 cm model LLOSA VULCANO de Breinco, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix o de 3 a 5 cm de morter, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2.	55,07 €
	B03L-05N5		Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,02 €
	B9F0-ESPD		Paviment de llambordins podotactils (warning/crossing) de formigó de forma regular amb cares rectes, de mides 30x10x8 cm model LLOSA VULCANO de Breinco, preu alt	39,46 €
			Altres conceptes	15,59 €
P- 114	P9H0-01C0	u	Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-34	147,92 €
			Altres conceptes	147,92 €
P- 115	P9H5-M1K5	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	85,88 €
	B9H1-0HTR		Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	72,34 €
			Altres conceptes	13,54 €
P- 116	P9HA-6081	m2	Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment	31,43 €
	B057-06IN		Emulsió bituminosa catiónica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 CUR, segons UNE-EN 13808	0,29 €
	B9H1-0HXJ		Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	14,21 €
			Altres conceptes	16,93 €
P- 117	P9Y1-02J3	u	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10	85,75 €
	BV2L0-00Z5		Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10	83,25 €
			Altres conceptes	2,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/12/23

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 118	P9ZE-HPMI	u	Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa de pous de clavegueres en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment, inclòs càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	230,71 €
			Altres conceptes	230,71 €
P- 119	PBB2-EV99	u	Manteniment de l'accés provisional a l'escola durant tota l'obra amb els elements necessaris, muntatge i amb el desmuntatge inclòs	647,97 €
	BBL0-EV99		Accés provisional a l'escola durant tota l'obra amb els elements necessaris, materials i accessoris	625,00 €
			Altres conceptes	22,97 €
P- 120	PDK1-DX9V	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	130,75 €
	B07L-1PY6		Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,26 €
	BDD1-1KH8		Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	103,42 €
			Altres conceptes	27,07 €
P- 121	PDK4-AJS9	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	109,99 €
	B03J-0K8V		Grava de pedrera, per a drenes	3,40 €
	BDK2-1KNA		Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis	43,40 €
			Altres conceptes	63,19 €
P- 122	PFB4-DW48	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	7,93 €
	BFB6-09BA		Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,51 €
	BFWF-09SV		Accessoris per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	1,72 €
	BFYH-0A3D		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,14 €
			Altres conceptes	4,56 €
P- 123	PFB4-DW59	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	6,15 €
	BFB6-09B5		Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	0,97 €
	BFWF-09SY		Accessoris per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	1,11 €
	BFYH-0A3E		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,09 €
			Altres conceptes	3,98 €
P- 124	PG2N-EUG8	m	Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	3,56 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/12/23

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 125	BG2Q-1KTD		Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	2,26 €
			Altres conceptes	1,30 €
	PG2N-EUGA	m	Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	3,05 €
P- 126	BG2Q-1KTF		Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,76 €
			Altres conceptes	1,29 €
	PJM9-Z001	u	Ventosa roscada de diàmetre nominal 1 1/2", de plàstic, muntada en pericó de canalització soterrada	25,97 €
P- 127			Altres conceptes	25,97 €
	PJS0-9EGB	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	17,21 €
	BD50-0LK7		Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm de diàmetre	4,05 €
P- 128	BFYH-0A3A		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,02 €
	BJSS-28MO		Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable	5,54 €
			Altres conceptes	7,60 €
P- 129	PJSM-HBBF	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	42,90 €
	B03J-0K8V		Grava de pedrera, per a drenos	0,98 €
	BJSM-H6R8		Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar	25,33 €
P- 130			Altres conceptes	16,59 €
	PJSM-Z001	u	Pericó per acollir valvuleria de ventosa per sortida d'aire de la instal·lació de degoteig. Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral. Col·locada en punt més alt de la instal·lació per facilitar la sortida d'aire. Inclou tots els accessoris necessaris per la seva instal·lació.	24,09 €
	B03J-0K8V		Grava de pedrera, per a drenos	0,47 €
P- 131	BJSM-H6RB		Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar	10,14 €
			Altres conceptes	13,48 €
	PJSO-ESV2	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V SAMCLA INFINITI, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 12 estacions, amb antena, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat amb plataforma de l'Ajuntament i comprovat, inclou accessoris i tots els accessoris necessaris pr la seva instal·lació	914,87 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/12/23

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 131	BJSO-ESV2		Programador de reg amb alimentació a 9 V SAMCLA INFINITI, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 12 estacions, amb antena, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat amb plataforma de l'Ajuntament i comprovat, inclou accessoris i tots els accessoris necessaris pr la seva instal·lació	800,00 €
			Altres conceptes	114,87 €
	PJSO-ESV3	u	Repetidor solar per a programador SAMCLA INFINITI, muntat en superfície i programat amb plataforma de l'Ajuntament i comprovat, inclou accessoris i tots els accessoris necessaris pr la seva instal·lació	327,52 €
P- 132	BJSO-ESV3		Repetidor SAMCLA SMART HOME solar per a programador SAMCLA INFINITI	224,15 €
			Altres conceptes	103,37 €
	PJSS-Z003	u	Conjunt de valvuleria per a sistema de degoteig dins de pericó de drenatge. Inclou vàlvula de rentat, de material plàstic, de 1" de diàmetre, vàlvula de descàrrega automàtica, de material plàstic, d'1" de diàmetre i colze de llautó amb rosca mascle d'1". Inclou tots els accessoris necessaris per la seva instal·lació. Totalment instal·lat i en correcte funcionament.	88,18 €
P- 133	BFWBZ01		Colze de llautó de 1"	6,48 €
	BFWBZ02		Te de llautó de 1"	3,72 €
	BFWBZ03		Enllaç de llautó de 1"	5,85 €
P- 134	BJST-H6RD		Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, de 1" de diàmetre	6,23 €
			Altres conceptes	65,90 €
	PQ12-E01	u	Recol·locació de banc existent senzill de fusta tropical certificada FSC pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, col·locat amb fixacions mecàniques	60,62 €
P- 135			Altres conceptes	60,62 €
	PQ22-ES95	u	Paperera model Barcelona de Fabregas o equivalent, abatible, de xapa d'acer perforada de 2 mm d'espessor y suports amb tub metàl·lic de diàmetre 60mm i espesor de 4 mm, pintada a l'epoxi al fons de color gris RAL 7011, de 50 l de capacitat, col·locada amb fixacions mecàniques	258,35 €
	BQ22-EV94		Paperera model Barcelona de Fabregas o equivalent, abatible, de xapa d'acer perforada de 2 mm d'espessor y suports amb tub metàl·lic de diàmetre 60mm i espesor de 4 mm, pintada a l'epoxi al fons de color gris RAL 7011, de 50 l de capacitat	225,00 €
P- 136			Altres conceptes	33,35 €
	PQA2-ES10	u	Recol·locació de joc amb estructura i elements decoratius i accessoris per a fixar a dau de formigó fet in situ	139,42 €
			Altres conceptes	139,42 €
P- 137	PQA2-ES94	u	Recol·locació de paperera i accessoris per a fixar a dau de formigó fet in situ	27,89 €
			Altres conceptes	27,89 €
	PR36-8RV1	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	29,80 €
P- 138	BR3D-21GL		Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	22,56 €
			Altres conceptes	7,24 €
	PR434-8ULS	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	169,72 €
	BR433-22L6		Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	164,78 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/12/23

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	4,94 €
P- 139	PR43B-8V0P	u	Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ	245,63 €
	BR43A-22S4		Koelreuteria paniculata de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ	238,48 €
			Altres conceptes	7,15 €
P- 140	PR456-8XDN	u	Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	251,05 €
	BR456-23ZP		Sophora japonica de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	243,74 €
			Altres conceptes	7,31 €
P- 141	PR45D-8XY6	u	Subministrament de Zelkova serrata de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ	210,54 €
	BR45D-24A6		Zelkova serrata de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ	204,41 €
			Altres conceptes	6,13 €
P- 142	PR60-8YB6	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	70,62 €
	B011-05ME		Aigua	0,36 €
	BR32-21DJ		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel	4,69 €
			Altres conceptes	65,57 €
P- 143	PRZ0-ES92	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	23,94 €
	BRZ0-255V		Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,82 €
	BRZ3-255U		Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària	9,72 €
			Altres conceptes	13,40 €

PROJECTE D'EXECUCIÓ DE RENOVACIÓ DE LA VORERA EST DE VIA ALEXANDRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A01-FEP1	h	Ajudant soldador	24,23 €
A01-FEP6	h	Ajudant fuster	24,33 €
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	24,10 €
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	24,65 €
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	27,42 €
A0121000	h	OFICIAL 1A	27,86 €
A0127000	h	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	27,86 €
A012F000	H	OFICIAL 1A MANYÀ	29,09 €
A012M000	h	Oficial 1a muntador	28,10 €
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	31,62 €
A0137000	H	AJUDANT COL·LOCADOR	28,03 €
A013F000	H	AJUDANT DE MANYÀ	24,98 €
A013M000	h	Ajudant muntador	24,14 €
A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	28,03 €
A0140000	h	MANOBRE	22,70 €
A0150000	h	Manobre especialista	21,21 €
A0D-0007	h	Manobre	23,17 €
A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	22,70 €
A0E-000A	h	Manobre especialista	23,96 €
A0F-000B	h	Oficial 1a	27,19 €
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	28,10 €
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	27,68 €
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	30,90 €
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	28,69 €
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	27,76 €
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	27,76 €
A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	27,64 €
A0F-0014	h	Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals	50,94 €
A0F-0015	h	Oficial 1a per a seguretat i salut	27,19 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 2

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A0G-0022	h	Oficial 2a jardiner	28,94 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	17,95 €
C1105A00	h	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	65,34 €
C111-0055	h	Compressor amb un martell pneumàtic	15,07 €
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86 €
C113-00JJ	h	Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica	94,67 €
C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	65,34 €
C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	89,10 €
C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	100,59 €
C1311440	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	108,08 €
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	52,25 €
C1315010	h	Retroexcavadora petita	41,77 €
C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	112,48 €
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	69,12 €
C1331100	h	Motoanivelladora petita	62,45 €
C1335080	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T	57,71 €
C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	69,12 €
C133A030	h	COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG	7,77 €
C133A0K0	h	SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM	5,49 €
C133M0Q0	h	Minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori anivellador	45,52 €
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	62,45 €
C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	94,89 €
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	89,22 €
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	5,49 €
C13A-00FR	h	Compactador duplex manual de 700 kg	7,77 €
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	52,25 €
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	36,56 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 4

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1502E00	h	Camión cisterna de 8 m3	44,58 €
C150MNC7	H	CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	124,57 €
C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	24,96 €
C151-002Z	h	Camión cisterna de 8 m3	44,58 €
C152-003A	h	Camión grua de 3 t	44,11 €
C152-003B	h	Camión grua	46,56 €
C154-003N	h	Camión per a transport de 7 t	33,80 €
C1705600	h	Formigonera de 165 l	1,78 €
C1709A00	h	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ	79,83 €
C1709B00	H	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	62,60 €
C170D0A0	H	CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC	75,17 €
C170E000	H	ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA	48,36 €
C170H000	H	MÀQUINA TALLAJUNTS	9,64 €
C170U600	H	MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA	49,85 €
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	63,00 €
C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	42,46 €
C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	54,96 €
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	1,90 €
C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	8,46 €
C1B02A00	H	MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA	40,47 €
C1R1-00D2	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	15,79 €
C2005000	H	REGLE VIBRATORI	5,55 €
C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	4,66 €
C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	7,07 €
CR11-00JS	h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	47,48 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 5

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
CR12-00KC	h	Tractor de 69.9 a 94.9 kW (95 a 129 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de soca	62,52 €
CR241119	M2	MOTOCULTOR DE 7CV PER A TREBALL DE TERRENY	0,97 €
CRE0-00C0	h	Motoserra	3,25 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 6

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
AINOTAGEN	U	?	0,00 €
B0111000	m3	AIGUA	1,17 €
B011-05ME	m3	Aigua	1,56 €
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	23,09 €
B033U005	M3	PAVIMENT DE GRANULAT DE GRANDÀRIA MÀXIMA 5 MM, DE CANTO RODAT (ULL PERDIU), AMB ESTESA I ALLISSAT DEL MATERIAL (DENSITAT 1.500-1.600 KG/M3)	31,14 €
B033U020	M3	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 2 A 8 MM, PER A PAVIMENTS	30,21 €
B0372000	m3	Tot-u artificial	16,11 €
B03F-05NY	m3	Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó	17,27 €
B03J-0K8V	t	Grava de pedrera, per a drens	19,63 €
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	17,55 €
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	19,77 €
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	138,88 €
B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	220,86 €
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	124,98 €
B057-06IN	kg	Emulsió bituminosa catiónica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 CUR, segons UNE-EN 13808	0,29 €
B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	84,33 €
B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	62,36 €
B060UH25	M3	FORMIGÓ HA-25/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	80,37 €
B06NN12B	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20	73,22 €
B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	63,88 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 7

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	49,05 €
B090UP05	KG	RESINA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT	2,80 €
B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,49 €
B0B2A000	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,79 €
B0C5UC00	KG	D'ACER CORTEN, INCLÒS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS	3,20 €
B0D21030	m	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,43 €
B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,16 €
B0D61170	M	PUNTAL RODÓ DE FUSTA DE 7 A 9 CM DE D I DE 2 A 2,50 M D'ALÇÀRIA, PER A 30 USOS	0,10 €
B2RA8680	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	180,00 €
B2RA-28TL	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	65,00 €
B2RA-28TU	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	0,00 €
B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	78,00 €
B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	48,00 €
B2RA-28UL	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,00 €
B2RA-28UQ	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	11,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 8

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B2RA-28V2	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	123,00 €
B2RA-28V6	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	4,50 €
B8ZAN000	KG	IMPRIMACIÓ EPOXI	22,99 €
B965A5D0	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340	9,87 €
B96AUC20	m	Vorada d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	29,98 €
B974U202	U	PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, PER A RIGOLES	1,15 €
B99ZU053	M	PLATINA D'ACER GALVANITZAT DE 20 CM. D'ALÇÀRIA I 10 MM DE GRUIX, AMB PEUS D'ANCORATGE	25,20 €
B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	8,25 €
B9E2-0HOS	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	8,98 €
B9F0-ES92	m2	Llambordí LLOSA VULCANO 30x10x8 cm de Breinco o equivalent amb cares rectes, preu alt,	38,69 €
B9F0-ESPD	m2	Paviment de llambordins podotactils (warning/crossing) de formigó de forma regular amb cares rectes, de mides 30x10x8 cm model LLOSA VULCANO de Breinco, preu alt	38,69 €
B9F1UAQP	M2	PAVIMENT ACQUA PAVE DE BREINCO 30X10X8 CM COLOR DESERT O GREY	25,42 €
B9H1U050	M2	REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA COL·LOCAT	0,60 €
B9H1U500	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC22 BASE B50/70 G (G-20), AMB ÀRIDS CALCARIS	51,67 €
B9H1UBIC	T	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL, AMB ÀRID GRANÍTIC DE COLOR I DIÀMETRE INFERIOR A 6 MM., AMB BETUM NEGRE	307,40 €
B9H1-0HTR	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	72,34 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 9

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B9H1-0HXJ	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	75,20 €
B9PAU005	KG	GRANULAT DE CAUTXÚ ESTIRÈ-BUTADIÈ SBR	0,28 €
BBL0-EV99	m	Accés provisional a l'escola durant tota l'obra amb els elements necessaris, materials i accessoris	625,00 €
BBM11103	U	PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	57,14 €
BBM12603	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	57,82 €
BBM13603	U	PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	72,46 €
BD50-0LK7	m	Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm de diàmetre	0,90 €
BD7FR510	M	TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 250 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA	13,46 €
BDC1U316	U	PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	41,32 €
BDCZUMER	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	106,24 €
BDD1-1KH8	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	103,42 €
BDDZUPAM	U	MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM' I UN PES MÍNIM DE 50 KG.	250,00 €
BDK2-1KNA	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis	43,40 €
BFB6-09B5	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	0,95 €
BFB6-09BA	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,48 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 10

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BFWBUZ01	u	Colze de llautó de 1''	6,48 €
BFWBUZ02	u	Te de llautó de 1''	7,43 €
BFWBUZ03	u	Enllaç de llautó de 1''	5,85 €
BFWBUZ20	u	Colze de llautó de 2''	29,25 €
BFWBUZ21	u	Te de llautó de 2''	35,06 €
BFWBUZ22	u	Enllaç de llautó de 2''	13,68 €
BFWF-09SV	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	5,74 €
BFWF-09SY	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	3,70 €
BFYH-0A3A	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,02 €
BFYH-0A3D	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,14 €
BFYH-0A3E	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,09 €
BG2Q-1KTD	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	2,22 €
BG2Q-1KTF	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,73 €
BJM5UZ01	u	Regulador de pressió amb dial per a vàlvules sèrie PGA, PEB, PESB, BPE i BPES	64,27 €
BJS2-28MB	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula de 2"	7,94 €
BJS2-28ME	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1"	3,77 €
BJSF-28KS	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 16 bar i amb regulador de cabal	90,05 €
BJSF-28KX	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 16 bar i amb regulador de cabal	47,80 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 11

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BJSM-H6R8	u	Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar	25,33 €
BJSM-H6RB	u	Pericó circular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar	10,14 €
BJSO-ESV2	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V SAMCLA INFINITI, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 12 estacions, amb antena, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat amb plataforma de l'Ajuntament i comprovat, inclou accessoris i tots els accessoris necessaris pr la seva instal·lació	800,00 €
BJSO-ESV3	u	Repetidor SAMCLA SMART HOME solar per a programador SAMCLA INFINITI	224,15 €
BJSS-28MO	m	Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable	1,23 €
BJST-H6RD	u	Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, de 1" de diàmetre	6,23 €
BN33-2K0A	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 "), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts rosca i sistema de bloqueig, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta	38,54 €
BN33-2K0G	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 50 (per a tub de 2 "), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts rosca i sistema de bloqueig, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta	67,69 €
BNERU229	u	Filtre de llautó de malla de 300 micres	52,59 €
BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	17,00 €
BPH1UACR	M2	PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBÀ	9,60 €
BPV3U200	U	PLACA D'ACER COMPLEMENTARIA, DE 45X20 CM AMB PINTURA NO REFLECTANT	37,21 €
BPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	84,35 €
BPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 4 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	102,68 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 12

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ11ULP1	U	BANC DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU, TIPUS NEOLIVIANO/NEOROMANTIC DE 1,75 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O SEMBLANT	965,00 €
BQ22-EV94	u	Paperera model Barcelona de Fabregas o equivalent, abatible, de xapa d'acer perforada de 2 mm d'espessor y suports amb tub metàl·lic de diàmetre 60mm i espesor de 4 mm, pintada a l'epoxi al fons de color gris RAL 7011, de 50 l de capacitat	225,00 €
BQ421531	u	Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant, de secció circular, de 900 mm d'alçada, amb forat longitudinal, per a col·locació encastada	233,02 €
BQB1UMET	M	BARANA METAL·LICA DE LIMIT DE JOCS INFANTILS, DE 90 CM. D'ALÇADA AMB TUBS DE 8 CM. DE DIAMETRE SEPARATS 8 CM. SOBRE UNA PLETINA DE 12X1 CM. I UN TUB D'18 MM. PASSANT A 30 MM. DE LA PART SUPERIOR TOT GALVANITZAT EN CALENT,	130,17 €
BQC1UINO	U	APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA.	157,00 €
BR32-21DJ	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel	40,72 €
BR3A20L0	KG	ADOB MINERAL COMPOST DE 15-15-15 DE N-P-K	0,60 €
BR3D-21GL	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	19,53 €
BR433-22L6	u	Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	164,78 €
BR43A-22S4	u	Koelreuteria paniculata de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ	238,48 €
BR456-23ZP	u	Sophora japonica de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	243,74 €
BR45D-24A6	u	Zelkova serrata de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ	204,41 €
BR4GD8GA	u	Photinia fraseri (x) Red Robin d'alçada de 100 a 125 cm, en contenidor de 30 l	40,35 €
BR4UU100	KG	MESCLA DE LLAVORS PER A GESPA (MESCLA UMBRIA).	5,16 €
BR81U010	U	PROTECCIÓ D'ARBRAT AMB TRES PNEUMÀTICS RECICLATS I TAULONS DE FUSTA DE 2 M. DE LLARGÀRIA	8,50 €
BRZ0-255V	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,41 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 13

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BRZ3-255U	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària	3,24 €
BV210-01PF	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2	105,26 €
BV2L0-00Z5	u	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10	83,25 €
BVAI-02LM	u	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134	148,20 €
BVAI-02LO	u	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl, segons la norma UNE 103503, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 8	38,79 €
BVAI-02LP	u	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15	14,48 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 14

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	Rend.: 1,000 95,05 €
Mà d'obra:			Unitats
A0150000	h	Manobre especialista	Preu €
			Parcial
			Import
			1,000 /R x 21,21 = 21,21
			Subtotal... 21,21 21,21
Maquinària:			
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x 1,78 = 1,25
			Subtotal... 1,25 1,25
Materials:			
B0111000	m3	AIGUA	0,200 x 1,17 = 0,23
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,630 x 23,09 = 37,64
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	0,250 x 138,88 = 34,72
			Subtotal... 72,59 72,59
			COST DIRECTE 95,05
			COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,05
D0701821	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 (M-80A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	Rend.: 1,000 110,56 €
Mà d'obra:			Unitats
A0150000	h	Manobre especialista	Preu €
			Parcial
			Import
			1,000 /R x 21,21 = 21,21
			Subtotal... 21,21 21,21
Maquinària:			
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x 1,78 = 1,25
			Subtotal... 1,25 1,25
Materials:			
B0111000	m3	AIGUA	0,200 x 1,17 = 0,23
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,520 x 23,09 = 35,10
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	0,380 x 138,88 = 52,77
			Subtotal... 88,10 88,10
			COST DIRECTE 110,56
			COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,56

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 15

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000			106,48 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 /R x	23,96 =	23,96	
					Subtotal...	23,96	23,96
	Maquinària:						
	C176-00FX	h	Fornigoner de 165 l	0,700 /R x	1,90 =	1,33	
					Subtotal...	1,33	1,33
	Materials:						
	B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	1,56 =	0,31	
	B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520 x	19,77 =	30,05	
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380 x	124,98 =	47,49	
					Subtotal...	77,85	77,85
					DESPESES AUXILIARS 1,00%		0,24
					COST DIRECTE		103,38
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		3,10
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		106,48
	PJSE-6UBL	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	Rend.: 1,000			75,61 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,750 /R x	28,69 =	21,52	
					Subtotal...	21,52	21,52
	Materials:						
	BJS2-28ME	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1"	1,000 x	3,77 =	3,77	
	BJSF-28KX	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 16 bar i amb regulador de cabal	1,000 x	47,80 =	47,80	
					Subtotal...	51,57	51,57
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,32
					COST DIRECTE		73,41
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,20
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		75,62

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	PJSE-6UC4	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	Rend.: 1,000 145,93 €
	Mà d'obra:			
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	Unitats Preu € Parcial Import 1,500 /R x 28,69 = 43,04 Subtotal... 43,04 43,04
	Materials:			
	BJS2-28MB	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula de 2"	1,000 x 7,94 = 7,94
	BJSF-28KS	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 16 bar i amb regulador de cabal	1,000 x 90,05 = 90,05
			Subtotal...	97,99 97,99
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,65
			COST DIRECTE	141,68
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	4,25
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	145,93
	PN33-AOFZ	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a rosçar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 "), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts rosat i sistema de bloqueig, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada	Rend.: 1,000 60,61 €
	Mà d'obra:			
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,375 /R x 24,65 = 9,24
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,375 /R x 28,69 = 10,76
			Subtotal...	20,00 20,00
	Materials:			
	BN33-2K0A	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a rosçar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 "), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts rosat i sistema de bloqueig, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta	1,000 x 38,54 = 38,54
			Subtotal...	38,54 38,54
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,30
			COST DIRECTE	58,84
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,77
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	60,61

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	PN33-AOG7	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a rosçar, de 2 vies, DN 50 (per a tub de 2 "), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts rosat i sistema de bloqueig, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada	Rend.: 1,000 94,81 €	
	Mà d'obra:				
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,450 /R x 24,65 = 11,09	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,450 /R x 28,69 = 12,91	
			Subtotal...	24,00 24,00	
	Materials:				
	BN33-2K0G	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a rosçar, de 2 vies, DN 50 (per a tub de 2 "), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts rosat i sistema de bloqueig, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta	1,000 x 67,69 = 67,69	
			Subtotal...	67,69 67,69	
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,36	
			COST DIRECTE	92,05	
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,76	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	94,81	
	P- 1	BV12-02Q0	u	Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5	Rend.: 1,000 37,36 €
	P- 2	BV12-02Q2	u	Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8	Rend.: 1,000 27,31 €
	P- 3	BV12-02Q5	u	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1	Rend.: 1,000 34,63 €
	P- 4	BV12-02QE	u	Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids, segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3	Rend.: 1,000 48,53 €
	P- 5	BV12-02QY	u	Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Angeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2	Rend.: 1,000 100,83 €
	P- 6	BV1G-011R	u	Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302	Rend.: 1,000 51,52 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 7	BV1G-011S	u	Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl granular, segons la norma ASTM D4253-00(2006)	Rend.: 1,000 93,61 €
P- 8	BV1G-011U	u	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101	Rend.: 1,000 34,63 €
P- 9	BV1G-0124	u	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 i UNE 103103	Rend.: 1,000 39,46 €
P- 10	BV1G-0127	u	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501	Rend.: 1,000 70,49 €
P- 11	BV1G-0129	u	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502	Rend.: 1,000 132,02 €
P- 12	BV2L0-00YG	u	Determinació de la resistència a l'abradió d'una mostra de 3 peces de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338	Rend.: 1,000 162,72 €
P- 13	BV2L0-00YK	u	Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338	Rend.: 1,000 96,63 €
P- 14	BV2L0-00YR	u	Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 8 peces de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338	Rend.: 1,000 92,13 €
P- 15	BV2M0-00XE	u	Extracció, tall i determinació del gruix d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma NLT 314	Rend.: 1,000 62,26 €
P- 16	BV2M0-00XF	u	Determinació de la densitat aparent d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6	Rend.: 1,000 20,34 €
P- 17	BV2M0-00XQ	u	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1	Rend.: 1,000 48,69 €
P- 18	BV2M0-00XS	u	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2	Rend.: 1,000 42,46 €
P- 19	BV2M0-00XT	u	Control de temperatures d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-13	Rend.: 1,000 18,64 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 20	E2RA8680	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000 37,08 €
			Materials:	
	B2RA8680	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	Unitats Preu € Parcial Import 0,200 x 180,00 = 36,00-
				Subtotal... 36,00- 36,00-
				COST DIRECTE -36,00
				DESPESES INDIRECTES 3,00% -1,08
				COST EXECUCIÓ MATERIAL -37,08
P- 21	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES	Rend.: 1,000 8,93 €
			Mà d'obra:	
	A0140000	h	MANOBRE	Unitats Preu € Parcial Import 0,200 /R x 22,70 = 4,54
				Subtotal... 4,54 4,54
			Maquinària:	
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS	0,100 /R x 17,95 = 1,80
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050 /R x 36,56 = 1,83
	C150U0Z1	M3	PART PROPCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	0,020 /R x 24,96 = 0,50
				Subtotal... 4,13 4,13
				COST DIRECTE 8,67
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,26
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,93
P- 22	F213U007	U	DESMUNTATGE DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL DESMUNTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL I DE RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES, INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS	Rend.: 1,000 403,33 €
			Mà d'obra:	
				Unitats Preu € Parcial Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
	A0121000	h	OFICIAL 1A	2,000	/R x 27,86 =	55,72
	A0140000	h	MANOBRE	6,000	/R x 22,70 =	136,20
			Subtotal...			191,92
						191,92
	Maquinària:					
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	1,000	/R x 17,95 =	17,95
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	3,000	/R x 36,56 =	109,68
	C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	2,000	/R x 24,96 =	49,92
			Subtotal...			177,55
						177,55
	Materials:					
	D0701821	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 (M-80A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,200	x 110,56 =	22,11
			Subtotal...			22,11
						22,11
			COST DIRECTE			391,58
			DESPESES INDIRECTES 3,00%			11,75
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			403,33
P- 23	F213U009	U	DESMUNTAGE D'APARCABICICLETES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES O A MAGATZEM MUNICIPAL			Rend.: 1,000
						8,93 €
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:					
	A0140000	h	MANOBRE	0,200	/R x 22,70 =	4,54
			Subtotal...			4,54
						4,54
	Maquinària:					
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,100	/R x 17,95 =	1,80
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050	/R x 36,56 =	1,83
	C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	0,020	/R x 24,96 =	0,50
			Subtotal...			4,13
						4,13
			COST DIRECTE			8,67
			DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,26
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,93

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P- 24	F216R243	M	ENDERROC I RETIRADA DE TANCAT EXISTENT DE FUSTA/METÀL·LIC FINS A 2.00 M D'ALÇADA, COM A MÀXIM, I ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ A MA I AMB COMPRESSOR, INCLOU LA CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.			Rend.: 1,000
						8,36 €
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:					
	A0140000	h	MANOBRE	0,100	/R x 22,70 =	2,27
	A0150000	h	Manobre especialista	0,100	/R x 21,21 =	2,12
			Subtotal...			4,39
						4,39
	Maquinària:					
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,050	/R x 17,95 =	0,90
	C1311440	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,0255	/R x 108,08 =	2,76
			Subtotal...			3,66
						3,66
			DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,07
			COST DIRECTE			8,12
			DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,24
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,36
P- 25	F2191306	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor			Rend.: 1,000
						3,98 €
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:					
	C1105A00	h	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,040	/R x 65,34 =	2,61
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,024	/R x 52,25 =	1,25
			Subtotal...			3,86
						3,86
			COST DIRECTE			3,86
			DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,12
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,98
P- 26	F21913XA	m	Demolició de vorada de xapa, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor			Rend.: 1,000
						1,88 €
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:					
	C1105A00	h	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,020	/R x 65,34 =	1,31
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,010	/R x 52,25 =	0,52
			Subtotal...			1,83
						1,83

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				COST DIRECTE 1,83
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,05
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,88
P- 27	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUAISEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,000 8,27 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
Mà d'obra:				
A0150000	h	Manobre especialista	0,100 /R x	21,21 = 2,12
			Subtotal...	2,12 2,12
Maquinària:				
C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,020 /R x	17,95 = 0,36
C1105A00	h	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCAIOR	0,060 /R x	65,34 = 3,92
C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,006 /R x	89,10 = 0,53
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,030 /R x	36,56 = 1,10
			Subtotal...	5,91 5,91
				COST DIRECTE 8,03
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,24
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,27
P- 28	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM	Rend.: 1,000 3,72 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
Mà d'obra:				
A0121000	h	OFICIAL 1A	0,060 /R x	27,86 = 1,67
A0140000	h	MANOBRE	0,060 /R x	22,70 = 1,36
			Subtotal...	3,03 3,03
Maquinària:				
C170H000	H	MÀQUINA TALLAJUNTS	0,060 /R x	9,64 = 0,58
			Subtotal...	0,58 0,58
				COST DIRECTE 3,61
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,11

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,72
P- 29	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ	Rend.: 1,000 3,90 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
Maquinària:				
C1105A00	h	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCAIOR	0,033 /R x	65,34 = 2,16
C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,006 /R x	89,10 = 0,53
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,030 /R x	36,56 = 1,10
			Subtotal...	3,79 3,79
				COST DIRECTE 3,79
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,11
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,90
P- 30	F222U25A	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER TRAMS CURTS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS AMB P.P. DE PAS DE SERVEIS EXISTENTS, D'EXCAVACIÓ EN MINA I APUNTALAMENT I ESTRABADA, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUAISEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,000 28,58 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
Mà d'obra:				
A0140000	h	MANOBRE	0,400 /R x	22,70 = 9,08
			Subtotal...	9,08 9,08
Maquinària:				
C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,008 /R x	89,10 = 0,71
C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,150 /R x	112,48 = 16,87
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,025 /R x	36,56 = 0,91
			Subtotal...	18,49 18,49
Materials:				
B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,500 x	0,16 = 0,08
B0D61170	M	PUNTAL RODÓ DE FUSTA DE 7 A 9 CM DE D I DE 2 A 2,50 M D'ALÇÀRIA, PER A 30 USOS	1,000 x	0,10 = 0,10
			Subtotal...	0,18 0,18

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				COST DIRECTE 27,75
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,83
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,58
P- 31	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÉSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	Rend.: 1,000 9,38 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0150000	h	Manobre especialista	0,200 /R x 21,21 = 4,24
			Subtotal...	4,24
	Maquinària:			
	C1315010	h	Retroexcavadora petita	0,100 /R x 41,77 = 4,18
	C133A0K0	h	SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM	0,125 /R x 5,49 = 0,69
			Subtotal...	4,87
				COST DIRECTE 9,11
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,27
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,38
P- 32	F931201J	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	Rend.: 1,000 26,58 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0140000	h	MANOBRE	0,050 /R x 22,70 = 1,14
			Subtotal...	1,14
	Maquinària:			
	C1331100	h	Motoanivelladora petita	0,035 /R x 62,45 = 2,19
	C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,040 /R x 69,12 = 2,76
	C1502E00	h	Camió cisterna de 8 m3	0,025 /R x 44,58 = 1,11
			Subtotal...	6,06
	Materials:			
	B0111000	m3	AIGUA	0,050 x 1,17 = 0,06
	B0372000	m3	Tot-u artificial	1,150 x 16,11 = 18,53
			Subtotal...	18,59
				DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,02
				COST DIRECTE 25,81
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,77
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,58

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 33	F936UCES	M2	Base de formigó hne-15 de 15 cm de gruix vibrat amb pavimentadora, inclòs anivellat, refi i compactació de la caixa al 97 % del pm i p.p. d'encofrat	Rend.: 1,000 21,00 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	h	OFICIAL 1A	0,018 /R x 27,86 = 0,50
	A0140000	h	MANOBRE	0,091 /R x 22,70 = 2,07
			Subtotal...	2,57
	Maquinària:			
	C133A030	h	COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG	0,030 /R x 7,77 = 0,23
	C133MOQ0	h	Minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori anivellador	0,002 /R x 45,52 = 0,09
	C1709A00	h	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ	0,030 /R x 79,83 = 2,39
			Subtotal...	2,71
	Materials:			
	B06NN12B	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20	0,200 x 73,22 = 14,64
	B0D21030	m	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	1,000 x 0,43 = 0,43
			Subtotal...	15,07
				DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,04
				COST DIRECTE 20,39
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,61
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,00
P- 34	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPa), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)	Rend.: 1,000 32,84 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	h	OFICIAL 1A	0,250 /R x 27,86 = 6,97
	A0140000	h	MANOBRE	0,350 /R x 22,70 = 7,95
			Subtotal...	14,92
	Maquinària:			
	C133A0K0	h	SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM	0,020 /R x 5,49 = 0,11
			Subtotal...	0,11
	Materials:			
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	0,101 x 62,36 = 6,30

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
B965A5D0		m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340	1,050	x	9,87 =	10,36
D0701641		M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002	x	95,05 =	0,19
			Subtotal...				16,85
							16,85
			COST DIRECTE				31,88
			DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,96
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				32,84

P- 35 F96AUA20 m Platina d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40 **Rend.: 1,000** **41,77 €**

Mà d'obra:

Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0121000 h	0,150 /R x 27,86 =	4,18	
A0140000 h	0,150 /R x 22,70 =	3,41	
	Subtotal...	7,59	7,59

Materials:

B06NN14C m3	0,045 x 63,88 =	2,87	
B96AUC20 m	1,000 x 29,98 =	29,98	
	Subtotal...	32,85	32,85

DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,11
COST DIRECTE	40,55
DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,22
COST EXECUCIÓ MATERIAL	41,77

P- 36 F971U422 M BASE PER A RIGOLA, DE 20X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. **Rend.: 1,000** **4,80 €**

Mà d'obra:

Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0121000 h	0,025 /R x 27,86 =	0,70	
A0140000 h	0,050 /R x 22,70 =	1,14	
	Subtotal...	1,84	1,84

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			Maquinària:				
C133A0K0		h	SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM	0,020	/R x	5,49 =	0,11
C2005000		H	REGLE VIBRATORI	0,010	/R x	5,55 =	0,06
			Subtotal...				0,17
			Materials:				
B060UH20		M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	0,040	x	62,36 =	2,49
B0D21070		M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	1,000	x	0,16 =	0,16
			Subtotal...				2,65
			COST DIRECTE				4,66
			DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,14
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,80

P- 37 F974U202 M RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 20X20X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC. **Rend.: 1,000** **12,23 €**

Mà d'obra:

Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0121000 h	0,140 /R x 27,86 =	3,90	
A0140000 h	0,050 /R x 22,70 =	1,14	
	Subtotal...	5,04	5,04

Maquinària:

C200URAD H	0,020 /R x 4,66 =	0,09	
	Subtotal...	0,09	0,09

Materials:

B051E201 t	0,001 x 220,86 =	0,22	
B974U202 U	5,250 x 1,15 =	6,04	
D0701641 M3	0,005 x 95,05 =	0,48	
	Subtotal...	6,74	6,74

COST DIRECTE	11,87
DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,36
COST EXECUCIÓ MATERIAL	12,23

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P- 38	F991UM88	ML	Platina d'acer galvanitzat de 20 cm. d'alçària i 10 mm. de gruix, per a divisòria entre paviments, amb peus d'ancoratge soldats. col.locat sobre 10 cm de formigó hm-20. S'inclou, moviment de terres manual, col·locació de la pletina i ajustar el paviment existent	Rend.: 1,000 42,51 €		
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:					
	A0121000	h	OFICIAL 1A	0,250 /R x 27,86 =	6,97	
	A0140000	h	MANOBRE	0,250 /R x 22,70 =	5,68	
			Subtotal...		12,65	12,65
	Materials:					
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	0,045 x 62,36 =	2,81	
	B99ZU053	M	PLATINA D'ACER GALVANITZAT DE 20 CM. D'ALÇÀRIA I 10 MM DE GRUIX, AMB PEUS D'ANCORATGE	1,000 x 25,20 =	25,20	
			Subtotal...		28,01	28,01
	Altres:					
	%NA43535	%	Despeses auxiliars	1,50 % S/ 40,67 =	0,61	
			Subtotal...		0,61	0,61
			COST DIRECTE			41,27
			DESPESES INDIRECTES 3,00%			1,24
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			42,51
P- 39	F9A2U020	M3	PAVIMENT DE GRANULAT DE GRANDÀRIA MÀXIMA 2 - 8 MM DE PEDRA CALCÀRIA I CARES TRENCADES, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL	Rend.: 1,000 38,84 €		
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:					
	A0140000	h	MANOBRE	0,050 /R x 22,70 =	1,14	
			Subtotal...		1,14	1,14
	Maquinària:					
	C1331100	h	Motoanivelladora petita	0,035 /R x 62,45 =	2,19	
	C1335080	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T	0,020 /R x 57,71 =	1,15	
			Subtotal...		3,34	3,34
	Materials:					
	B033U020	M3	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 2 A 8 MM, PER A PAVIMENTS	1,100 x 30,21 =	33,23	
			Subtotal...		33,23	33,23
			COST DIRECTE			37,71
			DESPESES INDIRECTES 3,00%			1,13

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	38,84		
P- 40	F9F1UAQP	M2	PAVIMENT DE PECES DRENANTS DE FORMIGÓ COLOR DESIERTO O GREY DE 30X10X8 CM. TIPUS ACQUA PAVE DE BREINCO O SIMILAR, AMB SEPARADORS, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE GRAVETA I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.	Rend.: 1,000 34,80 €		
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:					
	A0121000	h	OFICIAL 1A	0,100 /R x 27,86 =	2,79	
	A0140000	h	MANOBRE	0,100 /R x 22,70 =	2,27	
			Subtotal...		5,06	5,06
	Maquinària:					
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,020 /R x 4,66 =	0,09	
			Subtotal...		0,09	0,09
	Materials:					
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,017 x 23,09 =	0,39	
	B033U005	M3	PAVIMENT DE GRANULAT DE GRANDÀRIA MÀXIMA 5 MM, DE CANTO RODAT (ULL PERDIU), AMB ESTESA I ALLISSAT DEL MATERIAL (DENSITAT 1.500-1.600 KG/M3)	0,050 x 31,14 =	1,56	
	B9F1UAQP	M2	PAVIMENT ACQUA PAVE DE BREINCO 30X10X8 CM COLOR DESERT O GREY	1,050 x 25,42 =	26,69	
			Subtotal...		28,64	28,64
			COST DIRECTE			33,79
			DESPESES INDIRECTES 3,00%			1,01
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			34,80
P- 41	F9H1U111	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC22 BASE B50/70 G (G-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE BASE, DE 11CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA	Rend.: 1,000 30,64 €		
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:					
	A0121000	h	OFICIAL 1A	0,031 /R x 27,86 =	0,86	
	A0140000	h	MANOBRE	0,130 /R x 22,70 =	2,95	
			Subtotal...		3,81	3,81
	Maquinària:					
	C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,017 /R x 69,12 =	1,18	
	C150MNC7	H	CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	0,060 /R x 124,57 =	7,47	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	C1709B00	H	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	0,016	/R x	62,60 =	1,00
	C170D0A0	H	CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC	0,016	/R x	75,17 =	1,20
	C170U600	H	MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA	0,017	/R x	49,85 =	0,85
			Subtotal...				11,70
			Materials:				
	B9H1U050	M2	REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	1,000	x	0,60 =	0,60
	B9H1U500	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC22 BASE B50/70 G (G-20), AMB ÀRIDS CALCARIS	0,264	x	51,67 =	13,64
			Subtotal...				14,24
			COST DIRECTE				29,75
			DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,89
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				30,64
P- 42	F9H5UBIC	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS TAPISSABLE, AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 4 CM. DE GRUIX DE COLOR VERMELL I BETUM NEGRE. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES				Rend.: 1,000
							36,08 €
			Unitats	Preu €		Parcial	Import
			Mà d'obra:				
	A0121000	h	OFICIAL 1A	0,014	/R x	27,86 =	0,39
	A0140000	h	MANOBRE	0,060	/R x	22,70 =	1,36
			Subtotal...				1,75
			Maquinària:				
	C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,008	/R x	69,12 =	0,55
	C150MNC7	H	CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	0,006	/R x	124,57 =	0,75
	C1709B00	H	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	0,008	/R x	62,60 =	0,50
	C170D0A0	H	CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC	0,008	/R x	75,17 =	0,60
	C170E000	H	ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA	0,007	/R x	48,36 =	0,34
	C170U600	H	MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA	0,008	/R x	49,85 =	0,40
			Subtotal...				3,14
			Materials:				
	B9H1U050	M2	REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	1,050	x	0,60 =	0,63
	B9H1UBIC	T	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL, AMB ÀRID GRANÍTIC DE COLOR I DIÀMETRE INFERIOR A 6 MM., AMB BETUM NEGRE	0,096	x	307,40 =	29,51
			Subtotal...				30,14

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
							COST DIRECTE
							35,03
							DESPESES INDIRECTES 3,00%
							1,05
							COST EXECUCIÓ MATERIAL
							36,08
P- 43	F9P9UE50	M2	CAPA ESMORTEIDORA PER A PAVIMENT CONTINU DE CAUTXÚ RECICLAT REALITZAT "IN SITU" PER A PROTECCIÓ DE CAIGUDES EN ZONA DE JOCS INFANTILS SEGONS LA NORMA UNE-EN 1177, REALITAZADA AMB SBR, DE 50 MM GRUIX, AMB ESTRUCTURA DRENANT				Rend.: 1,000
							34,28 €
			Unitats	Preu €		Parcial	Import
			Mà d'obra:				
	A0127000	h	OFICIAL 1A COL-LOCADOR	0,240	/R x	27,86 =	6,69
	A0137000	H	AJUDANT COL.LOCADOR	0,240	/R x	28,03 =	6,73
			Subtotal...				13,42
			Materials:				
	B090UP05	KG	RESINA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT	3,100	x	2,80 =	8,68
	B8ZAN000	KG	IMPRIMACIÓ EPOXI	0,100	x	22,99 =	2,30
	B9PAU005	KG	GRANULAT DE CAUTXÚ ESTIRÈ-BUTADIÈ SBR	31,000	x	0,28 =	8,68
			Subtotal...				19,66
			DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,20
			COST DIRECTE				33,28
			DESPESES INDIRECTES 3,00%				1,00
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				34,28
P- 44	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COLLECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.				Rend.: 1,000
							98,90 €
			Unitats	Preu €		Parcial	Import
			Mà d'obra:				
	A0121000	h	OFICIAL 1A	0,150	/R x	27,86 =	4,18
	A0140000	h	MANOBRE	2,000	/R x	22,70 =	45,40
	A0150000	h	Manobre especialista	1,000	/R x	21,21 =	21,21
			Subtotal...				70,79
			Maquinària:				
	C1101200	H	COMPRESSOR PNEUMÀTICS AMB DOS MARTELLS	1,000	/R x	17,95 =	17,95
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,160	/R x	36,56 =	5,85
			Subtotal...				23,80
			Materials:				

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 3 3

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,015	x	95,05 =	1,43	
						Subtotal...	1,43	
						COST DIRECTE	96,02	
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,88	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	98,90	
P- 45	FD7FU425	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS.			Rend.: 1,000	38,45 €	
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	h	OFICIAL 1A	0,300	/R x	27,86 =	8,36	
	A0140000	h	MANOBRE	0,150	/R x	22,70 =	3,41	
						Subtotal...	11,77	11,77
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	0,140	x	62,36 =	8,73	
	BD7FR510	M	TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 250 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA	1,250	x	13,46 =	16,83	
						Subtotal...	25,56	25,56
						COST DIRECTE	37,33	
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,12	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	38,45	
P- 46	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.			Rend.: 1,000	284,35 €	
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	h	OFICIAL 1A	2,000	/R x	27,86 =	55,72	
	A0140000	h	MANOBRE	2,000	/R x	22,70 =	45,40	
						Subtotal...	101,12	101,12
	Maquinària:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 3 4

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,050	/R x	100,59 =	5,03	
	C1315010	h	Retroexcavadora petita	0,200	/R x	41,77 =	8,35	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,150	/R x	36,56 =	5,48	
						Subtotal...	18,86	
							18,86	
	Materials:							
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,100	x	84,33 =	8,43	
	BDC1U316	U	PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	1,000	x	41,32 =	41,32	
	BDCZUMER	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	1,000	x	106,24 =	106,24	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,001	x	95,05 =	0,10	
						Subtotal...	156,09	
						COST DIRECTE	276,07	
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	8,28	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	284,35	
P- 47	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO			Rend.: 1,000	121,89 €	
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	h	OFICIAL 1A	1,800	/R x	27,86 =	50,15	
	A0140000	h	MANOBRE	1,800	/R x	22,70 =	40,86	
						Subtotal...	91,01	91,01
	Maquinària:							
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	1,000	/R x	17,95 =	17,95	
						Subtotal...	17,95	17,95
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	0,120	x	62,36 =	7,48	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,020	x	95,05 =	1,90	
						Subtotal...	9,38	9,38
						COST DIRECTE	118,34	
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	3,55	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL				121,89
P- 48	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.	Rend.: 1,000 379,39 €
	Mà d'obra:			
	A0121000	h	OFICIAL 1A	1,800 /R x 27,86 = 50,15
	A0140000	h	MANOBRE	1,800 /R x 22,70 = 40,86
			Subtotal...	91,01 91,01
	Maquinària:			
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	1,000 /R x 17,95 = 17,95
			Subtotal...	17,95 17,95
	Materials:			
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	0,120 x 62,36 = 7,48
	BDDZUPAM	U	MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM' I UN PES MINIM DE 50 KG.	1,000 x 250,00 = 250,00
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,020 x 95,05 = 1,90
			Subtotal...	259,38 259,38
			COST DIRECTE	368,34
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	11,05
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	379,39

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 49	FJSFU229	u	Capçal per sector de reg per degoteig, de 1" de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per tres vàlvules d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre de llautó de malla de 300 micres, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 v amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques tipus PGA, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó	Rend.: 1,000 448,94 €
	Mà d'obra:			
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	1,000 /R x 28,10 = 28,10
	A013M000	h	Ajudant muntador	1,000 /R x 24,14 = 24,14
			Subtotal...	52,24 52,24
	Materials:			
	BFWBZ01	u	Colze de llautó de 1"	1,000 x 6,48 = 6,48
	BFWBZ02	u	Te de llautó de 1"	0,500 x 7,43 = 3,72
	BFWBZ03	u	Enllaç de llautó de 1"	1,000 x 5,85 = 5,85
	BJM5UZ01	u	Regulador de pressió amb dial per a vàlvules sèrie PGA, PEB, PESB, BPE i BPES	1,000 x 64,27 = 64,27
	BNERU229	u	Filtre de llautó de malla de 300 micres	1,000 x 52,59 = 52,59
			Subtotal...	132,91 132,91
	Partides d'obra:			
	PJSE-6UBL	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	1,000 x 73,41 = 73,41
	PN33-AOFZ	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a rosca, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 "), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts rosca i sistema de bloqueig, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada	3,000 x 58,84 = 176,52
			Subtotal...	249,93 249,93
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,78
			COST DIRECTE	435,86
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	13,08
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	448,94

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P- 50	FJSFU558	u	Capçal de reg per electrovàlvula master de 2" DN i 10 bar de pressió en by pass, totalment desmuntable, format per 3 vàlvules d'esfera manual de PVC de racord pla, mascle tipus i compatible, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24v amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, tipus PGA. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó, i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó	Rend.: 1,000 645,63 €		
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A012M000	h		Oficial 1a muntador	1,000 /R x 28,10 =	28,10	
A013M000	h		Ajudant muntador	1,000 /R x 24,14 =	24,14	
				Subtotal...	52,24	52,24
Materials:						
BFWBUZ20	u		Colze de llautó de 2''	2,000 x 29,25 =	58,50	
BFWBUZ21	u		Te de llautó de 2''	2,000 x 35,06 =	70,12	
BFWBUZ22	u		Enllaç de llautó de 2''	2,000 x 13,68 =	27,36	
				Subtotal...	155,98	155,98
Partides d'obra:						
PJSE-6UC4	u		Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	1,000 x 141,68 =	141,68	
PN33-AOG7	u		Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a rosca, de 2 vies, DN 50 (per a tub de 2 "), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts rosca i sistema de bloqueig, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueitat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada	3,000 x 92,05 =	276,15	
				Subtotal...	417,83	417,83
				DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,78	
				COST DIRECTE	626,83	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	18,81	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	645,64	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P- 51	FJSFZ001	u	Treballs de connexionat de nova estesa de canonada i capçals de degoteig de reg a canonada d'alimentació d'aigua depurada de la xarxa municipal. Inclou desconnexionat, desmuntatge i retirada de trams de canonada existent i capçals de degoteig existent, inclòs valvuleria. Inclou moviment de terres, retirada del material i desplaçament. Inclou càrrega, transport i descàrrega de la terra i dels productes resultants de l'excavació. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar les unitats d'obra totalment acabades i ajustades, dins de pericons existents. Inclou tots els accessoris necessaris pel seu correcte connexionat i funcionament. Inclou l'obertura de rasa i la reposició dels elements malmesos. Totalment acabat i en funcionament.	Rend.: 1,000 180,23 €		
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A012M000	h		Oficial 1a muntador	3,300 /R x 28,10 =	92,73	
A013M000	h		Ajudant muntador	3,300 /R x 24,14 =	79,66	
				Subtotal...	172,39	172,39
				DESPESES AUXILIARS 1,50%	2,59	
				COST DIRECTE	174,98	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	5,25	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	180,23	
P- 52	FJSFZ002	u	Treballs per l'adaptació del sistema de reg per aspersió als parterres existents. Inclou desconnexionat, desmuntatge i retirada de trams de canonada existent i capçals de degoteig existent, inclòs valvuleria. Inclou moviment de terres, retirada del material i desplaçament. Inclou càrrega, transport i descàrrega de la terra i dels productes resultants de l'excavació. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de pvc o llautó i la mà d'obra necessària per deixar les unitats d'obra totalment acabades i ajustades. Inclou tots els accessoris necessaris pel seu correcte connexionat i funcionament. Inclou l'obertura de rasa i la reposició dels elements malmesos. Totalment acabat i en funcionament.	Rend.: 1,000 123,92 €		
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A012M000	h		Oficial 1a muntador	2,500 /R x 28,10 =	70,25	
A013M000	h		Ajudant muntador	2,000 /R x 24,14 =	48,28	
				Subtotal...	118,53	118,53
				DESPESES AUXILIARS 1,50%	1,78	
				COST DIRECTE	120,31	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	3,61	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL				123,92
P- 53	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE	Rend.: 1,000 1,60 €
				Unitats Preu € Parcial Import
Mà d'obra:				
	A0121000	h	OFICIAL 1A	0,010 /R x 27,86 = 0,28
	A0140000	h	MANOBRE	0,005 /R x 22,70 = 0,11
Subtotal...				0,39 0,39
Maquinària:				
	C1B02A00	H	MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA	0,005 /R x 40,47 = 0,20
Subtotal...				0,20 0,20
Materials:				
	BPH1UACR	M2	PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA	0,100 x 9,60 = 0,96
Subtotal...				0,96 0,96
COST DIRECTE				1,55
DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,05
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,60
P- 54	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS	Rend.: 1,000 10,22 €
				Unitats Preu € Parcial Import
Mà d'obra:				
	A0121000	h	OFICIAL 1A	0,028 /R x 27,86 = 0,78
	A0140000	h	MANOBRE	0,028 /R x 22,70 = 0,64
Subtotal...				1,42 1,42
Materials:				
	BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	0,500 x 17,00 = 8,50
Subtotal...				8,50 8,50
COST DIRECTE				9,92
DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,30
COST EXECUCIÓ MATERIAL				10,22

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 55	FPH1U2RA	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. COLOR SEGONS PROJECTE AMB SUPERFÍCIE ANTILLISCANT.	Rend.: 1,000 19,59 €
				Unitats Preu € Parcial Import
Mà d'obra:				
	A0121000	h	OFICIAL 1A	0,040 /R x 27,86 = 1,11
	A0140000	h	MANOBRE	0,040 /R x 22,70 = 0,91
Subtotal...				2,02 2,02
Materials:				
	BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	1,000 x 17,00 = 17,00
Subtotal...				17,00 17,00
COST DIRECTE				19,02
DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,57
COST EXECUCIÓ MATERIAL				19,59
P- 56	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.	Rend.: 1,000 28,96 €
				Unitats Preu € Parcial Import
Mà d'obra:				
	A0121000	h	OFICIAL 1A	0,220 /R x 27,86 = 6,13
	A0140000	h	MANOBRE	0,220 /R x 22,70 = 4,99
Subtotal...				11,12 11,12
Materials:				
	BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	1,000 x 17,00 = 17,00
Subtotal...				17,00 17,00
COST DIRECTE				28,12
DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,84
COST EXECUCIÓ MATERIAL				28,96
P- 57	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	Rend.: 1,000 79,09 €
				Unitats Preu € Parcial Import
Mà d'obra:				
	A0140000	h	MANOBRE	0,800 /R x 22,70 = 18,16
Subtotal...				18,16 18,16
Materials:				
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000 x 1,49 = 1,49

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BBM11103	U	PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	1,000 x 57,14 = 57,14
			Subtotal...	58,63
			COST DIRECTE	76,79
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,30
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	79,09
P- 58	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	Rend.: 1,000 79,79 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0140000	h	MANOBRE	0,800 /R x 22,70 = 18,16
			Subtotal...	18,16
	Materials:			
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000 x 1,49 = 1,49
	BBM12603	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	1,000 x 57,82 = 57,82
			Subtotal...	59,31
			COST DIRECTE	77,47
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,32
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	79,79
P- 59	FPV1U362	U	PLACA D'ACER OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, REFLECTANT NIVELL II PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	Rend.: 1,000 94,87 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0140000	h	MANOBRE	0,800 /R x 22,70 = 18,16
			Subtotal...	18,16
	Materials:			
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000 x 1,49 = 1,49
	BBM13603	U	PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	1,000 x 72,46 = 72,46
			Subtotal...	73,95

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	92,11
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,76
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	94,87
P- 60	FPV3U220	U	PLACA COMPLEMENTARIA D'ACER, NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 45X20 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	Rend.: 1,000 56,23 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0140000	h	MANOBRE	0,700 /R x 22,70 = 15,89
			Subtotal...	15,89
	Materials:			
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000 x 1,49 = 1,49
	BPV3U200	U	PLACA D'ACER COMPLEMENTARIA, DE 45X20 CM AMB PINTURA NO REFLECTANT	1,000 x 37,21 = 37,21
			Subtotal...	38,70
			COST DIRECTE	54,59
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,64
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	56,23
P- 61	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIÀMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT	Rend.: 1,000 149,06 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	h	OFICIAL 1A	1,100 /R x 27,86 = 30,65
	A0140000	h	MANOBRE	1,100 /R x 22,70 = 24,97
			Subtotal...	55,62
	Maquinària:			
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,050 /R x 17,95 = 0,90
			Subtotal...	0,90
	Materials:			
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,030 x 84,33 = 2,53
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	0,160 x 8,25 = 1,32
	BPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	1,000 x 84,35 = 84,35

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal...	88,20
			COST DIRECTE	144,72
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	4,34
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	149,06
P- 62	FPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT	Rend.: 1,000 167,94 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	h	OFICIAL 1A	1,100 /R x 27,86 = 30,65
	A0140000	h	MANOBRE	1,100 /R x 22,70 = 24,97
			Subtotal...	55,62
	Maquinària:			
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,050 /R x 17,95 = 0,90
			Subtotal...	0,90
	Materials:			
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,030 x 84,33 = 2,53
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	0,160 x 8,25 = 1,32
	BPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 4 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	1,000 x 102,68 = 102,68
			Subtotal...	106,53
			COST DIRECTE	163,05
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	4,89
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	167,94

P- 63	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.	Rend.: 1,000 60,82 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	h	OFICIAL 1A	1,100 /R x 27,86 = 30,65
	A0140000	h	MANOBRE	1,100 /R x 22,70 = 24,97
			Subtotal...	55,62
	Maquinària:			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,050 /R x 17,95 = 0,90
			Subtotal...	0,90
	Materials:			
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,030 x 84,33 = 2,53
			Subtotal...	2,53
			COST DIRECTE	59,05
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,77
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	60,82
P- 64	FQ11UBKA	U	BANC DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS KANJI DE 175 x 57 x 43 CM AMB SUPORTS D'ALUMINI DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT, FIXADA MECANICAMENT.	Rend.: 1,000 1.313,54 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	h	OFICIAL 1A	0,500 /R x 27,86 = 13,93
	A0140000	h	MANOBRE	0,500 /R x 22,70 = 11,35
			Subtotal...	25,28
	Altres:			
	BQ11UBKA	U	BANC DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS KANJI DE 175 x 57 x 43 CM AMB SUPORTS D'ALUMINI DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT	1,000 x 1.250,00 = 1.250,00
			Subtotal...	1.250,00
			COST DIRECTE	1.275,28
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	38,26
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.313,54

P- 65	FQ11UCKA	U	CADIRA DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS KANJI DE 62 x 57 x 43 CM AMB SUPORTS D'ALUMINI DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT, FIXADA MECANICAMENT.	Rend.: 1,000 829,44 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	h	OFICIAL 1A	0,500 /R x 27,86 = 13,93
	A0140000	h	MANOBRE	0,500 /R x 22,70 = 11,35
			Subtotal...	25,28
	Altres:			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	BQ11UCKA	U	CADIRA DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS KANJI 62 x 57 x 43 CM AMB SUPORTS D'ALUMINI DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT	1,000	x	780,00 =	780,00
						Subtotal...	780,00
						COST DIRECTE	805,28
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	24,16
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	829,44
P- 66	FQ11ULP1	U	BANC DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU, TIPUS NEOROMANTIC LIVIANO DE 1,75 M DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O EQUIVALENT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.			Rend.: 1,000	1.042,10 €
				Unitats		Preu €	Parcial
							Import
	Mà d'obra:						
	A0121000	h	OFICIAL 1A	0,500	/R x	27,86 =	13,93
	A0140000	h	MANOBRE	1,000	/R x	22,70 =	22,70
						Subtotal...	36,63
	Materials:						
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,120	x	84,33 =	10,12
	BQ11ULP1	U	BANC DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU, TIPUS NEOLIVIANO/NEOROMANTIC DE 1,75 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O SEMBLANT	1,000	x	965,00 =	965,00
						Subtotal...	975,12
						COST DIRECTE	1.011,75
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	30,35
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.042,10
P- 67	FQ13UAFO	M	FORMACIÓ DE BANC FET A L'OBRA AMB DOBLE XAPA D'ACER CORTEN DE 6 MM GRUIX ACABADA AMB SEGELLADOR TIPUS EFFECT DE PONDOL, UNIDES AMB BARRES D'ACER CORRUGAT DIAMETRE 12 MM. CADA 50 CM. I OMLERT AMB FORMIGO HM-250, ACABAT SUPERIOR POLIT SEGONS PLANOL DE DETALL, FIXAT A LA BASE DE FORMIGO MECANICAMENT.			Rend.: 1,000	229,57 €
				Unitats		Preu €	Parcial
							Import
	Mà d'obra:						
	A0121000	h	OFICIAL 1A	0,500	/R x	27,86 =	13,93
	A0140000	h	MANOBRE	0,500	/R x	22,70 =	11,35

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
						Subtotal...	25,28
							25,28
	Materials:						
	B060UH25	M3	FORMIGÓ HA-25/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	0,350	x	80,37 =	28,13
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	4,000	x	1,49 =	5,96
	B0B2A000	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,900	x	0,79 =	0,71
	B0C5UC00	KG	D'ACER CORTEN, INCLÒS ELEMENTS METÀLLICS D'ANCORATGE SOLDATS	50,000	x	3,20 =	160,00
						Subtotal...	194,80
							194,80
	Altres:						
	BQ13UACO	M2	SEGELLADOR TIPUS EFFECT DE PENTOL O SIMILAR	1,400	x	2,00 =	2,80
						Subtotal...	2,80
							2,80
						COST DIRECTE	222,88
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	6,69
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	229,57
P- 68	FQ421531	u	Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 900 mm d'alçària, amb forat longitudinal, col·locat amb morter sense additiu 1:4, elaborat a l'obra			Rend.: 1,000	261,72 €
				Unitats		Preu €	Parcial
							Import
	Mà d'obra:						
	A0121000	h	OFICIAL 1A	0,400	/R x	27,86 =	11,14
	A0140000	h	MANOBRE	0,400	/R x	22,70 =	9,08
						Subtotal...	20,22
							20,22
	Materials:						
	BQ421531	u	Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant, de secció circular, de 900 mm d'alçària, amb forat longitudinal, per a col·locació encastada	1,000	x	233,02 =	233,02
	D0701821	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 (M-80A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,003195	x	110,56 =	0,35
						Subtotal...	233,37
							233,37
						DESPESES AUXILIARS 2,50%	0,51
						COST DIRECTE	254,10
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	7,62
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	261,72

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 69	FQBUMET	M	BARANA METAL·LICA DE LIMIT DE JOCS INFANTILS, DE 90 CM. D'ALÇADA AMB TUBS DE 8 CM. DE DIAMETRE e=1,5MM, SEPARATS 8 CM. SOBRE UNA PLETINA DE 15X1,5 CM. I UN TUB HORIZONTAL ENTRE TUBS DE 80MM, DE 18 MM. PASSANT A 30 MM. DE LA PART SUPERIOR, TOT GALVANITZAT EN CALENT, FIXAT A TERRA, AMB FIXACIONS MECANIQVES M12-100 SOBRE UNA BASE DE FORMIGO. TOT SEGONS DETALLS	Rend.: 1,000 181,99 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A012F000	H	OFICIAL 1A MANYÀ	0,750 /R x 29,09 = 21,82
	A013F000	H	AJUDANT DE MANYÀ	0,750 /R x 24,98 = 18,74
			Subtotal...	40,56
	Materials:			
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	4,000 x 1,49 = 5,96
	BQB1UMET	M	BARANA METAL·LICA DE LIMIT DE JOCS INFANTILS, DE 90 CM. D'ALÇADA AMB TUBS DE 8 CM. DE DIAMETRE SEPARATS 8 CM. SOBRE UNA PLETINA DE 12X1 CM. I UN TUB D'18 MM. PASSANT A 30 MM. DE LA PART SUPERIOR TOT GALVANITZAT EN CALENT,	1,000 x 130,17 = 130,17
			Subtotal...	136,13
			COST DIRECTE	176,69
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	5,30
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	181,99
P- 70	FQC1UINO	U	APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER	Rend.: 1,000 186,63 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	h	OFICIAL 1A	0,450 /R x 27,86 = 12,54
	A0140000	h	MANOBRE	0,450 /R x 22,70 = 10,22
			Subtotal...	22,76
	Materials:			
	BQC1UINO	U	APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA.	1,000 x 157,00 = 157,00
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,015 x 95,05 = 1,43
			Subtotal...	158,43
			COST DIRECTE	181,19
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	5,44

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	186,63
P- 71	FR2B1119	M2	SERVEI DE LLAURADA DE LES SUPERFÍCIES DE TERRA ABANS DE REBRE LA TERRA ADEQUADA I EL COMPOST, PER EL SEU ESPONJAMENT MITJANÇANT TRACTOR 75CV AMB ESTRIPADORA	Rend.: 1,000 1,33 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,010 /R x 31,62 = 0,32
			Subtotal...	0,32
	Maquinària:			
	CR241119	M2	MOTOCULTOR DE 7CV PER A TREBALL DE TERRENY	1,000 /R x 0,97 = 0,97
			Subtotal...	0,97
			COST DIRECTE	1,29
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,04
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,33
P- 72	FR2BU0L0	M2	ADOVAT CAVAT I PERFILAT DE LES TERRES, PER TAL DE PODER REBRE LA SEMBRA DE GESPA.	Rend.: 1,000 2,10 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,040 /R x 31,62 = 1,26
			Subtotal...	1,26
	Materials:			
	BR3A20L0	KG	ADOB MINERAL COMPOST DE 15-15-15 DE N-P-K	1,300 x 0,60 = 0,78
			Subtotal...	0,78
			COST DIRECTE	2,04
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,06
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	2,10
P- 73	FR4GD8GA	u	Subministrament de Photinia fraseri (x) Red Robin d'alçària de 100 a 125 cm, en contenidor de 30 l	Rend.: 1,000 41,56 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Materials:			
	BR4GD8GA	u	Photinia fraseri (x) Red Robin d'alçària de 100 a 125 cm, en contenidor de 30 l	1,000 x 40,35 = 40,35
			Subtotal...	40,35

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				COST DIRECTE 40,35
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 1,21
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,56
P- 74	FR71U100	M2	SEMBRA DE GESPA, MESCLA DE LLAVERS RESISTENTS A L'OMBRA I TRAPITJABLE (MESCLA UMBRIA), INCLÒS EL COBRIMENT DE LA LLAVER I PASSADA DE CORRÓ I 3 SEGADES.	Rend.: 1,000 2,06 €
			Unitats Preu € Parcial Import	
	Mà d'obra:			
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,030 /R x 31,62 = 0,95
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,030 /R x 28,03 = 0,84
			Subtotal...	1,79
	Materials:			
	BR4UU100	KG	MESCLA DE LLAVERS PER A GESPA (MESCLA UMBRIA).	0,040 x 5,16 = 0,21
			Subtotal...	0,21
				COST DIRECTE 2,00
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,06
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,06
P- 75	FRZUU010	U	PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS	Rend.: 1,000 24,62 €
			Unitats Preu € Parcial Import	
	Mà d'obra:			
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,200 /R x 31,62 = 6,32
	A0140000	h	MANOBRE	0,400 /R x 22,70 = 9,08
			Subtotal...	15,40
	Materials:			
	BR81U010	U	PROTECCIÓ D'ARBRA TAMB TRES PNEUMÀTICS RECICLATS I TAULONS DE FUSTA DE 2 M. DE LLARGÀRIA	1,000 x 8,50 = 8,50
			Subtotal...	8,50
				COST DIRECTE 23,90
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,72
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,62

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 76	NOTACQE	u	NOTA CONTROL DE QUALITAT Totes les partides del capítol de Control de Qualitat estaran realitzades per laboratori acreditat (homologat). Queden incloses els controls necessaris i posades en marxa i la seva legalització de totes les instal·lacions segons la normativa corresponent (RITE, CTE, etc...). Aquest control de qualitat es podrà ampliar o modificar segons la planificació d'obra i si els certificats dels materials no justifiquen les característiques sol·licitades per projecte o per la normativa corresponent, realitzant assaigs o proves per determinar-les	Rend.: 1,000 0,00 €
P- 77	NOTAGEU1	U	NOTA: A totes les partides que formen aquests amidaments i pressupost estan incloses les despeses dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar les tasques, mitjans d'elevació, despeses dels mitjans de mà d'obra i els costos indirectes (3%), així com la tramitació davant els organismes corresponents i el seu cost per la instal·lació i utilització dels mitjans auxiliars. Els amidaments que es detallen en el capítol de seguretat i salut són orientatius així com la quantitat, tal com s'indica els mitjans auxiliars a utilitzar seran els necessaris per la realització de les partides, si això comporta una modificació d'aquests, durada en obra o etc, anirà a càrrec del constructor. Les partides es pressuposten totalment acabades, incloent la realització de plantilles en obra, realització de diferents mostres per la seva aprovació per la DF, etc. Les mides són aproximades, s'han de pendre les reals a obra.	Rend.: 1,000 0,00 €
			Unitats Preu € Parcial Import	
	Materials:			
	AINOTAGEN	U	?	1,000 x =
			Subtotal...	
				COST DIRECTE
				DESPESES INDIRECTES 3,00%
				COST EXECUCIÓ MATERIAL
P- 78	P060-01ZN	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2	Rend.: 1,000 108,42 €
			Unitats Preu € Parcial Import	
	Materials:			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	BV210-01PF	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2	1,000	x	105,26 =	105,26
						Subtotal...	105,26
						COST DIRECTE	105,26
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	3,16
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	108,42
P- 79	P151A-ES22	Pa	Partida alçada d'abonament íntegre de la seguretat i salut de tota l'execució obra			Rend.: 1,000	22.660,00 €
P- 80	P191-E01	u	Cala d'inspecció en paviment bituminós amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor			Rend.: 1,000	145,34 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	h	Manobre	6,000	/R x 23,17 =	139,02	
						Subtotal...	139,02
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	2,09
						COST DIRECTE	141,11
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	4,23
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	145,34
P- 81	P2145-E01	m	Arrencada de barana de plafons de fusta tractada clavats a suports metàl·lics de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor			Rend.: 1,000	42,88 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEP1	h	Ajudant soldador	0,500	/R x 24,23 =	12,12	
	A0D-0007	h	Manobre	0,500	/R x 23,17 =	11,59	
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,500	/R x 27,64 =	13,82	
						Subtotal...	37,53
	Maquinària:						
	C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	0,500	/R x 7,07 =	3,54	
						Subtotal...	3,54
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,56
						COST DIRECTE	41,63
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,25
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	42,88

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P- 82	P2146-DJ2P	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics			Rend.: 1,000	3,69 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:						
	C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,050	/R x 65,34 =	3,27	
	C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,0033	/R x 94,89 =	0,31	
						Subtotal...	3,58
						COST DIRECTE	3,58
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,11
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	3,69
P- 83	P2146-H847	m2	Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió			Rend.: 1,000	0,41 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,003	/R x 23,96 =	0,07	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0015	/R x 27,19 =	0,04	
						Subtotal...	0,11
	Maquinària:						
	C113-00JJ	h	Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica	0,0015	/R x 94,67 =	0,14	
	C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,001	/R x 94,89 =	0,09	
	C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	0,0015	/R x 42,46 =	0,06	
						Subtotal...	0,29
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,00
						COST DIRECTE	0,40
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,01
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	0,41
P- 84	P2149-ESV7	u	Demolició d'escocell de xapa col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u			Rend.: 1,000	37,03 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	h	Manobre	0,653	/R x 23,17 =	15,13	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,653	/R x 23,96 =	15,65	
						Subtotal...	30,78
	Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,326 /R x 15,86 = 5,17
			Subtotal...	5,17
			COST DIRECTE	35,95
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,08
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	37,03
P- 85	P214B-ES12	m	Desmuntatge de barana de fusta per a recol.locar a obfra, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000 10,64 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,100 /R x 24,33 = 2,43
	A0D-0007	h	Manobre	0,200 /R x 23,17 = 4,63
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,100 /R x 27,68 = 2,77
			Subtotal...	9,83
	Maquinària:			
	C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	0,050 /R x 7,07 = 0,35
			Subtotal...	0,35
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,15
			COST DIRECTE	10,33
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,31
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	10,64
P- 86	P214B-ES13	m	Desmuntatge de barana d'HPL i estructura metal.lica per a recol.locar a obfra, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000 11,40 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,120 /R x 24,33 = 2,92
	A0D-0007	h	Manobre	0,210 /R x 23,17 = 4,87
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,100 /R x 27,68 = 2,77
			Subtotal...	10,56
	Maquinària:			
	C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	0,050 /R x 7,07 = 0,35
			Subtotal...	0,35
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,16
			COST DIRECTE	11,07
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,33
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	11,40

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 54

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 87	P214W-FEMB	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	Rend.: 1,000 8,45 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,250 /R x 23,96 = 5,99
			Subtotal...	5,99
	Maquinària:			
	C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,250 /R x 8,46 = 2,12
			Subtotal...	2,12
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,09
			COST DIRECTE	8,20
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,25
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	8,45
P- 88	P214W-FEMF	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	Rend.: 1,000 5,06 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,150 /R x 23,96 = 3,59
			Subtotal...	3,59
	Maquinària:			
	C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,150 /R x 8,46 = 1,27
			Subtotal...	1,27
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,05
			COST DIRECTE	4,91
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,15
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	5,06
P- 89	P21Q2-8GXR	u	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000 11,44 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,200 /R x 23,96 = 4,79
			Subtotal...	4,79
	Maquinària:			
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,100 /R x 15,86 = 1,59
	C152-003B	h	Camió grua	0,100 /R x 46,56 = 4,66
			Subtotal...	6,25
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,16
			COST DIRECTE	11,07
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,33
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	11,40

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 55

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,07
			COST DIRECTE	11,11
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,33
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	11,45
P- 90	P21Q2-ESV9	u	Retirada de joc per a reutilització, amb estructura metàl·lica o fusta, amb un volum aparent de fins a 5 m3, enderroc de daus de formigó, i aplec en obra per a posterior col·locació	Rend.: 1,000 57,68 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 /R x 23,96 = 23,96
			Subtotal...	23,96
	Maquinària:			
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,500 /R x 15,86 = 7,93
	C152-003B	h	Camió grua	0,500 /R x 46,56 = 23,28
			Subtotal...	31,21
	Altres:			
	%NA43535	%	Despeses auxiliars	1,50 % S/ 55,33 = 0,83
			Subtotal...	0,83
			COST DIRECTE	56,00
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,68
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	57,68
P- 91	P21Q2-HBAN	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm de diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec	Rend.: 1,000 12,27 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0D-0007	h	Manobre	0,180 /R x 23,17 = 4,17
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,180 /R x 27,19 = 4,89
			Subtotal...	9,06
	Maquinària:			
	C111-0055	h	Compressor amb un martell pneumàtic	0,180 /R x 15,07 = 2,71
			Subtotal...	2,71
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,14
			COST DIRECTE	11,91
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,36
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	12,26

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 56

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 92	P21Q3-HBR5	u	Arrencada de mòdul de sustentació de bicicletes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000 31,34 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0D-0007	h	Manobre	1,2937 /R x 23,17 = 29,98
			Subtotal...	29,98
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,45
			COST DIRECTE	30,43
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,91
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	31,34
P- 93	P21R0-ES91	u	Tala controlada tècniques de grimpada d'arbre de gran port, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000 287,94 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	1,000 /R x 27,42 = 27,42
	A0F-0014	h	Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals	2,000 /R x 50,94 = 101,88
			Subtotal...	129,30
	Maquinària:			
	C152-003B	h	Camió grua	1,100 /R x 46,56 = 51,22
	CR11-00JS	h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	1,050 /R x 47,48 = 49,85
	CRE0-00C0	h	Motoserra	2,000 /R x 3,25 = 6,50
			Subtotal...	107,57
	Materials:			
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,430 x 78,00 = 33,54
	B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,150 x 48,00 = 7,20
			Subtotal...	40,74
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	1,94
			COST DIRECTE	279,55
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	8,39
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	287,94

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 57

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 94	P21R1-92JT	U	TRITURACIÓ DE SOCA SOTERRADA DE 100 A 140 CM DE PERÍMETRE AMB TRACTOR AMB BRAÇ TRITURADOR DE SOQUES	Rend.: 1,000 93,06 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	1,000 /R x 27,42 = 27,42
			Subtotal...	27,42
	Maquinària:			
	CR12-00KC	h	Tractor de 69.9 a 94.9 kW (95 a 129 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de soca	1,000 /R x 62,52 = 62,52
			Subtotal...	62,52
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,41
			COST DIRECTE	90,35
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,71
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	93,06
P- 95	P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	Rend.: 1,000 4,13 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Maquinària:			
	C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,045 /R x 89,22 = 4,01
			Subtotal...	4,01
			COST DIRECTE	4,01
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,12
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	4,13
P- 96	P221E-I3AS	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	Rend.: 1,000 23,30 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0D-0007	h	Manobre	0,30702499 /R x 23,17 = 7,11
			Subtotal...	7,11
	Maquinària:			
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,29480509 /R x 52,25 = 15,40
			Subtotal...	15,40

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 97	P2241-ES42	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 98% PM	Rend.: 1,000 1,57 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Maquinària:			
	C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,013 /R x 69,12 = 0,90
	C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,010 /R x 62,45 = 0,62
			Subtotal...	1,52
			COST DIRECTE	1,52
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,05
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,57
P- 98	P2255-DPIL	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM	Rend.: 1,000 39,68 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,550 /R x 23,96 = 13,18
			Subtotal...	13,18
	Maquinària:			
	C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,550 /R x 5,49 = 3,02
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,121 /R x 52,25 = 6,32
			Subtotal...	9,34
	Materials:			
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,900 x 17,55 = 15,80
			Subtotal...	15,80
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,20
			COST DIRECTE	38,52
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,16
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	39,67

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 99	P2R2-EU2Y	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	Rend.: 1,000 0,00 €
	Materials:			
	B2RA-28TU	t	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	Unitats Preu € Parcial Import 0,035 x =
			Subtotal...	
			COST DIRECTE	
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	
P- 100	P2R2-EU30	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	Rend.: 1,000 0,00 €
	Materials:			
	B2RA-28UL	t	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	Unitats Preu € Parcial Import 0,040 x =
			Subtotal...	
			COST DIRECTE	
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	
P- 101	P2R2-EU3C	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	Rend.: 1,000 54,48 €
	Materials:			
			Unitats Preu € Parcial Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B2RA-28V2	t	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	0,430 x 123,00 = 52,89
			Subtotal...	52,89
			COST DIRECTE	52,89
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,59
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	54,48
P- 102	P2R2-EU3U	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	Rend.: 1,000 16,43 €
	Materials:			
	B2RA-28UQ	t	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	Unitats Preu € Parcial Import 1,450 x 11,00 = 15,95
			Subtotal...	15,95
			COST DIRECTE	15,95
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,48
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	16,43
P- 103	P2R2-EU3X	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	Rend.: 1,000 4,64 €
	Materials:			
	B2RA-28V6	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	Unitats Preu € Parcial Import 1,000 x 4,50 = 4,50
			Subtotal...	4,50
			COST DIRECTE	4,50
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,14

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,64
P- 104	P2R3-EG11	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000 11,14 €
	Maquinària:			
	C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	
		Unitats	Preu €	Parcial
		0,320	/R x 33,80 =	10,82
			Subtotal...	10,82
			COST DIRECTE	10,82
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,32
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	11,14
P- 105	P2R5-DT34	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat	Rend.: 1,000 16,26 €
	Maquinària:			
	C1R1-00D2	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	
		Unitats	Preu €	Parcial
		1,000	/R x 15,79 =	15,79
			Subtotal...	15,79
			COST DIRECTE	15,79
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,47
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	16,26
P- 106	P2RA-EU24	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000 12,72 €
	Materials:			
	B2RA-28TL	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	
		Unitats	Preu €	Parcial
		0,190	x 65,00 =	12,35
			Subtotal...	12,35
			COST DIRECTE	12,35
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,37

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 62

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL				12,72
P- 107	P2V0-02M0	u	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134	Rend.: 1,000 152,65 €
	Materials:			
	BVAI-02LM	u	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134	
		Unitats	Preu €	Parcial
		1,000	x 148,20 =	148,20
			Subtotal...	148,20
			COST DIRECTE	148,20
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	4,45
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	152,65
P- 108	P2V0-02M2	u	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl, segons la norma UNE 103503, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 8	Rend.: 1,000 39,95 €
	Materials:			
	BVAI-02LO	u	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl, segons la norma UNE 103503, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 8	
		Unitats	Preu €	Parcial
		1,000	x 38,79 =	38,79
			Subtotal...	38,79
			COST DIRECTE	38,79
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,16
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	39,95
P- 109	P2V0-02M3	u	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15	Rend.: 1,000 14,91 €
	Materials:			
	BVAI-02LP	u	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15	
		Unitats	Preu €	Parcial
		1,000	x 14,48 =	14,48
			Subtotal...	14,48
			COST DIRECTE	14,48
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,43

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 63

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL				14,91
P- 110	P92A-I7GW	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	Rend.: 1,000 31,30 €
			Unitats	Preu €
	Mà d'obra:			
	A0D-0007	h	Manobre	0,079695 /R x 23,17 = 1,85
			Subtotal...	1,85
	Maquinària:			
	C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,047817 /R x 69,12 = 3,31
	C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,0557865 /R x 62,45 = 3,48
	C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,0398475 /R x 44,58 = 1,78
			Subtotal...	8,57
	Materials:			
	B011-05ME	m3	Aigua	0,050 x 1,56 = 0,08
	B03F-05NY	m3	Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó	1,150 x 17,27 = 19,86
			Subtotal...	19,94
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,03
			COST DIRECTE	30,39
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,91
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	31,30
P- 111	P9E1-M429	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:4 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000 55,06 €
			Unitats	Preu €
	Mà d'obra:			
	A0D-0007	h	Manobre	0,67041426 /R x 23,17 = 15,53
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,88372789 /R x 27,76 = 24,53
			Subtotal...	40,06
	Materials:			
	B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x 1,56 =
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,00306 x 124,98 = 0,38
	B9E2-0HOS	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	1,020 x 8,98 = 9,16
			Subtotal...	9,54

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 64

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL				14,91
Partides d'obra:				
	B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x 103,38 = 3,26
			Subtotal...	3,26
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,60
			COST DIRECTE	53,46
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,60
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	55,06
P- 112	P9F2-ES92	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular amb cares rectes, de mides 30x10x8 cm model LLOSA BULCANO de Breinco, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix o de 3 a 5 cm de morter, reblliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2.	Rend.: 1,000 52,63 €
			Unitats	Preu €
	Mà d'obra:			
	A0D-0007	h	Manobre	0,250 /R x 23,17 = 5,79
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,031 /R x 23,96 = 0,74
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,150 /R x 27,76 = 4,16
			Subtotal...	10,69
	Maquinària:			
	C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,031 /R x 5,49 = 0,17
			Subtotal...	0,17
	Materials:			
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,001 x 17,55 = 0,02
	B9F0-ES92	m2	Llambordí LLOSA VULCANO 30x10x8 cm de Breinco o equivalent amb cares rectes, preu alt,	1,020 x 38,69 = 39,46
			Subtotal...	39,48
	Altres:			
	%NA43535	%	Despeses auxiliars	1,50 % S/ 50,67 = 0,76
			Subtotal...	0,76
			COST DIRECTE	51,10
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,53
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	52,63

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 65

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P- 113	P9F2-ESPD	m2	Paviment de llambordins podotactils (warning/crossing) de formigó de forma regular amb cares rectes, de mides 30x10x8 cm model LLOSA VULCANO de Breinco, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix o de 3 a 5 cm de morter, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2.	Rend.: 1,000 55,07 €		
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,300 /R x	23,17 =	6,95	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,080 /R x	23,96 =	1,92	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,150 /R x	27,76 =	4,16	
				Subtotal...	13,03	13,03
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,031 /R x	5,49 =	0,17	
				Subtotal...	0,17	0,17
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,001 x	17,55 =	0,02	
B9F0-ESPD	m2	Paviment de llambordins podotactils (warning/crossing) de formigó de forma regular amb cares rectes, de mides 30x10x8 cm model LLOSA VULCANO de Breinco, preu alt	1,020 x	38,69 =	39,46	
				Subtotal...	39,48	39,48
Altres:						
%NA43535	%	Despeses auxiliars	1,50 % S/	52,67 =	0,79	
				Subtotal...	0,79	0,79
				COST DIRECTE		53,47
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,60
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		55,07

P- 114	P9H0-01C0	u	Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-34	Rend.: 1,000 147,92 €		
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Altres:						
BV2M0-00XV	u	Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-34	1,000 x	143,61 =	143,61	
				Subtotal...	143,61	143,61
				COST DIRECTE		143,61
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		4,31

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 66

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	147,92		
P- 115	P9H5-M1K5	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000 85,88 €		
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,20249775 /R x	23,17 =	4,69	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,04473788 /R x	27,76 =	1,24	
				Subtotal...	5,93	5,93
Maquinària:						
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,0282555 /R x	69,12 =	1,95	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,0282555 /R x	63,00 =	1,78	
C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,02354625 /R x	54,96 =	1,29	
				Subtotal...	5,02	5,02
Materials:						
B9H1-0HTR	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	1,000 x	72,34 =	72,34	
				Subtotal...	72,34	72,34
				DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,09
				COST DIRECTE		83,38
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,50
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		85,88

P- 116	P9HA-6081	m2	Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment	Rend.: 1,000 31,43 €		
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,300 /R x	23,17 =	6,95	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,150 /R x	23,96 =	3,59	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,150 /R x	27,19 =	4,08	
				Subtotal...	14,62	14,62
Maquinària:						
C13A-00FR	h	Compactador duplex manual de 700 kg	0,150 /R x	7,77 =	1,17	
				Subtotal...	1,17	1,17

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 67

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Materials:				
	B057-06IN	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 CUR, segons UNE-EN 13808	1,000 x 0,29 = 0,29
	B9H1-0HXJ	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	0,189 x 75,20 = 14,21
Subtotal...				14,50
DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,22
COST DIRECTE				30,51
DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,92
COST EXECUCIÓ MATERIAL				31,42

P- 117 P9Y1-02J3 u Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10 **Rend.: 1,000 85,75 €**

Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:			
	BV2L0-00Z5	u	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10
1,000	x 83,25 =	83,25	
Subtotal...			83,25
COST DIRECTE			83,25
DESPESES INDIRECTES 3,00%			2,50
COST EXECUCIÓ MATERIAL			85,75

P- 118 P9ZE-HPMI u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa de pous de clavegueres en obres de recobriments asfàltic, amb morter de ciment, inclòs càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u **Rend.: 1,000 230,71 €**

Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:			
	A0E-000A	h	Manobre especialista
3,9468	/R x 23,96 =	94,57	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública
3,9468	/R x 27,76 =	109,56	
Subtotal...			204,13
Maquinària:			
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics
0,6571422	/R x 15,86 =	10,42	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 68

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Partides d'obra:				
	B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,042 x 103,38 = 4,34
Subtotal...				10,42
Subtotal...				4,34
DESPESES AUXILIARS 2,50%				5,10
COST DIRECTE				223,99
DESPESES INDIRECTES 3,00%				6,72
COST EXECUCIÓ MATERIAL				230,71

P- 119 PBB2-EV99 u Manteniment de l'accés provisional a l'escola durant tota l'obra amb els elements necessaris, muntatge i amb el desmuntatge inclòs **Rend.: 1,000 647,97 €**

Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:			
	A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut
0,100	/R x 22,70 =	2,27	
	A0F-0015	h	Oficial 1a per a seguretat i salut
0,065	/R x 27,19 =	1,77	
Subtotal...			4,04
Materials:			
	BBL0-EV99	m	Accés provisional a l'escola durant tota l'obra amb els elements necessaris, materials i accessoris
1,000	x 625,00 =	625,00	
Subtotal...			625,00
DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,06
COST DIRECTE			629,10
DESPESES INDIRECTES 3,00%			18,87
COST EXECUCIÓ MATERIAL			647,97

P- 120 PDK1-DX9V u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter **Rend.: 1,000 130,75 €**

Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:			
	A0D-0007	h	Manobre
0,450	/R x 23,17 =	10,43	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta
0,450	/R x 27,76 =	12,49	
Subtotal...			22,92
Materials:			
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
0,00525	x 49,05 =	0,26	
	BDD1-1KH8	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124
1,000	x 103,42 =	103,42	
Subtotal...			103,68
Subtotal...			103,68

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 69

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,34
			COST DIRECTE	126,94
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	3,81
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	130,75
P- 121	PDK4-AJS9	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació	Rend.: 1,000 109,99 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0D-0007	h	Manobre	1,100 /R x 23,17 = 25,49
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,550 /R x 27,76 = 15,27
			Subtotal...	40,76
	Maquinària:			
	C152-003B	h	Camió grua	0,400 /R x 46,56 = 18,62
			Subtotal...	18,62
	Materials:			
	B03J-0K8V	t	Grava de pedrera, per a drens	0,173 x 19,63 = 3,40
	BDK2-1KNA	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis	1,000 x 43,40 = 43,40
			Subtotal...	46,80
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,61
			COST DIRECTE	106,79
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	3,20
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	110,00

P- 122	PFB4-DW48	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	Rend.: 1,000 7,93 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,080 /R x 24,65 = 1,97
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,080 /R x 28,69 = 2,30
			Subtotal...	4,27
	Materials:			
	BFB6-09BA	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,020 x 1,48 = 1,51
	BFWF-09SV	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,300 x 5,74 = 1,72

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 70

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	1,000 x 0,14 = 0,14
			Subtotal...	3,37
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,06
			COST DIRECTE	7,70
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,23
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	7,94
P- 123	PFB4-DW59	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	Rend.: 1,000 6,15 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,070 /R x 24,65 = 1,73
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,070 /R x 28,69 = 2,01
			Subtotal...	3,74
	Materials:			
	BFB6-09B5	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,020 x 0,95 = 0,97
	BFWF-09SY	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,300 x 3,70 = 1,11
	BFYH-0A3E	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	1,000 x 0,09 = 0,09
			Subtotal...	2,17
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,06
			COST DIRECTE	5,97
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,18
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	6,15

P- 124	PG2N-EUG8	m	Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	Rend.: 1,000 3,56 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,020 /R x 24,10 = 0,48
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,025 /R x 28,10 = 0,70
			Subtotal...	1,18
	Materials:			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 71

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG2Q-1KTD	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,020 x 2,22 = 2,26
Subtotal...				2,26
DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,02
COST DIRECTE				3,46
DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,10
COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,56
P- 125	PG2N-EUGA	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	Rend.: 1,000 3,05 €
Unitats				Preu €
Parcial				Import
Mà d'obra:				
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,020 /R x 24,10 = 0,48
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,025 /R x 28,10 = 0,70
Subtotal...				1,18
Materials:				
	BG2Q-1KTF	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,020 x 1,73 = 1,76
Subtotal...				1,76
DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,02
COST DIRECTE				2,96
DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,09
COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,05
P- 126	PJM9-Z001	u	Ventosa roscada de diàmetre nominal 1 1/2", de plàstic, muntada en pericó de canalització soterrada	Rend.: 1,000 25,97 €
Unitats				Preu €
Parcial				Import
Mà d'obra:				
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,300 /R x 24,65 = 7,40
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,300 /R x 28,69 = 8,61
Subtotal...				16,01
Altres:				
	BJM9-Z001	u	Ventosa automàtica (vàlvula antisifó) per a rosca de 1/2" de diàmetre nominal, de plàstic	1,000 x 8,96 = 8,96
Subtotal...				8,96

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 72

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,24
				COST DIRECTE 25,21
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,76
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,97
P- 127	PJS0-9EGB	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	Rend.: 1,000 17,21 €
Unitats				Preu €
Parcial				Import
Mà d'obra:				
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,130 /R x 24,65 = 3,20
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,130 /R x 28,69 = 3,73
Subtotal...				6,93
Materials:				
	BD50-0LK7	m	Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm de diàmetre	4,500 x 0,90 = 4,05
	BFYH-0A3A	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	1,200 x 0,02 = 0,02
	BJSS-28MO	m	Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable	4,500 x 1,23 = 5,54
Subtotal...				9,61
DESPESES AUXILIARS 2,50%				0,17
COST DIRECTE				16,71
DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,50
COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,21				
P- 128	PJSM-HBBF	u	Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	Rend.: 1,000 42,90 €
Unitats				Preu €
Parcial				Import
Mà d'obra:				
	A0D-0007	h	Manobre	0,300 /R x 23,17 = 6,95
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,300 /R x 27,19 = 8,16
Subtotal...				15,11
Materials:				
	B03J-0K8V	t	Grava de pedrera, per a dren	0,050 x 19,63 = 0,98
	BJSM-H6R8	u	Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar	1,000 x 25,33 = 25,33
Subtotal...				26,31

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 73

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,23
			COST DIRECTE	41,65
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,25
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	42,90
P- 129	PJSM-Z001	u	Pericó per acollir valvuleria de ventosa per sortida d'aire de la instal·lació de degoteig. Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral. Col·locada en punt més alt de la instal·lació per facilitar la sortida d'aire. Inclou tots els accessoris necessaris per la seva instal·lació.	Rend.: 1,000 24,09 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0D-0007	h	Manobre	0,250 /R x 23,17 = 5,79
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,250 /R x 27,19 = 6,80
			Subtotal...	12,59 12,59
	Materials:			
	B03J-0K8V	t	Grava de pedrera, per a drens	0,024 x 19,63 = 0,47
	BJSM-H6RB	u	Pericó circular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar	1,000 x 10,14 = 10,14
			Subtotal...	10,61 10,61
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,19
			COST DIRECTE	23,39
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,70
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	24,09

P- 130	PJSO-ESV2	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V SAMCLA INFINITI, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 12 estacions, amb antena, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat amb plataforma de l'Ajuntament i comprovat, inclou accessoris i tots els accessoris necessaris pr la seva instal·lació	Rend.: 1,000 914,87 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	3,000 /R x 28,69 = 86,07
			Subtotal...	86,07 86,07
	Materials:			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 74

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Programador de reg amb alimentació a 9 V SAMCLA INFINITI, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 12 estacions, amb antena, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat amb plataforma de l'Ajuntament i comprovat, inclou accessoris i tots els accessoris necessaris pr la seva instal·lació	1,000 x 800,00 = 800,00
			Subtotal...	800,00 800,00
			DESPESES AUXILIARS 2,50%	2,15
			COST DIRECTE	888,22
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	26,65
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	914,87
P- 131	PJSO-ESV3	u	Repetidor solar per a programador SAMCLA INFINITI, muntant en superfície i programat amb plataforma de l'Ajuntament i comprovat, inclou accessoris i tots els accessoris necessaris pr la seva instal·lació	Rend.: 1,000 327,52 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	3,000 /R x 28,69 = 86,07
			Subtotal...	86,07 86,07
	Materials:			
	BJSO-ESV3	u	Repetidor SAMCLA SMART HOME solar per a programador SAMCLA INFINITI	1,000 x 224,15 = 224,15
			Subtotal...	224,15 224,15
	Altres:			
	%NAAA0250	%	Despeses auxiliars	2,50 % s/ 310,40 = 7,76
			Subtotal...	7,76 7,76
			COST DIRECTE	317,98
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	9,54
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	327,52

P- 132	PJSS-Z003	u	Conjunt de valvuleria per a sistema de degoteig dins de pericó de drenatge. Inclou vàlvula de rentat, de material plàstic, de 1" de diàmetre, vàlvula de descàrrega automàtica, de material plàstic, d'1" de diàmetre i colze de llautó amb rosca mascle d'1". Inclou tots els accessoris necessaris per la seva instal·lació. Totalment instal·lat i en correcte funcionament.	Rend.: 1,000 88,18 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A013M000	h	Ajudant muntador	1,000 /R x 24,14 = 24,14
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,000 /R x 28,69 = 28,69
			Subtotal...	52,83 52,83

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 75

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
Materials:							
	BFWBUZ01	u	Colze de llautó de 1''	1,000	x	6,48 =	6,48
	BFWBUZ02	u	Te de llautó de 1''	0,500	x	7,43 =	3,72
	BFWBUZ03	u	Enllaç de llautó de 1''	1,000	x	5,85 =	5,85
	BJST-H6RD	u	Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, de 1" de diàmetre	1,000	x	6,23 =	6,23
				Subtotal...			22,28
Altres:							
	BJST-Z002	u	Vàlvula de descàrrega automàtica per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1" de diàmetre, instal·lada en pericó	1,000	x	10,50 =	10,50
				Subtotal...			10,50
				COST DIRECTE			85,61
				DESPESES INDIRECTES	3,00%		2,57
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			88,18
P- 133	PQ12-E01	u	Recol·locació de banc existent senzill de fusta tropical certificada FSC pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, col·locat amb fixacions mecàniques			Rend.: 1,000	60,62 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
		Mà d'obra:					
	A0D-0007	h	Manobre	1,140	/R x	23,17 =	26,41
	A0F-000B	h	Oficial 1a	1,140	/R x	27,19 =	31,00
				Subtotal...			57,41
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		1,44
				COST DIRECTE			58,85
				DESPESES INDIRECTES	3,00%		1,77
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			60,61
P- 134	PQ22-ES95	u	Paperera model Barcelona de Fabregas o equivalent, abatible, de xapa d'acer perforada de 2 mm d'espessor y suports amb tub metàl·lic de diàmetre 60mm i espesor de 4 mm, pintada a l'epoxi al foma de color gris RAL 7011, de 50 l de capacitat, col·locada amb fixacions mecàniques			Rend.: 1,000	258,35 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
		Mà d'obra:					
	A0D-0007	h	Manobre	0,5054595	/R x	23,17 =	11,71
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,5054595	/R x	27,19 =	13,74
				Subtotal...			25,45
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 76

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	BQ22-EV94	u	Paperera model Barcelona de Fabregas o equivalent, abatible, de xapa d'acer perforada de 2 mm d'espessor y suports amb tub metàl·lic de diàmetre 60mm i espesor de 4 mm, pintada a l'epoxi al foma de color gris RAL 7011, de 50 l de capacitat	1,000	x	225,00 =	225,00
				Subtotal...			225,00
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,38
				COST DIRECTE			250,83
				DESPESES INDIRECTES	3,00%		7,52
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			258,36
P- 135	PQA2-ES10	u	Recolocació de joc amb estructura i elements decoratius i accessoris per a fixar a dau de formigó fet in situ			Rend.: 1,000	139,42 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
		Mà d'obra:					
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	2,500	/R x	24,65 =	61,63
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	2,500	/R x	28,69 =	71,73
				Subtotal...			133,36
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		2,00
				COST DIRECTE			135,36
				DESPESES INDIRECTES	3,00%		4,06
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			139,42
P- 136	PQA2-ES94	u	Recolocació de paperera i accessoris per a fixar a dau de formigó fet in situ			Rend.: 1,000	27,89 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
		Mà d'obra:					
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	24,65 =	12,33
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	28,69 =	14,35
				Subtotal...			26,68
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,40
				COST DIRECTE			27,08
				DESPESES INDIRECTES	3,00%		0,81
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			27,89
P- 137	PR36-8RV1	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana			Rend.: 1,000	29,80 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
		Mà d'obra:					
	A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,070	/R x	27,42 =	1,92

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 77

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal...	1,92
			1,92	1,92
	Maquinària:			
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0845 /R x 52,25 = 4,42
			Subtotal...	4,42
			4,42	4,42
	Materials:			
	BR3D-21GL	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	1,155 x 19,53 = 22,56
			Subtotal...	22,56
			22,56	22,56
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,03
			COST DIRECTE	28,93
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,87
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	29,80
P- 138	PR434-8ULS	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	Rend.: 1,000 169,72 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Materials:			
	BR433-22L6	u	Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	1,000 x 164,78 = 164,78
			Subtotal...	164,78
			164,78	164,78
			COST DIRECTE	164,78
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	4,94
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	169,72
P- 139	PR43B-8V0P	u	Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ	Rend.: 1,000 245,63 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Materials:			
	BR43A-22S4	u	Koelreuteria paniculata de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ	1,000 x 238,48 = 238,48
			Subtotal...	238,48
			238,48	238,48
			COST DIRECTE	238,48
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	7,15
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	245,63

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 78

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 140	PR456-8XDN	u	Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	Rend.: 1,000 251,05 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Materials:			
	BR456-23ZP	u	Sophora japonica de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	1,000 x 243,74 = 243,74
			Subtotal...	243,74
			243,74	243,74
			COST DIRECTE	243,74
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	7,31
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	251,05
P- 141	PR45D-8XY6	u	Subministrament de Zelkova serrata de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ	Rend.: 1,000 210,54 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Materials:			
	BR45D-24A6	u	Zelkova serrata de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ	1,000 x 204,41 = 204,41
			Subtotal...	204,41
			204,41	204,41
			COST DIRECTE	204,41
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	6,13
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	210,54
P- 142	PR60-8YB6	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	Rend.: 1,000 70,62 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,350 /R x 27,42 = 9,60
	A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,132 /R x 30,90 = 4,08
	A0G-0022	h	Oficial 2a jardiner	0,264 /R x 28,94 = 7,64
			Subtotal...	21,32
			21,32	21,32
	Maquinària:			
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,3502 /R x 52,25 = 18,30
	C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,210 /R x 44,58 = 9,36
	C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,100 /R x 44,11 = 4,41
	C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,290 /R x 33,80 = 9,80

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 79

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
				Subtotal...		41,87
						41,87
			Materials:			
	B011-05ME	m3	Aigua	0,2304 x	1,56 =	0,36
	BR32-21DJ	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel	0,1152 x	40,72 =	4,69
				Subtotal...		5,05
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,32
			COST DIRECTE			68,56
			DESPESES INDIRECTES	3,00%		2,06
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			70,62
P- 143	PRZ0-ES92	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavats al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	Rend.: 1,000		23,94 €
				Unitats	Preu €	Parcial
			Mà d'obra:			Import
	A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,212 /R x	27,42 =	5,81
	A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,212 /R x	30,90 =	6,55
				Subtotal...		12,36
			Materials:			
	BRZ0-255V	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	2,000 x	0,41 =	0,82
	BRZ3-255U	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària	3,000 x	3,24 =	9,72
				Subtotal...		10,54
			Altres:			
	%NAAA0150_2	%	Despeses auxiliars	1,50 % S/	22,67 =	0,34
				Subtotal...		0,34
			COST DIRECTE			23,24
			DESPESES INDIRECTES	3,00%		0,70
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			23,94

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/12/23

Pàg.: 80

ALTRES

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BJM9-Z001	u	Ventosa automàtica (vàlvula antisifó) per a rosca de 1/2" de diàmetre nominal, de plàstic	8,96 €
BJST-Z002	u	Vàlvula de descàrrega automàtica per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1" de diàmetre, instal·lada en pericó	10,50 €
BQ11UBKA	U	BANC DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS KANJI DE 175 x 57 x 43 CM AMB SUPORTS D'ALUMINI DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT	1.250,00 €
BQ11UCKA	U	CADIRA DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS KANJI 62 x 57 x 43 CM AMB SUPORTS D'ALUMINI DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT	780,00 €
BQ13UACO	M2	SEGELLADOR TIPUS EFFECT DE PENTOL O SIMILAR	2,00 €
BV2M0-00XV	u	Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-34	143,61 €

PROJECTE D'EXECUCIÓ DE RENOVACIÓ DE LA VORERA EST DE VIA ALEXANDRA

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Data: 19/12/23

Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST RENOVACIÓ PASSEIG VIA ALEXANDRA
CAPÍTOL	01	PASSEIG VIA ALEXANDRA
NIVELL 3	01	TREBALLS PREVIS
NIVELL 4	01	NOTA GENERAL AMIDAMENT I PRESSUPOST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	NOTAGEU1	U	<p>NOTA:</p> <p>A totes les partides que formen aquests amidaments i pressupost estan incloses les despeses dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar les tasques, mitjans d'elevació, despeses dels mitjans de mà d'obra i els costos indirectes (3%), així com la tramitació davant els organismes corresponents i el seu cost per la instal.lació i utilització dels mitjans auxiliars. Els amidaments que es detallen en el capítol de seguretat i salut són orientatius així com la quantitat, tal com s'indica els mitjans auxiliars a utilitzar seran els necessaris per la realització de les partides, si això comporta una modificació d'aquests, durada en obra o etc, anirà a càrrec del constructor.</p> <p>Les partides es pressuposten totalment acabades, incloent la realització de plantilles en obra, realització de diferents mostres per la seva aprovació per la DF, etc.</p> <p>Les mides són aproximades, s'han de pendre les reals a obra.</p>
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Via Alexandra		1,00				1,00	C#*D#*E#*F#
2		S					1,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **1,00**

OBRA	01	PRESSUPOST RENOVACIÓ PASSEIG VIA ALEXANDRA
CAPÍTOL	01	PASSEIG VIA ALEXANDRA
NIVELL 3	01	TREBALLS PREVIS
NIVELL 4	02	CALES D'INSPECCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P191-E01	u	Cala d'inspecció en paviment bituminós amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		12,00				12,00	C#*D#*E#*F#
2		S					12,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **12,00**

OBRA	01	PRESSUPOST RENOVACIÓ PASSEIG VIA ALEXANDRA
CAPÍTOL	01	PASSEIG VIA ALEXANDRA
NIVELL 3	01	TREBALLS PREVIS
NIVELL 4	03	RETIRADA MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	FRZUU010	U	PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbrat existent		162,00				162,00	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/12/23

Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT **162,00**

2	P21Q2-8GXR	u	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			14,00				14,00	C#*D#*E#*F#
2		S					14,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **14,00**

3	P21Q2-ESV9	u	Retirada de joc per a reutilització, amb estructura metàl·lica o fusta, amb un volum aparent de fins a 5 m3, enderroc de daus de formigó, i aplec en obra per a posterior col.locació
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,00				4,00	C#*D#*E#*F#
2		S					4,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **4,00**

4	P21Q2-HBAN	u	Desmuntatge per a recol.locació posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm de diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,00				4,00	C#*D#*E#*F#
2		S					4,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **4,00**

5	P21Q3-HBR5	u	Arrencada de mòdul de sustentació de bicicletes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,00				1,00	C#*D#*E#*F#
2		S					1,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **1,00**

6	P214B-ES12	m	Desmuntatge de barana de fusta per a recol.localar a obra, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona jocs 1			46,00			46,00	C#*D#*E#*F#
2	Zona jocs 2			51,00			51,00	C#*D#*E#*F#
3		S					97,00	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT **97,00**

7	P214B-ES13	m	Desmuntatge de barana d'HPL i estructura metàl·lica per a recol.localar a obra, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/12/23 Pàg.: 3

1	Davant edifici		1,00	15,00			15,00	C#*D#*E#*F#
2		S					15,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 15,00

OBRA 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ PASSEIG VIA ALEXANDRA
 CAPÍTOL 01 PASSEIG VIA ALEXANDRA
 NIVELL 3 01 TREBALLS PREVIS
 NIVELL 4 04 ACCESSOS PROVISIONALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PBB2-EV99 u Manteniment de l'accés provisional a l'escola durant tota l'obra amb els elements necessaris, muntatge i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Accés a l'escala		1,00				1,00	C#*D#*E#*F#
2		S					1,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,00

OBRA 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ PASSEIG VIA ALEXANDRA
 CAPÍTOL 01 PASSEIG VIA ALEXANDRA
 NIVELL 3 02 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P21R0-ES91 u Tala controlada tècniques de grimpada d'arbre de gran port, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			22,00				22,00	C#*D#*E#*F#
2		S					22,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 22,00

2 P21R1-92JT U TRITURACIÓ DE SOCA SOTERRADA DE 100 A 140 CM DE PERÍMETRE AMB TRACTOR AMB BRAÇ TRITURADOR DE SOQUES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			22,00				22,00	C#*D#*E#*F#
2		S					22,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 22,00

3 F213U006 U ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pini el Vell		8,00				8,00	C#*D#*E#*F#
2	Pas de vianats		4,00				4,00	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/12/23 Pàg.: 4

3			2,00				2,00	C#*D#*E#*F#
4			2,00				2,00	C#*D#*E#*F#
5			2,00				2,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,00

4 F213U009 U DESMUNTAGE D'APARCABICICLETES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES O A MAGATZEM MUNICIPAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pini el vell		4,00				4,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,00

5 F2191306 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Long				
2	Zones puntuals		10,00	25,00			250,00	C#*D#*E#*F#
3	Aixecament de passos elevats		3,00	10,00			30,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,00

6 F21913XA m Demolició de vorada de xapa, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats				
2	Carril bici		390,00	2,00			780,00	C#*D#*E#*F#
3	Perimetre parterre		270,00				270,00	C#*D#*E#*F#
4			11,00				11,00	C#*D#*E#*F#
5	Vorada escocells zona de jocs		47,00				47,00	C#*D#*E#*F#
6			36,00				36,00	C#*D#*E#*F#
7	Vorada xapa escocells grans davant escola		20,00	2,00			40,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.184,00

7 F213U007 U DESMUNTATGE DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL DESMUNTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL I DE RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES, INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,00				1,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,00

8 P2149-ESV7 u Demolició d'escocell de xapa col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/12/23

Pàg.: 5

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Via Alexandra		102,00				102,00	C#*D#*E#*F#
2		S					102,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)
3	Zona de panot		60,00				60,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **162,00**

9 P214W-FEMF m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona jocs infantils		2,00	52,00			104,00	C#*D#*E#*F#
2	Escocells circulars existents		26,00	12,60			327,60	C#*D#*E#*F#
3	Escocells rectangulars existents		37,00	9,20			340,40	C#*D#*E#*F#
4	Perímetre carril bici		1,00	390,00			390,00	C#*D#*E#*F#
5	Vertical		1,00	9,50			9,50	C#*D#*E#*F#
6	Perímetre lateral edifici, font, parking		1,00	395,00			395,00	C#*D#*E#*F#
7		S					1.566,50	SUMSUBTOTAL(G1:G6)
8	Passos elevats		7,00	3,00	2,00		42,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.608,50**

10 F219U150 M2 DEMOLICIÓ DE QWALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Superf					
2	Zona Passeig panot i asfalt		4.480,00				4.480,00	C#*D#*E#*F#
3	Zona asfalt carril bici		1.010,00				1.010,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5.490,00**

11 P2146-DJ2P m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		10,00				10,00	C#*D#*E#*F#
2	Zona asfalt carril bici		1.010,00				1.010,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.020,00**

12 P2146-H847 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carril bici		4,00	1.004,00			4.016,00	C#*D#*E#*F#
2		S					4.016,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)
3		T	Long	Ample	Nº cms	Unitats		
4	Entrega Passos elevats		6,00	1,00	6,00	6,00	216,00	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/12/23

Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT **4.232,00**

13 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perímetre carril bici		1,00	390,00			390,00	C#*D#*E#*F#
2	Vertical		1,00	9,50			9,50	C#*D#*E#*F#
3	Perímetre lateral edifici, font, parking		1,00	395,00			395,00	C#*D#*E#*F#
4		S					794,50	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT **794,50**

14 P2145-E01 m Arrencada de barana de plafons de fusta tractada clavats a suports metàl·lics de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				2,90			2,90	C#*D#*E#*F#
2		S					2,90	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **2,90**

15 F216R243 M ENDERROC I RETIRADA DE TANCAT EXISTENT DE FUSTA/METÀL·LIC FINS A 2.00 M D'ALÇADA, COM A MÀXIM, I ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ A MA I AMB COMPRESSOR, INCLOU LA CARREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats				
2	Tanca protecció existent area de jocs		40,00	2,00			80,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **80,00**

OBRA 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ PASSEIG VIA ALEXANDRA
 CAPÍTOL 01 PASSEIG VIA ALEXANDRA
 NIVELL 3 03 SISTEMA VIARI
 NIVELL 4 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Superf	Excavació				
2	Zona Asfalt		4.470,00	0,06			268,20	C#*D#*E#*F#
3	Zona Panot		1.100,00	0,06			66,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **334,20**

2 P2241-ES42 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 98% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/12/23

Pàg.: 7

1	Àmbit	T	Superf						
2	Zona Asfalt		4.470,00					4.470,00	C#*D#*E#*F#
3	Zona Panot		1.100,00					1.100,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5.570,00**

3 P92A-17GW m3
 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		100,00				100,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **100,00**

OBRA 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ PASSEIG VIA ALEXANDRA
 CAPÍTOL 01 PASSEIG VIA ALEXANDRA
 NIVELL 3 03 SISTEMA VIARI
 NIVELL 4 02 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Long					
2	Pas elevat 1		10,00	2,00			20,00	C#*D#*E#*F#
3			4,00	2,00			8,00	C#*D#*E#*F#
4	Pas elevat 2		10,00	2,00			20,00	C#*D#*E#*F#
5			4,00	2,00			8,00	C#*D#*E#*F#
6	Pas elevat 3		12,00	2,00			24,00	C#*D#*E#*F#
7			8,00	2,00			16,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **96,00**

2 F219U280 M2
 DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Long	Ample				
2	Pas elevat 1		10,00	0,80			8,00	C#*D#*E#*F#
3			4,00	0,80			3,20	C#*D#*E#*F#
4	Pas elevat 2		10,00	0,80			8,00	C#*D#*E#*F#
5			4,00	0,80			3,20	C#*D#*E#*F#
6	Pas elevat 3		12,00	0,80			9,60	C#*D#*E#*F#
7			8,00	0,80			6,40	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **38,40**

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/12/23

Pàg.: 8

3	F222U25A	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER TRAMS CURTS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS AMB P.P. DE PAS DE SERVEIS EXISTENTS, D'EXCAVACIÓ EN MINA I APUNTALAMENT I ESTRABADA, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.						
---	----------	----	--	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Long	Ample	Prof			
2	Pas elevat 1		10,00	0,80	1,50		12,00	C#*D#*E#*F#
3			4,00	0,80	1,50		4,80	C#*D#*E#*F#
4	Pas elevat 2		10,00	0,80	1,50		12,00	C#*D#*E#*F#
5			4,00	0,80	1,50		4,80	C#*D#*E#*F#
6	Pas elevat 3		12,00	0,80	1,50		14,40	C#*D#*E#*F#
7			8,00	0,80	1,50		9,60	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **57,60**

4 FD7FU425 M
 CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Long					
2	Pas elevat 1		10,00				10,00	C#*D#*E#*F#
3			4,00				4,00	C#*D#*E#*F#
4	Pas elevat 2		10,00				10,00	C#*D#*E#*F#
5			4,00				4,00	C#*D#*E#*F#
6	Pas elevat 3		12,00				12,00	C#*D#*E#*F#
7			8,00				8,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **48,00**

5 FD75UC03 U
 CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COLLECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T						
2	Pas elevat 1		2,00				2,00	C#*D#*E#*F#
4	Pas elevat 2		2,00				2,00	C#*D#*E#*F#
6	Pas elevat 3		2,00				2,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,00**

6 F228U050 M3
 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Long	Ample	Prof			
2	Pas elevat 1		10,00	0,80	1,50		12,00	C#*D#*E#*F#
3			4,00	0,80	1,50		4,80	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/12/23 Pàg.: 9

4	Pas elevat 2		10,00	0,80	1,50		12,00	C#*D#*E#*F#
5			4,00	0,80	1,50		4,80	C#*D#*E#*F#
6	Pas elevat 3		12,00	0,80	1,50		14,40	C#*D#*E#*F#
7			8,00	0,80	1,50		9,60	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,60

7 FDCJUMER U EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T						
2	Pas elevat 1		2,00				2,00	C#*D#*E#*F#
4	Pas elevat 2		2,00				2,00	C#*D#*E#*F#
6	Pas elevat 3		2,00				2,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,00

8 FDD1U247 U SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRIANT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		3,00				3,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,00

9 FDD1U246 U ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		3,00				3,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,00

OBRA 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ PASSEIG VIA ALEXANDRA
 CAPÍTOL 01 PASSEIG VIA ALEXANDRA
 NIVELL 3 03 SISTEMA VIARI
 NIVELL 4 03 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9ZE-HPMI	u	Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa de pous de clavegueres en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment, inclòs càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Via Alexandra							
2	Previsió			25,00			25,00	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/12/23 Pàg.: 10

3		S					25,00	SUMSUBTOTAL(G1:G2)
---	--	---	--	--	--	--	-------	--------------------

TOTAL AMIDAMENT 25,00

2 F96AUA20 m Platina d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Long	Unitats				
2	Carril bici 01		36,00	2,00			72,00	C#*D#*E#*F#
3			3,20	2,00			6,40	C#*D#*E#*F#
4	Carril bici 02		136,00	2,00			272,00	C#*D#*E#*F#
5			3,20	2,00			6,40	C#*D#*E#*F#
6	Carril bici 03		130,00	2,00			260,00	C#*D#*E#*F#
7			3,20	2,00			6,40	C#*D#*E#*F#
8	Carril bici 04		45,00	2,00			90,00	C#*D#*E#*F#
9			3,20	2,00			6,40	C#*D#*E#*F#
10	Perímetre parterre		290,00				290,00	C#*D#*E#*F#
11			11,00				11,00	C#*D#*E#*F#
12	Escocells nous							
13	Circulars D200cm		6,30	55,00			346,50	C#*D#*E#*F#
14	Circulars D600 cm		18,85	2,00			37,70	C#*D#*E#*F#
15	Circulars D250 cm		7,85	31,00			243,35	C#*D#*E#*F#
16	Escocells vorera panot	T	Long	Unitats				
17	1er pany		1,20	12,00			14,40	C#*D#*E#*F#
18	Pas vianants		1,20	4,00			4,80	C#*D#*E#*F#
19	2on pany		1,20	44,00			52,80	C#*D#*E#*F#
20	3er pany		1,20	37,00			44,40	C#*D#*E#*F#
21	Circulars D200cm		6,28	6,00			37,68	C#*D#*E#*F#
22	Escocells grans	T						
23	Vorada escocells zona de jocs		47,00				47,00	C#*D#*E#*F#
24			36,00				36,00	C#*D#*E#*F#
25	Vorada xapa escocells grans davant escola		20,00	2,00			40,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.925,23

3 F991UM88 ML Platina d'acer galvanitzat de 20 cm. d'alçària i 10 mm. de gruix, per a divisòria entre paviments, amb peus d'ancoratge soldats. col·locat sobre 10 cm de formigó hm-20. S'inclou, moviment de terres manual, col·locació de la platina i ajustar el paviment existent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		15,00				15,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,00

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/12/23

Pàg.: 11

4	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPa), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zones puntuals		30,00				30,00	C#*D#*E#*F#
2	Passos elevats		12,00	3,00	2,00		72,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,00

5	F974U202	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 20X20X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zones puntuals		30,00				30,00	C#*D#*E#*F#
2	Passos elevats		12,00	3,00	2,00		72,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,00

6	F971U422	M	BASE PER A RIGOLA, DE 20X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zones puntuals		30,00				30,00	C#*D#*E#*F#
2	Passos elevats		12,00	3,00	2,00		72,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,00

7	F9A2U020	M3	PAVIMENT DE GRANULAT DE GRANDÀRIA MÀXIMA 2 - 8 MM DE PEDRA CALCÀRIA I CARES TRENCADES, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Unitats	gruix		
2	Pany baix		125,00	1,20		0,15	22,50	C#*D#*E#*F#
3	Descompte ecocells		3,00	1,20	-18,00	0,15	-9,72	C#*D#*E#*F#
4	Pany central		140,00	1,20		0,15	25,20	C#*D#*E#*F#
5	Descompte escocells		3,00	1,20	-19,00	0,15	-10,26	C#*D#*E#*F#
6	Pany Alt		40,00	1,20		0,15	7,20	C#*D#*E#*F#
7	Descompte escocells		3,00	1,20	-5,00	0,15	-2,70	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,22

8	F931201J	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Unitats	gruix		
2	Pany baix		125,00	1,20		0,15	22,50	C#*D#*E#*F#
3	Descompte ecocells		3,00	1,20	-18,00	0,15	-9,72	C#*D#*E#*F#
4	Pany central		140,00	1,20		0,15	25,20	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/12/23

Pàg.: 12

5	Descompte escocells		3,00	1,20	-19,00	0,15	-10,26	C#*D#*E#*F#
6	Pany Alt		40,00	1,20		0,15	7,20	C#*D#*E#*F#
7	Descompte escocells		3,00	1,20	-5,00	0,15	-2,70	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,22

9	F936UCES	M2	Base de formigó hne-15 de 15 cm de gruix vibrat amb pavimentadora, inclòs anivellat, refi i compactació de la caixa al 97 % del pm i p.p. d'encofrat				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit formigó	T		Superf				
2	Àmbit formigó		1,00	3.241,00			3.241,00	C#*D#*E#*F#
3		S					3.241,00	SUMSUBTOTAL(G1:G2)
4	Àmbit panot	T	Superf	Long	Ample	Unitats		
5	Zona Alta		180,00				180,00	C#*D#*E#*F#
6	Zona vianants 1			25,00	9,00		225,00	C#*D#*E#*F#
7	Zona vianants 2			9,00	9,00		81,00	C#*D#*E#*F#
8	Zona baixa		350,00				350,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.077,00

10	P9F2-ES92	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular amb cares rectes, de mides 30x10x8 cm model LLOSA BULCANO de Breinco, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix o de 3 a 5 cm de morter, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2.				
----	-----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit formigó	T		Superf				
2	Paviment P1		1,00	210,00			210,00	C#*D#*E#*F#
3	Àmbit formigó		1,00	3.241,00			3.241,00	C#*D#*E#*F#
4		S					3.451,00	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
5	Àmbit panot	T	Superf	Long	Ample	Unitats		
6	Zona Alta		180,00				180,00	C#*D#*E#*F#
7	Zona vianants 1			25,00	9,00		225,00	C#*D#*E#*F#
8	Zona vianants 2			9,00	9,00		81,00	C#*D#*E#*F#
9	Zona baixa		350,00				350,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.287,00

11	P9F2-ESPD	m2	Paviment de llambordins podotactils (warning/crossing) de formigó de forma regular amb cares rectes, de mides 30x10x8 cm model LLOSA VULCANO de Breinco, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix o de 3 a 5 cm de morter, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2.				
----	-----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit panot	T	Superf	Long	Ample	Unitats		
2	(Crossing) línies			14,00	0,80	2,00	22,40	C#*D#*E#*F#
3				25,00	0,80	3,00	60,00	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/12/23

Pàg.: 13

4	(Warning) Botons			25,00	0,60	1,00	15,00	C#*D#*E#*F#
5				9,00	0,60	1,00	5,40	C#*D#*E#*F#
6				25,00	0,60	1,00	15,00	C#*D#*E#*F#
7				9,00	0,60	1,00	5,40	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123,20

12 F9F1UAQP M2 PAVIMENT DE PECES DRENANTS DE FORMIGÓ COLOR DESIERTO O GREY DE 30X10X8 CM. TIPUS ACQUA PAVE DE BREINCO O SIMILAR, AMB SEPARADORS, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE GRAVETA I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Unitats			
2	Pany baix		125,00	1,20			150,00	C#*D#*E#*F#
3	Descompte ecocells		3,00	1,20	-18,00		-64,80	C#*D#*E#*F#
4	Pany central		140,00	1,20			168,00	C#*D#*E#*F#
5	Descompte escocells		3,00	1,20	-19,00		-68,40	C#*D#*E#*F#
6	Pany Alt		40,00	1,20			48,00	C#*D#*E#*F#
7	Descompte escocells		3,00	1,20	-5,00		-18,00	C#*D#*E#*F#
9	Prev ampliació		45,00				45,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 259,80

13 P9E1-M429 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:4 i beurada de ciment portland, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Repassos		1,00	80,00			80,00	C#*D#*E#*F#
2		S					80,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 80,00

14 P9H5-M1K5 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1.170,00	2,45	0,04	114,66	C#*D#*E#*F#
2		S					114,66	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 114,66

15 F9H1U111 M2 AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC22 BASE B50/70 G (G-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE BASE, DE 11CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Ample	Longitud	Unitats			
2	Passos elevats		8,00	6,00	3,00		144,00	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/12/23

Pàg.: 14

TOTAL AMIDAMENT 144,00

16 F9H5UBIC M2 AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS TAPISSABLE, AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 4 CM. DE GRUIX, DE COLOR VERMELL I BETUM NEGRE. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Ample	Longitud	Unitats			
2	Passos elevats		8,00	6,00	3,00		144,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144,00

17 F9P9UE50 M2 CAPA ESMORTEIDORA PER A PAVIMENT CONTINU DE CAUTXÚ RECICLAT REALITZAT "IN SITU" PER A PROTECCIÓ DE CAIGUDES EN ZONA DE JOCS INFANTILS SEGONS LA NORMA UNE-EN 1177, REALITZADA AMB SBR, DE 50 MM GRUIX, AMB ESTRUCTURA DRENANT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf					
2	Cautxú zones elevades		70,00				70,00	C#*D#*E#*F#
3			50,00				50,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,00

18 FQ13UAFO M FORMACIÓ DE BANC FET A L'OBRA AMB DOBLE XAPA D'ACER CORTEN DE 6 MM GRUIX ACABADA AMB SEGELLADOR TIPUS EFFECT DE PENDOL, UNIDES AMB BARRES D'ACER CORRUGAT DIAMETRE 12 MM. CADA 50 CM. I OMLERT AMB FORMIGO HM-250, ACABAT SUPERIOR POLIT SEGONS PLANOL DE DETALL, FIXAT A LA BASE DE FORMIGO MECANICAMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Long	Unitats	No Bancs			
2	Banc escocell gran 1		14,00				14,00	C#*D#*E#*F#
3	Banc escocell gran 2		14,00				14,00	C#*D#*E#*F#
4	Banc zona parterre costats		4,80	2,00	3,00		28,80	C#*D#*E#*F#
5	Banc zona parterre Longituds		35,00				35,00	C#*D#*E#*F#
6			50,00				50,00	C#*D#*E#*F#
7			48,00				48,00	C#*D#*E#*F#
8	Banc parterre guarderia		10,00				10,00	C#*D#*E#*F#
9			50,00				50,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 249,80

OBRA 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ PASSEIG VIA ALEXANDRA
 CAPÍTOL 01 PASSEIG VIA ALEXANDRA
 NIVELL 3 03 SISTEMA VIARI
 NIVELL 4 04 SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRÀNSIT URBÀ, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/12/23

Pàg.: 15

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats				
2	Prev		100,00	5,00			500,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **500,00**

2 FPH1U205 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats	Nº passos			
2	Passos elevats		6,00	5,00	3,00		90,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **90,00**

3 FPH1U2RA M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. COLOR SEGONS PROJECTE AMB SUPERFÍCIE ANTILLISCANT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Unitats				
2	Prev fletxes		2,80	5,00			14,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,00**

4 FPH2USU2 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Unitats				
2	Prev		2,80	5,00			14,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,00**

5 FPV1U362 U PLACA D'ACER OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, REFLECTANT NIVELL II PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,00				7,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,00**

6 FPV1U172 U PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,00				6,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,00**

7 FPV1U262 U PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

AMIDAMENTS

Data: 19/12/23

Pàg.: 16

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,00				12,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,00**

8 FPV3U220 U PLACA COMPLEMENTARIA D'ACER, NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 45X20 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,00				12,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,00**

9 FPV4U301 U SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIÀMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			11,00				11,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,00**

10 FPV4U302 U SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIÀMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9,00				9,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,00**

11 FPV4U3R2 U TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIÀMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Unitats				
2	Prev			4,00			4,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,00**

OBRA 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ PASSEIG VIA ALEXANDRA
 CAPÍTOL 01 PASSEIG VIA ALEXANDRA
 NIVELL 3 04 JARDINERIA I INSTAL·LACIÓ DE REG
 NIVELL 4 01 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PR456-8XDN u Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Via Alexandra		4,00				4,00	C#*D#*E#*F#
2		S					4,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

AMIDAMENTS

Data: 19/12/23 Pàg.: 17

TOTAL AMIDAMENT **4,00**

2 PR43B-8V0P u Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Via Alexandra		6,00				6,00	C#*D#*E#*F#
2		S					6,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **6,00**

3 PR45D-8XY6 u Subministrament de Zelkova serrata de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Via Alexandra		7,00				7,00	C#*D#*E#*F#
2		S					7,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **7,00**

4 PR434-8ULS u Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Via Alexandra		5,00				5,00	C#*D#*E#*F#
2		S					5,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **5,00**

5 FR4GD8GA u Subministrament de Photinia fraseri (x) Red Robin d'alçària de 100 a 125 cm, en contenidor de 30 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parterres		6,00				6,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,00**

6 PR60-8YB6 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Via Alexandra		28,00				28,00	C#*D#*E#*F#
2		S					28,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **28,00**

7 PRZ0-ES92 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 3 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavats al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Via Alexandra		28,00				28,00	C#*D#*E#*F#
2		S					28,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

AMIDAMENTS

Data: 19/12/23 Pàg.: 18

TOTAL AMIDAMENT **28,00**

8 PR36-8RV1 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió escocells							
2	Escocells nous							
3	Rect. 340x120cm		5,00	4,08		0,30	6,12	C#*D#*E#*F#
4	Circulars D200cm		23,00	3,15		0,30	21,74	C#*D#*E#*F#
5	Escocells existents							
6	Circulars		20,00	3,15		0,30	18,90	C#*D#*E#*F#
7	Rectangulars		25,00	4,08		0,30	30,60	C#*D#*E#*F#
8		S					77,36	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	Zona panot							
10		T	Long	Ample	Unitats	gruix		
11	Escocells Z baixa		3,00	1,20	18,00	0,15	9,72	C#*D#*E#*F#
12	Escocells Z central		3,00	1,20	19,00	0,15	10,26	C#*D#*E#*F#
13	Escocells Z alta		3,00	1,20	5,00	0,15	2,70	C#*D#*E#*F#
14	Circulars D200cm		6,24		5,00	0,15	4,68	C#*D#*E#*F#
15	Zona vianats		3,00	1,20	4,00	0,15	2,16	C#*D#*E#*F#
17	Àmbit	T	Superf	Profunditat				
18	Parterre 1		140,00	0,30			42,00	C#*D#*E#*F#
19	Parterre 2		190,00	0,30			57,00	C#*D#*E#*F#
20	Parterre 3		180,00	0,30			54,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **259,88**

9 FR2B1119 M2 SERVEI DE LLAURADA DE LES SUPERFÍCIES DE TERRA ABANS DE REBRE LA TERRA ADEQUADA I EL COMPOST, PER EL SEU ESPONJAMENT MITJANÇANT TRACTOR 75CV AMB ESTRIPADORA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Superf					
2	Parterre 1		140,00				140,00	C#*D#*E#*F#
3	Parterre 2		190,00				190,00	C#*D#*E#*F#
4	Parterre 3		180,00				180,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **510,00**

10 FR2BU0L0 M2 ADOVAT CAVAT I PERFILAT DE LES TERRES, PER TAL DE PODER REBRE LA SEMBRA DE GESPA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Superf					
2	Parterre 1		140,00				140,00	C#*D#*E#*F#
3	Parterre 2		190,00				190,00	C#*D#*E#*F#
4	Parterre 3		180,00				180,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **510,00**

AMIDAMENTS

Data: 19/12/23

Pàg.: 19

11 FR71U100 M2 SEMBRA DE GESPA, MESCLA DE LLAVORS RESISTENTS A L'OMBRA I TRAPITJABLE (MESCLA UMBRIA), INCLÒS EL COBRIMENT DE LA LLAVOR I PASSADA DE CORRÒ I 3 SEGADES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Superf					
2	Parterre 1		140,00				140,00	C#*D#*E#*F#
3	Parterre 2		190,00				190,00	C#*D#*E#*F#
4	Parterre 3		180,00				180,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **510,00**

OBRA 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ PASSEIG VIA ALEXANDRA
 CAPÍTOL 01 PASSEIG VIA ALEXANDRA
 NIVELL 3 04 JARDINERIA I INSTAL.LACIÓ DE REG
 NIVELL 4 02 INSTAL.LACIÓ DE REG
 NIVELL 5 01 RASES INSTAL.LACIÓ REG

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 P221E-I3AS m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Via Alexandra							
2	Sector 6			212,00	0,40	0,60	50,88	C#*D#*E#*F#
3	Sector 7			248,00	0,40	0,60	59,52	C#*D#*E#*F#
4		S					110,40	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT **110,40**

2 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Via Alexandra							
2	Sector 6			212,00	0,40	0,60	50,88	C#*D#*E#*F#
3	Sector 7			248,00	0,40	0,60	59,52	C#*D#*E#*F#
4		S					110,40	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT **110,40**

OBRA 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ PASSEIG VIA ALEXANDRA
 CAPÍTOL 01 PASSEIG VIA ALEXANDRA
 NIVELL 3 04 JARDINERIA I INSTAL.LACIÓ DE REG
 NIVELL 4 02 INSTAL.LACIÓ DE REG
 NIVELL 5 02 CANONADES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/12/23

Pàg.: 20

1 PFB4-DW59 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sector 6			212,00			212,00	C#*D#*E#*F#
2	Sector 7			248,00			248,00	C#*D#*E#*F#
3		S					460,00	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT **460,00**

2 PFB4-DW48 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexió		1,00	10,00			10,00	C#*D#*E#*F#
2		S					10,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **10,00**

3 PG2N-EUGA m Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sector 6			212,00			212,00	C#*D#*E#*F#
2	Sector 7			248,00			248,00	C#*D#*E#*F#
3		S					460,00	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT **460,00**

4 PG2N-EUG8 m Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexió		1,00	10,00			10,00	C#*D#*E#*F#
2		S					10,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **10,00**

5 PJS0-9EGB u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sector 6		36,00				36,00	C#*D#*E#*F#
2	Sector 7		43,00				43,00	C#*D#*E#*F#
3		S					79,00	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT **79,00**

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/12/23

Pàg.: 21

OBRA	01	PRESSUPOST RENOVACIÓ PASSEIG VIA ALEXANDRA
CAPÍTOL	01	PASSEIG VIA ALEXANDRA
NIVELL 3	04	JARDINERIA I INSTAL·LACIÓ DE REG
NIVELL 4	02	INSTAL·LACIÓ DE REG
NIVELL 5	03	INSTAL·LACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PJSM-HBBF	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Desguàs							
2	Sector 6		1,00				1,00	C#*D#*E#*F#
3	Sector 7		1,00				1,00	C#*D#*E#*F#
4		S					2,00	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT **2,00**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	PJSM-Z001	u	Pericó per acollir valvuleria de ventosa per sortida d'aire de la instal·lació de degoteig. Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral. Col·locada en punt més alt de la instal·lació per facilitar la sortida d'aire. Inclou tots els accessoris necessaris per la seva instal·lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sector 6		1,00				1,00	C#*D#*E#*F#
2	Sector 7		1,00				1,00	C#*D#*E#*F#
3		S					2,00	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT **2,00**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	PDK4-AJS9	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mestre		1,00				1,00	C#*D#*E#*F#
2	Sector 6		1,00				1,00	C#*D#*E#*F#
3	Sector 7		1,00				1,00	C#*D#*E#*F#
4		S					3,00	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT **3,00**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	PDK1-DX9V	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mestre		1,00				1,00	C#*D#*E#*F#
2	Sector 6		1,00				1,00	C#*D#*E#*F#
3	Sector 7		1,00				1,00	C#*D#*E#*F#
4		S					3,00	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/12/23

Pàg.: 22

TOTAL AMIDAMENT **3,00**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
5	PJSO-ESV2	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V SAMCLA INFINITI, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 12 estacions, amb antena, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat amb plataforma de l'Ajuntament i comprovat, inclou accessoris i tots els accessoris necessaris pr la seva instal·lació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,00				1,00	C#*D#*E#*F#
2		S					1,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **1,00**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
6	PJSO-ESV3	u	Repetidor solar per a programador SAMCLA INFINITI, muntant en superfície i programat amb plataforma de l'Ajuntament i comprovat, inclou accessoris i tots els accessoris necessaris pr la seva instal·lació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,00				1,00	C#*D#*E#*F#
2		S					1,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **1,00**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
7	FJSFU558	u	Capçal de reg per electrovàlvula master de 2" DN i 10 bar de pressió en by pass, totalment desmuntable, format per 3 vàlvules d'esfera manual de PVC de racord pla, mascle tipus i compatible, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24v amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, tipus PGA. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó, i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mestre		1,00				1,00	C#*D#*E#*F#
2		S					1,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **1,00**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
8	FJSFU229	u	Capçal per sector de reg per degoteig, de 1" de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per tres vàlvules d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre de llautó de malla de 300 micres, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 v amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques tipus PGA, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sector 6		1,00				1,00	C#*D#*E#*F#
2	Sector 7		1,00				1,00	C#*D#*E#*F#
3		S					2,00	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT **2,00**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
9	PJSS-Z003	u	Conjunt de valvuleria per a sistema de degoteig dins de pericó de drenatge. Inclou vàlvula de rentat, de material plàstic, de 1" de diàmetre, vàlvula de descàrrega automàtica, de material plàstic, d'1" de diàmetre i colze de llautó amb rosca mascle d'1". Inclou tots els accessoris necessaris per la seva instal·lació. Totalment instal·lat i en correcte funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sector 6		1,00				1,00	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/12/23

Pàg.: 23

2	Sector 7		1,00				1,00	C#*D#*E#*F#
3		S					2,00	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT **2,00**

10 PJM9-Z001 u Ventosa roscada de diàmetre nominal 1 1/2", de plàstic, muntada en pericó de canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sector 6		1,00				1,00	C#*D#*E#*F#
2	Sector 7		1,00				1,00	C#*D#*E#*F#
3		S					2,00	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT **2,00**

OBRA 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ PASSEIG VIA ALEXANDRA
 CAPÍTOL 01 PASSEIG VIA ALEXANDRA
 NIVELL 3 04 JARDINERIA I INSTAL·LACIÓ DE REG
 NIVELL 4 02 INSTAL·LACIÓ DE REG
 NIVELL 5 04 ESCOMESES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FJSFZ001 u Treballs de connexió de nova estesa de canonada i capçals de degoteig de reg a canonada d'alimentació d'aigua depurada de la xarxa municipal. Inclou desconnexió, desmuntatge i retirada de trams de canonada existent i capçals de degoteig existent, inclòs valvuleria. Inclou moviment de terres, retirada del material i desplaçament. Inclou càrrega, transport i descàrrega de la terra i dels productes resultants de l'excavació. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar les unitats d'obra totalment acabades i ajustades, dins de pericons existents. Inclou tots els accessoris necessaris pel seu correcte connexió i funcionament. Inclou l'obertura de rasa i la reposició dels elements malmesos. Totalment acabat i en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Via Alexandra		1,00				1,00	C#*D#*E#*F#
2		S					1,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **1,00**

2 FJSFZ002 u Treballs per l'adaptació del sistema de reg per aspersió als parterres existents. Inclou desconnexió, desmuntatge i retirada de trams de canonada existent i capçals de degoteig existent, inclòs valvuleria. Inclou moviment de terres, retirada del material i desplaçament. Inclou càrrega, transport i descàrrega de la terra i dels productes resultants de l'excavació. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de pvc o llautó i la mà d'obra necessària per deixar les unitats d'obra totalment acabades i ajustades. Inclou tots els accessoris necessaris pel seu correcte connexió i funcionament. Inclou l'obertura de rasa i la reposició dels elements malmesos. Totalment acabat i en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Via Alexandra		1,00	3,00			3,00	C#*D#*E#*F#
2		S					3,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **3,00**

OBRA 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ PASSEIG VIA ALEXANDRA
 CAPÍTOL 01 PASSEIG VIA ALEXANDRA
 NIVELL 3 05 MOBILIARI URBÀ

AMIDAMENTS

Data: 19/12/23

Pàg.: 24

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PQ12-E01 u Recol·locació de banc existent senzill de fusta tropical certificada FSC pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Via Alexandra		14,00				14,00	C#*D#*E#*F#
2		S					14,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **14,00**

2 PQA2-ES10 u Recolocació de joc amb estructura i elements decoratius i accessoris per a fixar a dau de formigó fet in situ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Via Alexandra		4,00				4,00	C#*D#*E#*F#
2		S					4,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **4,00**

3 PQA2-ES94 u Recolocació de paperera i accessoris per a fixar a dau de formigó fet in situ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,00				4,00	C#*D#*E#*F#
2		S					4,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **4,00**

4 PQ22-ES95 u Paperera model Barcelona de Fabregas o equivalent, abatible, de xapa d'acer perforada de 2 mm d'espessor y suports amb tub metàl·lic de diàmetre 60mm i espesor de 4 mm, pintada a l'epoxi al fons de color gris RAL 7011, de 50 l de capacitat, col·locada amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,00				8,00	C#*D#*E#*F#
2		S					8,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **8,00**

5 FQ421531 u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 900 mm d'alçària, amb forat longitudinal, col·locat amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			18,00				18,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **18,00**

6 FQBUMET M BARANA METAL·LICA DE LIMIT DE JOCS INFANTILS, DE 90 CM. D'ALÇADA AMB TUBS DE 8 CM. DE DIAMETRE e=1,5MM, SEPARATS 8 CM. SOBRE UNA PLETINA DE 15X1,5 CM. I UN TUB HORIZONTAL ENTRE TUBS DE 80MM, DE 18 MM. PASSANT A 30 MM. DE LA PART SUPERIOR, TOT GALVANITZAT EN CALENT, FIXAT A TERRA, AMB FIXACIONS MECANQUES M12-100 SOBRE UNA BASE DE FORMIGO. TOT SEGONS DETALLS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Via Alexandra							

AMIDAMENTS

Data: 19/12/23 Pàg.: 25

2	Zona jocs 1			40,00			40,00	C#*D#*E#*F#
3	Zona jocs 2			40,00			40,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **80,00**

7 FQ11ULP1 U BANC DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU, TIPUS NEOROMANTIC LIVIANO DE 1,75 M DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O EQUIVALENT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bancs		17,00				17,00	C#*D#*E#*F#
2	Cadires		2,00				2,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **19,00**

8 FQ11UBKA U BANC DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS KANJI DE 175 x 57 x 43 CM AMB SUPORTS D'ALUMINI DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT, FIXADA MECANICAMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25,00				25,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,00**

9 FQ11UCKA U CADIRA DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS KANJI DE 62 x 57 x 43 CM AMB SUPORTS D'ALUMINI DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT, FIXADA MECANICAMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			17,00				17,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **17,00**

10 FQC1UINO U APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			14,00				14,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,00**

OBRA 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ PASSEIG VIA ALEXANDRA
 CAPÍTOL 01 PASSEIG VIA ALEXANDRA
 NIVELL 3 06 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P2R5-DT34 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mescla bituminosa		1,00	2.763,40		0,10	276,34	C#*D#*E#*F#
2			1,00	476,70		0,10	47,67	C#*D#*E#*F#
3	Fresat		1,00	1.004,00		0,04	40,16	C#*D#*E#*F#
4	Demolició paviment formigó		1,00	2.763,40		0,15	414,51	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/12/23 Pàg.: 26

5			1,00	476,70			0,15	71,51	C#*D#*E#*F#
6	Panot		1,00	159,80			0,04	6,39	C#*D#*E#*F#
7	Formigó escosell		79,00	8,60	0,20	0,20	27,18	C#*D#*E#*F#	
8	Escosell xapa		79,00	8,60	0,20	0,10	13,59	C#*D#*E#*F#	
9	Barana fusta		1,00	2,90	1,00	0,10	0,29	C#*D#*E#*F#	
10		S					897,64	SUMSUBTOTAL(G1:G9)	
11	Àmbit	T	Superf Long	Ample	Unitats	Excav			
12	Cantonada Pini el Vell		160,00			0,15	24,00	C#*D#*E#*F#	
13	Via Alexandra		35,00	1,60		0,15	8,40	C#*D#*E#*F#	
14			25,00	6,60		0,15	24,75	C#*D#*E#*F#	
15			136,00	1,60		0,15	32,64	C#*D#*E#*F#	
16			8,50	6,60		0,15	8,42	C#*D#*E#*F#	
17			125,00	1,60		0,15	30,00	C#*D#*E#*F#	
18			23,00	6,60		0,15	22,77	C#*D#*E#*F#	
19			25,00	3,80		0,15	14,25	C#*D#*E#*F#	
20	Cantonada Serra Camaró		375,00			0,15	56,25	C#*D#*E#*F#	
22	Descompte forats escocells		1,00	1,00	-60,00	0,15	-9,00	C#*D#*E#*F#	

TOTAL AMIDAMENT **1.110,12**

2 P2R3-EG11 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Excavació rases instal·lacions							
2	Sector 6		1,30	212,00	0,40	0,40	44,10	C#*D#*E#*F#
3	Sector 7		1,30	248,00	0,40	0,40	51,58	C#*D#*E#*F#
4	Previsió base de tot-u							
5			1,30	2.763,40		0,05	179,62	C#*D#*E#*F#
6			1,30	476,70		0,05	30,99	C#*D#*E#*F#
7		S					306,29	SUMSUBTOTAL(G1:G6)
8	Zona Asfalt		3.241,00	0,06			194,46	C#*D#*E#*F#
9	Zona Panot		1.420,00	0,06			85,20	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **585,95**

3 P2R2-EU3X m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Excavació rases instal·lacions							
2	Sector 6		1,30	212,00	0,40	0,40	44,10	C#*D#*E#*F#
3	Sector 7		1,30	248,00	0,40	0,40	51,58	C#*D#*E#*F#
4	Previsió base de tot-u							
5			1,30	2.763,40		0,05	179,62	C#*D#*E#*F#
6			1,30	476,70		0,05	30,99	C#*D#*E#*F#
7		S					306,29	SUMSUBTOTAL(G1:G6)

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/12/23

Pàg.: 27

8	Zona Asfalt		3.241,00	0,06			194,46	C#*D#*E#*F#
9	Zona Panot		1.420,00	0,06			85,20	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **585,95**

4 P2R2-EU3C m3
 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mescla bituminosa		1,00	2.763,40		0,10	276,34	C#*D#*E#*F#
2			1,00	476,70		0,10	47,67	C#*D#*E#*F#
3	Fresat		1,00	1.004,00		0,04	40,16	C#*D#*E#*F#
4		S					364,17	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
5	Àmbit	T	Superf Long	Ample	Unitats	Excav		
6	Cantonada Pini el Vell		160,00			0,15	24,00	C#*D#*E#*F#
7	Via Alexandra		35,00	1,60		0,15	8,40	C#*D#*E#*F#
8			25,00	6,60		0,15	24,75	C#*D#*E#*F#
9			136,00	1,60		0,15	32,64	C#*D#*E#*F#
10			8,50	6,60		0,15	8,42	C#*D#*E#*F#
11			125,00	1,60		0,15	30,00	C#*D#*E#*F#
12			23,00	6,60		0,15	22,77	C#*D#*E#*F#
13			25,00	3,80		0,15	14,25	C#*D#*E#*F#
14	Cantonada Serra Camaró		375,00			0,15	56,25	C#*D#*E#*F#
16	Descompte forats escocells		1,00	1,00	-60,00	0,15	-9,00	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **576,65**

5 P2R2-EU3U m3
 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Demolició paviment formigó		1,00	2.763,40		0,15	414,51	C#*D#*E#*F#
2			1,00	476,70		0,15	71,51	C#*D#*E#*F#
3	Panot		1,00	159,80		0,04	6,39	C#*D#*E#*F#
4	Formigó escosell		79,00	8,60	0,20	0,20	27,18	C#*D#*E#*F#
5		S					519,59	SUMSUBTOTAL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT **519,59**

6 P2R2-EU30 m3
 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió embalatges		12,00				12,00	C#*D#*E#*F#
2		S					12,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **12,00**

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/12/23

Pàg.: 28

7	P2R2-EU2Y	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		12,00				12,00	C#*D#*E#*F#
2		S					12,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **12,00**

8 E2RA8680 m3
 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escosell xapa		10,00	8,60	0,20	0,10	1,72	C#*D#*E#*F#
2		S					1,72	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **1,72**

9 P2RA-EU24 m3
 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Barana fusta		1,00	2,90	1,00	0,10	0,29	C#*D#*E#*F#
2	Previsió embalatges		6,00				6,00	C#*D#*E#*F#
3		S					6,29	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT **6,29**

OBRA 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ PASSEIG VIA ALEXANDRA
 CAPÍTOL 01 PASSEIG VIA ALEXANDRA
 NIVELL 3 07 CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 NOTACQE u
 NOTA CONTROL DE QUALITAT
 Totes les partides del capítol de Control de Qualitat estaran realitzades per laboratori acreditat (homologat).
 Queden incloses els controls necessaris i posades en marxa i la seva legalització de totes les instal·lacions segons la normativa corresponent (RITE, CTE, etc...)
 Aquest control de qualitat es podrà ampliar o modificar segons la planificació d'obra i si els certificats dels materials no justifiquen les característiques sol·licitades per projecte o per la normativa corresponent, realitzant assaigs o proves per determinar-les

AMIDAMENT DIRECTE **1,00**

2 P060-01ZN u
 Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Base		5,00				5,00	C#*D#*E#*F#
2		S					5,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **5,00**

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/12/23

Pàg.: 29

3 BV1G-011S u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl granular, segons la norma ASTM D4253-00(2006)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9,00				9,00	C#*D#*E#*F#
2		S					9,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 9,00

4 BV1G-011R u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9,00				9,00	C#*D#*E#*F#
2		S					9,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 9,00

5 P2V0-02M3 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,00				20,00	C#*D#*E#*F#
2		S					20,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 20,00

6 P2V0-02M0 u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,00				10,00	C#*D#*E#*F#
2		S					10,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 10,00

7 P2V0-02M2 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl, segons la norma UNE 103503, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 8

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9,00				9,00	C#*D#*E#*F#
2		S					9,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 9,00

8 BV12-02Q2 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,00				1,00	C#*D#*E#*F#
2		S					1,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,00

9 BV1G-011U u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101

AMIDAMENTS

Data: 19/12/23

Pàg.: 30

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,00				1,00	C#*D#*E#*F#
2		S					1,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,00

10 BV1G-0124 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 i UNE 103103

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,00				1,00	C#*D#*E#*F#
2		S					1,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,00

11 BV12-02QY u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Angeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,00				1,00	C#*D#*E#*F#
2		S					1,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,00

12 BV1G-0127 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,00				3,00	C#*D#*E#*F#
2		S					3,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 3,00

13 BV1G-0129 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,00				1,00	C#*D#*E#*F#
2		S					1,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,00

14 BV12-02Q0 u Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,00				1,00	C#*D#*E#*F#
2		S					1,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,00

15 BV12-02Q5 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1								
2								

AMIDAMENTS

Data: 19/12/23

Pàg.: 31

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,00				1,00	C#*D#*E#*F#
2		S					1,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **1,00**

16 BV12-02QE u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids, segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,00				1,00	C#*D#*E#*F#
2		S					1,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **1,00**

17 BV2M0-00XQ u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,00				7,00	C#*D#*E#*F#
2		S					7,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **7,00**

18 BV2M0-00XS u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,00				7,00	C#*D#*E#*F#
2		S					7,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **7,00**

19 P9H0-01C0 u Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-34

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,00				7,00	C#*D#*E#*F#
2		S					7,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **7,00**

20 BV2M0-00XT u Control de temperatures d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-13

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,00				7,00	C#*D#*E#*F#
2		S					7,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **7,00**

21 BV2M0-00XE u Extracció, tall i determinació del gruix d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma NLT 314

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,00				7,00	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/12/23

Pàg.: 32

2		S					7,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)
---	--	---	--	--	--	--	------	--------------------

TOTAL AMIDAMENT **7,00**

22 BV2M0-00XF u Determinació de la densitat aparent d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,00				7,00	C#*D#*E#*F#
2		S					7,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **7,00**

23 P9HA-6081 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,00	1,00	1,00		7,00	C#*D#*E#*F#
2		S					7,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **7,00**

24 BV2L0-00YR u Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 8 peces de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,00				1,00	C#*D#*E#*F#
2		S					1,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **1,00**

25 BV2L0-00YK u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,00				1,00	C#*D#*E#*F#
2		S					1,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **1,00**

26 BV2L0-00YG u Determinació de la resistència a l'abradió d'una mostra de 3 peces de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,00				1,00	C#*D#*E#*F#
2		S					1,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **1,00**

27 P9Y1-02J3 u Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/12/23

Pàg.: 33

1			2,00			2,00	C#*D#*E#*F#
2		S				2,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,00

OBRA 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ PASSEIG VIA ALEXANDRA
 CAPÍTOL 01 PASSEIG VIA ALEXANDRA
 NIVELL 3 08 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P151A-ES22 Pa Partida alçada d'abonament íntegre de la seguretat i salut de tota l'execució obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Via Alexandra		1,00				1,00	C#*D#*E#*F#
2		S					1,00	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,00

PROJECTE D'EXECUCIÓ DE RENOVACIÓ DE LA VORERA EST DE VIA ALEXANDRA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

PRESSUPOST

Data: 19/12/23

Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST RENOVACIÓ PASSEIG VIA ALEXANDRA				
CAPÍTOL	01	PASSEIG VIA ALEXANDRA				
NIVELL 3	01	TREBALLS PREVIS				
NIVELL 4	01	NOTA GENERAL AMIDAMENT I PRESSUPOST				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	NOTAGEU1	U	NOTA: A totes les partides que formen aquests amidaments i pressupost estan incloses les despeses dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar les tasques, mitjans d'elevació, despeses dels mitjans de mà d'obra i els costos indirectes (3%), així com la tramitació davant els organismes corresponents i el seu cost per la instal·lació i utilització dels mitjans auxiliars. Els amidaments que es detallen en el capítol de seguretat i salut són orientatius així com la quantitat, tal com s'indica els mitjans auxiliars a utilitzar seran els necessaris per la realització de les partides, si això comporta una modificació d'aquests, durada en obra o etc, anirà a càrrec del constructor. Les partides es pressuposten totalment acabades, incloent la realització de plantilles en obra, realització de diferents mostres per la seva aprovació per la DF, etc. Les mides són aproximades, s'han de pendre les reals a obra. (P - 77)	0,00	1,00	0,00
TOTAL	NIVELL 4	01.01.01.01				0,00

OBRA	01	PRESSUPOST RENOVACIÓ PASSEIG VIA ALEXANDRA
CAPÍTOL	01	PASSEIG VIA ALEXANDRA
NIVELL 3	01	TREBALLS PREVIS
NIVELL 4	02	CALES D'INSPECCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P191-E01	u	Cala d'inspecció en paviment bituminós amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 80)	145,34	12,00	1.744,08
TOTAL	NIVELL 4	01.01.01.02				1.744,08

OBRA	01	PRESSUPOST RENOVACIÓ PASSEIG VIA ALEXANDRA
CAPÍTOL	01	PASSEIG VIA ALEXANDRA
NIVELL 3	01	TREBALLS PREVIS
NIVELL 4	03	RETIRADA MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FRZUU010	U	PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS (P - 75)	24,62	162,00	3.988,44
2	P21Q2-8GXR	u	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 89)	11,44	14,00	160,16
3	P21Q2-ESV9	u	Retirada de joc per a reutilització, amb estructura metàl·lica o fusta, amb un volum aparent de fins a 5 m3, enderroc de daus de formigó, i aplec en obra per a posterior col·locació (P - 90)	57,68	4,00	230,72
4	P21Q2-HBAN	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm de diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec (P - 91)	12,27	4,00	49,08

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/12/23

Pàg.: 2

5	P21Q3-HBR5	u	Arrencada de mòdul de sustentació de bicicletes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 92)	31,34	1,00	31,34
6	P214B-ES12	m	Desmuntatge de barana de fusta per a recol·locar a obfra, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 85)	10,64	97,00	1.032,08
7	P214B-ES13	m	Desmuntatge de barana d'HPL i estructura metàl·lica per a recol·locar a obfra, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 86)	11,40	15,00	171,00
TOTAL	NIVELL 4	01.01.01.03				5.662,82

OBRA	01	PRESSUPOST RENOVACIÓ PASSEIG VIA ALEXANDRA
CAPÍTOL	01	PASSEIG VIA ALEXANDRA
NIVELL 3	01	TREBALLS PREVIS
NIVELL 4	04	ACCESSOS PROVISIONALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PBB2-EV99	u	Manteniment de l'accés provisional a l'escola durant tota l'obra amb els elements necessaris, muntatge i amb el desmuntatge inclòs (P - 119)	647,97	1,00	647,97
TOTAL	NIVELL 4	01.01.01.04				647,97

OBRA	01	PRESSUPOST RENOVACIÓ PASSEIG VIA ALEXANDRA
CAPÍTOL	01	PASSEIG VIA ALEXANDRA
NIVELL 3	02	ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21R0-ES91	u	Tala controlada tècniques de grimpada d'arbre de gran port, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió gruà amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 93)	287,94	22,00	6.334,68
2	P21R1-92JT	U	TRITURACIÓ DE SOCA SOTERRADA DE 100 A 140 CM DE PERÍMETRE AMB TRACTOR AMB BRAÇ TRITURADOR DE SOQUES (P - 94)	93,06	22,00	2.047,32
3	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (P - 21)	8,93	18,00	160,74
4	F213U009	U	DESMUNTAGE D'APARCABICICLETES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES O A MAGATZEM MUNICIPAL (P - 23)	8,93	4,00	35,72
5	F2191306	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 25)	3,98	280,00	1.114,40
6	F21913XA	m	Demolició de vorada de xapa, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 26)	1,88	1.184,00	2.225,92
7	F213U007	U	DESMUNTATGE DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL DESMUNTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL I DE RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES, INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS (P - 22)	403,33	1,00	403,33

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/12/23

Pàg.: 3

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
8	P2149-ESV7	u	Demolició d'escocell de xapa col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (P - 84)	37,03	162,00	5.998,86
9	P214W-FEMF	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 88)	5,06	1.608,50	8.139,01
10	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 27)	8,27	5.490,00	45.402,30
11	P2146-DJ2P	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 82)	3,69	1.020,00	3.763,80
12	P2146-H847	m2	Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió (P - 83)	0,41	4.232,00	1.735,12
13	P214W-FEMB	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 87)	8,45	794,50	6.713,53
14	P2145-E01	m	Arrencada de barana de plafons de fusta tractada clavats a suports metàl·lics de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 81)	42,88	2,90	124,35
15	F216R243	M	ENDERROC I RETIRADA DE TANCAT EXISTENT DE FUSTA/METÀL·LIC FINS A 2.00 M D'ALÇADA, COM A MÀXIM, I ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ A MA I AMB COMPRESSOR, INCLOU LA CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. (P - 24)	8,36	80,00	668,80
TOTAL NIVELL 3				01.01.02		84.867,88

OBRA	01	PRESSUPOST RENOVACIÓ PASSEIG VIA ALEXANDRA
CAPÍTOL	01	PASSEIG VIA ALEXANDRA
NIVELL 3	03	SISTEMA VIARI
NIVELL 4	01	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 95)	4,13	334,20	1.380,25
2	P2241-ES42	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 98% PM (P - 97)	1,57	5.570,00	8.744,90
3	P92A-I7GW	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (P - 110)	31,30	100,00	3.130,00
TOTAL NIVELL 4				01.01.03.01		13.255,15

OBRA	01	PRESSUPOST RENOVACIÓ PASSEIG VIA ALEXANDRA
CAPÍTOL	01	PASSEIG VIA ALEXANDRA
NIVELL 3	03	SISTEMA VIARI

PRESSUPOST

Data: 19/12/23

Pàg.: 4

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
NIVELL 4 02 SANEJAMENT						
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSOS O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 28)	3,72	96,00	357,12
2	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 29)	3,90	38,40	149,76
3	F222U25A	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER TRAMS CURTS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS AMB P.P. DE PAS DE SERVEIS EXISTENTS. D'EXCAVACIÓ EN MINA I APUNTAMENT I ESTRABADA, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 30)	28,58	57,60	1.646,21
4	FD7FU425	M	CLAVEGUERÒ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS. (P - 45)	38,45	48,00	1.845,60
5	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL·LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 44)	98,90	6,00	593,40
6	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 31)	9,38	57,60	540,29
7	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 46)	284,35	6,00	1.706,10
8	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRRANT. (P - 48)	379,39	3,00	1.138,17
9	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO (P - 47)	121,89	3,00	365,67
TOTAL NIVELL 4				01.01.03.02		8.342,32

OBRA	01	PRESSUPOST RENOVACIÓ PASSEIG VIA ALEXANDRA
CAPÍTOL	01	PASSEIG VIA ALEXANDRA
NIVELL 3	03	SISTEMA VIARI
NIVELL 4	03	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9ZE-HPMI	u	Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa de pous de clavegueres en obres de recobriments asfàltic, amb morter de ciment, inclòs càrrega manual de runa sobre	230,71	25,00	5.767,75

PRESSUPOST

Data: 19/12/23

Pàg.: 5

2	F96AUA20	m	camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (P - 118)	41,77	1.925,23	80.416,86
3	F991UM88	ML	Platina d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40 (P - 35)	42,51	15,00	637,65
4	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPa), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 34)	32,84	102,00	3.349,68
5	F974U202	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 20X20X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC. (P - 37)	12,23	102,00	1.247,46
6	F971U422	M	BASE PER A RIGOLA, DE 20X20 CM, AMB FORMIGÓ HM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. (P - 36)	4,80	102,00	489,60
7	F9A2U020	M3	PAVIMENT DE GRANULAT DE GRANDÀRIA MÀXIMA 2 - 8 MM DE PEDRA CALCÀRIA I CARES TRENCADES, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL (P - 39)	38,84	32,22	1.251,42
8	F931201J	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 32)	26,58	32,22	856,41
9	F936UCES	M2	Base de formigó hne-15 de 15 cm de gruix vibrat amb pavimentadora, inclòs anivellat, refi i compactació de la caixa al 97 % del pm i p.p. d'encofrat (P - 33)	21,00	4.077,00	85.617,00
10	P9F2-ES92	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular amb cares rectes, de mides 30x10x8 cm model LLOSA BULCANO de Breinco, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix o de 3 a 5 cm de morter, reblliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2. (P - 112)	52,63	4.287,00	225.624,81
11	P9F2-ESPD	m2	Paviment de llambordins podotactils (warning/crossing) de formigó de forma regular amb cares rectes, de mides 30x10x8 cm model LLOSA VULCANO de Breinco, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix o de 3 a 5 cm de morter, reblliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2. (P - 113)	55,07	123,20	6.784,62
12	F9F1UAQP	M2	PAVIMENT DE PECES DRENANTS DE FORMIGÓ COLOR DESIERTO O GREY DE 30X10X8 CM. TIPUS ACQUA PAVE DE BREINCO O SIMILAR, AMB SEPARADORS, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE	34,80	259,80	9.041,04

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/12/23

Pàg.: 6

13	P9E1-M429	m2	GRAVETA I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 40)	55,06	80,00	4.404,80
14	P9H5-M1K5	t	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:4 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (P - 111)	85,88	114,66	9.847,00
15	F9H1U111	M2	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (P - 115)	30,64	144,00	4.412,16
16	F9H5UBIC	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC22 BASE B50/70 G (G-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE BASE, DE 11CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA (P - 41)	36,08	144,00	5.195,52
17	F9P9UE50	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS TAPISSABLE, AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 4 CM. DE GRUIX ,DE COLOR VERMELL I BETUM NEGRE. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES (P - 42)	34,28	120,00	4.113,60
18	FQ13UAFO	M	CAPA ESMORTEIDORA PER A PAVIMENT CONTINU DE CAUTXÚ RECICLAT REALITZAT "IN SITU" PER A PROTECCIÓ DE CAIGUDES EN ZONA DE JOCS INFANTILS SEGONS LA NORMA UNE-EN 1177, REALITZADA AMB SBR, DE 50 MM GRUIX, AMB ESTRUCTURA DRENANT (P - 43)	229,57	249,80	57.346,59
TOTAL NIVELL 4			01.01.03.03			506.403,97

OBRA	01	PRESSUPOST RENOVACIÓ PASSEIG VIA ALEXANDRA
CAPÍTOL	01	PASSEIG VIA ALEXANDRA
NIVELL 3	03	SISTEMA VIARI
NIVELL 4	04	SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 53)	1,60	500,00	800,00
2	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (P - 54)	10,22	90,00	919,80
3	FPH1U2RA	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. COLOR SEGONS PROJECTE AMB SUPERFÍCIE ANTILLISCANT. (P - 55)	19,59	14,00	274,26

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/12/23

Pàg.: 7

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
4	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 56)	28,96	14,00	405,44
5	FPV1U362	U	PLACA D'ACER OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, REFLECTANT NIVELL II PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	94,87	7,00	664,09
			(P - 59)			
6	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 57)	79,09	6,00	474,54
7	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 58)	79,79	12,00	957,48
8	FPV3U220	U	PLACA COMPLEMENTARIA D'ACER, NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 45X20 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 60)	56,23	12,00	674,76
9	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIÀMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 61)	149,06	11,00	1.639,66
10	FPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIÀMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 62)	167,94	9,00	1.511,46
11	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIÀMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (P - 63)	60,82	4,00	243,28
TOTAL	NIVELL 4		01.01.03.04			8.564,77

OBRA 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ PASSEIG VIA ALEXANDRA
 CAPÍTOL 01 PASSEIG VIA ALEXANDRA
 NIVELL 3 04 JARDINERIA I INSTAL·LACIÓ DE REG
 NIVELL 4 01 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR456-8XDN	u	Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ (P - 140)	251,05	4,00	1.004,20
2	PR43B-8V0P	u	Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ (P - 139)	245,63	6,00	1.473,78
3	PR45D-8XY6	u	Subministrament de Zelkova serrata de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ (P - 141)	210,54	7,00	1.473,78
4	PR434-8ULS	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 138)	169,72	5,00	848,60
5	FR4GD8GA	u	Subministrament de Photinia fraseri (x) Red Robin d'alçària de 100 a 125 cm, en contenidor de 30 l (P - 73)	41,56	6,00	249,36
6	PR60-8YB6	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot	70,62	28,00	1.977,36

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/12/23

Pàg.: 8

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
7	PRZ0-ES92	u	amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 142)	23,94	28,00	670,32
8	PR36-8RV1	m3	Aspratge doble d'arbre mitjançant 3 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavats al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 143)	29,80	259,88	7.744,42
9	FR2B1119	M2	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 137)	1,33	510,00	678,30
10	FR2BU0L0	M2	SERVEI DE LLAURADA DE LES SUPERFÍCIES DE TERRA ABANS DE REBRE LA TERRA ADEQUADA I EL COMPOST, PER EL SEU ESPONJAMENT MITJANÇANT TRACTOR 75CV AMB ESTRIPADORA (P - 71)	2,10	510,00	1.071,00
11	FR71U100	M2	ADOVAT CAVAT I PERFILAT DE LES TERRES, PER TAL DE PODER REBRE LA SEMBRA DE GESPA. (P - 72)	2,06	510,00	1.050,60
			SEMBRA DE GESPA, MESCLA DE LLAVORS RESISTENTS A L'OMBRA I TRAPITJABLE (MESCLA UMBRIA), INCLÒS EL COBRIMENT DE LA LLAVOR I PASSADA DE CORRÓ I 3 SEGADES. (P - 74)			
TOTAL	NIVELL 4		01.01.04.01			18.241,72

OBRA 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ PASSEIG VIA ALEXANDRA
 CAPÍTOL 01 PASSEIG VIA ALEXANDRA
 NIVELL 3 04 JARDINERIA I INSTAL·LACIÓ DE REG
 NIVELL 4 02 INSTAL·LACIÓ DE REG
 NIVELL 5 01 RASES INSTAL·LACIÓ REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221E-I3AS	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (P - 96)	23,30	110,40	2.572,32
2	P2255-DPIL	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrat, amb compactació del 95% PM (P - 98)	39,68	110,40	4.380,67
TOTAL	NIVELL 5		01.01.04.02.01			6.952,99

OBRA 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ PASSEIG VIA ALEXANDRA
 CAPÍTOL 01 PASSEIG VIA ALEXANDRA
 NIVELL 3 04 JARDINERIA I INSTAL·LACIÓ DE REG
 NIVELL 4 02 INSTAL·LACIÓ DE REG
 NIVELL 5 02 CANONADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PFB4-DW59	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 123)	6,15	460,00	2.829,00
2	PFB4-DW48	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 122)	7,93	10,00	79,30

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/12/23

Pàg.: 9

3	PG2N-EUGA	m	Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 125)	3,05	460,00	1.403,00
4	PG2N-EUG8	m	Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 124)	3,56	10,00	35,60
5	PJS0-9EGB	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 127)	17,21	79,00	1.359,59
TOTAL NIVELL 5			01.01.04.02.02			5.706,49

OBRA	01	PRESSUPOST RENOVACIÓ PASSEIG VIA ALEXANDRA
CAPÍTOL	01	PASSEIG VIA ALEXANDRA
NIVELL 3	04	JARDINERIA I INSTAL·LACIÓ DE REG
NIVELL 4	02	INSTAL·LACIÓ DE REG
NIVELL 5	03	INSTAL·LACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PJSM-HBBF	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (P - 128)	42,90	2,00	85,80
2	PJSM-Z001	u	Pericó per acollir valvuleria de ventosa per sortida d'aire de la instal·lació de degoteig. Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral. Col·locada en punt més alt de la instal·lació per facilitar la sortida d'aire. Inclou tots els accessoris necessaris per la seva instal·lació. (P - 129)	24,09	2,00	48,18
3	PDK4-AJS9	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 121)	109,99	3,00	329,97
4	PDK1-DX9V	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 120)	130,75	3,00	392,25
5	PJS0-ESV2	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V SAMCLA INFINITI, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 12 estacions, amb antena, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat amb plataforma de l'Ajuntament i comprovat, inclou accessoris i tots els accessoris necessaris per la seva instal·lació (P - 130)	914,87	1,00	914,87
6	PJS0-ESV3	u	Repetidor solar per a programador SAMCLA INFINITI, muntant en superfície i programat amb plataforma de l'Ajuntament i comprovat, inclou accessoris i tots els accessoris necessaris per la seva instal·lació (P - 131)	327,52	1,00	327,52
7	FJSFU558	u	Capçal de reg per electrovàlvula master de 2" DN i 10 bar de pressió en by pass, totalment desmuntable, format per 3 vàlvules d'esfera manual de PVC de racord pla, mascle tipus i compatible, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24v amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i	645,63	1,00	645,63

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/12/23

Pàg.: 10

8	FJSFU229	u	connexions estanques, tipus PGA. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó, i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó (P - 50)	448,94	2,00	897,88
9	PJSS-Z003	u	Capçal per sector de reg per degoteig, de 1" de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per tres vàlvules d'esfera manual de PVC tipus sandwich de racord pla i rosca mascle, filtre de llautó de malla de 300 micres, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 v amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques tipus PGA, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó (P - 49)	88,18	2,00	176,36
10	PJM9-Z001	u	Conjunt de valvuleria per a sistema de degoteig dins de pericó de drenatge. Inclou vàlvula de rentat, de material plàstic, de 1" de diàmetre, vàlvula de descàrrega automàtica, de material plàstic, d'1" de diàmetre i colze de llautó amb rosca mascle d'1". Inclou tots els accessoris necessaris per la seva instal·lació. Totalment instal·lat i en correcte funcionament. (P - 132)	25,97	2,00	51,94
TOTAL NIVELL 5			01.01.04.02.03			3.870,40

OBRA	01	PRESSUPOST RENOVACIÓ PASSEIG VIA ALEXANDRA
CAPÍTOL	01	PASSEIG VIA ALEXANDRA
NIVELL 3	04	JARDINERIA I INSTAL·LACIÓ DE REG
NIVELL 4	02	INSTAL·LACIÓ DE REG
NIVELL 5	04	ESCOMESSES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FJSFZ001	u	Treballs de connexionat de nova estesa de canonada i capçals de degoteig de reg a canonada d'alimentació d'aigua depurada de la xarxa municipal. Inclou desconneció, desmuntatge i retirada de trams de canonada existent i capçals de degoteig existent, inclòs valvuleria. Inclou moviment de terres, retirada del material i desplaçament. Inclou càrrega, transport i descàrrega de la terra i dels productes resultants de l'excavació. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar les unitats d'obra totalment acabades i ajustades, dins de pericons existents. Inclou tots els accessoris necessaris pel seu correcte connexionat i funcionament. Inclou l'obertura de rasa i la reposició dels elements malmesos. Totalment acabat i en funcionament. (P - 51)	180,23	1,00	180,23
2	FJSFZ002	u	Treballs per l'adaptació del sistema de reg per aspersió als parterres existents. Inclou desconneció, desmuntatge i retirada de trams de canonada existent i capçals de degoteig existent, inclòs valvuleria. Inclou moviment de terres, retirada del material i desplaçament. Inclou càrrega, transport i descàrrega de la terra i dels productes resultants de l'excavació. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de pvc o llautó i la mà d'obra necessària per deixar les unitats d'obra totalment acabades i ajustades. Inclou tots els accessoris necessaris pel seu correcte connexionat i funcionament. Inclou l'obertura de rasa i la reposició dels elements malmesos. Totalment acabat i en funcionament. (P - 52)	123,92	3,00	371,76
TOTAL NIVELL 5			01.01.04.02.04			551,99

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/12/23

Pàg.: 11

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ12-E01	u	Recol.locació de banc existent senzill de fusta tropical certificada FSC pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 133)	60,62	14,00	848,68
2	PQA2-ES10	u	Recolocació de joc amb estructura i elements decoratius i accessoris per a fixar a dau de formigó fet in situ (P - 135)	139,42	4,00	557,68
3	PQA2-ES94	u	Recolocació de paperera i accessoris per a fixar a dau de formigó fet in situ (P - 136)	27,89	4,00	111,56
4	PQ22-ES95	u	Paperera model Barcelona de Fabregas o equivalent, abatible, de xapa d'acer perforada de 2 mm d'espessor y suports amb tub metàl·lic de diàmetre 60mm i espesor de 4 mm, pintatada a l'epoxi al forna de color gris RAL 7011, de 50 l de capacitat, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 134)	258,35	8,00	2.066,80
5	FQ421531	u	Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 900 mm d'alçària, amb forat longitudinal, col·locat amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra (P - 68)	261,72	18,00	4.710,96
6	FQBUMET	M	BARANA METAL-LICA DE LIMIT DE JOCS INFANTILS, DE 90 CM. D'ALÇADA AMB TUBS DE 8 CM. DE DIAMETRE e=1,5MM, SEPARATS 8 CM. SOBRE UNA PLETINA DE 15X1,5 CM. I UN TUB HORIZONTAL ENTRE TUBS DE 80MM, DE 18 MM. PASSANT A 30 MM. DE LA PART SUPERIOR, TOT GALVANITZAT EN CALENT, FIXAT A TERRA, AMB FIXACIONS MECANIQVES M12-100 SOBRE UNA BASE DE FORMIGO. TOT SEGONS DETALLS (P - 69)	181,99	80,00	14.559,20
7	FQ11ULP1	U	BANC DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU, TIPUS NEOROMANTIC LIVIANO DE 1,75 M DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O EQUIVALENT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 66)	1.042,10	19,00	19.799,90
8	FQ11UBKA	U	BANC DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS KANJI DE 175 x 57 x 43 CM AMB SUPORTS D'ALUMINI DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT, FIXADA MECANICAMENT. (P - 64)	1.313,54	25,00	32.838,50
9	FQ11UCKA	U	CADIRA DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS KANJI DE 62 x 57 x 43 CM AMB SUPORTS D'ALUMINI DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT, FIXADA MECANICAMENT. (P - 65)	829,44	17,00	14.100,48
10	FQC1UIINO	U	APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER (P - 70)	186,63	14,00	2.612,82
TOTAL NIVELL 3			01.01.05			92.206,58

OBRA 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ PASSEIG VIA ALEXANDRA
 CAPÍTOL 01 PASSEIG VIA ALEXANDRA
 NIVELL 3 06 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R5-DT34	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 105)	16,26	1.110,12	18.050,55
2	P2R3-EG11	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics (P - 104)	11,14	585,95	6.527,48

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/12/23

Pàg.: 12

3	P2R2-EU3X	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 103)	4,64	585,95	2.718,81
4	P2R2-EU3C	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 101)	54,48	576,65	31.415,89
5	P2R2-EU3U	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 102)	16,43	519,59	8.536,86
6	P2R2-EU30	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 100)	0,00	12,00	0,00
7	P2R2-EU2Y	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 99)	0,00	12,00	0,00
8	E2RA8680	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 20)	-37,08	1,72	63,78-
9	P2RA-EU24	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 106)	12,72	6,29	80,01
TOTAL NIVELL 3			01.01.06			67.265,82

OBRA 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ PASSEIG VIA ALEXANDRA
 CAPÍTOL 01 PASSEIG VIA ALEXANDRA
 NIVELL 3 07 CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	NOTACQE	u	NOTA CONTROL DE QUALITAT Totes les partides del capítol de Control de Qualitat estaran realitzades per laboratori acreditat (homologat). Queden incloses els controls necessaris i posades en marxa i la seva legalització de totes les instal·lacions segons la normativa corresponent (RITE, CTE, etc...) Aquest control de qualitat es podrà ampliar o modificar segons la planificació d'obra i si els certificats dels materials no justifiquen les característiques sol·licitades per projecte o per la normativa corresponent, realitzant assaigs o proves per determinar-les (P - 76)	0,00	1,00	0,00
2	P060-01ZN	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2 (P - 78)	108,42	5,00	542,10
3	BV1G-011S	u	Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl granular, segons la norma ASTM D4253-00(2006) (P - 7)	93,61	9,00	842,49

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/12/23

Pàg.: 13

4	BV1G-011R	u	Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302 (P - 6)	51,52	9,00	463,68
5	P2V0-02M3	u	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 109)	14,91	20,00	298,20
6	P2V0-02M0	u	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 107)	152,65	10,00	1.526,50
7	P2V0-02M2	u	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl, segons la norma UNE 103503, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 8 (P - 108)	39,95	9,00	359,55
8	BV12-02Q2	u	Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8 (P - 2)	27,31	1,00	27,31
9	BV1G-011U	u	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 8)	34,63	1,00	34,63
10	BV1G-0124	u	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 i UNE 103103 (P - 9)	39,46	1,00	39,46
11	BV12-02QY	u	Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Angeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2 (P - 5)	100,83	1,00	100,83
12	BV1G-0127	u	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 10)	70,49	3,00	211,47
13	BV1G-0129	u	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 11)	132,02	1,00	132,02
14	BV12-02Q0	u	Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 1)	37,36	1,00	37,36
15	BV12-02Q5	u	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 3)	34,63	1,00	34,63
16	BV12-02QE	u	Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids, segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3 (P - 4)	48,53	1,00	48,53
17	BV2M0-00XQ	u	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 17)	48,69	7,00	340,83
18	BV2M0-00XS	u	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 18)	42,46	7,00	297,22
19	P9H0-01C0	u	Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-34 (P - 114)	147,92	7,00	1.035,44
20	BV2M0-00XT	u	Control de temperatures d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 19)	18,64	7,00	130,48
21	BV2M0-00XE	u	Extracció, tall i determinació del gruix d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma NLT 314 (P - 15)	62,26	7,00	435,82
22	BV2M0-00XF	u	Determinació de la densitat aparent d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 (P - 16)	20,34	7,00	142,38
23	P9HA-6081	m2	Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment (P - 116)	31,43	7,00	220,01
24	BV2L0-00YR	u	Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 8 peces de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (P - 14)	92,13	1,00	92,13

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/12/23

Pàg.: 14

25	BV2L0-00YK	u	Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (P - 13)	96,63	1,00	96,63
26	BV2L0-00YG	u	Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 3 peces de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (P - 12)	162,72	1,00	162,72
27	P9Y1-02J3	u	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10 (P - 117)	85,75	2,00	171,50
TOTAL NIVELL 3				01.01.07		7.823,92

OBRA 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ PASSEIG VIA ALEXANDRA
 CAPÍTOL 01 PASSEIG VIA ALEXANDRA
 NIVELL 3 08 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P151A-ES22	Pa	Partida alçada d'abonament íntegre de la seguretat i salut de tota l'execució obra (P - 79)	22.660,00	1,00	22.660,00
TOTAL NIVELL 3				01.01.08		22.660,00

EUR

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 19/12/23

Pàg.: 1

NIVELL 5: NIVELL 5			Import
NIVELL 5	01.01.04.02.01	RASES INSTAL·LACIÓ REG	6.952,99
NIVELL 5	01.01.04.02.02	CANONADES	5.706,49
NIVELL 5	01.01.04.02.03	INSTAL·LACIONS	3.870,40
NIVELL 5	01.01.04.02.04	ESCOMESSES	551,99
NIVELL 4	01.01.04.02	INSTAL·LACIÓ DE REG	17.081,87
			17.081,87

NIVELL 4: NIVELL 4			Import
NIVELL 4	01.01.01.01	NOTA GENERAL AMIDAMENT I PRESSUPOST	0,00
NIVELL 4	01.01.01.02	CALES D'INSPECCIÓ	1.744,08
NIVELL 4	01.01.01.03	RETIRADA MOBILIARI URBÀ	5.662,82
NIVELL 4	01.01.01.04	ACCESSOS PROVISIONALS	647,97
NIVELL 3	01.01.01	TREBALLS PREVIS	8.054,87
NIVELL 4	01.01.03.01	MOVIMENT DE TERRES	13.255,15
NIVELL 4	01.01.03.02	SANEJAMENT	8.342,32
NIVELL 4	01.01.03.03	PAVIMENTS	506.403,97
NIVELL 4	01.01.03.04	SENYALITZACIÓ	8.564,77
NIVELL 3	01.01.03	SISTEMA VIARI	536.566,21
NIVELL 4	01.01.04.01	JARDINERIA	18.241,72
NIVELL 4	01.01.04.02	INSTAL·LACIÓ DE REG	17.081,87
NIVELL 3	01.01.04	JARDINERIA I INSTAL·LACIÓ DE REG	35.323,59
			579.944,67

NIVELL 3: NIVELL 3			Import
NIVELL 3	01.01.01	TREBALLS PREVIS	8.054,87
NIVELL 3	01.01.02	ENDERROCS	84.867,88
NIVELL 3	01.01.03	SISTEMA VIARI	536.566,21
NIVELL 3	01.01.04	JARDINERIA I INSTAL·LACIÓ DE REG	35.323,59
NIVELL 3	01.01.05	MOBILIARI URBÀ	92.206,58
NIVELL 3	01.01.06	GESTIÓ DE RESIDUS	67.265,82
NIVELL 3	01.01.07	CONTROL DE QUALITAT	7.823,92
NIVELL 3	01.01.08	SEGURETAT I SALUT	22.660,00
Capítol	01.01	PASSEIG VIA ALEXANDRA	854.768,87
			854.768,87

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	PASSEIG VIA ALEXANDRA	854.768,87
Obra	01	Pressupost RENOVACIÓ PASSEIG VIA ALEXANDRA	854.768,87
			854.768,87

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost RENOVACIÓ PASSEIG VIA ALEXANDRA	854.768,87
			854.768,87

PROJECTE D'EXECUCIÓ DE RENOVACIÓ DE LA VORERA EST DE VIA ALEXANDRA

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	854.768,87
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 854.768,87.....	111.119,95
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 854.768,87.....	51.286,13
	<hr/>
Subtotal	1.017.174,95
21 % IVA SOBRE 1.017.174,95.....	213.606,74
	<hr/>
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 1.230.781,69

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(UN MILIÓ DOS-CENTS TRENTA MIL SET-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
