ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, SEGURETAT URBANA I CIVISME
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES I PARCS I JARDINS

PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE6
L1 OBRES DE PLANTACIONS EN TALUSSOS I INCREMENT D'ARBRES I ARBUSTIVA I MOBILIARI
L2 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE JOC SINGULAR

PRESSUPOST,

Document 3 de 6

L1 OBRES DE PLANTACIONS EN TALUSSOS I INCREMENT D'ARBRES I ARBUSTIVA I MOBILIARI

3.1 QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	8533PRJD	MES	TREBALLS MENSUALS DE JARDINERIA PER LA IMPLANTACIÓ A TOT L'ÀMBIT DEL PARC, SEGONS EL DETALL DEL PROGRAMA DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ QUE FIGURA AL PROJECTE, A EFECTUAR DE FORMA CONTINUADA I REPARTIDA AL LLARG DEL MES. LA PARTIDA INCLOU 40 HORES SETMANALS D'OPERARI DURANT TOT EL PERIODE MENSUAL. (TRES MIL TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3.321,64 €
P- 2	E4D2D123	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT, AMB TAULER DE FUSTA DE PI, PER A MURS DE BASE RECTILÍNIA, ENCOFRATS A UNA CARA, D'ALÇÀRIA <= 3 M, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST (QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	46,88 €
P- 3	EG1AU005	U	ARMARI METÀL·LIC PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ, AMB LÍNIA PER A APARELLS DE CAPÇALERA AMB MIDES DE 1600X300X600 MM ANCORAT A PEANA DE FORMIGÓ. TOTALMENT EQUIPAT, MUNTAT. (MIL SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	1.074,39 €
P- 4	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	73,29 €
P- 5	F219U030	M	ARRENCADA DE VORADA DE PEDRA. S'INCLOU LA TRIA DE PECES, LA NETEJA DE LA RASA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	2,85 €
P- 6	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. (SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	7,64 €
P- 7	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES I REBLERT AMB TERRES DE LA PROPIA OBRA (DISSET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	17,86 €
P- 8	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	3,89 €
P- 9	F22113L2	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	1,24 €
P- 10	F221U021	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, AMB MITJANS MECÀNICS. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	0,66 €
P- 11	F221U050	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. (TRES EUROS)	3,00 €
P- 12	F221U051	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A LA MATEIXA OBRA EN FORMACIÓ DE PILES . (QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	4,21 €
P- 13	F221UFRE	M2	ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (ZERO EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	0,89 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 14	F221KTMIC	M3	EXCAVACIÓ MANUAL SOBRE TALUS AMB PENDENT SUPERIOR AL 35% EN TERRENY NO CLASSIFICAT, CONSISTENT EN LA ELABORACIÓ D'UNA MICRORASA DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUAL, LA BARREJA DEL TERRENY EXTRET AMB TERRA VEGETAL, I EL SEU POSTERIOR REBLERT, UN COP COL·LOCADA LA PLANTA. (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	142,32 €
P- 15	F2221231	M	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 15 CM D'AMPLÀRIA I 30 CM DE FONDÀRIA, AMB MITJANS MANUALS I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MANUALS (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	12,87 €
P- 16	F2221242	M	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 15 CM D'AMPLÀRIA I 40 CM DE FONDÀRIA, AMB MINIRASADORA MANUAL I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS (SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	7,10 €
P- 17	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (DEU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	10,75 €
P- 18	F222U250	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, AMB UNA FONDÀRIA SUPERIOR A 4 M, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA),MESURAT SOBRE PERFIL. INCLÒS P.P. D'ENTIVAT I APUNTALAMENT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	34,54 €
P- 19	F226U000	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE GRAVES CALCÀRIES PER A CONTENCIÓ DE TERRES AMB UNA MIDA ENTRE 50 I 70 MM, COL·LOCADA EN CUNETA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN GRUIX DE 15 CM. COM A MÍNIM. (CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	53,47 €
P- 20	F226U050	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLÒS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	3,55 €
P- 21	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (DEU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	10,13 €
P- 22	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25% (UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	1,76 €
P- 23	F227U901	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	1,42 €
P- 24	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	0,53 €
P- 25	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (ONZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	11,50 €
P- 26	F228UJ00	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA INTERIOR DEL MUR, AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 25 CM I FINS A 50 CM (TRENTA-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	39,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 27	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	7,09 €
P- 28	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (MENYS QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	-41,86 €
P- 29	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (ZERO EUROS)	0,00 €
P- 30	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	15,45 €
P- 31	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (ZERO EUROS)	0,00 €
P- 32	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	18,53 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 33	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (DEU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	10,80 €
P- 34	F2R8TD0	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	83,65 €
P- 35	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	26,72 €
P- 36	F2RM8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (DINOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	19,69 €
P- 37	F511U500	M3	FORMIGÓ, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/IIA, ABOCAT DES DE CAMIÓ (CENT TRETZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	113,31 €
P- 38	F513U101	M2	ENCOFRAT AMB TAULERS DE FUSTA O PLAFONS METÀL.LICS, A UNA SOLA CARA, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, SEGONS PLÀNOLS. (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	44,33 €
P- 39	F521U502	M3	FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ HA-25/B/20/IIA I ABOCAT AMB BOMBA (CENT VINT-I-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	121,09 €
P- 40	F550U0PC	ML	PASSAMÀ D'ACER SJ275JR ACABAT CORTEN CORVAT DE TUB DE Ø50 MM I 3 MM DE GRUIX (AMB UNA QUANTIA DE 3.62 KG/M) AMB FORMA OVALADA SEGONS PLANOLS DE DESCRIPCIÓ DE PROJECTE, AMB ACABAT OXIDAT TIPUS CORTEN. S'INCLOU EL TRANSPORT, SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SOLDADURA ALS SUPORTS DE VARILLA CORRUGADA DE Ø32 MM. TOTALMENT ACABADA. (SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	60,79 €
P- 41	F550U0PM	ML	PASSAMÀ D'ACER DE TUB DE Ø50 MM I 3 MM DE GRUIX (AMB UNA QUANTIA DE 3.62 KG/M) ACABAT CORTEN AMB FORMA OVALADA SEGONS PLANOLS DE DESCRIPCIÓ DE PROJECTE S'INCLOU EL TRANSPORT, SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SOLDADURA ALS SUPORTS DE VARILLA CORRUGADA DE Ø32 MM. TOTALMENT ACABADA. (QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	40,54 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 42	F550U0SP	ML	SUPORTS DE VARILLA CORRUGADA DE Ø32 MM (AMB UNA QUANTIA DE 6.52 KG/M) PER FORMACIÓ DE BARANA PER EMPOTRAR EN CAMÍ EN FORMA DE ´´C´´ SEGONS PLANOLS DE DESCRIPCIÓ DE PROJECTE, S'INCLOU EL TRANSPORT, SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ AMB FORAT AMB CORONA I REBLERT DE RESINA EPOXI A PAVIMENT DE FORMIGÓ EXISTENT. TOTALMENT ACABADA. (VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	88,36 €
P- 43	F923RJ10	M3	SUBBASE DE GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 40 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL (VINT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	20,69 €
P- 44	F931U115	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 15 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	6,28 €
P- 45	F936U415	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (QUINZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	15,25 €
P- 46	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (ONZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	11,21 €
P- 47	F936UR15	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (SETZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	16,40 €
P- 48	F965U0FF	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM.DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (VINT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	20,09 €
P- 49	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	18,44 €
P- 50	F992UCC4	U	ESCOSSELL CIRCULAR D'1,4 M DIAM. EXT. FORMAT PER PASSAMÀ D'ACER CORTÉN DE 200X10 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX S'INCLOU EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ (TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	399,23 €
P- 51	F992UG00	M	PLATINA D'ACER GALVANITZAT DE 20 CM. D'ALÇARIA I 8 MM. DE GRUIX, AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. COL.LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20 (TRENTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	36,13 €
P- 52	F9A1UESS	M2	PAVIMENT DE TERRA AMB MOLT ALTA ESTABILITZACIÓ ´´SAULO SOLID´´, O EQUIVALENT, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, EN RECORREGUTS DE MÉS DE 2,5M. D'AMPLE, D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE L'ARTICLE 5202 DEL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS D'AQUEST PROJECTE I LES CONCRECIONS SEGÜENTS: - GRUIX DE 13 CM. - ÀRID DE PRÉSTEC, TIPUS SAULÓ PROCESSAT, CLASSIFICAT I MODIFICAT A LA GRANULOMETRIA ESPECÍFICA. - 160 KG/M3 DE CIMENT II/A-I 42,5R UNE-EN 197-1:200/RC-03 GRANEL - MESCLA, TOTALMENT HOMOGÈNIA, DE L'ÀRID APORTAT AMB 1 KG/M3 D'UNA BARREJA EN POLS QUE CONTINGUI: SILICAT DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR DE POTASSI 30% + SODI TRI-POLIFOSFAT 9%. (TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	33,37 €
P- 53	F9A1UGAR	M3	PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	29,43 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 54	F9A1USFR	M3	SORRA FINA RENTADA, SENSE PARTÍCULES SILÍCIES O ARGILOSES, MIDA DE GRA ENTRE 0,2 - 2 MM, AMB ESTESA I ANIVELLAT DEL MATERIAL, S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL.LOCACIÓ DE TAPES. (QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	47,30 €
P- 55	F9A2U005	M3	PAVIMENT DE GRANULAT DE CANTO RODAT (ULL PERDIU) DE TAMANY D'ÀRID 3 A 7 MM, AMB ESTESA I ALLISSAT MANUAL DEL MATERIAL (QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	40,50 €
P- 56	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	24,26 €
P- 57	F9F1U216	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCADES AMB MORTER M-40A A TRUC DE MACETA I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. (QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	49,96 €
P- 58	F9F1UJAF	PA	REPARACIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL TRIA 1 I TRIA 3 DE LA CASA ´´PREFABRICATS I PAVIMENTS SAS´´ O EQUIVALENT DE 47.5X41.3X6 CM CONSISTENT EN LA RETIRADA DE LES PECES ON ANIRÀ L'ARQUETA, L'EXCAVACIÓ DE 120X60X80 CM I LA RETIRADA DEL REBLERT DE TERRES EXISTENT I LES TAXES D'ABOCADOR. POSTERIORMENT, UN COP COL·LOCADA L'ARQUETA, ES FARAN ELS TALLS PERTINENTS A LES PECES RETIRADES, I ES DONARA LA BEURADADA DE MORTER O SORRA. INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES. (DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	256,57 €
P- 59	F9F1UJAR	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL TRIA 1 I TRIA 3 DE LA CASA ´´PREFABRICATS I PAVIMENTS SAS´´ O EQUIVALENT DE 47.5X41.3X6 CM I REBLENANT ELS FORATS DE LES PECES AMB LLAVORS DE GESPA. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I L'ANIVELLAT DE LES PECES, ELS TALLS DE LES TAPES DE LES ARQUETES, LA SUBSTITUCIÓ DELS TUB DEGOTERS TRENCATS I LA POSTERIOR NETEJA DEL MORTER DE REBLERT. (CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	51,85 €
P- 60	F9G8U566	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ HF-4,5 AMB ÀRID DE CANTO RODÓ D.MAX 12 MM, DE 16 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC I APLICACIÓ D'ANTIFRAGUANT SUPERFICIAL I POSTERIOR XORREJAT D'AGUA. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	35,46 €
P- 61	F9P9UA1C	M2	PAVIMENT DE CAUTXU PER A ZONES DE JOC INFANTIL DE DE BASE 8+ 1 CM DE COLORS ESTABLES ALS RAIG UV I DIBUIX SEGONS PLANOLS I/O A DEFINIR PER LA D.F. FORMAT PER: - UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ. - UNA CAPA DE GRÀNULS NR/SBR M-4 DE CAUTXÚ NEGRE, BARREJATS AMB UN LLIGANT DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT AMB UNA DENSITAT DE 550±50 KG/M³. EL GRUIX ÉS VARIABLE SEGONS L'ALÇADA DE CAIGUDA A ESMORTEIR. - UNA CAPA SUPERIOR DE 10 MM DE GRUIX DE GRÀNULS DE COLOR D'EPDM 1/4 MM AMB ACABAT PORÓS I BARREJAT AMB UN LLIGANT DE POLIURETÀ AMB UNA DENSITAT DE 1.000±50 KG/M³. COL.LOCAT PER TÈCNICS ESPECIALITZATS (CENT TRENTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	130,82 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 62	F9V2UBS2	M	GRAÓ MASSÍS PREFABRICAT DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS SUPERSTEP DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 120/60X40X15 CM COLOR WHITE, TEXTURA STANDARD, COL.LOCAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE GRUIX VARIABLE DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, BASE FORMIGÓ, ELEMENTS ESPECIALS D'ELEVACIÓ, TALL DE PECES I REJUNTAT AMB MORTER M-40A. (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	58,72 €
P- 63	F9V2UCRS	M2	PAVIMENT PODOTACTIL PREFABRICAT DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS CROSSING DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 60X40X5 CM COLOR WHITE, TEXTURA STANDARD, COL.LOCAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE GRUIX VARIABLE DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, BASE FORMIGÓ, ELEMENTS ESPECIALS D'ELEVACIÓ, TALL DE PECES I REJUNTAT AMB MORTER M-40A. (QUARANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)	45,01 €
P- 64	F9V7UECO	U	FRANJES DE PAVIMENT DE FUSTA, FORMAT PER TRAVESSES DE PI ECOLÒGIQUES, DE SECCIÓ 20X12 CM I 2,50 M DE LONGITUD, RECOLZAT I ANCORAT EN POSICIÓ HORITZONTAL SOBRE EL TERRENY. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES I EL REBLERT POSTERIOR AMB EL MATERIAL DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. (QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	41,24 €
P- 65	F9VZU001	M	FRANJA SENYALITZADORA DE GRAONS, DE 5 CM. D'AMPLE A 3 CM DEL CANTELL, CONTRASTADA EN TEXTURA I COLOR, FORMALITZADA SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE I FABRICANT. (DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	18,56 €
P- 66	F9Z5U530	ML	ENCOFRAT LATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB TAULER DE FUSTA DE PI, EN TRAMS RECTES O AMB RADIS SUPERIORS A 4 M. INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE MATAVIUS I JUNTS DE FORMIGONAT. (CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	5,22 €
P- 67	FD5AUD20	M	DRENATGE AMB TUB RANURAT DE POLIETILÈ DE D 200 MM, SOBRE SOLERA DE 10 CM. DE FORMIGÓ H-150, REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN I ENVOLTAT DE GEOTÈXTIL. (TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	38,33 €
P- 68	FF22UDES	M2	ESBROSSADA DEL TERRENY EN PENDENTS SUPERIORS AL 35%, AMB MITJANS MANULAS/MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	2,96 €
P- 69	FH00U000	PA	DESPESES DE LEGALITZACIÓ I CERTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ SEGONS NORMA UNE 795/2012. (CINC-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	550,80 €
P- 70	FH00U010	PA	DESPESES PER LA CONNEXIÓ DE LA NOVA IL·LUMINACIÓ DE LA PASSERA FINS A L'ENLLUMENAT EXISTENT DEL PARC, CONSTENT EN L'OBERTURA DE PASSOS SOTERRATS PER SOTA DE CANALS AMB LA INCOPORACIÓ DE CORRUGATS. (SET-CENTS CATORZE EUROS)	714,00 €
P- 71	FH3UU215	M	CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 2X1,5 MM2, ENTUBAT EN TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR (TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	3,08 €
P- 72	FH3UU225	M	CONDUCTOR CABLE 2X2.50 MM2 TIPUS CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, COL·LOCAT EN TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 90 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR (DEU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	10,94 €
P- 73	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	30,53 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 74	FHM1U005	U	CANVI D'UBICACIO DE COLUMNA CILÍNDRICA EXISTENT EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX I MES DE 4 M D'ALÇÀRIA, S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE100X100X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. (TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	397,85 €
P- 75	FHNLUA24	U	LLUM LED HERMÈTICA D'ALEACIÓ D'ACER INOXIDABLE DE TIPUS ACORUS HORITZONTAL LED 9,6W 24V 900LM 2700K H1000MM GROUND FIXING BROWNTECH DE LA CASA INVERLIGHT O EQUIVALENT, VIDRE I ÒPTICA SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS. TOTALMENT CONNECTADA I ANCORADA A ESTRUCTURA METAL·LICA. (CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	524,81 €
P- 76	FHNLUATR	U	MODUL DE TRANSFORMATEURS 24V DALI, INPUT 100-305 VAC, OUTPUT 24V 75W, IP67, 180X63X35.5M DE LA CASA INVERLIGHT O EQUIVALENT, SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS. TOTALMENT CONNECTADA I ANCORADA A ESTRUCTURA METAL·LICA. (CENT NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	195,35 €
P- 77	FJ10U050	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL.LACIÓ DE REG DE 80 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA DE FORMA MANUAL O MECÀNICA. (SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	6,11 €
P- 78	FJ11U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	234,50 €
P- 79	FJ11U68CB	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X120X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DOBLE DE FOSA DUCTIL B125, MOD. E-120X60 PIJ, DE FÀBREGAS O SIMILAR, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (SET-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	738,46 €
P- 80	FJ21U940	M	TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS NORMA UNE 51131 ALIMENTÈRIA, AMB P.P D'ACCESORIS I COL.LOCAT SOTERRAT. (DEU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	10,73 €
P- 81	FJ22U540	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	4,08 €
P- 82	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	5,11 €
P- 83	FJ22U740	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	7,03 €
P- 84	FJ22U840	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	8,99 €
P- 85	FJ24U063	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA. (TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	3,59 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 86	FJ24U090	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA. (QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	4,20 €
P- 87	FJ24U125	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA. (CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	5,46 €
P- 88	FJ31U040	U	BOCA DE REG COMPACTE DE FOSA, PINTADA AMB DOS CAPES DE PINTURA EPOXY VERD I DE MIDES 31X21X25 CM. AMB RACORD TIPUS BARCELONA DE 45 MM., AMB CLAU DE PAS, PANY DE BRONZO I CLAU, RESISTENT AL PAS DE VEHICLES PESATS I AMB TANCAMENT DE EPDM. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES I EL MARC RECTANGULAR I INSCRIPCIÓ EN CATALÀ (DOS-CENTS DINOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	219,87 €
P- 89	FJ33U030	M	TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	2,39 €
P- 90	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	4,71 €
P- 91	FJ35U00M	U	REG MANUAL D'ARBRE AMB CUBA AMB UNA APÒRTACIÓ MÍNIMA DE 100L. INCLOSA P.P. RECARREGA. S'INCLOUEN REGS FINS A COM A MÍNIM UN ANY DESPRÉS DE LA PLANTACIÓ DE L'ARBRE. (UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	1,77 €
P- 92	FJ41U500	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL I ZONA DE REG. (QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	41,88 €
P- 93	FJ41U700	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1 1/2 ' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG. (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	64,52 €
P- 94	FJ41U800	U	VÀLVULA D'ESFERA D.2' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG. (NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	92,42 €
P- 95	FJ42U800	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 2' (SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	75,52 €
P- 96	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT. (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	63,65 €
P- 97	FJ43U600	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1.1/2", AMB FILTRE INCORPORAT. (NORANTA-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	93,17 €
P- 98	FJ44U500	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 24 V., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS. (SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	73,98 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 99	FJ44U600	U	ELECTROVÀLVULA PER A REG, AMB COS DE PVC I POLIPROPILÉ, AMB SOLENOIDE 24V. C.A., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB REGULADOR DE CABAL, CONNEXIÓ D'1.1/2'. PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS. MESURADA LA UNITAT EN FUNCIONAMENT (CENT DEU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	110,96 €
P- 100	FJ44UDEC	U	SUBMINISTRAMENT I INTAL.LACIÓ DE UNITAT DECODIFICADOR HUNTER EZ1 O EQUIVALENT, SORTIDA D'UNA ESTACIÓ PER A DESCODIFICADORS. COMPATIBLE PER ALS PROGRAMADORS I2C O HCC QUE PORTEN INSTAL·LATS EL MÒDUL DE DESCODIFICADORS EZDM. PER A TELEGESTIÓ DE REG. TOTALMENT INSTAL.LAT I COL.LOCAT DINS D'ARQUETA. (CENT NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	195,97 €
P- 101	FJ45UCON	U	SUBMINISTRAMENT I INTAL.LACIÓ DE CONNECTORS ESTANCS DBYR-6 PER A CONNEXIONS ENTRE DECODIFICADORS I SOLENOIDES PER A TELEGESTIÓ DE REG. TOTALMENT INSTAL.LAT I COL.LOCAT DINS D'ARMARI. (SIS EUROS)	6,00 €
P- 102	FJ45UMDC	U	SUBMINISTRAMENT I INTAL.LACIÓ DE UNITAT DE MÒDUL DE DESCODIFICADORS HUNTER EZDM O EQUIVALENT, DE 54 ESTACIONS ADAPTABLE A TOTS ELS MODELS IC2 I HCC PER A TELEGESTIÓ DE REG. TOTALMENT INSTAL.LAT I COL.LOCAT DINS D'ARMARI. (SIS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	658,77 €
P- 103	FJ45URBD	U	SUBMINISTRAMENT I INTAL.LACIÓ DE PROGRAMADOR PER A REG MODEL HYDRAWISE WIFI I MODULAR HUNTER HCC-800-PL O EQUIVALENT, DE BASE DE 8 ESTACIONS AMPLIABLES FINS A 38 ESTACIONS AMB MÒDULS DE 4 O 8 ESTACIONS, EN CAIXA DE PLÀSTIC. DIMENSIONS: 30X35X13 CM. PANTALLA TÀCTIL. AJUSTAMENTS DE REG PREDICTIU. COMPATIBLE AMB LA PLATAFORMA DE CONTROL CENTRALITZAT HYDRAWISE. COMUNICACIÓ WIFI. 4 PROGRAMES COMPLETAMENT INDEPENDENTS O SEQÜENCIALS. ARRENCADA VÀLVULA MESTRA O BOMBA. OPCIONS DE SELECCIÓ DIÀRIA INDEPENDENT O SEQÜENCIAL. CAPACITAT D'ARRENCADA DE DUES ELECTROVÀLVULES ALHORA MÉS VÀLVULA MESTRA. DUES ENTRADES DE SENSORS, COMPATIBLES AMB SENSORS CLIC I SENSORS DE POLSOS, CABALÍMETRES HC-FLOW. FUNCIONA AMB COMANDAMENT A DISTÀNCIA ROAM-XL-ROAM, CONNECTOR PRE-MUNTAT. ENTRADA DE TRANSFORMADOR 230 VCA O 110 VC. SORTIDA 24 VCA. (MIL TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	1.378,13 €
P- 104	FJ45UROT	U	SUBMINISTRAMENT I INTAL.LACIÓ DE ROUTER WI´FI MODEL TELTONIKA RUT 240 O SIMILAR PER A TELEGESTIÓ DE REG. TOTALMENT INSTAL.LAT I COL.LOCAT DINS D'ARMARI. (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	169,30 €
P- 105	FJ45USEN	U	SUBMINISTRAMENT I INTAL.LACIÓ DE SENSOR DE CABAL HUNTER HC-200-FLOW-B O EQUIVALENT, PER A PROGRAMADORS HYDRAWISE, MODELS HC, PHC I HCC. CABALÍMETRE DE POLSOS, DE BRONZE DE ROSCA DE 2´´. CABAL MIN DE LECTURA 450 L/H I CABAL MÀXIM 30.000 L/H . POLS DE LECTURA 1 POLS 10 LITRE. INCLOU ADAPTADOR BSP. (NOU-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	979,64 €
P- 106	FQ11ULB0	U	CADIRA MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 0,60M DE LONGITUD AMB RESPATLLER, AMB 3 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 6 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 80KG.S'INCLOU TRANSPORT I ANCORATGE AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (SIS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	636,58 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 107	FQ11ULB2	U	BANC MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 1,80M DE LONGITUD AMB RESPATLLER, AMB 3 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 6 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 80KG.S'INCLOU TRANSPORT I ANCORATGE AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (VUIT-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	891,58 €
P- 108	FQ11ULB3	U	BANC MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 3,00M DE LONGITUD AMB RESPATLLER, AMB 3 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 6 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 80KG.S'INCLOU TRANSPORT I ANCORATGE AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (MIL DOS-CENTS SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.207,78 €
P- 109	FQ11UUMB	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UMBRACLE PER ARMARI METAL·LIC SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, AMB MIDES DE 67 CM D'AMPLE I 2.60 M D'ALÇADA. FORMDADA PER DOBLE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 50 MM DE DIÀMETRE I 3 MM DE PARET AMB 3 TUBS QUADRATS DE 40X35 MM I 2 MM DE GRUIX PER ARRIOSTRAR, SOLADTS. INCLOU LA PLACA D'ANCORATGE DE 150X150 MM I 10 MM DE GRUIX I 4 ESCAIRES. EL LISTONATGE DE 40X35 DE FUSTA FSC TRACTAT A ATOCLAU, AMB CANTONADES ARRODONIDES I ANCLAT A FORMIGÓ AMB TAC QUIMIC. (DOS MIL TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	2.399,37 €
P- 110	FQ12UH12	U	CHAISE LONGUE *HARPO URBIDERMIS SANTA&COLE O SIMILAR, DE 1.20 D'AMPLE I 1.52 M DE LONGITUD. SEIENT I RESPATLLER DE LLISTONS DE FUSTA ROBINIA MASSISSA (90X20MM) AMB CERTIFICACIÓ 100% PEFC, UNIÓ FINGER JOINT I PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. ESTRUCTURA DE PLETINA D'ACER DOBLEGADA I SOLDADA AMB PROTECCIÓ ANTI-OXIDANT PINTADA. ELS CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS ÉS D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT. EL BANC ES LLIURA DESMUNTAT. L'ANCORATGE ES REALITZA MITJANÇANT DOS PERNS D'ACER PER POTA, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, QUE S'INTRODUEIXEN EN ELS ORIFICIS PRÈVIAMENT REALITZATS EN EL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA *EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. NO REQUEREIX MANTENIMENT FUNCIONAL. PES: 48KG. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM. (MIL NOU-CENTS TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	1.903,92 €
P- 111	FQ12UHC1	U	CHAISE LONGUE *HARPO URBIDERMIS SANTA&COLE O SIMILAR, DE 0,60M D'AMPLE I 1.52 DE LONGITUD. SEIENT I RESPATLLER DE LLISTONS DE FUSTA ROBINIA MASSISSA (90X20MM) AMB CERTIFICACIÓ 100% PEFC, UNIÓ FINGER JOINT I PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. ESTRUCTURA DE PLETINA D'ACER DOBLEGADA I SOLDADA AMB PROTECCIÓ ANTI-OXIDANT PINTADA. ELS CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS ÉS D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT. EL BANC ES LLIURA DESMUNTAT. L'ANCORATGE ES REALITZA MITJANÇANT DOS PERNS D'ACER PER POTA, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, QUE S'INTRODUEIXEN EN ELS ORIFICIS PRÈVIAMENT REALITZATS EN EL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA *EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. NO REQUEREIX MANTENIMENT FUNCIONAL. PES: 48KG. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM. (MIL QUATRE-CENTS QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	1.404,12 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 112	FQ12UHJ3	U	BANQUETA MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 0,60M DE LONGITUD, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT FORMAT PER 4 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 18KG. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM. (QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	422,61 €
P- 113	FQ12UHL1	U	LONGUE CHAIR *HARPO URBIDERMIS SANTA&COLE O SIMILAR, DE 0,60M D'AMPLE I 0.83 M DE LONGITUD. SEIENT I RESPATLLER DE LLISTONS DE FUSTA ROBINIA MASSISSA (90X20MM) AMB CERTIFICACIÓ 100% PEFC, UNIÓ FINGER JOINT I PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. ESTRUCTURA DE PLETINA D'ACER DOBLEGADA I SOLDADA AMB PROTECCIÓ ANTI-OXIDANT PINTADA. ELS CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS ÉS D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT. EL BANC ES LLIURA DESMUNTAT. L'ANCORATGE ES REALITZA MITJANÇANT DOS PERNS D'ACER PER POTA, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, QUE S'INTRODUEIXEN EN ELS ORIFICIS PRÈVIAMENT REALITZATS EN EL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA *EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. NO REQUEREIX MANTENIMENT FUNCIONAL. PES: 40KG. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM. (MIL DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.221,88 €
P- 114	FQ12UHR2	U	BANQUETA MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 1,75M DE LONGITUD, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT FORMAT PER 4 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 35KG. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM. (CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	584,14 €
P- 115	FQ12UHT3	U	TAULA MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 1,75M DE LONGITUD, AMB 2 ESTRUCTURES I 2 TIRANTS DE PLATINES D'ACER INOXIDABLE (AISI304) DE 8MM DE GRUIX I ACABADES PINTADES DE COLOR GRIS CLAR O GRIS FOSC. TAULELL DE 8 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% TRACTADA AMB OLI MONOCAPA. ELS CARGOLS DE FIXACIÓ DELS LLISTONS, LES PLATINES I LES ESTRUCTURES SÓN D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). LA TAULA ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 72KG. INCLOU EL TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM. (MIL NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	1.975,51 €
P- 116	FQ12UHT6	U	TAULA MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 3.00,M DE LONGITUD, AMB 2 ESTRUCTURES I 2 TIRANTS DE PLATINES D'ACER INOXIDABLE (AISI304) DE 8MM DE GRUIX I ACABADES PINTADES DE COLOR GRIS CLAR O GRIS FOSC. TAULELL DE 8 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% TRACTADA AMB OLI MONOCAPA. ELS CARGOLS DE FIXACIÓ DELS LLISTONS, LES PLATINES I LES ESTRUCTURES SÓN D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). LA TAULA ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 72KG. INCLOU EL TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM. (DOS MIL SIS-CENTS TRETZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	2.613,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 117	FQ12ULAG	U	SUMINISTRAMENT DE TAULA LAGO, MODEL DE LA FIRMA MMCITÉ - URBADIS, REF. LAG910-102000 O EQUIVALENT, TAULA RODONA AMB ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT ACABAT AMB PINTURA EN POLS (A DEFINIR PER DF SEGONS CARTA DE COLORS DE MMCITÉ) I SUPERFÍCIE DE LLISTONS DE FUSTA TROPICAL. DIMENSIONS DIÀMETRE 850 MM I ALÇADA 750 MM.. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM. (MIL CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	1.145,15 €
P- 118	FQ13UAR4	M	GRAÓ - VORADA DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS MODEL CRB D'ARUMÍ, O SIMILAR, EN TRAMS RECTES O CORBATS, FORMAT PER PEÇA DE GRAÓ D'APROXIMADAMENT 50CM D'AMPLADA SUPERIOR I 40CM D'AMPLADA A LA BASE, 30CM D'ALÇADA, I LONGITUD DE 100CM EN TRAMS RECTES, I DE 50CM EN TRAMS CORBATS. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI, LA COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 20 CM, I EL TALL DE PECES PER AJUST O LA FORMACIÓ DE FORATS PEL DRENATGE, PEL PAS D'AIGUA. (SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	62,59 €
P- 119	FQ13US12	U	BANCA DE FORMIGÓ DECAPAT I HIDROFUGAT TIPUS SOC 120 LED AMB MIDES 120X120X45 CM. D' ESCOFET O SIMILAR, (PES 1081 KG) SEGONS FITXA DE MEMORIA DEL PROJECTE AMB ACABAT PULIT I DE COLOR VERMELL ALICANT COL.LOCAT AMB ANCORATGE AMB CARGOLS METAL.LICS. (MIL SET-CENTS VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	1.708,22 €
P- 120	FQ13US60	U	BANCA DE FORMIGÓ DECAPAT I HIDROFUGAT TIPUS SOC 60 LED AMB MIDES 60X60X45 CM. D' ESCOFET O SIMILAR, (PES 224 KG) SEGONS FITXA DE MEMORIA DEL PROJECTE AMB ACABAT PULIT I DE COLOR VERMELL ALICANT COL.LOCAT AMB ANCORATGE AMB CARGOLS METAL.LICS. (MIL SETANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	1.070,72 €
P- 121	FQ13US90	U	BANCA DE FORMIGÓ DECAPAT I HIDROFUGAT TIPUS SOC 90 LED AMB MIDES 90X90X45 CM. D' ESCOFET O SIMILAR, (PES 550 KG) SEGONS FITXA DE MEMORIA DEL PROJECTE AMB ACABAT PULIT I DE COLOR VERMELL ALICANT COL.LOCAT AMB ANCORATGE AMB CARGOLS METAL.LICS. (MIL TRES-CENTS DEU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	1.310,42 €
P- 122	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL.LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇARIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC. (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	128,69 €
P- 123	FQ42UMC01	U	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CARTELL INFORMATIU TIPUS FITA CARDENER G2 DE GEOSILVA O SIMILAR, FORMAT PER PANELL DE XAPA D'ACER CORTEN DE 10MM DE GRUIX, DE MIDES SOBRE RASANT DEL TERRENY D'APROX. 15CM D'AMPLADA PER UNS 117 CM D'ALÇADA, REFORÇAT A LES ARESTES LATERALS AMB 2 PERFILS D'ACER CORTEN ANGULARS, UN A CADA CARA I A DIFERENT COSTAT, D'APROX. 80X40X10, FINS A UNA ALÇADA D'APROX. 65CM, AMB LÀMINA IMPRESA AMB DISSENY A DETERMINIAR, SOBRE PALAFÓ DE VINIL, CENTRAT A LA PART SUPERIOR, A UNA O A LES DUES CARES (SEGONS POSICIÓ DEL CARTELL), DE FORMAT APROX. A3, EXECUTAT SEGONS DETALL. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA FIXACIÓ AMB DAU DE FORMIGÓ D'APROX. 80X40X40CM, ENCASTANT LA XAPA I ELS ANGULARS D'ACER CORTEN SOTA LA RASANT DEL PAVIMENT APROX. UNS 40CM. (MIL DOTZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	1.012,42 €
P- 124	FQ42UMC02	U	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CARTELL INFORMATIU TIPUS MONOLIT GRAN CARDENER G2 DE GEOSILVA O SIMILAR, FORMAT PER PANELL DE XAPA D'ACER CORTEN DE 10MM DE GRUIX, DE MIDES SOBRE RASANT DEL TERRENY D'APROX. 36CM D'AMPLADA PER UNS 175 CM D'ALÇADA, REFORÇAT A LES ARESTES LATERALS AMB 2 PERFILS D'ACER CORTEN ANGULARS, UN A CADA CARA I A DIFERENT COSTAT, D'APROX. 80X40X10, FINS A UNA ALÇADA D'APROX. 65CM, AMB LÀMINA IMPRESA AMB DISSENY A DETERMINIAR, SOBRE PALAFÓ DE VINIL, CENTRAT A LA PART SUPERIOR, A UNA O A LES DUES CARES (SEGONS POSICIÓ DEL CARTELL), DE FORMAT APROX. A3, EXECUTAT SEGONS DETALL. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA FIXACIÓ AMB DAU DE FORMIGÓ D'APROX. 80X40X40CM, ENCASTANT LA XAPA I ELS ANGULARS D'ACER CORTEN SOTA LA RASANT DEL PAVIMENT APROX. UNS 40CM. (MIL QUATRE-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	1.492,26 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 125	FQ42UMC03	U	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CARTELL INFORMATIU TIPUS MONOLIT GRAN CARDENER G2 DE GEOSILVA O SIMILAR, FORMAT PER PANELL DE XAPA D'ACER CORTEN DE 10MM DE GRUIX, DE MIDES SOBRE RASANT DEL TERRENY D'APROX. 60CM D'AMPLADA PER UNS 175 CM D'ALÇADA, REFORÇAT A LES ARESTES LATERALS AMB 2 PERFILS D'ACER CORTEN ANGULARS, UN A CADA CARA I A DIFERENT COSTAT, D'APROX. 80X40X10, FINS A UNA ALÇADA D'APROX. 65CM, AMB LÀMINA IMPRESA AMB DISSENY A DETERMINIAR, SOBRE PALAFÓ DE VINIL, CENTRAT A LA PART SUPERIOR, A UNA O A LES DUES CARES (SEGONS POSICIÓ DEL CARTELL), DE FORMAT APROX. A3, EXECUTAT SEGONS DETALL. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA FIXACIÓ AMB DAU DE FORMIGÓ D'APROX. 80X40X40CM, ENCASTANT LA XAPA I ELS ANGULARS D'ACER CORTEN SOTA LA RASANT DEL PAVIMENT APROX. UNS 40CM. (DOS MIL VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	2.025,83 €
P- 126	FQ42UMC04	U	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BANDEROLA INFORMATIVA DE GEOSILVA O SIMILAR, FORMAT PER SUPORTS D'ALUMINI DE 76 MM AMB DOBLE PLACA DE 45X20 CM, PINTADA, LACADA I IMPRESA, AMB LÀMINA IMPRESA AMB DISSENY A DETERMINIAR, A UNA O A LES DUES CARES (SEGONS POSICIÓ DEL CARTELL), EXECUTAT SEGONS DETALL. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA FIXACIÓ AMB DAU DE FORMIGÓ D'APROX. 80X40X40CM, ENCASTANT LA XAPA I ELS ANGULARS D'ACER CORTEN SOTA LA RASANT DEL PAVIMENT APROX. UNS 40CM. (MIL CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	1.005,83 €
P- 127	FQAZU001	U	CERTIFICACIÓ DE LA TOTALITAT DE L'ÀREA DE JOCS (QUATRE-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	492,66 €
P- 128	FQAZU0PR	U	ASSESSORAMENT PREVI A LA CERTIFICACIÓ DE L'ÀREA DE JOCS AMB PERSONAL QUALIFICAT QUE INCLOU INFORME AMB LES PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES PER LA POSTERIOR CERTIFICACIÓ. (QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS)	459,00 €
P- 129	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (CENT SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	177,32 €
P- 130	FR11UARE	U	ARRENCADA D'ARBRES DE GRAN PORT (EXEMPLARS), AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	224,08 €
P- 131	FR22N6Q5	M2	DESPEDREGAMENT DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE TREBALL DE 10 CM, AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 40.5 A 50.7 KW (55 A 69 CV) AMB EQUIP DESPEDREGADOR TIPUS FORQUILLA AMB REMOLC, AMB UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.66 A 2.65 M, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 12 %, ON INCLOU LA CÀRREGA DE PEDRA I RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	0,95 €
P- 132	FR24A5MA	M2	LLAURADA DE TERRENY COMPACTE, EN OBRES D'URBANITZACIÓ, DE FORMA MANUAL I UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.8 A 2.39 M, PER A UN PENDENT SUPERIOR AL 40%. (TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	3,50 €
P- 133	FR261205	M2	FRESATGE DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE 0,2 M, AMB MOTOCULTOR, EN DUES PASSADES CREUADES, PER A UN PENDENT SUPERIOR 30% (DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	2,37 €
P- 134	FR341254	M2	BARREJA ORGÀNICA DEL SÒL DEL COMPOST VEGETAL AMB EL TERRENY EXISTENT AMB MOTOCULTOR. (UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	1,72 €
P- 135	FR3P2254	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS. (VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	83,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 136	FR3PUGRS	M3	PAVIMENT DE GRANIT D'ORTOSA (GRESA) EN RANULOMETRIA DE 6 A 12 MM, AMB ESTESA I L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES. (CINQUANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	57,18 €
P- 137	FR3PUROL	U	ROTLLE DE FIBRA DE COCO D'ALTA DENSITAT COMPACTADA I ESTRUCTURADA EN UNA XARXA DE POLIPROPILÈ, O EN UNA XARXA DE FIBRA DE COCO EN EL MODEL 100% BIODEGRADABLE, TIPUS FIBER ROLL DE LA CASA AQUANEA O EQUIVALENT. FORMAT FLEXIBLE VEGETABLE CILÍNDRIC, DE 30 CM DE DIÀMETRE I 3.00 M DE LONGITUD, AMB XARXA ESTRUCTURAL EXTERIOR DE POLIPROPILÈ DE 4,5 MM DE DIÀMETRE I 5 CM DE PAS DE MALLA, TEIXIDA SENSE NUSOS I RESISTENT ALS RAIGS UVA, REBLERT AMB GRAVA DE 15 A 30 MM, COL·LOCAT AMB MITJANS MECÀNICS. (QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	47,75 €
P- 138	FR3PUTAJ	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES I/O PARTERRES.CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA: FRANCA O FRANCA ARENOSA. EXEMPTA DE MATERIALS AMB UNA GRANULOMETRÌA SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I 7,5 CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2 DS/M (EXTRACTE DE PASTA SATURADA) CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% PES SEC MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D'ESTAR LLIURES DE PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE PUGUIN AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	34,35 €
P- 139	FR3PUTC0	M3	VOLTEJAT A OBRA DE: TERRA ADEQUADA O NATURAL DE JARDINERIA AMB UNA TEXTURA FRANCO-SORRENCA I DE COMPOST ORGÀNIC ACTIU MICROBIOLÓGICAMENT A BASE DE ELGAN O EQUIVALENT I AMB PERÍODE DE DESCOMPOSICIÓ MÍNIM DE 9 MESOS. INCLÓS P.P. DE FORMACIÓ I RETIRADA DE ZONA DE VOLTEIG, TOT SEGONS NTJ05C EN UN 50% I LES TERRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ EN L'ALTRE 50%. (ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	0,75 €
P- 140	FR3PUTEX	M2	APORTACIÓ I ESTESA D'ENCOIXINAT ORGÀNIC A BASE DE PODA COM ENCOIXINAT AL VOLTANT DE L'ARBRAT DE NOVA PLANTACIÓ EN FORMA CIRCULAR DE 1M DE RADI I UN GRUIX DE 10 CM (TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,58 €
P- 141	FR42122C	U	SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	251,95 €
P- 142	FR4464A6	U	SUBMINISTRAMENT D'OLEA EUROPAEA VAR. SYLVESTRIS D'ALÇÀRIA DE 100 A 120 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L (TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	37,64 €
P- 143	FR45163F	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, EN CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L (CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	565,60 €
P- 144	FR45A82A	U	SUBMINISTRAMENT DE TAMARIX RAMOSISSIMA PINK CASCADE DE PERÍMETRE DE 16 A 18 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 51 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	122,44 €
P- 145	FR47UGS2	U	WISTERIA SINENSIS (GLICINA) AMB H= 100/125 I CONTENIDOR DE 2L, AMB L'ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY (CENT VINT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	120,99 €
P- 146	FR47UMEP	U	MALUS - POMERES ENE SPATLLERA EN CONT DE 30 L I LA COPA BEN FORMADA EN ESPATLLERA . S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR I GARANTIA D'UN ANY (TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	382,27 €
P- 147	FR4EUPL2	U	PISTACEA CHINENSIS AMB PERIMETRE 18/20 CM AMB ARREL NUA. S'INCLOU SUBMINISTRAMENT, PLANTACIÓ I GARANTIA PER UN ANY. (DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	235,68 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 148	FR4FF878	U	SUBMINISTRAMENT DE NERIUM OLEANDER D'ALÇÀRIA DE 100 A 125 CM, EN CONTENIDOR DE 15 L (VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	22,34 €
P- 149	FR4FFVAR	U	SUBMINISTRAMENT DE PLANTES HERBÀCIES I LLENYOSES SEGONS DF, EN CONTENIDOR DE 1 L. (DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	2,47 €
P- 150	FR4G923Z	U	SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA ANGUSTIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 1.5 L (DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	2,55 €
P- 151	FR4GYB34	U	SUBMINISTRAMENT DE RETAMA MONOSPERMA D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L (CATORZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	14,03 €
P- 152	FR4JQP21	U	SUBMINISTRAMENT DE WISTERIA SINENSIS EN CONTENIDOR DE 10 L (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	12,44 €
P- 153	FR4WUCST	U	SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ DE BULBS TIPUS ALLIUM NEAPOLITANUM, ALLIUM NEVSKIANUM, ALLIUM NIGRUM, CROQUIUS LIGUSTICUS, CROQUIUS SEROTINUS, CROQUS SIEBER, CYDAMEN PERSICUM, NARDISSUS TAZZETA AMB UNA ALÇADA DE 40-60 CM. (DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	2,42 €
P- 154	FR623Z2	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY (TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	3,20 €
P- 155	FR62Z20	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 20 A 60 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY (DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	18,26 €
P- 156	FR61135B	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG (QUARANTA-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	41,10 €
P- 157	FR612ZP3	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE PERIMETRE DE TRONC EN ESPAI VERD I CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X100CM AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%). REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA. S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES. (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	164,52 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 158	FR612ZZ1	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 16CM DE PERIMETRE DE TRONC EN ESPAI VERD I CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80CM AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%). REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA. S'INCLOU ASPRATGE ÚNIC DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVAT 50 CM DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (1UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES. (SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	63,35 €
P- 159	FR61U00B	U	PLANTACIÓ D'ABRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA. (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	53,85 €
P- 160	FR66211B	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR D'1 A 1.5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 25X25X25 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG. (DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	2,56 €
P- 161	FR662331	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG (SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	7,38 €
P- 162	FR66255B	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 10 A 25 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 50X50X40 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG (DINOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	19,10 €
P- 163	FR66266B	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 25 A 40 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 60X60X40 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG (TRENTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	30,06 €
P- 164	FR662MAN	U	INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ. (DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	2,83 €
P- 165	FR71294H	M2	SEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS STANDARD C4, SEGONS NTJ 07N, DE FORMA MANUAL, EN UN PENDENT < 30 %, SUPERFÍCIE DE SEMBRA DE 500 A 2000 M2, INCLOENT LA COBERTURA DE LA LLAVOR AMB SORRA DE RIU RENTADA I EL CORRONAT POSTERIOR I LA PRIMERA SEGA (TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	3,04 €
P- 166	FR7217J0	M2	HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS MIXTA AMB ADDICIÓ D'ESPÈCIES ARBUSTIVES I/O DE FLOR, SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 G/M2, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE DE 500 A 2000 M2 (UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	1,56 €
P- 167	FRE61140	MES	TRACTAMENT ANTI CANYES MENSUAL DE ARUNDO DONAX POSTERIOR A L'ESBROSSADA, CONSISTENT EN LA RETIRADA MANUAL EN ELS ÀMBITS DE PLANTACIÓ I AL VOLTANT DELS CAMINS. (DOS MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	2.966,23 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 168	FRZ2U002	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DOS ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT) (VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	24,36 €
P- 169	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT) (CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	50,83 €
P- 170	FRZ81310	M	PROTECCIÓ DE LA PLANTACIÓ AMB TANCA LIMIT SEGONS DETALL DE PROJECTE FORMAT PER ESTAQUES DE CASTANYER DE Ø15 CM CADA 1.50 M AMB UNA ALÇADA DE 1.20 I UNA ALÇADA VISTA DE 0.80 M. S'INCLOU LES ANELLES ANCORADES ALS PALS D'ACER DE Ø8MM DOBLEGADES PER FER PASAR LA CORDA I DUES PASSADES DE CORDA DE SISAL DE Ø20 MM. ANCORAT AL TERRA 40 CM. (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	22,93 €
P- 171	FRZUU010	U	PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	44,13 €
P- 172	FRZUUFEV	M	CONSTRUCCIÓ I COL·LOCACIÓ DE FEIXINES VIVES A BASE DE MATERIAL ARBUSTIU AUTÒCTON AMB CAPACITAT DE REPRODUCCIÓ VEGETATIVA, COMPREN: EL REPLANTEIG DE LA FEIXINA SOBRE EL TERRENY, OBERTURA MECÀNICA DE LA RASA DE 30X30 CM, RECOLECCIÓ DE LES BRANQUES DE L'ENTORN DE LA PRÒPIA OBRA O APORTACIÓ DE NOU MATERIAL EN CAS DE NO TROBAR-LO. CONSTRUCCIÓ DE FEIXOS D'UN DIÀMETRE MINIM DE 25 CM, LLIGATS AMB FILFERRO GALVANITZAT. COL·LOCACIÓ DE LES FEIXINES A LA RAA ANCORAT AL TERRENY MITJANÇANT ESTAQUES DE FUSTA CLAVADES AL TERRA SEGONS LES INDICACIONS DE LA DO I POSTERIOR TAPAT AMB UNS 3 CM DE GRUIX DEL MATEIX MATERIAL EXTRET EN L'OBERTURA DE LA RASA. CRITERI D'AMIDAMENT: SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA AMIDADA SOBRE PLÀNOL. (SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	77,56 €
P- 173	FRZUUFEX	M	CONSTRUCCIÓ I COL·LOCACIÓ DE FEIXINES DE BRANCA SECA. COMPREN: EL REPLANTEIG DE LA FEIXINA SOBRE EL TERRENY, OBERTURA MECÀNICA DE LA RASA DE 30X30 CM, RECOLECCIÓ DE LES BRANQUES DE L'ENTORN DE LA PRÒPIA OBRA O APORTACIÓ DE NOU MATERIAL EN CAS DE NO TROBAR-LO. CONSTRUCCIÓ DE FEIXOS D'UN DIÀMETRE MINIM DE 25 CM, LLIGATS AMB FILFERRO GALVANITZAT. COL·LOCACIÓ DE LES FEIXINES A LA RASA ANCORAT AL TERRENY MITJANÇANT ESTAQUES DE FUSTA CLAVADES AL TERRA SEGONS LES INDICACIONS DE LA DO I POSTERIOR TAPAT AMB UNS 3 CM DE GRUIX DEL MATEIX MATERIAL EXTRET EN L'OBERTURA DE LA RASA. CRITERI D'AMIDAMENT: SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA AMIDADA SOBRE PLÀNOL. (SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	65,25 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 174	FRZUUGRA	M2	ENGRAELLAT VIU SOBRE TALÚS FORMAT AMB TRONCS DE CASTANYER DE DIÀMETRE ENTRE 15 I 25 CM I LLARGÀRIA ENTRE 3 I 5 M DISPOSAT FORMANT UN CEL·LA D'1X1 M SOBRE UN TALÚS, UNITS ENTRE SI MITJANÇANT CLAUS I LLIGATS AMB FILFERRO D'ACER GALVANITZAT, ANCORATS AL TERRENY AMB BARRES D'ACER CORRUGAT DE DIÀMETRE 12-14 MM I 1,2 M DE LLARGÀRIA I EL REBLERT DELS BUITS AMB TERRA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, COL·LOCANT ESTAQUES D'ESPÈCIES ARBUSTIVES AUTÒCTONES AMB CAPACITAT DE REPRODUCCIÓ VEGETATIVA, INCLOENT EL REPERFILAT SUPERFICIAL DEL TALÚS, EL SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT A PEU D'OBRA I TALL DELS TRONCS, LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA, LA PREPARACIÓ I CONSERVACIÓ EN OBRA DEL MATERIAL VEGETAL I EL REBLERT DE L'ESTRUCTURA. (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	146,74 €
P- 175	FRZUUKDB	M2	ENTRAMAT DE FUSTA DE PARET DOBLE O KRAINER. COMPREN: ESTRUCTURA CEL·LULAR FORMADA PER TRONCS LONGITUDINALS I TRANSVERSALS, I OBLICS FORMANT UN TIRANT, DE CASTANYER DE DIÀMETRE 20-30 CM I ENTRE 2.50 I 3.00 M DE LLARGÀRIA, TOT FORMANT UNA CÀMERA QUE S'OMPLE DE TERRA, INCLOENT LA COL·LOCACIÓ D'UNA XARXA D'ACER GALVANITZAT I PLASTIFICAT AMB MALLA DE 6X8 CM PER AL REPARTIMENT DE LA CÀRREGA, FIXATS ENTRE SI AMB CLAUS, ANCORATS A LA BASE AMB PIQUETES DE FUSTA O D'ACER, INCLOENT L'EXCAVACIÓ PER A LA FONAMENTACIÓ, EL SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT A PEU D'OBRA I TALL DELS TRONCS, LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA, LA PREPARACIÓ I CONSERVACIÓ EN OBRA DEL MATERIAL VEGETAL I EL REBLERT DE L'ESTRUCTURA AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ. CRITERI D'AMIDAMENT: SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA AMIDADA SOBRE PLÀNOL. (TRES-CENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	316,48 €
P- 176	FRZUUKSM	M2	ENTRAMAT DE FUSTA SIMPLE O KRAINER. PER ESTABILITZACIÓ DE TALÚS AMB UN ENTRAMAT VIU DE FUSTA DE PARET SIMPLE, D'ESTRUCTURA FORMADA PER TRONCS LONGITUDINALS I TRANSVERSALS DE CONÍFERA ESCORXADA DE DIÀMETRE 20-30 CM, FIXATS ENTRE SI AMB CLAUS, ANCORATS A LA BASE AMB PIQUETES DE FUSTA O D'ACER, INSERCIÓ D'ESTAQUES D'ESPÈCIES ARBUSTIVES AUTÒCTONES AMB CAPACITAT DE REPRODUCCIÓ VEGETATIVA COL·LOCADES CONTIGÜES EN CADA ESTRAT I/O DE PLANTA ARRELADA, REBLERT A CADA ESTRAT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ, INCLOENT L'EXCAVACIÓ PER A LA FONAMENTACIÓ, EL SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT A PEU D'OBRA I TALL DELS TRONCS, LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA, LA PREPARACIÓ I CONSERVACIÓ EN OBRA DEL MATERIAL VEGETAL I EL REBLERT DE L'ESTRUCTURA (DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	230,22 €
P- 177	FRZUUMBD	M2	MALLA ANTIHERBES EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 200 GR/M2 TIPUS BIOSTILL MARRÓ 100% BIODEGRADABLE DE LA CASA HORTICOLA PEDRALBES O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA. (DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,94 €
P- 178	FRZUUYUT	M2	SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ MANTA ORGÀNICA COCO I ARPILLERAS DE YUYE EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 3.33 GR/M2 I ESPECIFICACIONS TÈCIQUES DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, TIPUS BON TERRA IBERICA O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA. (DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,78 €
P- 179	FSS1U000	U	SEGURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST ADJUNT (QUARANTA MIL EUROS)	40.000,00 €
P- 180	GG502CX	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER CONNEXIÓ REG A REG EXISTENT (CENT CINQUANTA-TRES EUROS)	153,00 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 181	GPCMU032	M	CREACIÓ DE NOU ACCÉS DE PORTA AMB TANCAMENT FIXE INDUSTRIALITZAT TIPUS ´´NATURE´´ DE RIVISA O EQUIVALENT, DE 1,8 M. D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT PLASTIFICAT, COLOR A DEFINIR PER LA DF., FORMAT PER MODULS D'ACER GALVANITZAT PLASTIFICAT, COLOR A DEFINIR PER LA DF. CONSISTENT EN LA CREACIÓ D'UNA PORTA DE 0.90 M I UNA PART FIXE DE LA DIMENSIÓ RESTANT DEL PANY DE LA TANCA. FORMAT PER BASTIDORS I MUNTANTS, DE LA MIDA NECESSARIA PER A ADAPTAR-SE A LA TOPOGRAFIA DEL TERRENY (AMB LONGITUD MÀXIMA DE BASTIDOR 2,5 M). S'INCLOU LA P.P.D'OBRA CIVIL DE MOVIMENT DE TERES, DAUS DE FONAMENTACIÓ, MODULS ESPECIALS, FIXACIÓ DE PLATINES, ETC... (QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)	450,00 €
P- 182	GPCMU0TC	M	TANCA FORMADA PER ALINEACIÓ DE ROLLS TORNEJATS DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU DE Ø8 CM CADA 2.50M, SOBRE DAU DE FORMIGÓ DE 0.40X0.40X0.40M, AMB MALLA CINEGÈTICA REFORÇADA AMB NUS TIPUS FRONTISSA I TRIPLE GALVANITZADA DE 100/08/15 RECOBERTA D'EMPALLISSADA D'ESTAQUES DE CASTANYER ESCORÇAT A MA AMB PUNTES I ASSERRADES AMB UN GRUIX 4-6 CM I ESPAI ENTRE ESTANQUES 1.5-3 CM I COSIDES AMB 4 FILFERROS GALVANITZATS DE Ø1.5 MM DE LA CASA FITOR FORESTAL O EQUIVALENT. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	55,46 €
P- 183	K8B73CO2	M2	ENVERNISSAT D'ACER CORTEN AMB VERNÍS DE PROTECCIÓ PER ACER CORTEN BZ-COR, AMB DUES CAPES, AMB LA SUPERFÍCIE SEMI MAT. (SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	6,46 €
P- 184	K8B73COR	M2	TRACTAMENT DE PARAMENT VERTICAL D'ACER CORTEN AMB ACTIVADOR D'ÒXID PER ACER CORTEN ACT-COR, I POSTERIOR APLICACIÓ BANY DE PARADA D'OXIDACIÓ BP-COR, DEIXANT LA SUPERFÍCIE PREPARADA PER REBRE ACABAT FINAL. (SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	7,64 €
P- 185	P214N-52TS	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. S'INCLOU LA BASE EXISTENT I LA NETEJA DE LA RASA. (QUINZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	15,19 €
P- 186	P214W-FEME	M	TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR (SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	6,22 €
P- 187	P221K-TG42	M3	EXCAVACIÓ MANUAL SOBRE TALUS AMB PENDENT SUPERIOR AL 35% EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA (CENT UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	101,57 €
P- 188	P2251-5488	M3	SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS Ø20-40 MM EN TONGADES DE 25 CM, COM A MÀXIM (VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	22,83 €
P- 189	P3LB-HK8B	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'EMBELLIDOR METÀL·LIC PER LA PART DE LA VARETA DEL PUNT D'ANCORATGE SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, (DEU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	10,78 €
P- 190	P3LB-HK8E	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PUNT D'ANCORATGE DEL TIPUS PREVILINE O EQUIVALENT DE PLAQUETA MULTIDIRECCIONAL DE 4 MM D'ESPESSOR, AMB RESISTÈNCIA 30 KN, PAR D'ESTRENYI 40 NM, RESIDÈNCIA D'EXTRACCIÓ 25 KN I RESISTÈNCIA DE CIISALLAMNET DE 50 KN SEGONS NORMES ESPECIFICADES A PROJECTE. (SETANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	71,20 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 191	P3LB-HK8R	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BULONS PASSIUS DE FINS A 3.00 M DE LONGITUD DEL TIPUS PREVILINE O EQUIVALENT, REALITZATS E BARRA D'ACER TIPUS GEWI O B500S DE Ø25 MM, DIAMTERE DE PERFORACIÓ DE 42 MM, INJECTATS AMB BEURADA D'AIGUA/CIMENT, SEGONS RECOMANACIONS AETESS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERES, AMB UNA RESITÈNCIA DE 245 KN ABANS QUE COMENCIA TREBALLAR L'ANCORATGE. SEGONS FTXA D'ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE. (CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	156,57 €
P- 192	P3LB-HK8V	U	PARTIDA ALÇADA PER LA FORMACIÓ DE 4 OPERARIS EN TREBALLS D'ALÇADA/ TREBALLS EN TALUSSOS, ARNES MAXI PRO 10 PLUS CLIMAX I ABSORBEDOR MOD 53 ARBORICULTURA 32/ PCX001 O EQUIVALENT (TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	315,44 €
P- 193	P939-IQJQ	M3	COMPACTACIÓ DEL TERRENY NATURAL PER TAL DE FORMAR EL CAMÍ QUE ES TROBA A LA PART SUPERIOR DEL TURÓ, ON HI HA SITUAT EL MIRADOR, AQUEST INCLÒS. (QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	4,14 €
P- 194	P939-IQJR	M3	CREACIÓ DE NOUS MARGES O CAMINS DE PEDRA SECA AMB PEDRES DE TIPUS CALCARIA I EN FORMA DE ´´LAJA´´ PLANA I MIDES APROXIMADES 20X10X2 CM.. AQUESTES PEDRES ES COL·LOCARAN CLAVADES AL TERRA UNS 20 A 30 CM DE FORMA IRREGULAR I UNES JUNTES APROXIMADES DE 5 A 10 CM PER LA FORMACIÓ D'UN CAMÍ DE TRAIL PER VIANANTS. (CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	51,94 €
P- 195	P939-IQJT	M3	CÀRREGA I TRANSPORT MECÀNIC DE PEDRA DES DE LA PEDRERA O MAGATZEM FINS A L'EMPLAÇAMENT D'OBRA. (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	26,32 €
P- 196	PR410-8TAR	U	SUBMINISTRAMENT D'ACACIA REDOLENS, EN CONTENIDOR DE 1.3 L (TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	3,10 €
P- 197	PR411-8T1L	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 27 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 18,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	73,22 €
P- 198	PR411-8T28	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 39 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 27,3 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	134,19 €
P- 199	PR411-8TML	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM MULTITRONC EN CONTENIDOR D'ALÇARIA 300/350CM (DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	250,20 €
P- 200	PR411-8TPT	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 27 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 18,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	340,55 €
P- 201	PR416-8TQ0	U	SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L (CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	189,93 €
P- 202	PR416-8TQN	U	SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L (DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	2,92 €
P- 203	PR416-8TQU	U	SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO MULTITRONC D'ALÇARIA 250/300CM, EN CONTENIDOR DE 150 L (DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	264,10 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 204	PR420-8U2Z	U	SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	166,86 €
P- 205	PR442-8VEE	U	SUBMINISTRAMENT DE MALUS SP. EN ESPATLLERA D'ALÇARIA 200/250CM I AMPLÀRIA 180/200CM AMB PA DE TERRA. VARIETAT SEGONS DF. (DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	295,80 €
P- 206	PR442-8VJS	U	SUBMINISTRAMENT DE MALUS EVERESTE (PERPETU ®) DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB L'ARREL NUA (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	158,46 €
P- 207	PR442-8VML	U	SUBMINISTRAMENT DE MALUS´EVEREST PERPETU´ MULTITRONC D'ALÇARIA 300/400CM AMB PA DE TERRA (DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	229,50 €
P- 208	PR445-8VSQ	U	SUBMINISTRAMENT D'OLEA EUROPAEA VAR. SYLVESTRIS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L (TRETZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	13,82 €
P- 209	PR44E-8WE8	U	SUBMINISTRAMENT DE MAHALEB DULCIS DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, EN CONTENIDOR DE 35 L (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	55,60 €
P- 210	PR44E-8WEU	U	SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS DULCIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM,ALÇADA DE LA CREU A 2.2M, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	286,47 €
P- 211	PR44E-8WHM	U	SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS DULCIS MULTITRONC EXEMPLAR D'ALÇARIA 300/400CM AMB PA DE TERRA (DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	285,60 €
P- 212	PR450-8WML	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX MULTITRONC EN CONTENIDOR DE 160 L D'ALÇARIA DE 300/350 CM (TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	318,75 €
P- 213	PR450-8WRJ	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX ABUSTIU D'ALÇÀRIA DE 100 A 125 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L (SETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	16,68 €
P- 214	PR450-8WRR	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS PUBESCENS DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 27 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 18,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	52,25 €
P- 215	PR450-8WRS	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, EN CONTENIDOR DE 15 L (NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	96,72 €
P- 216	PR450-8WSA	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	141,41 €
P- 217	PR450-8WSW	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	188,27 €
P- 218	PR451-8WZ5	U	SUBMINISTRAMENT DE RHAMNUS ALATERNUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L (DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,58 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 219	PR468-914C	U	SUBMINISTRAMENT DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS TOTEM D'ALÇÀRIA DE 300 A 350 CM, EN CONTENIDOR DE 40 A 120 L (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	136,90 €
P- 220	PR472-91KL	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 100 A 125 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L (ONZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	11,12 €
P- 221	PR472-91KM	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L (QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	4,02 €
P- 222	PR472-91ML	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 150 A 175 CM, EN CONTENIDOR DE 30 L (SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	78,22 €
P- 223	PR472-91MU	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 200 A 250 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 45 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 54 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (CENT DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	118,67 €
P- 224	PR472-91N8	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 300 A 350 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 65 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 78 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	184,60 €
P- 225	PR472-91NF	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 400 A 450 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 85 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 102 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	271,22 €
P- 226	PR493-92C1	U	SUBMINISTRAMENT D'ACHILLEA COARCTATA' EN CONTENIDOR DE1 L (UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,94 €
P- 227	PR49H-0L77	U	SUBMINISTRAMENT D'ANTHYLLIS CYTISOIDES D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	2,14 €
P- 228	PR4B6-942L	U	SUBMINISTRAMENT DE CENTRANTHUS RUBER D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L (DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	2,04 €
P- 229	PR4BF-949X	U	SUBMINISTRAMENT DE CISTUS X PULVERULENTUS EN CONTENIDOR D'1,7 L (DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,44 €
P- 230	PR4BF-94A1	U	SUBMINISTRAMENT DE CISTUS ALBIDUS EN CONTENIDOR D'1,7 L (DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,44 €
P- 231	PR4BF-94F2	U	SUBMINISTRAMENT DE CISTUS X FLORENTINUS EN CONTENIDOR DE 2.5 L (TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	3,21 €
P- 232	PR4BL-94BX	U	SUBMINISTRAMENT DE CONVOLVULUS CNEORUM EN CONTENIDOR D'1 L (DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,34 €
P- 233	PR4CG-937H	U	SUBMINISTRAMENT DE DIETES BICOLOR D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)	3,01 €
P- 234	PR4CL-000C	U	SUBMINISTRAMENT DE DORYCNIUM PENTAPHYLLUM EN CONTENIDOR D'1,3 L (DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	2,45 €
P- 235	PR4CP-938R	U	SUBMINISTRAMENT D'EPHEDRA FRAGILIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	4,19 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 236	PR4D3-93BR	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA RIGIDA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L (TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	3,06 €
P- 237	PR4D3-93BZ	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L (TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	3,06 €
P- 238	PR4DI-0057	U	SUBMINISTRAMENT DE GENISTA UMBELLATA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	4,19 €
P- 239	PR4DO-93L7	U	SUBMINISTRAMENT D'HYPARRHENIA HIRTA EN ALVÈOL FORESTAL DE 300 CM3 (ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	0,85 €
P- 240	PR4EC-9DC1	U	SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA DENTATA 'CANDICANS' EN CONTENIDOR D'1 L (UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	1,61 €
P- 241	PR4EG-94OA	U	SUBMINISTRAMENT DE LIMONIUM PEREZII EN CONTENIDOR DE 2L (TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	3,62 €
P- 242	PR4F9-94UZ	U	SUBMINISTRAMENT DE MYRTUS COMMUNIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	2,70 €
P- 243	PR4FE-42N3	U	SUBMINISTRAMENT DE NERIUM OLEANDER 'NANA' D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'3 L (CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	5,83 €
P- 244	PR4FE-93B1	U	SUBMINISTRAMENT DE BUPLERUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L (DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	2,45 €
P- 245	PR4G2-93B1	U	SUBMINISTRAMENT DE PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA 'BLUE SPIRE', EN CONTENIDOR DE 1 L (UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,94 €
P- 246	PR4G8-05GQ	U	SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA ANGUSTIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	4,19 €
P- 247	PR4G9-5T4J	U	SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA ALMERIENSIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	4,19 €
P- 248	PR4G9-93V6	U	SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	4,19 €
P- 249	PR4GH-0VIR	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	4,19 €
P- 250	PR4GH-93Y4	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	2,55 €
P- 251	PR4GM-940N	U	SUBMINISTRAMENT DE PLUMBAGO AURICULATA EN CONTENIDOR DE 2 L (QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	4,24 €
P- 252	PR4GT-5HSI	U	SUBMINISTRAMENT DE RETAMA MONOSPERMA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	4,19 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 253	PR4H1-943Z	U	SUBMINISTRAMENT DE ROSA CANINA D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	2,55 €
P- 254	PR4H1-94P3	U	SUBMINISTRAMENT DE ROSER PAISATGÍSTIC 'LAVENDER DREAM' O SIMILAR, EN CONTENIDOR DE 3 L. (SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	6,57 €
P- 255	PR4H1-94P5	U	SUBMINISTRAMENT DE ROSER PAISATGÍSTIC TIPUS 'FAIRY WHITE' O SIMILAR, EN CONTENIDOR DE 3 L (SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	6,57 €
P- 256	PR4H2-94V3	U	SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS OFFICINALIS 'BOULE' EN CONTENIDOR D'1,3 L (DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	2,23 €
P- 257	PR4H8-00L1	U	SUBMINISTRAMENT DE SALVIA LAVANDULIFOLIA SUB. BLANCOANA D'ALÇÀRIA DE 20 A 30 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	2,45 €
P- 258	PR4H8-94F2	U	SUBMINISTRAMENT DE SALVIA FRUTICOSA D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L (DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	2,65 €
P- 259	PR4HA-94ZW	U	SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA CHAMACYPARISSUS EN CONTENIDOR D'1 L (UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	1,59 €
P- 260	PR4HO-5T2I	U	SUBMINISTRAMENT DE SPARTIUM JUNCEUM D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	3,65 €
P- 261	PR4HO-95AU	U	SUBMINISTRAMENT DE SPARTIUM JUNCEUM D'ALÇÀRIA DE 80 A 100 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L (DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	2,07 €
P- 262	PR4HS-95AM	U	SUBMINISTRAMENT DE AMPELODESMUS MAURITANICA D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	2,09 €
P- 263	PR4HS-95MR	U	SUBMINISTRAMENT DE MUHLENBERGIA RIGENS D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'2 L (TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,88 €
P- 264	PR4J3-95O3	U	SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS 'OUARZAZATE' D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	4,02 €
P- 265	PR4J3-95TL	U	SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM X LUCIDRYS D'ALÇÀRIA DE 10 A 20 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L (DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	2,13 €
P- 266	PR4JG-952G	U	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L (DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	2,38 €
P- 267	PR4JJ-5HR4	U	SUBMINISTRAMENT DE VITEX AGNUS-CASTUS LATIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	4,03 €
P- 268	PR4JJ-955Z	U	SUBMINISTRAMENT DE VITEX AGNUS-CASTUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 1,5 L (DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	2,75 €
P- 269	PR4JM-9561	U	SUBMINISTRAMENT DE WESTRINGIA 'MUNDI' EN CONTENIDOR DE 3 L (QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	4,37 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 270	PR61-8ZI0	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 5 A 10 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 45X45X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY (SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	6,48 €
P- 271	PR91-OAL2	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D' EMPALITZADES DE FUSTA DE CASTANYER NATURAL TIPUS FITOR O EQUIVALENT AMB MIDES 1.05 M D'ALÇADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE TANCATS. SUBMINISTRAMNET EN ROTLLES DE 5 METRES D'ESTAQUILLES COSIDES AMB FILFERRO GALVANITZAT. LES ESTAQUETES SÓN RAJADES O SERRADES I ESCORÇADES, AMB ACABAT RÚSTIC I MOLT RESISTENTS. (VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	23,39 €
P- 272	PR91-OAL6	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D' ESTACA DE CASTANYER SENSE TRACTAR NI PELAR DE Ø8 CM I UN 1.50 M D'ALÇADA. ANCORATGE SOTERRAT 50 CM AL TERRENY MITJANÇANT MARTELL. (TRETZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	13,07 €
P- 273	PR91-OAL7	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D' EMPALITZADES DE FUSTA DE CASTANYER NATURAL TIPUS FITOR O EQUIVALENT AMB MIDES 0.50 M D'ALÇADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE TANCATS. SUBMINISTRAMNET EN ROTLLES DE 5 METRES D'ESTAQUILLES COSIDES AMB FILFERRO GALVANITZAT. LES ESTAQUETES SÓN RAJADES O SERRADES I ESCORÇADES, AMB ACABAT RÚSTIC I MOLT RESISTENTS. (VINT-I-SET EUROS)	27,00 €
P- 274	PRB0-4I32	M3	SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ DE ROCALLA DEL MAESTRAT AMB PEDRA CALCÀRIA GROGUENCA SEGONS IMATGES DE PROJECTE DE TIPUS ´´PIEDRA NATURAL MAESTRAZGO´´ DE 30 A 100 KG I MIDA DE 60X60X60 CM, COL·LOCAT AMB MINICARREGADORA. S'INCLOUEN AJUDES MANUALS. (DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	232,55 €
P- 275	PRB0-4I33	M3	SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ DE ROCALLA AMB PEDRA GRANÍTICA SEGONS IMATGES DE PROJECTE DE TIPUS ´´PIEDRA NATURAL MAESTRAZGO´´ DE 30 A 100 KG I MIDA DE 60X60X60 CM, COL·LOCAT AMB MINICARREGADORA. S'INCLOUEN AJUDES MANUALS. (NORANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	90,34 €

L1 OBRES DE PLANTACIONS EN TALUSSOS I INCREMENT D'ARBRES I ARBUSTIVA I MOBILIARI

3.2 QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	8533PRJD	MES	TREBALLS MENSUALS DE JARDINERIA PER LA IMPLANTACIÓ A TOT L'ÀMBIT DEL PARC, SEGONS EL DETALL DEL PROGRAMA DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ QUE FIGURA AL PROJECTE, A EFECTUAR DE FORMA CONTINUADA I REPARTIDA AL LLARG DEL MES. LA PARTIDA INCLOU 40 HORES SETMANALS D'OPERARI DURANT TOT EL PERIODE MENSUAL.	**3.321,64 €**
			Altres conceptes	3.321,64 €
P- 2	E4D2D123	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT, AMB TAULER DE FUSTA DE PI, PER A MURS DE BASE RECTILÍNIA, ENCOFRATS A UNA CARA, D'ALÇÀRIA <= 3 M, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST	**46,88 €**
	B0A14300		FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 3 MM	0,36600 €
	B0A31000		CLAUS D'ACER	0,23716 €
	B0D21030		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,65824 €
	B0D31000		LLATA DE FUSTA DE PI	0,44303 €
	B0D625A0		PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,11878 €
	B0D71120		TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 5 USOS	4,29000 €
			Altres conceptes	40,77 €
P- 3	EG1AU005	U	ARMARI METÀL·LIC PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ, AMB LÍNIA PER A APARELLS DE CAPÇALERA AMB MIDES DE 1600X300X600 MM ANCORAT A PEANA DE FORMIGÓ. TOTALMENT EQUIPAT, MUNTAT.	**1.074,39 €**
	BG1AU005		ARMARI METÀL·LIC PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ, AMB LÍNIA PER A APARELLS DE CAPÇALERA I 250 MÒDULS MES	846,49000 €
	BGW1A000		PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A ARMARIS METÀL·LICS	49,60000 €
			Altres conceptes	178,30 €
P- 4	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**73,29 €**
			Altres conceptes	73,29 €
P- 5	F219U030	M	ARRENCADA DE VORADA DE PEDRA. S'INCLOU LA TRIA DE PECES, LA NETEJA DE LA RASA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	**2,85 €**
			Altres conceptes	2,85 €
P- 6	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS.	**7,64 €**
			Altres conceptes	7,64 €
P- 7	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES I REBLERT AMB TERRES DE LA PROPIA OBRA	**17,86 €**
			Altres conceptes	17,86 €
P- 8	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM	**3,89 €**
			Altres conceptes	3,89 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PUBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 9	F22113L2	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ	**1,24 €**
			Altres conceptes	1,24 €
P- 10	F221U021	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, AMB MITJANS MECÀNICS. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**0,66 €**
			Altres conceptes	0,66 €
P- 11	F221U050	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL.	**3,00 €**
			Altres conceptes	3,00 €
P- 12	F221U051	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A LA MATEIXA OBRA EN FORMACIÓ DE PILES .	**4,21 €**
			Altres conceptes	4,21 €
P- 13	F221UFRE	M2	ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ	**0,89 €**
			Altres conceptes	0,89 €
P- 14	F221KTMIC	M3	EXCAVACIÓ MANUAL SOBRE TALUS AMB PENDENT SUPERIOR AL 35% EN TERRENY NO CLASSIFICAT, CONSISTENT EN LA ELABORACIÓ D'UNA MICRORASA DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUAL, LA BARREJA DEL TERRENY EXTRET AMB TERRA VEGETAL, I EL SEU POSTERIOR REBLERT, UN COP COL·LOCADA LA PLANTA.	**142,32 €**
	BR3P2250		TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3	43,00681 €
			Altres conceptes	99,31 €
P- 15	F2221231	M	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 15 CM D'AMPLÀRIA I 30 CM DE FONDÀRIA, AMB MITJANS MANUALS I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MANUALS	**12,87 €**
			Altres conceptes	12,87 €
P- 16	F2221242	M	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 15 CM D'AMPLÀRIA I 40 CM DE FONDÀRIA, AMB MINIRASADORA MANUAL I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS	**7,10 €**
			Altres conceptes	7,10 €
P- 17	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**10,75 €**
			Altres conceptes	10,75 €
P- 18	F222U250	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, AMB UNA FONDÀRIA SUPERIOR A 4 M, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA),MESURAT SOBRE PERFIL. INCLÒS P.P. D'ENTIVAT I APUNTALAMENT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**34,54 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	34,54 €
P- 19	F226U000	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE GRAVES CALCÀRIES PER A CONTENCIÓ DE TERRES AMB UNA MIDA ENTRE 50 I 70 MM, COL·LOCADA EN CUNETA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN GRUIX DE 15 CM. COM A MÍNIM.	**53,47 €**
	B0331301		GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 50 A 70 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3	52,07000 €
			Altres conceptes	1,40 €
P- 20	F226U050	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLÒS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	**3,55 €**
			Altres conceptes	3,55 €
P- 21	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.	**10,13 €**
	B03DU200		TERRA ADEQUADA	7,80000 €
			Altres conceptes	2,33 €
P- 22	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25%	**1,76 €**
			Altres conceptes	1,76 €
P- 23	F227U901	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.	**1,42 €**
			Altres conceptes	1,42 €
P- 24	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	**0,53 €**
			Altres conceptes	0,53 €
P- 25	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	**11,50 €**
			Altres conceptes	11,50 €
P- 26	F228UJ00	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA INTERIOR DEL MUR, AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 25 CM I FINS A 50 CM	**39,17 €**
	B0332200		GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.500 KG/M3)	36,21450 €
			Altres conceptes	2,96 €
P- 27	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM	**7,09 €**
			Altres conceptes	7,09 €
P- 28	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**-41,86 €**

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PUBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B2RA6680		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	41,04000 €-
			Altres conceptes	-0,82 €
P- 29	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**0,00 €**
	B2RA6770		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	
			Altres conceptes	0,00 €
P- 30	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**15,45 €**
	B2RA6890		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	15,14870 €
			Altres conceptes	0,30 €
P- 31	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**0,00 €**
	B2RA6960		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	
			Altres conceptes	0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 32	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**18,53 €**
	B2RA71H1		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	18,16850 €
			Altres conceptes	0,36 €
P- 33	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**10,80 €**
	B2RA7LP1		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	10,59000 €
			Altres conceptes	0,21 €
P- 34	F2R8TD0	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**83,65 €**
	B2RA8TD0		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	82,00800 €
			Altres conceptes	1,64 €
P- 35	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	**26,72 €**

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PUBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B2RA73G1		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	26,20000 €
			Altres conceptes	0,52 €
P- 36	F2RM8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**19,69 €**
	B2RA-M8VV		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	19,29950 €
			Altres conceptes	0,39 €
P- 37	F511U500	M3	FORMIGÓ, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/IIA, ABOCAT DES DE CAMIÓ	**113,31 €**
	B060UH25		FORMIGÓ HA-25/S,P,B,F/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA	104,48900 €
			Altres conceptes	8,82 €
P- 38	F513U101	M2	ENCOFRAT AMB TAULERS DE FUSTA O PLAFONS METÀL.LICS, A UNA SOLA CARA, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, SEGONS PLÀNOLS.	**44,33 €**
	B0A31000		CLAUS D'ACER	0,15800 €
	B0D21070		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,32000 €
	B0D625A0		PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	11,76000 €
	B0D81680		PLAFÓ METÀL.LIC O DE FUSTA PER ENCOFRAT NO VIST	1,81500 €
	B0DZA000		DESENCOFRANT	0,15750 €
	B0DZP600		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER ENCOFRATS	0,51000 €
			Altres conceptes	29,61 €
P- 39	F521U502	M3	FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ HA-25/B/20/IIA I ABOCAT AMB BOMBA	**121,09 €**
	B060UH25		FORMIGÓ HA-25/S,P,B,F/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA	98,31465 €
			Altres conceptes	22,78 €
P- 40	F550U0PC	ML	PASSAMÀ D'ACER SJ275JR ACABAT CORTEN CORVAT DE TUB DE Ø50 MM I 3 MM DE GRUIX (AMB UNA QUANTIA DE 3.62 KG/M) AMB FORMA OVALADA SEGONS PLANOLS DE DESCRIPCIÓ DE PROJECTE, AMB ACABAT OXIDAT TIPUS CORTEN. S'INCLOU EL TRANSPORT, SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SOLDADURA ALS SUPORTS DE VARILLA CORRUGADA DE Ø32 MM. TOTALMENT ACABADA.	**60,79 €**
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	4,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0C5UG00		ACER S275JR, EN PERFILS LAMINATS TIPUS L, LD, T, RODO, QUADRAT, RECTANGULAR, PLANXA, TALLAT A MIDA, TREBALLAT I GALVANITZAT	6,69700 €
			Altres conceptes	50,09 €
P- 41	F550U0PM	ML	PASSAMÀ D'ACER DE TUB DE Ø50 MM I 3 MM DE GRUIX (AMB UNA QUANTIA DE 3.62 KG/M) ACABAT CORTEN AMB FORMA OVALADA SEGONS PLANOLS DE DESCRIPCIÓ DE PROJECTE S'INCLOU EL TRANSPORT, SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SOLDADURA ALS SUPORTS DE VARILLA CORRUGADA DE Ø32 MM. TOTALMENT ACABADA.	**40,54 €**
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	4,00000 €
	B0C5UG00		ACER S275JR, EN PERFILS LAMINATS TIPUS L, LD, T, RODO, QUADRAT, RECTANGULAR, PLANXA, TALLAT A MIDA, TREBALLAT I GALVANITZAT	6,69700 €
			Altres conceptes	29,84 €
P- 42	F550U0SP	ML	SUPORTS DE VARILLA CORRUGADA DE Ø32 MM (AMB UNA QUANTIA DE 6.52 KG/M) PER FORMACIÓ DE BARANA PER EMPOTRAR EN CAMÍ EN FORMA DE ´´C´´ SEGONS PLANOLS DE DESCRIPCIÓ DE PROJECTE, S'INCLOU EL TRANSPORT, SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ AMB FORAT AMB CORONA I REBLERT DE RESINA EPOXI A PAVIMENT DE FORMIGÓ EXISTENT. TOTALMENT ACABADA.	**88,36 €**
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	4,00000 €
	B0B2A000		ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD EN BARRES DE LÍMIT ELÀSTIC>=500N/MM2, INCLOS P.P. FILFERRO RECUIT DE 1,3 MM DE D	8,01960 €
			Altres conceptes	76,34 €
P- 43	F923RJ10	M3	SUBBASE DE GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 40 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL	**20,69 €**
	B033RJ00		GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 40 A 70 MM	16,66610 €
			Altres conceptes	4,02 €
P- 44	F931U115	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 15 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.	**6,28 €**
	B0111000		AIGUA	0,02670 €
	B037UZA4		TOT-U ARTIFICIAL ZA-40, DENSITAT APROX 1600 KG/M3	4,76445 €
			Altres conceptes	1,49 €
P- 45	F936U415	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS	**15,25 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	13,21840 €
	B0D21070		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,03200 €
			Altres conceptes	2,00 €
P- 46	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS	**11,21 €**
	B060UR20		FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	8,95440 €
	B0D21070		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,03200 €
			Altres conceptes	2,22 €
P- 47	F936UR15	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS	**16,40 €**

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PUBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B060UR20		FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	13,21840 €
	B0D21070		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,03200 €
			Altres conceptes	3,15 €
P- 48	F965U0FF	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM.DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.	**20,09 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	1,87616 €
	B965U0FF		VORADA RECTA DE 8X20 CM. AMB UN CANTELL ABISELLAT.	7,77000 €
			Altres conceptes	10,44 €
P- 49	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.	**18,44 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	1,96144 €
	B965A3C0		VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA PER A VIANANTS A3 DE 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	6,03750 €
			Altres conceptes	10,44 €
P- 50	F992UCC4	U	ESCOSSELL CIRCULAR D'1,4 M DIAM. EXT. FORMAT PER PASSAMÀ D'ACER CORTÉN DE 200X10 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX S'INCLOU EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ	**399,23 €**
	B0322000		SAULÓ GARBELLAT	1,66240 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	1,87616 €
	B44ZS047		ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN) S355J0WP SEGONS UNE-EN 10025-5, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS	360,59760 €
			Altres conceptes	35,09 €
P- 51	F992UG00	M	PLATINA D'ACER GALVANITZAT DE 20 CM. D'ALÇARIA I 8 MM. DE GRUIX, AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. COL.LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20	**36,13 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	3,83760 €
	B0C5UG00		ACER S275JR, EN PERFILS LAMINATS TIPUS L, LD, T, RODO, QUADRAT, RECTANGULAR, PLANXA, TALLAT A MIDA, TREBALLAT I GALVANITZAT	25,55960 €
			Altres conceptes	6,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 52	F9A1UESS	M2	PAVIMENT DE TERRA AMB MOLT ALTA ESTABILITZACIÓ ´´SAULO SOLID´´, O EQUIVALENT, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, EN RECORREGUTS DE MÉS DE 2,5M. D'AMPLE, D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE L'ARTICLE 5202 DEL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS D'AQUEST PROJECTE I LES CONCRECIONS SEGÜENTS: - GRUIX DE 13 CM. - ÀRID DE PRÉSTEC, TIPUS SAULÓ PROCESSAT, CLASSIFICAT I MODIFICAT A LA GRANULOMETRIA ESPECÍFICA. - 160 KG/M3 DE CIMENT II/A-I 42,5R UNE-EN 197-1:200/RC-03 GRANEL - MESCLA, TOTALMENT HOMOGÈNIA, DE L'ÀRID APORTAT AMB 1 KG/M3 D'UNA BARREJA EN POLS QUE CONTINGUI: SILICAT DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR DE POTASSI 30% + SODI TRI-POLIFOSFAT 9%.	**33,37 €**
	B0322000		SAULÓ GARBELLAT	7,27300 €
	B0512401		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	3,75804 €
	B0D21070		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,03200 €
	B9H1U010		REG D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	0,54000 €
			Altres conceptes	21,77 €
P- 53	F9A1UGAR	M3	PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	**29,43 €**
	B0111000		AIGUA	0,08900 €
	B0322000		SAULÓ GARBELLAT	23,89700 €
			Altres conceptes	5,44 €
P- 54	F9A1USFR	M3	SORRA FINA RENTADA, SENSE PARTÍCULES SILÍCIES O ARGILOSES, MIDA DE GRA ENTRE 0,2 - 2 MM, AMB ESTESA I ANIVELLAT DEL MATERIAL, S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL.LOCACIÓ DE TAPES.	**47,30 €**
	B031USFR		SORRA FINA RENTADA, SENSE PARTÍCULES SILÍCIES O ARGILOSES, MIDA DE GRA ENTRE 0,2 - 2 MM	41,40000 €
			Altres conceptes	5,90 €
P- 55	F9A2U005	M3	PAVIMENT DE GRANULAT DE CANTO RODAT (ULL PERDIU) DE TAMANY D'ÀRID 3 A 7 MM, AMB ESTESA I ALLISSAT MANUAL DEL MATERIAL	**40,50 €**
	B033U005		ULL DE PERDIU DE CANTO RODAT, DIÀMETRE ARID DE 3 A 7 MM (DENSITAT 1.500-1.600 KG/M3)	32,14200 €
			Altres conceptes	8,36 €
P- 56	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	**24,26 €**
	B0111000		AIGUA	0,01780 €
	B0512401		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,42705 €
	B9E1U200		PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	8,41500 €
			Altres conceptes	15,40 €
P- 57	F9F1U216	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCADES AMB MORTER M-40A A TRUC DE MACETA I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.	**49,96 €**
	B0312200		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,06927 €
	B9F1U100		LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES BISELLADES A LES 4 CARES.	18,51150 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PUBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	31,38 €
P- 58	F9F1UJAF	PA	REPARACIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL TRIA 1 I TRIA 3 DE LA CASA ´´PREFABRICATS I PAVIMENTS SAS´´ O EQUIVALENT DE 47.5X41.3X6 CM CONSISTENT EN LA RETIRADA DE LES PECES ON ANIRÀ L'ARQUETA, L'EXCAVACIÓ DE 120X60X80 CM I LA RETIRADA DEL REBLERT DE TERRES EXISTENT I LES TAXES D'ABOCADOR. POSTERIORMENT, UN COP COL·LOCADA L'ARQUETA, ES FARAN ELS TALLS PERTINENTS A LES PECES RETIRADES, I ES DONARA LA BEURADADA DE MORTER O SORRA. INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.	**256,57 €**
	B0111000		AIGUA	1,06800 €
	B0603300		FORMIGÓ PER A PAVIMENTS HF-4,5 MPA DE RESISTÈNCIA A FLEXOTRACCIÓ I CONSISTÈNCIA PLÀSTICA	28,32280 €
	B081U220		ANTIFRAGUANT	2,16000 €
	B0D80-0CNV		PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X100 CM PER A 50 USOS	0,72050 €
			Altres conceptes	224,30 €
P- 59	F9F1UJAR	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL TRIA 1 I TRIA 3 DE LA CASA ´´PREFABRICATS I PAVIMENTS SAS´´ O EQUIVALENT DE 47.5X41.3X6 CM I REBLENANT ELS FORATS DE LES PECES AMB LLAVORS DE GESPA. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I L'ANIVELLAT DE LES PECES, ELS TALLS DE LES TAPES DE LES ARQUETES, LA SUBSTITUCIÓ DELS TUB DEGOTERS TRENCATS I LA POSTERIOR NETEJA DEL MORTER DE REBLERT.	**51,85 €**
	B9F1UJATR		PEÇA DE PAVIMENT DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL TRIA 1 I TRIA 3 DE LA CASA ´´PREFABRICATS I PAVIMENTS SAS´´ O EQUIVALENT DE 47.5X41.3X6 CM	36,00000 €
			Altres conceptes	15,85 €
P- 60	F9G8U566	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ HF-4,5 AMB ÀRID DE CANTO RODÓ D.MAX 12 MM, DE 16 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC I APLICACIÓ D'ANTIFRAGUANT SUPERFICIAL I POSTERIOR XORREJAT D'AGUA. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	**35,46 €**
	B0111000		AIGUA	1,06800 €
	B0603300		FORMIGÓ PER A PAVIMENTS HF-4,5 MPA DE RESISTÈNCIA A FLEXOTRACCIÓ I CONSISTÈNCIA PLÀSTICA	14,50680 €
	B081U220		ANTIFRAGUANT	2,16000 €
	B0B34234		MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	2,81600 €
	B7711A00		LÀMINA DE POLIETILÉ DE 50 MICRES DE GRUIX I 48 G/M2 DE PES	0,18700 €
	B7C26100		PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE DENSITAT NOMINAL 20 KG/M3, AUTOEXTINGIBLE DE 10 MM DE GRUIX	0,00726 €
	B7J5U104		MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA	10,59000 €
			Altres conceptes	4,12 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 61	F9P9UA1C	M2	PAVIMENT DE CAUTXU PER A ZONES DE JOC INFANTIL DE DE BASE 8+ 1 CM DE COLORS ESTABLES ALS RAIG UV I DIBUIX SEGONS PLANOLS I/O A DEFINIR PER LA D.F. FORMAT PER: - UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ. - UNA CAPA DE GRÀNULS NR/SBR M-4 DE CAUTXÚ NEGRE, BARREJATS AMB UN LLIGANT DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT AMB UNA DENSITAT DE 550±50 KG/M³. EL GRUIX ÉS VARIABLE SEGONS L'ALÇADA DE CAIGUDA A ESMORTEIR. - UNA CAPA SUPERIOR DE 10 MM DE GRUIX DE GRÀNULS DE COLOR D'EPDM 1/4 MM AMB ACABAT POROS I BARREJAT AMB UN LLIGANT DE POLIURETÀ AMB UNA DENSITAT DE 1.000±50 KG/M³. COL.LOCAT PER TÈCNICS ESPECIALITZATS	**130,82 €**
	B090UP05		RESINA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT	6,72000 €
	B0911000		ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE CAUTXÚ SINTÈTIC	21,73500 €
	B0A61800		TAC DE NILÓ DE 8 A 10 MM DE DIÀMETRE, AMB VIS	1,35000 €
	B7621660		LÀMINA D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM) RESISTENT A LA INTEMPÈRIE DE PES 1,15 KG/M2 I GRUIX 1 MM	18,66000 €
	B7Z1418B		PLATINA D'ACER GALVANITZAT DE GRUIX 1 MM I DE 80X40 MM PER A FIXACIÓ DE LÀMINES IMPERMEABILITZANTS	1,17000 €
	B8ZAN000		IMPRIMACIÓ EPOXI	47,12950 €
	B9PAU005		GRANULAT DE CAUTXÚ ESTIRÈ-BUTADIÈ SBR	11,20000 €
			Altres conceptes	22,86 €
P- 62	F9V2UBS2	M	GRAÓ MASSÍS PREFABRICAT DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS SUPERSTEP DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 120/60X40X15 CM COLOR WHITE, TEXTURA STANDARD, COL.LOCAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE GRUIX VARIABLE DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, BASE FORMIGÓ, ELEMENTS ESPECIALS D'ELEVACIÓ, TALL DE PECES I REJUNTAT AMB MORTER M-40A.	**58,72 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	8,52800 €
	B9V2UBS4		VORADA/GRAÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS SUPERSTEP DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 120/60X40X15 COLOR DESERT/CENDRA/SORRA... TEXTURA STANDARD, INCLOS P.P. DE PECES ESPECIALS PER A DIRECTRIUS RECTA/CORBA	33,28500 €
			Altres conceptes	16,91 €
P- 63	F9V2UCRS	M2	PAVIMENT PODOTACTIL PREFABRICAT DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS CROSSING DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 60X40X5 CM COLOR WHITE, TEXTURA STANDARD, COL.LOCAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE GRUIX VARIABLE DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, BASE FORMIGÓ, ELEMENTS ESPECIALS D'ELEVACIÓ, TALL DE PECES I REJUNTAT AMB MORTER M-40A.	**45,01 €**
	B9V2UCRS		PODOTACTIL PREFABRICADA DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS CROSSING DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 60X40X5 CM COLOR WHITE, TEXTURA STANDARD.	27,50000 €
			Altres conceptes	17,51 €
P- 64	F9V7UECO	U	FRANJES DE PAVIMENT DE FUSTA, FORMAT PER TRAVESSES DE PI ECOLÒGIQUES, DE SECCIÓ 20X12 CM I 2,50 M DE LONGITUD, RECOLZAT I ANCORAT EN POSICIÓ HORITZONTAL SOBRE EL TERRENY. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES I EL REBLERT POSTERIOR AMB EL MATERIAL DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ.	**41,24 €**
	B9V7UECO		TAULONS DE FUSTA DE PI DE 22X12 CM DE SECCIÓ I 2,40 M DE LONGITUD	21,44000 €
			Altres conceptes	19,80 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PUBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 65	F9VZU001	M	FRANJA SENYALITZADORA DE GRAONS, DE 5 CM. D'AMPLE A 3 CM DEL CANTELL, CONTRASTADA EN TEXTURA I COLOR, FORMALITZADA SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE I FABRICANT.	**18,56 €**
	B9VZU001		FRANJA SENYALITZADORA DE GRAONS, DE 5 CM. D'AMPLE A 3 CM DEL CANTELL, CONTRASTADA EN TEXTURA I COLOR, FORMALITZADA SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE I FABRICANT.	18,20000 €
			Altres conceptes	0,36 €
P- 66	F9Z5U530	ML	ENCOFRAT LATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB TAULER DE FUSTA DE PI, EN TRAMS RECTES O AMB RADIS SUPERIORS A 4 M. INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE MATAVIUS I JUNTS DE FORMIGONAT.	**5,22 €**
	B0A31000		CLAUS D'ACER	0,23700 €
	B0D71130		TAULER DE FUSTA DE PI, PER A 10 USOS, DE 22 MM DE GRUIX	1,74000 €
	B0DZA000		DESENCOFRANT	0,15750 €
			Altres conceptes	3,09 €
P- 67	FD5AUD20	M	DRENATGE AMB TUB RANURAT DE POLIETILÈ DE D 200 MM, SOBRE SOLERA DE 10 CM. DE FORMIGÓ H-150, REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN I ENVOLTAT DE GEOTÈXTIL.	**38,33 €**
	B0332200		GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.500 KG/M3)	9,72618 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	4,26400 €
	BD5B1F00		TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILE´D'ALTA DENSITAT DE 160 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR	2,77200 €
	BD5Z-0KPF		GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT DE 140 A 190 G/M2	4,83000 €
			Altres conceptes	16,74 €
P- 68	FF22UDES	M2	ESBROSSADA DEL TERRENY EN PENDENTS SUPERIORS AL 35%, AMB MITJANS MANULAS/MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ	**2,96 €**
			Altres conceptes	2,96 €
P- 69	FH00U000	PA	DESPESES DE LEGALITZACIÓ I CERTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ SEGONS NORMA UNE 795/2012.	**550,80 €**
	BG00U000		DESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC (A JUSTIFICAR).	540,00000 €
			Altres conceptes	10,80 €
P- 70	FH00U010	PA	DESPESES PER LA CONNEXIÓ DE LA NOVA IL·LUMINACIÓ DE LA PASSERA FINS A L'ENLLUMENAT EXISTENT DEL PARC, CONSTENT EN L'OBERTURA DE PASSOS SOTERRATS PER SOTA DE CANALS AMB LA INCOPORACIÓ DE CORRUGATS.	**714,00 €**
	BG00U010		DESPESES DE CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC, CANVI DE ICP, ID I/O MAGNETOTÈRMIC DEL QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT (A JUSTIFICAR) INCLOS ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL.LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME COMPETENT.	700,00000 €
			Altres conceptes	14,00 €
P- 71	FH3UU215	M	CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 2X1,5 MM2, ENTUBAT EN TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR	**3,08 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG22UB20		TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIROR, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	0,97000 €
	BG31U215		CONDUCTOR COURE DE DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1 KV DE 2X1,5 MM2 I PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS	0,92000 €
			Altres conceptes	1,19 €
P- 72	FH3UU225	M	CONDUCTOR CABLE 2X2.50 MM2 TIPUS CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, COL·LOCAT EN TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 90 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR	**10,94 €**
	BG31U025		CONDUCTOR DE COURE DE 2X2.50 MM2.	1,85000 €
			Altres conceptes	9,09 €
P- 73	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.	**30,53 €**
	B0312200		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	3,23260 €
	BDGZU010		BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	0,12240 €
	BG22U090		TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	4,03200 €
	BG380900		CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,47900 €
			Altres conceptes	21,66 €
P- 74	FHM1U005	U	CANVI D'UBICACIO DE COLUMNA CILÍNDRICA EXISTENT EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX I MES DE 4 M D'ALÇÀRIA, S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE100X100X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.	**397,85 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	86,13280 €
			Altres conceptes	311,72 €
P- 75	FHNLUA24	U	LLUM LED HERMÈTICA D'ALEACIÓ D'ACER INOXIDABLE DE TIPUS ACORUS HORITZONTAL LED 9,6W 24V 900LM 2700K H1000MM GROUND FIXING BROWNTECH DE LA CASA INVERLIGHT O EQUIVALENT, VIDRE I ÒPTICA SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS. TOTALMENT CONNECTADA I ANCORADA A ESTRUCTURA METAL·LICA.	**524,81 €**
	BHNLUA23		LLUM LED HERMÈTICA D'ALEACIÓ D'ACER INOXIDABLE DE TIPUS ACORUS HORITZONTAL LED 9,6W 24V 900LM 2700K H1000MM GROUND FIXING BROWNTECH DE LA CASA INVERLIGHT O EQUIVALENT, VIDRE I ÒPTICA SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS.	468,00000 €
			Altres conceptes	56,81 €
P- 76	FHNLUATR	U	MODUL DE TRANSFORMATEURS 24V DALI, INPUT 100-305 VAC, OUTPUT 24V 75W, IP67, 180X63X35.5M DE LA CASA INVERLIGHT O EQUIVALENT, SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS. TOTALMENT CONNECTADA I ANCORADA A ESTRUCTURA METAL·LICA.	**195,35 €**
	BHNLUA29		MODUL DE TRANSFORMATEURS 24V DALI, INPUT 100-305 VAC, OUTPUT 24V 75W, IP67, 180X63X35.5M DE LA CASA INVERLIGHT O EQUIVALENT, SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS.	145,00000 €
			Altres conceptes	50,35 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PUBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 77	FJ10U050	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL.LACIÓ DE REG DE 80 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA DE FORMA MANUAL O MECÀNICA.	**6,11 €**
			Altres conceptes	6,11 €
P- 78	FJ11U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.	**234,50 €**
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	12,64950 €
	B0F1D2A1		MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	15,00000 €
	BDKZUJB0		BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	83,21000 €
			Altres conceptes	123,64 €
P- 79	FJ11U68CB	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X120X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DOBLE DE FOSA DUCTIL B125, MOD. E-120X60 PIJ, DE FÀBREGAS O SIMILAR, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.	**738,46 €**
	B060U200		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	17,28900 €
	B0F1D2A1		MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	28,00000 €
	BDKZUJC0B		BASTIMENT DE DOBLE TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X1200 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	420,00000 €
			Altres conceptes	273,17 €
P- 80	FJ21U940	M	TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS NORMA UNE 51131 ALIMENTÈRIA, AMB P.P D'ACCESORIS I COL.LOCAT SOTERRAT.	**10,73 €**
	BJ21U940		TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS NORMA UNE 51131 ALIMENTÀRIA	4,28400 €
	BJ2YU901		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,31000 €
	BJ2ZU901		ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIO	3,73500 €
			Altres conceptes	2,40 €
P- 81	FJ22U540	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT	**4,08 €**
	BJ22U540		TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	0,49980 €
	BJ2YU503		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,17000 €
	BJ2ZU503		ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,94600 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	2,46 €
P- 82	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT	**5,11 €**
	BJ22U640		TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	0,78540 €
	BJ2YU643		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	0,22000 €
	BJ2ZU643		ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	0,49800 €
			Altres conceptes	3,61 €
P- 83	FJ22U740	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT	**7,03 €**
	BJ22U740		TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	1,22400 €
	BJ2YU743		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	0,25000 €
	BJ2ZU743		ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	1,46800 €
			Altres conceptes	4,09 €
P- 84	FJ22U840	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT	**8,99 €**
	BJ22U840		TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	1,89720 €
	BJ2YU843		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	0,27000 €
	BJ2ZU843		ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	2,24400 €
			Altres conceptes	4,58 €
P- 85	FJ24U063	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA.	**3,59 €**
	B0312200		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,61630 €
	BG22TD10		TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIROR, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,27000 €
			Altres conceptes	0,70 €
P- 86	FJ24U090	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.	**4,20 €**
	B0312200		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,61630 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PUBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG22U090		TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,92000 €
			Altres conceptes	0,66 €
P- 87	FJ24U125	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA.	**5,46 €**
	B0312200		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,61630 €
	BG22UM20		TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIROR, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	3,25000 €
			Altres conceptes	0,59 €
P- 88	FJ31U040	U	BOCA DE REG COMPACTE DE FOSA, PINTADA AMB DOS CAPES DE PINTURA EPOXY VERD I DE MIDES 31X21X25 CM. AMB RACORD TIPUS BARCELONA DE 45 MM., AMB CLAU DE PAS, PANY DE BRONZO I CLAU, RESISTENT AL PAS DE VEHICLES PESATS I AMB TANCAMENT DE EPDM. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES I EL MARC RECTANGULAR I INSCRIPCIÓ EN CATALÀ	**219,87 €**
	BJ31U040		BOCA DE REG MONOBLOC MOD.BV-05-63 O SIMILAR	184,10000 €
			Altres conceptes	35,77 €
P- 89	FJ33U030	M	TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.	**2,39 €**
	BJ22U220		TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D	1,29000 €
	BJ2YU302		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,12000 €
	BJ2ZU302		ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,21600 €
			Altres conceptes	0,76 €
P- 90	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.	**4,71 €**
	BJ22U220		TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D	2,58000 €
	BJ2YU004		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A GOTER AUTOCOMPENSAT DE 24 L/H, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,16000 €
	BJ2ZU302		ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,43200 €
			Altres conceptes	1,54 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 91	FJ35U00M	U	REG MANUAL D'ARBRE AMB CUBA AMB UNA APÒRTACIÓ MÍNIMA DE 100L. INCLOSA P.P. RECARREGA. S'INCLOUEN REGS FINS A COM A MÍNIM UN ANY DESPRÉS DE LA PLANTACIÓ DE L'ARBRE.	**1,77 €**
			Altres conceptes	1,77 €
P- 92	FJ41U500	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL I ZONA DE REG.	**41,88 €**
	BJ41U550		VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	23,28000 €
			Altres conceptes	18,60 €
P- 93	FJ41U700	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1 1/2 ' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG.	**64,52 €**
	BJ41U750		VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1'1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	45,96000 €
			Altres conceptes	18,56 €
P- 94	FJ41U800	U	VÀLVULA D'ESFERA D.2' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG.	**92,42 €**
	BJ41U850		VÀLVULA D'ESFERA MANUAL DE 2' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	72,39000 €
			Altres conceptes	20,03 €
P- 95	FJ42U800	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 2'	**75,52 €**
	BJ42U800		VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 2'.	59,93000 €
			Altres conceptes	15,59 €
P- 96	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT.	**63,65 €**
	BJ43U500		REGULADOR DE PRESSIÓ D'1' DE DIAMETRE, DE PLÀSTIC	31,36000 €
			Altres conceptes	32,29 €
P- 97	FJ43U600	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1.1/2", AMB FILTRE INCORPORAT.	**93,17 €**
	BJ43U501		REGULADOR DE PRESSIÓ D'1.1/2' DE DIAMETRE, DE PLÀSTIC	62,46000 €
			Altres conceptes	30,71 €
P- 98	FJ44U500	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 24 V., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS.	**73,98 €**
	BJ44U500		ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1'	36,25000 €
			Altres conceptes	37,73 €
P- 99	FJ44U600	U	ELECTROVÀLVULA PER A REG, AMB COS DE PVC I POLIPROPILÉ, AMB SOLENOIDE 24V. C.A., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB REGULADOR DE CABAL, CONNEXIÓ D'1.1/2'. PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS. MESURADA LA UNITAT EN FUNCIONAMENT	**110,96 €**
	BJ44U501		ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1. 1/2' FABRICADA DE PVC. OBERTURA MANUAL I ATUOMÀTICA, AMB REGULADOR DE CABAL.	75,25000 €
			Altres conceptes	35,71 €
P- 100	FJ44UDEC	U	SUBMINISTRAMENT I INTAL.LACIÓ DE UNITAT DECODIFICADOR HUNTER EZ1 O EQUIVALENT, SORTIDA D'UNA ESTACIÓ PER A DESCODIFICADORS. COMPATIBLE PER ALS PROGRAMADORS I2C O HCC QUE PORTEN INSTAL·LATS EL MÒDUL DE DESCODIFICADORS EZDM. PER A TELEGESTIÓ DE REG. TOTALMENT INSTAL.LAT I COL.LOCAT DINS D'ARQUETA.	**195,97 €**
	BJ44UDEC		UNITAT DE DECODER DE 1 ESTACIÓ DE LA CASA HUNTER O SIMILAR PER A TELEGESTIÓ DE REG	175,00000 €
			Altres conceptes	20,97 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PUBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 101	FJ45UCON	U	SUBMINISTRAMENT I INTAL.LACIÓ DE CONNECTORS ESTANCS DBYR-6 PER A CONNEXIONS ENTRE DECODIFICADORS I SOLENOIDES PER A TELEGESTIÓ DE REG. TOTALMENT INSTAL.LAT I COL.LOCAT DINS D'ARMARI.	**6,00 €**
			Altres conceptes	6,00 €
P- 102	FJ45UMDC	U	SUBMINISTRAMENT I INTAL.LACIÓ DE UNITAT DE MÒDUL DE DESCODIFICADORS HUNTER EZDM O EQUIVALENT, DE 54 ESTACIONS ADAPTABLE A TOTS ELS MODELS IC2 I HCC PER A TELEGESTIÓ DE REG. TOTALMENT INSTAL.LAT I COL.LOCAT DINS D'ARMARI.	**658,77 €**
	BJ44UICM		UNITAT D'ICM-2200 DE MODUL D'EXPANSIÓ PER A 22 ESTACIONS DE HUNTER O SIMILAR PER A TELEGESTIÓ DE REG	640,00000 €
			Altres conceptes	18,77 €
P- 103	FJ45URBD	U	SUBMINISTRAMENT I INTAL.LACIÓ DE PROGRAMADOR PER A REG MODEL HYDRAWISE WIFI I MODULAR HUNTER HCC-800-PL O EQUIVALENT, DE BASE DE 8 ESTACIONS AMPLIABLES FINS A 38 ESTACIONS AMB MÒDULS DE 4 O 8 ESTACIONS, EN CAIXA DE PLÀSTIC. DIMENSIONS: 30X35X13 CM. PANTALLA TÀCTIL. AJUSTAMENTS DE REG PREDICTIU. COMPATIBLE AMB LA PLATAFORMA DE CONTROL CENTRALITZAT HYDRAWISE. COMUNICACIÓ WIFI. 4 PROGRAMES COMPLETAMENT INDEPENDENTS O SEQÜENCIALS. ARRENCADA VÀLVULA MESTRA O BOMBA. OPCIONS DE SELECCIÓ DIÀRIA INDEPENDENT O SEQÜENCIAL. CAPACITAT D'ARRENCADA DE DUES ELECTROVÀLVULES ALHORA MÉS VÀLVULA MESTRA. DUES ENTRADES DE SENSORS, COMPATIBLES AMB SENSORS CLIC I SENSORS DE POLSOS, CABALÍMETRES HC-FLOW. FUNCIONA AMB COMANDAMENT A DISTÀNCIA ROAM-XL-ROAM, CONNECTOR PRE-MUNTAT. ENTRADA DE TRANSFORMADOR 230 VCA O 110 VC. SORTIDA 24 VCA.	**1.378,13 €**
	BJ44UPRG		PROGRAMADOR HYDRAWISE WIFI I MODULAR HUNTER HCC-800-PL O EQUIVALENT, DE BASE DE 8 ESTACIONS AMPLIABLES FINS A 38 ESTACIONS AMB MÒDULS DE 4 O 8 ESTACIONS, EN CAIXA DE PLÀSTIC. DIMENSIONS: 30X35X13 CM. PANTALLA TÀCTIL. AJUSTAMENTS DE REG PREDICTIU. COMPATIBLE AMB LA PLATAFORMA DE CONTROL CENTRALITZAT HYDRAWISE. COMUNICACIÓ WIFI. 4 PROGRAMES COMPLETAMENT INDEPENDENTS O SEQÜENCIALS. ARRENCADA VÀLVULA MESTRA O BOMBA. OPCIONS DE SELECCIÓ DIÀRIA INDEPENDENT O SEQÜENCIAL. CAPACITAT D'ARRENCADA DE DUES ELECTROVÀLVULES ALHORA MÉS VÀLVULA MESTRA. DUES ENTRADES DE SENSORS, COMPATIBLES AMB SENSORS CLIC I SENSORS DE POLSOS, CABALÍMETRES HC-FLOW. FUNCIONA AMB COMANDAMENT A DISTÀNCIA ROAM-XL-ROAM, CONNECTOR PRE-MUNTAT. ENTRADA DE TRANSFORMADOR 230 VCA O 110 VC. SORTIDA 24 VCA.	1.200,00000 €
			Altres conceptes	178,13 €
P- 104	FJ45UROT	U	SUBMINISTRAMENT I INTAL.LACIÓ DE ROUTER WI´FI MODEL TELTONIKA RUT 240 O SIMILAR PER A TELEGESTIÓ DE REG. TOTALMENT INSTAL.LAT I COL.LOCAT DINS D'ARMARI.	**169,30 €**
	BJ44UROT		ROUTER WI´FI MODEL TELTONIKA RUT 240 O SIMILAR PER A TELEGESTIÓ DE REG	165,00000 €
			Altres conceptes	4,30 €
P- 105	FJ45USEN	U	SUBMINISTRAMENT I INTAL.LACIÓ DE SENSOR DE CABAL HUNTER HC-200-FLOW-B O EQUIVALENT, PER A PROGRAMADORS HYDRAWISE, MODELS HC, PHC I HCC. CABALÍMETRE DE POLSOS, DE BRONZE DE ROSCA DE 2´´. CABAL MIN DE LECTURA 450 L/H I CABAL MÀXIM 30.000 L/H . POLS DE LECTURA 1 POLS 10 LITRE. INCLOU ADAPTADOR BSP.	**979,64 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BJ44USEN		SENSOR DE CABAL HUNTER HC-200-FLOW-B O EQUIVALENT, PER A PROGRAMADORS HYDRAWISE, MODELS HC, PHC I HCC. CABALÍMETRE DE POLSOS, DE BRONZE DE ROSCA DE 2´´. CABAL MIN DE LECTURA 450 L/H I CABAL MÀXIM 30.000 L/H . POLS DE LECTURA 1 POLS 10 LITRE. INCLOU ADAPTADOR BSP.	780,00000 €
			Altres conceptes	199,64 €
P- 106	FQ11ULB0	U	CADIRA MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 0,60M DE LONGITUD AMB RESPATLLER, AMB 3 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 6 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 80KG.S'INCLOU TRANSPORT I ANCORATGE AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	**636,58 €**
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	10,11960 €
	BQ11ULB0		CADIRA MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 0,60M DE LONGITUD AMB RESPATLLER, AMB 3 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 6 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 80KG.	610,00000 €
			Altres conceptes	16,46 €
P- 107	FQ11ULB2	U	BANC MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 1,80M DE LONGITUD AMB RESPATLLER, AMB 3 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 6 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 80KG.S'INCLOU TRANSPORT I ANCORATGE AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	**891,58 €**
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	10,11960 €
	BQ11ULB2		BANC MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 1,80M DE LONGITUD AMB RESPATLLER, AMB 3 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 6 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 80KG.	860,00000 €
			Altres conceptes	21,46 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PUBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 108	FQ11ULB3	U	BANC MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 3,00M DE LONGITUD AMB RESPATLLER, AMB 3 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 6 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 80KG.S'INCLOU TRANSPORT I ANCORATGE AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	**1.207,78 €**
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	10,11960 €
	BQ11ULB3		BANC MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 3,00M DE LONGITUD AMB RESPATLLER, AMB 3 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 6 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 80KG.	1.170,00000 €
			Altres conceptes	27,66 €
P- 109	FQ11UUMB	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UMBRACLE PER ARMARI METAL·LIC SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, AMB MIDES DE 67 CM D'AMPLE I 2.60 M D'ALÇADA. FORMDADA PER DOBLE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 50 MM DE DIÀMETRE I 3 MM DE PARET AMB 3 TUBS QUADRATS DE 40X35 MM I 2 MM DE GRUIX PER ARRIOSTRAR, SOLADTS. INCLOU LA PLACA D'ANCORATGE DE 150X150 MM I 10 MM DE GRUIX I 4 ESCAIRES. EL LISTONATGE DE 40X35 DE FUSTA FSC TRACTAT A ATOCLAU, AMB CANTONADES ARRODONIDES I ANCLAT A FORMIGÓ AMB TAC QUIMIC.	**2.399,37 €**
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	10,11960 €
	BQ11UUMB		SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UMBRACLE PER ARMARI METAL·LIC SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, AMB MIDES DE 67 CM D'AMPLE I 2.60 M D'ALÇADA. FORMDADA PER DOBLE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 50 MM DE DIÀMETRE I 3 MM DE PARET AMB 3 TUBS QUADRATS DE 40X35 MM I 2 MM DE GRUIX PER ARRIOSTRAR, SOLADTS. INCLOU LA PLACA D'ANCORATGE DE 150X150 MM I 10 MM DE GRUIX I 4 ESCAIRES. EL LISTONATGE DE 40X35 DE FUSTA FSC TRACTAT A ATOCLAU, AMB CANTONADES ARRODONIDES I ANCLAT A FORMIGÓ AMB TAC QUIMIC.	2.300,00000 €
			Altres conceptes	89,25 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 110	FQ12UH12	U	CHAISE LONGUE *HARPO URBIDERMIS SANTA&COLE O SIMILAR, DE 1.20 D'AMPLE I 1.52 M DE LONGITUD. SEIENT I RESPATLLER DE LLISTONS DE FUSTA ROBINIA MASSISSA (90X20MM) AMB CERTIFICACIÓ 100% PEFC, UNIÓ FINGER JOINT I PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. ESTRUCTURA DE PLETINA D'ACER DOBLEGADA I SOLDADA AMB PROTECCIÓ ANTI-OXIDANT PINTADA. ELS CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS ÉS D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT. EL BANC ES LLIURA DESMUNTAT. L'ANCORATGE ES REALITZA MITJANÇANT DOS PERNS D'ACER PER POTA, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, QUE S'INTRODUEIXEN EN ELS ORIFICIS PRÈVIAMENT REALITZATS EN EL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA *EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. NO REQUEREIX MANTENIMENT FUNCIONAL. PES: 48KG. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM.	**1.903,92 €**
	B060U200		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	6,91560 €
			Altres conceptes	1.897,00 €
P- 111	FQ12UHC1	U	CHAISE LONGUE *HARPO URBIDERMIS SANTA&COLE O SIMILAR, DE 0,60M D'AMPLE I 1.52 DE LONGITUD. SEIENT I RESPATLLER DE LLISTONS DE FUSTA ROBINIA MASSISSA (90X20MM) AMB CERTIFICACIÓ 100% PEFC, UNIÓ FINGER JOINT I PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. ESTRUCTURA DE PLETINA D'ACER DOBLEGADA I SOLDADA AMB PROTECCIÓ ANTI-OXIDANT PINTADA. ELS CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS ÉS D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT. EL BANC ES LLIURA DESMUNTAT. L'ANCORATGE ES REALITZA MITJANÇANT DOS PERNS D'ACER PER POTA, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, QUE S'INTRODUEIXEN EN ELS ORIFICIS PRÈVIAMENT REALITZATS EN EL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA *EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. NO REQUEREIX MANTENIMENT FUNCIONAL. PES: 48KG. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM.	**1.404,12 €**
	B060U200		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	6,91560 €
			Altres conceptes	1.397,20 €
P- 112	FQ12UHJ3	U	BANQUETA MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 0,60M DE LONGITUD, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT FORMAT PER 4 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 18KG. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM.	**422,61 €**
	B060U200		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	6,91560 €
			Altres conceptes	415,69 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PUBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 113	FQ12UHL1	U	LONGUE CHAIR *HARPO URBIDERMIS SANTA&COLE O SIMILAR, DE 0,60M D'AMPLE I 0.83 M DE LONGITUD. SEIENT I RESPATLLER DE LLISTONS DE FUSTA ROBINIA MASSISSA (90X20MM) AMB CERTIFICACIÓ 100% PEFC, UNIÓ FINGER JOINT I PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. ESTRUCTURA DE PLETINA D'ACER DOBLEGADA I SOLDADA AMB PROTECCIÓ ANTI-OXIDANT PINTADA. ELS CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS ÉS D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT. EL BANC ES LLIURA DESMUNTAT. L'ANCORATGE ES REALITZA MITJANÇANT DOS PERNS D'ACER PER POTA, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, QUE S'INTRODUEIXEN EN ELS ORIFICIS PRÈVIAMENT REALITZATS EN EL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA *EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. NO REQUEREIX MANTENIMENT FUNCIONAL. PES: 40KG. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM.	**1.221,88 €**
	B060U200		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	6,91560 €
			Altres conceptes	1.214,96 €
P- 114	FQ12UHR2	U	BANQUETA MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 1,75M DE LONGITUD, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT FORMAT PER 4 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 35KG. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM.	**584,14 €**
	B060U200		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	6,91560 €
			Altres conceptes	577,22 €
P- 115	FQ12UHT3	U	TAULA MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 1,75M DE LONGITUD, AMB 2 ESTRUCTURES I 2 TIRANTS DE PLATINES D'ACER INOXIDABLE (AISI304) DE 8MM DE GRUIX I ACABADES PINTADES DE COLOR GRIS CLAR O GRIS FOSC. TAULELL DE 8 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% TRACTADA AMB OLI MONOCAPA. ELS CARGOLS DE FIXACIÓ DELS LLISTONS, LES PLATINES I LES ESTRUCTURES SÓN D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). LA TAULA ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 72KG. INCLOU EL TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM.	**1.975,51 €**
	B060U200		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	6,91560 €
			Altres conceptes	1.968,59 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 116	FQ12UHT6	U	TAULA MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 3.00,M DE LONGITUD, AMB 2 ESTRUCTURES I 2 TIRANTS DE PLATINES D'ACER INOXIDABLE (AISI304) DE 8MM DE GRUIX I ACABADES PINTADES DE COLOR GRIS CLAR O GRIS FOSC. TAULELL DE 8 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% TRACTADA AMB OLI MONOCAPA. ELS CARGOLS DE FIXACIÓ DELS LLISTONS, LES PLATINES I LES ESTRUCTURES SÓN D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). LA TAULA ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 72KG. INCLOU EL TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM.	**2.613,01 €**
	B060U200		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	6,91560 €
			Altres conceptes	2.606,09 €
P- 117	FQ12ULAG	U	SUMINISTRAMENT DE TAULA LAGO, MODEL DE LA FIRMA MMCITÉ - URBADIS, REF. LAG910-102000 O EQUIVALENT, TAULA RODONA AMB ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT ACABAT AMB PINTURA EN POLS (A DEFINIR PER DF SEGONS CARTA DE COLORS DE MMCITÉ) I SUPERFÍCIE DE LLISTONS DE FUSTA TROPICAL. DIMENSIONS DIÀMETRE 850 MM I ALÇADA 750 MM.. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM.	**1.145,15 €**
	B060U200		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	6,91560 €
			Altres conceptes	1.138,23 €
P- 118	FQ13UAR4	M	GRAÓ - VORADA DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS MODEL CRB D'ARUMÍ, O SIMILAR, EN TRAMS RECTES O CORBATS, FORMAT PER PEÇA DE GRAÓ D'APROXIMADAMENT 50CM D'AMPLADA SUPERIOR I 40CM D'AMPLADA A LA BASE, 30CM D'ALÇADA, I LONGITUD DE 100CM EN TRAMS RECTES, I DE 50CM EN TRAMS CORBATS. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI, LA COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 20 CM, I EL TALL DE PECES PER AJUST O LA FORMACIÓ DE FORATS PEL DRENATGE, PEL PAS D'AIGUA.	**62,59 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	12,79200 €
	BQ13UAR4		GRAÓ - VORADA TIPUS MODEL CRB D'ARUMÍ, O SIMILAR, EN TRAMS RECTES O CORBATS, FORMAT PER PEÇA DE GRAÓ D'APROXIMADAMENT 50CM D'AMPLADA SUPERIOR I 40CM D'AMPLADA A LA BASE, 30CM D'ALÇADA, I LONGITUD DE 100CM EN TRAMS RECTES, I DE 50CM EN TRAMS CORBATS	31,21650 €
			Altres conceptes	18,58 €
P- 119	FQ13US12	U	BANCA DE FORMIGÓ DECAPAT I HIDROFUGAT TIPUS SOC 120 LED AMB MIDES 120X120X45 CM. D' ESCOFET O SIMILAR, (PES 1081 KG) SEGONS FITXA DE MEMORIA DEL PROJECTE AMB ACABAT PULIT I DE COLOR VERMELL ALICANT COL.LOCAT AMB ANCORATGE AMB CARGOLS METAL.LICS.	**1.708,22 €**
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	10,11960 €
			Altres conceptes	1.698,10 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PUBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 120	FQ13US60	U	BANCA DE FORMIGÓ DECAPAT I HIDROFUGAT TIPUS SOC 60 LED AMB MIDES 60X60X45 CM. D' ESCOFET O SIMILAR, (PES 224 KG) SEGONS FITXA DE MEMORIA DEL PROJECTE AMB ACABAT PULIT I DE COLOR VERMELL ALICANT COL.LOCAT AMB ANCORATGE AMB CARGOLS METAL.LICS.	**1.070,72 €**
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	10,11960 €
			Altres conceptes	1.060,60 €
P- 121	FQ13US90	U	BANCA DE FORMIGÓ DECAPAT I HIDROFUGAT TIPUS SOC 90 LED AMB MIDES 90X90X45 CM. D' ESCOFET O SIMILAR, (PES 550 KG) SEGONS FITXA DE MEMORIA DEL PROJECTE AMB ACABAT PULIT I DE COLOR VERMELL ALICANT COL.LOCAT AMB ANCORATGE AMB CARGOLS METAL.LICS.	**1.310,42 €**
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	10,11960 €
			Altres conceptes	1.300,30 €
P- 122	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL.LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇARIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.	**128,69 €**
	BQ21U500		PAPERERA METÀL.LICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE.	97,16000 €
			Altres conceptes	31,53 €
P- 123	FQ42UMC01	U	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CARTELL INFORMATIU TIPUS FITA CARDENER G2 DE GEOSILVA O SIMILAR, FORMAT PER PANELL DE XAPA D'ACER CORTEN DE 10MM DE GRUIX, DE MIDES SOBRE RASANT DEL TERRENY D'APROX. 15CM D'AMPLADA PER UNS 117 CM D'ALÇADA, REFORÇAT A LES ARESTES LATERALS AMB 2 PERFILS D'ACER CORTEN ANGULARS, UN A CADA CARA I A DIFERENT COSTAT, D'APROX. 80X40X10, FINS A UNA ALÇADA D'APROX. 65CM, AMB LÀMINA IMPRESA AMB DISSENY A DETERMINIAR, SOBRE PALAFÓ DE VINIL, CENTRAT A LA PART SUPERIOR, A UNA O A LES DUES CARES (SEGONS POSICIÓ DEL CARTELL), DE FORMAT APROX. A3, EXECUTAT SEGONS DETALL. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA FIXACIÓ AMB DAU DE FORMIGÓ D'APROX. 80X40X40CM, ENCASTANT LA XAPA I ELS ANGULARS D'ACER CORTEN SOTA LA RASANT DEL PAVIMENT APROX. UNS 40CM.	**1.012,42 €**
	B060U200		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	7,49190 €
	BQ42UMC01		CARTELL INFORMATIU TIPUS FITA CARDENER G2 DE GEOSILVA O SIMILAR, FORMAT PER PANELL DE XAPA D'ACER CORTEN DE 10MM DE GRUIX, DE MIDES SOBRE RASANT DEL TERRENY D'APROX. 15CM D'AMPLADA PER UNS 117 CM D'ALÇADA, REFORÇAT A LES ARESTES LATERALS AMB 2 PERFILS D'ACER CORTEN ANGULARS, UN A CADA CARA I A DIFERENT COSTAT, D'APROX. 80X40X10, FINS A UNA ALÇADA D'APROX. 65CM, AMB LÀMINA IMPRESA AMB DISSENY A DETERMINIAR, SOBRE PALAFÓ DE VINIL, CENTRAT A LA PART SUPERIOR, A UNA O A LES DUES CARES (SEGONS POSICIÓ DEL CARTELL), DE FORMAT APROX. A3, EXECUTAT SEGONS DETALL	969,20000 €
			Altres conceptes	35,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 124	FQ42UMC02	U	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CARTELL INFORMATIU TIPUS MONOLIT GRAN CARDENER G2 DE GEOSILVA O SIMILAR, FORMAT PER PANELL DE XAPA D'ACER CORTEN DE 10MM DE GRUIX, DE MIDES SOBRE RASANT DEL TERRENY D'APROX. 36CM D'AMPLADA PER UNS 175 CM D'ALÇADA, REFORÇAT A LES ARESTES LATERALS AMB 2 PERFILS D'ACER CORTEN ANGULARS, UN A CADA CARA I A DIFERENT COSTAT, D'APROX. 80X40X10, FINS A UNA ALÇADA D'APROX. 65CM, AMB LÀMINA IMPRESA AMB DISSENY A DETERMINIAR, SOBRE PALAFÓ DE VINIL, CENTRAT A LA PART SUPERIOR, A UNA O A LES DUES CARES (SEGONS POSICIÓ DEL CARTELL), DE FORMAT APROX. A3, EXECUTAT SEGONS DETALL. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA FIXACIÓ AMB DAU DE FORMIGÓ D'APROX. 80X40X40CM, ENCASTANT LA XAPA I ELS ANGULARS D'ACER CORTEN SOTA LA RASANT DEL PAVIMENT APROX. UNS 40CM.	**1.492,26 €**
	B060U200		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	9,22080 €
	BQ42UMC02		CARTELL INFORMATIU TIPUS MONOLIT DE XAPA D'ACER CORTEN DE 10MM DE GRUIX, DE 48X181CM, AMB 2 PERFILS D'ACER CORTEN ANGULARS, UN A CADA CARA I A DIFERENT COSTAT, DE 80X40X10, I DE 1.25M, AMB LÀMINA IMPRESA DE DISSENY A DETERMINIAR, SOBRE PALAFÓ DE VINIL, CENTRAT A LA PART SUPERIOR, A UNA O A LES DUES CARES (SEGONS POSICIÓ DEL CARTELL), DE FORMAT APROX. A2	1.433,00000 €
			Altres conceptes	50,04 €
P- 125	FQ42UMC03	U	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CARTELL INFORMATIU TIPUS MONOLIT GRAN CARDENER G2 DE GEOSILVA O SIMILAR, FORMAT PER PANELL DE XAPA D'ACER CORTEN DE 10MM DE GRUIX, DE MIDES SOBRE RASANT DEL TERRENY D'APROX. 60CM D'AMPLADA PER UNS 175 CM D'ALÇADA, REFORÇAT A LES ARESTES LATERALS AMB 2 PERFILS D'ACER CORTEN ANGULARS, UN A CADA CARA I A DIFERENT COSTAT, D'APROX. 80X40X10, FINS A UNA ALÇADA D'APROX. 65CM, AMB LÀMINA IMPRESA AMB DISSENY A DETERMINIAR, SOBRE PALAFÓ DE VINIL, CENTRAT A LA PART SUPERIOR, A UNA O A LES DUES CARES (SEGONS POSICIÓ DEL CARTELL), DE FORMAT APROX. A3, EXECUTAT SEGONS DETALL. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA FIXACIÓ AMB DAU DE FORMIGÓ D'APROX. 80X40X40CM, ENCASTANT LA XAPA I ELS ANGULARS D'ACER CORTEN SOTA LA RASANT DEL PAVIMENT APROX. UNS 40CM.	**2.025,83 €**
	B060U200		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	11,52600 €
	BQ42UMC03		CARTELL INFORMATIU TIPUS MONOLIT GRAN CARDENER G2 DE GEOSILVA O SIMILAR, FORMAT PER PANELL DE XAPA D'ACER CORTEN DE 10MM DE GRUIX, DE MIDES SOBRE RASANT DEL TERRENY D'APROX. 60CM D'AMPLADA PER UNS 175 CM D'ALÇADA, REFORÇAT A LES ARESTES LATERALS AMB 2 PERFILS D'ACER CORTEN ANGULARS, UN A CADA CARA I A DIFERENT COSTAT, D'APROX. 80X40X10, FINS A UNA ALÇADA D'APROX. 65CM, AMB LÀMINA IMPRESA AMB DISSENY A DETERMINIAR, SOBRE PALAFÓ DE VINIL, CENTRAT A LA PART SUPERIOR, A UNA O A LES DUES CARES (SEGONS POSICIÓ DEL CARTELL), DE FORMAT APROX. A3, EXECUTAT SEGONS DETALL.	1.950,00000 €
			Altres conceptes	64,30 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PUBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 126	FQ42UMC04	U	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BANDEROLA INFORMATIVA DE GEOSILVA O SIMILAR, FORMAT PER SUPORTS D'ALUMINI DE 76 MM AMB DOBLE PLACA DE 45X20 CM, PINTADA, LACADA I IMPRESA, AMB LÀMINA IMPRESA AMB DISSENY A DETERMINIAR, A UNA O A LES DUES CARES (SEGONS POSICIÓ DEL CARTELL), EXECUTAT SEGONS DETALL. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA FIXACIÓ AMB DAU DE FORMIGÓ D'APROX. 80X40X40CM, ENCASTANT LA XAPA I ELS ANGULARS D'ACER CORTEN SOTA LA RASANT DEL PAVIMENT APROX. UNS 40CM.	**1.005,83 €**
	B060U200		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	11,52600 €
	BQ42UMC04		BANDEROLA INFORMATIVA DE GEOSILVA O SIMILAR, FORMAT PER SUPORTS D'ALUMINI DE 76 MM AMB DOBLE PLACA DE 45X20 CM, PINTADA, LACADA I IMPRESA, AMB LÀMINA IMPRESA AMB DISSENY A DETERMINIAR, A UNA O A LES DUES CARES (SEGONS POSICIÓ DEL CARTELL), EXECUTAT SEGONS DETALL.	950,00000 €
			Altres conceptes	44,30 €
P- 127	FQAZU001	U	CERTIFICACIÓ DE LA TOTALITAT DE L'ÀREA DE JOCS	**492,66 €**
	BQAZU001		CERTIFICACIÓ DE LA TOTALITAT DE L'ÀREA DE JOC	483,00000 €
			Altres conceptes	9,66 €
P- 128	FQAZU0PR	U	ASSESSORAMENT PREVI A LA CERTIFICACIÓ DE L'ÀREA DE JOCS AMB PERSONAL QUALIFICAT QUE INCLOU INFORME AMB LES PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES PER LA POSTERIOR CERTIFICACIÓ.	**459,00 €**
	BQAZU0PV		ASSESSORAMENT PREVI A LA CERTIFICACIÓ DE L'ÀREA DE JOCS AMB PERSONAL QUALIFICAT QUE INCLOU INFORME AMB LES PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES PER LA POSTERIOR CERTIFICACIÓ.	450,00000 €
			Altres conceptes	9,00 €
P- 129	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.	**177,32 €**
			Altres conceptes	177,32 €
P- 130	FR11UARE	U	ARRENCADA D'ARBRES DE GRAN PORT (EXEMPLARS), AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.	**224,08 €**
			Altres conceptes	224,08 €
P- 131	FR22N6Q5	M2	DESPEDREGAMENT DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE TREBALL DE 10 CM, AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 40.5 A 50.7 KW (55 A 69 CV) AMB EQUIP DESPEDREGADOR TIPUS FORQUILLA AMB REMOLC, AMB UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.66 A 2.65 M, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 12 %, ON INCLOU LA CÀRREGA DE PEDRA I RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	**0,95 €**
			Altres conceptes	0,95 €
P- 132	FR24A5MA	M2	LLAURADA DE TERRENY COMPACTE, EN OBRES D'URBANITZACIÓ, DE FORMA MANUAL I UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.8 A 2.39 M, PER A UN PENDENT SUPERIOR AL 40%.	**3,50 €**
			Altres conceptes	3,50 €
P- 133	FR261205	M2	FRESATGE DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE 0,2 M, AMB MOTOCULTOR, EN DUES PASSADES CREUADES, PER A UN PENDENT SUPERIOR 30%	**2,37 €**
			Altres conceptes	2,37 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 134	FR341254	M2	BARREJA ORGÀNICA DEL SÒL DEL COMPOST VEGETAL AMB EL TERRENY EXISTENT AMB MOTOCULTOR.	**1,72 €**
			Altres conceptes	1,72 €
P- 135	FR3P2254	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS.	**83,67 €**
	BR3P2250		TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3	43,00681 €
			Altres conceptes	40,66 €
P- 136	FR3PUGRS	M3	PAVIMENT DE GRANIT D'ORTOSA (GRESA) EN RANULOMETRIA DE 6 A 12 MM, AMB ESTESA I L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.	**57,18 €**
	B0111000		AIGUA	0,08900 €
	BR3PU002		TERRA FRANCO SORRENCA	21,68100 €
	BR3PUGRS		GRANIT D'ORTOSA (GRESA) EN RANULOMETRIA DE 6 A 12 MM	20,00000 €
			Altres conceptes	15,41 €
P- 137	FR3PUROL	U	ROTLLE DE FIBRA DE COCO D'ALTA DENSITAT COMPACTADA I ESTRUCTURADA EN UNA XARXA DE POLIPROPILÈ, O EN UNA XARXA DE FIBRA DE COCO EN EL MODEL 100% BIODEGRADABLE, TIPUS FIBER ROLL DE LA CASA AQUANEA O EQUIVALENT. FORMAT FLEXIBLE VEGETABLE CILÍNDRIC, DE 30 CM DE DIÀMETRE I 3.00 M DE LONGITUD, AMB XARXA ESTRUCTURAL EXTERIOR DE POLIPROPILÈ DE 4,5 MM DE DIÀMETRE I 5 CM DE PAS DE MALLA, TEIXIDA SENSE NUSOS I RESISTENT ALS RAIGS UVA, REBLERT AMB GRAVA DE 15 A 30 MM, COL·LOCAT AMB MITJANS MECÀNICS.	**47,75 €**
	B0332200		GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.500 KG/M3)	8,62250 €
	B8PGUPFL		GABIÓ FLEXIBLE VEGETABLE CILÍNDRIC, DE 40 CM DE DIÀMETRE, AMB XARXA ESTRUCTURAL EXTERIOR DE POLIPROPILÈ DE 4,5 MM DE DIÀMETRE I 5 CM DE PAS DE MALLA, TEIXIDA SENSE NUSOS I RESISTENT ALS RAIGS UVA, REBLERT AMB GRAVA DE 15 A 30 MM.	25,00000 €
			Altres conceptes	14,13 €
P- 138	FR3PUTAJ	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES I/O PARTERRES.CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA: FRANCA O FRANCA ARENOSA. EXEMPTA DE MATERIALS AMB UNA GRANULOMETRÍA SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I 7,5 CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2 DS/M (EXTRACTE DE PASTA SATURADA) CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% PES SEC MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D'ESTAR LLIURES DE PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE PUGUIN AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES.	**34,35 €**
	B03DU400		TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA.	33,44200 €
			Altres conceptes	0,91 €
P- 139	FR3PUTC0	M3	VOLTEJAT A OBRA DE: TERRA ADEQUADA O NATURAL DE JARDINERIA AMB UNA TEXTURA FRANCO-SORRENCA I DE COMPOST ORGÀNIC ACTIU MICROBIOLÓGICAMENT A BASE DE ELGAN O EQUIVALENT I AMB PERÍODE DE DESCOMPOSICIÓ MÍNIM DE 9 MESOS. INCLÓS P.P. DE FORMACIÓ I RETIRADA DE ZONA DE VOLTEIG, TOT SEGONS NTJ05C EN UN 50% I LES TERRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ EN L'ALTRE 50%.	**0,75 €**
			Altres conceptes	0,75 €
P- 140	FR3PUTEX	M2	APORTACIÓ I ESTESA D'ENCOIXINAT ORGÀNIC A BASE DE PODA COM ENCOIXINAT AL VOLTANT DE L'ARBRAT DE NOVA PLANTACIÓ EN FORMA CIRCULAR DE 1M DE RADI I UN GRUIX DE 10 CM	**3,58 €**

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PUBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR3PU022		TRITURAT DE PODA COM ENCOIXINAT	0,97000 €
			Altres conceptes	2,61 €
P- 141	FR42122C	U	SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	**251,95 €**
	BR42122C		CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	247,01000 €
			Altres conceptes	4,94 €
P- 142	FR4464A6	U	SUBMINISTRAMENT D'OLEA EUROPAEA VAR. SYLVESTRIS D'ALÇÀRIA DE 100 A 120 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L	**37,64 €**
	BR4464A6		OLEA EUROPAEA VAR. SYLVESTRIS D'ALÇÀRIA DE 100 A 125 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L	36,90000 €
			Altres conceptes	0,74 €
P- 143	FR45163F	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, EN CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L	**565,60 €**
	BR45163F		QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 35 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L	554,51000 €
			Altres conceptes	11,09 €
P- 144	FR45A82A	U	SUBMINISTRAMENT DE TAMARIX RAMOSISSIMA PINK CASCADE DE PERÍMETRE DE 16 A 18 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 51 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	**122,44 €**
	BR45A82A		TAMARIX RAMOSISSIMA PINK CASCADE DE PERÍMETRE DE 16 A 18 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 51 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	120,04000 €
			Altres conceptes	2,40 €
P- 145	FR47UGS2	U	WISTERIA SINENSIS (GLICINA) AMB H= 100/125 I CONTENIDOR DE 2L, AMB L'ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY	**120,99 €**
	BR43681C		WISTERIA SINENSIS (GLICINA) AMB H= 100/125 I CONTENIDOR DE 2L, AMB L'ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY	118,61300 €
			Altres conceptes	2,38 €
P- 146	FR47UMEP	U	MALUS - POMERES ENE SPATLLERA EN CONT DE 30 L I LA COPA BEN FORMADA EN ESPATLLERA . S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR I GARANTIA D'UN ANY	**382,27 €**
	BR47UME1		MALUS - POMERES EN ESPATLLERA EN CONT DE 30L	352,00000 €
			Altres conceptes	30,27 €
P- 147	FR4EUPL2	U	PISTACEA CHINENSIS AMB PERIMETRE 18/20 CM AMB ARREL NUA. S'INCLOU SUBMINISTRAMENT, PLANTACIÓ I GARANTIA PER UN ANY.	**235,68 €**
	BR4RUPL1		PISTACEA CHINENSIS AMB PERIMETRE 18/20 CM AMB ARREL NUA	231,00000 €
			Altres conceptes	4,68 €
P- 148	FR4FF878	U	SUBMINISTRAMENT DE NERIUM OLEANDER D'ALÇÀRIA DE 100 A 125 CM, EN CONTENIDOR DE 15 L	**22,34 €**
	BR4FF878		NERIUM OLEANDER D'ALÇÀRIA DE 100 A 125 CM, EN CONTENIDOR DE 15 L	21,90000 €
			Altres conceptes	0,44 €
P- 149	FR4FFVAR	U	SUBMINISTRAMENT DE PLANTES HERBÀCIES I LLENYOSES SEGONS DF, EN CONTENIDOR DE 1 L.	**2,47 €**
	BR4FFVAR		SUBMINISTRAMENT DE PLANTES HERBÀCIES I LLENYOSES SEGONS DF, EN CONTENIDOR DE 1 L.	2,42000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,05 €
P- 150	FR4G923Z	U	SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA ANGUSTIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 1.5 L	**2,55 €**
	BR4G923Z		PHILLYREA ANGUSTIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 1,5 L	2,50000 €
			Altres conceptes	0,05 €
P- 151	FR4GYB34	U	SUBMINISTRAMENT DE RETAMA MONOSPERMA D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L	**14,03 €**
	BR4GYB34		RETAMA MONOSPERMA D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L	13,75000 €
			Altres conceptes	0,28 €
P- 152	FR4JQP21	U	SUBMINISTRAMENT DE WISTERIA SINENSIS EN CONTENIDOR DE 10 L	**12,44 €**
	BR4JQP21		WISTERIA SINENSIS PROLIFIC EN CONTENIDOR DE 10 L	12,20000 €
			Altres conceptes	0,24 €
P- 153	FR4WUCST	U	SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ DE BULBS TIPUS ALLIUM NEAPOLITANUM, ALLIUM NEVSKIANUM, ALLIUM NIGRUM, CROQUIUS LIGUSTICUS, CROQUIUS SEROTINUS, CROQUS SIEBER, CYDAMEN PERSICUM, NARDISSUS TAZZETA AMB UNA ALÇADA DE 40-60 CM.	**2,42 €**
	BR4RUCS1		BULBS TIPUS ALLIUM NEAPOLITANUM, ALLIUM NEVSKIANUM, ALLIUM NIGRUM, CROQUIUS LIGUSTICUS, CROQUIUS SEROTINUS, CROQUS SIEBER, CYDAMEN PERSICUM, NARDISSUS TAZZETA AMB UNA ALÇADA DE 40-60 CM.	1,32000 €
			Altres conceptes	1,10 €
P- 154	FR623Z2	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY	**3,20 €**
	B0111000		AIGUA	0,01780 €
	BR341150		COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	0,26822 €
			Altres conceptes	2,91 €
P- 155	FR62Z20	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 20 A 60 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY	**18,26 €**
	B0111000		AIGUA	0,07120 €
	BR341150		COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	3,35280 €
			Altres conceptes	14,84 €
P- 156	FR61135B	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG	**41,10 €**
	B0111000		AIGUA	0,28480 €
	BR341110		COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT A GRANEL	3,25760 €
			Altres conceptes	37,56 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PUBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 157	FR612ZP3	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE PERIMETRE DE TRONC EN ESPAI VERD I CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X100CM AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%). REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA. S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES.	**164,52 €**
			Altres conceptes	164,52 €
P- 158	FR612ZZ1	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 16CM DE PERIMETRE DE TRONC EN ESPAI VERD I CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80CM AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%). REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA. S'INCLOU ASPRATGE ÚNIC DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVAT 50 CM DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (1UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES.	**63,35 €**
			Altres conceptes	63,35 €
P- 159	FR61U00B	U	PLANTACIÓ D'ABRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA.	**53,85 €**
	BR3PU004		TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA	10,80500 €
			Altres conceptes	43,05 €
P- 160	FR66211B	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR D'1 A 1.5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 25X25X25 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG.	**2,56 €**
	B0111000		AIGUA	0,00534 €
	BR341150		COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	0,08941 €
			Altres conceptes	2,47 €
P- 161	FR662331	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG	**7,38 €**
	B0111000		AIGUA	0,01780 €
			Altres conceptes	7,36 €
P- 162	FR66255B	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 10 A 25 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 50X50X40 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG	**19,10 €**
	B0111000		AIGUA	0,03560 €
	BR341150		COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	0,55880 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	18,51 €
P- 163	FR66266B	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 25 A 40 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 60X60X40 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG	**30,06 €**
	B0111000		AIGUA	0,05162 €
	BR341150		COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	0,80467 €
			Altres conceptes	29,20 €
P- 164	FR662MAN	U	INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ.	**2,83 €**
			Altres conceptes	2,83 €
P- 165	FR71294H	M2	SEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS STANDARD C4, SEGONS NTJ 07N, DE FORMA MANUAL, EN UN PENDENT < 30 %, SUPERFÍCIE DE SEMBRA DE 500 A 2000 M2, INCLOENT LA COBERTURA DE LA LLAVOR AMB SORRA DE RIU RENTADA I EL CORRONAT POSTERIOR I LA PRIMERA SEGA	**3,04 €**
	B0315600		SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM	0,38450 €
	BR4U1H00		BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS STANDARD C4, SEGONS NTJ 07N	0,05870 €
			Altres conceptes	2,60 €
P- 166	FR7217J0	M2	HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS MIXTA AMB ADDICIÓ D'ESPÈCIES ARBUSTIVES I/O DE FLOR, SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 G/M2, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE DE 500 A 2000 M2	**1,56 €**
	B0111000		AIGUA	0,00356 €
	BR34J000		BIOACTIVADOR MICROBIÀ	0,09780 €
	BR361100		ESTABILITZANT SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA	0,36945 €
	BR3A7000		ADOB MINERAL SÒLID DE FONS D'ALLIBERAMENT LENT	0,15660 €
	BR3PAN00		ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A HIDROSEMBRES DE FIBRA SEMICURTA	0,20800 €
	BR4U1J00		BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS MIXTA AMB ADDICIÓ D'ESPÈCIES ARBUSTIVES I/O DE FLOR, SEGONS NTJ 07N	0,62300 €
			Altres conceptes	0,10 €
P- 167	FRE61140	MES	TRACTAMENT ANTI CANYES MENSUAL DE ARUNDO DONAX POSTERIOR A L'ESBROSSADA, CONSISTENT EN LA RETIRADA MANUAL EN ELS ÀMBITS DE PLANTACIÓ I AL VOLTANT DELS CAMINS.	**2.966,23 €**
	B2RA9SB0		DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	2,25000 €
			Altres conceptes	2.963,98 €
P- 168	FRZ2U002	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DOS ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT)	**24,36 €**
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00000 €
	B0D31000		LLATA DE FUSTA DE PI	2,21515 €
	BRZ21810		ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA	11,80000 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PUBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BRZ22510		ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	0,72000 €
			Altres conceptes	7,62 €
P- 169	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT)	**50,83 €**
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00000 €
	B0D31000		LLATA DE FUSTA DE PI	2,21515 €
	BRZ21810		ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA	17,70000 €
	BRZ22510		ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	1,08000 €
			Altres conceptes	27,83 €
P- 170	FRZ81310	M	PROTECCIÓ DE LA PLANTACIÓ AMB TANCA LIMIT SEGONS DETALL DE PROJECTE FORMAT PER ESTAQUES DE CASTANYER DE Ø15 CM CADA 1.50 M AMB UNA ALÇADA DE 1.20 I UNA ALÇADA VISTA DE 0.80 M. S'INCLOU LES ANELLES ANCORADES ALS PALS D'ACER DE Ø8MM DOBLEGADES PER FER PASAR LA CORDA I DUES PASSADES DE CORDA DE SISAL DE Ø20 MM. ANCORAT AL TERRA 40 CM.	**22,93 €**
	BR945354		ESTACA DE CASTANYER SENSE TRACTAR NI PELAR DE Ø15 CM I UN 1.50 M D'ALÇADA.	12,00000 €
	BRZ81310		CORDA DE SISAL DE Ø20 MM	10,00000 €
			Altres conceptes	0,93 €
P- 171	FRZUU010	U	PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS	**44,13 €**
	BR81U010		PROTECCIÓ D'ARBRAT AMB TRES PNEUMÀTICS RECICLATS I TAULONS DE FUSTA DE 2 M. DE LLARGÀRIA	26,38000 €
			Altres conceptes	17,75 €
P- 172	FRZUUFEV	M	CONSTRUCCIÓ I COL·LOCACIÓ DE FEIXINES VIVES A BASE DE MATERIAL ARBUSTIU AUTÒCTON AMB CAPACITAT DE REPRODUCCIÓ VEGETATIVA, COMPREN: EL REPLANTEIG DE LA FEIXINA SOBRE EL TERRENY, OBERTURA MECÀNICA DE LA RASA DE 30X30 CM, RECOLECCIÓ DE LES BRANQUES DE L'ENTORN DE LA PRÒPIA OBRA O APORTACIÓ DE NOU MATERIAL EN CAS DE NO TROBAR-LO. CONSTRUCCIÓ DE FEIXOS D'UN DIÀMETRE MINIM DE 25 CM, LLIGATS AMB FILFERRO GALVANITZAT. COL·LOCACIÓ DE LES FEIXINES A LA RAA ANCORAT AL TERRENY MITJANÇANT ESTAQUES DE FUSTA CLAVADES AL TERRA SEGONS LES INDICACIONS DE LA DO I POSTERIOR TAPAT AMB UNS 3 CM DE GRUIX DEL MATEIX MATERIAL EXTRET EN L'OBERTURA DE LA RASA. CRITERI D'AMIDAMENT: SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA AMIDADA SOBRE PLÀNOL.	**77,56 €**
	BRIR-H6V7		ESTACA LLENYOSA NO RAMIFICADA DE DOS O MÉS ANYS, D'ESPÈCIES ARBUSTIVES AUTÒCTONES, AMB CAPACITAT DE REPRODUCCIÓ VEGETATIVA, DE 2 A 5 CM DE DIÀMETRE I DE 0,5 A 0,8 M DE LLARGÀRIA	2,40000 €
			Altres conceptes	75,16 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 173	FRZUUFEX	M	CONSTRUCCIÓ I COL·LOCACIÓ DE FEIXINES DE BRANCA SECA. COMPREN: EL REPLANTEIG DE LA FEIXINA SOBRE EL TERRENY, OBERTURA MECÀNICA DE LA RASA DE 30X30 CM, RECOLECCIÓ DE LES BRANQUES DE L'ENTORN DE LA PRÒPIA OBRA O APORTACIÓ DE NOU MATERIAL EN CAS DE NO TROBAR-LO. CONSTRUCCIÓ DE FEIXOS D'UN DIÀMETRE MINIM DE 25 CM, LLIGATS AMB FILFERRO GALVANITZAT. COL·LOCACIÓ DE LES FEIXINES A LA RASA ANCORAT AL TERRENY MITJANÇANT ESTAQUES DE FUSTA CLAVADES AL TERRA SEGONS LES INDICACIONS DE LA DO I POSTERIOR TAPAT AMB UNS 3 CM DE GRUIX DEL MATEIX MATERIAL EXTRET EN L'OBERTURA DE LA RASA. CRITERI D'AMIDAMENT: SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA AMIDADA SOBRE PLÀNOL.	**65,25 €**
	BRIR-H6V7		ESTACA LLENYOSA NO RAMIFICADA DE DOS O MÉS ANYS, D'ESPÈCIES ARBUSTIVES AUTÒCTONES, AMB CAPACITAT DE REPRODUCCIÓ VEGETATIVA, DE 2 A 5 CM DE DIÀMETRE I DE 0,5 A 0,8 M DE LLARGÀRIA	8,00000 €
			Altres conceptes	57,25 €
P- 174	FRZUUGRA	M2	ENGRAELLAT VIU SOBRE TALÚS FORMAT AMB TRONCS DE CASTANYER DE DIÀMETRE ENTRE 15 I 25 CM I LLARGÀRIA ENTRE 3 I 5 M DISPOSAT FORMANT UN CEL·LA D'1X1 M SOBRE UN TALÚS, UNITS ENTRE SI MITJANÇANT CLAUS I LLIGATS AMB FILFERRO D'ACER GALVANITZAT, ANCORATS AL TERRENY AMB BARRES D'ACER CORRUGAT DE DIÀMETRE 12-14 MM I 1,2 M DE LLARGÀRIA I EL REBLERT DELS BUITS AMB TERRA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, COL·LOCANT ESTAQUES D'ESPÈCIES ARBUSTIVES AUTÒCTONES AMB CAPACITAT DE REPRODUCCIÓ VEGETATIVA, INCLOENT EL REPERFILAT SUPERFICIAL DEL TALÚS, EL SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT A PEU D'OBRA I TALL DELS TRONCS, LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA, LA PREPARACIÓ I CONSERVACIÓ EN OBRA DEL MATERIAL VEGETAL I EL REBLERT DE L'ESTRUCTURA.	**146,74 €**
	BRIR-H6V5		TRONCS DE FUSTA DE CASTANYER DIAMETRE 20-40 CM	51,54600 €
	BRIR-H6V7		ESTACA LLENYOSA NO RAMIFICADA DE DOS O MÉS ANYS, D'ESPÈCIES ARBUSTIVES AUTÒCTONES, AMB CAPACITAT DE REPRODUCCIÓ VEGETATIVA, DE 2 A 5 CM DE DIÀMETRE I DE 0,5 A 0,8 M DE LLARGÀRIA	12,00000 €
			Altres conceptes	83,19 €
P- 175	FRZUUKDB	M2	ENTRAMAT DE FUSTA DE PARET DOBLE O KRAINER. COMPREN: ESTRUCTURA CEL·LULAR FORMADA PER TRONCS LONGITUDINALS I TRANSVERSALS, I OBLICS FORMANT UN TIRANT, DE CASTANYER DE DIÀMETRE 20-30 CM I ENTRE 2.50 I 3.00 M DE LLARGÀRIA, TOT FORMANT UNA CÀMERA QUE S'OMPLE DE TERRA, INCLOENT LA COL·LOCACIÓ D'UNA XARXA D'ACER GALVANITZAT I PLASTIFICAT AMB MALLA DE 6X8 CM PER AL REPARTIMENT DE LA CÀRREGA, FIXATS ENTRE SI AMB CLAUS, ANCORATS A LA BASE AMB PIQUETES DE FUSTA O D'ACER, INCLOENT L'EXCAVACIÓ PER A LA FONAMENTACIÓ, EL SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT A PEU D'OBRA I TALL DELS TRONCS, LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA, LA PREPARACIÓ I CONSERVACIÓ EN OBRA DEL MATERIAL VEGETAL I EL REBLERT DE L'ESTRUCTURA AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ. CRITERI D'AMIDAMENT: SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA AMIDADA SOBRE PLÀNOL.	**316,48 €**
	BRIR-H6V5		TRONCS DE FUSTA DE CASTANYER DIAMETRE 20-40 CM	171,82000 €
	BRIR-H6V7		ESTACA LLENYOSA NO RAMIFICADA DE DOS O MÉS ANYS, D'ESPÈCIES ARBUSTIVES AUTÒCTONES, AMB CAPACITAT DE REPRODUCCIÓ VEGETATIVA, DE 2 A 5 CM DE DIÀMETRE I DE 0,5 A 0,8 M DE LLARGÀRIA	12,00000 €
			Altres conceptes	132,66 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PUBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 176	FRZUUKSM	M2	ENTRAMAT DE FUSTA SIMPLE O KRAINER. PER ESTABILITZACIÓ DE TALÚS AMB UN ENTRAMAT VIU DE FUSTA DE PARET SIMPLE, D'ESTRUCTURA FORMADA PER TRONCS LONGITUDINALS I TRANSVERSALS DE CONÍFERA ESCORXADA DE DIÀMETRE 20-30 CM, FIXATS ENTRE SI AMB CLAUS, ANCORATS A LA BASE AMB PIQUETES DE FUSTA O D'ACER, INSERCIÓ D'ESTAQUES D'ESPÈCIES ARBUSTIVES AUTÒCTONES AMB CAPACITAT DE REPRODUCCIÓ VEGETATIVA COL·LOCADES CONTIGÜES EN CADA ESTRAT I/O DE PLANTA ARRELADA, REBLERT A CADA ESTRAT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ, INCLOENT L'EXCAVACIÓ PER A LA FONAMENTACIÓ, EL SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT A PEU D'OBRA I TALL DELS TRONCS, LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA, LA PREPARACIÓ I CONSERVACIÓ EN OBRA DEL MATERIAL VEGETAL I EL REBLERT DE L'ESTRUCTURA	**230,22 €**
	B0AM-078G		FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 3 MM	3,66000 €
	BRIR-H6V6		TRONCS DE FUSTA DE CONÍFERA SENSE ESCORÇA	90,02400 €
	BRIR-H6V7		ESTACA LLENYOSA NO RAMIFICADA DE DOS O MÉS ANYS, D'ESPÈCIES ARBUSTIVES AUTÒCTONES, AMB CAPACITAT DE REPRODUCCIÓ VEGETATIVA, DE 2 A 5 CM DE DIÀMETRE I DE 0,5 A 0,8 M DE LLARGÀRIA	12,00000 €
			Altres conceptes	124,54 €
P- 177	FRZUUMBD	M2	MALLA ANTIHERBES EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 200 GR/M2 TIPUS BIOSTILL MARRÓ 100% BIODEGRADABLE DE LA CASA HORTICOLA PEDRALBES O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA.	**2,94 €**
	BRI3UBIO		MALLA ANTIARRELS EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 200 GR/M2 TIPUS BIOSTILL MARRÓ 100% BIODEGRADABLE DE LA CASA HORTICOLA PEDRALBES O EQUIVALENT.	1,72500 €
			Altres conceptes	1,22 €
P- 178	FRZUUYUT	M2	SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ MANTA ORGÀNICA COCO I ARPILLERAS DE YUYE EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 3.33 GR/M2 I ESPECIFICACIONS TÈCIQUES DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, TIPUS BON TERRA IBERICA O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA.	**2,78 €**
	BR3PU016		GRAPA PER FIXA MALLA ANTIHERBES DE 6MM I DE 13X3 D'ACER GALVANITZAT I AMB PUNTA EN BOSSES DE 1000 UTS	0,99000 €
	BRI31330		MANTA ORGÀNICA TIPUS 100% COCO, DE DENSITAT APROXIMADA 300 G/M2, COSIDA EN LES DUES CARES A UNA XARXA DE POLIPROPILÈ BIODEGRADABLE	1,34200 €
			Altres conceptes	0,45 €
P- 179	FSS1U000	U	SEGURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST ADJUNT	**40.000,00 €**
			Sense descomposició	40.000,00 €
P- 180	GG502CX	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER CONNEXIÓ REG A REG EXISTENT	**153,00 €**
			Sense descomposició	153,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 181	GPCMU032	M	CREACIÓ DE NOU ACCÉS DE PORTA AMB TANCAMENT FIXE INDUSTRIALITZAT TIPUS ´´NATURE´´ DE RIVISA O EQUIVALENT, DE 1,8 M. D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT PLASTIFICAT, COLOR A DEFINIR PER LA DF., FORMAT PER MODULS D'ACER GALVANITZAT PLASTIFICAT, COLOR A DEFINIR PER LA DF. CONSISTENT EN LA CREACIÓ D'UNA PORTA DE 0.90 M I UNA PART FIXE DE LA DIMENSIÓ RESTANT DEL PANY DE LA TANCA. FORMAT PER BASTIDORS I MUNTANTS, DE LA MIDA NECESSARIA PER A ADAPTAR-SE A LA TOPOGRAFIA DEL TERRENY (AMB LONGITUD MÀXIMA DE BASTIDOR 2,5 M). S'INCLOU LA P.P.D'OBRA CIVIL DE MOVIMENT DE TERES, DAUS DE FONAMENTACIÓ, MODULS ESPECIALS, FIXACIÓ DE PLATINES, ETC...	**450,00 €**
			Sense descomposició	450,00 €
P- 182	GPCMU0TC	M	TANCA FORMADA PER ALINEACIÓ DE ROLLS TORNEJATS DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU DE Ø8 CM CADA 2.50M, SOBRE DAU DE FORMIGÓ DE 0.40X0.40X0.40M, AMB MALLA CINEGÈTICA REFORÇADA AMB NUS TIPUS FRONTISSA I TRIPLE GALVANITZADA DE 100/08/15 RECOBERTA D'EMPALLISSADA D'ESTAQUES DE CASTANYER ESCORÇAT A MA AMB PUNTES I ASSERRADES AMB UN GRUIX 4-6 CM I ESPAI ENTRE ESTANQUES 1.5-3 CM I COSIDES AMB 4 FILFERROS GALVANITZATS DE Ø1.5 MM DE LA CASA FITOR FORESTAL O EQUIVALENT.	**55,46 €**
	B06NN14C		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40	4,50320 €
	B0A218SS		TANCA FORMADA PER ALINEACIÓ DE ROLLS TORNEJATS DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU DE Ø8 CM CADA 2.50M, SOBRE DAU DE FORMIGÓ DE 0.20X0.20X0.30M, AMB MALLA CINEGÈTICA REFORÇADA AMB NUS TIPUS FRONTISSA I TRIPLE GALVANITZADA DE 100/08/15 RECOBERTA D'EMPALLISSADA D'ESTAQUES DE CASTANYER ESCORÇAT A MA AMB PUNTES I ASSERRADES AMB UN GRUIX 4-6 CM I ESPAI ENTRE ESTANQUES 1.5-3 CM I COSIDES AMB 4 FILFERROS GALVANITZATS DE Ø1.5 MM DE LA CASA FITOR FORESTAL O EQUIVALENT.	44,00000 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	4,00000 €
			Altres conceptes	2,96 €
P- 183	K8B73CO2	M2	ENVERNISSAT D'ACER CORTEN AMB VERNÍS DE PROTECCIÓ PER ACER CORTEN BZ-COR, AMB DUES CAPES, AMB LA SUPERFÍCIE SEMI MAT.	**6,46 €**
	B89ZPEAA		VERNÍS DE PROTECCIÓ PER ACER CORTEN BZ-COR	1,37500 €
			Altres conceptes	5,09 €
P- 184	K8B73COR	M2	TRACTAMENT DE PARAMENT VERTICAL D'ACER CORTEN AMB ACTIVADOR D'ÒXID PER ACER CORTEN ACT-COR, I POSTERIOR APLICACIÓ BANY DE PARADA D'OXIDACIÓ BP-COR, DEIXANT LA SUPERFÍCIE PREPARADA PER REBRE ACABAT FINAL.	**7,64 €**
	B89ZPE50		ACTIVADOR D'ÒXID PER ACER CORTEN ACT-COR	1,66400 €
			Altres conceptes	5,98 €
P- 185	P214N-52TS	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. S'INCLOU LA BASE EXISTENT I LA NETEJA DE LA RASA.	**15,19 €**
			Altres conceptes	15,19 €
P- 186	P214W-FEME	M	TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR	**6,22 €**
			Altres conceptes	6,22 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PUBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 187	P221K-TG42	M3	EXCAVACIÓ MANUAL SOBRE TALUS AMB PENDENT SUPERIOR AL 35% EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA	**101,57 €**
			Altres conceptes	101,57 €
P- 188	P2251-5488	M3	SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS Ø20-40 MM EN TONGADES DE 25 CM, COM A MÀXIM	**22,83 €**
	B036-21CF		GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 20 A 40 MM	22,30080 €
			Altres conceptes	0,53 €
P- 189	P3LB-HK8B	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'EMBELLIDOR METÀL·LIC PER LA PART DE LA VARETA DEL PUNT D'ANCORATGE SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE,	**10,78 €**
	B052-HJZS		BEURADA DE CIMENT PER A INJECTAR	4,49955 €
			Altres conceptes	6,28 €
P- 190	P3LB-HK8E	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PUNT D'ANCORATGE DEL TIPUS PREVILINE O EQUIVALENT DE PLAQUETA MULTIDIRECCIONAL DE 4 MM D'ESPESSOR, AMB RESISTÈNCIA 30 KN, PAR D'ESTRENYI 40 NM, RESIDÈNCIA D'EXTRACCIÓ 25 KN I RESISTÈNCIA DE CIISALLAMNET DE 50 KN SEGONS NORMES ESPECIFICADES A PROJECTE.	**71,20 €**
	B0AAC310		PUNT D'ANCORATGE DEL TIPUS PREVILINE O EQUIVALENT DE PLAQUETA MULTIDIRECCIONAL DE 4 MM D'ESPESSOR, AMB RESISTÈNCIA 30 KN, PAR D'ESTRENYI 40 NM, RESIDÈNCIA D'EXTRACCIÓ 25 KN I RESISTÈNCIA DE CIISALLAMNET DE 50 KN SEGONS NORMES ESPECIFICADES A PROJECTE.	65,00000 €
			Altres conceptes	6,20 €
P- 191	P3LB-HK8R	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BULONS PASSIUS DE FINS A 3.00 M DE LONGITUD DEL TIPUS PREVILINE O EQUIVALENT, REALITZATS E BARRA D'ACER TIPUS GEWI O B500S DE Ø25 MM, DIAMTERE DE PERFORACIÓ DE 42 MM, INJECTATS AMB BEURADA D'AIGUA/CIMENT, SEGONS RECOMANACIONS AETESS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERES, AMB UNA RESITÈNCIA DE 245 KN ABANS QUE COMENCIA TREBALLAR L'ANCORATGE. SEGONS FTXA D'ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE.	**156,57 €**
	B052-HJZS		BEURADA DE CIMENT PER A INJECTAR	4,49955 €
	B0AAC319		BULONS PASSIUS DE FINS A 3.00 M DE LONGITUD DEL TIPUS PREVILINE O EQUIVALENT, REALITZATS E BARRA D'ACER TIPUS GEWI O B500S DE Ø25 MM, DIAMTERE DE PERFORACIÓ DE 42 MM, INJECTATS AMB BEURADA D'AIGUA/CIMENT, SEGONS RECOMANACIONS AETESS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERES, AMB UNA RESITÈNCIA DE 245 KN ABANS QUE COMENCIA TREBALLAR L'ANCORATGE. SEGONS FTXA D'ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE.	120,00000 €
			Altres conceptes	32,07 €
P- 192	P3LB-HK8V	U	PARTIDA ALÇADA PER LA FORMACIÓ DE 4 OPERARIS EN TREBALLS D'ALÇADA/ TREBALLS EN TALUSSOS, ARNES MAXI PRO 10 PLUS CLIMAX I ABSORBEDOR MOD 53 ARBORICULTURA 32/ PCX001 O EQUIVALENT	**315,44 €**
			Altres conceptes	315,44 €
P- 193	P939-IQJQ	M3	COMPACTACIÓ DEL TERRENY NATURAL PER TAL DE FORMAR EL CAMÍ QUE ES TROBA A LA PART SUPERIOR DEL TURÓ, ON HI HA SITUAT EL MIRADOR, AQUEST INCLÒS.	**4,14 €**
	B0111000		AIGUA	0,08900 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	4,05 €
P- 194	P939-IQJR	M3	CREACIÓ DE NOUS MARGES O CAMINS DE PEDRA SECA AMB PEDRES DE TIPUS CALCARIA I EN FORMA DE ´´LAJA´´ PLANA I MIDES APROXIMADES 20X10X2 CM.. AQUESTES PEDRES ES COL·LOCARAN CLAVADES AL TERRA UNS 20 A 30 CM DE FORMA IRREGULAR I UNES JUNTES APROXIMADES DE 5 A 10 CM PER LA FORMACIÓ D'UN CAMÍ DE TRAIL PER VIANANTS.	**51,94 €**
	B0111000		AIGUA	0,08900 €
	B03410LA		PEDRES DE TIPUS CALCARIA I EN FORMA DE ´´LAJA´´ PLANA I MIDES APROXIMADES 20X10X2 CM	28,30000 €
			Altres conceptes	23,55 €
P- 195	P939-IQJT	M3	CÀRREGA I TRANSPORT MECÀNIC DE PEDRA DES DE LA PEDRERA O MAGATZEM FINS A L'EMPLAÇAMENT D'OBRA.	**26,32 €**
	B0111000		AIGUA	0,08900 €
			Altres conceptes	26,23 €
P- 196	PR410-8TAR	U	SUBMINISTRAMENT D'ACACIA REDOLENS, EN CONTENIDOR DE 1.3 L	**3,10 €**
	BR410-21AR		ACACIA REDOLENS, EN CONTENIDOR DE 1.3 L	3,04000 €
			Altres conceptes	0,06 €
P- 197	PR411-8T1L	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 27 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 18,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	**73,22 €**
	BR411-21UF		ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 27 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 18,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	71,78000 €
			Altres conceptes	1,44 €
P- 198	PR411-8T28	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 39 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 27,3 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	**134,19 €**
	BR411-21V2		ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 39 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 27,3 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	131,56000 €
			Altres conceptes	2,63 €
P- 199	PR411-8TML	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM MULTITRONC EN CONTENIDOR D'ALÇARIA 300/350CM	**250,20 €**
	BR411-21ML		ACER MONSPESSULANUM MULTITRONC EN CONTENIDOR D'ALÇARIA 300/350CM	245,29000 €
			Altres conceptes	4,91 €
P- 200	PR411-8TPT	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 27 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 18,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	**340,55 €**
	BR411-21V3		ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 39 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 27,3 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	333,87000 €
			Altres conceptes	6,68 €
P- 201	PR416-8TQ0	U	SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L	**189,93 €**
	BR416-225T		ARBUTUS UNEDO DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L	186,21000 €
			Altres conceptes	3,72 €
P- 202	PR416-8TQN	U	SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L	**2,92 €**
	BR416-225S		ARBUTUS UNEDO D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L	2,86000 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PUBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,06 €
P- 203	PR416-8TQU	U	SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO MULTITRONC D'ALÇARIA 250/300CM, EN CONTENIDOR DE 150 L	**264,10 €**
	BR416-225Z		ARBUTUS UNEDO EN CONTENIDOR DE 150 L	258,92000 €
			Altres conceptes	5,18 €
P- 204	PR420-8U2Z	U	SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	**166,86 €**
	BR420-22C1		CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	163,59000 €
			Altres conceptes	3,27 €
P- 205	PR442-8VEE	U	SUBMINISTRAMENT DE MALUS SP. EN ESPATLLERA D'ALÇARIA 200/250CM I AMPLÀRIA 180/200CM AMB PA DE TERRA. VARIETAT SEGONS DF.	**295,80 €**
	BR442-23EE		MALUS SP. EN ESPATLLERA D'ALÇARIA 200/250CM I AMPLÀRIA 180/200CM AMB PA DE TERRA. VARIETAT SEGONS DF.	290,00000 €
			Altres conceptes	5,80 €
P- 206	PR442-8VJS	U	SUBMINISTRAMENT DE MALUS EVERESTE (PERPETU ®) DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB L'ARREL NUA	**158,46 €**
	BR442-231L		MALUS EVERESTE (PERPETU ®) DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB L'ARREL NUA	155,35000 €
			Altres conceptes	3,11 €
P- 207	PR442-8VML	U	SUBMINISTRAMENT DE MALUS´EVEREST PERPETU´ MULTITRONC D'ALÇARIA 300/400CM AMB PA DE TERRA	**229,50 €**
	BR442-23ML		MALUS´EVEREST PERPETU´ MULTITRONC D'ALÇARIA 300/400CM AMB PA DE TERRA	225,00000 €
			Altres conceptes	4,50 €
P- 208	PR445-8VSQ	U	SUBMINISTRAMENT D'OLEA EUROPAEA VAR. SYLVESTRIS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L	**13,82 €**
	BR445-2367		OLEA EUROPAEA VAR. SYLVESTRIS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L	13,55000 €
			Altres conceptes	0,27 €
P- 209	PR44E-8WE8	U	SUBMINISTRAMENT DE MAHALEB DULCIS DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, EN CONTENIDOR DE 35 L	**55,60 €**
	BR44E-23FU		PRUNUS MAHALEB DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, EN CONTENIDOR DE 35 L	54,51000 €
			Altres conceptes	1,09 €
P- 210	PR44E-8WEU	U	SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS DULCIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM,ALÇADA DE LA CREU A 2.2M, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	**286,47 €**
	BR44E23HH		PRUNUS DULCIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM,ALÇADA DE LA CREU A 2.2M, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	280,85000 €
			Altres conceptes	5,62 €
P- 211	PR44E-8WHM	U	SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS DULCIS MULTITRONC EXEMPLAR D'ALÇARIA 300/400CM AMB PA DE TERRA	**285,60 €**
	BR44E23HM		PRUNUS DULCIS MULTITRONC EXEMPLAR D'ALÇARIA 300/400CM AMB PA DE TERRA	280,00000 €
			Altres conceptes	5,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 212	PR450-8WML	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX MULTITRONC EN CONTENIDOR DE 160 L D'ALÇARIA DE 300/350 CM	**318,75 €**
	BR450-23ML		QUERCUS ILEX MULTITRONC EN CONTENIDOR DE 160 L D'ALÇARIA DE 300/350 CM	312,50000 €
			Altres conceptes	6,25 €
P- 213	PR450-8WRJ	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX ABUSTIU D'ALÇÀRIA DE 100 A 125 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L	**16,68 €**
	BR450-23N7		QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 4 A 6 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L	16,35000 €
			Altres conceptes	0,33 €
P- 214	PR450-8WRR	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS PUBESCENS DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 27 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 18,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	**52,25 €**
	BR450-23M7		QUERCUS PUBESCENS DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 27 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 18,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	51,23000 €
			Altres conceptes	1,02 €
P- 215	PR450-8WRS	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, EN CONTENIDOR DE 15 L	**96,72 €**
	BR450-23N3		QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, EN CONTENIDOR DE 15 L	94,82000 €
			Altres conceptes	1,90 €
P- 216	PR450-8WSA	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L	**141,41 €**
	BR450-23N4		QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L	138,64000 €
			Altres conceptes	2,77 €
P- 217	PR450-8WSW	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	**188,27 €**
	BR450-23LR		QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	184,58000 €
			Altres conceptes	3,69 €
P- 218	PR451-8WZ5	U	SUBMINISTRAMENT DE RHAMNUS ALATERNUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L	**2,58 €**
	BR451-23RZ		RHAMNUS ALATERNUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L	2,53000 €
			Altres conceptes	0,05 €
P- 219	PR468-914C	U	SUBMINISTRAMENT DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS TOTEM D'ALÇÀRIA DE 300 A 350 CM, EN CONTENIDOR DE 40 A 120 L	**136,90 €**
	BR468-24MC		CUPRESSUS SEMPERVIRENS TOTEM D'ALÇÀRIA DE 300 A 350 CM, EN CONTENIDOR DE 40 A 120 L	134,22000 €
			Altres conceptes	2,68 €
P- 220	PR472-91KL	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 100 A 125 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L	**11,12 €**
	BR471-24Y2		PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 100 A 125 CM, EN CONTENIDOR DE 5 A 25 L	10,90000 €
			Altres conceptes	0,22 €
P- 221	PR472-91KM	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L	**4,02 €**

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PUBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR471-24Y4		PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L	3,94000 €
			Altres conceptes	0,08 €
P- 222	PR472-91ML	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 150 A 175 CM, EN CONTENIDOR DE 30 L	**78,22 €**
	BR471-24YB		PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 150 A 175 CM, EN CONTENIDOR DE 10 A 35 L	76,69000 €
			Altres conceptes	1,53 €
P- 223	PR472-91MU	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 200 A 250 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 45 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 54 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	**118,67 €**
	BR471-24XH		PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 200 A 250 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 45 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 54 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	116,34000 €
			Altres conceptes	2,33 €
P- 224	PR472-91N8	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 300 A 350 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 65 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 78 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	**184,60 €**
	BR471-24XK		PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 300 A 350 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 65 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 78 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	180,98000 €
			Altres conceptes	3,62 €
P- 225	PR472-91NF	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 400 A 450 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 85 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 102 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	**271,22 €**
	BR471-24XG		PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 400 A 450 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 85 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 102 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	265,90000 €
			Altres conceptes	5,32 €
P- 226	PR493-92C1	U	SUBMINISTRAMENT D'ACHILLEA COARCTATA' EN CONTENIDOR DE1 L	**1,94 €**
	BR4944C1		ACHILLEA COARCTATA' EN CONTENIDOR DE1 L	1,90000 €
			Altres conceptes	0,04 €
P- 227	PR49H-0L77	U	SUBMINISTRAMENT D'ANTHYLLIS CYTISOIDES D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L	**2,14 €**
	BR49H-0L8Z		ANTHYLLIS CYTISOIDES D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L	2,10000 €
			Altres conceptes	0,04 €
P- 228	PR4B6-942L	U	SUBMINISTRAMENT DE CENTRANTHUS RUBER D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L	**2,04 €**
	BR4B6-252L		CENTRANTHUS RUBER D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L	2,00000 €
			Altres conceptes	0,04 €
P- 229	PR4BF-949X	U	SUBMINISTRAMENT DE CISTUS X PULVERULENTUS EN CONTENIDOR D'1,7 L	**2,44 €**
	BR4BF-25SC		CISTUS X PULVERULENTUS EN CONTENIDOR D'1,7 L	2,39000 €
			Altres conceptes	0,05 €
P- 230	PR4BF-94A1	U	SUBMINISTRAMENT DE CISTUS ALBIDUS EN CONTENIDOR D'1,7 L	**2,44 €**
	BR4BF-25SB		CISTUS X PURPUREUS EN CONTENIDOR D'1,7 L	2,39000 €
			Altres conceptes	0,05 €
P- 231	PR4BF-94F2	U	SUBMINISTRAMENT DE CISTUS X FLORENTINUS EN CONTENIDOR DE 2.5 L	**3,21 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR4BF-25F2		CISTUS X FLORENTINUS EN CONTENIDOR DE 2.5 L	3,15000 €
			Altres conceptes	0,06 €
P- 232	PR4BL-94BX	U	SUBMINISTRAMENT DE CONVOLVULUS CNEORUM EN CONTENIDOR D'1 L	**2,34 €**
	BR4BL-25SW		CONVOLVULUS CNEORUM EN CONTENIDOR D'1 L	2,29000 €
			Altres conceptes	0,05 €
P- 233	PR4CG-937H	U	SUBMINISTRAMENT DE DIETES BICOLOR D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L	**3,01 €**
	BR4CG-25KM		DIETES BICOLOR D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L	2,95000 €
			Altres conceptes	0,06 €
P- 234	PR4CL-000C	U	SUBMINISTRAMENT DE DORYCNIUM PENTAPHYLLUM EN CONTENIDOR D'1,3 L	**2,45 €**
	BR4CL-002N		DORYCNIUM PENTAPHYLLUM EN CONTENIDOR D'1,3 L	2,40000 €
			Altres conceptes	0,05 €
P- 235	PR4CP-938R	U	SUBMINISTRAMENT D'EPHEDRA FRAGILIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	**4,19 €**
	BR4CP-25L3		EPHEDRA FRAGILIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	4,11000 €
			Altres conceptes	0,08 €
P- 236	PR4D3-93BR	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA RIGIDA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L	**3,06 €**
	BR4D3-25MZ		EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L	3,00000 €
			Altres conceptes	0,06 €
P- 237	PR4D3-93BZ	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L	**3,06 €**
	BR4D3-25MZ		EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L	3,00000 €
			Altres conceptes	0,06 €
P- 238	PR4DI-0057	U	SUBMINISTRAMENT DE GENISTA UMBELLATA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	**4,19 €**
	BR4DI-007C		GENISTA UMBELLATA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	4,11000 €
			Altres conceptes	0,08 €
P- 239	PR4DO-93L7	U	SUBMINISTRAMENT D'HYPARRHENIA HIRTA EN ALVÈOL FORESTAL DE 300 CM3	**0,85 €**
	BR4DO-25PU		HYPARRHENIA HIRTA EN ALVÈOL FORESTAL DE 300 CM3	0,83000 €
			Altres conceptes	0,02 €
P- 240	PR4EC-9DC1	U	SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA DENTATA 'CANDICANS' EN CONTENIDOR D'1 L	**1,61 €**
	BR4EC-2DC1		LAVANDULA DENTATA 'CANDICANS' EN CONTENIDOR D'1 L	1,58000 €
			Altres conceptes	0,03 €
P- 241	PR4EG-94OA	U	SUBMINISTRAMENT DE LIMONIUM PEREZII EN CONTENIDOR DE 2L	**3,62 €**
	BR4EG-25YG		LIMONIUM PEREZII EN CONTENIDOR DE 2L	3,55000 €
			Altres conceptes	0,07 €
P- 242	PR4F9-94UZ	U	SUBMINISTRAMENT DE MYRTUS COMMUNIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	**2,70 €**

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PUBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR4F9-261Z		MYRTUS COMMUNIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 1,5 L	2,65000 €
			Altres conceptes	0,05 €
P- 243	PR4FE-42N3	U	SUBMINISTRAMENT DE NERIUM OLEANDER 'NANA' D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'3 L	**5,83 €**
	BR4FE-26N3		NERIUM OLEANDER 'NANA' D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'3 L	5,72000 €
			Altres conceptes	0,11 €
P- 244	PR4FE-93B1	U	SUBMINISTRAMENT DE BUPLERUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L	**2,45 €**
	BR4FE-26B1		BUPLERUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L	2,40000 €
			Altres conceptes	0,05 €
P- 245	PR4G2-93B1	U	SUBMINISTRAMENT DE PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA 'BLUE SPIRE', EN CONTENIDOR DE 1 L	**1,94 €**
	BR4G2-26B1		PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA 'BLUE SPIRE', EN CONTENIDOR DE 1 L	1,90000 €
			Altres conceptes	0,04 €
P- 246	PR4G8-05GQ	U	SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA ANGUSTIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	**4,19 €**
	BR4G8-05GS		PHILLYREA ANGUSTIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	4,11000 €
			Altres conceptes	0,08 €
P- 247	PR4G9-5T4J	U	SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA ALMERIENSIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	**4,19 €**
	BR4G9-265G		PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	4,11000 €
			Altres conceptes	0,08 €
P- 248	PR4G9-93V6	U	SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	**4,19 €**
	BR4G9-265G		PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	4,11000 €
			Altres conceptes	0,08 €
P- 249	PR4GH-0VIR	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	**4,19 €**
	BR4GH-0VIX		PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	4,11000 €
			Altres conceptes	0,08 €
P- 250	PR4GH-93Y4	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L	**2,55 €**
	BR4GH-266U		PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L	2,50000 €
			Altres conceptes	0,05 €
P- 251	PR4GM-940N	U	SUBMINISTRAMENT DE PLUMBAGO AURICULATA EN CONTENIDOR DE 2 L	**4,24 €**
	BR4GM-267Z		PLUMBAGO AURICULATA EN CONTENIDOR DE 2 L	4,16000 €
			Altres conceptes	0,08 €
P- 252	PR4GT-5HSI	U	SUBMINISTRAMENT DE RETAMA MONOSPERMA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	**4,19 €**
	BR4GT-268T		RETAMA MONOSPERMA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	4,11000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,08 €
P- 253	PR4H1-943Z	U	SUBMINISTRAMENT DE ROSA CANINA D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L	**2,55 €**
	BR4H1-2690		ROSA SEMPERVIRENS D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L	2,50000 €
			Altres conceptes	0,05 €
P- 254	PR4H1-94P3	U	SUBMINISTRAMENT DE ROSER PAISATGÍSTIC 'LAVENDER DREAM' O SIMILAR, EN CONTENIDOR DE 3 L.	**6,57 €**
	BR4H1-26P3		ROSER PAISATGÍSTIC, DIFERENTS VARIETATS, EN CONTENIDOR DE 3 L	6,44000 €
			Altres conceptes	0,13 €
P- 255	PR4H1-94P5	U	SUBMINISTRAMENT DE ROSER PAISATGÍSTIC TIPUS 'FAIRY WHITE' O SIMILAR, EN CONTENIDOR DE 3 L	**6,57 €**
	BR4H1-26P3		ROSER PAISATGÍSTIC, DIFERENTS VARIETATS, EN CONTENIDOR DE 3 L	6,44000 €
			Altres conceptes	0,13 €
P- 256	PR4H2-94V3	U	SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS OFFICINALIS 'BOULE' EN CONTENIDOR D'1,3 L	**2,23 €**
	BR4H2-269B		ROSMARINUS OFFICINALIS 'CAPDEPERA' EN CONTENIDOR D'1,3 L	2,19000 €
			Altres conceptes	0,04 €
P- 257	PR4H8-00L1	U	SUBMINISTRAMENT DE SALVIA LAVANDULIFOLIA SUB. BLANCOANA D'ALÇÀRIA DE 20 A 30 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L	**2,45 €**
	BR4H8-00L1		SALVIA LAVANDULIFOLIA SUB. BLANCOANA D'ALÇÀRIA DE 20 A 30 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L	2,40000 €
			Altres conceptes	0,05 €
P- 258	PR4H8-94F2	U	SUBMINISTRAMENT DE SALVIA FRUTICOSA D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L	**2,65 €**
	BR4H8-26F		SALVIA FRUTICOSA D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L	2,60000 €
			Altres conceptes	0,05 €
P- 259	PR4HA-94ZW	U	SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA CHAMACYPARISSUS EN CONTENIDOR D'1 L	**1,59 €**
	BR4HA-26BM		SANTOLINA CHAMACYPARISSUS EN CONTENIDOR D'1 L	1,56000 €
			Altres conceptes	0,03 €
P- 260	PR4HO-5T2I	U	SUBMINISTRAMENT DE SPARTIUM JUNCEUM D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	**3,65 €**
	BR4HO-26CR		SPARTIUM JUNCEUM D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	3,58000 €
			Altres conceptes	0,07 €
P- 261	PR4HO-95AU	U	SUBMINISTRAMENT DE SPARTIUM JUNCEUM D'ALÇÀRIA DE 80 A 100 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L	**2,07 €**
	BR4HO-26CO		SPARTIUM JUNCEUM D'ALÇÀRIA DE 80 A 100 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L	2,03000 €
			Altres conceptes	0,04 €
P- 262	PR4HS-95AM	U	SUBMINISTRAMENT DE AMPELODESMUS MAURITANICA D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L	**2,09 €**
	BR4HS-26AM		AMPELODESMUS MAURITANICA D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L	2,05000 €
			Altres conceptes	0,04 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PUBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 263	PR4HS-95MR	U	SUBMINISTRAMENT DE MUHLENBERGIA RIGENS D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'2 L	**3,88 €**
	BR4HS-26MR		MUHLENBERGIA RIGENS D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'2 L	3,80000 €
			Altres conceptes	0,08 €
P- 264	PR4J3-95O3	U	SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS 'OUARZAZATE' D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	**4,02 €**
	BR4J3-26O3		TEUCRIUM FRUTICANS 'OUARZAZATE' D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	3,94000 €
			Altres conceptes	0,08 €
P- 265	PR4J3-95TL	U	SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM X LUCIDRYS D'ALÇÀRIA DE 10 A 20 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L	**2,13 €**
	BR4J3-26TL		TEUCRIUM X LUCIDRYS D'ALÇÀRIA DE 10 A 20 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L	2,09000 €
			Altres conceptes	0,04 €
P- 266	PR4JG-952G	U	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L	**2,38 €**
	BR4JG-26GA		VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L	2,33000 €
			Altres conceptes	0,05 €
P- 267	PR4JJ-5HR4	U	SUBMINISTRAMENT DE VITEX AGNUS-CASTUS LATIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	**4,03 €**
	BR4JJ-26HW		VITEX AGNUS-CASTUS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	3,95000 €
			Altres conceptes	0,08 €
P- 268	PR4JJ-955Z	U	SUBMINISTRAMENT DE VITEX AGNUS-CASTUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 1,5 L	**2,75 €**
	BR4JJ-26HZ		VITEX AGNUS-CASTUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 1,5 L	2,70000 €
			Altres conceptes	0,05 €
P- 269	PR4JM-9561	U	SUBMINISTRAMENT DE WESTRINGIA 'MUNDI' EN CONTENIDOR DE 3 L	**4,37 €**
	BR4JM-26HZ		WESTRINGIA 'JERVIS GEM' EN CONTENIDOR DE 3 L	4,28000 €
			Altres conceptes	0,09 €
P- 270	PR61-8ZI0	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 5 A 10 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 45X45X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY	**6,48 €**
	B011-05ME		AIGUA	0,01872 €
	BR32-21DG		COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	0,34087 €
			Altres conceptes	6,12 €
P- 271	PR91-OAL2	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D' EMPALITZADES DE FUSTA DE CASTANYER NATURAL TIPUS FITOR O EQUIVALENT AMB MIDES 1.05 M D'ALÇADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE TANCATS. SUBMINISTRAMNET EN ROTLLES DE 5 METRES D'ESTAQUILLES COSIDES AMB FILFERRO GALVANITZAT. LES ESTAQUETES SÓN RAJADES O SERRADES I ESCORÇADES, AMB ACABAT RÚSTIC I MOLT RESISTENTS.	**23,39 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR945352		EMPALITZADES DE FUSTA DE CASTANYER NATURAL TIPUS FITOR O EQUIVALENT AMB MIDES 1.05 M D'ALÇADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE TANCATS. SUBMINISTRAMNET EN ROTLLES DE 5 METRES D'ESTAQUILLES COSIDES AMB FILFERRO GALVANITZAT. LES ESTAQUETES SÓN RAJADES O SERRADES I ESCORÇADES, AMB ACABAT RÚSTIC I MOLT RESISTENTS.	14,40000 €
	BR9Z1100		GRAPA D'ACER GALVANITZAT PER A FIXACIÓ DE BARRERES	1,18000 €
			Altres conceptes	7,81 €
P- 272	PR91-OAL6	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D' ESTACA DE CASTANYER SENSE TRACTAR NI PELAR DE Ø8 CM I UN 1.50 M D'ALÇADA. ANCORATGE SOTERRAT 50 CM AL TERRENY MITJANÇANT MARTELL.	**13,07 €**
	BR945353		ESTACA DE CASTANYER SENSE TRACTAR NI PELAR DE Ø8 CM I UN 1.50 M D'ALÇADA. ANCORATGE SOTERRAT 50 CM AL TERRENY MITJANÇANT MARTELL.	4,69000 €
			Altres conceptes	8,38 €
P- 273	PR91-OAL7	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D' EMPALITZADES DE FUSTA DE CASTANYER NATURAL TIPUS FITOR O EQUIVALENT AMB MIDES 0.50 M D'ALÇADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE TANCATS. SUBMINISTRAMNET EN ROTLLES DE 5 METRES D'ESTAQUILLES COSIDES AMB FILFERRO GALVANITZAT. LES ESTAQUETES SÓN RAJADES O SERRADES I ESCORÇADES, AMB ACABAT RÚSTIC I MOLT RESISTENTS.	**27,00 €**
	BR945350		EMPALITZADES DE FUSTA DE CASTANYER NATURAL TIPUS FITOR O EQUIVALENT AMB MIDES 1.50 M D'ALÇADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE TANCATS. SUBMINISTRAMNET EN ROTLLES DE 5 METRES D'ESTAQUILLES COSIDES AMB FILFERRO GALVANITZAT. LES ESTAQUETES SÓN RAJADES O SERRADES I ESCORÇADES, AMB ACABAT RÚSTIC I MOLT RESISTENTS.	18,20000 €
	BR9Z1100		GRAPA D'ACER GALVANITZAT PER A FIXACIÓ DE BARRERES	1,18000 €
			Altres conceptes	7,62 €
P- 274	PRB0-4I32	M3	SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ DE ROCALLA DEL MAESTRAT AMB PEDRA CALCÀRIA GROGUENCA SEGONS IMATGES DE PROJECTE DE TIPUS ´´PIEDRA NATURAL MAESTRAZGO´´ DE 30 A 100 KG I MIDA DE 60X60X60 CM, COL·LOCAT AMB MINICARREGADORA. S'INCLOUEN AJUDES MANUALS.	**232,55 €**
	BRB0-0XJ6		PEDRA CALCÀRIA DE 30 A 100 KG	221,20800 €
			Altres conceptes	11,34 €
P- 275	PRB0-4I33	M3	SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ DE ROCALLA AMB PEDRA GRANÍTICA SEGONS IMATGES DE PROJECTE DE TIPUS ´´PIEDRA NATURAL MAESTRAZGO´´ DE 30 A 100 KG I MIDA DE 60X60X60 CM, COL·LOCAT AMB MINICARREGADORA. S'INCLOUEN AJUDES MANUALS.	**90,34 €**

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PUBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

L1 OBRES DE PLANTACIONS EN TALUSSOS I INCREMENT D'ARBRES I ARBUSTIVA I MOBILIARI

3.3 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A01-FEP0	H	AJUDANT FERRALLISTA	24,65 €
A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	28,65 €
A0121000	H	OFICIAL 1A	31,62 €
A0122000	H	OFICIAL 1A PALETA	23,85 €
A0123000	H	OFICIAL 1A ENCOFRADOR	27,76 €
A0124000	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	31,62 €
A0127000	H	OFICIAL 1A COL.LOCADOR	31,62 €
A012D000	H	OFICIAL 1A PINTOR	27,71 €
A012F000	H	OFICIAL 1A MANYÀ	27,71 €
A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	25,64 €
A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	31,62 €
A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	31,62 €
A012P200	H	OFICIAL 2A JARDINER	30,24 €
A012PP00	H	OFICIAL 1A JARDINER ESPECIALISTA EN ARBORICULTURA	30,06 €
A0133000	H	AJUDANT ENCOFRADOR	24,65 €
A0134000	H	AJUDANT DE FERRALLISTA	28,03 €
A0137000	H	AJUDANT COL.LOCADOR	28,03 €
A013D000	H	AJUDANT DE PINTOR	24,14 €
A013F000	H	AJUDANT DE MANYÀ	24,23 €
A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	22,77 €
A013J000	H	AJUDANT DE LAMPISTA	28,03 €
A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	28,03 €
A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	28,03 €
A013P001	H	AJUDANT JARDINER	28,65 €
A0140000	H	MANOBRE	26,39 €
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	27,29 €
A0D-0007	H	MANOBRE	23,17 €
A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	23,96 €
A0F-000I	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	27,76 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	32,29 €
A0F-0MNT	H	OFICIAL 1A JARDINER	21,90 €
A0F-HJYR	H	OFICIAL 1A ESPECIALISTA EN TREBALLS VERTICALS	52,01 €
A0G-HK22	H	OFICIAL 2A ESPECIALISTA EN TREBALLS VERTICALS	45,14 €
A0I-HK23	H	PEÓ ESPECIALITZAT EN TREBALLS VERTICALS	36,39 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	17,95 €
C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	74,52 €
C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	14,32 €
C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	82,93 €
C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	100,59 €
C1311440	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	89,49 €
C1313330	H	RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T	52,25 €
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	57,21 €
C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	65,44 €
C1315220	H	RETROEXCAVADORA SOBRE ERUGUES, DE MIDA MITJANA	107,25 €
C1315B20	H	RETROEXCAVADORA MITJANA AMB BIVALVA BATILON	123,91 €
C1316100	H	MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A 5.9 T	46,13 €
C1331100	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA	66,48 €
C1331200	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA MITJANA	93,81 €
C1335080	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T	57,45 €
C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	67,66 €
C13350C0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	73,88 €
C133A030	H	PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG	12,27 €
C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	7,55 €
C133M0Q0	H	MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESORI ANIVELLADOR.	65,22 €
C133-00EW	H	MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A 5.9 T	46,13 €
C1342260	H	MINIRASADORA MANUAL, PER A RASES DE FINS A 15 CM D'AMPLÀRIA I FINS A 60 CM DE FONDÀRIA	15,03 €
C138-00KQ	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	94,89 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C138-00KR	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T	78,23 €
C13C-00LP	H	RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T	52,25 €
C1501111	H	CAMIÓ GRUA PER A TREBALLS GENERALS, NETEJA I TRANSPORT D'EINES DE 3 T DE CÀRREGA, 7 M D'ABAST VERTICAL, 5 D'ABAST HORITZONTAL I 25 KNM DE MOMENT D'ELEVACIÓ	40,78 €
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	36,56 €
C1501800	H	CAMIÓ DE 12 T	43,58 €
C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	46,84 €
C1502E00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3	52,76 €
C1503000	H	CAMIÓ GRUA	51,66 €
C1503500	H	GRUA 5 T	45,44 €
C1504R00	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	54,97 €
C150MNC7	H	CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	98,98 €
C150U0Z0	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES	14,53 €
C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	24,96 €
C152-003B	H	CAMIÓ GRUA	46,56 €
C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	40,00 €
C1701100	H	CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR	187,65 €
C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L	2,00 €
C1709B00	H	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	62,12 €
C170H000	H	MÀQUINA TALLAJUNTS	10,45 €
C170U600	H	MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA	49,85 €
C178-00GF	H	MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT	8,46 €
C1812000	H	EQUIP PER A INJECCIÓ DE BEURADA	15,82 €
C2005000	H	REGLE VIBRATORI	5,55 €
C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	4,66 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C20G-00DT	H	MÀQUINA TALADRADORA	3,80 €
CR112500	H	DESBROSSADORA MANUAL DE BRAÇ AMB CAPÇAL DE FIL O DISC	5,09 €
CR231352	H	TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 40.5 A 50.7 KW (55 A 69 CV) DE POTÈNCIA AMB EQUIP DESPEDREGADOR TIPUS FORQUILLA AMB REMOLC I D'UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.66 A 2.65 M	50,01 €
CR711300	H	SEMBRADORA DE TRACCIÓ MANUAL	4,30 €
CR713300	H	HIDROSEMBRADORA MUNTADA SOBRE CAMIÓ	40,32 €
CRA04	H	CAMIÓ CISTERNA 3000/6000 L	17,74 €
CRE0-00C0	H	MOTOSERRA	3,41 €
CRE21100	H	TISORES PNEUMÀTIQUES, AMB PART PROPORCIONAL DE COMPRESSOR	3,89 €
CRE23000	H	MOTOSERRA	3,25 €
CRH13030	H	TALLAGESPA ROTATIVA AUTOPROPULSADA, DE 66 A 90 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL	23,50 €
CRH1L0L0	H	MOTOCULTOR, AMB EQUIP DE CAVAR I UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 90 CM	15,83 €
CZ11-HJZ3	H	COMPRESSOR PORTÀTIL ENTRE 10 A 12 M3/MIN DE CABAL I 8 BAR DE PRESSIÓ	44,94 €
CZ15-00E4	H	GRUP ELECTRÒGEN DE 20 A 30 KVA	8,58 €
CZ172000	H	MAQUINA DE RAIG D'AIGUA A PRESSIÓ	4,66 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0111000	M3	AIGUA	1,78 €
B011-05ME	M3	AIGUA	1,56 €
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	23,09 €
B0315600	T	SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM	38,45 €
B031USFR	M3	SORRA FINA RENTADA, SENSE PARTÍCULES SILÍCIES O ARGILOSES, MIDA DE GRA ENTRE 0,2 - 2 MM	36,00 €
B0322000	M3	SAULÓ GARBELLAT	20,78 €
B0331020	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, PER A DRENS	16,29 €
B0331301	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 50 A 70 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3	52,07 €
B0332200	M3	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.500 KG/M3)	34,49 €
B033RJ00	T	GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 40 A 70 MM	13,90 €
B033U005	M3	ULL DE PERDIU DE CANTO RODAT, DIÀMETRE ARID DE 3 A 7 MM (DENSITAT 1.500-1.600 KG/M3)	29,22 €
B03410LA	M3	PEDRES DE TIPUS CALCARIA I EN FORMA DE ´´LAJA´´ PLANA I MIDES APROXIMADES 20X10X2 CM	28,30 €
B036-21CF	T	GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 20 A 40 MM	13,80 €
B037UZA4	T	TOT-U ARTIFICIAL ZA-40, DENSITAT APROX 1600 KG/M3	13,81 €
B03DU200	M3	TERRA ADEQUADA	6,50 €
B03DU400	M3	TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA.	29,08 €
B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	142,35 €
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	138,88 €
B052-HJZS	L	BEURADA DE CIMENT PER A INJECTAR	0,45 €
B0603300	M3	FORMIGÓ PER A PAVIMENTS HF-4,5 MPA DE RESISTÈNCIA A FLEXOTRACCIÓ I CONSISTÈNCIA PLÀSTICA	86,35 €
B060U200	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	57,63 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	84,33 €
B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	85,28 €
B060UH25	M3	FORMIGÓ HA-25/S,P,B,F/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA	94,99 €
B060UR20	M3	FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	85,28 €
B06NN14C	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40	69,28 €
B081U220	L	ANTIFRAGUANT	1,44 €
B090UP05	KG	RESINA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT	2,80 €
B0911000	KG	ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE CAUTXÚ SINTÈTIC	4,83 €
B0A14300	KG	FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 3 MM	1,83 €
B0A218SS	M	TANCA FORMADA PER ALINEACIÓ DE ROLLS TORNEJATS DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU DE Ø8 CM CADA 2.50M, SOBRE DAU DE FORMIGÓ DE 0.20X0.20X0.30M, AMB MALLA CINEGÈTICA REFORÇADA AMB NUS TIPUS FRONTISSA I TRIPLE GALVANITZADA DE 100/08/15 RECOBERTA D'EMPALLISSADA D'ESTAQUES DE CASTANYER ESCORÇAT A MA AMB PUNTES I ASSERRADES AMB UN GRUIX 4-6 CM I ESPAI ENTRE ESTANQUES 1.5-3 CM I COSIDES AMB 4 FILFERROS GALVANITZATS DE Ø1.5 MM DE LA CASA FITOR FORESTAL O EQUIVALENT.	22,00 €
B0A31000	KG	CLAUS D'ACER	1,58 €
B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00 €
B0A61800	U	TAC DE NILÓ DE 8 A 10 MM DE DIÀMETRE, AMB VIS	0,27 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0AAC310	U	PUNT D'ANCORATGE DEL TIPUS PREVILINE O EQUIVALENT DE PLAQUETA MULTIDIRECCIONAL DE 4 MM D'ESPESSOR, AMB RESISTÈNCIA 30 KN, PAR D'ESTRENYI 40 NM, RESIDÈNCIA D'EXTRACCIÓ 25 KN I RESISTÈNCIA DE CIISALLAMNET DE 50 KN SEGONS NORMES ESPECIFICADES A PROJECTE.	65,00 €
B0AAC319	U	BULONS PASSIUS DE FINS A 3.00 M DE LONGITUD DEL TIPUS PREVILINE O EQUIVALENT, REALITZATS E BARRA D'ACER TIPUS GEWI O B500S DE Ø25 MM, DIAMTERE DE PERFORACIÓ DE 42 MM, INJECTATS AMB BEURADA D'AIGUA/CIMENT, SEGONS RECOMANACIONS AETESS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERES, AMB UNA RESITÈNCIA DE 245 KN ABANS QUE COMENCIA TREBALLAR L'ANCORATGE. SEGONS FTXA D'ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE.	120,00 €
B0AM-078F	KG	FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	2,02 €
B0AM-078G	KG	FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 3 MM	1,83 €
B0B2A000	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD EN BARRES DE LÍMIT ELÀSTIC>=500N/MM2, INCLOS P.P. FILFERRO RECUIT DE 1,3 MM DE D	1,23 €
B0B34234	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	2,56 €
B0B7-106P	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2	0,99 €
B0C5UG00	KG	ACER S275JR, EN PERFILS LAMINATS TIPUS L, LD, T, RODO, QUADRAT, RECTANGULAR, PLANXA, TALLAT A MIDA, TREBALLAT I GALVANITZAT	1,85 €
B0D21030	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,44 €
B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,16 €
B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	443,03 €
B0D625A0	CU	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	11,76 €
B0D71120	M2	TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 5 USOS	3,90 €
B0D71130	M2	TAULER DE FUSTA DE PI, PER A 10 USOS, DE 22 MM DE GRUIX	1,45 €
B0D81680	M2	PLAFÓ METÀL.LIC O DE FUSTA PER ENCOFRAT NO VIST	1,65 €
B0D80-0CNV	M2	PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X100 CM PER A 50 USOS	1,31 €
B0DZA000	L	DESENCOFRANT	3,15 €

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0DZP600	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER ENCOFRATS	0,51 €
B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	0,20 €
B2RA6680	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	205,20 €
B2RA6770	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,00 €
B2RA6890	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	79,73 €
B2RA6960	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,00 €
B2RA71H1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	12,53 €
B2RA73G1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	26,20 €
B2RA7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	10,59 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B2RA8TD0	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	91,12 €
B2RA9SB0	T	DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	45,00 €
B2RA-M8VV	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	13,31 €
B44ZS047	KG	ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN) S355J0WP SEGONS UNE-EN 10025-5, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS	4,35 €
B7621660	M2	LÀMINA D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM) RESISTENT A LA INTEMPÈRIE DE PES 1,15 KG/M2 I GRUIX 1 MM	6,22 €
B7711A00	M2	LÀMINA DE POLIETILÉ DE 50 MICRES DE GRUIX I 48 G/M2 DE PES	0,17 €
B7C26100	M2	PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE DENSITAT NOMINAL 20 KG/M3, AUTOEXTINGIBLE DE 10 MM DE GRUIX	1,21 €
B7J5U104	KG	MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA	10,59 €
B7Z1418B	U	PLATINA D'ACER GALVANITZAT DE GRUIX 1 MM I DE 80X40 MM PER A FIXACIÓ DE LÀMINES IMPERMEABILITZANTS	0,39 €
B89ZPE50	L	ACTIVADOR D'ÒXID PER ACER CORTEN ACT-COR	6,50 €
B89ZPEAA	L	VERNÍS DE PROTECCIÓ PER ACER CORTEN BZ-COR	5,50 €
B8PGUPFL	U	GABIÓ FLEXIBLE VEGETABLE CILÍNDRIC, DE 40 CM DE DIÀMETRE, AMB XARXA ESTRUCTURAL EXTERIOR DE POLIPROPILÈ DE 4,5 MM DE DIÀMETRE I 5 CM DE PAS DE MALLA, TEIXIDA SENSE NUSOS I RESISTENT ALS RAIGS UVA, REBLERT AMB GRAVA DE 15 A 30 MM.	25,00 €

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B8ZAN000	KG	IMPRIMACIÓ EPOXI	**22,99 €**
B965A3C0	M	VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA PER A VIANANTS A3 DE 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	**5,75 €**
B965U0FF	M	VORADA RECTA DE 8X20 CM. AMB UN CANTELL ABISELLAT.	**7,40 €**
B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	**8,25 €**
B9F1U100	M2	LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES BISELLADES A LES 4 CARES.	**17,63 €**
B9F1UJATR	UT	PEÇA DE PAVIMENT DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL TRIA 1 I TRIA 3 DE LA CASA ´´PREFABRICATS I PAVIMENTS SAS´´ O EQUIVALENT DE 47.5X41.3X6 CM	**8,00 €**
B9H1U010	M2	REG D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	**0,54 €**
B9PAU005	KG	GRANULAT DE CAUTXÚ ESTIRÈ-BUTADIÈ SBR	**0,28 €**
B9V2UBS4	M	VORADA/GRAÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS SUPERSTEP DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 120/60X40X15 COLOR DESERT/CENDRA/SORRA... TEXTURA STANDARD, INCLOS P.P. DE PECES ESPECIALS PER A DIRECTRIUS RECTA/CORBA	**31,70 €**
B9V2UCRS	M2	PODOTACTIL PREFABRICADA DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS CROSSING DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 60X40X5 CM COLOR WHITE, TEXTURA STANDARD.	**27,50 €**
B9V7UECO	UT	TAULONS DE FUSTA DE PI DE 22X12 CM DE SECCIÓ I 2,40 M DE LONGITUD	**21,44 €**
B9VZU001	M	FRANJA SENYALITZADORA DE GRAONS, DE 5 CM. D'AMPLE A 3 CM DEL CANTELL, CONTRASTADA EN TEXTURA I COLOR, FORMALITZADA SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE I FABRICANT.	**18,20 €**
BD5B1700	M	TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65 MM DE DIÀMETRE	**0,78 €**
BD5B1F00	M	TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILE`D'ALTA DENSITAT DE 160 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR	**2,64 €**
BD5Z-0KPF	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT DE 140 A 190 G/M2	**1,61 €**
BDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	**0,12 €**

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BDKZUJB0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	**83,21 €**
BDKZUJC0B	U	BASTIMENT DE DOBLE TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X1200 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	**420,00 €**
BG00U000	PA	DESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC (A JUSTIFICAR).	**1.800,00 €**
BG00U010	PA	DESPESES DE CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC, CANVI DE ICP, ID I/O MAGNETOTÈRMIC DEL QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT (A JUSTIFICAR) INCLOS ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL.LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME COMPETENT.	**700,00 €**
BG1AU005	U	ARMARI METÀL·LIC PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ, AMB LÍNIA PER A APARELLS DE CAPÇALERA I 250 MÒDULS MES	**846,49 €**
BG22TD10	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIROR, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	**1,27 €**
BG22U090	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	**1,92 €**
BG22UB20	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIROR, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	**0,97 €**
BG22UM20	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIROR, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	**3,25 €**
BG31U025	M	CONDUCTOR DE COURE DE 2X2.50 MM2.	**1,85 €**

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG31U215	U	CONDUCTOR COURE DE DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1 KV DE 2X1,5 MM2 I PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS	0,92 €
BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,45 €
BGW1A000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A ARMARIS METÀL·LICS	4,96 €
BHNLUA23	U	LLUM LED HERMÈTICA D'ALEACIÓ D'ACER INOXIDABLE DE TIPUS ACORUS HORITZONTAL LED 9,6W 24V 900LM 2700K H1000MM GROUND FIXING BROWNTECH DE LA CASA INVERLIGHT O EQUIVALENT, VIDRE I ÒPTICA SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS.	468,00 €
BHNLUA29	U	MODUL DE TRANSFORMATEURS 24V DALI, INPUT 100-305 VAC, OUTPUT 24V 75W, IP67, 180X63X35.5M DE LA CASA INVERLIGHT O EQUIVALENT, SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS.	145,00 €
BJ21U940	M	TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS NORMA UNE 51131 ALIMENTÀRIA	4,20 €
BJ22U220	M	TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D	1,29 €
BJ22U540	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	0,49 €
BJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	0,77 €
BJ22U740	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	1,20 €
BJ22U840	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	1,86 €
BJ2YU004	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A GOTER AUTOCOMPENSAT DE 24 L/H, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,16 €
BJ2YU302	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,12 €

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BJ2YU503	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,17 €
BJ2YU643	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	0,22 €
BJ2YU743	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	0,25 €
BJ2YU843	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	0,27 €
BJ2YU901	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,31 €
BJ2ZU302	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	1,08 €
BJ2ZU503	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	4,73 €
BJ2ZU643	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	9,96 €
BJ2ZU743	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	14,68 €
BJ2ZU843	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	22,44 €
BJ2ZU901	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIO	12,45 €
BJ31U040	U	BOCA DE REG MONOBLOC MOD.BV-05-63 O SIMILAR	184,10 €

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BJ41U550	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	**23,28 €**
BJ41U750	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1'1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	**45,96 €**
BJ41U850	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL DE 2' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	**72,39 €**
BJ42U800	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 2'.	**59,93 €**
BJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1' DE DIAMETRE, DE PLÀSTIC	**31,36 €**
BJ43U501	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1.1/2' DE DIAMETRE, DE PLÀSTIC	**62,46 €**
BJ44U500	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1'	**36,25 €**
BJ44U501	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1. 1/2' FABRICADA DE PVC. OBERTURA MANUAL I ATUOMÀTICA, AMB REGULADOR DE CABAL.	**75,25 €**
BJ44UDEC	U	UNITAT DE DECODER DE 1 ESTACIÓ DE LA CASA HUNTER O SIMILAR PER A TELEGESTIÓ DE REG	**175,00 €**
BJ44UICM	U	UNITAT D'ICM-2200 DE MODUL D'EXPANSIÓ PER A 22 ESTACIONS DE HUNTER O SIMILAR PER A TELEGESTIÓ DE REG	**640,00 €**
BJ44UPRG	U	PROGRAMADOR HYDRAWISE WIFI I MODULAR HUNTER HCC-800-PL O EQUIVALENT, DE BASE DE 8 ESTACIONS AMPLIABLES FINS A 38 ESTACIONS AMB MÒDULS DE 4 O 8 ESTACIONS, EN CAIXA DE PLÀSTIC. DIMENSIONS: 30X35X13 CM. PANTALLA TÀCTIL. AJUSTAMENTS DE REG PREDICTIU. COMPATIBLE AMB LA PLATAFORMA DE CONTROL CENTRALITZAT HYDRAWISE. COMUNICACIÓ WIFI. 4 PROGRAMES COMPLETAMENT INDEPENDENTS O SEQÜENCIALS. ARRENCADA VÀLVULA MESTRA O BOMBA. OPCIONS DE SELECCIÓ DIÀRIA INDEPENDENT O SEQÜENCIAL. CAPACITAT D'ARRENCADA DE DUES ELECTROVÀLVULES ALHORA MÉS VÀLVULA MESTRA. DUES ENTRADES DE SENSORS, COMPATIBLES AMB SENSORS CLIC I SENSORS DE POLSOS, CABALÍMETRES HC-FLOW. FUNCIONA AMB COMANDAMENT A DISTÀNCIA ROAM-XL-ROAM, CONNECTOR PRE-MUNTAT. ENTRADA DE TRANSFORMADOR 230 VCA O 110 VC. SORTIDA 24 VCA.	**1.200,00 €**
BJ44UROT	U	ROUTER WI´FI MODEL TELTONIKA RUT 240 O SIMILAR PER A TELEGESTIÓ DE REG	**165,00 €**

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BJ44USEN	U	SENSOR DE CABAL HUNTER HC-200-FLOW-B O EQUIVALENT, PER A PROGRAMADORS HYDRAWISE, MODELS HC, PHC I HCC. CABALÍMETRE DE POLSOS, DE BRONZE DE ROSCA DE 2´´. CABAL MIN DE LECTURA 450 L/H I CABAL MÀXIM 30.000 L/H . POLS DE LECTURA 1 POLS 10 LITRE. INCLOU ADAPTADOR BSP.	**780,00 €**
BQ11ULB0	U	CADIRA MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 0,60M DE LONGITUD AMB RESPATLLER, AMB 3 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 6 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 80KG.	**610,00 €**
BQ11ULB2	U	BANC MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 1,80M DE LONGITUD AMB RESPATLLER, AMB 3 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 6 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 80KG.	**860,00 €**
BQ11ULB3	U	BANC MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 3,00M DE LONGITUD AMB RESPATLLER, AMB 3 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 6 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 80KG.	**1.170,00 €**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ11UUMB	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UMBRACLE PER ARMARI METAL·LIC SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, AMB MIDES DE 67 CM D'AMPLE I 2.60 M D'ALÇADA. FORMDADA PER DOBLE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 50 MM DE DIÀMETRE I 3 MM DE PARET AMB 3 TUBS QUADRATS DE 40X35 MM I 2 MM DE GRUIX PER ARRIOSTRAR, SOLADTS. INCLOU LA PLACA D'ANCORATGE DE 150X150 MM I 10 MM DE GRUIX I 4 ESCAIRES. EL LISTONATGE DE 40X35 DE FUSTA FSC TRACTAT A ATOCLAU, AMB CANTONADES ARRODONIDES I ANCLAT A FORMIGÓ AMB TAC QUIMIC.	**2.300,00 €**
BQ13S12L	U	BANCA DE FORMIGÓ DECAPAT I HIDROFUGAT TIPUS SOC 120 LED AMB MIDES 120X120X45 CM. D' ESCOFET O SIMILAR, (PES 1081 KG) SEGONS FITXA DE MEMORIA DEL PROJECTE AMB ACABAT PULIT I DE COLOR VERMELL ALICANT COL.LOCAT AMB ANCORATGE AMB CARGOLS METAL.LICS.	**1.605,00 €**
BQ13S60L	U	BANCA DE FORMIGÓ DECAPAT I HIDROFUGAT TIPUS SOC 60 LED AMB MIDES 60X60X45 CM. D' ESCOFET O SIMILAR, (PES 224 KG) SEGONS FITXA DE MEMORIA DEL PROJECTE AMB ACABAT PULIT I DE COLOR VERMELL ALICANT COL.LOCAT AMB ANCORATGE AMB CARGOLS METAL.LICS.	**980,00 €**
BQ13S90L	U	BANCA DE FORMIGÓ DECAPAT I HIDROFUGAT TIPUS SOC 90 LED AMB MIDES 90X90X45 CM. D' ESCOFET O SIMILAR, (PES 550 KG) SEGONS FITXA DE MEMORIA DEL PROJECTE AMB ACABAT PULIT I DE COLOR VERMELL ALICANT COL.LOCAT AMB ANCORATGE AMB CARGOLS METAL.LICS.	**1.215,00 €**
BQ13UAR4	ML	GRAÓ - VORADA TIPUS MODEL CRB D'ARUMÍ, O SIMILAR, EN TRAMS RECTES O CORBATS, FORMAT PER PEÇA DE GRAÓ D'APROXIMADAMENT 50CM D'AMPLADA SUPERIOR I 40CM D'AMPLADA A LA BASE, 30CM D'ALÇADA, I LONGITUD DE 100CM EN TRAMS RECTES, I DE 50CM EN TRAMS CORBATS	**29,73 €**
BQ21U500	U	PAPERERA METÀL.LICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE.	**97,16 €**

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ42UMC01	U	CARTELL INFORMATIU TIPUS FITA CARDENER G2 DE GEOSILVA O SIMILAR, FORMAT PER PANELL DE XAPA D'ACER CORTEN DE 10MM DE GRUIX, DE MIDES SOBRE RASANT DEL TERRENY D'APROX. 15CM D'AMPLADA PER UNS 117 CM D'ALÇADA, REFORÇAT A LES ARESTES LATERALS AMB 2 PERFILS D'ACER CORTEN ANGULARS, UN A CADA CARA I A DIFERENT COSTAT, D'APROX. 80X40X10, FINS A UNA ALÇADA D'APROX. 65CM, AMB LÀMINA IMPRESA AMB DISSENY A DETERMINIAR, SOBRE PALAFÓ DE VINIL, CENTRAT A LA PART SUPERIOR, A UNA O A LES DUES CARES (SEGONS POSICIÓ DEL CARTELL), DE FORMAT APROX. A3, EXECUTAT SEGONS DETALL	**969,20 €**
BQ42UMC02	U	CARTELL INFORMATIU TIPUS MONOLIT DE XAPA D'ACER CORTEN DE 10MM DE GRUIX, DE 48X181CM, AMB 2 PERFILS D'ACER CORTEN ANGULARS, UN A CADA CARA I A DIFERENT COSTAT, DE 80X40X10, I DE 1.25M, AMB LÀMINA IMPRESA DE DISSENY A DETERMINIAR, SOBRE PALAFÓ DE VINIL, CENTRAT A LA PART SUPERIOR, A UNA O A LES DUES CARES (SEGONS POSICIÓ DEL CARTELL), DE FORMAT APROX. A2	**1.433,00 €**
BQ42UMC03	U	CARTELL INFORMATIU TIPUS MONOLIT GRAN CARDENER G2 DE GEOSILVA O SIMILAR, FORMAT PER PANELL DE XAPA D'ACER CORTEN DE 10MM DE GRUIX, DE MIDES SOBRE RASANT DEL TERRENY D'APROX. 60CM D'AMPLADA PER UNS 175 CM D'ALÇADA, REFORÇAT A LES ARESTES LATERALS AMB 2 PERFILS D'ACER CORTEN ANGULARS, UN A CADA CARA I A DIFERENT COSTAT, D'APROX. 80X40X10, FINS A UNA ALÇADA D'APROX. 65CM, AMB LÀMINA IMPRESA AMB DISSENY A DETERMINIAR, SOBRE PALAFÓ DE VINIL, CENTRAT A LA PART SUPERIOR, A UNA O A LES DUES CARES (SEGONS POSICIÓ DEL CARTELL), DE FORMAT APROX. A3, EXECUTAT SEGONS DETALL.	**1.950,00 €**
BQ42UMC04	U	BANDEROLA INFORMATIVA DE GEOSILVA O SIMILAR, FORMAT PER SUPORTS D'ALUMINI DE 76 MM AMB DOBLE PLACA DE 45X20 CM, PINTADA, LACADA I IMPRESA, AMB LÀMINA IMPRESA AMB DISSENY A DETERMINIAR, A UNA O A LES DUES CARES (SEGONS POSICIÓ DEL CARTELL), EXECUTAT SEGONS DETALL.	**950,00 €**
BQAZU001	U	CERTIFICACIÓ DE LA TOTALITAT DE L'ÀREA DE JOC	**460,00 €**
BQAZU0PV	U	ASSESSORAMENT PREVI A LA CERTIFICACIÓ DE L'ÀREA DE JOCS AMB PERSONAL QUALIFICAT QUE INCLOU INFORME AMB LES PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES PER LA POSTERIOR CERTIFICACIÓ.	**450,00 €**

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BR32-21DG	M3	COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	55,88 €
BR341110	M3	COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT A GRANEL	40,72 €
BR341150	M3	COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	55,88 €
BR34J000	KG	BIOACTIVADOR MICROBIÀ	6,52 €
BR361100	KG	ESTABILITZANT SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA	8,21 €
BR3A7000	KG	ADOB MINERAL SÒLID DE FONS D'ALLIBERAMENT LENT	5,22 €
BR3P2250	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3	38,71 €
BR3PAN00	KG	ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A HIDROSEMBRES DE FIBRA SEMICURTA	1,04 €
BR3PU002	M3	TERRA FRANCO SORRENCA	19,71 €
BR3PU004	M3	TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA	21,61 €
BR3PU016	UT	GRAPA PER FIXA MALLA ANTIHERBES DE 6MM I DE 13X3 D'ACER GALVANITZAT I AMB PUNTA EN BOSSES DE 1000 UTS	0,33 €
BR3PU020	UT	ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	0,36 €
BR3PU022	M3	TRITURAT DE PODA COM ENCOIXINAT	9,70 €
BR3PUGRS	M3	GRANIT D'ORTOSA (GRESA) EN RANULOMETRIA DE 6 A 12 MM	80,00 €
BR410-21AR	U	ACACIA REDOLENS, EN CONTENIDOR DE 1.3 L	3,04 €
BR411-21ML	U	ACER MONSPESSULANUM MULTITRONC EN CONTENIDOR D'ALÇARIA 300/350CM	245,29 €
BR411-21UF	U	ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 27 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 18,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	71,78 €
BR411-21V2	U	ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 39 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 27,3 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	131,56 €
BR411-21V3	U	ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 39 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 27,3 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	333,87 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BR416-225S	U	ARBUTUS UNEDO D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L	2,86 €
BR416-225T	U	ARBUTUS UNEDO DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L	186,21 €
BR416-225Z	U	ARBUTUS UNEDO EN CONTENIDOR DE 150 L	258,92 €
BR42122C	U	CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	247,01 €
BR420-22C1	U	CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	163,59 €
BR43681C	U	WISTERIA SINENSIS (GLICINA) AMB H= 100/125 I CONTENIDOR DE 2L, AMB L'ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY	107,83 €
BR4464A6	U	OLEA EUROPAEA VAR. SYLVESTRIS D'ALÇÀRIA DE 100 A 125 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L	36,90 €
BR442-231L	U	MALUS EVERESTE (PERPETU ®) DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB L'ARREL NUA	155,35 €
BR442-23EE	U	MALUS SP. EN ESPATLLERA D'ALÇARIA 200/250CM I AMPLÀRIA 180/200CM AMB PA DE TERRA. VARIETAT SEGONS DF.	290,00 €
BR442-23ML	U	MALUS´EVEREST PERPETU´ MULTITRONC D'ALÇARIA 300/400CM AMB PA DE TERRA	225,00 €
BR445-2367	U	OLEA EUROPAEA VAR. SYLVESTRIS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L	13,55 €
BR44E23HH	U	PRUNUS DULCIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM,ALÇADA DE LA CREU A 2.2M, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	280,85 €
BR44E23HM	U	PRUNUS DULCIS MULTITRONC EXEMPLAR D'ALÇARIA 300/400CM AMB PA DE TERRA	280,00 €
BR44E-23FU	U	PRUNUS MAHALEB DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, EN CONTENIDOR DE 35 L	54,51 €
BR45163F	U	QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 35 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L	554,51 €
BR45A82A	U	TAMARIX RAMOSISSIMA PINK CASCADE DE PERÍMETRE DE 16 A 18 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 51 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	120,04 €
BR450-23LR	U	QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	184,58 €

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BR450-23M7	U	QUERCUS PUBESCENS DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 27 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 18,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	51,23 €
BR450-23ML	U	QUERCUS ILEX MULTITRONC EN CONTENIDOR DE 160 L D'ALÇARIA DE 300/350 CM	312,50 €
BR450-23N3	U	QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, EN CONTENIDOR DE 15 L	94,82 €
BR450-23N4	U	QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L	138,64 €
BR450-23N7	U	QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 4 A 6 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L	16,35 €
BR451-23RZ	U	RHAMNUS ALATERNUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L	2,53 €
BR468-24MC	U	CUPRESSUS SEMPERVIRENS TOTEM D'ALÇÀRIA DE 300 A 350 CM, EN CONTENIDOR DE 40 A 120 L	134,22 €
BR47UME1	U	MALUS - POMERES EN ESPATLLERA EN CONT DE 30L	320,00 €
BR471-24XG	U	PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 400 A 450 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 85 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 102 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	265,90 €
BR471-24XH	U	PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 200 A 250 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 45 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 54 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	116,34 €
BR471-24XK	U	PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 300 A 350 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 65 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 78 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	180,98 €
BR471-24Y2	U	PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 100 A 125 CM, EN CONTENIDOR DE 5 A 25 L	10,90 €
BR471-24Y4	U	PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L	3,94 €
BR471-24YB	U	PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 150 A 175 CM, EN CONTENIDOR DE 10 A 35 L	76,69 €
BR4944C1	U	ACHILLEA COARCTATA' EN CONTENIDOR DE1 L	1,90 €
BR49H-0L8Z	U	ANTHYLLIS CYTISOIDES D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L	2,10 €
BR4B6-252L	U	CENTRANTHUS RUBER D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L	2,00 €
BR4BF-25F2	U	CISTUS X FLORENTINUS EN CONTENIDOR DE 2.5 L	3,15 €
BR4BF-25SB	U	CISTUS X PURPUREUS EN CONTENIDOR D'1,7 L	2,39 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BR4BF-25SC	U	CISTUS X PULVERULENTUS EN CONTENIDOR D'1,7 L	2,39 €
BR4BL-25SW	U	CONVOLVULUS CNEORUM EN CONTENIDOR D'1 L	2,29 €
BR4CG-25KM	U	DIETES BICOLOR D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L	2,95 €
BR4CL-002N	U	DORYCNIUM PENTAPHYLLUM EN CONTENIDOR D'1,3 L	2,40 €
BR4CP-25L3	U	EPHEDRA FRAGILIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	4,11 €
BR4D3-25MZ	U	EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L	3,00 €
BR4DI-007C	U	GENISTA UMBELLATA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	4,11 €
BR4DO-25PU	U	HYPARRHENIA HIRTA EN ALVÈOL FORESTAL DE 300 CM3	0,83 €
BR4EC-2DC1	U	LAVANDULA DENTATA 'CANDICANS' EN CONTENIDOR D'1 L	1,58 €
BR4EG-25YG	U	LIMONIUM PEREZII EN CONTENIDOR DE 2L	3,55 €
BR4FF878	U	NERIUM OLEANDER D'ALÇÀRIA DE 100 A 125 CM, EN CONTENIDOR DE 15 L	21,90 €
BR4FFVAR	U	SUBMINISTRAMENT DE PLANTES HERBÀCIES I LLENYOSES SEGONS DF, EN CONTENIDOR DE 1 L.	2,20 €
BR4F9-261Z	U	MYRTUS COMMUNIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 1,5 L	2,65 €
BR4FE-26B1	U	BUPLERUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L	2,40 €
BR4FE-26N3	U	NERIUM OLEANDER 'NANA' D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'3 L	5,72 €
BR4G923Z	U	PHILLYREA ANGUSTIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 1,5 L	2,50 €
BR4GYB34	U	RETAMA MONOSPERMA D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L	13,75 €
BR4G2-26B1	U	PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA 'BLUE SPIRE', EN CONTENIDOR DE 1 L	1,90 €
BR4G8-05GS	U	PHILLYREA ANGUSTIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	4,11 €
BR4G9-265G	U	PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	4,11 €
BR4GH-0VIX	U	PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	4,11 €

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BR4GH-266U	U	PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L	**2,50 €**
BR4GM-267Z	U	PLUMBAGO AURICULATA EN CONTENIDOR DE 2 L	**4,16 €**
BR4GT-268T	U	RETAMA MONOSPERMA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	**4,11 €**
BR4H1-2690	U	ROSA SEMPERVIRENS D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L	**2,50 €**
BR4H1-26P3	U	ROSER PAISATGÍSTIC, DIFERENTS VARIETATS, EN CONTENIDOR DE 3 L	**6,44 €**
BR4H2-269B	U	ROSMARINUS OFFICINALIS 'CAPDEPERA' EN CONTENIDOR D'1,3 L	**2,19 €**
BR4H8-00L1	U	SALVIA LAVANDULIFOLIA SUB. BLANCOANA D'ALÇÀRIA DE 20 A 30 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L	**2,40 €**
BR4H8-26F	U	SALVIA FRUTICOSA D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L	**2,60 €**
BR4HA-26BM	U	SANTOLINA CHAMACYPARISSUS EN CONTENIDOR D'1 L	**1,56 €**
BR4HO-26CO	U	SPARTIUM JUNCEUM D'ALÇÀRIA DE 80 A 100 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L	**2,03 €**
BR4HO-26CR	U	SPARTIUM JUNCEUM D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	**3,58 €**
BR4HS-26AM	U	AMPELODESMUS MAURITANICA D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L	**2,05 €**
BR4HS-26MR	U	MUHLENBERGIA RIGENS D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'2 L	**3,80 €**
BR4JQP21	U	WISTERIA SINENSIS PROLIFIC EN CONTENIDOR DE 10 L	**12,20 €**
BR4J3-26O3	U	TEUCRIUM FRUTICANS 'OUARZAZATE' D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	**3,94 €**
BR4J3-26TL	U	TEUCRIUM X LUCIDRYS D'ALÇÀRIA DE 10 A 20 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L	**2,09 €**
BR4JG-26GA	U	VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L	**2,33 €**
BR4JJ-26HW	U	VITEX AGNUS-CASTUS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	**3,95 €**
BR4JJ-26HZ	U	VITEX AGNUS-CASTUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 1,5 L	**2,70 €**
BR4JM-26HZ	U	WESTRINGIA 'JERVIS GEM' EN CONTENIDOR DE 3 L	**4,28 €**

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BR4RUCS1	U	BULBS TIPUS ALLIUM NEAPOLITANUM, ALLIUM NEVSKIANUM, ALLIUM NIGRUM, CROQUIUS LIGUSTICUS, CROQUIUS SEROTINUS, CROQUS SIEBER, CYDAMEN PERSICUM, NARDISSUS TAZZETA AMB UNA ALÇADA DE 40-60 CM.	**1,20 €**
BR4RUPL1	U	PISTACEA CHINENSIS AMB PERIMETRE 18/20 CM AMB ARREL NUA	**210,00 €**
BR4U1H00	KG	BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS STANDARD C4, SEGONS NTJ 07N	**5,87 €**
BR4U1J00	KG	BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS MIXTA AMB ADDICIÓ D'ESPÈCIES ARBUSTIVES I/O DE FLOR, SEGONS NTJ 07N	**17,80 €**
BR81U010	U	PROTECCIÓ D'ARBRAT AMB TRES PNEUMÀTICS RECICLATS I TAULONS DE FUSTA DE 2 M. DE LLARGÀRIA	**26,38 €**
BR945350	M	EMPALITZADES DE FUSTA DE CASTANYER NATURAL TIPUS FITOR O EQUIVALENT AMB MIDES 1.50 M D'ALÇADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE TANCATS. SUBMINISTRAMNET EN ROTLLES DE 5 METRES D'ESTAQUILLES COSIDES AMB FILFERRO GALVANITZAT. LES ESTAQUETES SÓN RAJADES O SERRADES I ESCORÇADES, AMB ACABAT RÚSTIC I MOLT RESISTENTS.	**18,20 €**
BR945352	M	EMPALITZADES DE FUSTA DE CASTANYER NATURAL TIPUS FITOR O EQUIVALENT AMB MIDES 1.05 M D'ALÇADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE TANCATS. SUBMINISTRAMNET EN ROTLLES DE 5 METRES D'ESTAQUILLES COSIDES AMB FILFERRO GALVANITZAT. LES ESTAQUETES SÓN RAJADES O SERRADES I ESCORÇADES, AMB ACABAT RÚSTIC I MOLT RESISTENTS.	**14,40 €**
BR945353	M	ESTACA DE CASTANYER SENSE TRACTAR NI PELAR DE Ø8 CM I UN 1.50 M D'ALÇADA. ANCORATGE SOTERRAT 50 CM AL TERRENY MITJANÇANT MARTELL.	**4,69 €**
BR945354	M	ESTACA DE CASTANYER SENSE TRACTAR NI PELAR DE Ø15 CM I UN 1.50 M D'ALÇADA.	**12,00 €**
BR9Z1100	CU	GRAPA D'ACER GALVANITZAT PER A FIXACIÓ DE BARRERES	**4,72 €**
BRB0-0XJ6	T	PEDRA CALCÀRIA DE 30 A 100 KG	**368,68 €**
BRB0-0XJ7	T	PEDRA GRANÍTICA DE 30 A 100 KG	**108,09 €**
BRI31330	M2	MANTA ORGÀNICA TIPUS 100% COCO, DE DENSITAT APROXIMADA 300 G/M2, COSIDA EN LES DUES CARES A UNA XARXA DE POLIPROPILÈ BIODEGRADABLE	**1,22 €**
BRI3UBIO	M2	MALLA ANTIARRELS EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 200 GR/M2 TIPUS BIOSTILL MARRÓ 100% BIODEGRADABLE DE LA CASA HORTICOLA PEDRALBES O EQUIVALENT.	**1,50 €**

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BRIR-H6V5	M3	TRONCS DE FUSTA DE CASTANYER DIAMETRE 20-40 CM	**156,20 €**
BRIR-H6V6	M3	TRONCS DE FUSTA DE CONÍFERA SENSE ESCORÇA	**81,84 €**
BRIR-H6V7	U	ESTACA LLENYOSA NO RAMIFICADA DE DOS O MÉS ANYS, D'ESPÈCIES ARBUSTIVES AUTÒCTONES, AMB CAPACITAT DE REPRODUCCIÓ VEGETATIVA, DE 2 A 5 CM DE DIÀMETRE I DE 0,5 A 0,8 M DE LLARGÀRIA	**0,80 €**
BRZ21810	U	ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA	**5,90 €**
BRZ21820	U	ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2.5 M DE LLARGÀRIA	**5,37 €**
BRZ22510	U	ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	**0,36 €**
BRZ81310	U	CORDA DE SISAL DE Ø20 MM	**5,00 €**

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
B0B6-107B	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA I MANIPULAT A L'OBRA B400S, DE LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2	**Rend.: 1,000**					**1,32 €**
			Unitats		Preu €	Parcial	Import	
Mà d'obra:								
A01-FEP0	H	AJUDANT FERRALLISTA	0,005	/R x	24,65000 =	0,12325		
A0F-000I	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,005	/R x	27,76000 =	0,13880		
					Subtotal...	0,26205	0,26205	
Materials:								
B0AM-078F	KG	FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	0,0102	x	2,02000 =	0,02060		
B0B7-106P	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2	1,050	x	0,99000 =	1,03950		
					Subtotal...	1,06010	1,06010	
					DESPESES AUXILIARS 1,00%		0,00262	
					COST DIRECTE		1,32477	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1,32477**	

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
B0B6-107D	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B400S, DE LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2	**Rend.: 1,000**					**1,32 €**
			Unitats		Preu €	Parcial	Import	
Mà d'obra:								
A01-FEP0	H	AJUDANT FERRALLISTA	0,005	/R x	24,65000 =	0,12325		
A0F-000I	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,005	/R x	27,76000 =	0,13880		
					Subtotal...	0,26205	0,26205	
Materials:								
B0AM-078F	KG	FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	0,0102	x	2,02000 =	0,02060		
B0B7-106P	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2	1,050	x	0,99000 =	1,03950		
					Subtotal...	1,06010	1,06010	
					DESPESES AUXILIARS 1,00%		0,00262	
					COST DIRECTE		1,32477	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1,32477**	

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	**Rend.: 1,000**					**101,40 €**
			Unitats		Preu €	Parcial	Import	
Mà d'obra:								
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	1,000	/R x	27,29000 =	27,29000		
					Subtotal...	27,29000	27,29000	
Maquinària:								
C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,700	/R x	2,00000 =	1,40000		

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
					Subtotal...	1,40000		1,40000
Materials:								
B0111000	M3	AIGUA	0,200	x	1,78000 =	0,35600		
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,630	x	23,09000 =	37,63670		
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	0,250	x	138,88000 =	34,72000		
					Subtotal...	72,71270		72,71270
					COST DIRECTE			101,40270
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**101,40270**
D0B2A100	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD, DE LÍMIT ELÀSTIC >500 N/MM2, ELABORAT I MANIPULAT	**Rend.: 1,000**					**1,59 €**
			Unitats		Preu €	Parcial		Import
Mà d'obra:								
A0124000	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,005	/R x	31,62000 =	0,15810		
A0134000	H	AJUDANT DE FERRALLISTA	0,005	/R x	28,03000 =	0,14015		
					Subtotal...	0,29825		0,29825
Materials:								
B0B2A000	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD EN BARRES DE LÍMIT ELÀSTIC>=500N/MM2, INCLOS P.P. FILFERRO RECUIT DE 1,3 MM DE D	1,050	x	1,23000 =	1,29150		
					Subtotal...	1,29150		1,29150
					COST DIRECTE			1,58975
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1,58975**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	E225AJ7Z	M2	ESTESA DE 10CM DE GRAVES AL FONS DEL CLOT DE PLANTACIÓ PER A DRENATGE, DE PEDRA CALCÀRIA	**Rend.: 1,000**					**4,07 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:								
	A0140000	H	MANOBRE	0,005	/R x	26,39000 =	0,13195		
						Subtotal...	0,13195	0,13195	
	Maquinària:								
	C1311440	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	0,003	/R x	89,49000 =	0,26847		
						Subtotal...	0,26847	0,26847	
	Materials:								
	B0331020	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, PER A DRENS	0,220	x	16,29000 =	3,58380		
						Subtotal...	3,58380	3,58380	
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,00198	
						COST DIRECTE		3,98620	
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,07972	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**4,06592**	
	ED5A5700	M	DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65 MM DE DIÀMETRE	**Rend.: 1,000**					**3,52 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:								
	A0122000	H	OFICIAL 1A PALETA	0,070	/R x	23,85000 =	1,66950		
	A0140000	H	MANOBRE	0,035	/R x	26,39000 =	0,92365		
						Subtotal...	2,59315	2,59315	
	Materials:								
	BD5B1700	M	TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65 MM DE DIÀMETRE	1,050	x	0,78000 =	0,81900		
						Subtotal...	0,81900	0,81900	
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,03890	
						COST DIRECTE		3,45105	
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,06902	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3,52007**	
	F222U20A	M3	EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES	**Rend.: 1,000**					**19,57 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:								
	A0140000	H	MANOBRE	0,040	/R x	26,39000 =	1,05560		

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						Subtotal...	1,05560	1,05560
	Maquinària:							
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,016	/R x 82,93000 =		1,32688	
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,140	/R x 65,44000 =		9,16160	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050	/R x 36,56000 =		1,82800	
	C150U0Z0	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES	0,400	/R x 14,53000 =		5,81200	
						Subtotal...	18,12848	18,12848
						COST DIRECTE		19,18408
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,38368
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**19,56776**
	FR3PUTEZ	M3	APORTACIÓ I INCORPORACIÓ EN EL SOL EXISTENT DE BARREJA DE SORRA I COMPOST PER A PLANTACIÓ D'ARBRAT. INCLÓS TRANSPORT	**Rend.: 1,000**				**42,44 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,750	/R x	28,03000 =	21,02250	
						Subtotal...	21,02250	21,02250
	Maquinària:							
	C1501800	H	CAMIÓ DE 12 T	0,080	/R x	43,58000 =	3,48640	
						Subtotal...	3,48640	3,48640
	Materials:							
	B0315600	T	SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM	0,110	x	38,45000 =	4,22950	
	BR341110	M3	COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT A GRANEL	0,316	x	40,72000 =	12,86752	
						Subtotal...	17,09702	17,09702
						COST DIRECTE		41,60592
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,83212
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**42,43804**
	FR61231Y	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 8 A 16 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL) I PRIMER REG. SENSE EXCAVACIÓ DEL CLOT.	**Rend.: 1,000**				**15,48 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,060	/R x	31,62000 =	1,89720	
	A012P200	H	OFICIAL 2A JARDINER	0,140	/R x	30,24000 =	4,23360	
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,160	/R x	28,03000 =	4,48480	
						Subtotal...	10,61560	10,61560

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Maquinària:							
	C1502E00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3	0,080	/R x 52,76000 =		4,22080	
						Subtotal...	4,22080	4,22080
	Materials:							
	B0111000	M3	AIGUA	0,100	x 1,78000 =		0,17800	
						Subtotal...	0,17800	0,17800
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,15923
						COST DIRECTE		15,17363
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,30347
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**15,47711**
	FR61234Y	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL) I PRIMER REG. SENSE EXCAVACIÓ DEL CLOT.	**Rend.: 1,000**				**21,77 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,100	/R x 31,62000 =		3,16200	
	A012P200	H	OFICIAL 2A JARDINER	0,200	/R x 30,24000 =		6,04800	
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,210	/R x 28,03000 =		5,88630	
						Subtotal...	15,09630	15,09630
	Maquinària:							
	C1502E00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3	0,110	/R x 52,76000 =		5,80360	
						Subtotal...	5,80360	5,80360
	Materials:							
	B0111000	M3	AIGUA	0,120	x 1,78000 =		0,21360	
						Subtotal...	0,21360	0,21360
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,22644
						COST DIRECTE		21,33994
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,42680
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**21,76674**
	FR81U00A	UT	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50 CM DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT)	**Rend.: 1,000**				**37,11 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,220	/R x 31,62000 =		6,95640	
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,220	/R x 28,03000 =		6,16660	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						Subtotal...	13,12300	13,12300
	Materials:							
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000	x 2,00000 =	2,00000		
	B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,010	x 443,03000 =	4,43030		
	BR3PU020	UT	ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	2,000	x 0,36000 =	0,72000		
	BRZ21820	U	ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2.5 M DE LLARGÀRIA	3,000	x 5,37000 =	16,11000		
						Subtotal...	23,26030	23,26030

COST DIRECTE	36,38330
DESPESES INDIRECTES 2,00%	0,72767
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**37,11097**

FR81U00C UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN ASPRATGE DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVAT 50 CM DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (1UT)

Rend.: 1,000 **14,57 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,120	/R x	31,62000 =	3,79440	
A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,120	/R x	28,03000 =	3,36360	
					Subtotal...	7,15800	7,15800
Materials:							
B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	0,700	x	2,00000 =	1,40000	
BR3PU020	UT	ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	1,000	x	0,36000 =	0,36000	
BRZ21820	U	ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2.5 M DE LLARGÀRIA	1,000	x	5,37000 =	5,37000	
					Subtotal...	7,13000	7,13000

COST DIRECTE	14,28800
DESPESES INDIRECTES 2,00%	0,28576
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**14,57376**

GG22001 U REG MANUAL DE L'ARBRAT, PALMÀCIES I CONÍFERES AMB CUBA.

Rend.: 0,750 **3,71 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,035	/R x	31,62000 =	1,47560	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A013P001	H	AJUDANT JARDINER	0,035	/R x	28,65000 =	1,33700	
						Subtotal...	2,81260	2,81260
	Maquinària:							
	CRA04	H	CAMIÓ CISTERNA 3000/6000 L	0,035	/R x	17,74000 =	0,82787	
						Subtotal...	0,82787	0,82787

COST DIRECTE	3,64047
DESPESES INDIRECTES 2,00%	0,07281
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**3,71328**

P- 1 8533PRJD MES TREBALLS MENSUALS DE JARDINERIA PER LA IMPLANTACIÓ A TOT L'ÀMBIT DEL PARC, SEGONS EL DETALL DEL PROGRAMA DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ QUE FIGURA AL PROJECTE, A EFECTUAR DE FORMA CONTINUADA I REPARTIDA AL LLARG DEL MES.
LA PARTIDA INCLOU 40 HORES SETMANALS D'OPERARI DURANT TOT EL PERIODE MENSUAL.

Rend.: 1,076 **3.321,64 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0F-0MNT	H	OFICIAL 1A JARDINER	160,000	/R x	21,90000 =	3.256,50558	
					Subtotal...	3.256,50558	3.256,50558

COST DIRECTE	3.256,50558
DESPESES INDIRECTES 2,00%	65,13011
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**3.321,63569**

P- 2 E4D2D123 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT, AMB TAULER DE FUSTA DE PI, PER A MURS DE BASE RECTILÍNIA, ENCOFRATS A UNA CARA, D'ALÇÀRIA <= 3 M, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST

Rend.: 1,087 **46,88 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0123000	H	OFICIAL 1A ENCOFRADOR	0,770	/R x	27,76000 =	19,66440	
A0133000	H	AJUDANT ENCOFRADOR	0,847	/R x	24,65000 =	19,20750	
					Subtotal...	38,87190	38,87190
Materials:							
B0A14300	KG	FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 3 MM	0,200	x	1,83000 =	0,36600	
B0A31000	KG	CLAUS D'ACER	0,1501	x	1,58000 =	0,23716	
B0D21030	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	1,496	x	0,44000 =	0,65824	
B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,001	x	443,03000 =	0,44303	
B0D625A0	CU	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,0101	x	11,76000 =	0,11878	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B0D71120	M2	TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 5 USOS	1,100	x	3,90000 =	4,29000	
						Subtotal...	6,11321	6,11321
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,97180
						COST DIRECTE		45,95691
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,91914
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**46,87605**
P- 3	EG1AU005	U	ARMARI METÀL·LIC PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ, AMB LÍNIA PER A APARELLS DE CAPÇALERA AMB MIDES DE 1600X300X600 MM ANCORAT A PEANA DE FORMIGÓ. TOTALMENT EQUIPAT, MUNTAT.	**Rend.: 1,000**				**1.074,39 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	3,200	/R x	25,64000 =	82,04800	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	3,200	/R x	22,77000 =	72,86400	
						Subtotal...	154,91200	154,91200
	Materials:							
	BG1AU005	U	ARMARI METÀL·LIC PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ, AMB LÍNIA PER A APARELLS DE CAPÇALERA I 250 MÒDULS MES	1,000	x	846,49000 =	846,49000	
	BGW1A000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A ARMARIS METÀL·LICS	10,000	x	4,96000 =	49,60000	
						Subtotal...	896,09000	896,09000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		2,32368
						COST DIRECTE		1.053,32568
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		21,06651
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.074,39219**
P- 4	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**Rend.: 1,076**				**73,29 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,500	/R x	26,39000 =	12,26301	
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	1,000	/R x	27,29000 =	25,36245	
						Subtotal...	37,62546	37,62546
	Maquinària:							
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,200	/R x	17,95000 =	3,33643	
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,300	/R x	74,52000 =	20,77695	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,050	/R x	100,59000 =	4,67426	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,160	/R x	36,56000 =	5,43643	
						Subtotal...	34,22407	34,22407
						COST DIRECTE		71,84953
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		1,43699
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**73,28652**
P- 5	F219U030	M	ARRENCADA DE VORADA DE PEDRA. S'INCLOU LA TRIA DE PECES, LA NETEJA DE LA RASA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	**Rend.: 1,073**				**2,85 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,010	/R x	26,39000 =	0,24595	
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,010	/R x	27,29000 =	0,25433	
						Subtotal...	0,50028	0,50028
	Maquinària:							
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,015	/R x	74,52000 =	1,04175	
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,003	/R x	82,93000 =	0,23186	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,030	/R x	36,56000 =	1,02218	
						Subtotal...	2,29579	2,29579
						COST DIRECTE		2,79607
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,05592
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2,85199**
P- 6	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS.	**Rend.: 1,075**				**7,64 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,100	/R x	27,29000 =	2,53860	
						Subtotal...	2,53860	2,53860
	Maquinària:							
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,020	/R x	17,95000 =	0,33395	
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,060	/R x	74,52000 =	4,15926	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,006	/R x	82,93000 =	0,46287	
						Subtotal...	4,95608	4,95608
						COST DIRECTE		7,49468
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,14989
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**7,64457**
P- 7	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES I REBLERT AMB TERRES DE LA PROPIA OBRA	**Rend.: 1,076**				**17,86 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,150	/R x	26,39000 =	3,67890	
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,216	/R x	27,29000 =	5,47829	
						Subtotal...	9,15719	9,15719
	Maquinària:							
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,120	/R x	17,95000 =	2,00186	
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,006	/R x	82,93000 =	0,46243	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,030	/R x	36,56000 =	1,01933	
	C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	0,210	/R x	24,96000 =	4,87138	
						Subtotal...	8,35500	8,35500
						COST DIRECTE		17,51219
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,35024
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**17,86243**
P- 8	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM	**Rend.: 1,078**				**3,89 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,060	/R x	31,62000 =	1,75993	
	A0140000	H	MANOBRE	0,060	/R x	26,39000 =	1,46883	
						Subtotal...	3,22876	3,22876
	Maquinària:							
	C170H000	H	MÀQUINA TALLAJUNTS	0,060	/R x	10,45000 =	0,58163	
						Subtotal...	0,58163	0,58163

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						COST DIRECTE		3,81039
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,07621
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3,88660**
P- 9	F22113L2	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ	**Rend.: 1,073**				**1,24 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:							
	C1311440	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	0,006	/R x	89,49000 =	0,50041	
	CR112500	H	DESBROSSADORA MANUAL DE BRAÇ AMB CAPÇAL DE FIL O DISC	0,150	/R x	5,09000 =	0,71156	
						Subtotal...	1,21197	1,21197
						COST DIRECTE		1,21197
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,02424
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1,23621**
P- 10	F221U021	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, AMB MITJANS MECÀNICS. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**Rend.: 1,000**				**0,66 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,005	/R x	26,39000 =	0,13195	
						Subtotal...	0,13195	0,13195
	Maquinària:							
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,003	/R x	82,93000 =	0,24879	
	C1501800	H	CAMIÓ DE 12 T	0,006	/R x	43,58000 =	0,26148	
						Subtotal...	0,51027	0,51027
						COST DIRECTE		0,64222
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,01284
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**0,65506**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P- 11	F221U050	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL.	**Rend.: 1,075**			**3,00 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0140000	H	MANOBRE	0,010 /R x	26,39000 =	0,24549	
					Subtotal...	0,24549	0,24549
	Maquinària:						
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,035 /R x	82,93000 =	2,70005	
					Subtotal...	2,70005	2,70005
					COST DIRECTE		2,94554
					DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,05891
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3,00445**
P- 12	F221U051	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A LA MATEIXA OBRA EN FORMACIÓ DE PILES .	**Rend.: 1,078**			**4,21 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0140000	H	MANOBRE	0,010 /R x	26,39000 =	0,24481	
					Subtotal...	0,24481	0,24481
	Maquinària:						
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,035 /R x	82,93000 =	2,69253	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,035 /R x	36,56000 =	1,18701	
					Subtotal...	3,87954	3,87954
					COST DIRECTE		4,12435
					DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,08249
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**4,20684**
P- 13	F221UFRE	M2	ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ	**Rend.: 1,073**			**0,89 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:						
	C1311440	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	0,0065 /R x	89,49000 =	0,54211	
	CR112500	H	DESBROSSADORA MANUAL DE BRAÇ AMB CAPÇAL DE FIL O DISC	0,070 /R x	5,09000 =	0,33206	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
					Subtotal...	0,87417	0,87417
					COST DIRECTE		0,87417
					DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,01748
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**0,89165**
P- 14	F221KTMIC	M3	EXCAVACIÓ MANUAL SOBRE TALUS AMB PENDENT SUPERIOR AL 35% EN TERRENY NO CLASSIFICAT, CONSISTENT EN LA ELABORACIÓ D'UNA MICRORASA DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUAL, LA BARREJA DEL TERRENY EXTRET AMB TERRA VEGETAL, I EL SEU POSTERIOR REBLERT, UN COP COL·LOCADA LA PLANTA.	**Rend.: 1,110**			**142,32 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0140000	H	MANOBRE	4,000 /R x	26,39000 =	95,09910	
					Subtotal...	95,09910	95,09910
	Materials:						
	BR3P2250	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3	1,111 x	38,71000 =	43,00681	
					Subtotal...	43,00681	43,00681
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		1,42649
					COST DIRECTE		139,53240
					DESPESES INDIRECTES 2,00%		2,79065
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**142,32304**
P- 15	F2221231	M	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 15 CM D'AMPLÀRIA I 30 CM DE FONDÀRIA, AMB MITJANS MANUALS I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MANUALS	**Rend.: 1,076**			**12,87 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0140000	H	MANOBRE	0,507 /R x	26,39000 =	12,43469	
					Subtotal...	12,43469	12,43469
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,18652
					COST DIRECTE		12,62121
					DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,25242
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**12,87363**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 16	F2221242	M	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 15 CM D'AMPLÀRIA I 40 CM DE FONDÀRIA, AMB MINIRASADORA MANUAL I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS	**Rend.: 1,075**				**7,10 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,120	/R x	26,39000 =	2,94586	
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,100	/R x	27,29000 =	2,53860	
						Subtotal...	5,48446	5,48446
	Maquinària:							
	C1342260	H	MINIRASADORA MANUAL, PER A RASES DE FINS A 15 CM D'AMPLÀRIA I FINS A 60 CM DE FONDÀRIA	0,100	/R x	15,03000 =	1,39814	
						Subtotal...	1,39814	1,39814
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,08227
						COST DIRECTE		6,96487
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,13930
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**7,10416**
P- 17	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**Rend.: 1,076**				**10,75 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,040	/R x	26,39000 =	0,98104	
						Subtotal...	0,98104	0,98104
	Maquinària:							
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,008	/R x	82,93000 =	0,61658	
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,140	/R x	65,44000 =	8,51450	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,0125	/R x	36,56000 =	0,42472	
						Subtotal...	9,55580	9,55580
						COST DIRECTE		10,53684
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,21074
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**10,74758**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 18	F222U250	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, AMB UNA FONDÀRIA SUPERIOR A 4 M, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA),MESURAT SOBRE PERFIL. INCLÒS P.P. D'ENTIVAT I APUNTALAMENT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**Rend.: 1,076**				**34,54 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,040	/R x	26,39000 =	0,98104	
						Subtotal...	0,98104	0,98104
	Maquinària:							
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,010	/R x	82,93000 =	0,77072	
	C1315B20	H	RETROEXCAVADORA MITJANA AMB BIVALVA BATILON	0,270	/R x	123,91000 =	31,09266	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,030	/R x	36,56000 =	1,01933	
						Subtotal...	32,88271	32,88271
						COST DIRECTE		33,86375
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,67728
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**34,54103**
P- 19	F226U000	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE GRAVES CALCÀRIES PER A CONTENCIÓ DE TERRES AMB UNA MIDA ENTRE 50 I 70 MM, COL·LOCADA EN CUNETA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN GRUIX DE 15 CM. COM A MÍNIM.	**Rend.: 7,250**				**53,47 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,020	/R x	26,39000 =	0,07280	
						Subtotal...	0,07280	0,07280
	Maquinària:							
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,020	/R x	100,59000 =	0,27749	
						Subtotal...	0,27749	0,27749
	Materials:							
	B0331301	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 50 A 70 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3	1,000	x	52,07000 =	52,07000	
						Subtotal...	52,07000	52,07000
						COST DIRECTE		52,42029
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		1,04841
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**53,46870**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 20	F226U050	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLÒS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	**Rend.: 1,075**				**3,55 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,004	/R x	26,39000 =	0,09820	
						Subtotal...	0,09820	0,09820
	Maquinària:							
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,014	/R x	100,59000 =	1,31001	
	C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	0,014	/R x	67,66000 =	0,88115	
	C1501800	H	CAMIÓ DE 12 T	0,025	/R x	43,58000 =	1,01349	
	C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	0,004	/R x	46,84000 =	0,17429	
						Subtotal...	3,37894	3,37894
							COST DIRECTE	3,47714
							DESPESES INDIRECTES 2,00%	0,06954
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**3,54668**
P- 21	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.	**Rend.: 1,353**				**10,13 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,005	/R x	26,39000 =	0,09752	
						Subtotal...	0,09752	0,09752
	Maquinària:							
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,015	/R x	100,59000 =	1,11519	
	C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	0,015	/R x	67,66000 =	0,75011	
	C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	0,005	/R x	46,84000 =	0,17310	
						Subtotal...	2,03840	2,03840
	Materials:							
	B03DU200	M3	TERRA ADEQUADA	1,200	x	6,50000 =	7,80000	
						Subtotal...	7,80000	7,80000
							COST DIRECTE	9,93592
							DESPESES INDIRECTES 2,00%	0,19872
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**10,13464**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 22	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25%	**Rend.: 1,081**				**1,76 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,022	/R x	26,39000 =	0,53708	
						Subtotal...	0,53708	0,53708
	Maquinària:							
	C1315220	H	RETROEXCAVADORA SOBRE ERUGUES, DE MIDA MITJANA	0,012	/R x	107,25000 =	1,19056	
						Subtotal...	1,19056	1,19056
							COST DIRECTE	1,72764
							DESPESES INDIRECTES 2,00%	0,03455
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**1,76219**
P- 23	F227U901	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.	**Rend.: 1,081**				**1,42 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,016	/R x	26,39000 =	0,39060	
						Subtotal...	0,39060	0,39060
	Maquinària:							
	C1335080	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T	0,008	/R x	57,45000 =	0,42516	
	C133A030	H	PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG	0,008	/R x	12,27000 =	0,09080	
	C133M0Q0	H	MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESORI ANIVELLADOR.	0,008	/R x	65,22000 =	0,48266	
						Subtotal...	0,99862	0,99862
							COST DIRECTE	1,38922
							DESPESES INDIRECTES 2,00%	0,02778
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**1,41700**
P- 24	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	**Rend.: 1,081**				**0,53 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,001	/R x	26,39000 =	0,02441	
						Subtotal...	0,02441	0,02441
	Maquinària:							
	C1331100	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA	0,004	/R x	66,48000 =	0,24599	
	C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	0,004	/R x	67,66000 =	0,25036	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
					Subtotal...	0,49635	0,49635
					COST DIRECTE		0,52076
					DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,01042
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**0,53118**
P- 25	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	**Rend.: 1,075**			**11,50 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,200 /R x	27,29000 =	5,07721	
					Subtotal...	5,07721	5,07721
	Maquinària:						
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,100 /R x	57,21000 =	5,32186	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,125 /R x	7,55000 =	0,87791	
					Subtotal...	6,19977	6,19977
					COST DIRECTE		11,27698
					DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,22554
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**11,50252**
P- 26	F228UJ00	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA INTERIOR DEL MUR, AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 25 CM I FINS A 50 CM	**Rend.: 2,321**			**39,17 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,080 /R x	27,29000 =	0,94063	
					Subtotal...	0,94063	0,94063
	Maquinària:						
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,040 /R x	57,21000 =	0,98595	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,080 /R x	7,55000 =	0,26023	
					Subtotal...	1,24618	1,24618
	Materials:						
	B0332200	M3	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.500 KG/M3)	1,050 x	34,49000 =	36,21450	
					Subtotal...	36,21450	36,21450
					COST DIRECTE		38,40131
					DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,76803
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**39,16934**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P- 27	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM	**Rend.: 1,076**			**7,09 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:						
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,010 /R x	82,93000 =	0,77072	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,182 /R x	36,56000 =	6,18394	
					Subtotal...	6,95466	6,95466
					COST DIRECTE		6,95466
					DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,13909
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**7,09375**
P- 28	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**Rend.: 1,000**			**41,86 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials:						
	B2RA6680	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,200 x	205,20000- =	41,04000-	
					Subtotal...	41,04000-	41,04000-
					COST DIRECTE		-41,04000
					DESPESES INDIRECTES 2,00%		-0,82080
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**-41,86080**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 29	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**Rend.: 1,000**	**0,00 €**
				Unitats Preu € Parcial	Import
	Materials:				
	B2RA6770	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,035 x =	
				Subtotal...	
				COST DIRECTE	
				DESPESES INDIRECTES 2,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	
P- 30	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**Rend.: 1,000**	**15,45 €**
				Unitats Preu € Parcial	Import
	Materials:				
	B2RA6890	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,190 x 79,73000 = 15,14870	
				Subtotal... 15,14870	15,14870

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
				COST DIRECTE 15,14870	
				DESPESES INDIRECTES 2,00% 0,30297	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL **15,45167**	
P- 31	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**Rend.: 1,000**	**0,00 €**
				Unitats Preu € Parcial	Import
	Materials:				
	B2RA6960	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,040 x =	
				Subtotal...	
				COST DIRECTE	
				DESPESES INDIRECTES 2,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	
P- 32	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**Rend.: 1,000**	**18,53 €**
				Unitats Preu € Parcial	Import
	Materials:				

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B2RA71H1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,450	x 12,53000 =	18,16850		
					Subtotal...	18,16850	18,16850	
				COST DIRECTE			18,16850	
				DESPESES INDIRECTES 2,00%			0,36337	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**18,53187**	
P- 33	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**Rend.: 1,000**				**10,80 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Materials:								
	B2RA7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,000	x 10,59000 =	10,59000		
					Subtotal...	10,59000	10,59000	
				COST DIRECTE			10,59000	
				DESPESES INDIRECTES 2,00%			0,21180	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**10,80180**	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 34	F2R8TD0	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**Rend.: 1,000**				**83,65 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Materials:								
	B2RA8TD0	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,900	x 91,12000 =	82,00800		
					Subtotal...	82,00800	82,00800	
				COST DIRECTE			82,00800	
				DESPESES INDIRECTES 2,00%			1,64016	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**83,64816**	
P- 35	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	**Rend.: 1,000**				**26,72 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Materials:								
	B2RA73G1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,000	x 26,20000 =	26,20000		
					Subtotal...	26,20000	26,20000	
				COST DIRECTE			26,20000	
				DESPESES INDIRECTES 2,00%			0,52400	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**26,72400**	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 36	F2RM8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**Rend.: 1,000**			**19,69 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Materials:							
	B2RA-M8VV	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,450 x	13,31000 =	19,29950		
					Subtotal...	19,29950	19,29950	
					COST DIRECTE		19,29950	
					DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,38599	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**19,68549**	
P- 37	F511U500	M3	FORMIGÓ, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/IIA, ABOCAT DES DE CAMIÓ	**Rend.: 1,000**				**113,31 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,250 /R x	26,39000 =	6,59750		
					Subtotal...	6,59750	6,59750	
	Materials:							
	B060UH25	M3	FORMIGÓ HA-25/S,P,B,F/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA	1,100 x	94,99000 =	104,48900		
					Subtotal...	104,48900	104,48900	
					COST DIRECTE		111,08650	
					DESPESES INDIRECTES 2,00%		2,22173	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**113,30823**
P- 38	F513U101	M2	ENCOFRAT AMB TAULERS DE FUSTA O PLAFONS METÀL.LICS, A UNA SOLA CARA, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, SEGONS PLÀNOLS.	**Rend.: 1,000**				**44,33 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0123000	H	OFICIAL 1A ENCOFRADOR	0,300 /R x	27,76000 =	8,32800		
	A0133000	H	AJUDANT ENCOFRADOR	0,400 /R x	24,65000 =	9,86000		
	A0140000	H	MANOBRE	0,400 /R x	26,39000 =	10,55600		
					Subtotal...	28,74400	28,74400	
	Materials:							
	B0A31000	KG	CLAUS D'ACER	0,100 x	1,58000 =	0,15800		
	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	2,000 x	0,16000 =	0,32000		
	B0D625A0	CU	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	1,000 x	11,76000 =	11,76000		
	B0D81680	M2	PLAFÓ METÀL.LIC O DE FUSTA PER ENCOFRAT NO VIST	1,100 x	1,65000 =	1,81500		
	B0DZA000	L	DESENCOFRANT	0,050 x	3,15000 =	0,15750		
	B0DZP600	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER ENCOFRATS	1,000 x	0,51000 =	0,51000		
					Subtotal...	14,72050	14,72050	
					COST DIRECTE		43,46450	
					DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,86929	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**44,33379**	
P- 39	F521U502	M3	FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ HA-25/B/20/IIA I ABOCAT AMB BOMBA	**Rend.: 1,439**				**121,09 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,330 /R x	26,39000 =	6,05191		
					Subtotal...	6,05191	6,05191	
	Maquinària:							
	C1701100	H	CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR	0,110 /R x	187,65000 =	14,34434		
					Subtotal...	14,34434	14,34434	
	Materials:							
	B060UH25	M3	FORMIGÓ HA-25/S,P,B,F/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA	1,035 x	94,99000 =	98,31465		
					Subtotal...	98,31465	98,31465	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE				118,71090
				DESPESES INDIRECTES 2,00%				2,37422
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**121,08512**
P- 40	F550U0PC	ML	PASSAMÀ D'ACER SJ275JR ACABAT CORTEN CORVAT DE TUB DE Ø50 MM I 3 MM DE GRUIX (AMB UNA QUANTIA DE 3.62 KG/M) AMB FORMA OVALADA SEGONS PLANOLS DE DESCRIPCIÓ DE PROJECTE, AMB ACABAT OXIDAT TIPUS CORTEN. S'INCLOU EL TRANSPORT, SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SOLDADURA ALS SUPORTS DE VARILLA CORRUGADA DE Ø32 MM. TOTALMENT ACABADA.	**Rend.: 1,093**				**60,79 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,300	/R x	31,62000 =	8,67887	
	A012F000	H	OFICIAL 1A MANYÀ	0,300	/R x	27,71000 =	7,60567	
	A013F000	H	AJUDANT DE MANYÀ	0,600	/R x	24,23000 =	13,30101	
	A0140000	H	MANOBRE	0,800	/R x	26,39000 =	19,31565	
						Subtotal...	48,90120	48,90120
	Materials:							
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,000	x	2,00000 =	4,00000	
	B0C5UG00	KG	ACER S275JR, EN PERFILS LAMINATS TIPUS L, LD, T, RODO, QUADRAT, RECTANGULAR, PLANXA, TALLAT A MIDA, TREBALLAT I GALVANITZAT	3,620	x	1,85000 =	6,69700	
						Subtotal...	10,69700	10,69700
				COST DIRECTE				59,59820
				DESPESES INDIRECTES 2,00%				1,19196
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**60,79016**
P- 41	F550U0PM	ML	PASSAMÀ D'ACER DE TUB DE Ø50 MM I 3 MM DE GRUIX (AMB UNA QUANTIA DE 3.62 KG/M) ACABAT CORTEN AMB FORMA OVALADA SEGONS PLANOLS DE DESCRIPCIÓ DE PROJECTE S'INCLOU EL TRANSPORT, SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SOLDADURA ALS SUPORTS DE VARILLA CORRUGADA DE Ø32 MM. TOTALMENT ACABADA.	**Rend.: 1,104**				**40,54 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,500	/R x	31,62000 =	14,32065	
	A012F000	H	OFICIAL 1A MANYÀ	0,204	/R x	27,71000 =	5,12033	
	A013F000	H	AJUDANT DE MANYÀ	0,220	/R x	24,23000 =	4,82844	
	A0140000	H	MANOBRE	0,200	/R x	26,39000 =	4,78080	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						Subtotal...	29,05022	29,05022
	Materials:							
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,000	x	2,00000 =	4,00000	
	B0C5UG00	KG	ACER S275JR, EN PERFILS LAMINATS TIPUS L, LD, T, RODO, QUADRAT, RECTANGULAR, PLANXA, TALLAT A MIDA, TREBALLAT I GALVANITZAT	3,620	x	1,85000 =	6,69700	
						Subtotal...	10,69700	10,69700
				COST DIRECTE				39,74722
				DESPESES INDIRECTES 2,00%				0,79494
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**40,54216**
P- 42	F550U0SP	ML	SUPORTS DE VARILLA CORRUGADA DE Ø32 MM (AMB UNA QUANTIA DE 6.52 KG/M) PER FORMACIÓ DE BARANA PER EMPOTRAR EN CAMÍ EN FORMA DE ´´C´´ SEGONS PLANOLS DE DESCRIPCIÓ DE PROJECTE, S'INCLOU EL TRANSPORT, SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ AMB FORAT AMB CORONA I REBLERT DE RESINA EPOXI A PAVIMENT DE FORMIGÓ EXISTENT. TOTALMENT ACABADA.	**Rend.: 1,089**				**88,36 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,600	/R x	31,62000 =	17,42149	
	A012F000	H	OFICIAL 1A MANYÀ	0,786	/R x	27,71000 =	20,00006	
	A013F000	H	AJUDANT DE MANYÀ	0,800	/R x	24,23000 =	17,79982	
	A0140000	H	MANOBRE	0,800	/R x	26,39000 =	19,38659	
						Subtotal...	74,60796	74,60796
	Materials:							
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,000	x	2,00000 =	4,00000	
	B0B2A000	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD EN BARRES DE LÍMIT ELÀSTIC>=500N/MM2, INCLOS P.P. FILFERRO RECUIT DE 1,3 MM DE D	6,520	x	1,23000 =	8,01960	
						Subtotal...	12,01960	12,01960
				COST DIRECTE				86,62756
				DESPESES INDIRECTES 2,00%				1,73255
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**88,36011**
P- 43	F923RJ10	M3	SUBBASE DE GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 40 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL	**Rend.: 1,421**				**20,69 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,050	/R x	26,39000 =	0,92857	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						Subtotal...	0,92857	0,92857
	Maquinària:							
	C1331100	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA	0,035 /R	x 66,48000	= 1,63744		
	C13350C0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	0,020 /R	x 73,88000	= 1,03983		
						Subtotal...	2,67727	2,67727
	Materials:							
	B033RJ00	T	GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 40 A 70 MM	1,199	x 13,90000	= 16,66610		
						Subtotal...	16,66610	16,66610
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,01393
						COST DIRECTE		20,28587
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,40572
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**20,69159**

P- 44 F931U115 M2 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 15 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. **Rend.: 1,339** **6,28 €**

		Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0140000	H	MANOBRE	0,009 /R	x 26,39000	=	0,17738	
				Subtotal...		0,17738	0,17738
Maquinària:							
C1331200	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA MITJANA	0,009 /R	x 93,81000	=	0,63054	
C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	0,009 /R	x 67,66000	=	0,45477	
C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	0,003 /R	x 46,84000	=	0,10494	
				Subtotal...		1,19025	1,19025
Materials:							
B0111000	M3	AIGUA	0,015	x 1,78000	=	0,02670	
B037UZA4	T	TOT-U ARTIFICIAL ZA-40, DENSITAT APROX 1600 KG/M3	0,345	x 13,81000	=	4,76445	
				Subtotal...		4,79115	4,79115
				COST DIRECTE			6,15878
				DESPESES INDIRECTES 2,00%			0,12318
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**6,28196**

P- 45 F936U415 M2 BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS **Rend.: 1,664** **15,25 €**

		Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,025 /R	x 31,62000	=	0,47506	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0140000	H	MANOBRE	0,075 /R	x 26,39000	= 1,18945		
						Subtotal...	1,66451	1,66451
	Maquinària:							
	C2005000	H	REGLE VIBRATORI	0,010 /R	x 5,55000	= 0,03335		
						Subtotal...	0,03335	0,03335
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,155	x 85,28000	= 13,21840		
	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,200	x 0,16000	= 0,03200		
						Subtotal...	13,25040	13,25040
						COST DIRECTE		14,94826
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,29897
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**15,24723**

P- 46 F936UR10 M2 BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS **Rend.: 1,407** **11,21 €**

		Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,025 /R	x 31,62000	= 0,56183		
A0140000	H	MANOBRE	0,075 /R	x 26,39000	= 1,40672		
					Subtotal...	1,96855	1,96855
Maquinària:							
C2005000	H	REGLE VIBRATORI	0,010 /R	x 5,55000	= 0,03945		
					Subtotal...	0,03945	0,03945
Materials:							
B060UR20	M3	FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	0,105	x 85,28000	= 8,95440		
B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,200	x 0,16000	= 0,03200		
					Subtotal...	8,98640	8,98640
					COST DIRECTE		10,99440
					DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,21989
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**11,21429**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 47	F936UR15	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS	**Rend.: 1,000**				**16,40 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,025	/R x	31,62000 =	0,79050	
	A0140000	H	MANOBRE	0,075	/R x	26,39000 =	1,97925	
						Subtotal...	2,76975	2,76975
	Maquinària:							
	C2005000	H	REGLE VIBRATORI	0,010	/R x	5,55000 =	0,05550	
						Subtotal...	0,05550	0,05550
	Materials:							
	B060UR20	M3	FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	0,155	x	85,28000 =	13,21840	
	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,200	x	0,16000 =	0,03200	
						Subtotal...	13,25040	13,25040
						COST DIRECTE		16,07565
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,32151
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**16,39716**
P- 48	F965U0FF	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM.DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.	**Rend.: 1,152**				**20,09 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,150	/R x	31,62000 =	4,11719	
	A0140000	H	MANOBRE	0,250	/R x	26,39000 =	5,72700	
						Subtotal...	9,84419	9,84419
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,022	x	85,28000 =	1,87616	
	B965U0FF	M	VORADA RECTA DE 8X20 CM. AMB UN CANTELL ABISELLAT.	1,050	x	7,40000 =	7,77000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002	x	101,40270 =	0,20281	
						Subtotal...	9,84897	9,84897

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						COST DIRECTE		19,69316
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,39386
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**20,08702**
P- 49	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.	**Rend.: 1,137**				**18,44 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,150	/R x	31,62000 =	4,17150	
	A0140000	H	MANOBRE	0,250	/R x	26,39000 =	5,80255	
						Subtotal...	9,97405	9,97405
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,023	x	85,28000 =	1,96144	
	B965A3C0	M	VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA PER A VIANANTS A3 DE 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	1,050	x	5,75000 =	6,03750	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,001	x	101,40270 =	0,10140	
						Subtotal...	8,10034	8,10034
						COST DIRECTE		18,07439
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,36149
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**18,43588**
P- 50	F992UCC4	U	ESCOSSELL CIRCULAR D'1,4 M DIAM. EXT. FORMAT PER PASSAMÀ D'ACER CORTÉN DE 200X10 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX S'INCLOU EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ	**Rend.: 1,000**				**399,23 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,470	/R x	31,62000 =	14,86140	
	A0140000	H	MANOBRE	0,470	/R x	26,39000 =	12,40330	
						Subtotal...	27,26470	27,26470

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Materials:							
	B0322000	M3	SAULÓ GARBELLAT	0,080	x	20,78000 =	1,66240	
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,022	x	85,28000 =	1,87616	
	B44ZS047	KG	ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN) S355J0WP SEGONS UNE-EN 10025-5, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS	82,896	x	4,35000 =	360,59760	
						Subtotal...	364,13616	364,13616

COST DIRECTE	391,40086
DESPESES INDIRECTES 2,00%	7,82802
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**399,22888**

P- 51	F992UG00	M	PLATINA D'ACER GALVANITZAT DE 20 CM. D'ALÇARIA I 8 MM. DE GRUIX, AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. COL.LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20	**Rend.: 1,445**					**36,13 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:								
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,150	/R x	31,62000 =	3,28235		
	A0140000	H	MANOBRE	0,150	/R x	26,39000 =	2,73945		
						Subtotal...	6,02180	6,02180	
	Materials:								
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,045	x	85,28000 =	3,83760		
	B0C5UG00	KG	ACER S275JR, EN PERFILS LAMINATS TIPUS L, LD, T, RODO, QUADRAT, RECTANGULAR, PLANXA, TALLAT A MIDA, TREBALLAT I GALVANITZAT	13,816	x	1,85000 =	25,55960		
						Subtotal...	29,39720	29,39720	

COST DIRECTE	35,41900
DESPESES INDIRECTES 2,00%	0,70838
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**36,12738**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 52	F9A1UESS	M2	PAVIMENT DE TERRA AMB MOLT ALTA ESTABILITZACIÓ ´´SAULO SOLID´´, O EQUIVALENT, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, EN RECORREGUTS DE MÉS DE 2,5M. D'AMPLE, D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE L'ARTICLE 5202 DEL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS D'AQUEST PROJECTE I LES CONCRECIONS SEGÜENTS: - GRUIX DE 13 CM. - ÀRID DE PRÉSTEC, TIPUS SAULÓ PROCESSAT, CLASSIFICAT I MODIFICAT A LA GRANULOMETRIA ESPECÍFICA. - 160 KG/M3 DE CIMENT II/A-I 42,5R UNE-EN 197-1:200/RC-03 GRANEL - MESCLA, TOTALMENT HOMOGÈNIA, DE L'ÀRID APORTAT AMB 1 KG/M3 D'UNA BARREJA EN POLS QUE CONTINGUI: SILICAT DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR DE POTASSI 30% + SODI TRI-POLIFOSFAT 9%.	**Rend.: 1,118**				**33,37 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:								
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,100	/R x	31,62000 =	2,82826		
	A0140000	H	MANOBRE	0,250	/R x	26,39000 =	5,90116		
						Subtotal...	8,72942	8,72942	
	Maquinària:								
	C13350C0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	0,059	/R x	73,88000 =	3,89886		
	C150MNC7	H	CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	0,085	/R x	98,98000 =	7,52531		
	C1709B00	H	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	0,010	/R x	62,12000 =	0,55564		
	C170U600	H	MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA	0,009	/R x	49,85000 =	0,40130		
						Subtotal...	12,38111	12,38111	
	Materials:								
	B0322000	M3	SAULÓ GARBELLAT	0,350	x	20,78000 =	7,27300		
	B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,0264	x	142,35000 =	3,75804		
	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,200	x	0,16000 =	0,03200		
	B9H1U010	M2	REG D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	1,000	x	0,54000 =	0,54000		
						Subtotal...	11,60304	11,60304	

COST DIRECTE	32,71357
DESPESES INDIRECTES 2,00%	0,65427
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**33,36784**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 53	F9A1UGAR	M3	PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	**Rend.: 1,447**				**29,43 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,050	/R x	26,39000 =	0,91189	
						Subtotal...	0,91189	0,91189
	Maquinària:							
	C1331100	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA	0,035	/R x	66,48000 =	1,60802	
	C1335080	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T	0,055	/R x	57,45000 =	2,18366	
	C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	0,005	/R x	46,84000 =	0,16185	
						Subtotal...	3,95353	3,95353
	Materials:							
	B0111000	M3	AIGUA	0,050	x	1,78000 =	0,08900	
	B0322000	M3	SAULÓ GARBELLAT	1,150	x	20,78000 =	23,89700	
						Subtotal...	23,98600	23,98600
						COST DIRECTE		28,85142
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,57703
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**29,42845**
P- 54	F9A1USFR	M3	SORRA FINA RENTADA, SENSE PARTÍCULES SILÍCIES O ARGILOSES, MIDA DE GRA ENTRE 0,2 - 2 MM, AMB ESTESA I ANIVELLAT DEL MATERIAL, S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL.LOCACIÓ DE TAPES.	**Rend.: 1,000**				**47,30 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,050	/R x	26,39000 =	1,31950	
						Subtotal...	1,31950	1,31950
	Maquinària:							
	C1331100	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA	0,055	/R x	66,48000 =	3,65640	
						Subtotal...	3,65640	3,65640
	Materials:							
	B031USFR	M3	SORRA FINA RENTADA, SENSE PARTÍCULES SILÍCIES O ARGILOSES, MIDA DE GRA ENTRE 0,2 - 2 MM	1,150	x	36,00000 =	41,40000	
						Subtotal...	41,40000	41,40000
						COST DIRECTE		46,37590
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,92752
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**47,30342**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 55	F9A2U005	M3	PAVIMENT DE GRANULAT DE CANTO RODAT (ULL PERDIU) DE TAMANY D'ÀRID 3 A 7 MM, AMB ESTESA I ALLISSAT MANUAL DEL MATERIAL	**Rend.: 1,396**				**40,50 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,400	/R x	26,39000 =	7,56160	
						Subtotal...	7,56160	7,56160
	Materials:							
	B033U005	M3	ULL DE PERDIU DE CANTO RODAT, DIÀMETRE ARID DE 3 A 7 MM (DENSITAT 1.500-1.600 KG/M3)	1,100	x	29,22000 =	32,14200	
						Subtotal...	32,14200	32,14200
						COST DIRECTE		39,70360
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,79407
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**40,49767**
P- 56	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	**Rend.: 1,151**				**24,26 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,300	/R x	31,62000 =	8,24153	
	A0140000	H	MANOBRE	0,150	/R x	26,39000 =	3,43918	
						Subtotal...	11,68071	11,68071
	Maquinària:							
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025	/R x	4,66000 =	0,10122	
						Subtotal...	0,10122	0,10122
	Materials:							
	B0111000	M3	AIGUA	0,010	x	1,78000 =	0,01780	
	B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,003	x	142,35000 =	0,42705	
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	1,020	x	8,25000 =	8,41500	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,031	x	101,40270 =	3,14348	
						Subtotal...	12,00333	12,00333
						COST DIRECTE		23,78526
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,47571
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**24,26097**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 57	F9F1U216	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCADES AMB MORTER M-40A A TRUC DE MACETA I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.	**Rend.: 1,138**				**49,96 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,750	/R x	31,62000 =	20,83919	
	A0140000	H	MANOBRE	0,255	/R x	26,39000 =	5,91340	
						Subtotal...	26,75259	26,75259
	Maquinària:							
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025	/R x	4,66000 =	0,10237	
						Subtotal...	0,10237	0,10237
	Materials:							
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,003	x	23,09000 =	0,06927	
	B9F1U100	M2	LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES BISELLADES A LES 4 CARES.	1,050	x	17,63000 =	18,51150	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,035	x	101,40270 =	3,54909	
						Subtotal...	22,12986	22,12986
						COST DIRECTE		48,98482
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,97970
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**49,96452**
P- 58	F9F1UJAF	PA	REPARACIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL TRIA 1 I TRIA 3 DE LA CASA ´´PREFABRICATS I PAVIMENTS SAS´´ O EQUIVALENT DE 47.5X41.3X6 CM CONSISTENT EN LA RETIRADA DE LES PECES ON ANIRÀ L'ARQUETA, L'EXCAVACIÓ DE 120X60X80 CM I LA RETIRADA DEL REBLERT DE TERRES EXISTENT I LES TAXES D'ABOCADOR. POSTERIORMENT, UN COP COL·LOCADA L'ARQUETA, ES FARAN ELS TALLS PERTINENTS A LES PECES RETIRADES, I ES DONARA LA BEURADADA DE MORTER O SORRA. INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.	**Rend.: 1,087**				**256,57 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	4,000	/R x	31,62000 =	116,35695	
	A0140000	H	MANOBRE	4,000	/R x	26,39000 =	97,11132	
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,040	/R x	27,29000 =	1,00423	
						Subtotal...	214,47250	214,47250

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Maquinària:							
	C133A030	H	PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG	0,020	/R x	12,27000 =	0,22576	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,030	/R x	36,56000 =	1,00902	
	C150U0Z0	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES	0,188	/R x	14,53000 =	2,51301	
	C170H000	H	MÀQUINA TALLAJUNTS	0,030	/R x	10,45000 =	0,28841	
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,030	/R x	4,66000 =	0,12861	
	CZ172000	H	MAQUINA DE RAIG D'AIGUA A PRESSIÓ	0,100	/R x	4,66000 =	0,42870	
						Subtotal...	4,59351	4,59351
	Materials:							
	B0111000	M3	AIGUA	0,600	x	1,78000 =	1,06800	
	B0603300	M3	FORMIGÓ PER A PAVIMENTS HF-4,5 MPA DE RESISTÈNCIA A FLEXOTRACCIÓ I CONSISTÈNCIA PLÀSTICA	0,328	x	86,35000 =	28,32280	
	B081U220	L	ANTIFRAGUANT	1,500	x	1,44000 =	2,16000	
	B0D80-0CNV	M2	PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X100 CM PER A 50 USOS	0,550	x	1,31000 =	0,72050	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002	x	101,40270 =	0,20281	
						Subtotal...	32,47411	32,47411
						COST DIRECTE		251,54012
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		5,03080
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**256,57092**
P- 59	F9F1UJAR	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL TRIA 1 I TRIA 3 DE LA CASA ´´PREFABRICATS I PAVIMENTS SAS´´ O EQUIVALENT DE 47.5X41.3X6 CM I REBLENANT ELS FORATS DE LES PECES AMB LLAVORS DE GESPA. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I L'ANIVELLAT DE LES PECES, ELS TALLS DE LES TAPES DE LES ARQUETES, LA SUBSTITUCIÓ DELS TUB DEGOTERS TRENCATS I LA POSTERIOR NETEJA DEL MORTER DE REBLERT.	**Rend.: 1,261**				**51,85 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,300	/R x	31,62000 =	7,52260	
	A0140000	H	MANOBRE	0,300	/R x	26,39000 =	6,27835	
						Subtotal...	13,80095	13,80095
	Maquinària:							
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,008	/R x	82,93000 =	0,52612	
	C133A030	H	PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG	0,020	/R x	12,27000 =	0,19461	
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,030	/R x	4,66000 =	0,11086	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						Subtotal...	0,83159	0,83159
	Materials:							
	B9F1UJATR	UT	PEÇA DE PAVIMENT DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL TRIA 1 I TRIA 3 DE LA CASA ´´PREFABRICATS I PAVIMENTS SAS´´ O EQUIVALENT DE 47.5X41.3X6 CM	4,500	x 8,00000 =	36,00000		
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002	x 101,40270 =	0,20281		
						Subtotal...	36,20281	36,20281
						COST DIRECTE		50,83535
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		1,01671
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**51,85206**
P- 60	F9G8U566	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ HF-4,5 AMB ÀRID DE CANTO RODÓ D.MAX 12 MM, DE 16 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC I APLICACIÓ D'ANTIFRAGUANT SUPERFICIAL I POSTERIOR XORREJAT D'AGUA. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	**Rend.: 1,766**				**35,46 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,100	/R x 31,62000 =	1,79049		
	A0140000	H	MANOBRE	0,028	/R x 26,39000 =	0,41841		
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,040	/R x 27,29000 =	0,61812		
						Subtotal...	2,82702	2,82702
	Maquinària:							
	C170H000	H	MÀQUINA TALLAJUNTS	0,030	/R x 10,45000 =	0,17752		
	C2005000	H	REGLE VIBRATORI	0,050	/R x 5,55000 =	0,15713		
	CZ172000	H	MAQUINA DE RAIG D'AIGUA A PRESSIÓ	0,100	/R x 4,66000 =	0,26387		
						Subtotal...	0,59852	0,59852
	Materials:							
	B0111000	M3	AIGUA	0,600	x 1,78000 =	1,06800		
	B0603300	M3	FORMIGÓ PER A PAVIMENTS HF-4,5 MPA DE RESISTÈNCIA A FLEXOTRACCIÓ I CONSISTÈNCIA PLÀSTICA	0,168	x 86,35000 =	14,50680		
	B081U220	L	ANTIFRAGUANT	1,500	x 1,44000 =	2,16000		
	B0B34234	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	1,100	x 2,56000 =	2,81600		
	B7711A00	M2	LÀMINA DE POLIETILÉ DE 50 MICRES DE GRUIX I 48 G/M2 DE PES	1,100	x 0,17000 =	0,18700		

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B7C26100	M2	PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE DENSITAT NOMINAL 20 KG/M3, AUTOEXTINGIBLE DE 10 MM DE GRUIX	0,006	x 1,21000 =	0,00726		
	B7J5U104	KG	MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA	1,000	x 10,59000 =	10,59000		
						Subtotal...	31,33506	31,33506
						COST DIRECTE		34,76060
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,69521
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**35,45581**
P- 61	F9P9UA1C	M2	PAVIMENT DE CAUTXU PER A ZONES DE JOC INFANTIL DE DE BASE 8+ 1 CM DE COLORS ESTABLES ALS RAIG UV I DIBUIX SEGONS PLANOLS I/O A DEFINIR PER LA D.F. FORMAT PER: - UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ. - UNA CAPA DE GRÀNULS NR/SBR M-4 DE CAUTXÚ NEGRE, BARREJATS AMB UN LLIGANT DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT AMB UNA DENSITAT DE 550±50 KG/M³. EL GRUIX ÉS VARIABLE SEGONS L'ALÇADA DE CAIGUDA A ESMORTEIR. - UNA CAPA SUPERIOR DE 10 MM DE GRUIX DE GRÀNULS DE COLOR D'EPDM 1/4 MM AMB ACABAT POROS I BARREJAT AMB UN LLIGANT DE POLIURETÀ AMB UNA DENSITAT DE 1.000±50 KG/M³. COL.LOCAT PER TÈCNICS ESPECIALITZATS	**Rend.: 1,000**				**130,82 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0127000	H	OFICIAL 1A COL.LOCADOR	0,420	/R x 31,62000 =	13,28040		
	A0137000	H	AJUDANT COL.LOCADOR	0,250	/R x 28,03000 =	7,00750		
						Subtotal...	20,28790	20,28790
	Materials:							
	B090UP05	KG	RESINA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT	2,400	x 2,80000 =	6,72000		
	B0911000	KG	ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE CAUTXÚ SINTÈTIC	4,500	x 4,83000 =	21,73500		
	B0A61800	U	TAC DE NILÓ DE 8 A 10 MM DE DIÀMETRE, AMB VIS	5,000	x 0,27000 =	1,35000		
	B7621660	M2	LÀMINA D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM) RESISTENT A LA INTEMPÈRIE DE PES 1,15 KG/M2 I GRUIX 1 MM	3,000	x 6,22000 =	18,66000		
	B7Z1418B	U	PLATINA D'ACER GALVANITZAT DE GRUIX 1 MM I DE 80X40 MM PER A FIXACIÓ DE LÀMINES IMPERMEABILITZANTS	3,000	x 0,39000 =	1,17000		
	B8ZAN000	KG	IMPRIMACIÓ EPOXI	2,050	x 22,99000 =	47,12950		
	B9PAU005	KG	GRANULAT DE CAUTXÚ ESTIRÈ-BUTADIÈ SBR	40,000	x 0,28000 =	11,20000		
						Subtotal...	107,96450	107,96450

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						COST DIRECTE	128,25240	
						DESPESES INDIRECTES 2,00%	2,56505	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	**130,81745**	
P- 62	F9V2UBS2	M	GRAÓ MASSÍS PREFABRICAT DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS SUPERSTEP DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 120/60X40X15 CM COLOR WHITE, TEXTURA STANDARD, COL.LOCAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE GRUIX VARIABLE DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, BASE FORMIGÓ, ELEMENTS ESPECIALS D'ELEVACIÓ, TALL DE PECES I REJUNTAT AMB MORTER M-40A.		**Rend.: 1,280**		**58,72 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,200 /R	x 31,62000 =	4,94063		
	A0140000	H	MANOBRE	0,200 /R	x 26,39000 =	4,12344		
					Subtotal...	9,06407	9,06407	
	Maquinària:							
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020 /R	x 7,55000 =	0,11797		
	C1501111	H	CAMIÓ GRUA PER A TREBALLS GENERALS, NETEJA I TRANSPORT D'EINES DE 3 T DE CÀRREGA, 7 M D'ABAST VERTICAL, 5 D'ABAST HORITZONTAL I 25 KNM DE MOMENT D'ELEVACIÓ	0,200 /R	x 40,78000 =	6,37188		
					Subtotal...	6,48985	6,48985	
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,100	x 85,28000 =	8,52800		
	B9V2UBS4	M	VORADA/GRAÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS SUPERSTEP DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 120/60X40X15 COLOR DESERT/CENDRA/SORRA... TEXTURA STANDARD, INCLOS P.P. DE PECES ESPECIALS PER A DIRECTRIUS RECTA/CORBA	1,050	x 31,70000 =	33,28500		
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002	x 101,40270 =	0,20281		
					Subtotal...	42,01581	42,01581	
						COST DIRECTE	57,56973	
						DESPESES INDIRECTES 2,00%	1,15139	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	**58,72112**	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 63	F9V2UCRS	M2	PAVIMENT PODOTACTIL PREFABRICAT DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS CROSSING DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 60X40X5 CM COLOR WHITE, TEXTURA STANDARD, COL.LOCAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE GRUIX VARIABLE DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, BASE FORMIGÓ, ELEMENTS ESPECIALS D'ELEVACIÓ, TALL DE PECES I REJUNTAT AMB MORTER M-40A.		**Rend.: 1,203**		**45,01 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,200 /R	x 31,62000 =	5,25686		
	A0140000	H	MANOBRE	0,200 /R	x 26,39000 =	4,38736		
					Subtotal...	9,64422	9,64422	
	Maquinària:							
	C1501111	H	CAMIÓ GRUA PER A TREBALLS GENERALS, NETEJA I TRANSPORT D'EINES DE 3 T DE CÀRREGA, 7 M D'ABAST VERTICAL, 5 D'ABAST HORITZONTAL I 25 KNM DE MOMENT D'ELEVACIÓ	0,200 /R	x 40,78000 =	6,77972		
					Subtotal...	6,77972	6,77972	
	Materials:							
	B9V2UCRS	M2	PODOTACTIL PREFABRICADA DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS CROSSING DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 60X40X5 CM COLOR WHITE, TEXTURA STANDARD.	1,000	x 27,50000 =	27,50000		
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002	x 101,40270 =	0,20281		
					Subtotal...	27,70281	27,70281	
						COST DIRECTE	44,12675	
						DESPESES INDIRECTES 2,00%	0,88254	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	**45,00929**	
P- 64	F9V7UECO	U	FRANJES DE PAVIMENT DE FUSTA, FORMAT PER TRAVESSES DE PI ECOLÒGIQUES, DE SECCIÓ 20X12 CM I 2,50 M DE LONGITUD, RECOLZAT I ANCORAT EN POSICIÓ HORITZONTAL SOBRE EL TERRENY. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES I EL REBLERT POSTERIOR AMB EL MATERIAL DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ.		**Rend.: 1,000**		**41,24 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,100 /R	x 31,62000 =	3,16200		
	A0140000	H	MANOBRE	0,600 /R	x 26,39000 =	15,83400		
					Subtotal...	18,99600	18,99600	
	Materials:							

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B9V7UECO	UT	TAULONS DE FUSTA DE PI DE 22X12 CM DE SECCIÓ I 2,40 M DE LONGITUD	1,000	x	21,44000 =	21,44000	
						Subtotal...	21,44000	21,44000
						COST DIRECTE		40,43600
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,80872
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**41,24472**
P- 65	F9VZU001	M	FRANJA SENYALITZADORA DE GRAONS, DE 5 CM. D'AMPLE A 3 CM DEL CANTELL, CONTRASTADA EN TEXTURA I COLOR, FORMALITZADA SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE I FABRICANT.	**Rend.: 1,000**				**18,56 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	B9VZU001	M	FRANJA SENYALITZADORA DE GRAONS, DE 5 CM. D'AMPLE A 3 CM DEL CANTELL, CONTRASTADA EN TEXTURA I COLOR, FORMALITZADA SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE I FABRICANT.	1,000	x	18,20000 =	18,20000	
						Subtotal...	18,20000	18,20000
						COST DIRECTE		18,20000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,36400
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**18,56400**
P- 66	F9Z5U530	ML	ENCOFRAT LATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB TAULER DE FUSTA DE PI, EN TRAMS RECTES O AMB RADIS SUPERIORS A 4 M. INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE MATAVIUS I JUNTS DE FORMIGONAT.	**Rend.: 1,128**				**5,22 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,058	/R x	31,62000 =	1,62585	
	A0140000	H	MANOBRE	0,058	/R x	26,39000 =	1,35693	
						Subtotal...	2,98278	2,98278
	Materials:							
	B0A31000	KG	CLAUS D'ACER	0,150	x	1,58000 =	0,23700	
	B0D71130	M2	TAULER DE FUSTA DE PI, PER A 10 USOS, DE 22 MM DE GRUIX	1,200	x	1,45000 =	1,74000	
	B0DZA000	L	DESENCOFRANT	0,050	x	3,15000 =	0,15750	
						Subtotal...	2,13450	2,13450
						COST DIRECTE		5,11728
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,10235
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5,21963**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 67	FD5AUD20	M	DRENATGE AMB TUB RANURAT DE POLIETILÈ DE D 200 MM, SOBRE SOLERA DE 10 CM. DE FORMIGÓ H-150, REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN I ENVOLTAT DE GEOTÈXTIL.	**Rend.: 1,177**				**38,33 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,200	/R x	31,62000 =	5,37298	
	A0140000	H	MANOBRE	0,300	/R x	26,39000 =	6,72642	
						Subtotal...	12,09940	12,09940
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,080	/R x	57,21000 =	3,88853	
						Subtotal...	3,88853	3,88853
	Materials:							
	B0332200	M3	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.500 KG/M3)	0,282	x	34,49000 =	9,72618	
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,050	x	85,28000 =	4,26400	
	BD5B1F00	M	TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILE`D'ALTA DENSITAT DE 160 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR	1,050	x	2,64000 =	2,77200	
	BD5Z-0KPF	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT DE 140 A 190 G/M2	3,000	x	1,61000 =	4,83000	
						Subtotal...	21,59218	21,59218
						COST DIRECTE		37,58011
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,75160
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**38,33171**
P- 68	FF22UDES	M2	ESBROSSADA DEL TERRENY EN PENDENTS SUPERIORS AL 35%, AMB MITJANS MANULAS/MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ	**Rend.: 1,080**				**2,96 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:							
	C1311440	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	0,035	/R x	89,49000 =	2,90014	
						Subtotal...	2,90014	2,90014
						COST DIRECTE		2,90014
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,05800
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2,95814**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 69	FH00U000	PA	DESPESES DE LEGALITZACIÓ I CERTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ SEGONS NORMA UNE 795/2012.	**Rend.: 1,000**				**550,80 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BG00U000	PA	DESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC (A JUSTIFICAR).	0,300	x	1.800,00000 =	540,00000	
						Subtotal...	540,00000	540,00000
						COST DIRECTE		540,00000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		10,80000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**550,80000**
P- 70	FH00U010	PA	DESPESES PER LA CONNEXIÓ DE LA NOVA IL·LUMINACIÓ DE LA PASSERA FINS A L'ENLLUMENAT EXISTENT DEL PARC, CONSTENT EN L'OBERTURA DE PASSOS SOTERRATS PER SOTA DE CANALS AMB LA INCOPORACIÓ DE CORRUGATS.	**Rend.: 1,000**				**714,00 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BG00U010	PA	DESPESES DE CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC, CANVI DE ICP, ID I/O MAGNETOTÈRMIC DEL QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT (A JUSTIFICAR) INCLOS ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL.LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME COMPETENT.	1,000	x	700,00000 =	700,00000	
						Subtotal...	700,00000	700,00000
						COST DIRECTE		700,00000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		14,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**714,00000**
P- 71	FH3UU215	M	CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 2X1,5 MM2, ENTUBAT EN TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR	**Rend.: 1,198**				**3,08 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,025	/R x	31,62000 =	0,65985	
	A013J000	H	AJUDANT DE LAMPISTA	0,020	/R x	28,03000 =	0,46795	
						Subtotal...	1,12780	1,12780
	Materials:							

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BG22UB20	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIROR, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,000	x	0,97000 =	0,97000	
	BG31U215	U	CONDUCTOR COURE DE DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1 KV DE 2X1,5 MM2 I PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS	1,000	x	0,92000 =	0,92000	
						Subtotal...	1,89000	1,89000
						COST DIRECTE		3,01780
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,06036
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3,07816**
P- 72	FH3UU225	M	CONDUCTOR CABLE 2X2.50 MM2 TIPUS CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, COL·LOCAT EN TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 90 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR	**Rend.: 1,091**				**10,94 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,200	/R x	25,64000 =	4,70027	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,200	/R x	22,77000 =	4,17415	
						Subtotal...	8,87442	8,87442
	Materials:							
	BG31U025	M	CONDUCTOR DE COURE DE 2X2.50 MM2.	1,000	x	1,85000 =	1,85000	
						Subtotal...	1,85000	1,85000
						COST DIRECTE		10,72442
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,21449
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**10,93891**
P- 73	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.	**Rend.: 1,000**				**30,53 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,185	/R x	31,62000 =	5,84970	
	A0140000	H	MANOBRE	0,200	/R x	26,39000 =	5,27800	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						Subtotal...	11,12770	11,12770
	Maquinària:							
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,020 /R	x 100,59000 =		2,01180	
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,100 /R	x 57,21000 =		5,72100	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,050 /R	x 7,55000 =		0,37750	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050 /R	x 36,56000 =		1,82800	
						Subtotal...	9,93830	9,93830
	Materials:							
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,140	x 23,09000 =		3,23260	
	BDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	1,020	x 0,12000 =		0,12240	
	BG22U090	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	2,100	x 1,92000 =		4,03200	
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,020	x 1,45000 =		1,47900	
						Subtotal...	8,86600	8,86600
						COST DIRECTE		29,93200
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,59864
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**30,53064**
P- 74	FHM1U005	U	CANVI D'UBICACIO DE COLUMNA CILÍNDRICA EXISTENT EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX I MES DE 4 M D'ALÇÀRIA, S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE100X100X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.	**Rend.: 1,098**				**397,85 €**
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	3,000 /R	x 31,62000 =		86,39344	
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	2,250 /R	x 25,64000 =		52,54098	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	2,250 /R	x 22,77000 =		46,65984	
	A0140000	H	MANOBRE	0,650 /R	x 26,39000 =		15,62250	
						Subtotal...	201,21676	201,21676
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,165 /R	x 57,21000 =		8,59713	
	C1503000	H	CAMIÓ GRUA	2,000 /R	x 51,66000 =		94,09836	
						Subtotal...	102,69549	102,69549
	Materials:							

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	1,010	x 85,28000 =		86,13280	
						Subtotal...	86,13280	86,13280
						COST DIRECTE		390,04505
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		7,80090
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**397,84595**
P- 75	FHNLUA24	U	LLUM LED HERMÈTICA D'ALEACIÓ D'ACER INOXIDABLE DE TIPUS ACORUS HORITZONTAL LED 9,6W 24V 900LM 2700K H1000MM GROUND FIXING BROWNTECH DE LA CASA INVERLIGHT O EQUIVALENT, VIDRE I ÒPTICA SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS. TOTALMENT CONNECTADA I ANCORADA A ESTRUCTURA METAL·LICA.	**Rend.: 1,000**				**524,81 €**
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,450 /R	x 25,64000 =		11,53800	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,450 /R	x 22,77000 =		10,24650	
						Subtotal...	21,78450	21,78450
	Maquinària:							
	C1504R00	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	0,450 /R	x 54,97000 =		24,73650	
						Subtotal...	24,73650	24,73650
	Materials:							
	BHNLUA23	U	LLUM LED HERMÈTICA D'ALEACIÓ D'ACER INOXIDABLE DE TIPUS ACORUS HORITZONTAL LED 9,6W 24V 900LM 2700K H1000MM GROUND FIXING BROWNTECH DE LA CASA INVERLIGHT O EQUIVALENT, VIDRE I ÒPTICA SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS.	1,000	x 468,00000 =		468,00000	
						Subtotal...	468,00000	468,00000
						COST DIRECTE		514,52100
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		10,29042
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**524,81142**
P- 76	FHNLUATR	U	MODUL DE TRANSFORMATEURS 24V DALI, INPUT 100-305 VAC, OUTPUT 24V 75W, IP67, 180X63X35.5M DE LA CASA INVERLIGHT O EQUIVALENT, SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS. TOTALMENT CONNECTADA I ANCORADA A ESTRUCTURA METAL·LICA.	**Rend.: 1,000**				**195,35 €**
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:							

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,450 /R x	25,64000 =	11,53800		
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,450 /R x	22,77000 =	10,24650		
					Subtotal...	21,78450	21,78450	
	Maquinària:							
	C1504R00	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	0,450 /R x	54,97000 =	24,73650		
					Subtotal...	24,73650	24,73650	
	Materials:							
	BHNLUA29	U	MODUL DE TRANSFORMATEURS 24V DALI, INPUT 100-305 VAC, OUTPUT 24V 75W, IP67, 180X63X35.5M DE LA CASA INVERLIGHT O EQUIVALENT, SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS.	1,000 x	145,00000 =	145,00000		
					Subtotal...	145,00000	145,00000	
					COST DIRECTE		191,52100	
					DESPESES INDIRECTES 2,00%		3,83042	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**195,35142**	

P- 77	FJ10U050	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL.LACIÓ DE REG DE 80 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA DE FORMA MANUAL O MECÀNICA.	**Rend.: 1,076**		**6,11 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0140000	H	MANOBRE	0,060 /R x	26,39000 =	1,47156	
					Subtotal...	1,47156	1,47156
	Maquinària:						
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,075 /R x	57,21000 =	3,98769	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,075 /R x	7,55000 =	0,52625	
					Subtotal...	4,51394	4,51394
					COST DIRECTE		5,98550
					DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,11971
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**6,10521**

P- 78	FJ11U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.	**Rend.: 1,153**		**234,50 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0121000	H	OFICIAL 1A	1,950 /R x	31,62000 =	53,47702	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0140000	H	MANOBRE	1,950 /R x	26,39000 =	44,63183		
					Subtotal...	98,10885	98,10885	
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,300 /R x	57,21000 =	14,88552		
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,150 /R x	7,55000 =	0,98222		
					Subtotal...	15,86774	15,86774	
	Materials:							
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,150 x	84,33000 =	12,64950		
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	75,000 x	0,20000 =	15,00000		
	BDKZUJB0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	1,000 x	83,21000 =	83,21000		
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,050 x	101,40270 =	5,07014		
					Subtotal...	115,92964	115,92964	
					COST DIRECTE		229,90623	
					DESPESES INDIRECTES 2,00%		4,59812	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**234,50435**	

P- 79	FJ11U68CB	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X120X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DOBLE DE FOSA DUCTIL B125, MOD. E-120X60 PIJ, DE FÀBREGAS O SIMILAR, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.	**Rend.: 1,214**		**738,46 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0121000	H	OFICIAL 1A	5,000 /R x	31,62000 =	130,23064	
	A0140000	H	MANOBRE	5,000 /R x	26,39000 =	108,69028	
					Subtotal...	238,92092	238,92092
	Maquinària:						
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,350 /R x	57,21000 =	16,49382	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,200 /R x	7,55000 =	1,24382	
					Subtotal...	17,73764	17,73764
	Materials:						

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B060U200	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,300	x 57,63000 =	17,28900		
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	140,000	x 0,20000 =	28,00000		
	BDKZUJC0B	U	BASTIMENT DE DOBLE TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X1200 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	1,000	x 420,00000 =	420,00000		
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,020	x 101,40270 =	2,02805		
					Subtotal...	467,31705		467,31705

COST DIRECTE	723,97561
DESPESES INDIRECTES 2,00%	14,47951
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**738,45512**

P- 80 FJ21U940 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS NORMA UNE 51131 ALIMENTÈRIA, AMB P.P D'ACCESORIS I COL.LOCAT SOTERRAT. **Rend.: 1,362** **10,73 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,050	/R x	31,62000 =	1,16079	
A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,050	/R x	28,03000 =	1,02900	
					Subtotal...	2,18979	2,18979
Materials:							
BJ21U940	M	TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS NORMA UNE 51131 ALIMENTÀRIA	1,020	x	4,20000 =	4,28400	
BJ2YU901	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	1,000	x	0,31000 =	0,31000	
BJ2ZU901	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIO	0,300	x	12,45000 =	3,73500	
					Subtotal...	8,32900	8,32900

COST DIRECTE	10,51879
DESPESES INDIRECTES 2,00%	0,21038

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**10,72917**

P- 81 FJ22U540 M TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT **Rend.: 1,126** **4,08 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,045	/R x	31,62000 =	1,26368	
A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,045	/R x	28,03000 =	1,12020	
					Subtotal...	2,38388	2,38388
Materials:							
BJ22U540	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	1,020	x	0,49000 =	0,49980	
BJ2YU503	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	1,000	x	0,17000 =	0,17000	
BJ2ZU503	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,200	x	4,73000 =	0,94600	
					Subtotal...	1,61580	1,61580

COST DIRECTE	3,99968
DESPESES INDIRECTES 2,00%	0,07999
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**4,07967**

P- 82 FJ22U640 M TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT **Rend.: 1,105** **5,11 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,065	/R x	31,62000 =	1,86000	
A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,065	/R x	28,03000 =	1,64882	
					Subtotal...	3,50882	3,50882
Materials:							
BJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	1,020	x	0,77000 =	0,78540	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BJ2YU643	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	1,000	x 0,22000 =	0,22000		
	BJ2ZU643	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	0,050	x 9,96000 =	0,49800		
					Subtotal...	1,50340	1,50340	
							COST DIRECTE	5,01222
							DESPESES INDIRECTES 2,00%	0,10024
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**5,11246**
P- 83	FJ22U740	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT	**Rend.: 1,132**				**7,03 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,075 /R	x 31,62000 =	2,09496		
	A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,075 /R	x 28,03000 =	1,85711		
					Subtotal...	3,95207	3,95207	
	Materials:							
	BJ22U740	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	1,020	x 1,20000 =	1,22400		
	BJ2YU743	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	1,000	x 0,25000 =	0,25000		
	BJ2ZU743	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	0,100	x 14,68000 =	1,46800		
					Subtotal...	2,94200	2,94200	
							COST DIRECTE	6,89407
							DESPESES INDIRECTES 2,00%	0,13788
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**7,03195**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 84	FJ22U840	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT	**Rend.: 1,152**				**8,99 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,085 /R	x 31,62000 =	2,33307		
	A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,085 /R	x 28,03000 =	2,06819		
					Subtotal...	4,40126	4,40126	
	Materials:							
	BJ22U840	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	1,020	x 1,86000 =	1,89720		
	BJ2YU843	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	1,000	x 0,27000 =	0,27000		
	BJ2ZU843	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	0,100	x 22,44000 =	2,24400		
					Subtotal...	4,41120	4,41120	
							COST DIRECTE	8,81246
							DESPESES INDIRECTES 2,00%	0,17625
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**8,98871**
P- 85	FJ24U063	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA.	**Rend.: 1,411**				**3,59 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,015 /R	x 31,62000 =	0,33614		
	A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,015 /R	x 28,03000 =	0,29798		
					Subtotal...	0,63412	0,63412	
	Materials:							
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,070	x 23,09000 =	1,61630		
	BG22TD10	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIROR, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,000	x 1,27000 =	1,27000		
					Subtotal...	2,88630	2,88630	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE			3,52042	
				DESPESES INDIRECTES 2,00%			0,07041	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**3,59083**	
P- 86	FJ24U090	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.	**Rend.: 1,544**				**4,20 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,015	/R x	31,62000 =	0,30719	
	A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,015	/R x	28,03000 =	0,27231	
						Subtotal...	0,57950	0,57950
	Materials:							
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,070	x	23,09000 =	1,61630	
	BG22U090	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,000	x	1,92000 =	1,92000	
						Subtotal...	3,53630	3,53630
				COST DIRECTE			4,11580	
				DESPESES INDIRECTES 2,00%			0,08232	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**4,19812**	
P- 87	FJ24U125	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA.	**Rend.: 1,848**				**5,46 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,015	/R x	31,62000 =	0,25666	
	A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,015	/R x	28,03000 =	0,22752	
						Subtotal...	0,48418	0,48418
	Materials:							
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,070	x	23,09000 =	1,61630	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BG22UM20	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIROR, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,000	x	3,25000 =	3,25000	
						Subtotal...	4,86630	4,86630
				COST DIRECTE			5,35048	
				DESPESES INDIRECTES 2,00%			0,10701	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**5,45749**	
P- 88	FJ31U040	U	BOCA DE REG COMPACTE DE FOSA, PINTADA AMB DOS CAPES DE PINTURA EPOXY VERD I DE MIDES 31X21X25 CM. AMB RACORD TIPUS BARCELONA DE 45 MM., AMB CLAU DE PAS, PANY DE BRONZO I CLAU, RESISTENT AL PAS DE VEHICLES PESATS I AMB TANCAMENT DE EPDM. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES I EL MARC RECTANGULAR I INSCRIPCIÓ EN CATALÀ	**Rend.: 1,517**				**219,87 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,800	/R x	31,62000 =	16,67502	
	A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,800	/R x	28,03000 =	14,78181	
						Subtotal...	31,45683	31,45683
	Materials:							
	BJ31U040	U	BOCA DE REG MONOBLOC MOD.BV-05-63 O SIMILAR	1,000	x	184,10000 =	184,10000	
						Subtotal...	184,10000	184,10000
				COST DIRECTE			215,55683	
				DESPESES INDIRECTES 2,00%			4,31114	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**219,86797**	
P- 89	FJ33U030	M	TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.	**Rend.: 1,249**				**2,39 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,015	/R x	31,62000 =	0,37974	
	A013J000	H	AJUDANT DE LAMPISTA	0,015	/R x	28,03000 =	0,33663	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						Subtotal...	0,71637	0,71637
	Materials:							
	BJ22U220	M	TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D	1,000	x 1,29000 =		1,29000	
	BJ2YU302	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	1,000	x 0,12000 =		0,12000	
	BJ2ZU302	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,200	x 1,08000 =		0,21600	
						Subtotal...	1,62600	1,62600

COST DIRECTE	2,34237
DESPESES INDIRECTES 2,00%	0,04685
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**2,38922**

P- 90 FJ34U004 U DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. **Rend.: 1,240** **4,71 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,030	/R x	31,62000	=	0,76500	
A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,030	/R x	28,03000	=	0,67815	
					Subtotal...		1,44315	1,44315
Materials:								
BJ22U220	M	TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D	2,000	x	1,29000	=	2,58000	
BJ2YU004	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A GOTER AUTOCOMPENSAT DE 24 L/H, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	1,000	x	0,16000	=	0,16000	
BJ2ZU302	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,400	x	1,08000	=	0,43200	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						Subtotal...	3,17200	3,17200

COST DIRECTE	4,61515
DESPESES INDIRECTES 2,00%	0,09230
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**4,70745**

P- 91 FJ35U00M U REG MANUAL D'ARBRE AMB CUBA AMB UNA APÒRTACIÓ MÍNIMA DE 100L. INCLOSA P.P. RECARREGA. S'INCLOUEN REGS FINS A COM A MÍNIM UN ANY DESPRÉS DE LA PLANTACIÓ DE L'ARBRE. **Rend.: 1,077** **1,77 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,025	/R x	28,03000	=	0,65065	
					Subtotal...		0,65065	0,65065
Maquinària:								
C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	0,025	/R x	46,84000	=	1,08728	
					Subtotal...		1,08728	1,08728

COST DIRECTE	1,73793
DESPESES INDIRECTES 2,00%	0,03476
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**1,77269**

P- 92 FJ41U500 U VÀLVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL I ZONA DE REG. **Rend.: 1,174** **41,88 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,350	/R x	31,62000	=	9,42675	
A013J000	H	AJUDANT DE LAMPISTA	0,350	/R x	28,03000	=	8,35647	
					Subtotal...		17,78322	17,78322
Materials:								
BJ41U550	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	1,000	x	23,28000	=	23,28000	
					Subtotal...		23,28000	23,28000

COST DIRECTE	41,06322
DESPESES INDIRECTES 2,00%	0,82126
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**41,88448**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 93	FJ41U700	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1 1/2 ' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG.	**Rend.: 1,276**				**64,52 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,370	/R x	31,62000 =	9,16881	
	A013J000	H	AJUDANT DE LAMPISTA	0,370	/R x	28,03000 =	8,12782	
						Subtotal...	17,29663	17,29663
	Materials:							
	BJ41U750	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1'1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	1,000	x	45,96000 =	45,96000	
						Subtotal...	45,96000	45,96000
						COST DIRECTE		63,25663
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		1,26513
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**64,52176**
P- 94	FJ41U800	U	VÀLVULA D'ESFERA D.2' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG.	**Rend.: 1,375**				**92,42 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,420	/R x	31,62000 =	9,65847	
	A013J000	H	AJUDANT DE LAMPISTA	0,420	/R x	28,03000 =	8,56189	
						Subtotal...	18,22036	18,22036
	Materials:							
	BJ41U850	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL DE 2' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	1,000	x	72,39000 =	72,39000	
						Subtotal...	72,39000	72,39000
						COST DIRECTE		90,61036
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		1,81221
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**92,42257**
P- 95	FJ42U800	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 2'	**Rend.: 1,395**				**75,52 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,330	/R x	31,62000 =	7,48000	
	A013J000	H	AJUDANT DE LAMPISTA	0,330	/R x	28,03000 =	6,63075	
						Subtotal...	14,11075	14,11075
	Materials:							
	BJ42U800	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 2'.	1,000	x	59,93000 =	59,93000	
						Subtotal...	59,93000	59,93000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						COST DIRECTE		74,04075
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		1,48082
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**75,52157**
P- 96	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT.	**Rend.: 1,153**				**63,65 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,600	/R x	31,62000 =	16,45447	
	A013J000	H	AJUDANT DE LAMPISTA	0,600	/R x	28,03000 =	14,58630	
						Subtotal...	31,04077	31,04077
	Materials:							
	BJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1' DE DIAMETRE, DE PLÀSTIC	1,000	x	31,36000 =	31,36000	
						Subtotal...	31,36000	31,36000
						COST DIRECTE		62,40077
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		1,24802
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**63,64879**
P- 97	FJ43U600	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1.1/2", AMB FILTRE INCORPORAT.	**Rend.: 1,239**				**93,17 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,600	/R x	31,62000 =	15,31235	
	A013J000	H	AJUDANT DE LAMPISTA	0,600	/R x	28,03000 =	13,57385	
						Subtotal...	28,88620	28,88620
	Materials:							
	BJ43U501	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1.1/2' DE DIAMETRE, DE PLÀSTIC	1,000	x	62,46000 =	62,46000	
						Subtotal...	62,46000	62,46000
						COST DIRECTE		91,34620
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		1,82692
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**93,17312**
P- 98	FJ44U500	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 24 V., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS.	**Rend.: 1,151**				**73,98 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,700	/R	x 31,62000	= 19,23023		
	A013J000	H	AJUDANT DE LAMPISTA	0,700	/R	x 28,03000	= 17,04692		
						Subtotal...	36,27715	36,27715	
	Materials:								
	BJ44U500	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1'	1,000		x 36,25000	= 36,25000		
						Subtotal...	36,25000	36,25000	
							COST DIRECTE		72,52715
							DESPESES INDIRECTES 2,00%		1,45054
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**73,97769**

P- 99	FJ44U600	U	ELECTROVÀLVULA PER A REG, AMB COS DE PVC I POLIPROPILÉ, AMB SOLENOIDE 24V. C.A., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB REGULADOR DE CABAL, CONNEXIÓ D'1.1/2'. PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS. MESURADA LA UNITAT EN FUNCIONAMENT	**Rend.: 1,245**				**110,96 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,700	/R	x 31,62000	= 17,77831	
	A013J000	H	AJUDANT DE LAMPISTA	0,700	/R	x 28,03000	= 15,75984	
						Subtotal...	33,53815	33,53815
	Materials:							
	BJ44U501	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1. 1/2' FABRICADA DE PVC. OBERTURA MANUAL I ATUOMÀTICA, AMB REGULADOR DE CABAL.	1,000		x 75,25000	= 75,25000	
						Subtotal...	75,25000	75,25000
							COST DIRECTE	108,78815
							DESPESES INDIRECTES 2,00%	2,17576
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**110,96391**

P- 100	FJ44UDEC	U	SUBMINISTRAMENT I INTAL.LACIÓ DE UNITAT DECODIFICADOR HUNTER EZ1 O EQUIVALENT, SORTIDA D'UNA ESTACIÓ PER A DESCODIFICADORS. COMPATIBLE PER ALS PROGRAMADORS I2C O HCC QUE PORTEN INSTAL·LATS EL MÒDUL DE DESCODIFICADORS EZDM. PER A TELEGESTIÓ DE REG. TOTALMENT INSTAL.LAT I COL.LOCAT DINS D'ARQUETA.	**Rend.: 1,846**				**195,97 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	1,000	/R	x 31,62000	= 17,12893	
						Subtotal...	17,12893	17,12893
	Materials:							

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	BJ44UDEC	U	UNITAT DE DECODER DE 1 ESTACIÓ DE LA CASA HUNTER O SIMILAR PER A TELEGESTIÓ DE REG	1,000		x 175,00000	= 175,00000		
						Subtotal...	175,00000	175,00000	
							COST DIRECTE		192,12893
							DESPESES INDIRECTES 2,00%		3,84258
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**195,97151**

P- 101	FJ45UCON	U	SUBMINISTRAMENT I INTAL.LACIÓ DE CONNECTORS ESTANCS DBYR-6 PER A CONNEXIONS ENTRE DECODIFICADORS I SOLENOIDES PER A TELEGESTIÓ DE REG. TOTALMENT INSTAL.LAT I COL.LOCAT DINS D'ARMARI.	**Rend.: 1,075**				**6,00 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,200	/R	x 31,62000	= 5,88279	
						Subtotal...	5,88279	5,88279
							COST DIRECTE	5,88279
							DESPESES INDIRECTES 2,00%	0,11766
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**6,00045**

P- 102	FJ45UMDC	U	SUBMINISTRAMENT I INTAL.LACIÓ DE UNITAT DE MÒDUL DE DESCODIFICADORS HUNTER EZDM O EQUIVALENT, DE 54 ESTACIONS ADAPTABLE A TOTS ELS MODELS IC2 I HCC PER A TELEGESTIÓ DE REG. TOTALMENT INSTAL.LAT I COL.LOCAT DINS D'ARMARI.	**Rend.: 1,000**				**658,77 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,185	/R	x 31,62000	= 5,84970	
						Subtotal...	5,84970	5,84970
	Materials:							
	BJ44UICM	U	UNITAT D'ICM-2200 DE MODUL D'EXPANSIÓ PER A 22 ESTACIONS DE HUNTER O SIMILAR PER A TELEGESTIÓ DE REG	1,000		x 640,00000	= 640,00000	
						Subtotal...	640,00000	640,00000
							COST DIRECTE	645,84970
							DESPESES INDIRECTES 2,00%	12,91699
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**658,76669**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 103	FJ45URBD	U	SUBMINISTRAMENT I INTAL.LACIÓ DE PROGRAMADOR PER A REG MODEL HYDRAWISE WIFI I MODULAR HUNTER HCC-800-PL O EQUIVALENT, DE BASE DE 8 ESTACIONS AMPLIABLES FINS A 38 ESTACIONS AMB MÒDULS DE 4 O 8 ESTACIONS, EN CAIXA DE PLÀSTIC. DIMENSIONS: 30X35X13 CM. PANTALLA TÀCTIL. AJUSTAMENTS DE REG PREDICTIU. COMPATIBLE AMB LA PLATAFORMA DE CONTROL CENTRALITZAT HYDRAWISE. COMUNICACIÓ WIFI. 4 PROGRAMES COMPLETAMENT INDEPENDENTS O SEQÜENCIALS. ARRENCADA VÀLVULA MESTRA O BOMBA. OPCIONS DE SELECCIÓ DIÀRIA INDEPENDENT O SEQÜENCIAL. CAPACITAT D'ARRENCADA DE DUES ELECTROVÀLVULES ALHORA MÉS VÀLVULA MESTRA. DUES ENTRADES DE SENSORS, COMPATIBLES AMB SENSORS CLIC I SENSORS DE POLSOS, CABALÍMETRES HC-FLOW. FUNCIONA AMB COMANDAMENT A DISTÀNCIA ROAM-XL-ROAM, CONNECTOR PRE-MUNTAT. ENTRADA DE TRANSFORMADOR 230 VCA O 110 VC. SORTIDA 24 VCA.	**Rend.: 1,674**	**1.378,13 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0121000	H	OFICIAL 1A	8,000	/R x	31,62000	=	151,11111	
					Subtotal...		151,11111	151,11111
Materials:								
BJ44UPRG	U	PROGRAMADOR HYDRAWISE WIFI I MODULAR HUNTER HCC-800-PL O EQUIVALENT, DE BASE DE 8 ESTACIONS AMPLIABLES FINS A 38 ESTACIONS AMB MÒDULS DE 4 O 8 ESTACIONS, EN CAIXA DE PLÀSTIC. DIMENSIONS: 30X35X13 CM. PANTALLA TÀCTIL. AJUSTAMENTS DE REG PREDICTIU. COMPATIBLE AMB LA PLATAFORMA DE CONTROL CENTRALITZAT HYDRAWISE. COMUNICACIÓ WIFI. 4 PROGRAMES COMPLETAMENT INDEPENDENTS O SEQÜENCIALS. ARRENCADA VÀLVULA MESTRA O BOMBA. OPCIONS DE SELECCIÓ DIÀRIA INDEPENDENT O SEQÜENCIAL. CAPACITAT D'ARRENCADA DE DUES ELECTROVÀLVULES ALHORA MÉS VÀLVULA MESTRA. DUES ENTRADES DE SENSORS, COMPATIBLES AMB SENSORS CLIC I SENSORS DE POLSOS, CABALÍMETRES HC-FLOW. FUNCIONA AMB COMANDAMENT A DISTÀNCIA ROAM-XL-ROAM, CONNECTOR PRE-MUNTAT. ENTRADA DE TRANSFORMADOR 230 VCA O 110 VC. SORTIDA 24 VCA.	1,000	x	1.200,00000	=	1.200,00000	
					Subtotal...		1.200,00000	1.200,00000

COST DIRECTE	1.351,11111
DESPESES INDIRECTES 2,00%	27,02222
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**1.378,13333**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 104	FJ45UROT	U	SUBMINISTRAMENT I INTAL.LACIÓ DE ROUTER WI´FI MODEL TELTONIKA RUT 240 O SIMILAR PER A TELEGESTIÓ DE REG. TOTALMENT INSTAL.LAT I COL.LOCAT DINS D'ARMARI.	**Rend.: 8,063**	**169,30 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,250	/R x	31,62000	=	0,98040	
					Subtotal...		0,98040	0,98040
Materials:								
BJ44UROT	U	ROUTER WI´FI MODEL TELTONIKA RUT 240 O SIMILAR PER A TELEGESTIÓ DE REG	1,000	x	165,00000	=	165,00000	
					Subtotal...		165,00000	165,00000

COST DIRECTE	165,98040
DESPESES INDIRECTES 2,00%	3,31961
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**169,30001**

P- 105	FJ45USEN	U	SUBMINISTRAMENT I INTAL.LACIÓ DE SENSOR DE CABAL HUNTER HC-200-FLOW-B O EQUIVALENT, PER A PROGRAMADORS HYDRAWISE, MODELS HC, PHC I HCC. CABALÍMETRE DE POLSOS, DE BRONZE DE ROSCA DE 2´´. CABAL MIN DE LECTURA 450 L/H I CABAL MÀXIM 30.000 L/H . POLS DE LECTURA 1 POLS 10 LITRE. INCLOU ADAPTADOR BSP.	**Rend.: 1,402**	**979,64 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0121000	H	OFICIAL 1A	8,000	/R x	31,62000	=	180,42796	
					Subtotal...		180,42796	180,42796
Materials:								
BJ44USEN	U	SENSOR DE CABAL HUNTER HC-200-FLOW-B O EQUIVALENT, PER A PROGRAMADORS HYDRAWISE, MODELS HC, PHC I HCC. CABALÍMETRE DE POLSOS, DE BRONZE DE ROSCA DE 2´´. CABAL MIN DE LECTURA 450 L/H I CABAL MÀXIM 30.000 L/H . POLS DE LECTURA 1 POLS 10 LITRE. INCLOU ADAPTADOR BSP.	1,000	x	780,00000	=	780,00000	
					Subtotal...		780,00000	780,00000

COST DIRECTE	960,42796
DESPESES INDIRECTES 2,00%	19,20856
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**979,63652**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 106	FQ11ULB0	U	CADIRA MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 0,60M DE LONGITUD AMB RESPATLLER, AMB 3 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 6 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 80KG.S'INCLOU TRANSPORT I ANCORATGE AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	**Rend.: 10,610**	**636,58 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,500	/R x	31,62000	=	1,49010	
A0140000	H	MANOBRE	1,000	/R x	26,39000	=	2,48728	
					Subtotal...		3,97738	3,97738
Materials:								
B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,120	x	84,33000	=	10,11960	
BQ11ULB0	U	CADIRA MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 0,60M DE LONGITUD AMB RESPATLLER, AMB 3 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 6 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 80KG.	1,000	x	610,00000	=	610,00000	
					Subtotal...		620,11960	620,11960

COST DIRECTE		624,09698
DESPESES INDIRECTES	2,00%	12,48194
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**636,57892**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 107	FQ11ULB2	U	BANC MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 1,80M DE LONGITUD AMB RESPATLLER, AMB 3 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 6 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 80KG.S'INCLOU TRANSPORT I ANCORATGE AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	**Rend.: 10,610**	**891,58 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,500	/R x	31,62000	=	1,49010	
A0140000	H	MANOBRE	1,000	/R x	26,39000	=	2,48728	
					Subtotal...		3,97738	3,97738
Materials:								
B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,120	x	84,33000	=	10,11960	
BQ11ULB2	U	BANC MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 1,80M DE LONGITUD AMB RESPATLLER, AMB 3 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 6 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 80KG.	1,000	x	860,00000	=	860,00000	
					Subtotal...		870,11960	870,11960

COST DIRECTE		874,09698
DESPESES INDIRECTES	2,00%	17,48194
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**891,57892**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Rend.: 10,610	PREU
P- 108	FQ11ULB3	U	BANC MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 3,00M DE LONGITUD AMB RESPATLLER, AMB 3 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 6 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 80KG.S'INCLOU TRANSPORT I ANCORATGE AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.		**1.207,78 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,500	/R x	31,62000	=	1,49010	
A0140000	H	MANOBRE	1,000	/R x	26,39000	=	2,48728	
		Subtotal...					3,97738	3,97738
Materials:								
B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,120	x	84,33000	=	10,11960	
BQ11ULB3	U	BANC MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 3,00M DE LONGITUD AMB RESPATLLER, AMB 3 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 6 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 80KG.	1,000	x	1.170,00000	=	1.170,00000	
		Subtotal...					1.180,11960	1.180,11960

COST DIRECTE		1.184,09698
DESPESES INDIRECTES	2,00%	23,68194
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.207,77892**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Rend.: 1,000	PREU
P- 109	FQ11UUMB	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UMBRACLE PER ARMARI METAL·LIC SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, AMB MIDES DE 67 CM D'AMPLE I 2.60 M D'ALÇADA. FORMDADA PER DOBLE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 50 MM DE DIÀMETRE I 3 MM DE PARET AMB 3 TUBS QUADRATS DE 40X35 MM I 2 MM DE GRUIX PER ARRIOSTRAR, SOLADTS. INCLOU LA PLACA D'ANCORATGE DE 150X150 MM I 10 MM DE GRUIX I 4 ESCAIRES. EL LISTONATGE DE 40X35 DE FUSTA FSC TRACTAT A ATOCLAU, AMB CANTONADES ARRODONIDES I ANCLAT A FORMIGÓ AMB TAC QUIMIC.		**2.399,37 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,500	/R x	31,62000	=	15,81000	
A0140000	H	MANOBRE	1,000	/R x	26,39000	=	26,39000	
		Subtotal...					42,20000	42,20000
Materials:								
B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,120	x	84,33000	=	10,11960	
BQ11UUMB	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UMBRACLE PER ARMARI METAL·LIC SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, AMB MIDES DE 67 CM D'AMPLE I 2.60 M D'ALÇADA. FORMDADA PER DOBLE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 50 MM DE DIÀMETRE I 3 MM DE PARET AMB 3 TUBS QUADRATS DE 40X35 MM I 2 MM DE GRUIX PER ARRIOSTRAR, SOLADTS. INCLOU LA PLACA D'ANCORATGE DE 150X150 MM I 10 MM DE GRUIX I 4 ESCAIRES. EL LISTONATGE DE 40X35 DE FUSTA FSC TRACTAT A ATOCLAU, AMB CANTONADES ARRODONIDES I ANCLAT A FORMIGÓ AMB TAC QUIMIC.	1,000	x	2.300,00000	=	2.300,00000	
		Subtotal...					2.310,11960	2.310,11960

COST DIRECTE		2.352,31960
DESPESES INDIRECTES	2,00%	47,04639
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2.399,36599**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 110	FQ12UH12	U	CHAISE LONGUE *HARPO URBIDERMIS SANTA&COLE O SIMILAR, DE 1.20 D'AMPLE I 1.52 M DE LONGITUD. SEIENT I RESPATLLER DE LLISTONS DE FUSTA ROBINIA MASSISSA (90X20MM) AMB CERTIFICACIÓ 100% PEFC, UNIÓ FINGER JOINT I PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. ESTRUCTURA DE PLETINA D'ACER DOBLEGADA I SOLDADA AMB PROTECCIÓ ANTI-OXIDANT PINTADA. ELS CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS ÉS D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT. EL BANC ES LLIURA DESMUNTAT. L'ANCORATGE ES REALITZA MITJANÇANT DOS PERNS D'ACER PER POTA, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, QUE S'INTRODUEIXEN EN ELS ORIFICIS PRÈVIAMENT REALITZATS EN EL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA *EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. NO REQUEREIX MANTENIMENT FUNCIONAL. PES: 48KG. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM.	**Rend.: 1,000**	**1.903,92 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,470	/R x	31,62000	=	14,86140	
A0140000	H	MANOBRE	0,940	/R x	26,39000	=	24,80660	
					Subtotal...		39,66800	39,66800
Materials:								
B060U200	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,120	x	57,63000	=	6,91560	
					Subtotal...		6,91560	6,91560
Altres:								
BQ12UH12	U	CHAISE LONGUE *HARPO URBIDERMIS SANTA&COLE O SIMILAR, DE 1.20M D'AMPLE I 1.52 M DE LONGITUD. SEIENT I RESPATLLER DE LLISTONS DE FUSTA ROBINIA MASSISSA (90X20MM)	1,000	x	1.820,00000	=	1.820,00000	
					Subtotal...		1.820,00000	1.820,00000

COST DIRECTE	1.866,58360
DESPESES INDIRECTES 2,00%	37,33167
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**1.903,91527**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 111	FQ12UHC1	U	CHAISE LONGUE *HARPO URBIDERMIS SANTA&COLE O SIMILAR, DE 0,60M D'AMPLE I 1.52 DE LONGITUD. SEIENT I RESPATLLER DE LLISTONS DE FUSTA ROBINIA MASSISSA (90X20MM) AMB CERTIFICACIÓ 100% PEFC, UNIÓ FINGER JOINT I PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. ESTRUCTURA DE PLETINA D'ACER DOBLEGADA I SOLDADA AMB PROTECCIÓ ANTI-OXIDANT PINTADA. ELS CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS ÉS D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT. EL BANC ES LLIURA DESMUNTAT. L'ANCORATGE ES REALITZA MITJANÇANT DOS PERNS D'ACER PER POTA, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, QUE S'INTRODUEIXEN EN ELS ORIFICIS PRÈVIAMENT REALITZATS EN EL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA *EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. NO REQUEREIX MANTENIMENT FUNCIONAL. PES: 48KG. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM.	**Rend.: 1,000**	**1.404,12 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,470	/R x	31,62000	=	14,86140	
A0140000	H	MANOBRE	0,940	/R x	26,39000	=	24,80660	
					Subtotal...		39,66800	39,66800
Materials:								
B060U200	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,120	x	57,63000	=	6,91560	
					Subtotal...		6,91560	6,91560
Altres:								
BQ12UHC1	U	CHAISE LONGUE *HARPO URBIDERMIS SANTA&COLE O SIMILAR, DE 0,60M DE LONGITUD. SEIENT I RESPATLLER DE LLISTONS DE FUSTA ROBINIA MASSISSA (90X20MM)	1,000	x	1.330,00000	=	1.330,00000	
					Subtotal...		1.330,00000	1.330,00000

COST DIRECTE	1.376,58360
DESPESES INDIRECTES 2,00%	27,53167
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**1.404,11527**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 112	FQ12UHJ3	U	BANQUETA MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 0,60M DE LONGITUD, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT FORMAT PER 4 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 18KG. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM.	**Rend.: 2,394**	**422,61 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,470	/R x	31,62000	=	6,20777	
A0140000	H	MANOBRE	0,940	/R x	26,39000	=	10,36199	
					Subtotal...		16,56976	16,56976
Maquinària:								
C152-003B	H	CAMIÓ GRUA	0,300	/R x	46,56000	=	5,83459	
					Subtotal...		5,83459	5,83459
Materials:								
B060U200	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,120	x	57,63000	=	6,91560	
					Subtotal...		6,91560	6,91560
Altres:								
BQ12UHA1	U	BANQUETA MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 0,60M DE LONGITUD, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT FORMAT PER 4 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 18KG.	1,000	x	385,00000	=	385,00000	
					Subtotal...		385,00000	385,00000

COST DIRECTE	414,31995
DESPESES INDIRECTES 2,00%	8,28640
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**422,60635**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 113	FQ12UHL1	U	LONGUE CHAIR *HARPO URBIDERMIS SANTA&COLE O SIMILAR, DE 0,60M D'AMPLE I 0.83 M DE LONGITUD. SEIENT I RESPATLLER DE LLISTONS DE FUSTA ROBINIA MASSISSA (90X20MM) AMB CERTIFICACIÓ 100% PEFC, UNIÓ FINGER JOINT I PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. ESTRUCTURA DE PLETINA D'ACER DOBLEGADA I SOLDADA AMB PROTECCIÓ ANTI-OXIDANT PINTADA. ELS CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS ÉS D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT. EL BANC ES LLIURA DESMUNTAT. L'ANCORATGE ES REALITZA MITJANÇANT DOS PERNS D'ACER PER POTA, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, QUE S'INTRODUEIXEN EN ELS ORIFICIS PRÈVIAMENT REALITZATS EN EL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA *EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. NO REQUEREIX MANTENIMENT FUNCIONAL. PES: 40KG. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM.	**Rend.: 39,500**	**1.221,88 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,470	/R x	31,62000	=	0,37624	
A0140000	H	MANOBRE	0,940	/R x	26,39000	=	0,62802	
					Subtotal...		1,00426	1,00426
Materials:								
B060U200	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,120	x	57,63000	=	6,91560	
					Subtotal...		6,91560	6,91560
Altres:								
BQ12UHL1	U	LONGUE CHAIR *HARPO URBIDERMIS SANTA&COLE O SIMILAR, DE 0,60M DE LONGITUD. SEIENT I RESPATLLER DE LLISTONS DE FUSTA ROBINIA MASSISSA (90X20MM)	1,000	x	1.190,00000	=	1.190,00000	
					Subtotal...		1.190,00000	1.190,00000

COST DIRECTE	1.197,91986
DESPESES INDIRECTES 2,00%	23,95840
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**1.221,87826**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 114	FQ12UHR2	U	BANQUETA MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 1,75M DE LONGITUD, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT FORMAT PER 4 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 35KG. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM.	**Rend.: 2,516**	**584,14 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,470	/R x	31,62000	=	5,90676	
A0140000	H	MANOBRE	0,940	/R x	26,39000	=	9,85954	
					Subtotal...		15,76630	15,76630
Materials:								
B060U200	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,120	x	57,63000	=	6,91560	
					Subtotal...		6,91560	6,91560
Altres:								
BQ12UHA2	U	BANQUETA MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 1,75M DE LONGITUD, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT FORMAT PER 4 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 35KG.	1,000	x	550,00000	=	550,00000	
					Subtotal...		550,00000	550,00000

COST DIRECTE		572,68190
DESPESES INDIRECTES	2,00%	11,45364
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**584,13554**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 115	FQ12UHT3	U	TAULA MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 1,75M DE LONGITUD, AMB 2 ESTRUCTURES I 2 TIRANTS DE PLATINES D'ACER INOXIDABLE (AISI304) DE 8MM DE GRUIX I ACABADES PINTADES DE COLOR GRIS CLAR O GRIS FOSC. TAULELL DE 8 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% TRACTADA AMB OLI MONOCAPA. ELS CARGOLS DE FIXACIÓ DELS LLISTONS, LES PLATINES I LES ESTRUCTURES SÓN D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). LA TAULA ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 72KG. INCLOU EL TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM.	**Rend.: 1,000**	**1.975,51 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,650	/R x	31,62000	=	20,55300	
A0140000	H	MANOBRE	1,300	/R x	26,39000	=	34,30700	
					Subtotal...		54,86000	54,86000
Materials:								
B060U200	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,120	x	57,63000	=	6,91560	
					Subtotal...		6,91560	6,91560
Altres:								
BQ12UHT3	U	TAULA MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 1,75M DE LONGITUD, AMB 2 ESTRUCTURES I 2 TIRANTS DE PLATINES D'ACER INOXIDABLE (AISI304) DE 8MM DE GRUIX I ACABADES PINTADES DE COLOR GRIS CLAR O GRIS FOSC. TAULELL DE 8 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% TRACTADA AMB OLI MONOCAPA. ELS CARGOLS DE FIXACIÓ DELS LLISTONS, LES PLATINES I LES ESTRUCTURES SÓN D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). LA TAULA ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR.	1,000	x	1.875,00000	=	1.875,00000	
					Subtotal...		1.875,00000	1.875,00000

COST DIRECTE		1.936,77560
DESPESES INDIRECTES	2,00%	38,73551

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	**1.975,51111**
P- 116	FQ12UHT6	U	TAULA MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 3.00,M DE LONGITUD, AMB 2 ESTRUCTURES I 2 TIRANTS DE PLATINES D'ACER INOXIDABLE (AISI304) DE 8MM DE GRUIX I ACABADES PINTADES DE COLOR GRIS CLAR O GRIS FOSC. TAULELL DE 8 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% TRACTADA AMB OLI MONOCAPA. ELS CARGOLS DE FIXACIÓ DELS LLISTONS, LES PLATINES I LES ESTRUCTURES SÓN D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). LA TAULA ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 72KG. INCLOU EL TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM.	**Rend.: 1,000**	**2.613,01 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,650	/R x	31,62000 =	20,55300	
A0140000	H	MANOBRE	1,300	/R x	26,39000 =	34,30700	
					Subtotal...	54,86000	54,86000
Materials:							
B060U200	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,120	x	57,63000 =	6,91560	
					Subtotal...	6,91560	6,91560
Altres:							
BQ12UHT6	U	TAULA MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 3.00 M DE LONGITUD, AMB 2 ESTRUCTURES I 2 TIRANTS DE PLATINES D'ACER INOXIDABLE (AISI304) DE 8MM DE GRUIX I ACABADES PINTADES DE COLOR GRIS CLAR O GRIS FOSC. TAULELL DE 8 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% TRACTADA AMB OLI MONOCAPA. ELS CARGOLS DE FIXACIÓ DELS LLISTONS, LES PLATINES I LES ESTRUCTURES SÓN D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). LA TAULA ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR.	1,000	x	2.500,00000 =	2.500,00000	
					Subtotal...	2.500,00000	2.500,00000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	2.561,77560
			DESPESES INDIRECTES 2,00%	51,23551
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**2.613,01111**
P- 117	FQ12ULAG	U	SUMINISTRAMENT DE TAULA LAGO, MODEL DE LA FIRMA MMCITÉ - URBADIS, REF. LAG910-102000 O EQUIVALENT, TAULA RODONA AMB ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT ACABAT AMB PINTURA EN POLS (A DEFINIR PER DF SEGONS CARTA DE COLORS DE MMCITÉ) I SUPERFÍCIE DE LLISTONS DE FUSTA TROPICAL. DIMENSIONS DIÀMETRE 850 MM I ALÇADA 750 MM.. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM.	**Rend.: 7,907** **1.145,15 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,470	/R x	31,62000 =	1,87952	
A0140000	H	MANOBRE	0,940	/R x	26,39000 =	3,13730	
					Subtotal...	5,01682	5,01682
Maquinària:							
C152-003B	H	CAMIÓ GRUA	0,300	/R x	46,56000 =	1,76654	
					Subtotal...	1,76654	1,76654
Materials:							
B060U200	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,120	x	57,63000 =	6,91560	
					Subtotal...	6,91560	6,91560
Altres:							
BQ12ULAG	U	SUMINISTRAMENT DE TAULA LAGO, MODEL DE LA FIRMA MMCITÉ - URBADIS, REF. LAG910-102000 O EQUIVALENT, TAULA RODONA AMB ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT ACABAT AMB PINTURA EN POLS (A DEFINIR PER DF SEGONS CARTA DE COLORS DE MMCITÉ) I SUPERFÍCIE DE LLISTONS DE FUSTA TROPICAL. DIMENSIONS DIÀMETRE 850 MM I ALÇADA 750 MM.	1,000	x	1.109,00000 =	1.109,00000	
					Subtotal...	1.109,00000	1.109,00000

COST DIRECTE	1.122,69896
DESPESES INDIRECTES 2,00%	22,45398
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**1.145,15294**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 118	FQ13UAR4	M	GRAÓ - VORADA DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS MODEL CRB D'ARUMÍ, O SIMILAR, EN TRAMS RECTES O CORBATS, FORMAT PER PEÇA DE GRAÓ D'APROXIMADAMENT 50CM D'AMPLADA SUPERIOR I 40CM D'AMPLADA A LA BASE, 30CM D'ALÇADA, I LONGITUD DE 100CM EN TRAMS RECTES, I DE 50CM EN TRAMS CORBATS. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI, LA COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 20 CM, I EL TALL DE PECES PER AJUST O LA FORMACIÓ DE FORATS PEL DRENATGE, PEL PAS D'AIGUA.	**Rend.: 1,267**				**62,59 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,290	/R x	31,62000 =	7,23741	
	A0140000	H	MANOBRE	0,330	/R x	26,39000 =	6,87348	
						Subtotal...	14,11089	14,11089
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,040	/R x	57,21000 =	1,80616	
	C1503500	H	GRUA 5 T	0,040	/R x	45,44000 =	1,43457	
						Subtotal...	3,24073	3,24073
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,150	x	85,28000 =	12,79200	
	BQ13UAR4	ML	GRAÓ - VORADA TIPUS MODEL CRB D'ARUMÍ, O SIMILAR, EN TRAMS RECTES O CORBATS, FORMAT PER PEÇA DE GRAÓ D'APROXIMADAMENT 50CM D'AMPLADA SUPERIOR I 40CM D'AMPLADA A LA BASE, 30CM D'ALÇADA, I LONGITUD DE 100CM EN TRAMS RECTES, I DE 50CM EN TRAMS CORBATS	1,050	x	29,73000 =	31,21650	
						Subtotal...	44,00850	44,00850
						COST DIRECTE		61,36012
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		1,22720
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**62,58732**
P- 119	FQ13US12	U	BANCA DE FORMIGÓ DECAPAT I HIDROFUGAT TIPUS SOC 120 LED AMB MIDES 120X120X45 CM. D' ESCOFET O SIMILAR, (PES 1081 KG) SEGONS FITXA DE MEMORIA DEL PROJECTE AMB ACABAT PULIT I DE COLOR VERMELL ALICANT COL.LOCAT AMB ANCORATGE AMB CARGOLS METAL.LICS.	**Rend.: 1,000**				**1.708,22 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,800	/R x	31,62000 =	25,29600	
	A0140000	H	MANOBRE	1,300	/R x	26,39000 =	34,30700	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						Subtotal...	59,60300	59,60300
	Materials:							
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,120	x	84,33000 =	10,11960	
	BQ13S12L	U	BANCA DE FORMIGÓ DECAPAT I HIDROFUGAT TIPUS SOC 120 LED AMB MIDES 120X120X45 CM. D' ESCOFET O SIMILAR, (PES 1081 KG) SEGONS FITXA DE MEMORIA DEL PROJECTE AMB ACABAT PULIT I DE COLOR VERMELL ALICANT COL.LOCAT AMB ANCORATGE AMB CARGOLS METAL.LICS.	1,000	x	1.605,00000 =	1.605,00000	
						Subtotal...	1.615,11960	1.615,11960
						COST DIRECTE		1.674,72260
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		33,49445
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.708,21705**
P- 120	FQ13US60	U	BANCA DE FORMIGÓ DECAPAT I HIDROFUGAT TIPUS SOC 60 LED AMB MIDES 60X60X45 CM. D' ESCOFET O SIMILAR, (PES 224 KG) SEGONS FITXA DE MEMORIA DEL PROJECTE AMB ACABAT PULIT I DE COLOR VERMELL ALICANT COL.LOCAT AMB ANCORATGE AMB CARGOLS METAL.LICS.	**Rend.: 1,000**				**1.070,72 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,800	/R x	31,62000 =	25,29600	
	A0140000	H	MANOBRE	1,300	/R x	26,39000 =	34,30700	
						Subtotal...	59,60300	59,60300
	Materials:							
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,120	x	84,33000 =	10,11960	
	BQ13S60L	U	BANCA DE FORMIGÓ DECAPAT I HIDROFUGAT TIPUS SOC 60 LED AMB MIDES 60X60X45 CM. D' ESCOFET O SIMILAR, (PES 224 KG) SEGONS FITXA DE MEMORIA DEL PROJECTE AMB ACABAT PULIT I DE COLOR VERMELL ALICANT COL.LOCAT AMB ANCORATGE AMB CARGOLS METAL.LICS.	1,000	x	980,00000 =	980,00000	
						Subtotal...	990,11960	990,11960
						COST DIRECTE		1.049,72260
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		20,99445
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.070,71705**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 121	FQ13US90	U	BANCA DE FORMIGÓ DECAPAT I HIDROFUGAT TIPUS SOC 90 LED AMB MIDES 90X90X45 CM. D' ESCOFET O SIMILAR, (PES 550 KG) SEGONS FITXA DE MEMORIA DEL PROJECTE AMB ACABAT PULIT I DE COLOR VERMELL ALICANT COL.LOCAT AMB ANCORATGE AMB CARGOLS METAL.LICS.	**Rend.: 1,000**				**1.310,42 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,800	/R x	31,62000 =	25,29600	
	A0140000	H	MANOBRE	1,300	/R x	26,39000 =	34,30700	
						Subtotal...	59,60300	59,60300
	Materials:							
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,120	x	84,33000 =	10,11960	
	BQ13S90L	U	BANCA DE FORMIGÓ DECAPAT I HIDROFUGAT TIPUS SOC 90 LED AMB MIDES 90X90X45 CM. D' ESCOFET O SIMILAR, (PES 550 KG) SEGONS FITXA DE MEMORIA DEL PROJECTE AMB ACABAT PULIT I DE COLOR VERMELL ALICANT COL.LOCAT AMB ANCORATGE AMB CARGOLS METAL.LICS.	1,000	x	1.215,00000 =	1.215,00000	
						Subtotal...	1.225,11960	1.225,11960
						COST DIRECTE		1.284,72260
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		25,69445
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.310,41705**
P- 122	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL.LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇARIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.	**Rend.: 1,000**				**128,69 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,500	/R x	31,62000 =	15,81000	
	A0140000	H	MANOBRE	0,500	/R x	26,39000 =	13,19500	
						Subtotal...	29,00500	29,00500
	Materials:							
	BQ21U500	U	PAPERERA METÀL.LICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE.	1,000	x	97,16000 =	97,16000	
						Subtotal...	97,16000	97,16000
						COST DIRECTE		126,16500
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		2,52330
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**128,68830**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 123	FQ42UMC01	U	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CARTELL INFORMATIU TIPUS FITA CARDENER G2 DE GEOSILVA O SIMILAR, FORMAT PER PANELL DE XAPA D'ACER CORTEN DE 10MM DE GRUIX, DE MIDES SOBRE RASANT DEL TERRENY D'APROX. 15CM D'AMPLADA PER UNS 117 CM D'ALÇADA, REFORÇAT A LES ARESTES LATERALS AMB 2 PERFILS D'ACER CORTEN ANGULARS, UN A CADA CARA I A DIFERENT COSTAT, D'APROX. 80X40X10, FINS A UNA ALÇADA D'APROX. 65CM, AMB LÀMINA IMPRESA AMB DISSENY A DETERMINIAR, SOBRE PALAFÓ DE VINIL, CENTRAT A LA PART SUPERIOR, A UNA O A LES DUES CARES (SEGONS POSICIÓ DEL CARTELL), DE FORMAT APROX. A3, EXECUTAT SEGONS DETALL. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA FIXACIÓ AMB DAU DE FORMIGÓ D'APROX. 80X40X40CM, ENCASTANT LA XAPA I ELS ANGULARS D'ACER CORTEN SOTA LA RASANT DEL PAVIMENT APROX. UNS 40CM.	**Rend.: 1,000**				**1.012,42 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,160	/R x	31,62000 =	5,05920	
	A0140000	H	MANOBRE	0,410	/R x	26,39000 =	10,81990	
						Subtotal...	15,87910	15,87910
	Materials:							
	B060U200	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,130	x	57,63000 =	7,49190	
	BQ42UMC01	U	CARTELL INFORMATIU TIPUS FITA CARDENER G2 DE GEOSILVA O SIMILAR, FORMAT PER PANELL DE XAPA D'ACER CORTEN DE 10MM DE GRUIX, DE MIDES SOBRE RASANT DEL TERRENY D'APROX. 15CM D'AMPLADA PER UNS 117 CM D'ALÇADA, REFORÇAT A LES ARESTES LATERALS AMB 2 PERFILS D'ACER CORTEN ANGULARS, UN A CADA CARA I A DIFERENT COSTAT, D'APROX. 80X40X10, FINS A UNA ALÇADA D'APROX. 65CM, AMB LÀMINA IMPRESA AMB DISSENY A DETERMINIAR, SOBRE PALAFÓ DE VINIL, CENTRAT A LA PART SUPERIOR, A UNA O A LES DUES CARES (SEGONS POSICIÓ DEL CARTELL), DE FORMAT APROX. A3, EXECUTAT SEGONS DETALL	1,000	x	969,20000 =	969,20000	
						Subtotal...	976,69190	976,69190
						COST DIRECTE		992,57100
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		19,85142
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.012,42242**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 124	FQ42UMC02	U	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CARTELL INFORMATIU TIPUS MONOLIT GRAN CARDENER G2 DE GEOSILVA O SIMILAR, FORMAT PER PANELL DE XAPA D'ACER CORTEN DE 10MM DE GRUIX, DE MIDES SOBRE RASANT DEL TERRENY D'APROX. 36CM D'AMPLADA PER UNS 175 CM D'ALÇADA, REFORÇAT A LES ARESTES LATERALS AMB 2 PERFILS D'ACER CORTEN ANGULARS, UN A CADA CARA I A DIFERENT COSTAT, D'APROX. 80X40X10, FINS A UNA ALÇADA D'APROX. 65CM, AMB LÀMINA IMPRESA AMB DISSENY A DETERMINIAR, SOBRE PALAFÓ DE VINIL, CENTRAT A LA PART SUPERIOR, A UNA O A LES DUES CARES (SEGONS POSICIÓ DEL CARTELL), DE FORMAT APROX. A3, EXECUTAT SEGONS DETALL. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA FIXACIÓ AMB DAU DE FORMIGÓ D'APROX. 80X40X40CM, ENCASTANT LA XAPA I ELS ANGULARS D'ACER CORTEN SOTA LA RASANT DEL PAVIMENT APROX. UNS 40CM.	**Rend.: 1,000**	**1.492,26 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,240	/R x	31,62000	=	7,58880	
A0140000	H	MANOBRE	0,500	/R x	26,39000	=	13,19500	
		Subtotal...					20,78380	20,78380
Materials:								
B060U200	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,160	x	57,63000	=	9,22080	
BQ42UMC02	U	CARTELL INFORMATIU TIPUS MONOLIT DE XAPA D'ACER CORTEN DE 10MM DE GRUIX, DE 48X181CM, AMB 2 PERFILS D'ACER CORTEN ANGULARS, UN A CADA CARA I A DIFERENT COSTAT, DE 80X40X10, I DE 1.25M, AMB LÀMINA IMPRESA DE DISSENY A DETERMINIAR, SOBRE PALAFÓ DE VINIL, CENTRAT A LA PART SUPERIOR, A UNA O A LES DUES CARES (SEGONS POSICIÓ DEL CARTELL), DE FORMAT APROX. A2	1,000	x	1.433,00000	=	1.433,00000	
		Subtotal...					1.442,22080	1.442,22080

COST DIRECTE		1.463,00460
DESPESES INDIRECTES	2,00%	29,26009
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.492,26469**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 125	FQ42UMC03	U	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CARTELL INFORMATIU TIPUS MONOLIT GRAN CARDENER G2 DE GEOSILVA O SIMILAR, FORMAT PER PANELL DE XAPA D'ACER CORTEN DE 10MM DE GRUIX, DE MIDES SOBRE RASANT DEL TERRENY D'APROX. 60CM D'AMPLADA PER UNS 175 CM D'ALÇADA, REFORÇAT A LES ARESTES LATERALS AMB 2 PERFILS D'ACER CORTEN ANGULARS, UN A CADA CARA I A DIFERENT COSTAT, D'APROX. 80X40X10, FINS A UNA ALÇADA D'APROX. 65CM, AMB LÀMINA IMPRESA AMB DISSENY A DETERMINIAR, SOBRE PALAFÓ DE VINIL, CENTRAT A LA PART SUPERIOR, A UNA O A LES DUES CARES (SEGONS POSICIÓ DEL CARTELL), DE FORMAT APROX. A3, EXECUTAT SEGONS DETALL. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA FIXACIÓ AMB DAU DE FORMIGÓ D'APROX. 80X40X40CM, ENCASTANT LA XAPA I ELS ANGULARS D'ACER CORTEN SOTA LA RASANT DEL PAVIMENT APROX. UNS 40CM.	**Rend.: 1,000**	**2.025,83 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,310	/R x	31,62000	=	9,80220	
A0140000	H	MANOBRE	0,560	/R x	26,39000	=	14,77840	
		Subtotal...					24,58060	24,58060
Materials:								
B060U200	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,200	x	57,63000	=	11,52600	
BQ42UMC03	U	CARTELL INFORMATIU TIPUS MONOLIT GRAN CARDENER G2 DE GEOSILVA O SIMILAR, FORMAT PER PANELL DE XAPA D'ACER CORTEN DE 10MM DE GRUIX, DE MIDES SOBRE RASANT DEL TERRENY D'APROX. 60CM D'AMPLADA PER UNS 175 CM D'ALÇADA, REFORÇAT A LES ARESTES LATERALS AMB 2 PERFILS D'ACER CORTEN ANGULARS, UN A CADA CARA I A DIFERENT COSTAT, D'APROX. 80X40X10, FINS A UNA ALÇADA D'APROX. 65CM, AMB LÀMINA IMPRESA AMB DISSENY A DETERMINIAR, SOBRE PALAFÓ DE VINIL, CENTRAT A LA PART SUPERIOR, A UNA O A LES DUES CARES (SEGONS POSICIÓ DEL CARTELL), DE FORMAT APROX. A3, EXECUTAT SEGONS DETALL.	1,000	x	1.950,00000	=	1.950,00000	
		Subtotal...					1.961,52600	1.961,52600

COST DIRECTE		1.986,10660
DESPESES INDIRECTES	2,00%	39,72213
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2.025,82873**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 126	FQ42UMC04	U	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BANDEROLA INFORMATIVA DE GEOSILVA O SIMILAR, FORMAT PER SUPORTS D'ALUMINI DE 76 MM AMB DOBLE PLACA DE 45X20 CM, PINTADA, LACADA I IMPRESA, AMB LÀMINA IMPRESA AMB DISSENY A DETERMINIAR, A UNA O A LES DUES CARES (SEGONS POSICIÓ DEL CARTELL), EXECUTAT SEGONS DETALL. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA FIXACIÓ AMB DAU DE FORMIGÓ D'APROX. 80X40X40CM, ENCASTANT LA XAPA I ELS ANGULARS D'ACER CORTEN SOTA LA RASANT DEL PAVIMENT APROX. UNS 40CM.	**Rend.: 1,000**				**1.005,83 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,310	/R x	31,62000 =	9,80220	
	A0140000	H	MANOBRE	0,560	/R x	26,39000 =	14,77840	
						Subtotal...	24,58060	24,58060
	Materials:							
	B060U200	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,200	x	57,63000 =	11,52600	
	BQ42UMC04	U	BANDEROLA INFORMATIVA DE GEOSILVA O SIMILAR, FORMAT PER SUPORTS D'ALUMINI DE 76 MM AMB DOBLE PLACA DE 45X20 CM, PINTADA, LACADA I IMPRESA, AMB LÀMINA IMPRESA AMB DISSENY A DETERMINIAR, A UNA O A LES DUES CARES (SEGONS POSICIÓ DEL CARTELL), EXECUTAT SEGONS DETALL.	1,000	x	950,00000 =	950,00000	
						Subtotal...	961,52600	961,52600
						COST DIRECTE		986,10660
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		19,72213
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.005,82873**
P- 127	FQAZU001	U	CERTIFICACIÓ DE LA TOTALITAT DE L'ÀREA DE JOCS	**Rend.: 1,000**				**492,66 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BQAZU001	U	CERTIFICACIÓ DE LA TOTALITAT DE L'ÀREA DE JOC	1,050	x	460,00000 =	483,00000	
						Subtotal...	483,00000	483,00000
						COST DIRECTE		483,00000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		9,66000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**492,66000**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 128	FQAZU0PR	U	ASSESSORAMENT PREVI A LA CERTIFICACIÓ DE L'ÀREA DE JOCS AMB PERSONAL QUALIFICAT QUE INCLOU INFORME AMB LES PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES PER LA POSTERIOR CERTIFICACIÓ.	**Rend.: 1,000**				**459,00 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BQAZU0PV	U	ASSESSORAMENT PREVI A LA CERTIFICACIÓ DE L'ÀREA DE JOCS AMB PERSONAL QUALIFICAT QUE INCLOU INFORME AMB LES PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES PER LA POSTERIOR CERTIFICACIÓ.	1,000	x	450,00000 =	450,00000	
						Subtotal...	450,00000	450,00000
						COST DIRECTE		450,00000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		9,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**459,00000**
P- 129	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.	**Rend.: 1,076**				**177,32 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	3,000	/R x	31,62000 =	88,15985	
	A0140000	H	MANOBRE	2,500	/R x	26,39000 =	61,31506	
						Subtotal...	149,47491	149,47491
	Maquinària:							
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,250	/R x	82,93000 =	19,26812	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,150	/R x	36,56000 =	5,09665	
						Subtotal...	24,36477	24,36477
						COST DIRECTE		173,83968
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		3,47679
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**177,31647**
P- 130	FR11UARE	U	ARRENCADA D'ARBRES DE GRAN PORT (EXEMPLARS), AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.	**Rend.: 1,076**				**224,08 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	3,000	/R x	31,62000 =	88,15985	
	A0140000	H	MANOBRE	3,000	/R x	26,39000 =	73,57807	
						Subtotal...	161,73792	161,73792
	Maquinària:							

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,200 /R x	82,93000 =	15,41450		
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,500 /R x	36,56000 =	16,98885		
	C1504R00	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	0,500 /R x	54,97000 =	25,54368		
					Subtotal...	57,94703	57,94703	
					COST DIRECTE		219,68495	
					DESPESES INDIRECTES 2,00%		4,39370	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**224,07865**	

P- 131 FR22N6Q5 M2 DESPEDREGAMENT DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE TREBALL DE 10 CM, AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 40.5 A 50.7 KW (55 A 69 CV) AMB EQUIP DESPEDREGADOR TIPUS FORQUILLA AMB REMOLC, AMB UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.66 A 2.65 M, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 12 %, ON INCLOU LA CÀRREGA DE PEDRA I RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR — **Rend.: 1,081** — **0,95 €**

				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Maquinària:							
	C1311440	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	0,006 /R x	89,49000 =	0,49671	
	CR231352	H	TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 40.5 A 50.7 KW (55 A 69 CV) DE POTÈNCIA AMB EQUIP DESPEDREGADOR TIPUS FORQUILLA AMB REMOLC I D'UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.66 A 2.65 M	0,0093 /R x	50,01000 =	0,43024	
					Subtotal...	0,92695	0,92695
					COST DIRECTE		0,92695
					DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,01854
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**0,94549**

P- 132 FR24A5MA M2 LLAURADA DE TERRENY COMPACTE, EN OBRES D'URBANITZACIÓ, DE FORMA MANUAL I UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.8 A 2.39 M, PER A UN PENDENT SUPERIOR AL 40%. — **Rend.: 1,073** — **3,50 €**

				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,050 /R x	31,62000 =	1,47344	
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,075 /R x	28,03000 =	1,95923	
					Subtotal...	3,43267	3,43267
					COST DIRECTE		3,43267
					DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,06865

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**3,50132**

P- 133 FR261205 M2 FRESATGE DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE 0,2 M, AMB MOTOCULTOR, EN DUES PASSADES CREUADES, PER A UN PENDENT SUPERIOR 30% — **Rend.: 1,077** — **2,37 €**

				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,060 /R x	28,03000 =	1,56156	
					Subtotal...	1,56156	1,56156
Maquinària:							
	CRH1L0L0	H	MOTOCULTOR, AMB EQUIP DE CAVAR I UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 90 CM	0,050 /R x	15,83000 =	0,73491	
					Subtotal...	0,73491	0,73491
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,02342
					COST DIRECTE		2,31989
					DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,04640
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2,36629**

P- 134 FR341254 M2 BARREJA ORGÀNICA DEL SÒL DEL COMPOST VEGETAL AMB EL TERRENY EXISTENT AMB MOTOCULTOR. — **Rend.: 1,073** — **1,72 €**

				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,040 /R x	28,03000 =	1,04492	
					Subtotal...	1,04492	1,04492
Maquinària:							
	C1316100	H	MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A 5.9 T	0,006 /R x	46,13000 =	0,25795	
	CRH1L0L0	H	MOTOCULTOR, AMB EQUIP DE CAVAR I UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 90 CM	0,025 /R x	15,83000 =	0,36883	
					Subtotal...	0,62678	0,62678
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,01567
					COST DIRECTE		1,68737
					DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,03375
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1,72112**

P- 135 FR3P2254 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS. — **Rend.: 1,159** — **83,67 €**

				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,700 /R x	31,62000 =	19,09750	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,800 /R	x	28,03000 =	19,34771	
						Subtotal...	38,44521	38,44521
	Materials:							
	BR3P2250	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3	1,111	x	38,71000 =	43,00681	
						Subtotal...	43,00681	43,00681
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,57668
						COST DIRECTE		82,02870
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		1,64057
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**83,66927**
P- 136	FR3PUGRS	M3	PAVIMENT DE GRANIT D'ORTOSA (GRESA) EN RANULOMETRIA DE 6 A 12 MM, AMB ESTESA I L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.	**Rend.: 1,296**				**57,18 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,050 /R	x	28,03000 =	1,08140	
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,050 /R	x	32,29000 =	1,24576	
						Subtotal...	2,32716	2,32716
	Maquinària:							
	C1503000	H	CAMIÓ GRUA	0,300 /R	x	51,66000 =	11,95833	
						Subtotal...	11,95833	11,95833
	Materials:							
	B0111000	M3	AIGUA	0,050	x	1,78000 =	0,08900	
	BR3PU002	M3	TERRA FRANCO SORRENCA	1,100	x	19,71000 =	21,68100	
	BR3PUGRS	M3	GRANIT D'ORTOSA (GRESA) EN RANULOMETRIA DE 6 A 12 MM	0,250	x	80,00000 =	20,00000	
						Subtotal...	41,77000	41,77000
						COST DIRECTE		56,05549
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		1,12111
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**57,17660**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 137	FR3PUROL	U	ROTLLE DE FIBRA DE COCO D'ALTA DENSITAT COMPACTADA I ESTRUCTURADA EN UNA XARXA DE POLIPROPILÈ, O EN UNA XARXA DE FIBRA DE COCO EN EL MODEL 100% BIODEGRADABLE, TIPUS FIBER ROLL DE LA CASA AQUANEA O EQUIVALENT. FORMAT FLEXIBLE VEGETABLE CILÍNDRIC, DE 30 CM DE DIÀMETRE I 3.00 M DE LONGITUD, AMB XARXA ESTRUCTURAL EXTERIOR DE POLIPROPILÈ DE 4,5 MM DE DIÀMETRE I 5 CM DE PAS DE MALLA, TEIXIDA SENSE NUSOS I RESISTENT ALS RAIGS UVA, REBLERT AMB GRAVA DE 15 A 30 MM, COL·LOCAT AMB MITJANS MECÀNICS.	**Rend.: 1,268**				**47,75 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,300 /R	x	31,62000 =	7,48107	
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,2581 /R	x	28,03000 =	5,70548	
						Subtotal...	13,18655	13,18655
	Materials:							
	B0332200	M3	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.500 KG/M3)	0,250	x	34,49000 =	8,62250	
	B8PGUPFL	U	GABIÓ FLEXIBLE VEGETABLE CILÍNDRIC, DE 40 CM DE DIÀMETRE, AMB XARXA ESTRUCTURAL EXTERIOR DE POLIPROPILÈ DE 4,5 MM DE DIÀMETRE I 5 CM DE PAS DE MALLA, TEIXIDA SENSE NUSOS I RESISTENT ALS RAIGS UVA, REBLERT AMB GRAVA DE 15 A 30 MM.	1,000	x	25,00000 =	25,00000	
						Subtotal...	33,62250	33,62250
						COST DIRECTE		46,80905
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,93618
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**47,74523**
P- 138	FR3PUTAJ	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES I/O PARTERRES.CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA: FRANCA O FRANCA ARENOSA. EXEMPTA DE MATERIALS AMB UNA GRANULOMETRÍA SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I 7,5 CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2 DS/M (EXTRACTE DE PASTA SATURADA) CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% PES SEC MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D'ESTAR LLIURES DE PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE PUGUIN AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES.	**Rend.: 5,625**				**34,35 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,050 /R	x	26,39000 =	0,23458	
						Subtotal...	0,23458	0,23458

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Materials:							
	B03DU400	M3	TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA.	1,150	x	29,08000 =	33,44200	
						Subtotal...	33,44200	33,44200
						COST DIRECTE		33,67658
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,67353
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**34,35011**
P- 139	FR3PUTC0	M3	VOLTEJAT A OBRA DE: TERRA ADEQUADA O NATURAL DE JARDINERIA AMB UNA TEXTURA FRANCO-SORRENCA I DE COMPOST ORGÀNIC ACTIU MICROBIOLÓGICAMENT A BASE DE ELGAN O EQUIVALENT I AMB PERÍODE DE DESCOMPOSICIÓ MÍNIM DE 9 MESOS. INCLÓS P.P. DE FORMACIÓ I RETIRADA DE ZONA DE VOLTEIG, TOT SEGONS NTJ05C EN UN 50% I LES TERRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ EN L'ALTRE 50%.	**Rend.: 1,073**				**0,75 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:							
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,012	/R x	65,44000 =	0,73185	
						Subtotal...	0,73185	0,73185
						COST DIRECTE		0,73185
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,01464
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**0,74649**
P- 140	FR3PUTEX	M2	APORTACIÓ I ESTESA D'ENCOIXINAT ORGÀNIC A BASE DE PODA COM ENCOIXINAT AL VOLTANT DE L'ARBRAT DE NOVA PLANTACIÓ EN FORMA CIRCULAR DE 1M DE RADI I UN GRUIX DE 10 CM	**Rend.: 1,102**				**3,58 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,100	/R x	28,03000 =	2,54356	
						Subtotal...	2,54356	2,54356
	Materials:							
	BR3PU022	M3	TRITURAT DE PODA COM ENCOIXINAT	0,100	x	9,70000 =	0,97000	
						Subtotal...	0,97000	0,97000
						COST DIRECTE		3,51356
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,07027
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3,58383**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 141	FR42122C	U	SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	**Rend.: 1,000**				**251,95 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BR42122C	U	CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	1,000	x	247,01000 =	247,01000	
						Subtotal...	247,01000	247,01000
						COST DIRECTE		247,01000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		4,94020
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**251,95020**
P- 142	FR4464A6	U	SUBMINISTRAMENT D'OLEA EUROPAEA VAR. SYLVESTRIS D'ALÇÀRIA DE 100 A 120 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L	**Rend.: 1,000**				**37,64 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BR4464A6	U	OLEA EUROPAEA VAR. SYLVESTRIS D'ALÇÀRIA DE 100 A 125 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L	1,000	x	36,90000 =	36,90000	
						Subtotal...	36,90000	36,90000
						COST DIRECTE		36,90000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,73800
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**37,63800**
P- 143	FR45163F	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, EN CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L	**Rend.: 1,000**				**565,60 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BR45163F	U	QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 35 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L	1,000	x	554,51000 =	554,51000	
						Subtotal...	554,51000	554,51000
						COST DIRECTE		554,51000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		11,09020
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**565,60020**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 144	FR45A82A	U	SUBMINISTRAMENT DE TAMARIX RAMOSISSIMA PINK CASCADE DE PERÍMETRE DE 16 A 18 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 51 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	**Rend.: 1,000**				**122,44 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BR45A82A	U	TAMARIX RAMOSISSIMA PINK CASCADE DE PERÍMETRE DE 16 A 18 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 51 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	1,000	x	120,04000 =	120,04000	
						Subtotal...	120,04000	120,04000
						COST DIRECTE		120,04000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		2,40080
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**122,44080**
P- 145	FR47UGS2	U	WISTERIA SINENSIS (GLICINA) AMB H= 100/125 I CONTENIDOR DE 2L, AMB L'ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY	**Rend.: 1,000**				**120,99 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BR43681C	U	WISTERIA SINENSIS (GLICINA) AMB H= 100/125 I CONTENIDOR DE 2L, AMB L'ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY	1,100	x	107,83000 =	118,61300	
						Subtotal...	118,61300	118,61300
						COST DIRECTE		118,61300
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		2,37226
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**120,98526**
P- 146	FR47UMEP	U	MALUS - POMERES ENE SPATLLERA EN CONT DE 30 L I LA COPA BEN FORMADA EN ESPATLLERA . S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR I GARANTIA D'UN ANY	**Rend.: 2,240**				**382,27 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,080	/R x	31,62000 =	1,12929	
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,3235	/R x	28,03000 =	4,04808	
						Subtotal...	5,17737	5,17737
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,050	/R x	57,21000 =	1,27701	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	1,000	/R x	36,56000 =	16,32143	
						Subtotal...	17,59844	17,59844

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Materials:							
	BR47UME1	U	MALUS - POMERES EN ESPATLLERA EN CONT DE 30L	1,100	x	320,00000 =	352,00000	
						Subtotal...	352,00000	352,00000
						COST DIRECTE		374,77581
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		7,49552
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**382,27133**
P- 147	FR4EUPL2	U	PISTACEA CHINENSIS AMB PERIMETRE 18/20 CM AMB ARREL NUA. S'INCLOU SUBMINISTRAMENT, PLANTACIÓ I GARANTIA PER UN ANY.	**Rend.: 1,000**				**235,68 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,001	/R x	31,62000 =	0,03162	
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,001	/R x	28,03000 =	0,02803	
						Subtotal...	0,05965	0,05965
	Materials:							
	BR4RUPL1	U	PISTACEA CHINENSIS AMB PERIMETRE 18/20 CM AMB ARREL NUA	1,100	x	210,00000 =	231,00000	
						Subtotal...	231,00000	231,00000
						COST DIRECTE		231,05965
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		4,62119
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**235,68084**
P- 148	FR4FF878	U	SUBMINISTRAMENT DE NERIUM OLEANDER D'ALÇÀRIA DE 100 A 125 CM, EN CONTENIDOR DE 15 L	**Rend.: 1,000**				**22,34 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BR4FF878	U	NERIUM OLEANDER D'ALÇÀRIA DE 100 A 125 CM, EN CONTENIDOR DE 15 L	1,000	x	21,90000 =	21,90000	
						Subtotal...	21,90000	21,90000
						COST DIRECTE		21,90000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,43800
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**22,33800**
P- 149	FR4FFVAR	U	SUBMINISTRAMENT DE PLANTES HERBÀCIES I LLENYOSES SEGONS DF, EN CONTENIDOR DE 1 L.	**Rend.: 1,000**				**2,47 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Materials:							
	BR4FFVAR	U	SUBMINISTRAMENT DE PLANTES HERBÀCIES I LLENYOSES SEGONS DF, EN CONTENIDOR DE 1 L.	1,100	x	2,20000 =	2,42000	
						Subtotal...	2,42000	2,42000
						COST DIRECTE		2,42000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,04840
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2,46840**
P- 150	FR4G923Z	U	SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA ANGUSTIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 1.5 L	**Rend.: 1,000**				**2,55 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BR4G923Z	U	PHILLYREA ANGUSTIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 1,5 L	1,000	x	2,50000 =	2,50000	
						Subtotal...	2,50000	2,50000
						COST DIRECTE		2,50000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,05000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2,55000**
P- 151	FR4GYB34	U	SUBMINISTRAMENT DE RETAMA MONOSPERMA D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L	**Rend.: 1,000**				**14,03 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BR4GYB34	U	RETAMA MONOSPERMA D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L	1,000	x	13,75000 =	13,75000	
						Subtotal...	13,75000	13,75000
						COST DIRECTE		13,75000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,27500
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**14,02500**
P- 152	FR4JQP21	U	SUBMINISTRAMENT DE WISTERIA SINENSIS EN CONTENIDOR DE 10 L	**Rend.: 1,000**				**12,44 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BR4JQP21	U	WISTERIA SINENSIS PROLIFIC EN CONTENIDOR DE 10 L	1,000	x	12,20000 =	12,20000	
						Subtotal...	12,20000	12,20000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						COST DIRECTE		12,20000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,24400
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**12,44400**
P- 153	FR4WUCST	U	SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ DE BULBS TIPUS ALLIUM NEAPOLITANUM, ALLIUM NEVSKIANUM, ALLIUM NIGRUM, CROQUIUS LIGUSTICUS, CROQUIUS SEROTINUS, CROQUS SIEBER, CYDAMEN PERSICUM, NARDISSUS TAZZETA AMB UNA ALÇADA DE 40-60 CM.	**Rend.: 1,164**				**2,42 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,021	/R x	31,62000 =	0,57046	
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,020	/R x	28,03000 =	0,48162	
						Subtotal...	1,05208	1,05208
	Materials:							
	BR4RUCS1	U	BULBS TIPUS ALLIUM NEAPOLITANUM, ALLIUM NEVSKIANUM, ALLIUM NIGRUM, CROQUIUS LIGUSTICUS, CROQUIUS SEROTINUS, CROQUS SIEBER, CYDAMEN PERSICUM, NARDISSUS TAZZETA AMB UNA ALÇADA DE 40-60 CM.	1,100	x	1,20000 =	1,32000	
						Subtotal...	1,32000	1,32000
						COST DIRECTE		2,37208
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,04744
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2,41952**
P- 154	FR623Z2	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY	**Rend.: 1,084**				**3,20 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,020	/R x	31,62000 =	0,58339	
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,086	/R x	28,03000 =	2,22378	
						Subtotal...	2,80717	2,80717
	Materials:							
	B0111000	M3	AIGUA	0,010	x	1,78000 =	0,01780	
	BR341150	M3	COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	0,0048	x	55,88000 =	0,26822	
						Subtotal...	0,28602	0,28602

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,04211
				COST DIRECTE				3,13530
				DESPESES INDIRECTES 2,00%				0,06271
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**3,19800**
P- 155	FR62Z20	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 20 A 60 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY	**Rend.: 0,656**				**18,26 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,030 /R	x	31,62000 =	1,44604	
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,300 /R	x	28,03000 =	12,81860	
						Subtotal...	14,26464	14,26464
	Materials:							
	B0111000	M3	AIGUA	0,040	x	1,78000 =	0,07120	
	BR341150	M3	COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	0,060	x	55,88000 =	3,35280	
						Subtotal...	3,42400	3,42400
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,21397
				COST DIRECTE				17,90261
				DESPESES INDIRECTES 2,00%				0,35805
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**18,26066**
P- 156	FR61135B	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG	**Rend.: 1,083**				**41,10 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,100 /R	x	31,62000 =	2,91967	
	A012P200	H	OFICIAL 2A JARDINER	0,200 /R	x	30,24000 =	5,58449	
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,260 /R	x	28,03000 =	6,72927	
						Subtotal...	15,23343	15,23343
	Maquinària:							
	C1313330	H	RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T	0,2898 /R	x	52,25000 =	13,98158	
	C1502E00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3	0,150 /R	x	52,76000 =	7,30748	
						Subtotal...	21,28906	21,28906

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Materials:							
	B0111000	M3	AIGUA	0,160	x	1,78000 =	0,28480	
	BR341110	M3	COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT A GRANEL	0,080	x	40,72000 =	3,25760	
						Subtotal...	3,54240	3,54240
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,22850
				COST DIRECTE				40,29339
				DESPESES INDIRECTES 2,00%				0,80587
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**41,09926**
P- 157	FR612ZP3	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE PERIMETRE DE TRONC EN ESPAI VERD I CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X100CM AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%). REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA. S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES.	**Rend.: 1,000**				**164,52 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Partides d'obra:							
	E225AJ7Z	M2	ESTESA DE 10CM DE GRAVES AL FONS DEL CLOT DE PLANTACIÓ PER A DRENATGE, DE PEDRA CALCÀRIA	2,250	x	3,98620 =	8,96895	
	ED5A5700	M	DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65 MM DE DIÀMETRE	3,000	x	3,45105 =	10,35315	
	F222U20A	M3	EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES	2,250	x	19,18408 =	43,16418	
	FR3PUTEZ	M3	APORTACIÓ I INCORPORACIÓ EN EL SOL EXISTENT DE BARREJA DE SORRA I COMPOST PER A PLANTACIÓ D'ARBRAT. INCLÓS TRANSPORT	0,900	x	41,60592 =	37,44533	
	FR61234Y	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL) I PRIMER REG. SENSE EXCAVACIÓ DEL CLOT.	1,000	x	21,33994 =	21,33994	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	FR81U00A	UT	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50 CM DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT)	1,000	x 36,38330 =	36,38330	
	GG22001	U	REG MANUAL DE L'ARBRAT, PALMÀCIES I CONÍFERES AMB CUBA.	1,000	x 3,64047 =	3,64047	
					Subtotal...	161,29532	161,29532

COST DIRECTE	161,29532
DESPESES INDIRECTES 2,00%	3,22591
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**164,52123**

P- 158 FR612ZZ1 U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 16CM DE PERIMETRE DE TRONC EN ESPAI VERD I CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80CM AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%). REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA. S'INCLOU ASPRATGE ÚNIC DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVAT 50 CM DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (1UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES. **Rend.: 1,000** **63,35 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Partides d'obra:								
	E225AJ7Z	M2	ESTESA DE 10CM DE GRAVES AL FONS DEL CLOT DE PLANTACIÓ PER A DRENATGE, DE PEDRA CALCÀRIA	1,000	x 3,98620 =		3,98620	
	F222U20A	M3	EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES	0,800	x 19,18408 =		15,34726	
	FR3PUTEZ	M3	APORTACIÓ I INCORPORACIÓ EN EL SOL EXISTENT DE BARREJA DE SORRA I COMPOST PER A PLANTACIÓ D'ARBRAT. INCLÓS TRANSPORT	0,320	x 41,60592 =		13,31389	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	FR61231Y	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 8 A 16 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL) I PRIMER REG. SENSE EXCAVACIÓ DEL CLOT.	1,000	x 15,17363 =	15,17363	
	FR81U00C	UT	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN ASPRATGE DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVAT 50 CM DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (1UT)	1,000	x 14,28800 =	14,28800	
					Subtotal...	62,10898	62,10898

COST DIRECTE	62,10898
DESPESES INDIRECTES 2,00%	1,24218
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**63,35116**

P- 159 FR61U00B U PLANTACIÓ D'ABRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA. **Rend.: 1,095** **53,85 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,325	/R x 31,62000 =		9,38493		
A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,650	/R x 28,03000 =		16,63881		
				Subtotal...		26,02374	26,02374	
Maquinària:								
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,050	/R x 57,21000 =		2,61233		
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,400	/R x 36,56000 =		13,35525		
				Subtotal...		15,96758	15,96758	
Materials:								
BR3PU004	M3	TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA	0,500	x 21,61000 =		10,80500		
				Subtotal...		10,80500	10,80500	

COST DIRECTE	52,79632
DESPESES INDIRECTES 2,00%	1,05593
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**53,85225**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 160	FR66211B	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR D'1 A 1.5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 25X25X25 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG.	**Rend.: 1,077**				**2,56 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,008	/R x	31,62000 =	0,23487	
	A012P200	H	OFICIAL 2A JARDINER	0,016	/R x	30,24000 =	0,44925	
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,065	/R x	28,03000 =	1,69169	
						Subtotal...	2,37581	2,37581
	Materials:							
	B0111000	M3	AIGUA	0,003	x	1,78000 =	0,00534	
	BR341150	M3	COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	0,0016	x	55,88000 =	0,08941	
						Subtotal...	0,09475	0,09475
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,03564
						COST DIRECTE		2,50620
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,05012
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2,55632**
P- 161	FR662331	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG	**Rend.: 1,075**				**7,38 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,010	/R x	31,62000 =	0,29414	
	A012P200	H	OFICIAL 2A JARDINER	0,020	/R x	30,24000 =	0,56260	
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,240	/R x	28,03000 =	6,25786	
						Subtotal...	7,11460	7,11460
	Materials:							
	B0111000	M3	AIGUA	0,010	x	1,78000 =	0,01780	
						Subtotal...	0,01780	0,01780
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,10672
						COST DIRECTE		7,23912
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,14478
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**7,38390**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 162	FR66255B	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 10 A 25 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 50X50X40 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG	**Rend.: 1,078**				**19,10 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,030	/R x	31,62000 =	0,87996	
	A012P200	H	OFICIAL 2A JARDINER	0,060	/R x	30,24000 =	1,68312	
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,460	/R x	28,03000 =	11,96085	
						Subtotal...	14,52393	14,52393
	Maquinària:							
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,100	/R x	36,56000 =	3,39147	
						Subtotal...	3,39147	3,39147
	Materials:							
	B0111000	M3	AIGUA	0,020	x	1,78000 =	0,03560	
	BR341150	M3	COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	0,010	x	55,88000 =	0,55880	
						Subtotal...	0,59440	0,59440
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,21786
						COST DIRECTE		18,72766
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,37455
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**19,10221**
P- 163	FR66266B	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 25 A 40 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 60X60X40 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG	**Rend.: 1,078**				**30,06 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,040	/R x	31,62000 =	1,17328	
	A012P200	H	OFICIAL 2A JARDINER	0,080	/R x	30,24000 =	2,24416	
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,760	/R x	28,03000 =	19,76141	
						Subtotal...	23,17885	23,17885
	Maquinària:							
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,150	/R x	36,56000 =	5,08720	
						Subtotal...	5,08720	5,08720
	Materials:							
	B0111000	M3	AIGUA	0,029	x	1,78000 =	0,05162	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BR341150	M3	COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	0,0144	x	55,88000 =	0,80467	
						Subtotal...	0,85629	0,85629
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,34768
						COST DIRECTE		29,47002
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,58940
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**30,05942**
P- 164	FR662MAN	U	INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ.	**Rend.: 1,073**				**2,83 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,020	/R x	31,62000 =	0,58938	
	A012P200	H	OFICIAL 2A JARDINER	0,016	/R x	30,24000 =	0,45092	
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,065	/R x	28,03000 =	1,69800	
						Subtotal...	2,73830	2,73830
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,04107
						COST DIRECTE		2,77937
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,05559
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2,83496**
P- 165	FR71294H	M2	SEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS STANDARD C4, SEGONS NTJ 07N, DE FORMA MANUAL, EN UN PENDENT < 30 %, SUPERFÍCIE DE SEMBRA DE 500 A 2000 M2, INCLOENT LA COBERTURA DE LA LLAVOR AMB SORRA DE RIU RENTADA I EL CORRONAT POSTERIOR I LA PRIMERA SEGA	**Rend.: 1,090**				**3,04 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,042	/R x	31,62000 =	1,21839	
	A012P200	H	OFICIAL 2A JARDINER	0,002	/R x	30,24000 =	0,05549	
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,040	/R x	28,03000 =	1,02862	
						Subtotal...	2,30250	2,30250
	Maquinària:							
	CR711300	H	SEMBRADORA DE TRACCIÓ MANUAL	0,040	/R x	4,30000 =	0,15780	
	CRH13030	H	TALLAGESPA ROTATIVA AUTOPROPULSADA, DE 66 A 90 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL	0,002	/R x	23,50000 =	0,04312	
						Subtotal...	0,20092	0,20092
	Materials:							
	B0315600	T	SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM	0,010	x	38,45000 =	0,38450	
	BR4U1H00	KG	BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS STANDARD C4, SEGONS NTJ 07N	0,010	x	5,87000 =	0,05870	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						Subtotal...	0,44320	0,44320
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,03454
						COST DIRECTE		2,98116
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,05962
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3,04078**
P- 166	FR7217J0	M2	HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS MIXTA AMB ADDICIÓ D'ESPÈCIES ARBUSTIVES I/O DE FLOR, SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 G/M2, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE DE 500 A 2000 M2	**Rend.: 2,641**				**1,56 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,0024	/R x	31,62000 =	0,02873	
						Subtotal...	0,02873	0,02873
	Maquinària:							
	C1503000	H	CAMIÓ GRUA	0,0012	/R x	51,66000 =	0,02347	
	CR713300	H	HIDROSEMBRADORA MUNTADA SOBRE CAMIÓ	0,0012	/R x	40,32000 =	0,01832	
						Subtotal...	0,04179	0,04179
	Materials:							
	B0111000	M3	AIGUA	0,002	x	1,78000 =	0,00356	
	BR34J000	KG	BIOACTIVADOR MICROBIÀ	0,015	x	6,52000 =	0,09780	
	BR361100	KG	ESTABILITZANT SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA	0,045	x	8,21000 =	0,36945	
	BR3A7000	KG	ADOB MINERAL SÒLID DE FONS D'ALLIBERAMENT LENT	0,030	x	5,22000 =	0,15660	
	BR3PAN00	KG	ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A HIDROSEMBRES DE FIBRA SEMICURTA	0,200	x	1,04000 =	0,20800	
	BR4U1J00	KG	BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS MIXTA AMB ADDICIÓ D'ESPÈCIES ARBUSTIVES I/O DE FLOR, SEGONS NTJ 07N	0,035	x	17,80000 =	0,62300	
						Subtotal...	1,45841	1,45841
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,00043
						COST DIRECTE		1,52936
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,03059
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1,55995**
P- 167	FRE61140	MES	TRACTAMENT ANTI CANYES MENSUAL DE ARUNDO DONAX POSTERIOR A L'ESBROSSADA, CONSISTENT EN LA RETIRADA MANUAL EN ELS ÀMBITS DE PLANTACIÓ I AL VOLTANT DELS CAMINS.	**Rend.: 1,076**				**2.966,23 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Mà d'obra:							
	A012PP00	H	OFICIAL 1A JARDINER ESPECIALISTA EN ARBORICULTURA	48,000	/R x	30,06000 =	1.340,96654	
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	48,000	/R x	28,03000 =	1.250,40892	
						Subtotal...	2.591,37546	2.591,37546
	Maquinària:							
	C1503000	H	CAMIÓ GRUA	5,000	/R x	51,66000 =	240,05576	
	CRE21100	H	TISORES PNEUMÀTIQUES, AMB PART PROPORCIONAL DE COMPRESSOR	0,420	/R x	3,89000 =	1,51840	
	CRE23000	H	MOTOSERRA	11,255	/R x	3,25000 =	33,99512	
						Subtotal...	275,56928	275,56928
	Materials:							
	B2RA9SB0	T	DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	0,050	x	45,00000 =	2,25000	
						Subtotal...	2,25000	2,25000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		38,87063
						COST DIRECTE		2.908,06537
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		58,16131
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2.966,22668**

P- 168 FRZ2U002 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DOS ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT)

Rend.: 1,252 **24,36 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,150	/R x	31,62000 =	3,78834	
A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,150	/R x	28,03000 =	3,35823	
					Subtotal...	7,14657	7,14657
Materials:							
B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000	x	2,00000 =	2,00000	
B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,005	x	443,03000 =	2,21515	
BRZ21810	U	ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA	2,000	x	5,90000 =	11,80000	
BRZ22510	U	ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	2,000	x	0,36000 =	0,72000	
					Subtotal...	16,73515	16,73515

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	23,88172
			DESPESES INDIRECTES 2,00%	0,47763
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**24,35935**

P- 169 FRZ2U003 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT)

Rend.: 1,000 **50,83 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,450	/R x	31,62000 =	14,22900	
A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,450	/R x	28,03000 =	12,61350	
					Subtotal...	26,84250	26,84250
Materials:							
B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000	x	2,00000 =	2,00000	
B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,005	x	443,03000 =	2,21515	
BRZ21810	U	ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA	3,000	x	5,90000 =	17,70000	
BRZ22510	U	ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	3,000	x	0,36000 =	1,08000	
					Subtotal...	22,99515	22,99515
					COST DIRECTE		49,83765
					DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,99675
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**50,83440**

P- 170 FRZ81310 M PROTECCIÓ DE LA PLANTACIÓ AMB TANCA LIMIT SEGONS DETALL DE PROJECTE FORMAT PER ESTAQUES DE CASTANYER DE Ø15 CM CADA 1.50 M AMB UNA ALÇADA DE 1.20 I UNA ALÇADA VISTA DE 0.80 M. S'INCLOU LES ANELLES ANCORADES ALS PALS D'ACER DE Ø8MM DOBLEGADES PER FER PASAR LA CORDA I DUES PASSADES DE CORDA DE SISAL DE Ø20 MM. ANCORAT AL TERRA 40 CM.

Rend.: 2,938 **22,93 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,050	/R x	28,03000 =	0,47703	
					Subtotal...	0,47703	0,47703
Materials:							

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	BR945354	M	ESTACA DE CASTANYER SENSE TRACTAR NI PELAR DE Ø15 CM I UN 1.50 M D'ALÇADA.	1,000	x	12,00000	=	12,00000	
	BRZ81310	U	CORDA DE SISAL DE Ø20 MM	2,000	x	5,00000	=	10,00000	
						Subtotal...		22,00000	22,00000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,00716
						COST DIRECTE			22,48419
						DESPESES INDIRECTES 2,00%			0,44968
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**22,93387**
P- 171	FRZUU010	U	PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS	**Rend.: 1,000**					**44,13 €**
				Unitats		Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:								
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,200	/R x	31,62000	=	6,32400	
	A0140000	H	MANOBRE	0,400	/R x	26,39000	=	10,55600	
						Subtotal...		16,88000	16,88000
	Materials:								
	BR81U010	U	PROTECCIÓ D'ARBRAT AMB TRES PNEUMÀTICS RECICLATS I TAULONS DE FUSTA DE 2 M. DE LLARGÀRIA	1,000	x	26,38000	=	26,38000	
						Subtotal...		26,38000	26,38000
						COST DIRECTE			43,26000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%			0,86520
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**44,12520**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
P- 172	FRZUUFEV	M	CONSTRUCCIÓ I COL·LOCACIÓ DE FEIXINES VIVES A BASE DE MATERIAL ARBUSTIU AUTÒCTON AMB CAPACITAT DE REPRODUCCIÓ VEGETATIVA, COMPREN: EL REPLANTEIG DE LA FEIXINA SOBRE EL TERRENY, OBERTURA MECÀNICA DE LA RASA DE 30X30 CM, RECOLECCIÓ DE LES BRANQUES DE L'ENTORN DE LA PRÒPIA OBRA O APORTACIÓ DE NOU MATERIAL EN CAS DE NO TROBAR-LO. CONSTRUCCIÓ DE FEIXOS D'UN DIÀMETRE MINIM DE 25 CM, LLIGATS AMB FILFERRO GALVANITZAT. COL·LOCACIÓ DE LES FEIXINES A LA RAA ANCORAT AL TERRENY MITJANÇANT ESTAQUES DE FUSTA CLAVADES AL TERRA SEGONS LES INDICACIONS DE LA DO I POSTERIOR TAPAT AMB UNS 3 CM DE GRUIX DEL MATEIX MATERIAL EXTRET EN L'OBERTURA DE LA RASA. CRITERI D'AMIDAMENT: SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA AMIDADA SOBRE PLÀNOL.	**Rend.: 1,080**					**77,56 €**
				Unitats		Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:								
	A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	1,000	/R x	28,65000	=	26,52778	
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	1,000	/R x	32,29000	=	29,89815	
						Subtotal...		56,42593	56,42593
	Maquinària:								
	C13C-00LP	H	RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T	0,020	/R x	52,25000	=	0,96759	
	C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,300	/R x	40,00000	=	11,11111	
	C20G-00DT	H	MÀQUINA TALADRADORA	0,250	/R x	3,80000	=	0,87963	
	CRE0-00C0	H	MOTOSERRA	0,200	/R x	3,41000	=	0,63148	
	CZ15-00E4	H	GRUP ELECTRÒGEN DE 20 A 30 KVA	0,150	/R x	8,58000	=	1,19167	
						Subtotal...		14,78148	14,78148
	Materials:								
	BRIR-H6V7	U	ESTACA LLENYOSA NO RAMIFICADA DE DOS O MÉS ANYS, D'ESPÈCIES ARBUSTIVES AUTÒCTONES, AMB CAPACITAT DE REPRODUCCIÓ VEGETATIVA, DE 2 A 5 CM DE DIÀMETRE I DE 0,5 A 0,8 M DE LLARGÀRIA	3,000	x	0,80000	=	2,40000	
	B0B6-107B	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA I MANIPULAT A L'OBRA B400S, DE LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2	1,200	x	1,32477	=	1,58972	
						Subtotal...		3,98972	3,98972
						DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,84639
						COST DIRECTE			76,04352
						DESPESES INDIRECTES 2,00%			1,52087
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**77,56439**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 173	FRZUUFEX	M	CONSTRUCCIÓ I COL·LOCACIÓ DE FEIXINES DE BRANCA SECA. COMPREN: EL REPLANTEIG DE LA FEIXINA SOBRE EL TERRENY, OBERTURA MECÀNICA DE LA RASA DE 30X30 CM, RECOLECCIÓ DE LES BRANQUES DE L'ENTORN DE LA PRÒPIA OBRA O APORTACIÓ DE NOU MATERIAL EN CAS DE NO TROBAR-LO. CONSTRUCCIÓ DE FEIXOS D'UN DIÀMETRE MINIM DE 25 CM, LLIGATS AMB FILFERRO GALVANITZAT. COL·LOCACIÓ DE LES FEIXINES A LA RASA ANCORAT AL TERRENY MITJANÇANT ESTAQUES DE FUSTA CLAVADES AL TERRA SEGONS LES INDICACIONS DE LA DO I POSTERIOR TAPAT AMB UNS 3 CM DE GRUIX DEL MATEIX MATERIAL EXTRET EN L'OBERTURA DE LA RASA. CRITERI D'AMIDAMENT: SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA AMIDADA SOBRE PLÀNOL.	**Rend.: 1,000**	**65,25 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	0,800	/R x	28,65000	=	22,92000	
A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,800	/R x	32,29000	=	25,83200	
		Subtotal...					48,75200	48,75200
Maquinària:								
C13C-00LP	H	RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T	0,020	/R x	52,25000	=	1,04500	
C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,030	/R x	40,00000	=	1,20000	
C20G-00DT	H	MÀQUINA TALADRADORA	0,250	/R x	3,80000	=	0,95000	
CRE0-00C0	H	MOTOSERRA	0,200	/R x	3,41000	=	0,68200	
CZ15-00E4	H	GRUP ELECTRÒGEN DE 20 A 30 KVA	0,150	/R x	8,58000	=	1,28700	
		Subtotal...					5,16400	5,16400
Materials:								
BRIR-H6V7	U	ESTACA LLENYOSA NO RAMIFICADA DE DOS O MÉS ANYS, D'ESPÈCIES ARBUSTIVES AUTÒCTONES, AMB CAPACITAT DE REPRODUCCIÓ VEGETATIVA, DE 2 A 5 CM DE DIÀMETRE I DE 0,5 A 0,8 M DE LLARGÀRIA	10,000	x	0,80000	=	8,00000	
B0B6-107B	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA I MANIPULAT A L'OBRA B400S, DE LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2	1,000	x	1,32477	=	1,32477	
		Subtotal...					9,32477	9,32477
		DESPESES AUXILIARS 1,50%						0,73128
		COST DIRECTE						63,97205
		DESPESES INDIRECTES 2,00%						1,27944
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**65,25149**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 174	FRZUUGRA	M2	ENGRAELLAT VIU SOBRE TALÚS FORMAT AMB TRONCS DE CASTANYER DE DIÀMETRE ENTRE 15 I 25 CM I LLARGÀRIA ENTRE 3 I 5 M DISPOSAT FORMANT UN CEL·LA D'1X1 M SOBRE UN TALÚS, UNITS ENTRE SI MITJANÇANT CLAUS I LLIGATS AMB FILFERRO D'ACER GALVANITZAT, ANCORATS AL TERRENY AMB BARRES D'ACER CORRUGAT DE DIÀMETRE 12-14 MM I 1,2 M DE LLARGÀRIA I EL REBLERT DELS BUITS AMB TERRA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, COL·LOCANT ESTAQUES D'ESPÈCIES ARBUSTIVES AUTÒCTONES AMB CAPACITAT DE REPRODUCCIÓ VEGETATIVA, INCLOENT EL REPERFILAT SUPERFICIAL DEL TALÚS, EL SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT A PEU D'OBRA I TALL DELS TRONCS, LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA, LA PREPARACIÓ I CONSERVACIÓ EN OBRA DEL MATERIAL VEGETAL I EL REBLERT DE L'ESTRUCTURA.	**Rend.: 1,138**	**146,74 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	0,700	/R x	28,65000	=	17,62302	
A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,700	/R x	32,29000	=	19,86204	
		Subtotal...					37,48506	37,48506
Maquinària:								
C13C-00LP	H	RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T	0,7246	/R x	52,25000	=	33,26920	
C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,100	/R x	40,00000	=	3,51494	
C20G-00DT	H	MÀQUINA TALADRADORA	0,300	/R x	3,80000	=	1,00176	
CRE0-00C0	H	MOTOSERRA	0,300	/R x	3,41000	=	0,89895	
CZ15-00E4	H	GRUP ELECTRÒGEN DE 20 A 30 KVA	0,300	/R x	8,58000	=	2,26186	
		Subtotal...					40,94671	40,94671
Materials:								
BRIR-H6V5	M3	TRONCS DE FUSTA DE CASTANYER DIAMETRE 20-40 CM	0,330	x	156,20000	=	51,54600	
BRIR-H6V7	U	ESTACA LLENYOSA NO RAMIFICADA DE DOS O MÉS ANYS, D'ESPÈCIES ARBUSTIVES AUTÒCTONES, AMB CAPACITAT DE REPRODUCCIÓ VEGETATIVA, DE 2 A 5 CM DE DIÀMETRE I DE 0,5 A 0,8 M DE LLARGÀRIA	15,000	x	0,80000	=	12,00000	
B0B6-107B	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA I MANIPULAT A L'OBRA B400S, DE LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2	1,000	x	1,32477	=	1,32477	
		Subtotal...					64,87077	64,87077
		DESPESES AUXILIARS 1,50%						0,56228
		COST DIRECTE						143,86482
		DESPESES INDIRECTES 2,00%						2,87730
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**146,74211**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 175	FRZUUKDB	M2	ENTRAMAT DE FUSTA DE PARET DOBLE O KRAINER. COMPREN: ESTRUCTURA CEL·LULAR FORMADA PER TRONCS LONGITUDINALS I TRANSVERSALS, I OBLICS FORMANT UN TIRANT, DE CASTANYER DE DIÀMETRE 20-30 CM I ENTRE 2.50 I 3.00 M DE LLARGÀRIA, TOT FORMANT UNA CÀMERA QUE S'OMPLE DE TERRA, INCLOENT LA COL·LOCACIÓ D'UNA XARXA D'ACER GALVANITZAT I PLASTIFICAT AMB MALLA DE 6X8 CM PER AL REPARTIMENT DE LA CÀRREGA, FIXATS ENTRE SI AMB CLAUS, ANCORATS A LA BASE AMB PIQUETES DE FUSTA O D'ACER, INCLOENT L'EXCAVACIÓ PER A LA FONAMENTACIÓ, EL SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT A PEU D'OBRA I TALL DELS TRONCS, LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA, LA PREPARACIÓ I CONSERVACIÓ EN OBRA DEL MATERIAL VEGETAL I EL REBLERT DE L'ESTRUCTURA AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ. CRITERI D'AMIDAMENT: SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA AMIDADA SOBRE PLÀNOL.	**Rend.: 1,203**	**316,48 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	1,500	/R x	28,65000	=	35,72319	
A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	1,500	/R x	32,29000	=	40,26185	
					Subtotal...		75,98504	75,98504
Maquinària:								
C13C-00LP	H	RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T	0,7246	/R x	52,25000	=	31,47161	
C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,100	/R x	40,00000	=	3,32502	
C20G-00DT	H	MÀQUINA TALADRADORA	0,300	/R x	3,80000	=	0,94763	
CRE0-00C0	H	MOTOSERRA	0,300	/R x	3,41000	=	0,85037	
CZ15-00E4	H	GRUP ELECTRÒGEN DE 20 A 30 KVA	0,300	/R x	8,58000	=	2,13965	
					Subtotal...		38,73428	38,73428
Materials:								
BRIR-H6V5	M3	TRONCS DE FUSTA DE CASTANYER DIAMETRE 20-40 CM	1,100	x	156,20000	=	171,82000	
BRIR-H6V7	U	ESTACA LLENYOSA NO RAMIFICADA DE DOS O MÉS ANYS, D'ESPÈCIES ARBUSTIVES AUTÒCTONES, AMB CAPACITAT DE REPRODUCCIÓ VEGETATIVA, DE 2 A 5 CM DE DIÀMETRE I DE 0,5 A 0,8 M DE LLARGÀRIA	15,000	x	0,80000	=	12,00000	
B0B6-107B	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA I MANIPULAT A L'OBRA B400S, DE LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2	8,000	x	1,32477	=	10,59816	
					Subtotal...		194,41816	194,41816
					DESPESES AUXILIARS	1,50%		1,13978
					COST DIRECTE			310,27726
					DESPESES INDIRECTES	2,00%		6,20555
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**316,48280**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 176	FRZUUKSM	M2	ENTRAMAT DE FUSTA SIMPLE O KRAINER. PER ESTABILITZACIÓ DE TALÚS AMB UN ENTRAMAT VIU DE FUSTA DE PARET SIMPLE, D'ESTRUCTURA FORMADA PER TRONCS LONGITUDINALS I TRANSVERSALS DE CONÍFERA ESCORXADA DE DIÀMETRE 20-30 CM, FIXATS ENTRE SI AMB CLAUS, ANCORATS A LA BASE AMB PIQUETES DE FUSTA O D'ACER, INSERCIÓ D'ESTAQUES D'ESPÈCIES ARBUSTIVES AUTÒCTONES AMB CAPACITAT DE REPRODUCCIÓ VEGETATIVA COL·LOCADES CONTIGÜES EN CADA ESTRAT I/O DE PLANTA ARRELADA, REBLERT A CADA ESTRAT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ, INCLOENT L'EXCAVACIÓ PER A LA FONAMENTACIÓ, EL SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT A PEU D'OBRA I TALL DELS TRONCS, LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA, LA PREPARACIÓ I CONSERVACIÓ EN OBRA DEL MATERIAL VEGETAL I EL REBLERT DE L'ESTRUCTURA	**Rend.: 1,151**	**230,22 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	0,800	/R x	28,65000	=	19,91312	
A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,800	/R x	32,29000	=	22,44309	
					Subtotal...		42,35621	42,35621
Maquinària:								
C13C-00LP	H	RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T	1,2076	/R x	52,25000	=	54,81937	
C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,330	/R x	40,00000	=	11,46829	
C20G-00DT	H	MÀQUINA TALADRADORA	0,300	/R x	3,80000	=	0,99044	
CRE0-00C0	H	MOTOSERRA	0,300	/R x	3,41000	=	0,88879	
CZ15-00E4	H	GRUP ELECTRÒGEN DE 20 A 30 KVA	0,300	/R x	8,58000	=	2,23632	
					Subtotal...		70,40321	70,40321
Materials:								
B0AM-078G	KG	FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 3 MM	2,000	x	1,83000	=	3,66000	
BRIR-H6V6	M3	TRONCS DE FUSTA DE CONÍFERA SENSE ESCORÇA	1,100	x	81,84000	=	90,02400	
BRIR-H6V7	U	ESTACA LLENYOSA NO RAMIFICADA DE DOS O MÉS ANYS, D'ESPÈCIES ARBUSTIVES AUTÒCTONES, AMB CAPACITAT DE REPRODUCCIÓ VEGETATIVA, DE 2 A 5 CM DE DIÀMETRE I DE 0,5 A 0,8 M DE LLARGÀRIA	15,000	x	0,80000	=	12,00000	
B0B6-107D	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B400S, DE LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2	5,000	x	1,32477	=	6,62385	
					Subtotal...		112,30785	112,30785
					DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,63534
					COST DIRECTE			225,70261
					DESPESES INDIRECTES	2,00%		4,51405
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**230,21667**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 177	FRZUUMBD	M2	MALLA ANTIHERBES EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 200 GR/M2 TIPUS BIOSTILL MARRÓ 100% BIODEGRADABLE DE LA CASA HORTICOLA PEDRALBES O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA.	**Rend.: 1,339**				**2,94 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,015	/R x	31,62000 =	0,35422	
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,015	/R x	28,03000 =	0,31400	
						Subtotal...	0,66822	0,66822
	Materials:							
	BRI3UBIO	M2	MALLA ANTIARRELS EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 200 GR/M2 TIPUS BIOSTILL MARRÓ 100% BIODEGRADABLE DE LA CASA HORTICOLA PEDRALBES O EQUIVALENT.	1,150	x	1,50000 =	1,72500	
	D0B2A100	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD, DE LÍMIT ELÀSTIC >500 N/MM2, ELABORAT I MANIPULAT	0,308	x	1,58975 =	0,48964	
						Subtotal...	2,21464	2,21464
						COST DIRECTE		2,88286
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,05766
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2,94052**
P- 178	FRZUUYUT	M2	SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ MANTA ORGÀNICA COCO I ARPILLERAS DE YUYE EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 3.33 GR/M2 I ESPECIFICACIONS TÈCIQUES DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, TIPUS BON TERRA IBERICA O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA.	**Rend.: 1,524**				**2,78 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,010	/R x	31,62000 =	0,20748	
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,010	/R x	28,03000 =	0,18392	
						Subtotal...	0,39140	0,39140

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Materials:							
	BR3PU016	UT	GRAPA PER FIXA MALLA ANTIHERBES DE 6MM I DE 13X3 D'ACER GALVANITZAT I AMB PUNTA EN BOSSES DE 1000 UTS	3,000	x	0,33000 =	0,99000	
	BRI31330	M2	MANTA ORGÀNICA TIPUS 100% COCO, DE DENSITAT APROXIMADA 300 G/M2, COSIDA EN LES DUES CARES A UNA XARXA DE POLIPROPILÈ BIODEGRADABLE	1,100	x	1,22000 =	1,34200	
						Subtotal...	2,33200	2,33200
						COST DIRECTE		2,72340
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,05447
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2,77787**
P- 179	FSS1U000	U	SEGURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST ADJUNT	**Rend.: 1,000**				**40.000,00 €**
P- 180	GG502CX	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER CONNEXIÓ REG A REG EXISTENT	**Rend.: 1,000**				**153,00 €**
P- 181	GPCMU032	M	CREACIÓ DE NOU ACCÉS DE PORTA AMB TANCAMENT FIXE INDUSTRIALITZAT TIPUS ´´NATURE´´ DE RIVISA O EQUIVALENT, DE 1,8 M. D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT PLASTIFICAT, COLOR A DEFINIR PER LA DF., FORMAT PER MODULS D'ACER GALVANITZAT PLASTIFICAT, COLOR A DEFINIR PER LA DF. CONSISTENT EN LA CREACIÓ D'UNA PORTA DE 0.90 M I UNA PART FIXE DE LA DIMENSIÓ RESTANT DEL PANY DE LA TANCA. FORMAT PER BASTIDORS I MUNTANTS, DE LA MIDA NECESSARIA PER A ADAPTAR-SE A LA TOPOGRAFIA DEL TERRENY (AMB LONGITUD MÀXIMA DE BASTIDOR 2,5 M). S'INCLOU LA P.P.D'OBRA CIVIL DE MOVIMENT DE TERES, DAUS DE FONAMENTACIÓ, MODULS ESPECIALS, FIXACIÓ DE PLATINES, ETC...	**Rend.: 1,000**				**450,00 €**
P- 182	GPCMU0TC	M	TANCA FORMADA PER ALINEACIÓ DE ROLLS TORNEJATS DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU DE Ø8 CM CADA 2.50M, SOBRE DAU DE FORMIGÓ DE 0.40X0.40X0.40M, AMB MALLA CINEGÈTICA REFORÇADA AMB NUS TIPUS FRONTISSA I TRIPLE GALVANITZADA DE 100/08/15 RECOBERTA D'EMPALLISSADA D'ESTAQUES DE CASTANYER ESCORÇAT A MA AMB PUNTES I ASSERRADES AMB UN GRUIX 4-6 CM I ESPAI ENTRE ESTANQUES 1.5-3 CM I COSIDES AMB 4 FILFERROS GALVANITZATS DE Ø1.5 MM DE LA CASA FITOR FORESTAL O EQUIVALENT.	**Rend.: 3,188**				**55,46 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,100	/R x	31,62000 =	0,99184	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,100	/R x	28,03000 =	0,87923	
						Subtotal...	1,87107	1,87107
	Materials:							
	B06NN14C	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40	0,065	x	69,28000 =	4,50320	
	B0A218SS	M	TANCA FORMADA PER ALINEACIÓ DE ROLLS TORNEJATS DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU DE Ø8 CM CADA 2.50M, SOBRE DAU DE FORMIGÓ DE 0.20X0.20X0.30M, AMB MALLA CINEGÈTICA REFORÇADA AMB NUS TIPUS FRONTISSA I TRIPLE GALVANITZADA DE 100/08/15 RECOBERTA D'EMPALLISSADA D'ESTAQUES DE CASTANYER ESCORÇAT A MA AMB PUNTES I ASSERRADES AMB UN GRUIX 4-6 CM I ESPAI ENTRE ESTANQUES 1.5-3 CM I COSIDES AMB 4 FILFERROS GALVANITZATS DE Ø1.5 MM DE LA CASA FITOR FORESTAL O EQUIVALENT.	2,000	x	22,00000 =	44,00000	
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,000	x	2,00000 =	4,00000	
						Subtotal...	52,50320	52,50320
						COST DIRECTE		54,37427
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		1,08749
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**55,46176**
P- 183	K8B73CO2	M2	ENVERNISSAT D'ACER CORTEN AMB VERNÍS DE PROTECCIÓ PER ACER CORTEN BZ-COR, AMB DUES CAPES, AMB LA SUPERFÍCIE SEMI MAT.	**Rend.: 4,198**				**6,46 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012D000	H	OFICIAL 1A PINTOR	0,681	/R x	27,71000 =	4,49512	
	A013D000	H	AJUDANT DE PINTOR	0,0681	/R x	24,14000 =	0,39160	
						Subtotal...	4,88672	4,88672
	Materials:							
	B89ZPEAA	L	VERNÍS DE PROTECCIÓ PER ACER CORTEN BZ-COR	0,250	x	5,50000 =	1,37500	
						Subtotal...	1,37500	1,37500
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,07330
						COST DIRECTE		6,33502
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,12670
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**6,46172**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 184	K8B73COR	M2	TRACTAMENT DE PARAMENT VERTICAL D'ACER CORTEN AMB ACTIVADOR D'ÒXID PER ACER CORTEN ACT-COR, I POSTERIOR APLICACIÓ BANY DE PARADA D'OXIDACIÓ BP-COR, DEIXANT LA SUPERFÍCIE PREPARADA PER REBRE ACABAT FINAL.	**Rend.: 3,574**				**7,64 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012D000	H	OFICIAL 1A PINTOR	0,681	/R x	27,71000 =	5,27994	
	A013D000	H	AJUDANT DE PINTOR	0,0681	/R x	24,14000 =	0,45997	
						Subtotal...	5,73991	5,73991
	Materials:							
	B89ZPE50	L	ACTIVADOR D'ÒXID PER ACER CORTEN ACT-COR	0,256	x	6,50000 =	1,66400	
						Subtotal...	1,66400	1,66400
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,08610
						COST DIRECTE		7,49001
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,14980
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**7,63981**
P- 185	P214N-52TS	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. S'INCLOU LA BASE EXISTENT I LA NETEJA DE LA RASA.	**Rend.: 1,076**				**15,19 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,150	/R x	23,17000 =	3,23002	
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,150	/R x	23,96000 =	3,34015	
						Subtotal...	6,57017	6,57017
	Maquinària:							
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,220	/R x	14,32000 =	2,92788	
	C138-00KR	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T	0,0729	/R x	78,23000 =	5,30016	
						Subtotal...	8,22804	8,22804
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,09855
						COST DIRECTE		14,89676
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,29794
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**15,19470**
P- 186	P214W-FEME	M	TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR	**Rend.: 1,075**				**6,22 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	Mà d'obra:						
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,200 /R x	23,96000 =	4,45767	
					Subtotal...	4,45767	4,45767
	Maquinària:						
	C178-00GF	H	MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT	0,200 /R x	8,46000 =	1,57395	
					Subtotal...	1,57395	1,57395
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,06687
					COST DIRECTE		6,09849
					DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,12197
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**6,22045**

P- 187 P221K-TG42 M3 EXCAVACIÓ MANUAL SOBRE TALUS AMB PENDENT SUPERIOR AL 35% EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA **Rend.: 1,076** **101,57 €**

				Unitats		Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:								
	A0140000	H	MANOBRE	4,000 /R	x	26,39000	=	98,10409	
						Subtotal...		98,10409	98,10409
						DESPESES AUXILIARS 1,50%			1,47156
						COST DIRECTE			99,57565
						DESPESES INDIRECTES 2,00%			1,99151
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**101,56716**

P- 188 P2251-5488 M3 SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS Ø20-40 MM EN TONGADES DE 25 CM, COM A MÀXIM **Rend.: 10,000** **22,83 €**

				Unitats		Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:								
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,010 /R	x	23,17000	=	0,02317	
						Subtotal...		0,02317	0,02317
	Maquinària:								
	C138-00KQ	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	0,006 /R	x	94,89000	=	0,05693	
						Subtotal...		0,05693	0,05693
	Materials:								
	B036-21CF	T	GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 20 A 40 MM	1,616	x	13,80000	=	22,30080	
						Subtotal...		22,30080	22,30080
						DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,00035
						COST DIRECTE			22,38125
						DESPESES INDIRECTES 2,00%			0,44762

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**22,82887**

P- 189 P3LB-HK8B U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'EMBELLIDOR METÀL·LIC PER LA PART DE LA VARETA DEL PUNT D'ANCORATGE SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, **Rend.: 1,130** **10,78 €**

				Unitats		Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:								
	A0G-HK22	H	OFICIAL 2A ESPECIALISTA EN TREBALLS VERTICALS	0,050 /R	x	45,14000	=	1,99735	
						Subtotal...		1,99735	1,99735
	Maquinària:								
	C1812000	H	EQUIP PER A INJECCIÓ DE BEURADA	0,289 /R	x	15,82000	=	4,04600	
						Subtotal...		4,04600	4,04600
	Materials:								
	B052-HJZS	L	BEURADA DE CIMENT PER A INJECTAR	9,999	x	0,45000	=	4,49955	
						Subtotal...		4,49955	4,49955
						DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,02996
						COST DIRECTE			10,57286
						DESPESES INDIRECTES 2,00%			0,21146
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**10,78432**

P- 190 P3LB-HK8E U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PUNT D'ANCORATGE DEL TIPUS PREVILINE O EQUIVALENT DE PLAQUETA MULTIDIRECCIONAL DE 4 MM D'ESPESSOR, AMB RESISTÈNCIA 30 KN, PAR D'ESTRENYI 40 NM, RESIDÈNCIA D'EXTRACCIÓ 25 KN I RESISTÈNCIA DE CIISALLAMNET DE 50 KN SEGONS NORMES ESPECIFICADES A PROJECTE. **Rend.: 2,097** **71,20 €**

				Unitats		Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:								
	A0F-HJYR	H	OFICIAL 1A ESPECIALISTA EN TREBALLS VERTICALS	0,120 /R	x	52,01000	=	2,97625	
						Subtotal...		2,97625	2,97625
	Maquinària:								
	C1503000	H	CAMIÓ GRUA	0,0723 /R	x	51,66000	=	1,78112	
						Subtotal...		1,78112	1,78112
	Materials:								
	B0AAC310	U	PUNT D'ANCORATGE DEL TIPUS PREVILINE O EQUIVALENT DE PLAQUETA MULTIDIRECCIONAL DE 4 MM D'ESPESSOR, AMB RESISTÈNCIA 30 KN, PAR D'ESTRENYI 40 NM, RESIDÈNCIA D'EXTRACCIÓ 25 KN I RESISTÈNCIA DE CIISALLAMNET DE 50 KN SEGONS NORMES ESPECIFICADES A PROJECTE.	1,000	x	65,00000	=	65,00000	
						Subtotal...		65,00000	65,00000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,04464
COST DIRECTE	69,80201
DESPESES INDIRECTES 2,00%	1,39604
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**71,19805**

P- 191 P3LB-HK8R U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BULONS PASSIUS DE FINS A 3.00 M DE LONGITUD DEL TIPUS PREVILINE O EQUIVALENT, REALITZATS E BARRA D'ACER TIPUS GEWI O B500S DE Ø25 MM, DIAMTERE DE PERFORACIÓ DE 42 MM, INJECTATS AMB BEURADA D'AIGUA/CIMENT, SEGONS RECOMANACIONS AETESS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERES, AMB UNA RESITÈNCIA DE 245 KN ABANS QUE COMENCIA TREBALLAR L'ANCORATGE. SEGONS FTXA D'ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE. **Rend.: 1,399** **156,57 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0F-HJYR	H	OFICIAL 1A ESPECIALISTA EN TREBALLS VERTICALS	0,200	/R x	52,01000	=	7,43531	
A0G-HK22	H	OFICIAL 2A ESPECIALISTA EN TREBALLS VERTICALS	0,150	/R x	45,14000	=	4,83989	
A0I-HK23	H	PEÓ ESPECIALITZAT EN TREBALLS VERTICALS	0,050	/R x	36,39000	=	1,30057	
		Subtotal...					13,57577	13,57577
Maquinària:								
C1503000	H	CAMIÓ GRUA	0,0723	/R x	51,66000	=	2,66978	
C1812000	H	EQUIP PER A INJECCIÓ DE BEURADA	0,289	/R x	15,82000	=	3,26803	
CZ11-HJZ3	H	COMPRESSOR PORTÀTIL ENTRE 10 A 12 M3/MIN DE CABAL I 8 BAR DE PRESSIÓ	0,289	/R x	44,94000	=	9,28353	
		Subtotal...					15,22134	15,22134
Materials:								
B052-HJZS	L	BEURADA DE CIMENT PER A INJECTAR	9,999	x	0,45000	=	4,49955	
B0AAC319	U	BULONS PASSIUS DE FINS A 3.00 M DE LONGITUD DEL TIPUS PREVILINE O EQUIVALENT, REALITZATS E BARRA D'ACER TIPUS GEWI O B500S DE Ø25 MM, DIAMTERE DE PERFORACIÓ DE 42 MM, INJECTATS AMB BEURADA D'AIGUA/CIMENT, SEGONS RECOMANACIONS AETESS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERES, AMB UNA RESITÈNCIA DE 245 KN ABANS QUE COMENCIA TREBALLAR L'ANCORATGE. SEGONS FTXA D'ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE.	1,000	x	120,00000	=	120,00000	
		Subtotal...					124,49955	124,49955

DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,20364
COST DIRECTE	153,50030
DESPESES INDIRECTES 2,00%	3,07001
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**156,57030**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

P- 192 P3LB-HK8V U PARTIDA ALÇADA PER LA FORMACIÓ DE 4 OPERARIS EN TREBALLS D'ALÇADA/ TREBALLS EN TALUSSOS, ARNES MAXI PRO 10 PLUS CLIMAX I ABSORBEDOR MOD 53 ARBORICULTURA 32/ PCX001 O EQUIVALENT **Rend.: 1,076** **315,44 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0F-HJYR	H	OFICIAL 1A ESPECIALISTA EN TREBALLS VERTICALS	3,000	/R x	52,01000	=	145,00929	
A0G-HK22	H	OFICIAL 2A ESPECIALISTA EN TREBALLS VERTICALS	3,000	/R x	45,14000	=	125,85502	
A0I-HK23	H	PEÓ ESPECIALITZAT EN TREBALLS VERTICALS	1,000	/R x	36,39000	=	33,81970	
		Subtotal...					304,68401	304,68401

DESPESES AUXILIARS 1,50%	4,57026
COST DIRECTE	309,25427
DESPESES INDIRECTES 2,00%	6,18509
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**315,43936**

P- 193 P939-IQJQ M3 COMPACTACIÓ DEL TERRENY NATURAL PER TAL DE FORMAR EL CAMÍ QUE ES TROBA A LA PART SUPERIOR DEL TURÓ, ON HI HA SITUAT EL MIRADOR, AQUEST INCLÒS. **Rend.: 1,077** **4,14 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0140000	H	MANOBRE	0,050	/R x	26,39000	=	1,22516	
		Subtotal...					1,22516	1,22516
Maquinària:								
C13350C0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	0,040	/R x	73,88000	=	2,74392	
		Subtotal...					2,74392	2,74392
Materials:								
B0111000	M3	AIGUA	0,050	x	1,78000	=	0,08900	
		Subtotal...					0,08900	0,08900

COST DIRECTE	4,05808
DESPESES INDIRECTES 2,00%	0,08116
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**4,13924**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 194	P939-IQJR	M3	CREACIÓ DE NOUS MARGES O CAMINS DE PEDRA SECA AMB PEDRES DE TIPUS CALCARIA I EN FORMA DE ´´LAJA´´ PLANA I MIDES APROXIMADES 20X10X2 CM.. AQUESTES PEDRES ES COL·LOCARAN CLAVADES AL TERRA UNS 20 A 30 CM DE FORMA IRREGULAR I UNES JUNTES APROXIMADES DE 5 A 10 CM PER LA FORMACIÓ D'UN CAMÍ DE TRAIL PER VIANANTS.	**Rend.: 1,171**				**51,94 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	1,000	/R x	26,39000 =	22,53629	
						Subtotal...	22,53629	22,53629
	Materials:							
	B0111000	M3	AIGUA	0,050	x	1,78000 =	0,08900	
	B03410LA	M3	PEDRES DE TIPUS CALCARIA I EN FORMA DE ´´LAJA´´ PLANA I MIDES APROXIMADES 20X10X2 CM	1,000	x	28,30000 =	28,30000	
						Subtotal...	28,38900	28,38900
						COST DIRECTE		50,92529
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		1,01851
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**51,94380**
P- 195	P939-IQJT	M3	CÀRREGA I TRANSPORT MECÀNIC DE PEDRA DES DE LA PEDRERA O MAGATZEM FINS A L'EMPLAÇAMENT D'OBRA.	**Rend.: 1,077**				**26,32 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,050	/R x	26,39000 =	1,22516	
						Subtotal...	1,22516	1,22516
	Maquinària:							
	C1502E00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3	0,500	/R x	52,76000 =	24,49396	
						Subtotal...	24,49396	24,49396
	Materials:							
	B0111000	M3	AIGUA	0,050	x	1,78000 =	0,08900	
						Subtotal...	0,08900	0,08900
						COST DIRECTE		25,80812
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,51616
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**26,32428**
P- 196	PR410-8TAR	U	SUBMINISTRAMENT D'ACACIA REDOLENS, EN CONTENIDOR DE 1.3 L	**Rend.: 1,000**				**3,10 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BR410-21AR	U	ACACIA REDOLENS, EN CONTENIDOR DE 1.3 L	1,000	x	3,04000 =	3,04000	
						Subtotal...	3,04000	3,04000
						COST DIRECTE		3,04000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,06080
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3,10080**
P- 197	PR411-8T1L	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 27 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 18,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	**Rend.: 1,000**				**73,22 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BR411-21UF	U	ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 27 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 18,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	1,000	x	71,78000 =	71,78000	
						Subtotal...	71,78000	71,78000
						COST DIRECTE		71,78000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		1,43560
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**73,21560**
P- 198	PR411-8T28	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 39 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 27,3 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	**Rend.: 1,000**				**134,19 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BR411-21V2	U	ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 39 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 27,3 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	1,000	x	131,56000 =	131,56000	
						Subtotal...	131,56000	131,56000
						COST DIRECTE		131,56000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		2,63120
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**134,19120**
P- 199	PR411-8TML	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM MULTITRONC EN CONTENIDOR D'ALÇARIA 300/350CM	**Rend.: 1,000**				**250,20 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BR411-21ML	U	ACER MONSPESSULANUM MULTITRONC EN CONTENIDOR D'ALÇARIA 300/350CM	1,000	x	245,29000 =	245,29000	
						Subtotal...	245,29000	245,29000
						COST DIRECTE		245,29000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		4,90580
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**250,19580**
P- 200	PR411-8TPT	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 27 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 18,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	**Rend.: 1,000**				**340,55 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BR411-21V3	U	ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 39 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 27,3 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	1,000	x	333,87000 =	333,87000	
						Subtotal...	333,87000	333,87000
						COST DIRECTE		333,87000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		6,67740
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**340,54740**
P- 201	PR416-8TQ0	U	SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L	**Rend.: 1,000**				**189,93 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BR416-225T	U	ARBUTUS UNEDO DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L	1,000	x	186,21000 =	186,21000	
						Subtotal...	186,21000	186,21000
						COST DIRECTE		186,21000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		3,72420
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**189,93420**
P- 202	PR416-8TQN	U	SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L	**Rend.: 1,000**				**2,92 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BR416-225S	U	ARBUTUS UNEDO D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L	1,000	x	2,86000 =	2,86000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						Subtotal...	2,86000	2,86000
						COST DIRECTE		2,86000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,05720
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2,91720**
P- 203	PR416-8TQU	U	SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO MULTITRONC D'ALÇARIA 250/300CM, EN CONTENIDOR DE 150 L	**Rend.: 1,000**				**264,10 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BR416-225Z	U	ARBUTUS UNEDO EN CONTENIDOR DE 150 L	1,000	x	258,92000 =	258,92000	
						Subtotal...	258,92000	258,92000
						COST DIRECTE		258,92000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		5,17840
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**264,09840**
P- 204	PR420-8U2Z	U	SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	**Rend.: 1,000**				**166,86 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BR420-22C1	U	CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	1,000	x	163,59000 =	163,59000	
						Subtotal...	163,59000	163,59000
						COST DIRECTE		163,59000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		3,27180
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**166,86180**
P- 205	PR442-8VEE	U	SUBMINISTRAMENT DE MALUS SP. EN ESPATLLERA D'ALÇARIA 200/250CM I AMPLÀRIA 180/200CM AMB PA DE TERRA. VARIETAT SEGONS DF.	**Rend.: 1,000**				**295,80 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BR442-23EE	U	MALUS SP. EN ESPATLLERA D'ALÇARIA 200/250CM I AMPLÀRIA 180/200CM AMB PA DE TERRA. VARIETAT SEGONS DF.	1,000	x	290,00000 =	290,00000	
						Subtotal...	290,00000	290,00000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	290,00000
			DESPESES INDIRECTES 2,00%	5,80000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**295,80000**
P- 206	PR442-8VJS	U	SUBMINISTRAMENT DE MALUS EVERESTE (PERPETU ®) DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB L'ARREL NUA **Rend.: 1,000**	**158,46 €**
			Unitats Preu € Parcial Import	
	Materials:			
	BR442-231L	U	MALUS EVERESTE (PERPETU ®) DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB L'ARREL NUA 1,000 x 155,35000 = 155,35000	
			Subtotal... 155,35000	155,35000
			COST DIRECTE	155,35000
			DESPESES INDIRECTES 2,00%	3,10700
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**158,45700**
P- 207	PR442-8VML	U	SUBMINISTRAMENT DE MALUS´EVEREST PERPETU´ MULTITRONC D'ALÇARIA 300/400CM AMB PA DE TERRA **Rend.: 1,000**	**229,50 €**
			Unitats Preu € Parcial Import	
	Materials:			
	BR442-23ML	U	MALUS´EVEREST PERPETU´ MULTITRONC D'ALÇARIA 300/400CM AMB PA DE TERRA 1,000 x 225,00000 = 225,00000	
			Subtotal... 225,00000	225,00000
			COST DIRECTE	225,00000
			DESPESES INDIRECTES 2,00%	4,50000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**229,50000**
P- 208	PR445-8VSQ	U	SUBMINISTRAMENT D'OLEA EUROPAEA VAR. SYLVESTRIS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L **Rend.: 1,000**	**13,82 €**
			Unitats Preu € Parcial Import	
	Materials:			
	BR445-2367	U	OLEA EUROPAEA VAR. SYLVESTRIS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L 1,000 x 13,55000 = 13,55000	
			Subtotal... 13,55000	13,55000
			COST DIRECTE	13,55000
			DESPESES INDIRECTES 2,00%	0,27100

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**13,82100**
P- 209	PR44E-8WE8	U	SUBMINISTRAMENT DE MAHALEB DULCIS DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, EN CONTENIDOR DE 35 L **Rend.: 1,000**	**55,60 €**
			Unitats Preu € Parcial Import	
	Materials:			
	BR44E-23FU	U	PRUNUS MAHALEB DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, EN CONTENIDOR DE 35 L 1,000 x 54,51000 = 54,51000	
			Subtotal... 54,51000	54,51000
			COST DIRECTE	54,51000
			DESPESES INDIRECTES 2,00%	1,09020
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**55,60020**
P- 210	PR44E-8WEU	U	SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS DULCIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM,ALÇADA DE LA CREU A 2.2M, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ **Rend.: 1,000**	**286,47 €**
			Unitats Preu € Parcial Import	
	Materials:			
	BR44E23HH	U	PRUNUS DULCIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM,ALÇADA DE LA CREU A 2.2M, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ 1,000 x 280,85000 = 280,85000	
			Subtotal... 280,85000	280,85000
			COST DIRECTE	280,85000
			DESPESES INDIRECTES 2,00%	5,61700
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**286,46700**
P- 211	PR44E-8WHM	U	SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS DULCIS MULTITRONC EXEMPLAR D'ALÇARIA 300/400CM AMB PA DE TERRA **Rend.: 1,000**	**285,60 €**
			Unitats Preu € Parcial Import	
	Materials:			
	BR44E23HM	U	PRUNUS DULCIS MULTITRONC EXEMPLAR D'ALÇARIA 300/400CM AMB PA DE TERRA 1,000 x 280,00000 = 280,00000	
			Subtotal... 280,00000	280,00000
			COST DIRECTE	280,00000
			DESPESES INDIRECTES 2,00%	5,60000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**285,60000**

P- 212 PR450-8WML U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX MULTITRONC EN CONTENIDOR DE 160 L D'ALÇARIA DE 300/350 CM — **Rend.: 1,000** — **318,75 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BR450-23ML	U	QUERCUS ILEX MULTITRONC EN CONTENIDOR DE 160 L D'ALÇARIA DE 300/350 CM	1,000	x	312,50000	=	312,50000	
					Subtotal...		312,50000	312,50000

COST DIRECTE	312,50000
DESPESES INDIRECTES 2,00%	6,25000
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**318,75000**

P- 213 PR450-8WRJ U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX ABUSTIU D'ALÇÀRIA DE 100 A 125 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L — **Rend.: 1,000** — **16,68 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BR450-23N7	U	QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 4 A 6 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L	1,000	x	16,35000	=	16,35000	
					Subtotal...		16,35000	16,35000

COST DIRECTE	16,35000
DESPESES INDIRECTES 2,00%	0,32700
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**16,67700**

P- 214 PR450-8WRR U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS PUBESCENS DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 27 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 18,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ — **Rend.: 1,000** — **52,25 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BR450-23M7	U	QUERCUS PUBESCENS DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 27 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 18,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	1,000	x	51,23000	=	51,23000	
					Subtotal...		51,23000	51,23000

COST DIRECTE	51,23000
DESPESES INDIRECTES 2,00%	1,02460
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**52,25460**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

P- 215 PR450-8WRS U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, EN CONTENIDOR DE 15 L — **Rend.: 1,000** — **96,72 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BR450-23N3	U	QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, EN CONTENIDOR DE 15 L	1,000	x	94,82000	=	94,82000	
					Subtotal...		94,82000	94,82000

COST DIRECTE	94,82000
DESPESES INDIRECTES 2,00%	1,89640
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**96,71640**

P- 216 PR450-8WSA U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L — **Rend.: 1,000** — **141,41 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BR450-23N4	U	QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L	1,000	x	138,64000	=	138,64000	
					Subtotal...		138,64000	138,64000

COST DIRECTE	138,64000
DESPESES INDIRECTES 2,00%	2,77280
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**141,41280**

P- 217 PR450-8WSW U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ — **Rend.: 1,000** — **188,27 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BR450-23LR	U	QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	1,000	x	184,58000	=	184,58000	
					Subtotal...		184,58000	184,58000

COST DIRECTE	184,58000
DESPESES INDIRECTES 2,00%	3,69160
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**188,27160**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 218	PR451-8WZ5	U	SUBMINISTRAMENT DE RHAMNUS ALATERNUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L	**Rend.: 1,000**				**2,58 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BR451-23RZ	U	RHAMNUS ALATERNUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L	1,000	x	2,53000 =	2,53000	
						Subtotal...	2,53000	2,53000
						COST DIRECTE		2,53000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,05060
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2,58060**
P- 219	PR468-914C	U	SUBMINISTRAMENT DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS TOTEM D'ALÇÀRIA DE 300 A 350 CM, EN CONTENIDOR DE 40 A 120 L	**Rend.: 1,000**				**136,90 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BR468-24MC	U	CUPRESSUS SEMPERVIRENS TOTEM D'ALÇÀRIA DE 300 A 350 CM, EN CONTENIDOR DE 40 A 120 L	1,000	x	134,22000 =	134,22000	
						Subtotal...	134,22000	134,22000
						COST DIRECTE		134,22000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		2,68440
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**136,90440**
P- 220	PR472-91KL	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 100 A 125 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L	**Rend.: 1,000**				**11,12 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BR471-24Y2	U	PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 100 A 125 CM, EN CONTENIDOR DE 5 A 25 L	1,000	x	10,90000 =	10,90000	
						Subtotal...	10,90000	10,90000
						COST DIRECTE		10,90000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,21800
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**11,11800**
P- 221	PR472-91KM	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L	**Rend.: 1,000**				**4,02 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BR471-24Y4	U	PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L	1,000	x	3,94000 =	3,94000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						Subtotal...	3,94000	3,94000
						COST DIRECTE		3,94000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,07880
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**4,01880**
P- 222	PR472-91ML	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 150 A 175 CM, EN CONTENIDOR DE 30 L	**Rend.: 1,000**				**78,22 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BR471-24YB	U	PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 150 A 175 CM, EN CONTENIDOR DE 10 A 35 L	1,000	x	76,69000 =	76,69000	
						Subtotal...	76,69000	76,69000
						COST DIRECTE		76,69000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		1,53380
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**78,22380**
P- 223	PR472-91MU	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 200 A 250 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 45 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 54 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	**Rend.: 1,000**				**118,67 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BR471-24XH	U	PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 200 A 250 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 45 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 54 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	1,000	x	116,34000 =	116,34000	
						Subtotal...	116,34000	116,34000
						COST DIRECTE		116,34000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		2,32680
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**118,66680**
P- 224	PR472-91N8	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 300 A 350 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 65 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 78 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	**Rend.: 1,000**				**184,60 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BR471-24XK	U	PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 300 A 350 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 65 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 78 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	1,000	x	180,98000 =	180,98000	
						Subtotal...	180,98000	180,98000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	180,98000
			DESPESES INDIRECTES 2,00%	3,61960
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**184,59960**
P- 225	PR472-91NF	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 400 A 450 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 85 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 102 CM SEGONS FÓRMULES NTJ **Rend.: 1,000**	**271,22 €**
	Materials:		Unitats Preu € Parcial Import	
	BR471-24XG	U	PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 400 A 450 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 85 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 102 CM SEGONS FÓRMULES NTJ 1,000 x 265,90000 = 265,90000	
			Subtotal... 265,90000	265,90000
			COST DIRECTE	265,90000
			DESPESES INDIRECTES 2,00%	5,31800
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**271,21800**
P- 226	PR493-92C1	U	SUBMINISTRAMENT D'ACHILLEA COARCTATA' EN CONTENIDOR DE1 L **Rend.: 1,000**	**1,94 €**
	Materials:		Unitats Preu € Parcial Import	
	BR4944C1	U	ACHILLEA COARCTATA' EN CONTENIDOR DE1 L 1,000 x 1,90000 = 1,90000	
			Subtotal... 1,90000	1,90000
			COST DIRECTE	1,90000
			DESPESES INDIRECTES 2,00%	0,03800
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**1,93800**
P- 227	PR49H-0L77	U	SUBMINISTRAMENT D'ANTHYLLIS CYTISOIDES D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L **Rend.: 1,000**	**2,14 €**
	Materials:		Unitats Preu € Parcial Import	
	BR49H-0L8Z	U	ANTHYLLIS CYTISOIDES D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L 1,000 x 2,10000 = 2,10000	
			Subtotal... 2,10000	2,10000
			COST DIRECTE	2,10000
			DESPESES INDIRECTES 2,00%	0,04200

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**2,14200**
P- 228	PR4B6-942L	U	SUBMINISTRAMENT DE CENTRANTHUS RUBER D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L **Rend.: 1,000**	**2,04 €**
	Materials:		Unitats Preu € Parcial Import	
	BR4B6-252L	U	CENTRANTHUS RUBER D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L 1,000 x 2,00000 = 2,00000	
			Subtotal... 2,00000	2,00000
			COST DIRECTE	2,00000
			DESPESES INDIRECTES 2,00%	0,04000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**2,04000**
P- 229	PR4BF-949X	U	SUBMINISTRAMENT DE CISTUS X PULVERULENTUS EN CONTENIDOR D'1,7 L **Rend.: 1,000**	**2,44 €**
	Materials:		Unitats Preu € Parcial Import	
	BR4BF-25SC	U	CISTUS X PULVERULENTUS EN CONTENIDOR D'1,7 L 1,000 x 2,39000 = 2,39000	
			Subtotal... 2,39000	2,39000
			COST DIRECTE	2,39000
			DESPESES INDIRECTES 2,00%	0,04780
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**2,43780**
P- 230	PR4BF-94A1	U	SUBMINISTRAMENT DE CISTUS ALBIDUS EN CONTENIDOR D'1,7 L **Rend.: 1,000**	**2,44 €**
	Materials:		Unitats Preu € Parcial Import	
	BR4BF-25SB	U	CISTUS X PURPUREUS EN CONTENIDOR D'1,7 L 1,000 x 2,39000 = 2,39000	
			Subtotal... 2,39000	2,39000
			COST DIRECTE	2,39000
			DESPESES INDIRECTES 2,00%	0,04780
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**2,43780**
P- 231	PR4BF-94F2	U	SUBMINISTRAMENT DE CISTUS X FLORENTINUS EN CONTENIDOR DE 2.5 L **Rend.: 1,000**	**3,21 €**
	Materials:		Unitats Preu € Parcial Import	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	BR4BF-25F2	U	CISTUS X FLORENTINUS EN CONTENIDOR DE 2.5 L	1,000	x	3,15000	=	3,15000	
						Subtotal...		3,15000	3,15000
						COST DIRECTE			3,15000
						DESPESES INDIRECTES	2,00%		0,06300
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**3,21300**
P- 232	PR4BL-94BX	U	SUBMINISTRAMENT DE CONVOLVULUS CNEORUM EN CONTENIDOR D'1 L	**Rend.: 1,000**					**2,34 €**
				Unitats		Preu €		Parcial	Import
	Materials:								
	BR4BL-25SW	U	CONVOLVULUS CNEORUM EN CONTENIDOR D'1 L	1,000	x	2,29000	=	2,29000	
						Subtotal...		2,29000	2,29000
						COST DIRECTE			2,29000
						DESPESES INDIRECTES	2,00%		0,04580
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2,33580**
P- 233	PR4CG-937H	U	SUBMINISTRAMENT DE DIETES BICOLOR D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L	**Rend.: 1,000**					**3,01 €**
				Unitats		Preu €		Parcial	Import
	Materials:								
	BR4CG-25KM	U	DIETES BICOLOR D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L	1,000	x	2,95000	=	2,95000	
						Subtotal...		2,95000	2,95000
						COST DIRECTE			2,95000
						DESPESES INDIRECTES	2,00%		0,05900
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**3,00900**
P- 234	PR4CL-000C	U	SUBMINISTRAMENT DE DORYCNIUM PENTAPHYLLUM EN CONTENIDOR D'1,3 L	**Rend.: 1,000**					**2,45 €**
				Unitats		Preu €		Parcial	Import
	Materials:								
	BR4CL-002N	U	DORYCNIUM PENTAPHYLLUM EN CONTENIDOR D'1,3 L	1,000	x	2,40000	=	2,40000	
						Subtotal...		2,40000	2,40000
						COST DIRECTE			2,40000
						DESPESES INDIRECTES	2,00%		0,04800

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2,44800**
P- 235	PR4CP-938R	U	SUBMINISTRAMENT D'EPHEDRA FRAGILIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	**Rend.: 1,000**					**4,19 €**
				Unitats		Preu €		Parcial	Import
	Materials:								
	BR4CP-25L3	U	EPHEDRA FRAGILIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	1,000	x	4,11000	=	4,11000	
						Subtotal...		4,11000	4,11000
						COST DIRECTE			4,11000
						DESPESES INDIRECTES	2,00%		0,08220
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**4,19220**
P- 236	PR4D3-93BR	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA RIGIDA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L	**Rend.: 1,000**					**3,06 €**
				Unitats		Preu €		Parcial	Import
	Materials:								
	BR4D3-25MZ	U	EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L	1,000	x	3,00000	=	3,00000	
						Subtotal...		3,00000	3,00000
						COST DIRECTE			3,00000
						DESPESES INDIRECTES	2,00%		0,06000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**3,06000**
P- 237	PR4D3-93BZ	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L	**Rend.: 1,000**					**3,06 €**
				Unitats		Preu €		Parcial	Import
	Materials:								
	BR4D3-25MZ	U	EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L	1,000	x	3,00000	=	3,00000	
						Subtotal...		3,00000	3,00000
						COST DIRECTE			3,00000
						DESPESES INDIRECTES	2,00%		0,06000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**3,06000**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 238	PR4DI-0057	U	SUBMINISTRAMENT DE GENISTA UMBELLATA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	**Rend.: 1,000**				**4,19 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BR4DI-007C	U	GENISTA UMBELLATA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	1,000	x	4,11000 =	4,11000	
						Subtotal...	4,11000	4,11000
						COST DIRECTE		4,11000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,08220
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**4,19220**
P- 239	PR4DO-93L7	U	SUBMINISTRAMENT D'HYPARRHENIA HIRTA EN ALVÈOL FORESTAL DE 300 CM3	**Rend.: 1,000**				**0,85 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BR4DO-25PU	U	HYPARRHENIA HIRTA EN ALVÈOL FORESTAL DE 300 CM3	1,000	x	0,83000 =	0,83000	
						Subtotal...	0,83000	0,83000
						COST DIRECTE		0,83000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,01660
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**0,84660**
P- 240	PR4EC-9DC1	U	SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA DENTATA 'CANDICANS' EN CONTENIDOR D'1 L	**Rend.: 1,000**				**1,61 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BR4EC-2DC1	U	LAVANDULA DENTATA 'CANDICANS' EN CONTENIDOR D'1 L	1,000	x	1,58000 =	1,58000	
						Subtotal...	1,58000	1,58000
						COST DIRECTE		1,58000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,03160
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1,61160**
P- 241	PR4EG-94OA	U	SUBMINISTRAMENT DE LIMONIUM PEREZII EN CONTENIDOR DE 2L	**Rend.: 1,000**				**3,62 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BR4EG-25YG	U	LIMONIUM PEREZII EN CONTENIDOR DE 2L	1,000	x	3,55000 =	3,55000	
						Subtotal...	3,55000	3,55000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						COST DIRECTE		3,55000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,07100
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3,62100**
P- 242	PR4F9-94UZ	U	SUBMINISTRAMENT DE MYRTUS COMMUNIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	**Rend.: 1,000**				**2,70 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BR4F9-261Z	U	MYRTUS COMMUNIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 1,5 L	1,000	x	2,65000 =	2,65000	
						Subtotal...	2,65000	2,65000
						COST DIRECTE		2,65000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,05300
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2,70300**
P- 243	PR4FE-42N3	U	SUBMINISTRAMENT DE NERIUM OLEANDER 'NANA' D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'3 L	**Rend.: 1,000**				**5,83 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BR4FE-26N3	U	NERIUM OLEANDER 'NANA' D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'3 L	1,000	x	5,72000 =	5,72000	
						Subtotal...	5,72000	5,72000
						COST DIRECTE		5,72000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,11440
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5,83440**
P- 244	PR4FE-93B1	U	SUBMINISTRAMENT DE BUPLERUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L	**Rend.: 1,000**				**2,45 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BR4FE-26B1	U	BUPLERUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L	1,000	x	2,40000 =	2,40000	
						Subtotal...	2,40000	2,40000
						COST DIRECTE		2,40000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,04800

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**2,44800**

P- 245 PR4G2-93B1 U SUBMINISTRAMENT DE PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA 'BLUE SPIRE', EN CONTENIDOR DE 1 L — **Rend.: 1,000** — **1,94 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BR4G2-26B1	U	PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA 'BLUE SPIRE', EN CONTENIDOR DE 1 L	1,000	x	1,90000	=	1,90000	
					Subtotal...		1,90000	1,90000

COST DIRECTE	1,90000
DESPESES INDIRECTES 2,00%	0,03800
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**1,93800**

P- 246 PR4G8-05GQ U SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA ANGUSTIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L — **Rend.: 1,000** — **4,19 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BR4G8-05GS	U	PHILLYREA ANGUSTIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	1,000	x	4,11000	=	4,11000	
					Subtotal...		4,11000	4,11000

COST DIRECTE	4,11000
DESPESES INDIRECTES 2,00%	0,08220
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**4,19220**

P- 247 PR4G9-5T4J U SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA ALMERIENSIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L — **Rend.: 1,000** — **4,19 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BR4G9-265G	U	PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	1,000	x	4,11000	=	4,11000	
					Subtotal...		4,11000	4,11000

COST DIRECTE	4,11000
DESPESES INDIRECTES 2,00%	0,08220
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**4,19220**

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

PARTIDES D'OBRA

P- 248 PR4G9-93V6 U SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L — **Rend.: 1,000** — **4,19 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BR4G9-265G	U	PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	1,000	x	4,11000	=	4,11000	
					Subtotal...		4,11000	4,11000

COST DIRECTE	4,11000
DESPESES INDIRECTES 2,00%	0,08220
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**4,19220**

P- 249 PR4GH-0VIR U SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L — **Rend.: 1,000** — **4,19 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BR4GH-0VIX	U	PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	1,000	x	4,11000	=	4,11000	
					Subtotal...		4,11000	4,11000

COST DIRECTE	4,11000
DESPESES INDIRECTES 2,00%	0,08220
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**4,19220**

P- 250 PR4GH-93Y4 U SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L — **Rend.: 1,000** — **2,55 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BR4GH-266U	U	PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L	1,000	x	2,50000	=	2,50000	
					Subtotal...		2,50000	2,50000

COST DIRECTE	2,50000
DESPESES INDIRECTES 2,00%	0,05000
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**2,55000**

P- 251 PR4GM-940N U SUBMINISTRAMENT DE PLUMBAGO AURICULATA EN CONTENIDOR DE 2 L — **Rend.: 1,000** — **4,24 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BR4GM-267Z	U	PLUMBAGO AURICULATA EN CONTENIDOR DE 2 L	1,000	x	4,16000	=	4,16000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal...	4,16000	4,16000	
				COST DIRECTE		4,16000	
				DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,08320	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**4,24320**	

P- 252 PR4GT-5HSI U SUBMINISTRAMENT DE RETAMA MONOSPERMA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L **Rend.: 1,000** **4,19 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BR4GT-268T	U	RETAMA MONOSPERMA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	1,000	x	4,11000	=	4,11000	
					Subtotal...		4,11000	4,11000
					COST DIRECTE			4,11000
					DESPESES INDIRECTES 2,00%			0,08220
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**4,19220**

P- 253 PR4H1-943Z U SUBMINISTRAMENT DE ROSA CANINA D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L **Rend.: 1,000** **2,55 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BR4H1-2690	U	ROSA SEMPERVIRENS D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L	1,000	x	2,50000	=	2,50000	
					Subtotal...		2,50000	2,50000
					COST DIRECTE			2,50000
					DESPESES INDIRECTES 2,00%			0,05000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2,55000**

P- 254 PR4H1-94P3 U SUBMINISTRAMENT DE ROSER PAISATGÍSTIC 'LAVENDER DREAM' O SIMILAR, EN CONTENIDOR DE 3 L. **Rend.: 1,000** **6,57 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BR4H1-26P3	U	ROSER PAISATGÍSTIC, DIFERENTS VARIETATS, EN CONTENIDOR DE 3 L	1,000	x	6,44000	=	6,44000	
					Subtotal...		6,44000	6,44000
					COST DIRECTE			6,44000
					DESPESES INDIRECTES 2,00%			0,12880

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**6,56880**

P- 255 PR4H1-94P5 U SUBMINISTRAMENT DE ROSER PAISATGÍSTIC TIPUS 'FAIRY WHITE' O SIMILAR, EN CONTENIDOR DE 3 L **Rend.: 1,000** **6,57 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BR4H1-26P3	U	ROSER PAISATGÍSTIC, DIFERENTS VARIETATS, EN CONTENIDOR DE 3 L	1,000	x	6,44000	=	6,44000	
					Subtotal...		6,44000	6,44000
					COST DIRECTE			6,44000
					DESPESES INDIRECTES 2,00%			0,12880
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**6,56880**

P- 256 PR4H2-94V3 U SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS OFFICINALIS 'BOULE' EN CONTENIDOR D'1,3 L **Rend.: 1,000** **2,23 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BR4H2-269B	U	ROSMARINUS OFFICINALIS 'CAPDEPERA' EN CONTENIDOR D'1,3 L	1,000	x	2,19000	=	2,19000	
					Subtotal...		2,19000	2,19000
					COST DIRECTE			2,19000
					DESPESES INDIRECTES 2,00%			0,04380
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2,23380**

P- 257 PR4H8-00L1 U SUBMINISTRAMENT DE SALVIA LAVANDULIFOLIA SUB. BLANCOANA D'ALÇÀRIA DE 20 A 30 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L **Rend.: 1,000** **2,45 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BR4H8-00L1	U	SALVIA LAVANDULIFOLIA SUB. BLANCOANA D'ALÇÀRIA DE 20 A 30 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L	1,000	x	2,40000	=	2,40000	
					Subtotal...		2,40000	2,40000
					COST DIRECTE			2,40000
					DESPESES INDIRECTES 2,00%			0,04800
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2,44800**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 258	PR4H8-94F2	U	SUBMINISTRAMENT DE SALVIA FRUTICOSA D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L	**Rend.: 1,000**				**2,65 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BR4H8-26F	U	SALVIA FRUTICOSA D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L	1,000	x	2,60000 =	2,60000	
						Subtotal...	2,60000	2,60000
						COST DIRECTE		2,60000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,05200
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2,65200**
P- 259	PR4HA-94ZW	U	SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA CHAMACYPARISSUS EN CONTENIDOR D'1 L	**Rend.: 1,000**				**1,59 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BR4HA-26BM	U	SANTOLINA CHAMACYPARISSUS EN CONTENIDOR D'1 L	1,000	x	1,56000 =	1,56000	
						Subtotal...	1,56000	1,56000
						COST DIRECTE		1,56000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,03120
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1,59120**
P- 260	PR4HO-5T2I	U	SUBMINISTRAMENT DE SPARTIUM JUNCEUM D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	**Rend.: 1,000**				**3,65 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BR4HO-26CR	U	SPARTIUM JUNCEUM D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	1,000	x	3,58000 =	3,58000	
						Subtotal...	3,58000	3,58000
						COST DIRECTE		3,58000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,07160
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3,65160**
P- 261	PR4HO-95AU	U	SUBMINISTRAMENT DE SPARTIUM JUNCEUM D'ALÇÀRIA DE 80 A 100 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L	**Rend.: 1,000**				**2,07 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BR4HO-26CO	U	SPARTIUM JUNCEUM D'ALÇÀRIA DE 80 A 100 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L	1,000	x	2,03000 =	2,03000	
						Subtotal...	2,03000	2,03000
						COST DIRECTE		2,03000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,04060
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2,07060**
P- 262	PR4HS-95AM	U	SUBMINISTRAMENT DE AMPELODESMUS MAURITANICA D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L	**Rend.: 1,000**				**2,09 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BR4HS-26AM	U	AMPELODESMUS MAURITANICA D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L	1,000	x	2,05000 =	2,05000	
						Subtotal...	2,05000	2,05000
						COST DIRECTE		2,05000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,04100
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2,09100**
P- 263	PR4HS-95MR	U	SUBMINISTRAMENT DE MUHLENBERGIA RIGENS D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'2 L	**Rend.: 1,000**				**3,88 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BR4HS-26MR	U	MUHLENBERGIA RIGENS D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'2 L	1,000	x	3,80000 =	3,80000	
						Subtotal...	3,80000	3,80000
						COST DIRECTE		3,80000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		0,07600
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3,87600**
P- 264	PR4J3-95O3	U	SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS 'OUARZAZATE' D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	**Rend.: 1,000**				**4,02 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BR4J3-26O3	U	TEUCRIUM FRUTICANS 'OUARZAZATE' D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	1,000	x	3,94000 =	3,94000	
						Subtotal...	3,94000	3,94000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						COST DIRECTE		3,94000
						DESPESES INDIRECTES	2,00%	0,07880
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**4,01880**
P- 265	PR4J3-95TL	U	SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM X LUCIDRYS D'ALÇÀRIA DE 10 A 20 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L	**Rend.: 1,000**				**2,13 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BR4J3-26TL	U	TEUCRIUM X LUCIDRYS D'ALÇÀRIA DE 10 A 20 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L	1,000	x	2,09000 =	2,09000	
						Subtotal...	2,09000	2,09000
						COST DIRECTE		2,09000
						DESPESES INDIRECTES	2,00%	0,04180
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2,13180**
P- 266	PR4JG-952G	U	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L	**Rend.: 1,000**				**2,38 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BR4JG-26GA	U	VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L	1,000	x	2,33000 =	2,33000	
						Subtotal...	2,33000	2,33000
						COST DIRECTE		2,33000
						DESPESES INDIRECTES	2,00%	0,04660
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2,37660**
P- 267	PR4JJ-5HR4	U	SUBMINISTRAMENT DE VITEX AGNUS-CASTUS LATIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	**Rend.: 1,000**				**4,03 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BR4JJ-26HW	U	VITEX AGNUS-CASTUS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	1,000	x	3,95000 =	3,95000	
						Subtotal...	3,95000	3,95000
						COST DIRECTE		3,95000
						DESPESES INDIRECTES	2,00%	0,07900

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**4,02900**
P- 268	PR4JJ-955Z	U	SUBMINISTRAMENT DE VITEX AGNUS-CASTUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 1,5 L	**Rend.: 1,000**				**2,75 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BR4JJ-26HZ	U	VITEX AGNUS-CASTUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 1,5 L	1,000	x	2,70000 =	2,70000	
						Subtotal...	2,70000	2,70000
						COST DIRECTE		2,70000
						DESPESES INDIRECTES	2,00%	0,05400
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2,75400**
P- 269	PR4JM-9561	U	SUBMINISTRAMENT DE WESTRINGIA 'MUNDI' EN CONTENIDOR DE 3 L	**Rend.: 1,000**				**4,37 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BR4JM-26HZ	U	WESTRINGIA 'JERVIS GEM' EN CONTENIDOR DE 3 L	1,000	x	4,28000 =	4,28000	
						Subtotal...	4,28000	4,28000
						COST DIRECTE		4,28000
						DESPESES INDIRECTES	2,00%	0,08560
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**4,36560**
P- 270	PR61-8ZI0	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 5 A 10 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 45X45X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY	**Rend.: 1,080**				**6,48 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	0,200	/R x	28,65000 =	5,30556	
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,020	/R x	32,29000 =	0,59796	
						Subtotal...	5,90352	5,90352
	Materials:							
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,012	x	1,56000 =	0,01872	
	BR32-21DG	M3	COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	0,0061	x	55,88000 =	0,34087	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal...		0,35959	0,35959
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,08855
				COST DIRECTE			6,35166
				DESPESES INDIRECTES	2,00%		0,12703
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**6,47870**

P- 271 PR91-OAL2 M SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D' EMPALITZADES DE FUSTA DE CASTANYER NATURAL TIPUS FITOR O EQUIVALENT AMB MIDES 1.05 M D'ALÇADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE TANCATS. SUBMINISTRAMNET EN ROTLLES DE 5 METRES D'ESTAQUILLES COSIDES AMB FILFERRO GALVANITZAT. LES ESTAQUETES SÓN RAJADES O SERRADES I ESCORÇADES, AMB ACABAT RÚSTIC I MOLT RESISTENTS. **Rend.: 1,236** **23,39 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,150	/R x	31,62000	=	3,83738	
A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,150	/R x	28,03000	=	3,40170	
		Subtotal...					7,23908	7,23908
Materials:								
BR945352	M	EMPALITZADES DE FUSTA DE CASTANYER NATURAL TIPUS FITOR O EQUIVALENT AMB MIDES 1.05 M D'ALÇADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE TANCATS. SUBMINISTRAMNET EN ROTLLES DE 5 METRES D'ESTAQUILLES COSIDES AMB FILFERRO GALVANITZAT. LES ESTAQUETES SÓN RAJADES O SERRADES I ESCORÇADES, AMB ACABAT RÚSTIC I MOLT RESISTENTS.	1,000	x	14,40000	=	14,40000	
BR9Z1100	CU	GRAPA D'ACER GALVANITZAT PER A FIXACIÓ DE BARRERES	0,250	x	4,72000	=	1,18000	
		Subtotal...					15,58000	15,58000
		DESPESES AUXILIARS	1,50%					0,10859
		COST DIRECTE						22,92767
		DESPESES INDIRECTES	2,00%					0,45855
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**23,38622**

P- 272 PR91-OAL6 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D' ESTACA DE CASTANYER SENSE TRACTAR NI PELAR DE Ø8 CM I UN 1.50 M D'ALÇADA. ANCORATGE SOTERRAT 50 CM AL TERRENY MITJANÇANT MARTELL. **Rend.: 1,118** **13,07 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,150	/R x	31,62000	=	4,24240	
A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,150	/R x	28,03000	=	3,76073	
		Subtotal...					8,00313	8,00313

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
Materials:							
BR945353	M	ESTACA DE CASTANYER SENSE TRACTAR NI PELAR DE Ø8 CM I UN 1.50 M D'ALÇADA. ANCORATGE SOTERRAT 50 CM AL TERRENY MITJANÇANT MARTELL.	1,000	x	4,69000	=	4,69000
		Subtotal...					4,69000	4,69000
		DESPESES AUXILIARS	1,50%					0,12005
		COST DIRECTE						12,81318
		DESPESES INDIRECTES	2,00%					0,25626
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**13,06944**

P- 273 PR91-OAL7 M SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D' EMPALITZADES DE FUSTA DE CASTANYER NATURAL TIPUS FITOR O EQUIVALENT AMB MIDES 0.50 M D'ALÇADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE TANCATS. SUBMINISTRAMNET EN ROTLLES DE 5 METRES D'ESTAQUILLES COSIDES AMB FILFERRO GALVANITZAT. LES ESTAQUETES SÓN RAJADES O SERRADES I ESCORÇADES, AMB ACABAT RÚSTIC I MOLT RESISTENTS. **Rend.: 1,280** **27,00 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,150	/R x	31,62000	=	3,70547	
A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,150	/R x	28,03000	=	3,28477	
		Subtotal...					6,99024	6,99024
Materials:								
BR945350	M	EMPALITZADES DE FUSTA DE CASTANYER NATURAL TIPUS FITOR O EQUIVALENT AMB MIDES 1.50 M D'ALÇADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE TANCATS. SUBMINISTRAMNET EN ROTLLES DE 5 METRES D'ESTAQUILLES COSIDES AMB FILFERRO GALVANITZAT. LES ESTAQUETES SÓN RAJADES O SERRADES I ESCORÇADES, AMB ACABAT RÚSTIC I MOLT RESISTENTS.	1,000	x	18,20000	=	18,20000	
BR9Z1100	CU	GRAPA D'ACER GALVANITZAT PER A FIXACIÓ DE BARRERES	0,250	x	4,72000	=	1,18000	
		Subtotal...					19,38000	19,38000
		DESPESES AUXILIARS	1,50%					0,10485
		COST DIRECTE						26,47509
		DESPESES INDIRECTES	2,00%					0,52950
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**27,00460**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 274	PRB0-4I32	M3	SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ DE ROCALLA DEL MAESTRAT AMB PEDRA CALCÀRIA GROGUENCA SEGONS IMATGES DE PROJECTE DE TIPUS ´´PIEDRA NATURAL MAESTRAZGO´´ DE 30 A 100 KG I MIDA DE 60X60X60 CM, COL·LOCAT AMB MINICARREGADORA. S'INCLOUEN AJUDES MANUALS.	**Rend.: 2,403**				**232,55 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	0,150	/R x	28,65000 =	1,78839	
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,150	/R x	32,29000 =	2,01561	
						Subtotal...	3,80400	3,80400
	Maquinària:							
	C133-00EW	H	MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A 5.9 T	0,150	/R x	46,13000 =	2,87953	
						Subtotal...	2,87953	2,87953
	Materials:							
	BRB0-0XJ6	T	PEDRA CALCÀRIA DE 30 A 100 KG	0,600	x	368,68000 =	221,20800	
						Subtotal...	221,20800	221,20800
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,09510
						COST DIRECTE		227,98663
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		4,55973
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**232,54636**
P- 275	PRB0-4I33	M3	SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ DE ROCALLA AMB PEDRA GRANÍTICA SEGONS IMATGES DE PROJECTE DE TIPUS ´´PIEDRA NATURAL MAESTRAZGO´´ DE 30 A 100 KG I MIDA DE 60X60X60 CM, COL·LOCAT AMB MINICARREGADORA. S'INCLOUEN AJUDES MANUALS.	**Rend.: 1,282**				**90,34 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	0,280	/R x	28,65000 =	6,25741	
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,280	/R x	32,29000 =	7,05242	
						Subtotal...	13,30983	13,30983
	Maquinària:							
	C133-00EW	H	MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A 5.9 T	0,280	/R x	46,13000 =	10,07520	
						Subtotal...	10,07520	10,07520
	Materials:							
	BRB0-0XJ7	T	PEDRA GRANÍTICA DE 30 A 100 KG	0,600	x	108,09000 =	64,85400	
						Subtotal...	64,85400	64,85400
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,33275
						COST DIRECTE		88,57178
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		1,77144

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**90,34321**

ALTRES

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ12UH12	U	CHAISE LONGUE *HARPO URBIDERMIS SANTA&COLE O SIMILAR, DE 1.20M D'AMPLE I 1.52 M DE LONGITUD. SEIENT I RESPATLLER DE LLISTONS DE FUSTA ROBINIA MASSISSA (90X20MM)	**1.820,00 €**
BQ12UHA1	U	BANQUETA MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 0,60M DE LONGITUD, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT FORMAT PER 4 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 18KG.	**385,00 €**
BQ12UHA2	U	BANQUETA MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 1,75M DE LONGITUD, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT FORMAT PER 4 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 35KG.	**550,00 €**
BQ12UHC1	U	CHAISE LONGUE *HARPO URBIDERMIS SANTA&COLE O SIMILAR, DE 0,60M DE LONGITUD. SEIENT I RESPATLLER DE LLISTONS DE FUSTA ROBINIA MASSISSA (90X20MM)	**1.330,00 €**
BQ12UHL1	U	LONGUE CHAIR *HARPO URBIDERMIS SANTA&COLE O SIMILAR, DE 0,60M DE LONGITUD. SEIENT I RESPATLLER DE LLISTONS DE FUSTA ROBINIA MASSISSA (90X20MM)	**1.190,00 €**

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

ALTRES

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ12UHT3	U	TAULA MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 1,75M DE LONGITUD, AMB 2 ESTRUCTURES I 2 TIRANTS DE PLATINES D'ACER INOXIDABLE (AISI304) DE 8MM DE GRUIX I ACABADES PINTADES DE COLOR GRIS CLAR O GRIS FOSC. TAULELL DE 8 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% TRACTADA AMB OLI MONOCAPA. ELS CARGOLS DE FIXACIÓ DELS LLISTONS, LES PLATINES I LES ESTRUCTURES SÓN D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). LA TAULA ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR.	**1.875,00 €**
BQ12UHT6	U	TAULA MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 3.00 M DE LONGITUD, AMB 2 ESTRUCTURES I 2 TIRANTS DE PLATINES D'ACER INOXIDABLE (AISI304) DE 8MM DE GRUIX I ACABADES PINTADES DE COLOR GRIS CLAR O GRIS FOSC. TAULELL DE 8 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% TRACTADA AMB OLI MONOCAPA. ELS CARGOLS DE FIXACIÓ DELS LLISTONS, LES PLATINES I LES ESTRUCTURES SÓN D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). LA TAULA ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR.	**2.500,00 €**
BQ12ULAG	U	SUMINISTRAMENT DE TAULA LAGO, MODEL DE LA FIRMA MMCITÉ - URBADIS, REF. LAG910-102000 O EQUIVALENT, TAULA RODONA AMB ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT ACABAT AMB PINTURA EN POLS (A DEFINIR PER DF SEGONS CARTA DE COLORS DE MMCITÉ) I SUPERFÍCIE DE LLISTONS DE FUSTA TROPICAL. DIMENSIONS DIÀMETRE 850 MM I ALÇADA 750 MM.	**1.109,00 €**

L1 OBRES DE PLANTACIONS EN TALUSSOS I INCREMENT D'ARBRES I ARBUSTIVA I MOBILIARI

3.4 AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 00 MESURES DE SEGURETAT EN TALUSSOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P3LB-HK8V	U	PARTIDA ALÇADA PER LA FORMACIÓ DE 4 OPERARIS EN TREBALLS D'ALÇADA/ TREBALLS EN TALUSSOS, ARNES MAXI PRO 10 PLUS CLIMAX I ABSORBEDOR MOD 53 ARBORICULTURA 32/ PCX001 O EQUIVALENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ancoratges	T	Uts					
2	Operaris		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	P3LB-HK8E	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PUNT D'ANCORATGE DEL TIPUS PREVILINE O EQUIVALENT DE PLAQUETA MULTIDIRECCIONAL DE 4 MM D'ESPESSOR, AMB RESISTÈNCIA 30 KN, PAR D'ESTRENYI 40 NM, RESIDÈNCIA D'EXTRACCIÓ 25 KN I RESISTÈNCIA DE CIISALLAMNET DE 50 KN SEGONS NORMES ESPECIFICADES A PROJECTE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ancoratges	T	Uts					
2	Principals		146,000				146,000	C#*D#*E#*F#
3	Secundaris		134,000				134,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	P3LB-HK8R	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BULONS PASSIUS DE FINS A 3.00 M DE LONGITUD DEL TIPUS PREVILINE O EQUIVALENT, REALITZATS E BARRA D'ACER TIPUS GEWI O B500S DE Ø25 MM, DIAMTERE DE PERFORACIÓ DE 42 MM, INJECTATS AMB BEURADA D'AIGUA/CIMENT, SEGONS RECOMANACIONS AETESS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERES, AMB UNA RESITÈNCIA DE 245 KN ABANS QUE COMENCIA TREBALLAR L'ANCORATGE. SEGONS FTXA D'ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ancoratges	T	Uts					
2	Principals		146,000				146,000	C#*D#*E#*F#
3	Secundaris		134,000				134,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	FH00U000	PA	DESPESES DE LEGALITZACIÓ I CERTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ SEGONS NORMA UNE 795/2012.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
5	P3LB-HK8B	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'EMBELLIDOR METÀL·LIC PER LA PART DE LA VARETA DEL PUNT D'ANCORATGE SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE,

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ancoratges	T	Uts					

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

AMIDAMENTS

2	Principals		146,000				146,000	C#*D#*E#*F#
3	Secundaris		148,000				148,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 294,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 01 TÈCNIQUES DE RESTAURACIÓ-MUR KRINER
TITOL 3 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F221U050	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profunditat	%		
2	Base Krainer 2F		187,000	1,200	0,300		67,320	C#*D#*E#*F#
3	Base Krainer 3F		193,000	1,500	0,300		86,850	C#*D#*E#*F#
4	Base Krainer 4F		66,000	2,200	0,300		43,560	C#*D#*E#*F#
5	Base Krainer 5F		22,000	2,800	0,300		18,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 216,210

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	F221U051	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A LA MATEIXA OBRA EN FORMACIÓ DE PILES .

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Alçada	Prof, total	% pendent		
2	Estructura Krainer 2F		187,000	1,200	1,200	0,700	188,496	C#*D#*E#*F#
3	Estructura Krainer 3F		193,000	1,500	1,500	0,700	303,975	C#*D#*E#*F#
4	Estructura Krainer 4F		66,000	2,200	2,200	0,700	223,608	C#*D#*E#*F#
5	Estructura Krainer 5F		22,000	2,800	2,800	0,700	120,736	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 836,815

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Alçada	Prof, total	% pendent		
2	Estructura Krainer 2F		187,000		1,200		224,400	C#*D#*E#*F#
3	Estructura Krainer 3F		193,000		1,500		289,500	C#*D#*E#*F#
4	Estructura Krainer 4F		66,000		2,200		145,200	C#*D#*E#*F#
5	Estructura Krainer 5F		22,000		2,800		61,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 720,700

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	P2251-5488	M3	SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS Ø20-40 MM EN TONGADES DE 25 CM, COM A MÀXIM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Reblert			
2	Base Krainer 2F		187,000	1,200	0,300		67,320	C#*D#*E#*F#
3	Base Krainer 3F		193,000	1,500	0,300		86,850	C#*D#*E#*F#
4	Base Krainer 4F		66,000	2,200	0,300		43,560	C#*D#*E#*F#
5	Base Krainer 5F		22,000	2,800	0,300		18,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 216,210

5 F226U050 M3 TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLÒS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Alçada	Prof, total	% pendent		
2	Estructura Krainer 2F		187,000	1,200	1,200	0,700	188,496	C#*D#*E#*F#
3	Estructura Krainer 3F		193,000	1,500	1,500	0,700	303,975	C#*D#*E#*F#
4	Estructura Krainer 4F		66,000	2,200	2,200	0,700	223,608	C#*D#*E#*F#
5	Estructura Krainer 5F		22,000	2,800	2,800	0,700	120,736	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 836,815

6 F2271010 M2 ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Alçada				
2	Estructura Krainer 2F		187,000	1,200			224,400	C#*D#*E#*F#
3	Estructura Krainer 3F		193,000	1,500			289,500	C#*D#*E#*F#
4	Estructura Krainer 4F		66,000	2,200			145,200	C#*D#*E#*F#
5	Estructura Krainer 5F		22,000	2,800			61,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 720,700

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 01 TÈCNIQUES DE RESTAURACIÓ-MUR KRINER
TITOL 3 02 MURS TIPUS KRAINER

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FRZUUKDB	M2	ENTRAMAT DE FUSTA DE PARET DOBLE O KRAINER. COMPREN: ESTRUCTURA CEL·LULAR FORMADA PER TRONCS LONGITUDINALS I TRANSVERSALS, I OBLICS FORMANT UN TIRANT, DE CASTANYER DE DIÀMETRE 20-30 CM I ENTRE 2.50 I 3.00 M DE LLARGÀRIA, TOT FORMANT UNA CÀMERA QUE S'OMPLE DE TERRA, INCLOENT LA COL·LOCACIÓ D'UNA XARXA D'ACER GALVANITZAT I PLASTIFICAT AMB MALLA DE 6X8 CM PER AL REPARTIMENT DE LA CÀRREGA, FIXATS ENTRE SI AMB CLAUS, ANCORATS A LA BASE AMB PIQUETES DE FUSTA O D'ACER, INCLOENT L'EXCAVACIÓ PER A LA FONAMENTACIÓ, EL SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT A PEU D'OBRA I TALL DELS TRONCS, LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA, LA PREPARACIÓ I CONSERVACIÓ EN OBRA DEL MATERIAL VEGETAL I EL REBLERT DE L'ESTRUCTURA AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ. CRITERI D'AMIDAMENT: SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA AMIDADA SOBRE PLÀNOL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Alçada				

2	Prev Estructura Krainer 2F		1,000	0,800			0,800	C#*D#*E#*F#
3	Prev Estructura Krainer 3F		1,000	1,100			1,100	C#*D#*E#*F#
4	Prev Estructura Krainer 4F		1,000	1,900			1,900	C#*D#*E#*F#
5	Prev Estructura Krainer 5F		1,000	2,500			2,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,300

2 FRZUUKSM M2 ENTRAMAT DE FUSTA SIMPLE O KRAINER. PER ESTABILITZACIÓ DE TALÚS AMB UN ENTRAMAT VIU DE FUSTA DE PARET SIMPLE, D'ESTRUCTURA FORMADA PER TRONCS LONGITUDINALS I TRANSVERSALS DE CONÍFERA ESCORXADA DE DIÀMETRE 20-30 CM, FIXATS ENTRE SI AMB CLAUS, ANCORATS A LA BASE AMB PIQUETES DE FUSTA O D'ACER, INSERCIÓ D'ESTAQUES D'ESPÈCIES ARBUSTIVES AUTÒCTONES AMB CAPACITAT DE REPRODUCCIÓ VEGETATIVA COL·LOCADES CONTIGÜES EN CADA ESTRAT I/O DE PLANTA ARRELADA, REBLERT A CADA ESTRAT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ, INCLOENT L'EXCAVACIÓ PER A LA FONAMENTACIÓ, EL SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT A PEU D'OBRA I TALL DELS TRONCS, LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA, LA PREPARACIÓ I CONSERVACIÓ EN OBRA DEL MATERIAL VEGETAL I EL REBLERT DE L'ESTRUCTURA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passatge Moscou	T	Long	Alçada				
2	Estructura Krainer 2F		0,000	0,800			0,000	C#*D#*E#*F#
3	Estructura Krainer 3F		118,000	1,100			129,800	C#*D#*E#*F#
4	Estructura Krainer 4F		9,000	1,900			17,100	C#*D#*E#*F#
5	Estructura Krainer 5F		11,500	2,500			28,750	C#*D#*E#*F#
6	Plini el vell	T	Long	Alçada				
7	Estructura Krainer 2F		89,000	0,800			71,200	C#*D#*E#*F#
8	Estructura Krainer 3F		50,000	1,100			55,000	C#*D#*E#*F#
9	Estructura Krainer 4F		0,000	1,900			0,000	C#*D#*E#*F#
10	Estructura Krainer 5F		46,000	2,500			115,000	C#*D#*E#*F#
11	Escala Colliure	T	Long	Alçada				
12	Estructura Krainer 4F		48,000	1,900			91,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 508,050

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 01 TÈCNIQUES DE RESTAURACIÓ-MUR KRINER
TITOL 3 05 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FR3PUROL	U	ROTLLE DE FIBRA DE COCO D'ALTA DENSITAT COMPACTADA I ESTRUCTURADA EN UNA XARXA DE POLIPROPILÈ, O EN UNA XARXA DE FIBRA DE COCO EN EL MODEL 100% BIODEGRADABLE, TIPUS FIBER ROLL DE LA CASA AQUANEA O EQUIVALENT. FORMAT FLEXIBLE VEGETABLE CILÍNDRIC, DE 30 CM DE DIÀMETRE I 3.00 M DE LONGITUD, AMB XARXA ESTRUCTURAL EXTERIOR DE POLIPROPILÈ DE 4,5 MM DE DIÀMETRE I 5 CM DE PAS DE MALLA, TEIXIDA SENSE NUSOS I RESISTENT ALS RAIGS UVA, REBLERT AMB GRAVA DE 15 A 30 MM, COL·LOCAT AMB MITJANS MECÀNICS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Reperc				
2			387,000	0,333			128,871	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,871

2 FR45A82A U SUBMINISTRAMENT DE TAMARIX RAMOSISSIMA PINK CASCADE DE PERÍMETRE DE 16 A 18 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 51 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superficie	%	densitat			
2	Tamarix ramosissima "Pink cascade"		387,000	0,250	0,500		48,375	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,375

3 FR4GYB34 U SUBMINISTRAMENT DE RETAMA MONOSPERMA D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superficie	%	densitat			
2	Retama monosperma		387,000	0,250	1,000		96,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,750

4 FR4464A6 U SUBMINISTRAMENT D'OLEA EUROPAEA VAR. SYLVESTRIS D'ALÇÀRIA DE 100 A 120 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superficie	%	densitat			
2	Retama monosperma		387,000	0,250	0,750		72,563	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,563

5 FR4FF878 U SUBMINISTRAMENT DE NERIUM OLEANDER D'ALÇÀRIA DE 100 A 125 CM, EN CONTENIDOR DE 15 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superficie	%	densitat			
2	Tamarix ramosissima "Pink cascade"		387,000	0,250	0,750		72,563	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,563

6 FR4FFVAR U SUBMINISTRAMENT DE PLANTES HERBÀCIES I LLENYOSES SEGONS DF, EN CONTENIDOR DE 1 L.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superficie	%	densitat			
2	plantes herbàcies i llenyoses segons DF		774,000	1,000	4,000		3.096,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.096,000

7 FRZUUYUT M2 SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ MANTA ORGÀNICA COCO I ARPILLERAS DE YUYE EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 3.33 GR/M2 I ESPECIFICACIONS TÈCIQUES DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, TIPUS BON TERRA IBERICA O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample				

2	Estructura Krainer 2F		90,000	1,500			135,000	C#*D#*E#*F#
3	Estructura Krainer 3F		177,000	1,500			265,500	C#*D#*E#*F#
4	Estructura Krainer 4F		66,000	1,500			99,000	C#*D#*E#*F#
5	Estructura Krainer 5F		42,000	1,500			63,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 562,500

8 FRZUUMBD M2 MALLA ANTIHERBES EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 200 GR/M2 TIPUS BIOSTILL MARRÓ 100% BIODEGRADABLE DE LA CASA HORTICOLA PEDRALBES O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample				
2	Estructura Krainer 2F		90,000	1,500			135,000	C#*D#*E#*F#
3	Estructura Krainer 3F		177,000	1,500			265,500	C#*D#*E#*F#
4	Estructura Krainer 4F		66,000	1,500			99,000	C#*D#*E#*F#
5	Estructura Krainer 5F		42,000	1,500			63,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 562,500

9 FR341254 M2 BARREJA ORGÀNICA DEL SÒL DEL COMPOST VEGETAL AMB EL TERRENY EXISTENT AMB MOTOCULTOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superficie	%				
2	Supeficie sobre Krainer		390,000	1,100			429,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 429,000

10 FR3P2254 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superficie	%	Gruix			
2	Supeficie sobre Krainer		390,000	1,000	0,050		19,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,500

11 FR66211B U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR D'1 A 1.5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 25X25X25 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superficie	%	densitat			
2	plantes herbàcies i llenyoses segons DF		774,000	1,000	4,000		3.096,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.096,000

12 FR66255B U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 10 A 25 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 50X50X40 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Especie	T	Unitats					
2	Retama		97,000				97,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,000

13 FR61135B U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Especie	T	Unitats					
2	Tamarix		49,000				49,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

14 FR66266B U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 25 A 40 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 60X60X40 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Especie	T	Unitats					
2	Olea		73,000				73,000	C#*D#*E#*F#
3	Nerium		73,000				73,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 146,000

15 FR662MAN U INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Especies	T	Superficie	%	densitat			
2	plantes herbàcies i llenyoses segons DF		774,000	1,000	4,000		3.096,000	C#*D#*E#*F#
3	Especie	T	Unitats					
4	Retama		97,000				97,000	C#*D#*E#*F#
5	Tamarix		49,000				49,000	C#*D#*E#*F#
6	Olea		73,000				73,000	C#*D#*E#*F#
7	Nerium		73,000				73,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.388,000

16 FR612ZZ1 U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 16CM DE PERIMETRE DE TRONC EN ESPAI VERD I CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80CM AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%). REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA.
S'INCLOU ASPRATGE ÚNIC DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVAT 50 CM DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (1UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Espai a sobre del mur Krainer		34,000				34,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

17 PR472-91MU U SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 200 A 250 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 45 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 54 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbrat sobre mur krainer		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

18 PR450-8WRS U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, EN CONTENIDOR DE 15 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbrat sobre mur krainer		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

19 PR468-914C U SUBMINISTRAMENT DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS TOTEM D'ALÇÀRIA DE 300 A 350 CM, EN CONTENIDOR DE 40 A 120 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbrat sobre mur krainer		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

20 FR3PUTEX M2 APORTACIÓ I ESTESA D'ENCOIXINAT ORGÀNIC A BASE DE PODA COM ENCOIXINAT AL VOLTANT DE L'ARBRAT DE NOVA PLANTACIÓ EN FORMA CIRCULAR DE 1M DE RADI I UN GRUIX DE 10 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample				
2	Estructura Krainer 2F		90,000	1,500			135,000	C#*D#*E#*F#
3	Estructura Krainer 3F		177,000	1,500			265,500	C#*D#*E#*F#
4	Estructura Krainer 4F		66,000	1,500			99,000	C#*D#*E#*F#
5	Estructura Krainer 5F		42,000	1,500			63,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 562,500

OBRA	01	PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL	02	ARBRAT PASSATGE MOSCOU
TITOL 3	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214W-FEME	M	TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Tall vorera existent Carrer Plini i Ptge Moscou		500,000				500,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

2	P214N-52TS	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. S'INCLOU LA BASE EXISTENT I LA NETEJA DE LA RASA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof			
2	Cuneta existent Carrer Plini i Ptge Moscou		500,000	0,600	0,400		120,000	C#*D#*E#*F#
3	Base cuneta existent		500,000	0,600	0,200		60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

3	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample				
2	Vorera existent Carrer Plini i Ptge Moscou		500,000	0,600			300,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

4	F221U050	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profunditat	%		
2	Rasa arbrat passatge Moscou		150,000	1,400	1,000	0,500	105,000	C#*D#*E#*F#
3	Rasa arbrat carrer Plini el vell		140,000	1,400	1,000	0,500	98,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 203,000

5	F221U051	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A LA MATEIXA OBRA EN FORMACIÓ DE PILES .

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profunditat	%		
2	Rasa arbrat passatge Moscou		150,000	1,400	1,000	0,500	105,000	C#*D#*E#*F#
3	Rasa arbrat carrer Plini el vell		140,000	1,400	1,000	0,500	98,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 203,000

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

AMIDAMENTS

6	P2251-5488	M3	SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS Ø20-40 MM EN TONGADES DE 25 CM, COM A MÀXIM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profunditat			
2	Rasa arbrat passatge Moscou		150,000	1,400	0,200		42,000	C#*D#*E#*F#
3	Rasa arbrat carrer Plini el vell		140,000	1,400	0,200		39,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,200

7	F226U050	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLÒS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profunditat	%		
2	Rasa arbrat passatge Moscou		150,000	1,400	1,000	0,500	105,000	C#*D#*E#*F#
3	Rasa arbrat carrer Plini el vell		140,000	1,400	1,000	0,500	98,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 203,000

8	FR3PUTAJ	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES I/O PARTERRES.CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA: FRANCA O FRANCA ARENOSA. EXEMPTA DE MATERIALS AMB UNA GRANULOMETRÍA SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I 7,5 CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2 DS/M (EXTRACTE DE PASTA SATURADA) CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% PES SEC MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D'ESTAR LLIURES DE PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE PUGUIN AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profunditat	%		
2	Rasa arbrat passatge Moscou		150,000	1,400	1,000	0,500	105,000	C#*D#*E#*F#
3	Rasa arbrat carrer Plini el vell		140,000	1,400	1,000	0,500	98,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 203,000

9	FR3PUTC0	M3	VOLTEJAT A OBRA DE: TERRA ADEQUADA O NATURAL DE JARDINERIA AMB UNA TEXTURA FRANCO-SORRENCA I DE COMPOST ORGÀNIC ACTIU MICROBIOLÓGICAMENT A BASE DE ELGAN O EQUIVALENT I AMB PERÍODE DE DESCOMPOSICIÓ MÍNIM DE 9 MESOS. INCLÒS P.P. DE FORMACIÓ I RETIRADA DE ZONA DE VOLTEIG, TOT SEGONS NTJ05C EN UN 50% I LES TERRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ EN L'ALTRE 50%.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profunditat	%		
2	Rasa arbrat passatge Moscou		150,000	1,400	1,000	1,000	210,000	C#*D#*E#*F#
3	Rasa arbrat carrer Plini el vell		140,000	1,400	1,000	1,000	196,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 406,000

OBRA	01	PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL	02	ARBRAT PASSATGE MOSCOU
TITOL 3	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F227U950 M2 REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Alçada	Prof, total	% pendent		
2	Estructura Krainer 2F		187,000		1,200		224,400	C#*D#*E#*F#
3	Estructura Krainer 3F		193,000		1,500		289,500	C#*D#*E#*F#
4	Estructura Krainer 4F		66,000		2,200		145,200	C#*D#*E#*F#
5	Estructura Krainer 5F		22,000		2,800		61,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 720,700

2 F965U0P1 M VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Rasa arbrat passatge Moscou		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
3	Rasa arbrat carrer Plini el vell		140,000				140,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 290,000

3 F936UR10 M2 BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	ample				
2	Rasa arbrat passatge Moscou		150,000	0,400			60,000	C#*D#*E#*F#
3	Rasa arbrat carrer Plini el vell		140,000	0,400			56,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 116,000

4 F9E1U225 M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	ample				
2	Rasa arbrat passatge Moscou		150,000	0,400			60,000	C#*D#*E#*F#
3	Rasa arbrat carrer Plini el vell		140,000	0,400			56,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 116,000

5 F9F1U216 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCADES AMB MORTER M-40A A TRUC DE MACETA I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample				
2	Vorera existent Carrer Plini i Ptge Moscou		50,000	0,600			30,000	C#*D#*E#*F#

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

TOTAL AMIDAMENT 30,000

6 F9V7UECO U FRANJES DE PAVIMENT DE FUSTA, FORMAT PER TRAVESSES DE PI ECOLÒGIQUES, DE SECCIÓ 20X12 CM I 2,50 M DE LONGITUD, RECOLZAT I ANCORAT EN POSICIÓ HORITZONTAL SOBRE EL TERRENY. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES I EL REBLERT POSTERIOR AMB EL MATERIAL DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passatge Moscou	T	Long	Ut/ml	Uts/ample			
2			145,000	0,400	6,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
3	Plini el vell	T	Long	Ut/ml	Uts/ample			
4			37,000	0,400	6,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
5			150,000	0,400	6,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 F9A1UGAR M3 PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passatge Moscou	T	Long	Uts/ml	Gruix			
2			145,000	1,500	0,200		43,500	C#*D#*E#*F#
3	Plini el vell	T	Long	Ut/ml	Gruix			
4			37,000	1,500	0,200		11,100	C#*D#*E#*F#
5			150,000	1,500	0,200		45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,600

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 02 ARBRAT PASSATGE MOSCOU
TITOL 3 05 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FR11UARA U ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 FR11UARE U ARRENCADA D'ARBRES DE GRAN PORT (EXEMPLARS), AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

AMIDAMENTS

3 FR61U00B U — PLANTACIÓ D'ABRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			47,000				47,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,000

4 PR420-8U2Z U — SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

5 FR42122C U — SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

6 PR468-914C U — SUBMINISTRAMENT DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS TOTEM D'ALÇÀRIA DE 300 A 350 CM, EN CONTENIDOR DE 40 A 120 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 PR472-91ML U — SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 150 A 175 CM, EN CONTENIDOR DE 30 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

8 PR472-91MU U — SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 200 A 250 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 45 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 54 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 PR450-8WRS U — SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, EN CONTENIDOR DE 15 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

AMIDAMENTS

10 PR450-8WSA U — SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 FRZ2U003 U — SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT)

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 FRZ2U002 U — SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DOS ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			47,000				47,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 03 ÀMBIT AVINGUDA ESTRASBURG
TITOL 3 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 FF22UDES M2 — ESBROSSADA DEL TERRENY EN PENDENTS SUPERIORS AL 35%, AMB MITJANS MANULAS/MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Superf					
2	Àmbit baix		825,000				825,000	C#*D#*E#*F#
3	Àmbit central 1		780,000				780,000	C#*D#*E#*F#
4	Àmbit central 2		280,000				280,000	C#*D#*E#*F#
5	Àmbit dalt		390,000				390,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.275,000

2 FR261205 M2 — FRESATGE DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE 0,2 M, AMB MOTOCULTOR, EN DUES PASSADES CREUADES, PER A UN PENDENT SUPERIOR 30%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Superf					
2	Àmbit baix		95,000				95,000	C#*D#*E#*F#
3	Àmbit central 1		180,000				180,000	C#*D#*E#*F#
4	Àmbit central 2		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#
5	Àmbit dalt		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **445,000**

3 F221KTMIC M3 EXCAVACIÓ MANUAL SOBRE TALUS AMB PENDENT SUPERIOR AL 35% EN TERRENY NO CLASSIFICAT, CONSISTENT EN LA ELABORACIÓ D'UNA MICRORASA DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUAL, LA BARREJA DEL TERRENY EXTRET AMB TERRA VEGETAL, I EL SEU POSTERIOR REBLERT, UN COP COL·LOCADA LA PLANTA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg 0.2x0.2x0.2	T	Superf total	Unitats	Profunditat	Superf excav		
2	Plumbago zona baix		165,000	3,000	0,200	0,040	3,960	C#*D#*E#*F#
3	Plumbago zona mig 1		177,000	3,000	0,200	0,040	4,248	C#*D#*E#*F#
4	Plumbago zona mig 2		99,000	3,000	0,200	0,040	2,376	C#*D#*E#*F#
5	Plumbago zona alt		195,000	3,000	0,200	0,040	4,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,264**

4 F2271010 M2 ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Superf					
2	Àmbit baix		825,000				825,000	C#*D#*E#*F#
3	Àmbit central 1		780,000				780,000	C#*D#*E#*F#
4	Àmbit central 2		280,000				280,000	C#*D#*E#*F#
5	Àmbit dalt		390,000				390,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.275,000**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 03 ÀMBIT AVINGUDA ESTRASBURG
TITOL 3 02 EMPALISSADES DE FUSTA
TITOL 3 (1) 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 FF22UDES M2 ESBROSSADA DEL TERRENY EN PENDENTS SUPERIORS AL 35%, AMB MITJANS MANULAS/MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Long	Alçada		Prev		
2	Abaix F1		28,000	0,750			21,000	C#*D#*E#*F#
3			63,000	0,750			47,250	C#*D#*E#*F#
4	Abaix F2		33,000	0,750			24,750	C#*D#*E#*F#
5	Abaix F3		16,000	0,750			12,000	C#*D#*E#*F#
6			32,000	0,750			24,000	C#*D#*E#*F#
7	Mig F1		26,000	0,750			19,500	C#*D#*E#*F#
8			15,000	0,750			11,250	C#*D#*E#*F#
9			21,000	0,750			15,750	C#*D#*E#*F#
10			16,000	0,750			12,000	C#*D#*E#*F#
11	Mig F2		35,000	0,750			26,250	C#*D#*E#*F#

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

AMIDAMENTS

12	Mig 2 F1		39,000	0,750			29,250	C#*D#*E#*F#
13	Mig 2 F2		21,000	0,750			15,750	C#*D#*E#*F#
14	Mig 2 F3		13,000	0,750			9,750	C#*D#*E#*F#
15			17,000	0,750			12,750	C#*D#*E#*F#
16	Alt F1		25,000	0,750			18,750	C#*D#*E#*F#
17			60,000	0,750			45,000	C#*D#*E#*F#
18			11,000	0,750			8,250	C#*D#*E#*F#
19			19,000	0,750			14,250	C#*D#*E#*F#
20			12,000	0,750			9,000	C#*D#*E#*F#
21			19,000	0,750			14,250	C#*D#*E#*F#
22	Alt F2		39,000	0,750			29,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **420,000**

2 P221K-TG42 M3 EXCAVACIÓ MANUAL SOBRE TALUS AMB PENDENT SUPERIOR AL 35% EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Long	Alçada	Profunditat	Prev		
2	Abaix F1		28,000	0,750	0,500		10,500	C#*D#*E#*F#
3			63,000	0,750	0,500		23,625	C#*D#*E#*F#
4	Abaix F2		33,000	0,750	0,500		12,375	C#*D#*E#*F#
5	Abaix F3		16,000	0,750	0,500		6,000	C#*D#*E#*F#
6			32,000	0,750	0,500		12,000	C#*D#*E#*F#
7	Mig F1		26,000	0,750	0,500		9,750	C#*D#*E#*F#
8			15,000	0,750	0,500		5,625	C#*D#*E#*F#
9			21,000	0,750	0,500		7,875	C#*D#*E#*F#
10			16,000	0,750	0,500		6,000	C#*D#*E#*F#
11	Mig F2		35,000	0,750	0,500		13,125	C#*D#*E#*F#
12	Mig 2 F1		39,000	0,750	0,500		14,625	C#*D#*E#*F#
13	Mig 2 F2		21,000	0,750	0,500		7,875	C#*D#*E#*F#
14	Mig 2 F3		13,000	0,750	0,500		4,875	C#*D#*E#*F#
15			17,000	0,750	0,500		6,375	C#*D#*E#*F#
16	Alt F1		25,000	0,750	0,500		9,375	C#*D#*E#*F#
17			60,000	0,750	0,500		22,500	C#*D#*E#*F#
18			11,000	0,750	0,500		4,125	C#*D#*E#*F#
19			19,000	0,750	0,500		7,125	C#*D#*E#*F#
20			12,000	0,750	0,500		4,500	C#*D#*E#*F#
21			19,000	0,750	0,500		7,125	C#*D#*E#*F#
22	Alt F2		39,000	0,750	0,500		14,625	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **210,000**

3 F2271010 M2 ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Long	Alçada				

AMIDAMENTS

2	Abaix F1		28,000	0,750			21,000	C#*D#*E#*F#
3			63,000	0,750			47,250	C#*D#*E#*F#
4	Abaix F2		33,000	0,750			24,750	C#*D#*E#*F#
5	Abaix F3		16,000	0,750			12,000	C#*D#*E#*F#
6			32,000	0,750			24,000	C#*D#*E#*F#
7	Mig F1		26,000	0,750			19,500	C#*D#*E#*F#
8			15,000	0,750			11,250	C#*D#*E#*F#
9			21,000	0,750			15,750	C#*D#*E#*F#
10			16,000	0,750			12,000	C#*D#*E#*F#
11	Mig F2		35,000	0,750			26,250	C#*D#*E#*F#
12	Mig 2 F1		39,000	0,750			29,250	C#*D#*E#*F#
13	Mig 2 F2		21,000	0,750			15,750	C#*D#*E#*F#
14	Mig 2 F3		13,000	0,750			9,750	C#*D#*E#*F#
15			17,000	0,750			12,750	C#*D#*E#*F#
16	Alt F1		25,000	0,750			18,750	C#*D#*E#*F#
17			60,000	0,750			45,000	C#*D#*E#*F#
18			11,000	0,750			8,250	C#*D#*E#*F#
19			19,000	0,750			14,250	C#*D#*E#*F#
20			12,000	0,750			9,000	C#*D#*E#*F#
21			19,000	0,750			14,250	C#*D#*E#*F#
22	Alt F2		39,000	0,750			29,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **420,000**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 03 ÀMBIT AVINGUDA ESTRASBURG
TITOL 3 02 EMPALISSADES DE FUSTA
TITOL 3 (1) 02 EMPALISSADES TIPUS ENGRAELLAT DE FUSTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FRZUUGRA	M2	ENGRAELLAT VIU SOBRE TALÚS FORMAT AMB TRONCS DE CASTANYER DE DIÀMETRE ENTRE 15 I 25 CM I LLARGÀRIA ENTRE 3 I 5 M DISPOSAT FORMANT UN CEL·LA D'1X1 M SOBRE UN TALÚS, UNITS ENTRE SI MITJANÇANT CLAUS I LLIGATS AMB FILFERRO D'ACER GALVANITZAT, ANCORATS AL TERRENY AMB BARRES D'ACER CORRUGAT DE DIÀMETRE 12-14 MM I 1,2 M DE LLARGÀRIA I EL REBLERT DELS BUITS AMB TERRA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, COL·LOCANT ESTAQUES D'ESPÈCIES ARBUSTIVES AUTÒCTONES AMB CAPACITAT DE REPRODUCCIÓ VEGETATIVA, INCLOENT EL REPERFILAT SUPERFICIAL DEL TALÚS, EL SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT A PEU D'OBRA I TALL DELS TRONCS, LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA, LA PREPARACIÓ I CONSERVACIÓ EN OBRA DEL MATERIAL VEGETAL I EL REBLERT DE L'ESTRUCTURA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Long	Alçada		Prev		
2	Abaix F1		28,000	1,000			28,000	C#*D#*E#*F#
3			63,000	1,000			63,000	C#*D#*E#*F#
4	Abaix F2		33,000	1,000			33,000	C#*D#*E#*F#
5	Abaix F3		16,000	1,000			16,000	C#*D#*E#*F#
6			32,000	1,000			32,000	C#*D#*E#*F#
7	Mig F1		26,000	1,000			26,000	C#*D#*E#*F#

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

AMIDAMENTS

8			15,000	1,000			15,000	C#*D#*E#*F#
9			21,000	1,000			21,000	C#*D#*E#*F#
10			16,000	1,000			16,000	C#*D#*E#*F#
11	Mig F2		35,000	1,000			35,000	C#*D#*E#*F#
12	Mig 2 F1		39,000	1,000			39,000	C#*D#*E#*F#
13	Mig 2 F2		21,000	1,000			21,000	C#*D#*E#*F#
14	Mig 2 F3		13,000	1,000			13,000	C#*D#*E#*F#
15			17,000	1,000			17,000	C#*D#*E#*F#
16	Alt F1		25,000	1,000			25,000	C#*D#*E#*F#
17			60,000	1,000			60,000	C#*D#*E#*F#
18			11,000	1,000			11,000	C#*D#*E#*F#
19			19,000	1,000			19,000	C#*D#*E#*F#
20			12,000	1,000			12,000	C#*D#*E#*F#
21			19,000	1,000			19,000	C#*D#*E#*F#
22	Alt F2		39,000	1,000			39,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **560,000**

2 FRZUUFEX M

CONSTRUCCIÓ I COL·LOCACIÓ DE FEIXINES DE BRANCA SECA. COMPREN:
EL REPLANTEIG DE LA FEIXINA SOBRE EL TERRENY, OBERTURA MECÀNICA DE LA RASA DE 30X30 CM, RECOLECCIÓ DE LES BRANQUES DE L'ENTORN DE LA PRÒPIA OBRA O APORTACIÓ DE NOU MATERIAL EN CAS DE NO TROBAR-LO.
CONSTRUCCIÓ DE FEIXOS D'UN DIÀMETRE MINIM DE 25 CM, LLIGATS AMB FILFERRO GALVANITZAT.
COL·LOCACIÓ DE LES FEIXINES A LA RASA ANCORAT AL TERRENY MITJANÇANT ESTAQUES DE FUSTA CLAVADES AL TERRA SEGONS LES INDICACIONS DE LA DO I POSTERIOR TAPAT AMB UNS 3 CM DE GRUIX DEL MATEIX MATERIAL EXTRET EN L'OBERTURA DE LA RASA.
CRITERI D'AMIDAMENT: SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA AMIDADA SOBRE PLÀNOL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Sarajevo	T	Long					
2	Branca Seca		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

3 FRZUUFEV M

CONSTRUCCIÓ I COL·LOCACIÓ DE FEIXINES VIVES A BASE DE MATERIAL ARBUSTIU AUTÒCTON AMB CAPACITAT DE REPRODUCCIÓ VEGETATIVA, COMPREN:
EL REPLANTEIG DE LA FEIXINA SOBRE EL TERRENY, OBERTURA MECÀNICA DE LA RASA DE 30X30 CM, RECOLECCIÓ DE LES BRANQUES DE L'ENTORN DE LA PRÒPIA OBRA O APORTACIÓ DE NOU MATERIAL EN CAS DE NO TROBAR-LO.
CONSTRUCCIÓ DE FEIXOS D'UN DIÀMETRE MINIM DE 25 CM, LLIGATS AMB FILFERRO GALVANITZAT.
COL·LOCACIÓ DE LES FEIXINES A LA RAA ANCORAT AL TERRENY MITJANÇANT ESTAQUES DE FUSTA CLAVADES AL TERRA SEGONS LES INDICACIONS DE LA DO I POSTERIOR TAPAT AMB UNS 3 CM DE GRUIX DEL MATEIX MATERIAL EXTRET EN L'OBERTURA DE LA RASA.
CRITERI D'AMIDAMENT: SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA AMIDADA SOBRE PLÀNOL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6

AMIDAMENTS

CAPÍTOL	03	ÀMBIT AVINGUDA ESTRASBURG
TITOL 3	02	EMPALISSADES DE FUSTA
TITOL 3 (1)	03	XARXA DE REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F9F1UJAF	PA	REPARACIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL TRIA 1 I TRIA 3 DE LA CASA ´´PREFABRICATS I PAVIMENTS SAS´´ O EQUIVALENT DE 47.5X41.3X6 CM CONSISTENT EN LA RETIRADA DE LES PECES ON ANIRÀ L'ARQUETA, L'EXCAVACIÓ DE 120X60X80 CM I LA RETIRADA DEL REBLERT DE TERRES EXISTENT I LES TAXES D'ABOCADOR. POSTERIORMENT, UN COP COL·LOCADA L'ARQUETA, ES FARAN ELS TALLS PERTINENTS A LES PECES RETIRADES, I ES DONARA LA BEURADADA DE MORTER O SORRA. INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Uts					
2	Arquetes 1.20x60 Kriner		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	FJ11U68CB	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X120X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DOBLE DE FOSA DUCTIL B125, MOD. E-120X60 PIJ, DE FÀBREGAS O SIMILAR, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Uts					
2	Arquetes 1.20x60 Kriner		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	GG502CX	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER CONNEXIÓ REG A REG EXISTENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Uts					
2	Arquetes 1.20x60 Kriner		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4	FJ10U050	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL.LACIÓ DE REG DE 80 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA DE FORMA MANUAL O MECÀNICA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexions fins cuneta	T	Long					
2	S1 Kriner D40		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
3	Secundaria perimetral	T	Long					
4	S1 Kriner D40		180,000				180,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 215,000

5	FJ22U740	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

AMIDAMENTS

1	Connexions fins cuneta	T	Long					
2	S1 Kriner		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
3	Secundaria perimetral	T	Long					
4	S1 Kriner		230,000				230,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 270,000

6	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

7	FJ22U540	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

8	FJ24U090	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

9	FJ24U125	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

10	FJ41U500	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL I ZONA DE REG.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexions fins cuneta	T	Uts					
2	S1 Kriner		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexions fins cuneta	T	Uts					

AMIDAMENTS

2	S1 Kriner		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

12 FJ44U500 U ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 24 V., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexions fins cuneta	T	Uts					
2	S1 Kriner		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

13 FJ33U030 M TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cap de talus Krainer Passatge Moscou	T	Superf	ml/m2				
2	Cap de talus Krainer Passatge Moscou		290,000	2,500			725,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **725,000**

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 FR341254 M2 BARREJA ORGÀNICA DEL SÒL DEL COMPOST VEGETAL AMB EL TERRENY EXISTENT AMB MOTOCULTOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tipol 1 franges mixtes forestals talussos	T	Superf					
2	Abaix F1		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
3			38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
4	Abaix F2		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
5	Abaix F3		44,000				44,000	C#*D#*E#*F#
6	Abaix F4		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
7	Mig F1		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
8			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
9	Mig F2		27,000				27,000	C#*D#*E#*F#
10	Mig 2 F1		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
11	Mig 2 F2		37,000				37,000	C#*D#*E#*F#
12	Alt F1		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
13			33,000				33,000	C#*D#*E#*F#
14			42,000				42,000	C#*D#*E#*F#
15	Alt F2		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

16	Tipol 2 franges mixtes forestas talussos	T	Superf					
17	Abaix F1		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
18	Abaix F2		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
19			19,000				19,000	C#*D#*E#*F#
20	Abaix F3		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
21	Abaix F4		28,000				28,000	C#*D#*E#*F#
22	Mig F1		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
23			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
24	Mig F2		44,000				44,000	C#*D#*E#*F#
25	Mig 2 F1		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
26	Mig 2 F3		43,000				43,000	C#*D#*E#*F#
27	Alt F1		46,000				46,000	C#*D#*E#*F#
28			38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
29	Alt F2		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
30	Alt F3		37,000				37,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **975,000**

2 FR3P2254 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tipol 1 franges mixtes forestals talussos	T	Superf	gruix				
2	Abaix F1		38,000	0,050			1,900	C#*D#*E#*F#
3			38,000	0,050			1,900	C#*D#*E#*F#
4	Abaix F2		38,000	0,050			1,900	C#*D#*E#*F#
5	Abaix F3		44,000	0,050			2,200	C#*D#*E#*F#
6	Abaix F4		20,000	0,050			1,000	C#*D#*E#*F#
7	Mig F1		40,000	0,050			2,000	C#*D#*E#*F#
8			40,000	0,050			2,000	C#*D#*E#*F#
9	Mig F2		27,000	0,050			1,350	C#*D#*E#*F#
10	Mig 2 F1		30,000	0,050			1,500	C#*D#*E#*F#
11	Mig 2 F2		37,000	0,050			1,850	C#*D#*E#*F#
12	Alt F1		38,000	0,050			1,900	C#*D#*E#*F#
13			33,000	0,050			1,650	C#*D#*E#*F#
14			42,000	0,050			2,100	C#*D#*E#*F#
15	Alt F2		38,000	0,050			1,900	C#*D#*E#*F#
16	Tipol 2 franges mixtes forestas talussos	T	Superf	gruix				
17	Abaix F1		38,000	0,050			1,900	C#*D#*E#*F#
18	Abaix F2		22,000	0,050			1,100	C#*D#*E#*F#
19			19,000	0,050			0,950	C#*D#*E#*F#
20	Abaix F3		38,000	0,050			1,900	C#*D#*E#*F#
21	Abaix F4		28,000	0,050			1,400	C#*D#*E#*F#
22	Mig F1		38,000	0,050			1,900	C#*D#*E#*F#
23			17,000	0,050			0,850	C#*D#*E#*F#

24	Mig F2		44,000	0,050			2,200	C#*D#*E#*F#
25	Mig 2 F1		38,000	0,050			1,900	C#*D#*E#*F#
26	Mig 2 F3		43,000	0,050			2,150	C#*D#*E#*F#
27	Alt F1		46,000	0,050			2,300	C#*D#*E#*F#
28			38,000	0,050			1,900	C#*D#*E#*F#
29	Alt F2		26,000	0,050			1,300	C#*D#*E#*F#
30	Alt F3		37,000	0,050			1,850	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **48,750**

3 FRZUUYUT M2

SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ MANTA ORGÀNICA COCO I ARPILLERAS DE YUYE EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 3.33 GR/M2 I ESPECIFICACIONS TÈCIQUES DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, TIPUS BON TERRA IBERICA O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tipol 1 franges mixtes forestals talussos	T	Superf					
2	Abaix F1		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
3			38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
4	Abaix F2		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
5	Abaix F3		44,000				44,000	C#*D#*E#*F#
6	Abaix F4		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
7	Mig F1		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
8			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
9	Mig F2		27,000				27,000	C#*D#*E#*F#
10	Mig 2 F1		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
11	Mig 2 F2		37,000				37,000	C#*D#*E#*F#
12	Alt F1		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
13			33,000				33,000	C#*D#*E#*F#
14			42,000				42,000	C#*D#*E#*F#
15	Alt F2		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
16	Tipol 2 franges mixtes forestas talussos	T	Superf					
17	Abaix F1		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
18	Abaix F2		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
19			19,000				19,000	C#*D#*E#*F#
20	Abaix F3		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
21	Abaix F4		28,000				28,000	C#*D#*E#*F#
22	Mig F1		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
23			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
24	Mig F2		44,000				44,000	C#*D#*E#*F#
25	Mig 2 F1		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
26	Mig 2 F3		43,000				43,000	C#*D#*E#*F#
27	Alt F1		46,000				46,000	C#*D#*E#*F#
28			38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
29	Alt F2		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#

30	Alt F3		37,000				37,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **975,000**

4 FRZUUMBD M2

MALLA ANTIHERBES EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 200 GR/M2 TIPUS BIOSTILL MARRÓ 100% BIODEGRADABLE DE LA CASA HORTICOLA PEDRALBES O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Long	Ample		Prev		
2	Abaix F1		28,000	1,500			42,000	C#*D#*E#*F#
3			63,000	1,500			94,500	C#*D#*E#*F#
4	Abaix F2		33,000	1,500			49,500	C#*D#*E#*F#
5	Abaix F3		16,000	1,500			24,000	C#*D#*E#*F#
6			32,000	1,500			48,000	C#*D#*E#*F#
7	Mig F1		26,000	1,500			39,000	C#*D#*E#*F#
8			15,000	1,500			22,500	C#*D#*E#*F#
9			21,000	1,500			31,500	C#*D#*E#*F#
10			16,000	1,500			24,000	C#*D#*E#*F#
11	Mig F2		35,000	1,500			52,500	C#*D#*E#*F#
12	Mig 2 F1		39,000	1,500			58,500	C#*D#*E#*F#
13	Mig 2 F2		21,000	1,500			31,500	C#*D#*E#*F#
14	Mig 2 F3		13,000	1,500			19,500	C#*D#*E#*F#
15			17,000	1,500			25,500	C#*D#*E#*F#
16	Alt F1		25,000	1,500			37,500	C#*D#*E#*F#
17			60,000	1,500			90,000	C#*D#*E#*F#
18			11,000	1,500			16,500	C#*D#*E#*F#
19			19,000	1,500			28,500	C#*D#*E#*F#
20			12,000	1,500			18,000	C#*D#*E#*F#
21			19,000	1,500			28,500	C#*D#*E#*F#
22	Alt F2		39,000	1,500			58,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **840,000**

5 PR4JJ-5HR4 U

SUBMINISTRAMENT DE VITEX AGNUS-CASTUS LATIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Superf	%	densitat			
2	Abaix F1		38,000	0,090	1,000		3,420	C#*D#*E#*F#
3			38,000	0,090	1,000		3,420	C#*D#*E#*F#
4	Abaix F2		38,000	0,090	1,000		3,420	C#*D#*E#*F#
5	Abaix F3		44,000	0,090	1,000		3,960	C#*D#*E#*F#
6	Abaix F4		20,000	0,090	1,000		1,800	C#*D#*E#*F#
7	Mig F1		40,000	0,090	1,000		3,600	C#*D#*E#*F#
8			40,000	0,090	1,000		3,600	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

9	Mig F2		27,000	0,090	1,000		2,430	C#*D#*E#*F#
10	Mig 2 F1		30,000	0,090	1,000		2,700	C#*D#*E#*F#
11	Mig 2 F2		37,000	0,090	1,000		3,330	C#*D#*E#*F#
12	Alt F1		38,000	0,090	1,000		3,420	C#*D#*E#*F#
13			33,000	0,090	1,000		2,970	C#*D#*E#*F#
14			42,000	0,090	1,000		3,780	C#*D#*E#*F#
15	Alt F2		38,000	0,090	1,000		3,420	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,270

6 PR4GT-5HSI U SUBMINISTRAMENT DE RETAMA MONOSPERMA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Superf	%	densitat			
2	Abaix F1		38,000	0,090	1,000		3,420	C#*D#*E#*F#
3			38,000	0,090	1,000		3,420	C#*D#*E#*F#
4	Abaix F2		38,000	0,090	1,000		3,420	C#*D#*E#*F#
5	Abaix F3		44,000	0,090	1,000		3,960	C#*D#*E#*F#
6	Abaix F4		20,000	0,090	1,000		1,800	C#*D#*E#*F#
7	Mig F1		40,000	0,090	1,000		3,600	C#*D#*E#*F#
8			40,000	0,090	1,000		3,600	C#*D#*E#*F#
9	Mig F2		27,000	0,090	1,000		2,430	C#*D#*E#*F#
10	Mig 2 F1		30,000	0,090	1,000		2,700	C#*D#*E#*F#
11	Mig 2 F2		37,000	0,090	1,000		3,330	C#*D#*E#*F#
12	Alt F1		38,000	0,090	1,000		3,420	C#*D#*E#*F#
13			33,000	0,090	1,000		2,970	C#*D#*E#*F#
14			42,000	0,090	1,000		3,780	C#*D#*E#*F#
15	Alt F2		38,000	0,090	1,000		3,420	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,270

7 PR4GH-0VIR U SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Superf	%	densitat			
2	Abaix F1		38,000	0,250	1,500		14,250	C#*D#*E#*F#
3			38,000	0,250	1,500		14,250	C#*D#*E#*F#
4	Abaix F2		38,000	0,250	1,500		14,250	C#*D#*E#*F#
5	Abaix F3		44,000	0,250	1,500		16,500	C#*D#*E#*F#
6	Abaix F4		20,000	0,250	1,500		7,500	C#*D#*E#*F#
7	Mig F1		40,000	0,250	1,500		15,000	C#*D#*E#*F#
8			40,000	0,250	1,500		15,000	C#*D#*E#*F#
9	Mig F2		27,000	0,250	1,500		10,125	C#*D#*E#*F#
10	Mig 2 F1		30,000	0,250	1,500		11,250	C#*D#*E#*F#
11	Mig 2 F2		37,000	0,250	1,500		13,875	C#*D#*E#*F#
12	Alt F1		38,000	0,250	1,500		14,250	C#*D#*E#*F#

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

AMIDAMENTS

13			33,000	0,250	1,500		12,375	C#*D#*E#*F#
14			42,000	0,250	1,500		15,750	C#*D#*E#*F#
15	Alt F2		38,000	0,250	1,500		14,250	C#*D#*E#*F#
16	Tipologia 2	T	Superf	%	Densitat			
17	Abaix F1		38,000	0,250	1,500		14,250	C#*D#*E#*F#
18	Abaix F2		22,000	0,250	1,500		8,250	C#*D#*E#*F#
19			19,000	0,250	1,500		7,125	C#*D#*E#*F#
20	Abaix F3		38,000	0,250	1,500		14,250	C#*D#*E#*F#
21	Abaix F4		28,000	0,250	1,500		10,500	C#*D#*E#*F#
22	Mig F1		38,000	0,250	1,500		14,250	C#*D#*E#*F#
23			17,000	0,250	1,500		6,375	C#*D#*E#*F#
24	Mig F2		44,000	0,250	1,500		16,500	C#*D#*E#*F#
25	Mig 2 F1		38,000	0,250	1,500		14,250	C#*D#*E#*F#
26	Mig 2 F3		43,000	0,250	1,500		16,125	C#*D#*E#*F#
27	Alt F1		46,000	0,250	1,500		17,250	C#*D#*E#*F#
28			38,000	0,250	1,500		14,250	C#*D#*E#*F#
29	Alt F2		26,000	0,250	1,500		9,750	C#*D#*E#*F#
30	Alt F3		37,000	0,250	1,500		13,875	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 365,625

8 PR4G8-05GQ U SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA ANGUSTIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Superf	%	densitat			
2	Abaix F1		38,000	0,150	1,400		7,980	C#*D#*E#*F#
3			38,000	0,150	1,400		7,980	C#*D#*E#*F#
4	Abaix F2		38,000	0,150	1,400		7,980	C#*D#*E#*F#
5	Abaix F3		44,000	0,150	1,400		9,240	C#*D#*E#*F#
6	Abaix F4		20,000	0,150	1,400		4,200	C#*D#*E#*F#
7	Mig F1		40,000	0,150	1,400		8,400	C#*D#*E#*F#
8			40,000	0,150	1,400		8,400	C#*D#*E#*F#
9	Mig F2		27,000	0,150	1,400		5,670	C#*D#*E#*F#
10	Mig 2 F1		30,000	0,150	1,400		6,300	C#*D#*E#*F#
11	Mig 2 F2		37,000	0,150	1,400		7,770	C#*D#*E#*F#
12	Alt F1		38,000	0,150	1,400		7,980	C#*D#*E#*F#
13			33,000	0,150	1,400		6,930	C#*D#*E#*F#
14			42,000	0,150	1,400		8,820	C#*D#*E#*F#
15	Alt F2		38,000	0,150	1,400		7,980	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,630

9 PR4FE-93B1 U SUBMINISTRAMENT DE BUPLERUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Superf	%	densitat			

AMIDAMENTS

2	Abaix F1		38,000	0,170	1,400		9,044	C#*D#*E#*F#
3			38,000	0,170	1,400		9,044	C#*D#*E#*F#
4	Abaix F2		38,000	0,170	1,400		9,044	C#*D#*E#*F#
5	Abaix F3		44,000	0,170	1,400		10,472	C#*D#*E#*F#
6	Abaix F4		20,000	0,170	1,400		4,760	C#*D#*E#*F#
7	Mig F1		40,000	0,170	1,400		9,520	C#*D#*E#*F#
8			40,000	0,170	1,400		9,520	C#*D#*E#*F#
9	Mig F2		27,000	0,170	1,400		6,426	C#*D#*E#*F#
10	Mig 2 F1		30,000	0,170	1,400		7,140	C#*D#*E#*F#
11	Mig 2 F2		37,000	0,170	1,400		8,806	C#*D#*E#*F#
12	Alt F1		38,000	0,170	1,400		9,044	C#*D#*E#*F#
13			33,000	0,170	1,400		7,854	C#*D#*E#*F#
14			42,000	0,170	1,400		9,996	C#*D#*E#*F#
15	Alt F2		38,000	0,170	1,400		9,044	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,714

10 PR49H-0L77 U SUBMINISTRAMENT D'ANTHYLLIS CYTISOIDES D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Superf	%	densitat			
2	Abaix F1		38,000	0,150	2,000		11,400	C#*D#*E#*F#
3			38,000	0,150	2,000		11,400	C#*D#*E#*F#
4	Abaix F2		38,000	0,150	2,000		11,400	C#*D#*E#*F#
5	Abaix F3		44,000	0,150	2,000		13,200	C#*D#*E#*F#
6	Abaix F4		20,000	0,150	2,000		6,000	C#*D#*E#*F#
7	Mig F1		40,000	0,150	2,000		12,000	C#*D#*E#*F#
8			40,000	0,150	2,000		12,000	C#*D#*E#*F#
9	Mig F2		27,000	0,150	2,000		8,100	C#*D#*E#*F#
10	Mig 2 F1		30,000	0,150	2,000		9,000	C#*D#*E#*F#
11	Mig 2 F2		37,000	0,150	2,000		11,100	C#*D#*E#*F#
12	Alt F1		38,000	0,150	2,000		11,400	C#*D#*E#*F#
13			33,000	0,150	2,000		9,900	C#*D#*E#*F#
14			42,000	0,150	2,000		12,600	C#*D#*E#*F#
15	Alt F2		38,000	0,150	2,000		11,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,900

11 PR4D3-93BR U SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA RIGIDA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Superf	%	densitat			
2	Abaix F1		38,000	0,100	2,000		7,600	C#*D#*E#*F#
3			38,000	0,100	2,000		7,600	C#*D#*E#*F#
4	Abaix F2		38,000	0,100	2,000		7,600	C#*D#*E#*F#
5	Abaix F3		44,000	0,100	2,000		8,800	C#*D#*E#*F#

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

AMIDAMENTS

6	Abaix F4		20,000	0,100	2,000		4,000	C#*D#*E#*F#
7	Mig F1		40,000	0,100	2,000		8,000	C#*D#*E#*F#
8			40,000	0,100	2,000		8,000	C#*D#*E#*F#
9	Mig F2		27,000	0,100	2,000		5,400	C#*D#*E#*F#
10	Mig 2 F1		30,000	0,100	2,000		6,000	C#*D#*E#*F#
11	Mig 2 F2		37,000	0,100	2,000		7,400	C#*D#*E#*F#
12	Alt F1		38,000	0,100	2,000		7,600	C#*D#*E#*F#
13			33,000	0,100	2,000		6,600	C#*D#*E#*F#
14			42,000	0,100	2,000		8,400	C#*D#*E#*F#
15	Alt F2		38,000	0,100	2,000		7,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,600

12 PR4HO-5T2I U SUBMINISTRAMENT DE SPARTIUM JUNCEUM D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Superf	%	densitat			
2	Abaix F1		38,000	0,090	1,000		3,420	C#*D#*E#*F#
3	Abaix F2		22,000	0,090	1,000		1,980	C#*D#*E#*F#
4			19,000	0,090	1,000		1,710	C#*D#*E#*F#
5	Abaix F3		38,000	0,090	1,000		3,420	C#*D#*E#*F#
6	Abaix F4		28,000	0,090	1,000		2,520	C#*D#*E#*F#
7	Mig F1		38,000	0,090	1,000		3,420	C#*D#*E#*F#
8			17,000	0,090	1,000		1,530	C#*D#*E#*F#
9	Mig F2		44,000	0,090	1,000		3,960	C#*D#*E#*F#
10	Mig 2 F1		38,000	0,090	1,000		3,420	C#*D#*E#*F#
11	Mig 2 F3		43,000	0,090	1,000		3,870	C#*D#*E#*F#
12	Alt F1		46,000	0,090	1,000		4,140	C#*D#*E#*F#
13			38,000	0,090	1,000		3,420	C#*D#*E#*F#
14	Alt F2		26,000	0,090	1,000		2,340	C#*D#*E#*F#
15	Alt F3		37,000	0,090	1,000		3,330	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,480

13 PR445-8VSQ U SUBMINISTRAMENT D'OLEA EUROPAEA VAR. SYLVESTRIS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Superf	%	densitat			
2	Abaix F1		38,000	0,090	1,000		3,420	C#*D#*E#*F#
3	Abaix F2		22,000	0,090	1,000		1,980	C#*D#*E#*F#
4			19,000	0,090	1,000		1,710	C#*D#*E#*F#
5	Abaix F3		38,000	0,090	1,000		3,420	C#*D#*E#*F#
6	Abaix F4		28,000	0,090	1,000		2,520	C#*D#*E#*F#
7	Mig F1		38,000	0,090	1,000		3,420	C#*D#*E#*F#
8			17,000	0,090	1,000		1,530	C#*D#*E#*F#
9	Mig F2		44,000	0,090	1,000		3,960	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

10	Mig 2 F1		38,000	0,090	1,000		3,420	C#*D#*E#*F#
11	Mig 2 F3		43,000	0,090	1,000		3,870	C#*D#*E#*F#
12	Alt F1		46,000	0,090	1,000		4,140	C#*D#*E#*F#
13			38,000	0,090	1,000		3,420	C#*D#*E#*F#
14	Alt F2		26,000	0,090	1,000		2,340	C#*D#*E#*F#
15	Alt F3		37,000	0,090	1,000		3,330	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **42,480**

14 PR4G9-5T4J U SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA ALMERIENSIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Superf	%	densitat			
2	Abaix F1		38,000	0,200	1,400		10,640	C#*D#*E#*F#
3	Abaix F2		22,000	0,200	1,400		6,160	C#*D#*E#*F#
4			19,000	0,200	1,400		5,320	C#*D#*E#*F#
5	Abaix F3		38,000	0,200	1,400		10,640	C#*D#*E#*F#
6	Abaix F4		28,000	0,200	1,400		7,840	C#*D#*E#*F#
7	Mig F1		38,000	0,200	1,400		10,640	C#*D#*E#*F#
8			17,000	0,200	1,400		4,760	C#*D#*E#*F#
9	Mig F2		44,000	0,200	1,400		12,320	C#*D#*E#*F#
10	Mig 2 F1		38,000	0,200	1,400		10,640	C#*D#*E#*F#
11	Mig 2 F3		43,000	0,200	1,400		12,040	C#*D#*E#*F#
12	Alt F1		46,000	0,200	1,400		12,880	C#*D#*E#*F#
13			38,000	0,200	1,400		10,640	C#*D#*E#*F#
14	Alt F2		26,000	0,200	1,400		7,280	C#*D#*E#*F#
15	Alt F3		37,000	0,200	1,400		10,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **132,160**

15 PR4D3-93BZ U SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Superf	%	densitat			
2	Abaix F1		38,000	0,150	1,400		7,980	C#*D#*E#*F#
3	Abaix F2		22,000	0,150	1,400		4,620	C#*D#*E#*F#
4			19,000	0,150	1,400		3,990	C#*D#*E#*F#
5	Abaix F3		38,000	0,150	1,400		7,980	C#*D#*E#*F#
6	Abaix F4		28,000	0,150	1,400		5,880	C#*D#*E#*F#
7	Mig F1		38,000	0,150	1,400		7,980	C#*D#*E#*F#
8			17,000	0,150	1,400		3,570	C#*D#*E#*F#
9	Mig F2		44,000	0,150	1,400		9,240	C#*D#*E#*F#
10	Mig 2 F1		38,000	0,150	1,400		7,980	C#*D#*E#*F#
11	Mig 2 F3		43,000	0,150	1,400		9,030	C#*D#*E#*F#
12	Alt F1		46,000	0,150	1,400		9,660	C#*D#*E#*F#
13			38,000	0,150	1,400		7,980	C#*D#*E#*F#

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

AMIDAMENTS

14	Alt F2		26,000	0,150	1,400		5,460	C#*D#*E#*F#
15	Alt F3		37,000	0,150	1,400		7,770	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **99,120**

16 PR4CL-000C U SUBMINISTRAMENT DE DORYCNIUM PENTAPHYLLUM EN CONTENIDOR D'1,3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Superf	%	densitat			
2	Abaix F1		38,000	0,100	2,000		7,600	C#*D#*E#*F#
3	Abaix F2		22,000	0,100	2,000		4,400	C#*D#*E#*F#
4			19,000	0,100	2,000		3,800	C#*D#*E#*F#
5	Abaix F3		38,000	0,100	2,000		7,600	C#*D#*E#*F#
6	Abaix F4		28,000	0,100	2,000		5,600	C#*D#*E#*F#
7	Mig F1		38,000	0,100	2,000		7,600	C#*D#*E#*F#
8			17,000	0,100	2,000		3,400	C#*D#*E#*F#
9	Mig F2		44,000	0,100	2,000		8,800	C#*D#*E#*F#
10	Mig 2 F1		38,000	0,100	2,000		7,600	C#*D#*E#*F#
11	Mig 2 F3		43,000	0,100	2,000		8,600	C#*D#*E#*F#
12	Alt F1		46,000	0,100	2,000		9,200	C#*D#*E#*F#
13			38,000	0,100	2,000		7,600	C#*D#*E#*F#
14	Alt F2		26,000	0,100	2,000		5,200	C#*D#*E#*F#
15	Alt F3		37,000	0,100	2,000		7,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **94,400**

17 PR4DI-0057 U SUBMINISTRAMENT DE GENISTA UMBELLATA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Superf	%	densitat			
2	Abaix F1		38,000	0,120	2,000		9,120	C#*D#*E#*F#
3	Abaix F2		22,000	0,120	2,000		5,280	C#*D#*E#*F#
4			19,000	0,120	2,000		4,560	C#*D#*E#*F#
5	Abaix F3		38,000	0,120	2,000		9,120	C#*D#*E#*F#
6	Abaix F4		28,000	0,120	2,000		6,720	C#*D#*E#*F#
7	Mig F1		38,000	0,120	2,000		9,120	C#*D#*E#*F#
8			17,000	0,120	2,000		4,080	C#*D#*E#*F#
9	Mig F2		44,000	0,120	2,000		10,560	C#*D#*E#*F#
10	Mig 2 F1		38,000	0,120	2,000		9,120	C#*D#*E#*F#
11	Mig 2 F3		43,000	0,120	2,000		10,320	C#*D#*E#*F#
12	Alt F1		46,000	0,120	2,000		11,040	C#*D#*E#*F#
13			38,000	0,120	2,000		9,120	C#*D#*E#*F#
14	Alt F2		26,000	0,120	2,000		6,240	C#*D#*E#*F#
15	Alt F3		37,000	0,120	2,000		8,880	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **113,280**

AMIDAMENTS

18 FR623Z2 U — PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Plantació arbust. sobre empalissada		1.569,000				1.569,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.569,000

19 FR3PUTEX M2 — APORTACIÓ I ESTESA D'ENCOIXINAT ORGÀNIC A BASE DE PODA COM ENCOIXINAT AL VOLTANT DE L'ARBRAT DE NOVA PLANTACIÓ EN FORMA CIRCULAR DE 1M DE RADI I UN GRUIX DE 10 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tipol 1 franges mixtes forestals talussos	T	Superf					
2	Abaix F1		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
3			38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
4	Abaix F2		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
5	Abaix F3		44,000				44,000	C#*D#*E#*F#
6	Abaix F4		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
7	Mig F1		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
8			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
9	Mig F2		27,000				27,000	C#*D#*E#*F#
10	Mig 2 F1		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
11	Mig 2 F2		37,000				37,000	C#*D#*E#*F#
12	Alt F1		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
13			33,000				33,000	C#*D#*E#*F#
14			42,000				42,000	C#*D#*E#*F#
15	Alt F2		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
16	Tipol 2 franges mixtes forestas talussos	T	Superf					
17	Abaix F1		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
18	Abaix F2		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
19			19,000				19,000	C#*D#*E#*F#
20	Abaix F3		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
21	Abaix F4		28,000				28,000	C#*D#*E#*F#
22	Mig F1		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
23			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
24	Mig F2		44,000				44,000	C#*D#*E#*F#
25	Mig 2 F1		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
26	Mig 2 F3		43,000				43,000	C#*D#*E#*F#
27	Alt F1		46,000				46,000	C#*D#*E#*F#
28			38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
29	Alt F2		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
30	Alt F3		37,000				37,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 975,000

20 FR662MAN U — INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ.

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Plantació arbust. sobre empalissada		1.569,000				1.569,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.569,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 03 ÀMBIT AVINGUDA ESTRASBURG
TITOL 3 04 ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FR612ZP3 U — PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE PERIMETRE DE TRONC EN ESPAI VERD I CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X100CM AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%). REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA.
S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona Estrasburg		58,000				58,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000

2 PR442-8VML U — SUBMINISTRAMENT DE MALUS´EVEREST PERPETU´ MULTITRONC D'ALÇARIA 300/400CM AMB PA DE TERRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Talus mig 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PR450-8WRS U — SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, EN CONTENIDOR DE 15 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			19,000				19,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

4 PR450-8WSA U — SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Talus baix		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 PR472-91ML U — SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 150 A 175 CM, EN CONTENIDOR DE 30 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Talus baix		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

6 PR472-91MU U SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 200 A 250 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 45 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 54 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 PR472-91N8 U SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 300 A 350 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 65 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 78 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 PR468-914C U SUBMINISTRAMENT DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS TOTEM D'ALÇÀRIA DE 300 A 350 CM, EN CONTENIDOR DE 40 A 120 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Talus mig 1		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 PR416-8TQU U SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO MULTITRONC D'ALÇARIA 250/300CM, EN CONTENIDOR DE 150 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PR450-8WML U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX MULTITRONC EN CONTENIDOR DE 160 L D'ALÇARIA DE 300/350 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Talus mig 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 PR44E-8WE8 U SUBMINISTRAMENT DE MAHALEB DULCIS DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, EN CONTENIDOR DE 35 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Talus mig 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 PR411-8TML U SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM MULTITRONC EN CONTENIDOR D'ALÇARIA 300/350CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Talus mig 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 03 ÀMBIT AVINGUDA ESTRASBURG
TITOL 3 05 TRACTAMENT DEL TERRENY I PLANTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FF22UDES M2 ESBROSSADA DEL TERRENY EN PENDENTS SUPERIORS AL 35%, AMB MITJANS MANULAS/MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Superf					
2	Àmbit baix		825,000				825,000	C#*D#*E#*F#
3	Àmbit central 1		780,000				780,000	C#*D#*E#*F#
4	Àmbit central 2		280,000				280,000	C#*D#*E#*F#
5	Àmbit dalt		390,000				390,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.275,000

2 FR261205 M2 FRESATGE DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE 0,2 M, AMB MOTOCULTOR, EN DUES PASSADES CREUADES, PER A UN PENDENT SUPERIOR 30%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Superf					
2	Àmbit baix		95,000				95,000	C#*D#*E#*F#
3	Àmbit central 1		180,000				180,000	C#*D#*E#*F#
4	Àmbit central 2		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#
5	Àmbit dalt		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 445,000

3 F221KTMIC M3 EXCAVACIÓ MANUAL SOBRE TALUS AMB PENDENT SUPERIOR AL 35% EN TERRENY NO CLASSIFICAT, CONSISTENT EN LA ELABORACIÓ D'UNA MICRORASA DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUAL, LA BARREJA DEL TERRENY EXTRET AMB TERRA VEGETAL, I EL SEU POSTERIOR REBLERT, UN COP COL·LOCADA LA PLANTA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg 0.2x0.2x0.2	T	Superf total	Unitats	Profunditat	Superf excav		
2	Plumbago zona baix		165,000	3,000	0,200	0,040	3,960	C#*D#*E#*F#
3	Plumbago zona mig 1		177,000	3,000	0,200	0,040	4,248	C#*D#*E#*F#
4	Plumbago zona mig 2		99,000	3,000	0,200	0,040	2,376	C#*D#*E#*F#
5	Plumbago zona alt		195,000	3,000	0,200	0,040	4,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,264

4 F2271010 M2 ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Superf					
2	Àmbit baix		825,000				825,000	C#*D#*E#*F#
3	Àmbit central 1		780,000				780,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

4	Àmbit central 2		280,000				280,000	C#*D#*E#*F#
5	Àmbit dalt		390,000				390,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.275,000

5 F22113L2 M2

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Superf					
2	Talus baix		387,000				387,000	C#*D#*E#*F#
3	Talus mig 1		350,000				350,000	C#*D#*E#*F#
4	Talus alt		415,000				415,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.152,000

6 FR24A5MA M2

LLAURADA DE TERRENY COMPACTE, EN OBRES D'URBANITZACIÓ, DE FORMA MANUAL I UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.8 A 2.39 M, PER A UN PENDENT SUPERIOR AL 40%.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Superf					
2	Talus baix		387,000				387,000	C#*D#*E#*F#
3	Talus mig 1		350,000				350,000	C#*D#*E#*F#
4	Talus alt		415,000				415,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.152,000

7 FR7217J0 M2

HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS MIXTA AMB ADDICIÓ D'ESPÈCIES ARBUSTIVES I/O DE FLOR, SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 G/M2, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE DE 500 A 2000 M2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Superf					
2	Talus baix		387,000				387,000	C#*D#*E#*F#
3	Talus mig 1		350,000				350,000	C#*D#*E#*F#
4	Talus alt		415,000				415,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.152,000

8 FR341254 M2

BARREJA ORGÀNICA DEL SÒL DEL COMPOST VEGETAL AMB EL TERRENY EXISTENT AMB MOTOCULTOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Superf					
2	Àmbit baix		825,000				825,000	C#*D#*E#*F#
3	Àmbit central 1		780,000				780,000	C#*D#*E#*F#
4	Àmbit central 2		280,000				280,000	C#*D#*E#*F#
5	Àmbit dalt		390,000				390,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.275,000

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

AMIDAMENTS

9 FR3P2254 M3

TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Superf	Prof				
2	Teucrium Àmbit baix		90,000	0,050			4,500	C#*D#*E#*F#
3	Mulehenbergia Àmbit central 1		75,000	0,050			3,750	C#*D#*E#*F#
4	Teucrium Àmbit central 2		90,000	0,050			4,500	C#*D#*E#*F#
5	Teucrium Àmbit dalt		80,000	0,050			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,750

10 FRZUUYUT M2

SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ MANTA ORGÀNICA COCO I ARPILLERAS DE YUYE EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 3.33 GR/M2 I ESPECIFICACIONS TÈCIQUES DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, TIPUS BON TERRA IBERICA O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg 0.2x0.2x0.2	T	Superf total					
2	Plumbago zona baix		165,000				165,000	C#*D#*E#*F#
3	Plumbago zona mig 1		177,000				177,000	C#*D#*E#*F#
4	Plumbago zona mig 2		99,000				99,000	C#*D#*E#*F#
5	Plumbago zona alt		195,000				195,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 636,000

11 FRZUUMBD M2

MALLA ANTIHERBES EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 200 GR/M2 TIPUS BIOSTILL MARRÓ 100% BIODEGRADABLE DE LA CASA HORTICOLA PEDRALBES O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Superf					
2	Àmbit baix		825,000				825,000	C#*D#*E#*F#
3	Àmbit central 1		780,000				780,000	C#*D#*E#*F#
4	Àmbit central 2		280,000				280,000	C#*D#*E#*F#
5	Àmbit dalt		390,000				390,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.275,000

12 PR4GM-940N U

SUBMINISTRAMENT DE PLUMBAGO AURICULATA EN CONTENIDOR DE 2 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Superf total	Unitats				
2	Plumbago zona baix		165,000	3,000			495,000	C#*D#*E#*F#
3	Plumbago zona mig 1		177,000	3,000			531,000	C#*D#*E#*F#
4			67,000	3,000			201,000	C#*D#*E#*F#

5	Plumbago zona mig 2		99,000	3,000			297,000	C#*D#*E#*F#
6	Plumbago zona alt		250,000	3,000			750,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.274,000**

13 PR4J3-95O3 U SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS 'OUARZAZATE' D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Superf	Densitat				
2	Teucrium Àmbit baix		90,000	3,000			270,000	C#*D#*E#*F#
3	Mulehenbergia Àmbit central 1		75,000	3,000			225,000	C#*D#*E#*F#
4	Teucrium Àmbit central 2		90,000	3,000			270,000	C#*D#*E#*F#
5	Teucrium Àmbit dalt		80,000	3,000			240,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.005,000**

14 PR4FE-42N3 U SUBMINISTRAMENT DE NERIUM OLEANDER 'NANA' D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'3 L

AMIDAMENT DIRECTE **213,000**

15 FR623Z2 U PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Superf total	Unitats				
2	Plumbago zona baix		165,000	3,000			495,000	C#*D#*E#*F#
3	Plumbago zona mig 1		177,000	3,000			531,000	C#*D#*E#*F#
4			67,000	3,000			201,000	C#*D#*E#*F#
5	Plumbago zona mig 2		99,000	3,000			297,000	C#*D#*E#*F#
6	Plumbago zona alt		250,000	3,000			750,000	C#*D#*E#*F#
7	Avda Estrasburg	T	Superf	Densitat				
8	Teucrium Àmbit baix		90,000	3,000			270,000	C#*D#*E#*F#
9	Mulehenbergia Àmbit central 1		75,000	3,000			225,000	C#*D#*E#*F#
10	Teucrium Àmbit central 2		90,000	3,000			270,000	C#*D#*E#*F#
11	Teucrium Àmbit dalt		80,000	3,000			240,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3.279,000**

16 FR3PUTEX M2 APORTACIÓ I ESTESA D'ENCOIXINAT ORGÀNIC A BASE DE PODA COM ENCOIXINAT AL VOLTANT DE L'ARBRAT DE NOVA PLANTACIÓ EN FORMA CIRCULAR DE 1M DE RADI I UN GRUIX DE 10 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Superf					
2	Teucrium Àmbit baix		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#
3	Mulehenbergia Àmbit central 1		75,000				75,000	C#*D#*E#*F#
4	Teucrium Àmbit central 2		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#
5	Teucrium Àmbit dalt		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **335,000**

17 FR662MAN U INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Superf total	Unitats				
2	Plumbago zona baix		165,000	3,000			495,000	C#*D#*E#*F#
3	Plumbago zona mig 1		177,000	3,000			531,000	C#*D#*E#*F#
4			67,000	3,000			201,000	C#*D#*E#*F#
5	Plumbago zona mig 2		99,000	3,000			297,000	C#*D#*E#*F#
6	Plumbago zona alt		250,000	3,000			750,000	C#*D#*E#*F#
7	Avda Estrasburg	T	Superf	Densitat				
8	Teucrium Àmbit baix		90,000	3,000			270,000	C#*D#*E#*F#
9	Mulehenbergia Àmbit central 1		75,000	3,000			225,000	C#*D#*E#*F#
10	Teucrium Àmbit central 2		90,000	3,000			270,000	C#*D#*E#*F#
11	Teucrium Àmbit dalt		80,000	3,000			240,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3.279,000**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 03 ÀMBIT AVINGUDA ESTRASBURG
TITOL 3 10 FRANGES MIXTES FORESTALS TALUSSOS COMP 1

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PR4JJ-5HR4 U SUBMINISTRAMENT DE VITEX AGNUS-CASTUS LATIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Superf	Densitat	%			
2			500,000	1,000	0,090		45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **45,000**

2 PR4GT-5HSI U SUBMINISTRAMENT DE RETAMA MONOSPERMA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Superf	Densitat	%			
2			500,000	1,000	0,090		45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **45,000**

3 PR4GH-0VIR U SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Superf	Densitat	%			
2			500,000	1,500	0,250		187,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **187,500**

4 PR4G8-05GQ U SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA ANGUSTIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Superf	Densitat	%			
2			500,000	1,400	0,150		105,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **105,000**

5 PR4FE-93B1 U SUBMINISTRAMENT DE BUPLERUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Superf	Densitat	%			
2			500,000	1,400	0,170		119,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **119,000**

6 PR49H-0L77 U SUBMINISTRAMENT D'ANTHYLLIS CYTISOIDES D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Superf	Densitat	%			
2			500,000	2,000	0,150		150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **150,000**

7 PR4D3-93BR U SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA RIGIDA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Superf	Densitat	%			
2			500,000	2,000	0,100		100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **100,000**

8 FR623Z2 U PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			752,000				752,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **752,000**

9 FR662MAN U INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			752,000				752,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **752,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PR4HO-5T2I U SUBMINISTRAMENT DE SPARTIUM JUNCEUM D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Superf	Densitat	%			
2			500,000	1,000	0,090		45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **45,000**

2 PR445-8VSQ U SUBMINISTRAMENT D'OLEA EUROPAEA VAR. SYLVESTRIS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Superf	Densitat	%			
2			500,000	1,000	0,090		45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **45,000**

3 PR4GH-0VIR U SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Superf	Densitat	%			
2			500,000	1,500	0,250		187,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **187,500**

4 PR4G9-5T4J U SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA ALMERIENSIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Superf	Densitat	%			
2			500,000	1,400	0,200		140,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **140,000**

5 PR4D3-93BZ U SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Superf	Densitat	%			
2			500,000	1,400	0,200		140,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **140,000**

6 PR4CL-000C U SUBMINISTRAMENT DE DORYCNIUM PENTAPHYLLUM EN CONTENIDOR D'1,3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Superf	Densitat	%			
2			500,000	2,000	0,100		100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **100,000**

7 PR4DI-0057 U SUBMINISTRAMENT DE GENISTA UMBELLATA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Superf	Densitat	%			
2			500,000	2,000	0,120		120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

8 FR623Z2 U PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			780,000				780,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 780,000

9 FR662MAN U INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			780,000				780,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 780,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 04 ÀMBIT ESCALES COTLLIURE
TITOL 3 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 F22113L2 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passatge Cotlliure	T	Superf	Unitats				
2	Triangles passatge		25,500	11,000			280,500	C#*D#*E#*F#
3	Triangles sota escales		17,000	8,000			136,000	C#*D#*E#*F#
4	Àmbit ornamental costat escales		235,000				235,000	C#*D#*E#*F#
5	Ambits franges mixtes		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
6			53,000				53,000	C#*D#*E#*F#
7			21,000				21,000	C#*D#*E#*F#
8			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 790,500

2 FF22UDES M2 ESBROSSADA DEL TERRENY EN PENDENTS SUPERIORS AL 35%, AMB MITJANS MANULAS/MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passatge Cotlliure	T	Superf	Unitats				
2	Ambits costats franges mixtes		230,000				230,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,000

3 FR261205 M2 FRESATGE DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE 0,2 M, AMB MOTOCULTOR, EN DUES PASSADES CREUADES, PER A UN PENDENT SUPERIOR 30%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passatge Cotlliure	T	Superf	Unitats				
2	Triangles passatge		25,500	11,000			280,500	C#*D#*E#*F#
3	Triangles sota escales		17,000	8,000			136,000	C#*D#*E#*F#
4	Àmbit ornamental costat escales		235,000				235,000	C#*D#*E#*F#
5	Ambits franges mixtes		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
6			53,000				53,000	C#*D#*E#*F#
7			21,000				21,000	C#*D#*E#*F#
8			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 790,500

4 F2271010 M2 ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passatge Cotlliure	T	Superf	Unitats				
2	Àmbit ornamental costat escales		235,000				235,000	C#*D#*E#*F#
3	Ambits franges mixtes		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
4			53,000				53,000	C#*D#*E#*F#
5			21,000				21,000	C#*D#*E#*F#
6			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
7	Ambits costats franges mixtes		230,000				230,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 604,000

5 FR7217J0 M2 HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS MIXTA AMB ADDICIÓ D'ESPÈCIES ARBUSTIVES I/O DE FLOR, SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 G/M2, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE DE 500 A 2000 M2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passatge Cotlliure	T	Superf	Unitats				
2	Ambits costats franges mixtes		230,000				230,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 04 ÀMBIT ESCALES COTLLIURE
TITOL 3 04 ARBRAT

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

1 FR612ZP3 U

PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE PERIMETRE DE TRONC EN ESPAI VERD I CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X100CM AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%). REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA.
S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 PR442-8VML U

SUBMINISTRAMENT DE MALUS´EVEREST PERPETU´ MULTITRONC D'ALÇARIA 300/400CM AMB PA DE TERRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escales		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 PR472-91MU U

SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 200 A 250 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 45 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 54 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PR472-91ML U

SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 150 A 175 CM, EN CONTENIDOR DE 30 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 PR472-91N8 U

SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 300 A 350 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 65 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 78 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 PR450-8WRS U

SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, EN CONTENIDOR DE 15 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

7 PR450-8WSA U

SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 PR450-8WML U

SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX MULTITRONC EN CONTENIDOR DE 160 L D'ALÇARIA DE 300/350 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 PR416-8TQU U

SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO MULTITRONC D'ALÇARIA 250/300CM, EN CONTENIDOR DE 150 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 PR44E-8WE8 U

SUBMINISTRAMENT DE MAHALEB DULCIS DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, EN CONTENIDOR DE 35 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 PR411-8TML U

SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM MULTITRONC EN CONTENIDOR D'ALÇARIA 300/350CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 04 ÀMBIT ESCALES COTLLIURE
TITOL 3 05 TRACTAMENT DEL TERRENY DE PLANTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FR341254 M2

BARREJA ORGÀNICA DEL SÒL DEL COMPOST VEGETAL AMB EL TERRENY EXISTENT AMB MOTOCULTOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passatge Cotlliure	T	Superf	Unitats				
2	Triangles passatge		25,500	11,000			280,500	C#*D#*E#*F#
3	Triangles sota escales		17,000	8,000			136,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 416,500

2 FR3P2254 M3

TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passatge Cotlliure	T	Superf	Unitats	prof			

AMIDAMENTS

2	Triangles passatge		25,500	11,000	0,050		14,025	C#*D#*E#*F#
3	Triangles sota escales		17,000	8,000	0,050		6,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,825

3 FRZUUYUT M2

SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ MANTA ORGÀNICA COCO I ARPILLERAS DE YUYE EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 3.33 GR/M2 I ESPECIFICACIONS TÈCIQUES DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, TIPUS BON TERRA IBERICA O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passatge Cotlliure	T	Superf	Unitats				
2	Àmbit ornamental costat escales		235,000				235,000	C#*D#*E#*F#
3	Ambits franges mixtes		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
4			53,000				53,000	C#*D#*E#*F#
5			21,000				21,000	C#*D#*E#*F#
6			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 374,000

4 FRZUUMBD M2

MALLA ANTIHERBES EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 200 GR/M2 TIPUS BIOSTILL MARRÓ 100% BIODEGRADABLE DE LA CASA HORTICOLA PEDRALBES O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passatge Cotlliure	T	Superf	Unitats				
2	Triangles passatge		25,500	11,000			280,500	C#*D#*E#*F#
3	Triangles sota escales		17,000	8,000			136,000	C#*D#*E#*F#
4	Àmbit ornamental costat escales		235,000				235,000	C#*D#*E#*F#
5	Ambits franges mixtes		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
6			53,000				53,000	C#*D#*E#*F#
7			21,000				21,000	C#*D#*E#*F#
8			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 790,500

5 FR3PUTEX M2

APORTACIÓ I ESTESA D'ENCOIXINAT ORGÀNIC A BASE DE PODA COM ENCOIXINAT AL VOLTANT DE L'ARBRAT DE NOVA PLANTACIÓ EN FORMA CIRCULAR DE 1M DE RADI I UN GRUIX DE 10 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passatge Cotlliure	T	Superf	Unitats				
2	Triangles passatge		25,500	11,000			280,500	C#*D#*E#*F#
3	Triangles sota escales		17,000	8,000			136,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 416,500

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL	04	ÀMBIT ESCALES COTLLIURE
TITOL 3	06	MAQUIA-ESTRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PR493-92C1 U

SUBMINISTRAMENT D'ACHILLEA COARCTATA' EN CONTENIDOR DE1 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sota escales Cotlliure	T	Superf	Densitat	%			
2			70,000	4,000	0,150		42,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

2 PR4D3-93BR U

SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA RIGIDA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sota escales Cotlliure	T	Superf	Densitat	%			
2			70,000	3,000	0,150		31,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,500

3 PR4H8-00L1 U

SUBMINISTRAMENT DE SALVIA LAVANDULIFOLIA SUB. BLANCOANA D'ALÇÀRIA DE 20 A 30 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sota escales Cotlliure	T	Superf	Densitat	%			
2			70,000	4,000	0,150		42,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

4 PR4BF-94F2 U

SUBMINISTRAMENT DE CISTUS X FLORENTINUS EN CONTENIDOR DE 2.5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sota escales Cotlliure	T	Superf	Densitat	%			
2			70,000	3,000	0,100		21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

5 PR4HA-94ZW U

SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA CHAMACYPARISSUS EN CONTENIDOR D'1 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sota escales Cotlliure	T	Superf	Densitat	%			
2			70,000	3,000	0,180		37,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,800

6 PR4BL-94BX U

SUBMINISTRAMENT DE CONVOLVULUS CNEORUM EN CONTENIDOR D'1 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sota escales Cotlliure	T	Superf	Densitat	%			

2			70,000	3,000	0,100		21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

7 PR4J3-95TL U SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM X LUCIDRYS D'ALÇÀRIA DE 10 A 20 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sota escales Cotlliure	T	Superf	Densitat	%			
2			70,000	3,000	0,170		35,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,700

8 FR623Z2 U PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			235,000				235,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 235,000

9 FR662MAN U INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			235,000				235,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 235,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 04 ÀMBIT ESCALES COTLLIURE
TITOL 3 07 MAQUIA-ESTRAT MIG

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 PR4H2-94V3 U SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS OFFICINALIS 'BOULE' EN CONTENIDOR D'1,3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sota escales Cotlliure	T	Superf	Densitat	%			
2			85,000	2,000	0,100		17,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

2 PR4EC-9DC1 U SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA DENTATA 'CANDICANS' EN CONTENIDOR D'1 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sota escales Cotlliure	T	Superf	Densitat	%			
2			85,000	2,000	0,150		25,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,500

3 PR4H8-94F2 U SUBMINISTRAMENT DE SALVIA FRUTICOSA D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sota escales Cotlliure	T	Superf	Densitat	%			
2			85,000	3,000	0,100		25,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,500

4 PR4B6-942L U SUBMINISTRAMENT DE CENTRANTHUS RUBER D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sota escales Cotlliure	T	Superf	Densitat	%			
2			85,000	2,000	0,100		17,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

5 PR4EG-94OA U SUBMINISTRAMENT DE LIMONIUM PEREZII EN CONTENIDOR DE 2L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sota escales Cotlliure	T	Superf	Densitat	%			
2			85,000	2,000	0,100		17,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

6 PR4BF-949X U SUBMINISTRAMENT DE CISTUS X PULVERULENTUS EN CONTENIDOR D'1,7 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sota escales Cotlliure	T	Superf	Densitat	%			
2			85,000	2,000	0,100		17,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

7 PR4G2-93B1 U SUBMINISTRAMENT DE PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA 'BLUE SPIRE', EN CONTENIDOR DE 1 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sota escales Cotlliure	T	Superf	Densitat	%			
2			85,000	2,000	0,150		25,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,500

8 PR4HS-95MR U SUBMINISTRAMENT DE MUHLENBERGIA RIGENS D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'2 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sota escales Cotlliure	T	Superf	Densitat	%			
2			85,000	3,000	0,150		38,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,250

9 PR4CG-937H U SUBMINISTRAMENT DE DIETES BICOLOR D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sota escales Cotlliure	T	Superf	Densitat	%			
2			85,000	3,000	0,050		12,750	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 12,750

10 FR623Z2 U PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			200,000				200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

11 FR662MAN U INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			200,000				200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 04 ÀMBIT ESCALES COTLLIURE
TITOL 3 08 MAQUIA-ESTRAT ALT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PR4G9-93V6 U SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sota escales Cotlliure	T	Superf	Densitat	%			
2			80,000	1,000	0,240		19,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,200

2 PR4D3-93BZ U SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sota escales Cotlliure	T	Superf	Densitat	%			
2			80,000	1,000	0,280		22,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,400

3 PR4GH-0VIR U SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sota escales Cotlliure	T	Superf	Densitat	%			
2			80,000	1,000	0,080		6,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,400

4 PR4J3-95O3 U SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS 'OUARZAZATE' D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sota escales Cotlliure	T	Superf	Densitat	%			
2			80,000	1,000	0,160		12,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,800

5 PR4JM-9561 U SUBMINISTRAMENT DE WESTRINGIA 'MUNDI' EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sota escales Cotlliure	T	Superf	Densitat	%			
2			80,000	1,000	0,240		19,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,200

6 FR623Z2 U PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			83,000				83,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,000

7 FR662MAN U INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			83,000				83,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 04 ÀMBIT ESCALES COTLLIURE
TITOL 3 09 TRIANGLES COTLLIURE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PR4JM-9561 U SUBMINISTRAMENT DE WESTRINGIA 'MUNDI' EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Triangles Cotlliure	T	Superf	Densitat				
2			48,000	3,000			144,000	C#*D#*E#*F#
3			36,000	3,000			108,000	C#*D#*E#*F#
4			17,000	3,000			51,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 303,000

2 PR4HS-95AM U SUBMINISTRAMENT DE AMPELODESMUS MAURITANICA D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Triangles Cotlliure	T	Superf	Densitat				
2			25,000	4,000			100,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

3			25,000	4,000			100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

3 PR4CG-937H U SUBMINISTRAMENT DE DIETES BICOLOR D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Triangles Cotlliure	T	Superf	Densitat				
2			34,000	4,000			136,000	C#*D#*E#*F#
3			48,000	4,000			192,000	C#*D#*E#*F#
4			25,000	4,000			100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 428,000

4 PR4GM-940N U SUBMINISTRAMENT DE PLUMBAGO AURICULATA EN CONTENIDOR DE 2 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

5 PR4HS-95MR U SUBMINISTRAMENT DE MUHLENBERGIA RIGENS D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'2 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Triangles Cotlliure	T	Superf	Densitat				
2			35,000	4,000			140,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

6 PR4J3-95O3 U SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS 'OUARZAZATE' D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Triangles Cotlliure	T	Superf	Densitat				
2			47,000	3,000			141,000	C#*D#*E#*F#
3			17,000	3,000			51,000	C#*D#*E#*F#
4			100,000	3,000			300,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 492,000

7 FR623Z2 U PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.663,000				1.663,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.663,000

8 FR662MAN U INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

AMIDAMENTS

1			1.663,000				1.663,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.663,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 04 ÀMBIT ESCALES COTLLIURE
TITOL 3 10 FRANGES MIXTES FORESTALS TALUSSOS COMP 1

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PR4JJ-5HR4 U SUBMINISTRAMENT DE VITEX AGNUS-CASTUS LATIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Talussos Cotlliure	T	Superf	Densitat	%			
2			130,000	1,000	0,090		11,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,700

2 PR4GT-5HSI U SUBMINISTRAMENT DE RETAMA MONOSPERMA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Talussos Cotlliure	T	Superf	Densitat	%			
2			130,000	1,000	0,090		11,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,700

3 PR4GH-0VIR U SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Talussos Cotlliure	T	Superf	Densitat	%			
2			130,000	1,500	0,250		48,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,750

4 PR4G8-05GQ U SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA ANGUSTIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Talussos Cotlliure	T	Superf	Densitat	%			
2			130,000	1,400	0,150		27,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,300

5 PR4FE-93B1 U SUBMINISTRAMENT DE BUPLERUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Talussos Cotlliure	T	Superf	Densitat	%			
2			130,000	1,400	0,170		30,940	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,940

6 PR49H-0L77 U SUBMINISTRAMENT D'ANTHYLLIS CYTISOIDES D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Talussos Cotlliure	T	Superf	Densitat	%			
2			130,000	2,000	0,150		39,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **39,000**

7 PR4D3-93BR U SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA RIGIDA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Talussos Cotlliure	T	Superf	Densitat	%			
2			130,000	2,000	0,100		26,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **26,000**

8 FR623Z2 U PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			198,000				198,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **198,000**

9 FR662MAN U INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			198,000				198,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **198,000**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 04 ÀMBIT ESCALES COTLLIURE
TITOL 3 11 FRANGES MIXTES FORESTALS TALUSSOS COMP 2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PR4HO-5T2I U SUBMINISTRAMENT DE SPARTIUM JUNCEUM D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Talussos Cotlliure	T	Superf	Densitat	%			
2			150,000	1,000	0,090		13,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **13,500**

2 PR445-8VSQ U SUBMINISTRAMENT D'OLEA EUROPAEA VAR. SYLVESTRIS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Talussos Cotlliure	T	Superf	Densitat	%			
2			150,000	1,000	0,090		13,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **13,500**

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

AMIDAMENTS

3 PR4GH-0VIR U SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Talussos Cotlliure	T	Superf	Densitat	%			
2			150,000	1,500	0,250		56,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **56,250**

4 PR4G9-5T4J U SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA ALMERIENSIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Talussos Cotlliure	T	Superf	Densitat	%			
2			150,000	1,400	0,200		42,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **42,000**

5 PR4D3-93BZ U SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Talussos Cotlliure	T	Superf	Densitat	%			
2			150,000	1,400	0,200		42,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **42,000**

6 PR4CL-000C U SUBMINISTRAMENT DE DORYCNIUM PENTAPHYLLUM EN CONTENIDOR D'1,3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Talussos Cotlliure	T	Superf	Densitat	%			
2			150,000	2,000	0,100		30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

7 PR4DI-0057 U SUBMINISTRAMENT DE GENISTA UMBELLATA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Talussos Cotlliure	T	Superf	Densitat	%			
2			150,000	2,000	0,120		36,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **36,000**

8 FR623Z2 U PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			235,000				235,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **235,000**

9 FR662MAN U INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			235,000				235,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **235,000**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 04 ÀMBIT ESCALES COTLLIURE
TITOL 3 12 SOTABOSC-BOSCOS DIVERSITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F22113L2	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passatge Cotlliure	T	Superf					
2			101,000				101,000	C#*D#*E#*F#
3			256,000				256,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **357,000**

2	FR261205	M2	FRESATGE DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE 0,2 M, AMB MOTOCULTOR, EN DUES PASSADES CREUADES, PER A UN PENDENT SUPERIOR 30%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passatge Cotlliure	T	Superf					
2			101,000				101,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **101,000**

3	FR3P2254	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passatge Cotlliure	T	Superf	Gruix				
2			101,000	0,100			10,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,100**

4	FR341254	M2	BARREJA ORGÀNICA DEL SÒL DEL COMPOST VEGETAL AMB EL TERRENY EXISTENT AMB MOTOCULTOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passatge Cotlliure	T	Superf					
2			101,000				101,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **101,000**

5	PR472-91KL	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 100 A 125 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passatge Cotlliure	T	Superf	Prop	Densitat			

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

AMIDAMENTS

2			101,000	0,100	0,250		2,525	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,525**

6	PR450-8WRJ	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX ABUSTIU D'ALÇÀRIA DE 100 A 125 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passatge Cotlliure	T	Superf	Prop	Densitat			
2			101,000	0,150	0,250		3,788	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,788**

7	PR416-8TQN	U	SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passatge Cotlliure	T	Superf	Prop	Densitat			
2			101,000	0,100	1,250		12,625	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,625**

8	FR4G923Z	U	SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA ANGUSTIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 1.5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passatge Cotlliure	T	Superf	Prop	Densitat			
2			101,000	0,050	1,250		6,313	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,313**

9	PR451-8WZ5	U	SUBMINISTRAMENT DE RHAMNUS ALATERNUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passatge Cotlliure	T	Superf	Prop	Densitat			
2			101,000	0,100	1,250		12,625	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,625**

10	PR4JG-952G	U	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passatge Cotlliure	T	Superf	Prop	Densitat			
2			101,000	0,100	1,250		12,625	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,625**

11	PR4BF-94A1	U	SUBMINISTRAMENT DE CISTUS ALBIDUS EN CONTENIDOR D'1,7 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passatge Cotlliure	T	Superf	Prop	Densitat			
2			101,000	0,100	2,500		25,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,250**

12 PR4D3-93BZ U SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passatge Cotlliure	T	Superf	Prop	Densitat			
2			101,000	0,050	2,500		12,625	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,625

13 PR4H1-943Z U SUBMINISTRAMENT DE ROSA CANINA D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passatge Cotlliure	T	Superf	Prop	Densitat			
2			101,000	0,050	0,500		2,525	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,525

14 PR4GH-93Y4 U SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passatge Cotlliure	T	Superf	Prop	Densitat			
2			101,000	0,100	1,250		12,625	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,625

15 PR4F9-94UZ U SUBMINISTRAMENT DE MYRTUS COMMUNIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passatge Cotlliure	T	Superf	Prop	Densitat			
2			101,000	0,050	1,250		6,313	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,313

16 PR4FE-93B1 U SUBMINISTRAMENT DE BUPLERUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passatge Cotlliure	T	Superf	Prop	Densitat			
2			101,000	0,050	1,250		6,313	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,313

17 FR623Z2 U PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			118,000				118,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,000

TITOL 3 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F22113L2 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passatge Cotlliure	T	Superf	Unitats				
2			1.300,000				1.300,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.300,000

2 FF22UDES M2 ESBROSSADA DEL TERRENY EN PENDENTS SUPERIORS AL 35%, AMB MITJANS MANULAS/MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passatge Cotlliure	T	Superf	Unitats				
2			1.300,000				1.300,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.300,000

3 FR261205 M2 FRESATGE DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE 0,2 M, AMB MOTOCULTOR, EN DUES PASSADES CREUADES, PER A UN PENDENT SUPERIOR 30%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passatge Cotlliure	T	Superf	Unitats				
2			1.300,000				1.300,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.300,000

4 F2271010 M2 ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passatge Cotlliure	T	Superf	Unitats				
2			1.300,000				1.300,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.300,000

5 FR7217J0 M2 HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS MIXTA AMB ADDICIÓ D'ESPÈCIES ARBUSTIVES I/O DE FLOR, SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 G/M2, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE DE 500 A 2000 M2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passatge Cotlliure	T	Superf	Unitats				
2			1.300,000				1.300,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.300,000

AMIDAMENTS

CAPÍTOL 05 ÀMBIT PASSATGE COTLLIURE
TITOL 3 04 ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FR612ZP3	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE PERIMETRE DE TRONC EN ESPAI VERD I CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X100CM AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%). REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA. S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 PR442-8VML U — SUBMINISTRAMENT DE MALUS´EVEREST PERPETU´ MULTITRONC D'ALÇARIA 300/400CM AMB PA DE TERRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escales		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 PR472-91MU U — SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 200 A 250 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 45 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 54 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PR472-91ML U — SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 150 A 175 CM, EN CONTENIDOR DE 30 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 PR472-91N8 U — SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 300 A 350 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 65 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 78 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 PR450-8WRS U — SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, EN CONTENIDOR DE 15 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 9,000

7 PR450-8WSA U — SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 PR450-8WML U — SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX MULTITRONC EN CONTENIDOR DE 160 L D'ALÇARIA DE 300/350 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 PR416-8TQU U — SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO MULTITRONC D'ALÇARIA 250/300CM, EN CONTENIDOR DE 150 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 PR44E-8WE8 U — SUBMINISTRAMENT DE MAHALEB DULCIS DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, EN CONTENIDOR DE 35 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 PR411-8TML U — SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM MULTITRONC EN CONTENIDOR D'ALÇARIA 300/350CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 06 ÀMBIT CASQUET
TITOL 3 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FR22N6Q5	M2	DESPEDREGAMENT DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE TREBALL DE 10 CM, AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 40.5 A 50.7 KW (55 A 69 CV) AMB EQUIP DESPEDREGADOR TIPUS FORQUILLA AMB REMOLC, AMB UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.66 A 2.65 M, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 12 %, ON INCLOU LA CÀRREGA DE PEDRA I RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Unitats				
2			4.950,000				4.950,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.950,000

2 F22113L2 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Unitats				
2			4.950,000				4.950,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.950,000

3 F221UFRE M2 ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Unitats				
2	Sega Nº 2		4.950,000				4.950,000	C#*D#*E#*F#
3	Sega Nº 3		4.950,000				4.950,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.900,000

4 FF22UDES M2 ESBROSSADA DEL TERRENY EN PENDENTS SUPERIORS AL 35%, AMB MITJANS MANULAS/MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cantonada sota passera-rosers	T	Superf	Pendent				
2	Creació de bancades per plantació		600,000	1,300			780,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 780,000

5 F221U051 M3 EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A LA MATEIXA OBRA EN FORMACIÓ DE PILES .

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cantonada sota passera-rosers	T	Superf	Excava				
2	Creació de bancades per plantació		600,000	2,500			1.500,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.500,000

6 F2271010 M2 ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cantonada sota passera-rosers	T	Superf	Pendent				
2	Creació de bancades per plantació		600,000	1,300			780,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 780,000

7 FR7217J0 M2 HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS MIXTA AMB ADDICIÓ D'ESPÈCIES ARBUSTIVES I/O DE FLOR, SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 G/M2, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE DE 500 A 2000 M2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		450,000				450,000	C#*D#*E#*F#
2			6.500,000				6.500,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.950,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 06 ÀMBIT CASQUET
TITOL 3 02 EMPALISSADES DE FUSTA
TITOL 3 (1) 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 FF22UDES M2 ESBROSSADA DEL TERRENY EN PENDENTS SUPERIORS AL 35%, AMB MITJANS MANULAS/MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Long	Ample	Unitats	Prev		
2	Abaix F1		64,000	1,500			96,000	C#*D#*E#*F#
3			5,000	1,500			7,500	C#*D#*E#*F#
4	Trnasveersals escales		5,000	1,500	2,000		15,000	C#*D#*E#*F#
5			3,500	1,500	2,000		10,500	C#*D#*E#*F#
6			2,500	1,500	2,000		7,500	C#*D#*E#*F#
7			5,000	1,500			7,500	C#*D#*E#*F#
8			15,000	1,500			22,500	C#*D#*E#*F#
9			70,000	1,500			105,000	C#*D#*E#*F#
10	Cantonada passera F1		25,000	1,500			37,500	C#*D#*E#*F#
11	Cantonada passera F2		30,000	1,500			45,000	C#*D#*E#*F#
12	Cantonada passera F3		35,000	1,500			52,500	C#*D#*E#*F#
13	Cantonada passera F4		44,000	1,500			66,000	C#*D#*E#*F#
14	Cantonada passera F5		40,000	1,500			60,000	C#*D#*E#*F#
15	Cantonada passera F6		15,000	1,500			22,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 555,000

2 P221K-TG42 M3 EXCAVACIÓ MANUAL SOBRE TALUS AMB PENDENT SUPERIOR AL 35% EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Long	Ample	Unitats	Prof		
2	Abaix F1		64,000	1,500		0,500	48,000	C#*D#*E#*F#
3			5,000	1,500		0,500	3,750	C#*D#*E#*F#
4	Trnasveersals escales		5,000	1,500	2,000	0,500	7,500	C#*D#*E#*F#
5			3,500	1,500	2,000	0,500	5,250	C#*D#*E#*F#
6			2,500	1,500	2,000	0,500	3,750	C#*D#*E#*F#
7			5,000	1,500		0,500	3,750	C#*D#*E#*F#
8			15,000	1,500		0,500	11,250	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

9			70,000	1,500		0,500	52,500	C#*D#*E#*F#
10	Cantonada passera F1		25,000	1,500		0,500	18,750	C#*D#*E#*F#
11	Cantonada passera F2		30,000	1,500		0,500	22,500	C#*D#*E#*F#
12	Cantonada passera F3		35,000	1,500		0,500	26,250	C#*D#*E#*F#
13	Cantonada passera F4		44,000	1,500		0,500	33,000	C#*D#*E#*F#
14	Cantonada passera F5		40,000	1,500		0,500	30,000	C#*D#*E#*F#
15	Cantonada passera F6		15,000	1,500		0,500	11,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 277,500

3 F2271010 M2 ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Long	Ample	Unitats			
2	Abaix F1		64,000	1,500			96,000	C#*D#*E#*F#
3			5,000	1,500			7,500	C#*D#*E#*F#
4	Trnasveersals escales		5,000	1,500	2,000		15,000	C#*D#*E#*F#
5			3,500	1,500	2,000		10,500	C#*D#*E#*F#
6			2,500	1,500	2,000		7,500	C#*D#*E#*F#
7			5,000	1,500			7,500	C#*D#*E#*F#
8			15,000	1,500			22,500	C#*D#*E#*F#
9			70,000	1,500			105,000	C#*D#*E#*F#
10	Cantonada passera F1		25,000	1,500			37,500	C#*D#*E#*F#
11	Cantonada passera F2		30,000	1,500			45,000	C#*D#*E#*F#
12	Cantonada passera F3		35,000	1,500			52,500	C#*D#*E#*F#
13	Cantonada passera F4		44,000	1,500			66,000	C#*D#*E#*F#
14	Cantonada passera F5		40,000	1,500			60,000	C#*D#*E#*F#
15	Cantonada passera F6		15,000	1,500			22,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 555,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 06 ÀMBIT CASQUET
TITOL 3 02 EMPALISSADES DE FUSTA
TITOL 3 (1) 02 EMPALISSADES TIPUS ENGRAELLAT DE FUSTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FRZUUGRA	M2	ENGRAELLAT VIU SOBRE TALÚS FORMAT AMB TRONCS DE CASTANYER DE DIÀMETRE ENTRE 15 I 25 CM I LLARGÀRIA ENTRE 3 I 5 M DISPOSAT FORMANT UN CEL·LA D'1X1 M SOBRE UN TALÚS, UNITS ENTRE SI MITJANÇANT CLAUS I LLIGATS AMB FILFERRO D'ACER GALVANITZAT, ANCORATS AL TERRENY AMB BARRES D'ACER CORRUGAT DE DIÀMETRE 12-14 MM I 1,2 M DE LLARGÀRIA I EL REBLERT DELS BUITS AMB TERRA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, COL·LOCANT ESTAQUES D'ESPÈCIES ARBUSTIVES AUTÒCTONES AMB CAPACITAT DE REPRODUCCIÓ VEGETATIVA, INCLOENT EL REPERFILAT SUPERFICIAL DEL TALÚS, EL SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT A PEU D'OBRA I TALL DELS TRONCS, LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA, LA PREPARACIÓ I CONSERVACIÓ EN OBRA DEL MATERIAL VEGETAL I EL REBLERT DE L'ESTRUCTURA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Long	Alçada	Unitats	Prev		

AMIDAMENTS

2	Abaix F1		64,000	1,000			64,000	C#*D#*E#*F#
3			5,000	1,000			5,000	C#*D#*E#*F#
4	Trnasveersals escales		5,000	1,000	2,000		10,000	C#*D#*E#*F#
5			3,500	1,000	2,000		7,000	C#*D#*E#*F#
6			2,500	1,000	2,000		5,000	C#*D#*E#*F#
7			5,000	1,000			5,000	C#*D#*E#*F#
8			15,000	1,000			15,000	C#*D#*E#*F#
9			70,000	1,000			70,000	C#*D#*E#*F#
10	Cantonada passera F1		25,000	1,000			25,000	C#*D#*E#*F#
11	Cantonada passera F2		30,000	1,000			30,000	C#*D#*E#*F#
12	Cantonada passera F3		35,000	1,000			35,000	C#*D#*E#*F#
13	Cantonada passera F4		44,000	1,000			44,000	C#*D#*E#*F#
14	Cantonada passera F5		40,000	1,000			40,000	C#*D#*E#*F#
15	Cantonada passera F6		15,000	1,000			15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 370,000

2 FRZUUFEX M CONSTRUCCIÓ I COL·LOCACIÓ DE FEIXINES DE BRANCA SECA. COMPREN:
EL REPLANTEIG DE LA FEIXINA SOBRE EL TERRENY, OBERTURA MECÀNICA DE LA RASA DE 30X30 CM, RECOLECCIÓ DE LES BRANQUES DE L'ENTORN DE LA PRÒPIA OBRA O APORTACIÓ DE NOU MATERIAL EN CAS DE NO TROBAR-LO.
CONSTRUCCIÓ DE FEIXOS D'UN DIÀMETRE MINIM DE 25 CM, LLIGATS AMB FILFERRO GALVANITZAT.
COL·LOCACIÓ DE LES FEIXINES A LA RASA ANCORAT AL TERRENY MITJANÇANT ESTAQUES DE FUSTA CLAVADES AL TERRA SEGONS LES INDICACIONS DE LA DO I POSTERIOR TAPAT AMB UNS 3 CM DE GRUIX DEL MATEIX MATERIAL EXTRET EN L'OBERTURA DE LA RASA.
CRITERI D'AMIDAMENT: SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA AMIDADA SOBRE PLÀNOL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Sarajevo	T	Long					
2	Branca Seca		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FRZUUFEV M CONSTRUCCIÓ I COL·LOCACIÓ DE FEIXINES VIVES A BASE DE MATERIAL ARBUSTIU AUTÒCTON AMB CAPACITAT DE REPRODUCCIÓ VEGETATIVA, COMPREN:
EL REPLANTEIG DE LA FEIXINA SOBRE EL TERRENY, OBERTURA MECÀNICA DE LA RASA DE 30X30 CM, RECOLECCIÓ DE LES BRANQUES DE L'ENTORN DE LA PRÒPIA OBRA O APORTACIÓ DE NOU MATERIAL EN CAS DE NO TROBAR-LO.
CONSTRUCCIÓ DE FEIXOS D'UN DIÀMETRE MINIM DE 25 CM, LLIGATS AMB FILFERRO GALVANITZAT.
COL·LOCACIÓ DE LES FEIXINES A LA RAA ANCORAT AL TERRENY MITJANÇANT ESTAQUES DE FUSTA CLAVADES AL TERRA SEGONS LES INDICACIONS DE LA DO I POSTERIOR TAPAT AMB UNS 3 CM DE GRUIX DEL MATEIX MATERIAL EXTRET EN L'OBERTURA DE LA RASA.
CRITERI D'AMIDAMENT: SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA AMIDADA SOBRE PLÀNOL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 06 ÀMBIT CASQUET

AMIDAMENTS

TITOL 3 02 EMPALISSADES DE FUSTA
TITOL 3 (1) 03 XARXA DE REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F9F1UJAF	PA	REPARACIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL TRIA 1 I TRIA 3 DE LA CASA ´´PREFABRICATS I PAVIMENTS SAS´´ O EQUIVALENT DE 47.5X41.3X6 CM CONSISTENT EN LA RETIRADA DE LES PECES ON ANIRÀ L'ARQUETA, L'EXCAVACIÓ DE 120X60X80 CM I LA RETIRADA DEL REBLERT DE TERRES EXISTENT I LES TAXES D'ABOCADOR. POSTERIORMENT, UN COP COL·LOCADA L'ARQUETA, ES FARAN ELS TALLS PERTINENTS A LES PECES RETIRADES, I ES DONARA LA BEURADADA DE MORTER O SORRA. INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Uts					
2	Arquetes 1.20x60 Kriner		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FJ11U68CB U — PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X120X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DOBLE DE FOSA DUCTIL B125, MOD. E-120X60 PIJ, DE FÀBREGAS O SIMILAR, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Uts					
2	Arquetes 1.20x60 Kriner		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GG502CX PA — PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER CONNEXIÓ REG A REG EXISTENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Uts					
2	Arquetes 1.20x60 Kriner		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 FJ10U050 M — OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL.LACIÓ DE REG DE 80 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA DE FORMA MANUAL O MECÀNICA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexions fins cuneta	T	Long					
2	S1 Kriner D40		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
3	Secundaria perimetral	T	Long					
4	S1 Kriner D40		180,000				180,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 215,000

5 FJ22U740 M — TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

AMIDAMENTS

1	Connexions fins cuneta	T	Long					
2	S1 Kriner		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
3	Secundaria perimetral	T	Long					
4	S1 Kriner		230,000				230,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 270,000

6 FJ22U640 M — TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

7 FJ22U540 M — TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

8 FJ24U090 M — TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

9 FJ24U125 M — TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

10 FJ41U500 U — VÀLVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL I ZONA DE REG.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexions fins cuneta	T	Uts					
2	S1 Kriner		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 FJ43U500 U — REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexions fins cuneta	T	Uts					
2	S1 Kriner		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 FJ44U500 U — ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 24 V., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexions fins cuneta	T	Uts					
2	S1 Kriner		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 FJ33U030 M — TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cap de talus Krainer Passatge Moscou	T	Superf	ml/m2				
2	Cap de talus Krainer Passatge Moscou		290,000	2,500			725,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 725,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 06 ÀMBIT CASQUET
TITOL 3 02 EMPALISSADES DE FUSTA
TITOL 3 (1) 05 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FR341254 M2 — BARREJA ORGÀNICA DEL SÒL DEL COMPOST VEGETAL AMB EL TERRENY EXISTENT AMB MOTOCULTOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Long	Alçada	Unitats	Prev		
2	Abaix F1		64,000	1,500			96,000	C#*D#*E#*F#
3			5,000	1,500			7,500	C#*D#*E#*F#
4	Trnasveersals escales		5,000	1,500	2,000		15,000	C#*D#*E#*F#
5			3,500	1,500	2,000		10,500	C#*D#*E#*F#
6			2,500	1,500	2,000		7,500	C#*D#*E#*F#
7			5,000	1,500			7,500	C#*D#*E#*F#
8			15,000	1,500			22,500	C#*D#*E#*F#
9			70,000	1,500			105,000	C#*D#*E#*F#
10	Cantonada passera F1		25,000	1,500			37,500	C#*D#*E#*F#
11	Cantonada passera F2		30,000	1,500			45,000	C#*D#*E#*F#
12	Cantonada passera F3		35,000	1,500			52,500	C#*D#*E#*F#
13	Cantonada passera F4		44,000	1,500			66,000	C#*D#*E#*F#
14	Cantonada passera F5		40,000	1,500			60,000	C#*D#*E#*F#
15	Cantonada passera F6		15,000	1,500			22,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 555,000

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

AMIDAMENTS Data: 10/03/25 Pàg.: 68

2 FR3P2254 M3 — TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Long	Alçada	Unitats	Gruix		
2	Abaix F1		64,000	1,000		0,050	3,200	C#*D#*E#*F#
3			5,000	1,000		0,050	0,250	C#*D#*E#*F#
4	Trnasveersals escales		5,000	1,000	2,000	0,050	0,500	C#*D#*E#*F#
5			3,500	1,000	2,000	0,050	0,350	C#*D#*E#*F#
6			2,500	1,000	2,000	0,050	0,250	C#*D#*E#*F#
7			5,000	1,000		0,050	0,250	C#*D#*E#*F#
8			15,000	1,000		0,050	0,750	C#*D#*E#*F#
9			70,000	1,000		0,050	3,500	C#*D#*E#*F#
10	Cantonada passera F1		25,000	1,000		0,050	1,250	C#*D#*E#*F#
11	Cantonada passera F2		30,000	1,000		0,050	1,500	C#*D#*E#*F#
12	Cantonada passera F3		35,000	1,000		0,050	1,750	C#*D#*E#*F#
13	Cantonada passera F4		44,000	1,000		0,050	2,200	C#*D#*E#*F#
14	Cantonada passera F5		40,000	1,000		0,050	2,000	C#*D#*E#*F#
15	Cantonada passera F6		15,000	1,000		0,050	0,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,500

3 FRZUUYUT M2 — SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ MANTA ORGÀNICA COCO I ARPILLERAS DE YUYE EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 3.33 GR/M2 I ESPECIFICACIONS TÈCIQUES DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, TIPUS BON TERRA IBERICA O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Long	Alçada	Unitats	Prev		
2	Abaix F1		64,000	1,500			96,000	C#*D#*E#*F#
3			5,000	1,500			7,500	C#*D#*E#*F#
4	Trnasveersals escales		5,000	1,500	2,000		15,000	C#*D#*E#*F#
5			3,500	1,500	2,000		10,500	C#*D#*E#*F#
6			2,500	1,500	2,000		7,500	C#*D#*E#*F#
7			5,000	1,500			7,500	C#*D#*E#*F#
8			15,000	1,500			22,500	C#*D#*E#*F#
9			70,000	1,500			105,000	C#*D#*E#*F#
10	Cantonada passera F1		25,000	1,500			37,500	C#*D#*E#*F#
11	Cantonada passera F2		30,000	1,500			45,000	C#*D#*E#*F#
12	Cantonada passera F3		35,000	1,500			52,500	C#*D#*E#*F#
13	Cantonada passera F4		44,000	1,500			66,000	C#*D#*E#*F#
14	Cantonada passera F5		40,000	1,500			60,000	C#*D#*E#*F#
15	Cantonada passera F6		15,000	1,500			22,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 555,000

AMIDAMENTS

4 FRZUUMBD M2

MALLA ANTIHERBES EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 200 GR/M2 TIPUS BIOSTILL MARRÓ 100% BIODEGRADABLE DE LA CASA HORTICOLA PEDRALBES O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Long	Alçada	Unitats	Prev		
2	Abaix F1		64,000	1,500			96,000	C#*D#*E#*F#
3			5,000	1,500			7,500	C#*D#*E#*F#
4	Trnasveersals escales		5,000	1,500	2,000		15,000	C#*D#*E#*F#
5			3,500	1,500	2,000		10,500	C#*D#*E#*F#
6			2,500	1,500	2,000		7,500	C#*D#*E#*F#
7			5,000	1,500			7,500	C#*D#*E#*F#
8			15,000	1,500			22,500	C#*D#*E#*F#
9			70,000	1,500			105,000	C#*D#*E#*F#
10	Cantonada passera F1		25,000	1,500			37,500	C#*D#*E#*F#
11	Cantonada passera F2		30,000	1,500			45,000	C#*D#*E#*F#
12	Cantonada passera F3		35,000	1,500			52,500	C#*D#*E#*F#
13	Cantonada passera F4		44,000	1,500			66,000	C#*D#*E#*F#
14	Cantonada passera F5		40,000	1,500			60,000	C#*D#*E#*F#
15	Cantonada passera F6		15,000	1,500			22,500	C#*D#*E#*F#
16	Alt F1		25,000	1,500			37,500	C#*D#*E#*F#
17			60,000	1,500			90,000	C#*D#*E#*F#
18			11,000	1,500			16,500	C#*D#*E#*F#
19			19,000	1,500			28,500	C#*D#*E#*F#
20			12,000	1,500			18,000	C#*D#*E#*F#
21			19,000	1,500			28,500	C#*D#*E#*F#
22	Alt F2		39,000	1,500			58,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **832,500**

5 FR3PUTEX M2

APORTACIÓ I ESTESA D'ENCOIXINAT ORGÀNIC A BASE DE PODA COM ENCOIXINAT AL VOLTANT DE L'ARBRAT DE NOVA PLANTACIÓ EN FORMA CIRCULAR DE 1M DE RADI I UN GRUIX DE 10 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tipol 1 franges mixtes forestals talussos	T	Superf					
2	Abaix F1		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
3			38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
4	Abaix F2		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
5	Abaix F3		44,000				44,000	C#*D#*E#*F#
6	Abaix F4		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
7	Mig F1		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
8			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
9	Mig F2		27,000				27,000	C#*D#*E#*F#
10	Mig 2 F1		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

AMIDAMENTS

11	Mig 2 F2		37,000				37,000	C#*D#*E#*F#
12	Alt F1		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
13			33,000				33,000	C#*D#*E#*F#
14			42,000				42,000	C#*D#*E#*F#
15	Alt F2		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
16	Tipol 2 franges mixtes forestas talussos	T	Superf					
17	Abaix F1		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
18	Abaix F2		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
19			19,000				19,000	C#*D#*E#*F#
20	Abaix F3		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
21	Abaix F4		28,000				28,000	C#*D#*E#*F#
22	Mig F1		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
23			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
24	Mig F2		44,000				44,000	C#*D#*E#*F#
25	Mig 2 F1		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
26	Mig 2 F3		43,000				43,000	C#*D#*E#*F#
27	Alt F1		46,000				46,000	C#*D#*E#*F#
28			38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
29	Alt F2		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
30	Alt F3		37,000				37,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **975,000**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 06 ÀMBIT CASQUET
TITOL 3 04 ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FR612ZP3 U

PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE PERIMETRE DE TRONC EN ESPAI VERD I CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X100CM AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%). REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA.
S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			105,000				105,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **105,000**

2 PR442-8VML U

SUBMINISTRAMENT DE MALUS´EVEREST PERPETU´ MULTITRONC D'ALÇARIA 300/400CM AMB PA DE TERRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AMIDAMENTS

3 PR472-91NF U SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 400 A 450 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 85 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 102 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 PR472-91N8 U SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 300 A 350 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 65 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 78 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			19,000				19,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

5 PR472-91MU U SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 200 A 250 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 45 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 54 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

6 PR472-91ML U SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 150 A 175 CM, EN CONTENIDOR DE 30 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

7 PR450-8WRS U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, EN CONTENIDOR DE 15 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

8 PR450-8WSA U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 PR450-8WSW U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

AMIDAMENTS

10 FR45163F U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, EN CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 PR44E-8WEU U SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS DULCIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM,ALÇADA DE LA CREU A 2.2M, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

12 PR44E-8WHM U SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS DULCIS MULTITRONC EXEMPLAR D'ALÇARIA 300/400CM AMB PA DE TERRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 06 ÀMBIT CASQUET
TITOL 3 05 TRACTAMENT DEL TERRENY DE PLANTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FF22UDES M2 ESBROSSADA DEL TERRENY EN PENDENTS SUPERIORS AL 35%, AMB MITJANS MANULAS/MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf					
2	Maquia Estrat Baix		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
3	Maquia Estrat mig		190,000				190,000	C#*D#*E#*F#
4	Maquia Estrat Alt		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
5	Franges mixtes comp 1		250,000				250,000	C#*D#*E#*F#
6	Franges mixtes comp 2		300,000				300,000	C#*D#*E#*F#
7	Sotabosc		1.200,000				1.200,000	C#*D#*E#*F#
8	Rosers		125,000				125,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.335,000

2 FR24A5MA M2 LLAURADA DE TERRENY COMPACTE, EN OBRES D'URBANITZACIÓ, DE FORMA MANUAL I UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.8 A 2.39 M, PER A UN PENDENT SUPERIOR AL 40%.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf					
2	Maquia Estrat Baix		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
3	Maquia Estrat mig		190,000				190,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

4	Maquia Estrat Alt		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
5	Franges mixtes comp 1		250,000				250,000	C#*D#*E#*F#
6	Franges mixtes comp 2		300,000				300,000	C#*D#*E#*F#
7	Sotabosc		1.200,000				1.200,000	C#*D#*E#*F#
8	Rosers		125,000				125,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.335,000**

3 FR341254 M2 BARREJA ORGÀNICA DEL SÒL DEL COMPOST VEGETAL AMB EL TERRENY EXISTENT AMB MOTOCULTOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf					
2	Maquia Estrat Baix		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
3	Maquia Estrat mig		190,000				190,000	C#*D#*E#*F#
4	Maquia Estrat Alt		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
5	Franges mixtes comp 1		250,000				250,000	C#*D#*E#*F#
6	Franges mixtes comp 2		300,000				300,000	C#*D#*E#*F#
7	Sotabosc		1.200,000				1.200,000	C#*D#*E#*F#
8	Rosers		125,000				125,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.335,000**

4 FR3P2254 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Gruix				
2	Maquia Estrat Baix		150,000	0,050			7,500	C#*D#*E#*F#
3	Maquia Estrat mig		190,000	0,050			9,500	C#*D#*E#*F#
4	Maquia Estrat Alt		120,000	0,050			6,000	C#*D#*E#*F#
5	Franges mixtes comp 1		250,000	0,050			12,500	C#*D#*E#*F#
6	Franges mixtes comp 2		300,000	0,050			15,000	C#*D#*E#*F#
7	Sotabosc		1.200,000	0,050			60,000	C#*D#*E#*F#
8	Rosers		125,000	0,050			6,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **116,750**

5 FRZUUYUT M2 SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ MANTA ORGÀNICA COCO I ARPILLERAS DE YUYE EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 3.33 GR/M2 I ESPECIFICACIONS TÈCIQUES DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, TIPUS BON TERRA IBERICA O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf					
2	Franges mixtes comp 1		250,000				250,000	C#*D#*E#*F#
3	Franges mixtes comp 2		300,000				300,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **550,000**

AMIDAMENTS

6 FRZUUMBD M2 MALLA ANTIHERBES EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 200 GR/M2 TIPUS BIOSTILL MARRÓ 100% BIODEGRADABLE DE LA CASA HORTICOLA PEDRALBES O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf					
2	Maquia Estrat Baix		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
3	Maquia Estrat mig		190,000				190,000	C#*D#*E#*F#
4	Maquia Estrat Alt		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
5	Franges mixtes comp 1		250,000				250,000	C#*D#*E#*F#
6	Franges mixtes comp 2		300,000				300,000	C#*D#*E#*F#
7	Rosers		125,000				125,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.135,000**

7 FR3PUTEX M2 APORTACIÓ I ESTESA D'ENCOIXINAT ORGÀNIC A BASE DE PODA COM ENCOIXINAT AL VOLTANT DE L'ARBRAT DE NOVA PLANTACIÓ EN FORMA CIRCULAR DE 1M DE RADI I UN GRUIX DE 10 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf					
2	Maquia Estrat Baix		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
3	Maquia Estrat mig		190,000				190,000	C#*D#*E#*F#
4	Maquia Estrat Alt		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
5	Sotabosc		1.200,000				1.200,000	C#*D#*E#*F#
6	Rosers		125,000				125,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.785,000**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 06 ÀMBIT CASQUET
TITOL 3 06 MAQUIA-ESTRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PR493-92C1 U SUBMINISTRAMENT D'ACHILLEA COARCTATA' EN CONTENIDOR DE1 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Densitat	%			
2			150,000	4,000	0,150		90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **90,000**

2 PR4D3-93BR U SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA RIGIDA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Densitat	%			
2			150,000	3,000	0,150		67,500	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 67,500

3 PR4H8-00L1 U SUBMINISTRAMENT DE SALVIA LAVANDULIFOLIA SUB. BLANCOANA D'ALÇÀRIA DE 20 A 30 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Densitat	%			
2			150,000	4,000	0,150		90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

4 PR4BF-94F2 U SUBMINISTRAMENT DE CISTUS X FLORENTINUS EN CONTENIDOR DE 2.5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Densitat	%			
2			150,000	3,000	0,100		45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

5 PR4HA-94ZW U SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA CHAMACYPARISSUS EN CONTENIDOR D'1 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Densitat	%			
2			150,000	3,000	0,180		81,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,000

6 PR4BL-94BX U SUBMINISTRAMENT DE CONVOLVULUS CNEORUM EN CONTENIDOR D'1 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Densitat	%			
2			150,000	3,000	0,100		45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

7 PR4J3-95TL U SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM X LUCIDRYS D'ALÇÀRIA DE 10 A 20 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Densitat	%			
2			150,000	3,000	0,170		76,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,500

8 FR623Z2 U PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			496,000				496,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 496,000

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

AMIDAMENTS

9 FR662MAN U INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			496,000				496,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 496,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 06 ÀMBIT CASQUET
TITOL 3 07 MAQUIA-ESTRAT MIG

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 PR4H2-94V3 U SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS OFFICINALIS 'BOULE' EN CONTENIDOR D'1,3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Densitat	%			
2			190,000	2,000	0,100		38,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

2 PR4EC-9DC1 U SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA DENTATA 'CANDICANS' EN CONTENIDOR D'1 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Densitat	%			
2			190,000	2,000	0,150		57,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,000

3 PR4H8-94F2 U SUBMINISTRAMENT DE SALVIA FRUTICOSA D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Densitat	%			
2			190,000	3,000	0,100		57,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,000

4 PR4B6-942L U SUBMINISTRAMENT DE CENTRANTHUS RUBER D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Densitat	%			
2			190,000	2,000	0,100		38,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

5 PR4EG-94OA U SUBMINISTRAMENT DE LIMONIUM PEREZII EN CONTENIDOR DE 2L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Densitat	%			
2			190,000	2,000	0,100		38,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

6 PR4BF-949X U SUBMINISTRAMENT DE CISTUS X PULVERULENTUS EN CONTENIDOR D'1,7 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Densitat	%			
2			190,000	2,000	0,100		38,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

7 PR4G2-93B1 U SUBMINISTRAMENT DE PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA 'BLUE SPIRE', EN CONTENIDOR DE 1 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Densitat	%			
2			190,000	2,000	0,150		57,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,000

8 PR4HS-95MR U SUBMINISTRAMENT DE MUHLENBERGIA RIGENS D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'2 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sota escales Cotlliure	T	Superf	Densitat	%			
2			190,000	3,000	0,150		85,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,500

9 PR4CG-937H U SUBMINISTRAMENT DE DIETES BICOLOR D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Densitat	%			
2			190,000	3,000	0,050		28,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,500

10 FR623Z2 U PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			438,000				438,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 438,000

11 FR662MAN U INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			438,000				438,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 438,000

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

TITOL 3 08 MAQUIA-ESTRAT ALT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PR4G9-93V6 U SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Densitat	%			
2			120,000	1,000	0,240		28,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,800

2 PR4D3-93BZ U SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Densitat	%			
2			120,000	1,000	0,280		33,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,600

3 PR4GH-0VIR U SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Densitat	%			
2			120,000	1,000	0,080		9,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,600

4 PR4J3-95O3 U SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS 'OUARZAZATE' D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Densitat	%			
2			120,000	1,000	0,160		19,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,200

5 PR4JM-9561 U SUBMINISTRAMENT DE WESTRINGIA 'MUNDI' EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Densitat	%			
2			120,000	1,000	0,240		28,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,800

6 FR623Z2 U PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			125,000				125,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

7 FR662MAN U INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			125,000				125,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 06 ÀMBIT CASQUET
TITOL 3 10 FRANGES MIXTES FORESTALS TALUSSOS COMP 1

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 PR4JJ-5HR4 U SUBMINISTRAMENT DE VITEX AGNUS-CASTUS LATIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Densitat	%			
2			250,000	1,000	0,090		22,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,500

2 PR4GT-5HSI U SUBMINISTRAMENT DE RETAMA MONOSPERMA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Densitat	%			
2			250,000	1,000	0,090		22,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,500

3 PR4GH-0VIR U SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Densitat	%			
2			250,000	1,500	0,250		93,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,750

4 PR4G8-05GQ U SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA ANGUSTIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Densitat	%			
2			250,000	1,400	0,150		52,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,500

5 PR4FE-93B1 U SUBMINISTRAMENT DE BUPLERUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1	Casquet	T	Superf	Densitat	%			
2			250,000	1,400	0,170		59,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,500

6 PR49H-0L77 U SUBMINISTRAMENT D'ANTHYLLIS CYTISOIDES D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Densitat	%			
2			250,000	2,000	0,150		75,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

7 PR4D3-93BR U SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA RIGIDA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Densitat	%			
2			250,000	2,000	0,100		50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

8 FR623Z2 U PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			378,000				378,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 378,000

9 FR662MAN U INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			378,000				378,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 378,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 06 ÀMBIT CASQUET
TITOL 3 11 FRANGES MIXTES FORESTALS TALUSSOS COMP 2

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 PR4HO-5T2I U SUBMINISTRAMENT DE SPARTIUM JUNCEUM D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Densitat	%			
2			300,000	1,000	0,090		27,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

2 PR445-8VSQ U SUBMINISTRAMENT D'OLEA EUROPAEA VAR. SYLVESTRIS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Densitat	%			
2			300,000	1,000	0,090		27,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

3 PR4GH-0VIR U SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Densitat	%			
2			300,000	1,500	0,250		112,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,500

4 PR4G9-5T4J U SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA ALMERIENSIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Densitat	%			
2			300,000	1,400	0,200		84,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

5 PR4D3-93BZ U SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Densitat	%			
2			300,000	1,400	0,200		84,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

6 PR4CL-000C U SUBMINISTRAMENT DE DORYCNIUM PENTAPHYLLUM EN CONTENIDOR D'1,3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Densitat	%			
2			300,000	2,000	0,100		60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

7 PR4DI-0057 U SUBMINISTRAMENT DE GENISTA UMBELLATA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Densitat	%			
2			300,000	2,000	0,120		72,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

8 FR623Z2 U PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			468,000				468,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 468,000

9 FR662MAN U INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			468,000				468,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 468,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 06 ÀMBIT CASQUET
TITOL 3 12 SOTABOSC-BOSCOS DIVERSITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F22113L2	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMB CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet central	T	Superf					
2			1.200,000				1.200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.200,000

2 FR261205 M2 FRESATGE DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE 0,2 M, AMB MOTOCULTOR, EN DUES PASSADES CREUADES, PER A UN PENDENT SUPERIOR 30%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet central	T	Superf					
2			1.200,000				1.200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.200,000

3 FR3P2254 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet central	T	Superf	Profund				
2			1.200,000	0,050			60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

4 FR341254 M2 BARREJA ORGÀNICA DEL SÒL DEL COMPOST VEGETAL AMB EL TERRENY EXISTENT AMB MOTOCULTOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet central	T	Superf					
2			1.200,000				1.200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.200,000

5 PR472-91KL U SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 100 A 125 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Prop	Densitat			
2			1.200,000	0,100	0,250		30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

6 PR450-8WRJ U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX ABUSTIU D'ALÇÀRIA DE 100 A 125 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Prop	Densitat			
2			1.200,000	0,150	0,250		45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

7 PR416-8TQN U SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Prop	Densitat			
2			1.200,000	0,100	1,250		150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

8 FR4G923Z U SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA ANGUSTIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 1.5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Prop	Densitat			
2			1.200,000	0,050	1,250		75,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

9 PR451-8WZ5 U SUBMINISTRAMENT DE RHAMNUS ALATERNUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Prop	Densitat			
2			1.200,000	0,100	1,250		150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

10 PR4JG-952G U SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Prop	Densitat			
2			1.200,000	0,100	1,250		150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

11 PR4BF-94A1 U SUBMINISTRAMENT DE CISTUS ALBIDUS EN CONTENIDOR D'1,7 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Prop	Densitat			
2			1.200,000	0,100	2,500		300,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

12 PR4D3-93BZ U SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Prop	Densitat			
2			1.200,000	0,050	2,500		150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

13 PR4H1-943Z U SUBMINISTRAMENT DE ROSA CANINA D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Prop	Densitat			
2			1.200,000	0,050	0,500		30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

14 PR4GH-93Y4 U SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Prop	Densitat			
2			1.200,000	0,100	1,250		150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

15 PR4F9-94UZ U SUBMINISTRAMENT DE MYRTUS COMMUNIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Prop	Densitat			
2			1.200,000	0,050	1,250		75,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

16 PR4FE-93B1 U SUBMINISTRAMENT DE BUPLERUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Prop	Densitat			
2			1.200,000	0,050	1,250		75,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

17 FR623Z2 U PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1			1.380,000				1.380,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.380,000**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 06 ÀMBIT CASQUET
TITOL 3 13 ROSERS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PR4H1-94P3	U	SUBMINISTRAMENT DE ROSER PAISATGÍSTIC 'LAVENDER DREAM' O SIMILAR, EN CONTENIDOR DE 3 L.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Prop	Densitat			
2			125,000	0,500	4,000		250,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **250,000**

2	PR4H1-94P5	U	SUBMINISTRAMENT DE ROSER PAISATGÍSTIC TIPUS 'FAIRY WHITE' O SIMILAR, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Prop	Densitat			
2			125,000	0,500	4,000		250,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **250,000**

3	FR623Z2	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			500,000				500,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **500,000**

4	FR662MAN	U	INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			500,000				500,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **500,000**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 07 ÀMBIT HANAMI
TITOL 3 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FR22N6Q5	M2	DESPEDREGAMENT DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE TREBALL DE 10 CM, AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 40.5 A 50.7 KW (55 A 69 CV) AMB EQUIP DESPEDREGADOR TIPUS FORQUILLA AMB REMOLC, AMB UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.66 A 2.65 M, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 12 %, ON INCLOU LA CÀRREGA DE PEDRA I RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hanami	T	Superf	Unitats				
2			3.700,000				3.700,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3.700,000**

2	F22113L2	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hanami	T	Superf	Unitats				
2			3.700,000				3.700,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3.700,000**

3	F221UFRE	M2	ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hanami	T	Superf	Unitats				
2	Sega Nº 2		3.700,000				3.700,000	C#*D#*E#*F#
3	Sega Nº 3		3.700,000				3.700,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7.400,000**

4	FF22UDES	M2	ESBROSSADA DEL TERRENY EN PENDENTS SUPERIORS AL 35%, AMB MITJANS MANULAS/MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cantonada sota passera-rosers	T	Superf	Pendent				
2	Creació de bancades per plantació		920,000	1,300			1.196,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.196,000**

5	F221U051	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A LA MATEIXA OBRA EN FORMACIÓ DE PILES .

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cantonada sota passera-rosers	T	Superf	Excava				
2	Creació de bancades per plantació		920,000	2,500			2.300,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.300,000**

6	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cantonada sota passera-rosers	T	Superf	Pendent				
2	Creació de bancades per plantació		600,000	1,300			780,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **780,000**

AMIDAMENTS

7 FR7217J0 M2

HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS MIXTA AMB ADDICIÓ D'ESPÈCIES ARBUSTIVES I/O DE FLOR, SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 G/M2, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE DE 500 A 2000 M2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		920,000				920,000	C#*D#*E#*F#
2			750,000				750,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.670,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 07 ÀMBIT HANAMI
TITOL 3 02 EMPALISSADES DE FUSTA
TITOL 3 (1) 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FF22UDES M2

ESBROSSADA DEL TERRENY EN PENDENTS SUPERIORS AL 35%, AMB MITJANS MANULAS/MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hanami	T	Long	Ample	A			
2	F1		25,000	1,500			37,500	C#*D#*E#*F#
3	F2		25,000	1,500			37,500	C#*D#*E#*F#
4			5,000	1,500			7,500	C#*D#*E#*F#
5	F3		25,000	1,500			37,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

2 P221K-TG42 M3

EXCAVACIÓ MANUAL SOBRE TALUS AMB PENDENT SUPERIOR AL 35% EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hanami	T	Long	Ample	Prof			
2	F1		25,000	1,500	0,500		18,750	C#*D#*E#*F#
3	F2		25,000	1,500	0,500		18,750	C#*D#*E#*F#
4			5,000	1,500	0,500		3,750	C#*D#*E#*F#
5	F3		25,000	1,500	0,500		18,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

3 F2271010 M2

ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg	T	Long	Alçada				
2	Abaix F1		28,000	0,750			21,000	C#*D#*E#*F#
3			63,000	0,750			47,250	C#*D#*E#*F#
4	Abaix F2		33,000	0,750			24,750	C#*D#*E#*F#

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

5	Abaix F3		16,000	0,750			12,000	C#*D#*E#*F#
6			32,000	0,750			24,000	C#*D#*E#*F#
7	Mig F1		26,000	0,750			19,500	C#*D#*E#*F#
8			15,000	0,750			11,250	C#*D#*E#*F#
9			21,000	0,750			15,750	C#*D#*E#*F#
10			16,000	0,750			12,000	C#*D#*E#*F#
11	Mig F2		35,000	0,750			26,250	C#*D#*E#*F#
12	Mig 2 F1		39,000	0,750			29,250	C#*D#*E#*F#
13	Mig 2 F2		21,000	0,750			15,750	C#*D#*E#*F#
14	Mig 2 F3		13,000	0,750			9,750	C#*D#*E#*F#
15			17,000	0,750			12,750	C#*D#*E#*F#
16	Alt F1		25,000	0,750			18,750	C#*D#*E#*F#
17			60,000	0,750			45,000	C#*D#*E#*F#
18			11,000	0,750			8,250	C#*D#*E#*F#
19			19,000	0,750			14,250	C#*D#*E#*F#
20			12,000	0,750			9,000	C#*D#*E#*F#
21			19,000	0,750			14,250	C#*D#*E#*F#
22	Alt F2		39,000	0,750			29,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 420,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 07 ÀMBIT HANAMI
TITOL 3 02 EMPALISSADES DE FUSTA
TITOL 3 (1) 02 EMPALISSADES TIPUS ENGRAELLAT DE FUSTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FRZUUGRA M2

ENGRAELLAT VIU SOBRE TALÚS FORMAT AMB TRONCS DE CASTANYER DE DIÀMETRE ENTRE 15 I 25 CM I LLARGÀRIA ENTRE 3 I 5 M DISPOSAT FORMANT UN CEL·LA D'1X1 M SOBRE UN TALÚS, UNITS ENTRE SI MITJANÇANT CLAUS I LLIGATS AMB FILFERRO D'ACER GALVANITZAT, ANCORATS AL TERRENY AMB BARRES D'ACER CORRUGAT DE DIÀMETRE 12-14 MM I 1,2 M DE LLARGÀRIA I EL REBLERT DELS BUITS AMB TERRA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, COL·LOCANT ESTAQUES D'ESPÈCIES ARBUSTIVES AUTÒCTONES AMB CAPACITAT DE REPRODUCCIÓ VEGETATIVA, INCLOENT EL REPERFILAT SUPERFICIAL DEL TALÚS, EL SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT A PEU D'OBRA I TALL DELS TRONCS, LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA, LA PREPARACIÓ I CONSERVACIÓ EN OBRA DEL MATERIAL VEGETAL I EL REBLERT DE L'ESTRUCTURA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hanami	T	Long	Alçada				
2	F1		25,000	1,000			25,000	C#*D#*E#*F#
3	F2		25,000	1,000			25,000	C#*D#*E#*F#
4			5,000	1,000			5,000	C#*D#*E#*F#
5	F3		25,000	1,000			25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

AMIDAMENTS

2 FRZUUFEX M

CONSTRUCCIÓ I COL·LOCACIÓ DE FEIXINES DE BRANCA SECA. COMPREN:
EL REPLANTEIG DE LA FEIXINA SOBRE EL TERRENY, OBERTURA MECÀNICA DE LA RASA DE 30X30 CM, RECOLECCIÓ DE LES BRANQUES DE L'ENTORN DE LA PRÒPIA OBRA O APORTACIÓ DE NOU MATERIAL EN CAS DE NO TROBAR-LO.
CONSTRUCCIÓ DE FEIXOS D'UN DIÀMETRE MINIM DE 25 CM, LLIGATS AMB FILFERRO GALVANITZAT.
COL·LOCACIÓ DE LES FEIXINES A LA RASA ANCORAT AL TERRENY MITJANÇANT ESTAQUES DE FUSTA CLAVADES AL TERRA SEGONS LES INDICACIONS DE LA DO I POSTERIOR TAPAT AMB UNS 3 CM DE GRUIX DEL MATEIX MATERIAL EXTRET EN L'OBERTURA DE LA RASA.
CRITERI D'AMIDAMENT: SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA AMIDADA SOBRE PLÀNOL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Sarajevo	T	Long					
2	Branca Seca		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FRZUUFEV M

CONSTRUCCIÓ I COL·LOCACIÓ DE FEIXINES VIVES A BASE DE MATERIAL ARBUSTIU AUTÒCTON AMB CAPACITAT DE REPRODUCCIÓ VEGETATIVA, COMPREN:
EL REPLANTEIG DE LA FEIXINA SOBRE EL TERRENY, OBERTURA MECÀNICA DE LA RASA DE 30X30 CM, RECOLECCIÓ DE LES BRANQUES DE L'ENTORN DE LA PRÒPIA OBRA O APORTACIÓ DE NOU MATERIAL EN CAS DE NO TROBAR-LO.
CONSTRUCCIÓ DE FEIXOS D'UN DIÀMETRE MINIM DE 25 CM, LLIGATS AMB FILFERRO GALVANITZAT.
COL·LOCACIÓ DE LES FEIXINES A LA RAA ANCORAT AL TERRENY MITJANÇANT ESTAQUES DE FUSTA CLAVADES AL TERRA SEGONS LES INDICACIONS DE LA DO I POSTERIOR TAPAT AMB UNS 3 CM DE GRUIX DEL MATEIX MATERIAL EXTRET EN L'OBERTURA DE LA RASA.
CRITERI D'AMIDAMENT: SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA AMIDADA SOBRE PLÀNOL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 07 ÀMBIT HANAMI
TITOL 3 02 EMPALISSADES DE FUSTA
TITOL 3 (1) 03 XARXA DE REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F9F1UJAF PA

REPARACIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL TRIA 1 I TRIA 3 DE LA CASA ´´PREFABRICATS I PAVIMENTS SAS´´ O EQUIVALENT DE 47.5X41.3X6 CM CONSISTENT EN LA RETIRADA DE LES PECES ON ANIRÀ L'ARQUETA, L'EXCAVACIÓ DE 120X60X80 CM I LA RETIRADA DEL REBLERT DE TERRES EXISTENT I LES TAXES D'ABOCADOR.
POSTERIORMENT, UN COP COL·LOCADA L'ARQUETA, ES FARAN ELS TALLS PERTINENTS A LES PECES RETIRADES, I ES DONARA LA BEURADADA DE MORTER O SORRA. INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Uts					
2	Arquetes 1.20x60 Kriner		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

AMIDAMENTS

2 FJ11U68CB U

PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X120X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DOBLE DE FOSA DUCTIL B125, MOD. E-120X60 PIJ, DE FÀBREGAS O SIMILAR, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Uts					
2	Arquetes 1.20x60 Kriner		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GG502CX PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER CONNEXIÓ REG A REG EXISTENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Uts					
2	Arquetes 1.20x60 Kriner		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 FJ10U050 M

OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL.LACIÓ DE REG DE 80 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA DE FORMA MANUAL O MECÀNICA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexions fins cuneta	T	Long					
2	S1 Kriner D40		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
3	Secundaria perimetral	T	Long					
4	S1 Kriner D40		180,000				180,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 215,000

5 FJ22U740 M

TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexions fins cuneta	T	Long					
2	S1 Kriner		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
3	Secundaria perimetral	T	Long					
4	S1 Kriner		230,000				230,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 270,000

6 FJ22U640 M

TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

7 FJ22U540 M

TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,000**

8 FJ24U090 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **100,000**

9 FJ24U125 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,000**

10 FJ41U500 U VÀLVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL I ZONA DE REG.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexions fins cuneta	T	Uts					
2	S1 Kriner		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

11 FJ43U500 U REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexions fins cuneta	T	Uts					
2	S1 Kriner		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

12 FJ44U500 U ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 24 V., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexions fins cuneta	T	Uts					
2	S1 Kriner		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

13 FJ33U030 M TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cap de talus Krainer Passatge Moscou	T	Superf	ml/m2				

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

2	Cap de talus Krainer Passatge Moscou		290,000	2,500			725,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **725,000**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 07 ÀMBIT HANAMI
TITOL 3 02 EMPALISSADES DE FUSTA
TITOL 3 (1) 05 JARDINERIA

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 FR341254 M2 BARREJA ORGÀNICA DEL SÒL DEL COMPOST VEGETAL AMB EL TERRENY EXISTENT AMB MOTOCULTOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hanami	T	Long	Ample				
2	F1		25,000	1,500			37,500	C#*D#*E#*F#
3	F2		25,000	1,500			37,500	C#*D#*E#*F#
4			5,000	1,500			7,500	C#*D#*E#*F#
5	F3		25,000	1,500			37,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **120,000**

2 FR3P2254 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hanami	T	Long	Ample	Prof			
2	F1		25,000	1,500	0,050		1,875	C#*D#*E#*F#
3	F2		25,000	1,500	0,050		1,875	C#*D#*E#*F#
4			5,000	1,500	0,050		0,375	C#*D#*E#*F#
5	F3		25,000	1,500	0,050		1,875	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

3 FRZUUYUT M2 SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ MANTA ORGÀNICA COCO I ARPILLERAS DE YUYE EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 3.33 GR/M2 I ESPECIFICACIONS TÈCIQUES DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, TIPUS BON TERRA IBERICA O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hanami	T	Long	Ample				
2	F1		25,000	1,500			37,500	C#*D#*E#*F#
3	F2		25,000	1,500			37,500	C#*D#*E#*F#
4			5,000	1,500			7,500	C#*D#*E#*F#
5	F3		25,000	1,500			37,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **120,000**

AMIDAMENTS

4 FRZUUMBD M2 — MALLA ANTIHERBES EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 200 GR/M2 TIPUS BIOSTILL MARRÓ 100% BIODEGRADABLE DE LA CASA HORTICOLA PEDRALBES O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hanami	T	Long	Ample				
2	F1		25,000	1,500			37,500	C#*D#*E#*F#
3	F2		25,000	1,500			37,500	C#*D#*E#*F#
4			5,000	1,500			7,500	C#*D#*E#*F#
5	F3		25,000	1,500			37,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

5 FR3PUTEX M2 — APORTACIÓ I ESTESA D'ENCOIXINAT ORGÀNIC A BASE DE PODA COM ENCOIXINAT AL VOLTANT DE L'ARBRAT DE NOVA PLANTACIÓ EN FORMA CIRCULAR DE 1M DE RADI I UN GRUIX DE 10 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hanami	T	Long	Ample				
2	F1		25,000	1,500			37,500	C#*D#*E#*F#
3	F2		25,000	1,500			37,500	C#*D#*E#*F#
4			5,000	1,500			7,500	C#*D#*E#*F#
5	F3		25,000	1,500			37,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 07 ÀMBIT HANAMI
TITOL 3 04 ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FR612ZP3 U — PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE PERIMETRE DE TRONC EN ESPAI VERD I CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X100CM AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%). REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA.
S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			31,000				31,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

2 PR420-8U2Z U — SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 PR44E-8WHM U — SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS DULCIS MULTITRONC EXEMPLAR D'ALÇARIA 300/400CM AMB PA DE TERRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 PR44E-8WEU U — SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS DULCIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM,ALÇADA DE LA CREU A 2.2M, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 07 ÀMBIT HANAMI
TITOL 3 05 TRACTAMENT DEL TERRENY DE PLANTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FF22UDES M2 — ESBROSSADA DEL TERRENY EN PENDENTS SUPERIORS AL 35%, AMB MITJANS MANULAS/MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hanami	T	Superf					
2	Maquia Estrat Baix		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
3	Maquia Estrat mig		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
4	Maquia Estrat Alt		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
5	Rosers		125,000				125,000	C#*D#*E#*F#
6	Dietes		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 345,000

2 FR24A5MA M2 — LLAURADA DE TERRENY COMPACTE, EN OBRES D'URBANITZACIÓ, DE FORMA MANUAL I UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.8 A 2.39 M, PER A UN PENDENT SUPERIOR AL 40%.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hanami	T	Superf					
2	Maquia Estrat Baix		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
3	Maquia Estrat mig		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
4	Maquia Estrat Alt		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
5	Rosers		125,000				125,000	C#*D#*E#*F#
6	Dietes		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 345,000

AMIDAMENTS

3 FR341254 M2 BARREJA ORGÀNICA DEL SÒL DEL COMPOST VEGETAL AMB EL TERRENY EXISTENT AMB MOTOCULTOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hanami	T	Superf	Gruix				
2	Maquia Estrat Baix		25,000	0,100			2,500	C#*D#*E#*F#
3	Maquia Estrat mig		120,000	0,100			12,000	C#*D#*E#*F#
4	Maquia Estrat Alt		50,000	0,100			5,000	C#*D#*E#*F#
5	Rosers		125,000	0,100			12,500	C#*D#*E#*F#
6	Dietes		25,000	0,100			2,500	C#*D#*E#*F#
7	Sotabosc		1.200,000	0,100			120,000	C#*D#*E#*F#
8	Rosers		125,000	0,100			12,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 167,000

4 FR3P2254 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hanami	T	Superf	Gruix				
2	Maquia Estrat Baix		25,000	0,050			1,250	C#*D#*E#*F#
3	Maquia Estrat mig		120,000	0,050			6,000	C#*D#*E#*F#
4	Maquia Estrat Alt		50,000	0,050			2,500	C#*D#*E#*F#
5	Rosers		125,000	0,050			6,250	C#*D#*E#*F#
6	Dietes		25,000	0,050			1,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,250

5 FRZUUYUT M2 SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ MANTA ORGÀNICA COCO I ARPILLERAS DE YUYE EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 3.33 GR/M2 I ESPECIFICACIONS TÈCIQUES DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, TIPUS BON TERRA IBERICA O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hanami	T	Superf					
2	Maquia Estrat Baix		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
3	Maquia Estrat mig		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
4	Maquia Estrat Alt		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
5	Rosers		125,000				125,000	C#*D#*E#*F#
6	Dietes		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 345,000

6 FRZUUMBD M2 MALLA ANTIHERBES EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 200 GR/M2 TIPUS BIOSTILL MARRÓ 100% BIODEGRADABLE DE LA CASA HORTICOLA PEDRALBES O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hanami	T	Superf					
2	Maquia Estrat Baix		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
3	Maquia Estrat mig		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
4	Maquia Estrat Alt		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
5	Rosers		125,000				125,000	C#*D#*E#*F#
6	Dietes		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 345,000

7 FR3PUTEX M2 APORTACIÓ I ESTESA D'ENCOIXINAT ORGÀNIC A BASE DE PODA COM ENCOIXINAT AL VOLTANT DE L'ARBRAT DE NOVA PLANTACIÓ EN FORMA CIRCULAR DE 1M DE RADI I UN GRUIX DE 10 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hanami	T	Superf					
2	Maquia Estrat Baix		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
3	Maquia Estrat mig		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
4	Maquia Estrat Alt		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
5	Rosers		125,000				125,000	C#*D#*E#*F#
6	Dietes		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 345,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 07 ÀMBIT HANAMI
TITOL 3 06 MAQUIA-ESTRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PR493-92C1 U SUBMINISTRAMENT D'ACHILLEA COARCTATA' EN CONTENIDOR DE1 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hanami	T	Superf	Densitat	%			
2			25,000	4,000	0,150		15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 PR4D3-93BR U SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA RIGIDA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hanami	T	Superf	Densitat	%			
2			25,000	3,000	0,150		11,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,250

3 PR4H8-00L1 U SUBMINISTRAMENT DE SALVIA LAVANDULIFOLIA SUB. BLANCOANA D'ALÇÀRIA DE 20 A 30 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hanami	T	Superf	Densitat	%			

2			25,000	4,000	0,150		15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 PR4BF-94F2 U SUBMINISTRAMENT DE CISTUS X FLORENTINUS EN CONTENIDOR DE 2.5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hanami	T	Superf	Densitat	%			
2			25,000	3,000	0,100		7,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

5 PR4HA-94ZW U SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA CHAMACYPARISSUS EN CONTENIDOR D'1 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hanami	T	Superf	Densitat	%			
2			25,000	3,000	0,180		13,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,500

6 PR4BL-94BX U SUBMINISTRAMENT DE CONVOLVULUS CNEORUM EN CONTENIDOR D'1 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hanami	T	Superf	Densitat	%			
2			25,000	3,000	0,100		7,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

7 PR4J3-95TL U SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM X LUCIDRYS D'ALÇÀRIA DE 10 A 20 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hanami	T	Superf	Densitat	%			
2			25,000	3,000	0,170		12,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,750

8 FR623Z2 U PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			85,000				85,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

9 FR662MAN U INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			85,000				85,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

OBRA	01	PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL	07	ÀMBIT HANAMI
TITOL 3	07	MAQUIA-ESTRAT MIG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PR4H2-94V3 U SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS OFFICINALIS 'BOULE' EN CONTENIDOR D'1,3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hanami	T	Superf	Densitat	%			
2			120,000	2,000	0,100		24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

2 PR4EC-9DC1 U SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA DENTATA 'CANDICANS' EN CONTENIDOR D'1 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hanami	T	Superf	Densitat	%			
2			120,000	2,000	0,150		36,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

3 PR4H8-94F2 U SUBMINISTRAMENT DE SALVIA FRUTICOSA D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hanami	T	Superf	Densitat	%			
2			120,000	3,000	0,100		36,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

4 PR4B6-942L U SUBMINISTRAMENT DE CENTRANTHUS RUBER D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hanami	T	Superf	Densitat	%			
2			120,000	2,000	0,100		24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

5 PR4EG-94OA U SUBMINISTRAMENT DE LIMONIUM PEREZII EN CONTENIDOR DE 2L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hanami	T	Superf	Densitat	%			
2			120,000	2,000	0,100		24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

6 PR4BF-949X U SUBMINISTRAMENT DE CISTUS X PULVERULENTUS EN CONTENIDOR D'1,7 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hanami	T	Superf	Densitat	%			
2			120,000	2,000	0,100		24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

7 PR4G2-93B1 U SUBMINISTRAMENT DE PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA 'BLUE SPIRE', EN CONTENIDOR DE 1 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hanami	T	Superf	Densitat	%			
2			120,000	2,000	0,150		36,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

8 PR4HS-95MR U SUBMINISTRAMENT DE MUHLENBERGIA RIGENS D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'2 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hanami	T	Superf	Densitat	%			
2			120,000	3,000	0,150		54,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

9 PR4CG-937H U SUBMINISTRAMENT DE DIETES BICOLOR D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casquet	T	Superf	Densitat	%			
2			190,000	3,000	0,050		28,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,500

10 FR623Z2 U PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			287,000				287,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 287,000

11 FR662MAN U INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			287,000				287,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 287,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 07 ÀMBIT HANAMI
TITOL 3 08 MAQUIA-ESTRAT ALT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PR4G9-93V6 U SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1	Hanami	T	Superf	Densitat	%			
2			50,000	1,000	0,240		12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 PR4D3-93BZ U SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hanami	T	Superf	Densitat	%			
2			50,000	1,000	0,280		14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3 PR4GH-0VIR U SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hanami	T	Superf	Densitat	%			
2			50,000	1,000	0,080		4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 PR4J3-95O3 U SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS 'OUARZAZATE' D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hanami	T	Superf	Densitat	%			
2			50,000	1,000	0,160		8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 PR4JM-9561 U SUBMINISTRAMENT DE WESTRINGIA 'MUNDI' EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hanami	T	Superf	Densitat	%			
2			50,000	1,000	0,240		12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 FR623Z2 U PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

7 FR662MAN U INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 07 ÀMBIT HANAMI
TITOL 3 13 ROSERS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PR4H1-94P3	U	SUBMINISTRAMENT DE ROSER PAISATGÍSTIC 'LAVENDER DREAM' O SIMILAR, EN CONTENIDOR DE 3 L.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hanami	T	Superf	Prop	Densitat			
2			125,000	0,500	4,000		250,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

2	PR4H1-94P5	U	SUBMINISTRAMENT DE ROSER PAISATGÍSTIC TIPUS 'FAIRY WHITE' O SIMILAR, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hanami	T	Superf	Prop	Densitat			
2			125,000	0,500	4,000		250,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

3	FR623Z2	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			500,000				500,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

4	FR662MAN	U	INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			500,000				500,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 07 ÀMBIT HANAMI
TITOL 3 14 DIETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PR4CG-937H	U	SUBMINISTRAMENT DE DIETES BICOLOR D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hanami	T	Superf		Densitat			
2			25,000		4,000		100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

2	FR623Z2	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

3	FR662MAN	U	INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 07 ÀMBIT HANAMI
TITOL 3 16 WISTERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F9A1UGAR	M3	PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Excav				
2	Ambit costat diposit		140,000	0,400			56,000	C#*D#*E#*F#
3	Ambit corba costa passera		60,000	0,200			12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,000

2	FR4JQP21	U	SUBMINISTRAMENT DE WISTERIA SINENSIS EN CONTENIDOR DE 10 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			27,000				27,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

3	PR61-8ZI0	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 5 A 10 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 45X45X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 FR62Z20 U PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 20 A 60 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 08 ÀMBIT CARRER ADRIANA
TITOL 3 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 FR22N6Q5 M2 DESPEDREGAMENT DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE TREBALL DE 10 CM, AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 40.5 A 50.7 KW (55 A 69 CV) AMB EQUIP DESPEDREGADOR TIPUS FORQUILLA AMB REMOLC, AMB UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.66 A 2.65 M, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 12 %, ON INCLOU LA CÀRREGA DE PEDRA I RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf					
2			3.800,000				3.800,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.800,000

2 F22113L2 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf					
2			3.800,000				3.800,000	C#*D#*E#*F#
3	2ª sega		3.800,000				3.800,000	C#*D#*E#*F#
4	3ª sega		3.800,000				3.800,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11.400,000

3 F221UFRE M2 ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió talussos		2.500,000				2.500,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.500,000

4 FF22UDES M2 ESBROSSADA DEL TERRENY EN PENDENTS SUPERIORS AL 35%, AMB MITJANS MANULAS/MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Adriana	T	Superf					
2	Talus sobre punt infiltració 4		178,000				178,000	C#*D#*E#*F#
3			80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

4	Cami zig-zag		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
5			135,000				135,000	C#*D#*E#*F#
6			65,000				65,000	C#*D#*E#*F#
7			220,000				220,000	C#*D#*E#*F#
8	Talus entrada Adriana		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
9			85,000				85,000	C#*D#*E#*F#
10			150,000				150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.093,000

5 F221U051 M3 EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A LA MATEIXA OBRA EN FORMACIÓ DE PILES .

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		300,000	0,500			150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

6 F2271010 M2 ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió talussos		250,000				250,000	C#*D#*E#*F#
2			440,000				440,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 690,000

7 FR7217J0 M2 HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS MIXTA AMB ADDICIÓ D'ESPÈCIES ARBUSTIVES I/O DE FLOR, SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 G/M2, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE DE 500 A 2000 M2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Adriana	T	Superf					
2	Previsió talussos		250,000				250,000	C#*D#*E#*F#
3			440,000				440,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 690,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 08 ÀMBIT CARRER ADRIANA
TITOL 3 02 EMPALISSADES DE FUSTA
TITOL 3 (1) 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 FF22UDES M2 ESBROSSADA DEL TERRENY EN PENDENTS SUPERIORS AL 35%, AMB MITJANS MANULAS/MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Adriana	T	Long	Alçada	Unitats	Prev		

AMIDAMENTS

2	Camí zig-zag		8,000	1,000			8,000	C#*D#*E#*F#
3			40,000	1,000			40,000	C#*D#*E#*F#
4			35,000	1,000			35,000	C#*D#*E#*F#
5			11,000	1,000			11,000	C#*D#*E#*F#
6			9,000	1,000			9,000	C#*D#*E#*F#
7			50,000	1,000			50,000	C#*D#*E#*F#
8			35,000	1,000			35,000	C#*D#*E#*F#
9			12,000	1,000			12,000	C#*D#*E#*F#
10	Talus punt infiltració 4		4,000	1,000			4,000	C#*D#*E#*F#
11			22,000	1,000			22,000	C#*D#*E#*F#
12			12,000	1,000			12,000	C#*D#*E#*F#
13			45,000	1,000			45,000	C#*D#*E#*F#
14			10,000	1,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **293,000**

2 P221K-TG42 M3

EXCAVACIÓ MANUAL SOBRE TALUS AMB PENDENT SUPERIOR AL 35% EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Adriana	T	Long	Alçada	Unitats	Prof		
2	Camí zig-zag		8,000	1,000		0,500	4,000	C#*D#*E#*F#
3			40,000	1,000		0,500	20,000	C#*D#*E#*F#
4			35,000	1,000		0,500	17,500	C#*D#*E#*F#
5			11,000	1,000		0,500	5,500	C#*D#*E#*F#
6			9,000	1,000		0,500	4,500	C#*D#*E#*F#
7			50,000	1,000		0,500	25,000	C#*D#*E#*F#
8			35,000	1,000		0,500	17,500	C#*D#*E#*F#
9			12,000	1,000		0,500	6,000	C#*D#*E#*F#
10	Talus punt infiltració 4		4,000	1,000		0,500	2,000	C#*D#*E#*F#
11			22,000	1,000		0,500	11,000	C#*D#*E#*F#
12			12,000	1,000		0,500	6,000	C#*D#*E#*F#
13			45,000	1,000		0,500	22,500	C#*D#*E#*F#
14			10,000	1,000		0,500	5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **146,500**

3 F2271010 M2

ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Adriana	T	Long	Alçada	Unitats			
2	Camí zig-zag		8,000	1,000			8,000	C#*D#*E#*F#
3			40,000	1,000			40,000	C#*D#*E#*F#
4			35,000	1,000			35,000	C#*D#*E#*F#
5			11,000	1,000			11,000	C#*D#*E#*F#
6			9,000	1,000			9,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

7			50,000	1,000			50,000	C#*D#*E#*F#
8			35,000	1,000			35,000	C#*D#*E#*F#
9			12,000	1,000			12,000	C#*D#*E#*F#
10	Talus punt infiltració 4		4,000	1,000			4,000	C#*D#*E#*F#
11			22,000	1,000			22,000	C#*D#*E#*F#
12			12,000	1,000			12,000	C#*D#*E#*F#
13			45,000	1,000			45,000	C#*D#*E#*F#
14			10,000	1,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **293,000**

OBRA	01	PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL	08	ÀMBIT CARRER ADRIANA
TITOL 3	02	EMPALISSADES DE FUSTA
TITOL 3 (1)	02	EMPALISSADES TIPUS ENGRAELLAT DE FUSTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FRZUUGRA M2

ENGRAELLAT VIU SOBRE TALÚS FORMAT AMB TRONCS DE CASTANYER DE DIÀMETRE ENTRE 15 I 25 CM I LLARGÀRIA ENTRE 3 I 5 M DISPOSAT FORMANT UN CEL·LA D'1X1 M SOBRE UN TALÚS, UNITS ENTRE SI MITJANÇANT CLAUS I LLIGATS AMB FILFERRO D'ACER GALVANITZAT, ANCORATS AL TERRENY AMB BARRES D'ACER CORRUGAT DE DIÀMETRE 12-14 MM I 1,2 M DE LLARGÀRIA I EL REBLERT DELS BUITS AMB TERRA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, COL·LOCANT ESTAQUES D'ESPÈCIES ARBUSTIVES AUTÒCTONES AMB CAPACITAT DE REPRODUCCIÓ VEGETATIVA, INCLOENT EL REPERFILAT SUPERFICIAL DEL TALÚS, EL SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT A PEU D'OBRA I TALL DELS TRONCS, LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA, LA PREPARACIÓ I CONSERVACIÓ EN OBRA DEL MATERIAL VEGETAL I EL REBLERT DE L'ESTRUCTURA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Adriana	T	Long	Alçada	Unitats	Prev		
2	Camí zig-zag		8,000	1,000			8,000	C#*D#*E#*F#
3			40,000	1,000			40,000	C#*D#*E#*F#
4			35,000	1,000			35,000	C#*D#*E#*F#
5			11,000	1,000			11,000	C#*D#*E#*F#
6			9,000	1,000			9,000	C#*D#*E#*F#
7			50,000	1,000			50,000	C#*D#*E#*F#
8			35,000	1,000			35,000	C#*D#*E#*F#
9			12,000	1,000			12,000	C#*D#*E#*F#
10	Talus punt infiltració 4		4,000	1,000			4,000	C#*D#*E#*F#
11			22,000	1,000			22,000	C#*D#*E#*F#
12			12,000	1,000			12,000	C#*D#*E#*F#
13			45,000	1,000			45,000	C#*D#*E#*F#
14			10,000	1,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **293,000**

2 FRZUUFEX M

CONSTRUCCIÓ I COL·LOCACIÓ DE FEIXINES DE BRANCA SECA. COMPREN:
EL REPLANTEIG DE LA FEIXINA SOBRE EL TERRENY, OBERTURA MECÀNICA DE LA RASA DE 30X30 CM, RECOLECCIÓ DE LES BRANQUES DE L'ENTORN DE LA PRÒPIA OBRA O APORTACIÓ DE NOU MATERIAL EN CAS DE NO TROBAR-LO.
CONSTRUCCIÓ DE FEIXOS D'UN DIÀMETRE MINIM DE 25 CM, LLIGATS AMB FILFERRO GALVANITZAT.
COL·LOCACIÓ DE LES FEIXINES A LA RASA ANCORAT AL TERRENY MITJANÇANT ESTAQUES DE FUSTA CLAVADES AL TERRA SEGONS LES INDICACIONS DE LA DO I POSTERIOR TAPAT AMB UNS 3 CM DE GRUIX DEL MATEIX MATERIAL EXTRET EN L'OBERTURA DE LA RASA.
CRITERI D'AMIDAMENT: SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA AMIDADA SOBRE PLÀNOL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Sarajevo	T	Long					
2	Branca Seca		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FRZUUFEV M

CONSTRUCCIÓ I COL·LOCACIÓ DE FEIXINES VIVES A BASE DE MATERIAL ARBUSTIU AUTÒCTON AMB CAPACITAT DE REPRODUCCIÓ VEGETATIVA, COMPREN:
EL REPLANTEIG DE LA FEIXINA SOBRE EL TERRENY, OBERTURA MECÀNICA DE LA RASA DE 30X30 CM, RECOLECCIÓ DE LES BRANQUES DE L'ENTORN DE LA PRÒPIA OBRA O APORTACIÓ DE NOU MATERIAL EN CAS DE NO TROBAR-LO.
CONSTRUCCIÓ DE FEIXOS D'UN DIÀMETRE MINIM DE 25 CM, LLIGATS AMB FILFERRO GALVANITZAT.
COL·LOCACIÓ DE LES FEIXINES A LA RAA ANCORAT AL TERRENY MITJANÇANT ESTAQUES DE FUSTA CLAVADES AL TERRA SEGONS LES INDICACIONS DE LA DO I POSTERIOR TAPAT AMB UNS 3 CM DE GRUIX DEL MATEIX MATERIAL EXTRET EN L'OBERTURA DE LA RASA.
CRITERI D'AMIDAMENT: SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA AMIDADA SOBRE PLÀNOL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 08 ÀMBIT CARRER ADRIANA
TITOL 3 02 EMPALISSADES DE FUSTA
TITOL 3 (1) 03 XARXA DE REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F9F1UJAF PA

REPARACIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL TRIA 1 I TRIA 3 DE LA CASA ´´PREFABRICATS I PAVIMENTS SAS´´ O EQUIVALENT DE 47.5X41.3X6 CM CONSISTENT EN LA RETIRADA DE LES PECES ON ANIRÀ L'ARQUETA, L'EXCAVACIÓ DE 120X60X80 CM I LA RETIRADA DEL REBLERT DE TERRES EXISTENT I LES TAXES D'ABOCADOR.
POSTERIORMENT, UN COP COL·LOCADA L'ARQUETA, ES FARAN ELS TALLS PERTINENTS A LES PECES RETIRADES, I ES DONARA LA BEURADADA DE MORTER O SORRA. INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Uts					
2	Arquetes 1.20x60 Kriner		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FJ11U68CB U

PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X120X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DOBLE DE FOSA DUCTIL B125, MOD. E-120X60 PIJ, DE FÀBREGAS O SIMILAR, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Uts					
2	Arquetes 1.20x60 Kriner		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GG502CX PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER CONNEXIÓ REG A REG EXISTENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Uts					
2	Arquetes 1.20x60 Kriner		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 FJ10U050 M

OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL.LACIÓ DE REG DE 80 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA DE FORMA MANUAL O MECÀNICA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexions fins cuneta	T	Long					
2	S1 Kriner D40		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
3	Secundaria perimetral	T	Long					
4	S1 Kriner D40		180,000				180,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 215,000

5 FJ22U740 M

TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexions fins cuneta	T	Long					
2	S1 Kriner		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
3	Secundaria perimetral	T	Long					
4	S1 Kriner		230,000				230,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 270,000

6 FJ22U640 M

TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

7 FJ22U540 M

TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

8 FJ24U090 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

9 FJ24U125 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

10 FJ41U500 U VÀLVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL I ZONA DE REG.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexions fins cuneta	T	Uts					
2	S1 Kriner		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 FJ43U500 U REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexions fins cuneta	T	Uts					
2	S1 Kriner		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 FJ44U500 U ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 24 V., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexions fins cuneta	T	Uts					
2	S1 Kriner		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 FJ33U030 M TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cap de talus Krainer Passatge Moscou	T	Superf	ml/m2				

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

AMIDAMENTS

2	Cap de talus Krainer Passatge Moscou		290,000	2,500			725,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 725,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 08 ÀMBIT CARRER ADRIANA
TITOL 3 02 EMPALISSADES DE FUSTA
TITOL 3 (1) 05 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FR341254	M2	BARREJA ORGÀNICA DEL SÒL DEL COMPOST VEGETAL AMB EL TERRENY EXISTENT AMB MOTOCULTOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Adriana	T	Long	Alçada	Unitats			
2	Camí zig-zag		8,000	1,000			8,000	C#*D#*E#*F#
3			40,000	1,000			40,000	C#*D#*E#*F#
4			35,000	1,000			35,000	C#*D#*E#*F#
5			11,000	1,000			11,000	C#*D#*E#*F#
6			9,000	1,000			9,000	C#*D#*E#*F#
7			50,000	1,000			50,000	C#*D#*E#*F#
8			35,000	1,000			35,000	C#*D#*E#*F#
9			12,000	1,000			12,000	C#*D#*E#*F#
10	Talus punt infiltració 4		4,000	1,000			4,000	C#*D#*E#*F#
11			22,000	1,000			22,000	C#*D#*E#*F#
12			12,000	1,000			12,000	C#*D#*E#*F#
13			45,000	1,000			45,000	C#*D#*E#*F#
14			10,000	1,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 293,000

2 FR3P2254 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Adriana	T	Long	Alçada	Unitats	Gruix		
2	Camí zig-zag		8,000	1,000		0,050	0,400	C#*D#*E#*F#
3			40,000	1,000		0,050	2,000	C#*D#*E#*F#
4			35,000	1,000		0,050	1,750	C#*D#*E#*F#
5			11,000	1,000		0,050	0,550	C#*D#*E#*F#
6			9,000	1,000		0,050	0,450	C#*D#*E#*F#
7			50,000	1,000		0,050	2,500	C#*D#*E#*F#
8			35,000	1,000		0,050	1,750	C#*D#*E#*F#
9			12,000	1,000		0,050	0,600	C#*D#*E#*F#
10	Talus punt infiltració 4		4,000	1,000		0,050	0,200	C#*D#*E#*F#
11			22,000	1,000		0,050	1,100	C#*D#*E#*F#
12			12,000	1,000		0,050	0,600	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

13			45,000	1,000		0,050	2,250	C#*D#*E#*F#
14			10,000	1,000		0,050	0,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,650

3 FRZUUYUT M2

SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ MANTA ORGÀNICA COCO I ARPILLERAS DE YUYE EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 3.33 GR/M2 I ESPECIFICACIONS TÈCIQUES DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, TIPUS BON TERRA IBERICA O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Adriana	T	Long	Alçada	Unitats			
2	Camí zig-zag		8,000	1,000			8,000	C#*D#*E#*F#
3			40,000	1,000			40,000	C#*D#*E#*F#
4			35,000	1,000			35,000	C#*D#*E#*F#
5			11,000	1,000			11,000	C#*D#*E#*F#
6			9,000	1,000			9,000	C#*D#*E#*F#
7			50,000	1,000			50,000	C#*D#*E#*F#
8			35,000	1,000			35,000	C#*D#*E#*F#
9			12,000	1,000			12,000	C#*D#*E#*F#
10	Talus punt infiltració 4		4,000	1,000			4,000	C#*D#*E#*F#
11			22,000	1,000			22,000	C#*D#*E#*F#
12			12,000	1,000			12,000	C#*D#*E#*F#
13			45,000	1,000			45,000	C#*D#*E#*F#
14			10,000	1,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 293,000

4 FRZUUMBD M2

MALLA ANTIHERBES EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 200 GR/M2 TIPUS BIOSTILL MARRÓ 100% BIODEGRADABLE DE LA CASA HORTICOLA PEDRALBES O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Adriana	T	Long	Alçada	Unitats			
2	Camí zig-zag		8,000	1,000			8,000	C#*D#*E#*F#
3			40,000	1,000			40,000	C#*D#*E#*F#
4			35,000	1,000			35,000	C#*D#*E#*F#
5			11,000	1,000			11,000	C#*D#*E#*F#
6			9,000	1,000			9,000	C#*D#*E#*F#
7			50,000	1,000			50,000	C#*D#*E#*F#
8			35,000	1,000			35,000	C#*D#*E#*F#
9			12,000	1,000			12,000	C#*D#*E#*F#
10	Talus punt infiltració 4		4,000	1,000			4,000	C#*D#*E#*F#
11			22,000	1,000			22,000	C#*D#*E#*F#
12			12,000	1,000			12,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

13			45,000	1,000			45,000	C#*D#*E#*F#
14			10,000	1,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 293,000

5 FR3PUTEX M2

APORTACIÓ I ESTESA D'ENCOIXINAT ORGÀNIC A BASE DE PODA COM ENCOIXINAT AL VOLTANT DE L'ARBRAT DE NOVA PLANTACIÓ EN FORMA CIRCULAR DE 1M DE RADI I UN GRUIX DE 10 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Adriana	T	Long	Alçada	Unitats			
2	Camí zig-zag		8,000	1,000			8,000	C#*D#*E#*F#
3			40,000	1,000			40,000	C#*D#*E#*F#
4			35,000	1,000			35,000	C#*D#*E#*F#
5			11,000	1,000			11,000	C#*D#*E#*F#
6			9,000	1,000			9,000	C#*D#*E#*F#
7			50,000	1,000			50,000	C#*D#*E#*F#
8			35,000	1,000			35,000	C#*D#*E#*F#
9			12,000	1,000			12,000	C#*D#*E#*F#
10	Talus punt infiltració 4		4,000	1,000			4,000	C#*D#*E#*F#
11			22,000	1,000			22,000	C#*D#*E#*F#
12			12,000	1,000			12,000	C#*D#*E#*F#
13			45,000	1,000			45,000	C#*D#*E#*F#
14			10,000	1,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 293,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 08 ÀMBIT CARRER ADRIANA
TITOL 3 04 ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FR612ZP3 U

PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE PERIMETRE DE TRONC EN ESPAI VERD I CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X100CM AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%). REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA.
S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			31,000				31,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

2 PR420-8U2Z U

SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 FR42122C U SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 PR442-8VML U SUBMINISTRAMENT DE MALUS´EVEREST PERPETU´ MULTITRONC D'ALÇARIA 300/400CM AMB PA DE TERRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 PR450-8WML U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX MULTITRONC EN CONTENIDOR DE 160 L D'ALÇARIA DE 300/350 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

6 PR468-914C U SUBMINISTRAMENT DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS TOTEM D'ALÇÀRIA DE 300 A 350 CM, EN CONTENIDOR DE 40 A 120 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
7			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

7 PR450-8WRS U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, EN CONTENIDOR DE 15 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

8 PR450-8WSA U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 PR472-91ML U SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 150 A 175 CM, EN CONTENIDOR DE 30 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

TOTAL AMIDAMENT 13,000

10 PR472-91MU U SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 200 A 250 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 45 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 54 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 PR416-8TQU U SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO MULTITRONC D'ALÇARIA 250/300CM, EN CONTENIDOR DE 150 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 PR416-8TQ0 U SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 PR44E-8WE8 U SUBMINISTRAMENT DE MAHALEB DULCIS DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, EN CONTENIDOR DE 35 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

14 PR44E-8WHM U SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS DULCIS MULTITRONC EXEMPLAR D'ALÇARIA 300/400CM AMB PA DE TERRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

15 PR44E-8WEU U SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS DULCIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM,ALÇADA DE LA CREU A 2.2M, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 08 ÀMBIT CARRER ADRIANA
TITOL 3 05 TRACTAMENT DEL TERRENY DE PLANTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

1 FF22UDES M2 ESBROSSADA DEL TERRENY EN PENDENTS SUPERIORS AL 35%, AMB MITJANS MANULAS/MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf					
2	Maquia Estrat Baix		210,000				210,000	C#*D#*E#*F#
3	Maquia Estrat mig		220,000				220,000	C#*D#*E#*F#
4	Maquia Estrat Alt		240,000				240,000	C#*D#*E#*F#
5	Tecrium		75,000				75,000	C#*D#*E#*F#
6	Plumbago		660,000				660,000	C#*D#*E#*F#
7	Nerium		220,000				220,000	C#*D#*E#*F#
8	Mulenberghia		160,000				160,000	C#*D#*E#*F#
9	Franges mixtes comp 1		175,000				175,000	C#*D#*E#*F#
10	Franges mixtes comp 2		140,000				140,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.100,000**

2 FR24A5MA M2 LLAURADA DE TERRENY COMPACTE, EN OBRES D'URBANITZACIÓ, DE FORMA MANUAL I UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.8 A 2.39 M, PER A UN PENDENT SUPERIOR AL 40%.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf					
2	Maquia Estrat Baix		210,000				210,000	C#*D#*E#*F#
3	Maquia Estrat mig		220,000				220,000	C#*D#*E#*F#
4	Maquia Estrat Alt		240,000				240,000	C#*D#*E#*F#
5	Tecrium		75,000				75,000	C#*D#*E#*F#
6	Plumbago		660,000				660,000	C#*D#*E#*F#
7	Nerium		220,000				220,000	C#*D#*E#*F#
8	Mulenberghia		160,000				160,000	C#*D#*E#*F#
9	Franges mixtes comp 1		175,000				175,000	C#*D#*E#*F#
10	Franges mixtes comp 2		140,000				140,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.100,000**

3 FR341254 M2 BARREJA ORGÀNICA DEL SÒL DEL COMPOST VEGETAL AMB EL TERRENY EXISTENT AMB MOTOCULTOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf					
2	Maquia Estrat Baix		210,000				210,000	C#*D#*E#*F#
3	Maquia Estrat mig		220,000				220,000	C#*D#*E#*F#
4	Maquia Estrat Alt		240,000				240,000	C#*D#*E#*F#
5	Tecrium		75,000				75,000	C#*D#*E#*F#
6	Plumbago		660,000				660,000	C#*D#*E#*F#
7	Nerium		220,000				220,000	C#*D#*E#*F#
8	Mulenberghia		160,000				160,000	C#*D#*E#*F#
9	Franges mixtes comp 1		175,000				175,000	C#*D#*E#*F#
10	Franges mixtes comp 2		140,000				140,000	C#*D#*E#*F#

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **2.100,000**

4 FR3P2254 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Gruix				
2	Maquia Estrat Baix		210,000	0,050			10,500	C#*D#*E#*F#
3	Maquia Estrat mig		220,000	0,050			11,000	C#*D#*E#*F#
4	Maquia Estrat Alt		240,000	0,050			12,000	C#*D#*E#*F#
5	Tecrium		75,000	0,050			3,750	C#*D#*E#*F#
6	Plumbago		660,000	0,050			33,000	C#*D#*E#*F#
7	Nerium		220,000	0,050			11,000	C#*D#*E#*F#
8	Mulenberghia		160,000	0,050			8,000	C#*D#*E#*F#
9	Franges mixtes comp 1		175,000	0,050			8,750	C#*D#*E#*F#
10	Franges mixtes comp 2		140,000	0,050			7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **105,000**

5 FRZUUYUT M2 SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ MANTA ORGÀNICA COCO I ARPILLERAS DE YUYE EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 3.33 GR/M2 I ESPECIFICACIONS TÈCIQUES DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, TIPUS BON TERRA IBERICA O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf					
2	Maquia Estrat Baix		210,000				210,000	C#*D#*E#*F#
3	Maquia Estrat mig		220,000				220,000	C#*D#*E#*F#
4	Maquia Estrat Alt		240,000				240,000	C#*D#*E#*F#
5	Tecrium		75,000				75,000	C#*D#*E#*F#
6	Plumbago		660,000				660,000	C#*D#*E#*F#
7	Nerium		220,000				220,000	C#*D#*E#*F#
8	Mulenberghia		160,000				160,000	C#*D#*E#*F#
9	Franges mixtes comp 1		175,000				175,000	C#*D#*E#*F#
10	Franges mixtes comp 2		140,000				140,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.100,000**

6 FRZUUMBD M2 MALLA ANTIHERBES EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 200 GR/M2 TIPUS BIOSTILL MARRÓ 100% BIODEGRADABLE DE LA CASA HORTICOLA PEDRALBES O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf					
2	Maquia Estrat Baix		210,000				210,000	C#*D#*E#*F#

3	Maquia Estrat mig		220,000				220,000	C#*D#*E#*F#
4	Maquia Estrat Alt		240,000				240,000	C#*D#*E#*F#
5	Tecrium		75,000				75,000	C#*D#*E#*F#
6	Plumbago		660,000				660,000	C#*D#*E#*F#
7	Nerium		220,000				220,000	C#*D#*E#*F#
8	Mulenberghia		160,000				160,000	C#*D#*E#*F#
9	Franges mixtes comp 1		175,000				175,000	C#*D#*E#*F#
10	Franges mixtes comp 2		140,000				140,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.100,000**

7 FR3PUTEX M2 APORTACIÓ I ESTESA D'ENCOIXINAT ORGÀNIC A BASE DE PODA COM ENCOIXINAT AL VOLTANT DE L'ARBRAT DE NOVA PLANTACIÓ EN FORMA CIRCULAR DE 1M DE RADI I UN GRUIX DE 10 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf					
2	Maquia Estrat Baix		210,000				210,000	C#*D#*E#*F#
3	Maquia Estrat mig		220,000				220,000	C#*D#*E#*F#
4	Maquia Estrat Alt		240,000				240,000	C#*D#*E#*F#
5	Tecrium		75,000				75,000	C#*D#*E#*F#
6	Plumbago		660,000				660,000	C#*D#*E#*F#
7	Nerium		220,000				220,000	C#*D#*E#*F#
8	Mulenberghia		160,000				160,000	C#*D#*E#*F#
9	Franges mixtes comp 1		175,000				175,000	C#*D#*E#*F#
10	Franges mixtes comp 2		140,000				140,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.100,000**

8 F221KTMIC M3 EXCAVACIÓ MANUAL SOBRE TALUS AMB PENDENT SUPERIOR AL 35% EN TERRENY NO CLASSIFICAT, CONSISTENT EN LA ELABORACIÓ D'UNA MICRORASA DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUAL, LA BARREJA DEL TERRENY EXTRET AMB TERRA VEGETAL, I EL SEU POSTERIOR REBLERT, UN COP COL·LOCADA LA PLANTA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avda Estrasburg 0.2x0.2x0.2	T	Superf total	Unitats	Profunditat	Superf excav		
2	Plumbago		205,000	3,000	0,200	0,040	4,920	C#*D#*E#*F#
3	Plumbago		140,000	3,000	0,200	0,040	3,360	C#*D#*E#*F#
4	Nerium		70,000	3,000	0,200	0,040	1,680	C#*D#*E#*F#
5	Nerium		35,000	3,000	0,200	0,040	0,840	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,800**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 08 ÀMBIT CARRER ADRIANA
TITOL 3 06 MAQUIA-ESTRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PR493-92C1	U	SUBMINISTRAMENT D'ACHILLEA COARCTATA' EN CONTENIDOR DE1 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Densitat	%			
2			210,000	4,000	0,150		126,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **126,000**

2 PR4D3-93BR U SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA RIGIDA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Densitat	%			
2			210,000	3,000	0,150		94,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **94,500**

3 PR4H8-00L1 U SUBMINISTRAMENT DE SALVIA LAVANDULIFOLIA SUB. BLANCOANA D'ALÇÀRIA DE 20 A 30 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Densitat	%			
2			210,000	4,000	0,150		126,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **126,000**

4 PR4BF-94F2 U SUBMINISTRAMENT DE CISTUS X FLORENTINUS EN CONTENIDOR DE 2.5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Densitat	%			
2			210,000	3,000	0,100		63,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **63,000**

5 PR4HA-94ZW U SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA CHAMACYPARISSUS EN CONTENIDOR D'1 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Densitat	%			
2			210,000	3,000	0,180		113,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **113,400**

6 PR4BL-94BX U SUBMINISTRAMENT DE CONVOLVULUS CNEORUM EN CONTENIDOR D'1 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Densitat	%			
2			210,000	3,000	0,100		63,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **63,000**

7 PR4J3-95TL U SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM X LUCIDRYS D'ALÇÀRIA DE 10 A 20 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Densitat	%			

AMIDAMENTS

2			210,000	3,000	0,170		107,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107,100

8 FR623Z2 U PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			695,000				695,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 695,000

9 FR662MAN U INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			695,000				695,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 695,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 08 ÀMBIT CARRER ADRIANA
TITOL 3 07 MAQUIA-ESTRAT MIG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PR4H2-94V3 U SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS OFFICINALIS 'BOULE' EN CONTENIDOR D'1,3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Densitat	%			
2			220,000	2,000	0,100		44,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

2 PR4EC-9DC1 U SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA DENTATA 'CANDICANS' EN CONTENIDOR D'1 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Densitat	%			
2			220,000	2,000	0,150		66,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

3 PR4H8-94F2 U SUBMINISTRAMENT DE SALVIA FRUTICOSA D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Densitat	%			
2			220,000	3,000	0,100		66,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

4 PR4B6-942L U SUBMINISTRAMENT DE CENTRANTHUS RUBER D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Densitat	%			
2			220,000	2,000	0,100		44,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

5 PR4EG-94OA U SUBMINISTRAMENT DE LIMONIUM PEREZII EN CONTENIDOR DE 2L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Densitat	%			
2			220,000	2,000	0,100		44,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

6 PR4BF-949X U SUBMINISTRAMENT DE CISTUS X PULVERULENTUS EN CONTENIDOR D'1,7 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Densitat	%			
2			220,000	2,000	0,100		44,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

7 PR4G2-93B1 U SUBMINISTRAMENT DE PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA 'BLUE SPIRE', EN CONTENIDOR DE 1 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Densitat	%			
2			220,000	2,000	0,150		66,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

8 PR4HS-95MR U SUBMINISTRAMENT DE MUHLENBERGIA RIGENS D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'2 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Densitat	%			
2			220,000	3,000	0,150		99,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,000

9 PR4CG-937H U SUBMINISTRAMENT DE DIETES BICOLOR D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Densitat	%			
2			220,000	3,000	0,050		33,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

10 FR623Z2 U PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			506,000				506,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 506,000

11 FR662MAN U INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			506,000				506,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 506,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 08 ÀMBIT CARRER ADRIANA
TITOL 3 08 MAQUIA-ESTRAT ALT

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 PR4G9-93V6 U SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Densitat	%			
2			240,000	1,000	0,240		57,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,600

2 PR4D3-93BZ U SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Densitat	%			
2			240,000	1,000	0,280		67,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,200

3 PR4GH-0VIR U SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Densitat	%			
2			240,000	1,000	0,080		19,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,200

4 PR4J3-95O3 U SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS 'OUARZAZATE' D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Densitat	%			
2			240,000	1,000	0,160		38,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,400

5 PR4JM-9561 U SUBMINISTRAMENT DE WESTRINGIA 'MUNDI' EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Densitat	%			
2			240,000	1,000	0,240		57,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,600

6 FR623Z2 U PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			243,000				243,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 243,000

7 FR662MAN U INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			243,000				243,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 243,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 08 ÀMBIT CARRER ADRIANA
TITOL 3 10 FRANGES MIXTES FORESTALS TALUSSOS COMP 1

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 PR4JJ-5HR4 U SUBMINISTRAMENT DE VITEX AGNUS-CASTUS LATIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Densitat	%			
2			175,000	1,000	0,090		15,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,750

2 PR4GT-5HSI U SUBMINISTRAMENT DE RETAMA MONOSPERMA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Densitat	%			
2			175,000	1,000	0,090		15,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,750

3 PR4GH-0VIR U SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Densitat	%			
2			175,000	1,500	0,250		65,625	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,625

AMIDAMENTS

4 PR4G8-05GQ U SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA ANGUSTIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Densitat	%			
2			175,000	1,400	0,150		36,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,750

5 PR4FE-93B1 U SUBMINISTRAMENT DE BUPLERUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Densitat	%			
2			175,000	1,400	0,170		41,650	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,650

6 PR49H-0L77 U SUBMINISTRAMENT D'ANTHYLLIS CYTISOIDES D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Densitat	%			
2			75,000	2,000	0,150		22,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,500

7 PR4D3-93BR U SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA RIGIDA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Densitat	%			
2			75,000	2,000	0,100		15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

8 FR623Z2 U PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			205,000				205,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 205,000

9 FR662MAN U INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			205,000				205,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 205,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 08 ÀMBIT CARRER ADRIANA
TITOL 3 11 FRANGES MIXTES FORESTALS TALUSSOS COMP 2

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PR4HO-5T2I U SUBMINISTRAMENT DE SPARTIUM JUNCEUM D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Densitat	%			
2			140,000	1,000	0,090		12,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,600

2 PR445-8VSQ U SUBMINISTRAMENT D'OLEA EUROPAEA VAR. SYLVESTRIS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Densitat	%			
2			140,000	1,000	0,090		12,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,600

3 PR4GH-0VIR U SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Densitat	%			
2			140,000	1,500	0,250		52,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,500

4 PR4G9-5T4J U SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA ALMERIENSIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Densitat	%			
2			140,000	1,400	0,200		39,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,200

5 PR4D3-93BZ U SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Densitat	%			
2			140,000	1,400	0,200		39,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,200

6 PR4CL-000C U SUBMINISTRAMENT DE DORYCNIUM PENTAPHYLLUM EN CONTENIDOR D'1,3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Densitat	%			
2			140,000	2,000	0,100		28,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

AMIDAMENTS

7 PR4DI-0057 U SUBMINISTRAMENT DE GENISTA UMBELLATA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Densitat	%			
2			140,000	2,000	0,120		33,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,600

8 FR623Z2 U PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			221,000				221,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 221,000

9 FR662MAN U INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			221,000				221,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 221,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 08 ÀMBIT CARRER ADRIANA
TITOL 3 12 SOTABOSC-BOSCOS DIVERSITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F22113L2 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf					
2			700,000				700,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 700,000

2 FR261205 M2 FRESATGE DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE 0,2 M, AMB MOTOCULTOR, EN DUES PASSADES CREUADES, PER A UN PENDENT SUPERIOR 30%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf					
2			400,000				400,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

3 FR3P2254 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

AMIDAMENTS

1	Adriana	T	Superf	Profund				
2			400,000	0,050			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 FR341254 M2 BARREJA ORGÀNICA DEL SÒL DEL COMPOST VEGETAL AMB EL TERRENY EXISTENT AMB MOTOCULTOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf					
2			400,000				400,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

5 PR472-91KL U SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 100 A 125 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Prop	Densitat			
2			400,000	0,100	0,250		10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 PR450-8WRJ U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX ABUSTIU D'ALÇÀRIA DE 100 A 125 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Prop	Densitat			
2			400,000	0,150	0,250		15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

7 PR416-8TQN U SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Prop	Densitat			
2			400,000	0,100	1,250		50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

8 FR4G923Z U SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA ANGUSTIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 1.5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Prop	Densitat			
2			400,000	0,050	1,250		25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

9 PR451-8WZ5 U SUBMINISTRAMENT DE RHAMNUS ALATERNUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Prop	Densitat			
2			400,000	0,100	1,250		50,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

10 PR4JG-952G U SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Prop	Densitat			
2			400,000	0,100	1,250		50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

11 PR4BF-94A1 U SUBMINISTRAMENT DE CISTUS ALBIDUS EN CONTENIDOR D'1,7 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Prop	Densitat			
2			400,000	0,100	2,500		100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **100,000**

12 PR4D3-93BZ U SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Prop	Densitat			
2			400,000	0,050	2,500		50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

13 PR4H1-943Z U SUBMINISTRAMENT DE ROSA CANINA D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Prop	Densitat			
2			400,000	0,050	0,500		10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

14 PR4GH-93Y4 U SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Prop	Densitat			
2			400,000	0,100	1,250		50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

15 PR4F9-94UZ U SUBMINISTRAMENT DE MYRTUS COMMUNIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Prop	Densitat			
2			400,000	0,050	1,250		25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,000**

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

AMIDAMENTS

16 PR4FE-93B1 U SUBMINISTRAMENT DE BUPLERUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Prop	Densitat			
2			400,000	0,050	1,250		25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,000**

17 FR623Z2 U PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			460,000				460,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **460,000**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 08 ÀMBIT CARRER ADRIANA
TITOL 3 13 TALUSSOS ENTRADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PR4J3-95O3 U SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS 'OUARZAZATE' D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Densitat	%			
2			75,000	3,000			225,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **225,000**

2 PR4GM-940N U SUBMINISTRAMENT DE PLUMBAGO AURICULATA EN CONTENIDOR DE 2 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Densitat	%			
2			660,000	3,000			1.980,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.980,000**

3 PR4FE-42N3 U SUBMINISTRAMENT DE NERIUM OLEANDER 'NANA' D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Densitat	%			
2			220,000	3,000			660,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **660,000**

4 PR4HS-95MR U SUBMINISTRAMENT DE MUHLENBERGIA RIGENS D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'2 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adriana	T	Superf	Densitat	%			

2			160,000	4,000			640,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 640,000

5 FR623Z2 U PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2.865,000				2.865,000	C#*D#*E#*F#
2			640,000				640,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.505,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 09 ÀMBIT XORIGUERS
TITOL 3 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F22113L2 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xoriguers	T	Superf	Unitats				
2			65,000				65,000	C#*D#*E#*F#
3			128,000				128,000	C#*D#*E#*F#
4			75,000				75,000	C#*D#*E#*F#
5			500,000				500,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 768,000

2 F221UFRE M2 ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xoriguers	T	Superf	Unitats				
2			65,000				65,000	C#*D#*E#*F#
3			128,000				128,000	C#*D#*E#*F#
4			75,000				75,000	C#*D#*E#*F#
5			500,000				500,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 768,000

3 FR7217J0 M2 HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS MIXTA AMB ADDICIÓ D'ESPÈCIES ARBUSTIVES I/O DE FLOR, SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 G/M2, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE DE 500 A 2000 M2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1	Xoriguers	T	Superf	Unitats				
2			1.000,000				1.000,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.000,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 09 ÀMBIT XORIGUERS
TITOL 3 04 ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FR612ZP3 U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE PERIMETRE DE TRONC EN ESPAI VERD I CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X100CM AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%). REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA.
S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			75,000				75,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

2 PR442-8VML U SUBMINISTRAMENT DE MALUS´EVEREST PERPETU´ MULTITRONC D'ALÇARIA 300/400CM AMB PA DE TERRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PR468-914C U SUBMINISTRAMENT DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS TOTEM D'ALÇÀRIA DE 300 A 350 CM, EN CONTENIDOR DE 40 A 120 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 PR411-8T1L U SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 27 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 18,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

5 PR411-8TPT U SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 27 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 18,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

6 PR411-8TML U SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM MULTITRONC EN CONTENIDOR D'ALÇARIA 300/350CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 PR416-8TQU U SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO MULTITRONC D'ALÇARIA 250/300CM, EN CONTENIDOR DE 150 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 PR450-8WRS U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, EN CONTENIDOR DE 15 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 PR450-8WSA U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 FR45163F U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, EN CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 PR450-8WML U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX MULTITRONC EN CONTENIDOR DE 160 L D'ALÇARIA DE 300/350 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 PR450-8WRR U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS PUBESCENS DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 27 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 18,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

13 PR472-91ML U SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 150 A 175 CM, EN CONTENIDOR DE 30 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

14 PR472-91MU U SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 200 A 250 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 45 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 54 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

15 PR472-91NF U SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 400 A 450 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 85 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 102 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 09 ÀMBIT XORIGUERS
TITOL 3 05 TRACTAMENT DEL TERRENY DE PLANTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FF22UDES M2 ESBROSSADA DEL TERRENY EN PENDENTS SUPERIORS AL 35%, AMB MITJANS MANULAS/MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xoriguers	T	Superf					
2			500,000				500,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

2 FR24A5MA M2 LLAURADA DE TERRENY COMPACTE, EN OBRES D'URBANITZACIÓ, DE FORMA MANUAL I UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.8 A 2.39 M, PER A UN PENDENT SUPERIOR AL 40%.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xoriguers	T	Superf					
2			500,000				500,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

3 FR341254 M2 BARREJA ORGÀNICA DEL SÒL DEL COMPOST VEGETAL AMB EL TERRENY EXISTENT AMB MOTOCULTOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xoriguers	T	Superf					
2	Sotabosc		500,000				500,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

4 FR3P2254 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xoriguers	T	Superf					
2	Sotabosc		500,000	0,050			25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

5 FRZUUYUT M2 SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ MANTA ORGÀNICA COCO I ARPILLERAS DE YUYE EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 3.33 GR/M2 I ESPECIFICACIONS TÈCIQUES DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, TIPUS BON TERRA IBERICA O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xoriguers	T	Superf					
2	Maquia Estrat Baix		72,000				72,000	C#*D#*E#*F#
3	Maquia Estrat mig		125,000				125,000	C#*D#*E#*F#
4	Maquia Estrat Alt		62,000				62,000	C#*D#*E#*F#
5	Sotabosc		500,000				500,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 759,000

6 FR3PUTEX M2 APORTACIÓ I ESTESA D'ENCOIXINAT ORGÀNIC A BASE DE PODA COM ENCOIXINAT AL VOLTANT DE L'ARBRAT DE NOVA PLANTACIÓ EN FORMA CIRCULAR DE 1M DE RADI I UN GRUIX DE 10 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xoriguers	T	Superf					
2	Maquia Estrat Baix		72,000				72,000	C#*D#*E#*F#
3	Maquia Estrat mig		125,000				125,000	C#*D#*E#*F#
4	Maquia Estrat Alt		62,000				62,000	C#*D#*E#*F#
5	Sotabosc		500,000				500,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 759,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 09 ÀMBIT XORIGUERS
TITOL 3 06 MAQUIA-ESTRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PR493-92C1 U SUBMINISTRAMENT D'ACHILLEA COARCTATA' EN CONTENIDOR DE1 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xoriguers	T	Superf	Densitat	%			
2			72,000	4,000	0,150		43,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,200

2 PR4D3-93BR U SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA RIGIDA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xoriguers	T	Superf	Densitat	%			
2			72,000	3,000	0,150		32,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,400

3 PR4H8-00L1 U SUBMINISTRAMENT DE SALVIA LAVANDULIFOLIA SUB. BLANCOANA D'ALÇÀRIA DE 20 A 30 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xoriguers	T	Superf	Densitat	%			
2			72,000	4,000	0,150		43,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,200

4 PR4BF-94F2 U SUBMINISTRAMENT DE CISTUS X FLORENTINUS EN CONTENIDOR DE 2.5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xoriguers	T	Superf	Densitat	%			
2			72,000	3,000	0,100		21,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,600

5 PR4HA-94ZW U SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA CHAMACYPARISSUS EN CONTENIDOR D'1 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xoriguers	T	Superf	Densitat	%			
2			72,000	3,000	0,180		38,880	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,880

6 PR4BL-94BX U SUBMINISTRAMENT DE CONVOLVULUS CNEORUM EN CONTENIDOR D'1 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xoriguers	T	Superf	Densitat	%			
2			72,000	3,000	0,100		21,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,600

7 PR4J3-95TL U SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM X LUCIDRYS D'ALÇÀRIA DE 10 A 20 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xoriguers	T	Superf	Densitat	%			
2			72,000	3,000	0,170		36,720	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,720

8 FR623Z2 U PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			241,000				241,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 241,000

9 FR662MAN U INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			241,000				241,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 241,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 09 ÀMBIT XORIGUERS
TITOL 3 07 MAQUIA-ESTRAT MIG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PR4H2-94V3 U SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS OFFICINALIS 'BOULE' EN CONTENIDOR D'1,3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xoriguers	T	Superf	Densitat	%			
2			125,000	2,000	0,100		25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

2 PR4EC-9DC1 U SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA DENTATA 'CANDICANS' EN CONTENIDOR D'1 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xoriguers	T	Superf	Densitat	%			
2			125,000	2,000	0,150		37,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,500

3 PR4H8-94F2 U SUBMINISTRAMENT DE SALVIA FRUTICOSA D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xoriguers	T	Superf	Densitat	%			
2			125,000	3,000	0,100		37,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,500

4 PR4B6-942L U SUBMINISTRAMENT DE CENTRANTHUS RUBER D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xoriguers	T	Superf	Densitat	%			
2			125,000	2,000	0,100		25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

5 PR4EG-94OA U SUBMINISTRAMENT DE LIMONIUM PEREZII EN CONTENIDOR DE 2L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xoriguers	T	Superf	Densitat	%			
2			125,000	2,000	0,100		25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

6 PR4BF-949X U SUBMINISTRAMENT DE CISTUS X PULVERULENTUS EN CONTENIDOR D'1,7 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xoriguers	T	Superf	Densitat	%			
2			125,000	2,000	0,100		25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

7 PR4G2-93B1 U SUBMINISTRAMENT DE PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA 'BLUE SPIRE', EN CONTENIDOR DE 1 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xoriguers	T	Superf	Densitat	%			
2			125,000	2,000	0,150		37,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,500

8 PR4HS-95MR U SUBMINISTRAMENT DE MUHLENBERGIA RIGENS D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'2 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xoriguers	T	Superf	Densitat	%			
2			125,000	3,000	0,150		56,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,250

9 PR4CG-937H U SUBMINISTRAMENT DE DIETES BICOLOR D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xoriguers	T	Superf	Densitat	%			
2			125,000	3,000	0,050		18,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,750

10 FR623Z2 U PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			290,000				290,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 290,000

11 FR662MAN U INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			290,000				290,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **290,000**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 09 ÀMBIT XORIGUERS
TITOL 3 08 MAQUIA-ESTRAT ALT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PR4G9-93V6 U SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xoriguers	T	Superf	Densitat	%			
2			62,000	1,000	0,240		14,880	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,880**

2 PR4D3-93BZ U SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xoriguers	T	Superf	Densitat	%			
2			62,000	1,000	0,280		17,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **17,360**

3 PR4GH-0VIR U SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xoriguers	T	Superf	Densitat	%			
2			62,000	1,000	0,080		4,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,960**

4 PR4J3-95O3 U SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS 'OUARZAZATE' D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xoriguers	T	Superf	Densitat	%			
2			62,000	1,000	0,160		9,920	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,920**

5 PR4JM-9561 U SUBMINISTRAMENT DE WESTRINGIA 'MUNDI' EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xopriguers	T	Superf	Densitat	%			
2			62,000	1,000	0,240		14,880	C#*D#*E#*F#

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **14,880**

6 FR623Z2 U PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			63,000				63,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **63,000**

7 FR662MAN U INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			63,000				63,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **63,000**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 09 ÀMBIT XORIGUERS
TITOL 3 12 SOTABOSC-BOSCOS DIVERSITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F22113L2 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xoriguers	T	Superf					
2			500,000				500,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **500,000**

2 FR261205 M2 FRESATGE DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE 0,2 M, AMB MOTOCULTOR, EN DUES PASSADES CREUADES, PER A UN PENDENT SUPERIOR 30%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xoriguers	T	Superf					
2			500,000				500,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **500,000**

3 FR3P2254 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xoriguers	T	Superf					
2			500,000	0,100			50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

4 FR341254 M2 BARREJA ORGÀNICA DEL SÒL DEL COMPOST VEGETAL AMB EL TERRENY EXISTENT AMB MOTOCULTOR.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xoriguers	T	Superf					
2			500,000				500,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

5 PR472-91KL U SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 100 A 125 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xoriguers	T	Superf	Prop	Densitat			
2			500,000	0,100	0,250		12,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500

6 PR450-8WRJ U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX ABUSTIU D'ALÇÀRIA DE 100 A 125 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xoriguers	T	Superf	Prop	Densitat			
2			500,000	0,150	0,250		18,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,750

7 PR416-8TQN U SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xoriguers	T	Superf	Prop	Densitat			
2			500,000	0,100	1,250		62,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,500

8 FR4G923Z U SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA ANGUSTIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 1.5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xoriguers	T	Superf	Prop	Densitat			
2			500,000	0,050	1,250		31,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,250

9 PR451-8WZ5 U SUBMINISTRAMENT DE RHAMNUS ALATERNUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xoriguers	T	Superf	Prop	Densitat			
2			500,000	0,100	1,250		62,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,500

10 PR4JG-952G U SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xoriguers	T	Superf	Prop	Densitat			
2			500,000	0,100	1,250		62,500	C#*D#*E#*F#

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 62,500

11 PR4BF-94A1 U SUBMINISTRAMENT DE CISTUS ALBIDUS EN CONTENIDOR D'1,7 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xoriguers	T	Superf	Prop	Densitat			
2			500,000	0,100	2,500		125,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

12 PR4D3-93BZ U SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xoriguers	T	Superf	Prop	Densitat			
2			500,000	0,050	2,500		62,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,500

13 PR4H1-943Z U SUBMINISTRAMENT DE ROSA CANINA D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xoriguers	T	Superf	Prop	Densitat			
2			500,000	0,050	0,500		12,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500

14 PR4GH-93Y4 U SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xoriguers	T	Superf	Prop	Densitat			
2			500,000	0,100	1,250		62,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,500

15 PR4F9-94UZ U SUBMINISTRAMENT DE MYRTUS COMMUNIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xoriguers	T	Superf	Prop	Densitat			
2			500,000	0,050	1,250		31,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,250

16 PR4FE-93B1 U SUBMINISTRAMENT DE BUPLERUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xoriguers	T	Superf	Prop	Densitat			
2			500,000	0,050	1,250		31,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,250

17 FR623Z2 U — PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			581,000				581,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 581,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 09 ÀMBIT XORIGUERS
TITOL 3 13 POMERES EN ESPATLLERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P214W-FEME M — TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Tall paviment		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

2 P214N-52TS M3 — ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. S'INCLOU LA BASE EXISTENT I LA NETEJA DE LA RASA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof			
2	Cuneta		80,000	1,500	0,400		48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

3 F222U250 M3 — EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, AMB UNA FONDÀRIA SUPERIOR A 4 M, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA),MESURAT SOBRE PERFIL. INCLÒS P.P. D'ENTIVAT I APUNTALAMENT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof			
2	Cuneta		80,000	1,500	0,400		48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

4 F219U150 M2 — DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample				
2	Cuneta		80,000	1,500			120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

5 F228U050 M3 — REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof			
2	Cuneta		80,000	1,500	0,400		48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

6 FR47UMEP U — MALUS - POMERES ENE SPATLLERA EN CONT DE 30 L I LA COPA BEN FORMADA EN ESPATLLERA . S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR I GARANTIA D'UN ANY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			31,000				31,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

7 FR61U00B U — PLANTACIÓ D'ABRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			31,000				31,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

8 FR3PUTEX M2 — APORTACIÓ I ESTESA D'ENCOIXINAT ORGÀNIC A BASE DE PODA COM ENCOIXINAT AL VOLTANT DE L'ARBRAT DE NOVA PLANTACIÓ EN FORMA CIRCULAR DE 1M DE RADI I UN GRUIX DE 10 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			80,000	1,500			120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 11 ÀMBITS GENÈRICS
TITOL 3 15 VEGETACIÓ PIONERA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PR472-91KM U — SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L

AMIDAMENT DIRECTE 38,000

2 PR410-8TAR U — SUBMINISTRAMENT D'ACACIA REDOLENS, EN CONTENIDOR DE 1.3 L

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

3 PR4CP-938R U — SUBMINISTRAMENT D'EPHEDRA FRAGILIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

4	PR4DO-93L7	U	SUBMINISTRAMENT D'HYPARRHENIA HIRTA EN ALVÈOL FORESTAL DE 300 CM3

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

5	PR4HS-95MR	U	SUBMINISTRAMENT DE MUHLENBERGIA RIGENS D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'2 L

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

6	PR4GH-93Y4	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

7	PR4JJ-955Z	U	SUBMINISTRAMENT DE VITEX AGNUS-CASTUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 1,5 L

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

8	PR4HO-95AU	U	SUBMINISTRAMENT DE SPARTIUM JUNCEUM D'ALÇÀRIA DE 80 A 100 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

9	FR662331	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			430,000				430,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 430,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 11 ÀMBITS GENÈRICS
TITOL 3 16 BULBS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	FR4WUCST	U	SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ DE BULBS TIPUS ALLIUM NEAPOLITANUM, ALLIUM NEVSKIANUM, ALLIUM NIGRUM, CROQUIUS LIGUSTICUS, CROQUIUS SEROTINUS, CROQUS SIEBER, CYDAMEN PERSICUM, NARDISSUS TAZZETA AMB UNA ALÇADA DE 40-60 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tardor		1.000,000				1.000,000	C#*D#*E#*F#
2	Primavera		1.000,000				1.000,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.000,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 11 ÀMBITS GENÈRICS
TITOL 3 17 TANCAMENTS LLENYOSOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	PR91-OAL7	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D' EMPALITZADES DE FUSTA DE CASTANYER NATURAL TIPUS FITOR O EQUIVALENT AMB MIDES 0.50 M D'ALÇADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE TANCATS. SUBMINISTRAMNET EN ROTLLES DE 5 METRES D'ESTAQUILLES COSIDES AMB FILFERRO GALVANITZAT. LES ESTAQUETES SÓN RAJADES O SERRADES I ESCORÇADES, AMB ACABAT RÚSTIC I MOLT RESISTENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	%				
2	Tanca 1.00 m		1.580,000	0,500			790,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 790,000

2	PR91-OAL2	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D' EMPALITZADES DE FUSTA DE CASTANYER NATURAL TIPUS FITOR O EQUIVALENT AMB MIDES 1.05 M D'ALÇADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE TANCATS. SUBMINISTRAMNET EN ROTLLES DE 5 METRES D'ESTAQUILLES COSIDES AMB FILFERRO GALVANITZAT. LES ESTAQUETES SÓN RAJADES O SERRADES I ESCORÇADES, AMB ACABAT RÚSTIC I MOLT RESISTENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Tanca 0.50 m		480,000				480,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 480,000

3	PR91-OAL6	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D' ESTACA DE CASTANYER SENSE TRACTAR NI PELAR DE Ø8 CM I UN 1.50 M D'ALÇADA. ANCORATGE SOTERRAT 50 CM AL TERRENY MITJANÇANT MARTELL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

4	FRZ81310	M	PROTECCIÓ DE LA PLANTACIÓ AMB TANCA LIMIT SEGONS DETALL DE PROJECTE FORMAT PER ESTAQUES DE CASTANYER DE Ø15 CM CADA 1.50 M AMB UNA ALÇADA DE 1.20 I UNA ALÇADA VISTA DE 0.80 M. S'INCLOU LES ANELLES ANCORADES ALS PALS D'ACER DE Ø8MM DOBLEGADES PER FER PASAR LA CORDA I DUES PASSADES DE CORDA DE SISAL DE Ø20 MM. ANCORAT AL TERRA 40 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	%				
2	Total tanca		1.450,000	0,500			725,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 725,000

5	GPCMU0TC	M	TANCA FORMADA PER ALINEACIÓ DE ROLLS TORNEJATS DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU DE Ø8 CM CADA 2.50M, SOBRE DAU DE FORMIGÓ DE 0.40X0.40X0.40M, AMB MALLA CINEGÈTICA REFORÇADA AMB NUS TIPUS FRONTISSA I TRIPLE GALVANITZADA DE 100/08/15 RECOBERTA D'EMPALLISSADA D'ESTAQUES DE CASTANYER ESCORÇAT A MA AMB PUNTES I ASSERRADES AMB UN GRUIX 4-6 CM I ESPAI ENTRE ESTANQUES 1.5-3 CM I COSIDES AMB 4 FILFERROS GALVANITZATS DE Ø1.5 MM DE LA CASA FITOR FORESTAL O EQUIVALENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	Previsió		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

AMIDAMENTS

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 11 ÀMBITS GENÈRICS
TITOL 3 18 PAVIMENTS GRANULARS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 F221U050 M3 EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rocalla	T	Superf	Alçada				
2	Escales Sarajevo		98,000	0,800			78,400	C#*D#*E#*F#
3	Jocs aigua		170,000	0,400			68,000	C#*D#*E#*F#
4			18,000	0,400			7,200	C#*D#*E#*F#
5			18,000	0,400			7,200	C#*D#*E#*F#
6			18,000	0,400			7,200	C#*D#*E#*F#
7			8,000	0,400			3,200	C#*D#*E#*F#
8			24,000	0,400			9,600	C#*D#*E#*F#
9			14,000	0,400			5,600	C#*D#*E#*F#
10	Paviment ull de perdiu	T	Superf	Excavació				
11	Àmbit Sarajevo		400,000	0,300			120,000	C#*D#*E#*F#
12	Àmbit Cotlliure		120,000	0,300			36,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **342,400**

2 F226U050 M3 TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLÒS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Alçada				
2	Escales Sarajevo		98,000	0,800			78,400	C#*D#*E#*F#
3	Jocs aigua		170,000	0,400			68,000	C#*D#*E#*F#
4			18,000	0,400			7,200	C#*D#*E#*F#
5			18,000	0,400			7,200	C#*D#*E#*F#
6			18,000	0,400			7,200	C#*D#*E#*F#
7			8,000	0,400			3,200	C#*D#*E#*F#
8			24,000	0,400			9,600	C#*D#*E#*F#
9			14,000	0,400			5,600	C#*D#*E#*F#
10	Paviment ull de perdiu	T	Superf	Excavació				
11	Àmbit Sarajevo		400,000	0,500			200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **386,400**

3 F226U500 M3 TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment ull de perdiu	T	Superf	Excavació				
2	Àmbit Sarajevo		400,000	0,500			200,000	C#*D#*E#*F#

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **200,000**

4 F2271010 M2 ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf					
2	Escales Sarajevo		98,000				98,000	C#*D#*E#*F#
3	Jocs aigua		170,000				170,000	C#*D#*E#*F#
4			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
5			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
6			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
7			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
8			24,000				24,000	C#*D#*E#*F#
9			14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **368,000**

5 PRB0-4I32 M3 SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ DE ROCALLA DEL MAESTRAT AMB PEDRA CALCÀRIA GROGUENCA SEGONS IMATGES DE PROJECTE DE TIPUS ´´PIEDRA NATURAL MAESTRAZGO´´ DE 30 A 100 KG I MIDA DE 60X60X60 CM, COL·LOCAT AMB MINICARREGADORA. S'INCLOUEN AJUDES MANUALS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Alçada				
2	Escales Sarajevo		98,000	0,800			78,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **78,400**

6 F923RJ10 M3 SUBBASE DE GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 40 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment ull de perdiu	T	Superf	Prof				
2	Àmbit Sarajevo		400,000	0,400			160,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **160,000**

7 PRB0-4I33 M3 SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ DE ROCALLA AMB PEDRA GRANÍTICA SEGONS IMATGES DE PROJECTE DE TIPUS ´´PIEDRA NATURAL MAESTRAZGO´´ DE 30 A 100 KG I MIDA DE 60X60X60 CM, COL·LOCAT AMB MINICARREGADORA. S'INCLOUEN AJUDES MANUALS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CAMINS		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **40,000**

8 FR3PUGRS M3 PAVIMENT DE GRANIT D'ORTOSA (GRESA) EN RANULOMETRIA DE 6 A 12 MM, AMB ESTESA I L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000	0,300			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 F9A2U005 M3 PAVIMENT DE GRANULAT DE CANTO RODAT (ULL PERDIU) DE TAMANY D'ÀRID 3 A 7 MM, AMB ESTESA I ALLISSAT MANUAL DEL MATERIAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment ull de perdiu	T	Superf	Prof				
2	Àmbit Sarajevo		400,000	0,200			80,000	C#*D#*E#*F#
3	Àmbit Cotlliure		120,000	0,200			24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 11 ÀMBITS GENÈRICS
TITOL 3 19 CAMÍ DE TRAIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FF22UDES M2 ESBROSSADA DEL TERRENY EN PENDENTS SUPERIORS AL 35%, AMB MITJANS MANULAS/MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Escales rocalles		2,200	1,800		9,000	35,640	C#*D#*E#*F#
3			1.000,000	0,600			600,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 635,640

2 F221U050 M3 EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Escales rocalles		2,200	1,800	0,700	9,000	24,948	C#*D#*E#*F#
3	Camí de trail		1.000,000	0,600	0,100		60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,948

3 PRB0-4I32 M3 SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ DE ROCALLA DEL MAESTRAT AMB PEDRA CALCÀRIA GROGUENCA SEGONS IMATGES DE PROJECTE DE TIPUS ´´PIEDRA NATURAL MAESTRAZGO´´ DE 30 A 100 KG I MIDA DE 60X60X60 CM, COL·LOCAT AMB MINICARREGADORA. S'INCLOUEN AJUDES MANUALS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Alçada	Unitats		
2	Escales rocalles		2,200	1,800	1,800	9,000	64,152	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,152

4 P939-IQJQ M3 COMPACTACIÓ DEL TERRENY NATURAL PER TAL DE FORMAR EL CAMÍ QUE ES TROBA A LA PART SUPERIOR DEL TURÓ, ON HI HA SITUAT EL MIRADOR, AQUEST INCLÒS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2			1.000,000	0,600	0,100		60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

5 P939-IQJT M3 CÀRREGA I TRANSPORT MECÀNIC DE PEDRA DES DE LA PEDRERA O MAGATZEM FINS A L'EMPLAÇAMENT D'OBRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2			1.000,000	0,600	0,100		60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

6 P939-IQJR M3 CREACIÓ DE NOUS MARGES O CAMINS DE PEDRA SECA AMB PEDRES DE TIPUS CALCARIA I EN FORMA DE ´´LAJA´´ PLANA I MIDES APROXIMADES 20X10X2 CM.. AQUESTES PEDRES ES COL·LOCARAN CLAVADES AL TERRA UNS 20 A 30 CM DE FORMA IRREGULAR I UNES JUNTES APROXIMADES DE 5 A 10 CM PER LA FORMACIÓ D'UN CAMÍ DE TRAIL PER VIANANTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2			1.000,000	0,600	0,100		60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 11 ÀMBITS GENÈRICS
TITOL 3 20 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FQ12UHL1 U LONGUE CHAIR *HARPO URBIDERMIS SANTA&COLE O SIMILAR, DE 0,60M D'AMPLE I 0.83 M DE LONGITUD. SEIENT I RESPATLLER DE LLISTONS DE FUSTA ROBINIA MASSISSA (90X20MM) AMB CERTIFICACIÓ 100% PEFC, UNIÓ FINGER JOINT I PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. ESTRUCTURA DE PLETINA D'ACER DOBLEGADA I SOLDADA AMB PROTECCIÓ ANTI-OXIDANT PINTADA. ELS CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS ÉS D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT. EL BANC ES LLIURA DESMUNTAT. L'ANCORATGE ES REALITZA MITJANÇANT DOS PERNS D'ACER PER POTA, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, QUE S'INTRODUEIXEN EN ELS ORIFICIS PRÈVIAMENT REALITZATS EN EL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA *EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. NO REQUEREIX MANTENIMENT FUNCIONAL. PES: 40KG. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit entrada carrer Adriana		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
2	Passatge Colliure		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

AMIDAMENTS

2 FQ12UHT6 U

TAULA MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 3.00,M DE LONGITUD, AMB 2 ESTRUCTURES I 2 TIRANTS DE PLATINES D'ACER INOXIDABLE (AISI304) DE 8MM DE GRUIX I ACABADES PINTADES DE COLOR GRIS CLAR O GRIS FOSC. TAULELL DE 8 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% TRACTADA AMB OLI MONOCAPA. ELS CARGOLS DE FIXACIÓ DELS LLISTONS, LES PLATINES I LES ESTRUCTURES SÓN D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). LA TAULA ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 72KG. INCLOU EL TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passatge Colliure		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FQ12UHT3 U

TAULA MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 1,75M DE LONGITUD, AMB 2 ESTRUCTURES I 2 TIRANTS DE PLATINES D'ACER INOXIDABLE (AISI304) DE 8MM DE GRUIX I ACABADES PINTADES DE COLOR GRIS CLAR O GRIS FOSC. TAULELL DE 8 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% TRACTADA AMB OLI MONOCAPA. ELS CARGOLS DE FIXACIÓ DELS LLISTONS, LES PLATINES I LES ESTRUCTURES SÓN D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). LA TAULA ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 72KG. INCLOU EL TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passatge Colliure		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FQ12UHR2 U

BANQUETA MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 1,75M DE LONGITUD, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT FORMAT PER 4 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 35KG. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passatge Colliure		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 FQ12UHJ3 U

BANQUETA MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 0,60M DE LONGITUD, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT FORMAT PER 4 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 18KG. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passatge Colliure		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

AMIDAMENTS

6 FQ11ULB3 U

BANC MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 3,00M DE LONGITUD AMB RESPATLLER, AMB 3 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 6 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 80KG.S'INCLOU TRANSPORT I ANCORATGE AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passatge Colliure		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FQ42UMC01 U

SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CARTELL INFORMATIU TIPUS FITA CARDENER G2 DE GEOSILVA O SIMILAR, FORMAT PER PANELL DE XAPA D'ACER CORTEN DE 10MM DE GRUIX, DE MIDES SOBRE RASANT DEL TERRENY D'APROX. 15CM D'AMPLADA PER UNS 117 CM D'ALÇADA, REFORÇAT A LES ARESTES LATERALS AMB 2 PERFILS D'ACER CORTEN ANGULARS, UN A CADA CARA I A DIFERENT COSTAT, D'APROX. 80X40X10, FINS A UNA ALÇADA D'APROX. 65CM, AMB LÀMINA IMPRESA AMB DISSENY A DETERMINIAR, SOBRE PALAFÓ DE VINIL, CENTRAT A LA PART SUPERIOR, A UNA O A LES DUES CARES (SEGONS POSICIÓ DEL CARTELL), DE FORMAT APROX. A3, EXECUTAT SEGONS DETALL. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA FIXACIÓ AMB DAU DE FORMIGÓ D'APROX. 80X40X40CM, ENCASTANT LA XAPA I ELS ANGULARS D'ACER CORTEN SOTA LA RASANT DEL PAVIMENT APROX. UNS 40CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

8 FQ42UMC02 U

SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CARTELL INFORMATIU TIPUS MONOLIT GRAN CARDENER G2 DE GEOSILVA O SIMILAR, FORMAT PER PANELL DE XAPA D'ACER CORTEN DE 10MM DE GRUIX, DE MIDES SOBRE RASANT DEL TERRENY D'APROX. 36CM D'AMPLADA PER UNS 175 CM D'ALÇADA, REFORÇAT A LES ARESTES LATERALS AMB 2 PERFILS D'ACER CORTEN ANGULARS, UN A CADA CARA I A DIFERENT COSTAT, D'APROX. 80X40X10, FINS A UNA ALÇADA D'APROX. 65CM, AMB LÀMINA IMPRESA AMB DISSENY A DETERMINIAR, SOBRE PALAFÓ DE VINIL, CENTRAT A LA PART SUPERIOR, A UNA O A LES DUES CARES (SEGONS POSICIÓ DEL CARTELL), DE FORMAT APROX. A3, EXECUTAT SEGONS DETALL. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA FIXACIÓ AMB DAU DE FORMIGÓ D'APROX. 80X40X40CM, ENCASTANT LA XAPA I ELS ANGULARS D'ACER CORTEN SOTA LA RASANT DEL PAVIMENT APROX. UNS 40CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

9 FQ42UMC03 U

SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CARTELL INFORMATIU TIPUS MONOLIT GRAN CARDENER G2 DE GEOSILVA O SIMILAR, FORMAT PER PANELL DE XAPA D'ACER CORTEN DE 10MM DE GRUIX, DE MIDES SOBRE RASANT DEL TERRENY D'APROX. 60CM D'AMPLADA PER UNS 175 CM D'ALÇADA, REFORÇAT A LES ARESTES LATERALS AMB 2 PERFILS D'ACER CORTEN ANGULARS, UN A CADA CARA I A DIFERENT COSTAT, D'APROX. 80X40X10, FINS A UNA ALÇADA D'APROX. 65CM, AMB LÀMINA IMPRESA AMB DISSENY A DETERMINIAR, SOBRE PALAFÓ DE VINIL, CENTRAT A LA PART SUPERIOR, A UNA O A LES DUES CARES (SEGONS POSICIÓ DEL CARTELL), DE FORMAT APROX. A3, EXECUTAT SEGONS DETALL. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA FIXACIÓ AMB DAU DE FORMIGÓ D'APROX. 80X40X40CM, ENCASTANT LA XAPA I ELS ANGULARS D'ACER CORTEN SOTA LA RASANT DEL PAVIMENT APROX. UNS 40CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

AMIDAMENTS

10 FQ42UMC04 U

SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BANDEROLA INFORMATIVA DE GEOSILVA O SIMILAR, FORMAT PER SUPORTS D'ALUMINI DE 76 MM AMB DOBLE PLACA DE 45X20 CM, PINTADA, LACADA I IMPRESA, AMB LÀMINA IMPRESA AMB DISSENY A DETERMINIAR, A UNA O A LES DUES CARES (SEGONS POSICIÓ DEL CARTELL), EXECUTAT SEGONS DETALL. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA FIXACIÓ AMB DAU DE FORMIGÓ D'APROX. 80X40X40CM, ENCASTANT LA XAPA I ELS ANGULARS D'ACER CORTEN SOTA LA RASANT DEL PAVIMENT APROX. UNS 40CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

11 GPCMU032 M

CREACIÓ DE NOU ACCÉS DE PORTA AMB TANCAMENT FIXE INDUSTRIALITZAT TIPUS ´´NATURE´´ DE RIVISA O EQUIVALENT, DE 1,8 M. D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT PLASTIFICAT, COLOR A DEFINIR PER LA DF., FORMAT PER MODULS D'ACER GALVANITZAT PLASTIFICAT, COLOR A DEFINIR PER LA DF. CONSISTENT EN LA CREACIÓ D'UNA PORTA DE 0.90 M I UNA PART FIXE DE LA DIMENSIÓ RESTANT DEL PANY DE LA TANCA.
FORMAT PER BASTIDORS I MUNTANTS, DE LA MIDA NECESSARIA PER A ADAPTAR-SE A LA TOPOGRAFIA DEL TERRENY (AMB LONGITUD MÀXIMA DE BASTIDOR 2,5 M).
S'INCLOU LA P.P.D'OBRA CIVIL DE MOVIMENT DE TERES, DAUS DE FONAMENTACIÓ, MODULS ESPECIALS, FIXACIÓ DE PLATINES, ETC...

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reposició de tanca	T	Long					
2	Accés 1		1,800				1,800	C#*D#*E#*F#
3	Accés 2		1,800				1,800	C#*D#*E#*F#
4	Accés 3		1,800				1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,400

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 11 ÀMBITS GENÈRICS
TITOL 3 22 RESEMBRAR CUNETA CAMINS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F22113L2 M2

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Franges Toscana:	T	Long	Ample				
2	Franges 1 costat		105,020	0,420			44,108	C#*D#*E#*F#
3	Franges 2 costats		1.101,030	0,840			924,865	C#*D#*E#*F#
4	Jocs aigua		639,770				639,770	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.608,743

2 FR71294H M2

SEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS STANDARD C4, SEGONS NTJ 07N, DE FORMA MANUAL, EN UN PENDENT < 30 %, SUPERFÍCIE DE SEMBRA DE 500 A 2000 M2, INCLOENT LA COBERTURA DE LA LLAVOR AMB SORRA DE RIU RENTADA I EL CORRONAT POSTERIOR I LA PRIMERA SEGA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Franges Toscana:	T	Long	Ample				
2	Franges 1 costat		105,020	0,420			44,108	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

3	Franges 2 costats		1.101,030	0,840			924,865	C#*D#*E#*F#
4	Jocs aigua		639,770				639,770	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.608,743

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 12 XARXA DE REG
TITOL 3 00 PRIMÀRIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F9F1UJAF PA

REPARACIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL TRIA 1 I TRIA 3 DE LA CASA ´´PREFABRICATS I PAVIMENTS SAS´´ O EQUIVALENT DE 47.5X41.3X6 CM CONSISTENT EN LA RETIRADA DE LES PECES ON ANIRÀ L'ARQUETA, L'EXCAVACIÓ DE 120X60X80 CM I LA RETIRADA DEL REBLERT DE TERRES EXISTENT I LES TAXES D'ABOCADOR.
POSTERIORMENT, UN COP COL·LOCADA L'ARQUETA, ES FARAN ELS TALLS PERTINENTS A LES PECES RETIRADES, I ES DONARA LA BEURADADA DE MORTER O SORRA. INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Arquetes de tall primària		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FJ11U68B U

PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Arquetes de tall primària		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FJ41U800 U

VÀLVULA D'ESFERA D.2' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Arquetes de tall primària		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FJ10U050 M

OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL.LACIÓ DE REG DE 80 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA DE FORMA MANUAL O MECÀNICA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xarxa primaria	T	Long					
2	Prev		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

5 F2221242 M

EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 15 CM D'AMPLÀRIA I 40 CM DE FONDÀRIA, AMB MINIRASADORA MANUAL I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xarxa primaria	T	Long					
2	Estarsburg		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
3	Zona central		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
4	Punt infiltració 4		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
5	Nou cami zona quiosc		110,000				110,000	C#*D#*E#*F#
6	Previsió		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

6 FJ24U125 M

TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xarxa primaria	T	Long					
2	Previsió		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

7 FJ24U090 M

TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xarxa primaria	T	Long					
2	Previsió		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

8 FJ21U940 M

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS NORMA UNE 51131 ALIMENTÈRIA, AMB P.P D'ACCESORIS I COL.LOCAT SOTERRAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xarxa primaria	T	Long					
2	Estarsburg		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
3	Zona central		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
4	Punt infiltració 4		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
5	Nou cami zona quiosc		110,000				110,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

9 FJ22U840 M

TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xarxa primaria	T	Long					
2	Previsió		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 12 XARXA DE REG
TITOL 3 01 ARBUSTIVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F9F1UJAF	PA	REPARACIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL TRIA 1 I TRIA 3 DE LA CASA ´´PREFABRICATS I PAVIMENTS SAS´´ O EQUIVALENT DE 47.5X41.3X6 CM CONSISTENT EN LA RETIRADA DE LES PECES ON ANIRÀ L'ARQUETA, L'EXCAVACIÓ DE 120X60X80 CM I LA RETIRADA DEL REBLERT DE TERRES EXISTENT I LES TAXES D'ABOCADOR. POSTERIORMENT, UN COP COL·LOCADA L'ARQUETA, ES FARAN ELS TALLS PERTINENTS A LES PECES RETIRADES, I ES DONARA LA BEURADADA DE MORTER O SORRA. INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arquetes 1.20x60 cm	T	Uts					
2	Orna 10		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Bard 06A-Frang 18		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Monot 05		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Monot 06A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Bard 09		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Frang 11-12-12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	krainer 03		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Frang 16-farng 17		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Frang 05A-05B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	Monot 03A-Bard 02		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	Orna 01A-01B-01C		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
13	Mono 01A-01B-01C-01D-01E-01F		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
14	Bard 01A-01B-07		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
15	Frang 01A-01B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
16	Frang 04-05-06		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
17	Frang 15A-15B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
18	Roser 04-05A-05B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
19	Roser 03B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
20	Roser 02A-02B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
21	Orna 06B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
22	Orna 07A-07B-07C		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
23	Monot 07		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
24	Orna 08B-08C		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
25	Monot 08		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
26	Roser 06		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
27	Orna 11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
28	Orna 09A-09B-09C		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
29	Bard 08		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
30	Frang 14A-14B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

31	Boques de reg		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

2 GG502CX PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER CONNEXIÓ REG A REG EXISTENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Uts					
2	Arquetes 1.20x60 Kriner		29,000				29,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

3 FJ11U68CB U PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X120X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DOBLE DE FOSA DUCTIL B125, MOD. E-120X60 PIJ, DE FÀBREGAS O SIMILAR, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arquetes 1.20x60 cm	T	Uts					
2	Orna 10		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Bard 06A-Frang 18		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Monot 05		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Monot 06A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Bard 09		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Frang 11-12-12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	krainer 03		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Frang 16-farng 17		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Frang 05A-05B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	Monot 03A-Bard 02		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	Orna 01A-01B-01C		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
13	Mono 01A-01B-01C-01D-01E-01F		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
14	Bard 01A-01B-07		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
15	Frang 01A-01B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
16	Frang 04-05-06		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
17	Frang 15A-15B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
18	Roser 04-05A-05B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
19	Roser 03B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
20	Roser 02A-02B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
21	Orna 06B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
22	Orna 07A-07B-07C		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
23	Monot 07		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
24	Orna 08B-08C		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
25	Monot 08		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
26	Roser 06		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
27	Orna 11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
28	Orna 09A-09B-09C		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
29	Bard 08		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

AMIDAMENTS

30	Frang 14A-14B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

4 FJ11U68B U PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Arquetes per boca de reg		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 FJ41U700 U VÀLVULA D'ESFERA D.1 1/2 ' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arquetes 1.20x60 cm	T	Uts					
2	Orna 10		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Bard 06A-Frang 18		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Monot 05		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Monot 06A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Bard 09		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Frang 11-12-12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	krainer 03		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Frang 16-farng 17		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Frang 05A-05B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	Monot 03A-Bard 02		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	Orna 01A-01B-01C		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
13	Mono 01A-01B-01C-01D-01E-01F		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
14	Bard 01A-01B-07		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
15	Frang 01A-01B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
16	Frang 04-05-06		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
17	Frang 15A-15B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
18	Roser 04-05A-05B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
19	Roser 03B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
20	Roser 02A-02B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
21	Orna 06B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
22	Orna 07A-07B-07C		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
23	Monot 07		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
24	Orna 08B-08C		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
25	Monot 08		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
26	Roser 06		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
27	Orna 11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
28	Orna 09A-09B-09C		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
29	Bard 08		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
30	Frang 14A-14B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

31	Boques de reg		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

6 FJ44U600 U

ELECTROVÀLVULA PER A REG, AMB COS DE PVC I POLIPROPILÉ, AMB SOLENOIDE 24V. C.A., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB REGULADOR DE CABAL, CONNEXIÓ D'1.1/2'. PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS. MESURADA LA UNITAT EN FUNCIONAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arquetes 1.20x60 cm	T	Uts					
2	Orna 10		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Bard 06A-Frang 18		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Monot 05		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Monot 06A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Bard 09		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Frang 11-12-12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	krainer 03		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Frang 16-farng 17		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Frang 05A-05B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	Monot 03A-Bard 02		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	Orna 01A-01B-01C		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
13	Mono 01A-01B-01C-01D-01E-01F		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
14	Bard 01A-01B-07		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
15	Frang 01A-01B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
16	Frang 04-05-06		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
17	Frang 15A-15B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
18	Roser 04-05A-05B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
19	Roser 03B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
20	Roser 02A-02B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
21	Orna 06B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
22	Orna 07A-07B-07C		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
23	Monot 07		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
24	Orna 08B-08C		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
25	Monot 08		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
26	Roser 06		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
27	Orna 11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
28	Orna 09A-09B-09C		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
29	Bard 08		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
30	Frang 14A-14B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

7 FJ42U800 U

VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 2'

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arquetes 1.20x60 cm	T	Uts					
2	Orna 10		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

AMIDAMENTS

3	Bard 06A-Frang 18		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Monot 05		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Monot 06A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Bard 09		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Frang 11-12-12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	krainer 03		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Frang 16-farng 17		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Frang 05A-05B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	Monot 03A-Bard 02		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	Orna 01A-01B-01C		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
13	Mono 01A-01B-01C-01D-01E-01F		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
14	Bard 01A-01B-07		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
15	Frang 01A-01B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
16	Frang 04-05-06		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
17	Frang 15A-15B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
18	Roser 04-05A-05B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
19	Roser 03B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
20	Roser 02A-02B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
21	Orna 06B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
22	Orna 07A-07B-07C		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
23	Monot 07		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
24	Orna 08B-08C		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
25	Monot 08		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
26	Roser 06		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
27	Orna 11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
28	Orna 09A-09B-09C		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
29	Bard 08		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
30	Frang 14A-14B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

8 FJ43U600 U

REGULADOR DE PRESSIÓ D'1.1/2", AMB FILTRE INCORPORAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arquetes 1.20x60 cm	T	Uts					
2	Orna 10		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Bard 06A-Frang 18		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Monot 05		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Monot 06A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Bard 09		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Frang 11-12-12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	krainer 03		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Frang 16-farng 17		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Frang 05A-05B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	Monot 03A-Bard 02		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

12	Orna 01A-01B-01C		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
13	Mono 01A-01B-01C-01D-01E-01F		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
14	Bard 01A-01B-07		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
15	Frang 01A-01B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
16	Frang 04-05-06		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
17	Frang 15A-15B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
18	Roser 04-05A-05B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
19	Roser 03B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
20	Roser 02A-02B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
21	Orna 06B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
22	Orna 07A-07B-07C		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
23	Monot 07		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
24	Orna 08B-08C		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
25	Monot 08		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
26	Roser 06		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
27	Orna 11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
28	Orna 09A-09B-09C		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
29	Bard 08		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
30	Frang 14A-14B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **29,000**

9 F2221242 M

EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 15 CM D'AMPLÀRIA I 40 CM DE FONDÀRIA, AMB MINIRASADORA MANUAL I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Secundaria perimetral	T	Long					
2	Tub Ø40 mm		2.550,000				2.550,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.550,000**

10 F2221231 M

EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 15 CM D'AMPLÀRIA I 30 CM DE FONDÀRIA, AMB MITJANS MANUALS I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MANUALS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Secundaria perimetral	T	Long	%				
2	Tub Ø40 mm		2.550,000	0,100			255,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **255,000**

11 FJ10U050 M

OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL.LACIÓ DE REG DE 80 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA DE FORMA MANUAL O MECÀNICA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Secundaria perimetral	T	Long					
2	Tub Ø40 mm		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

12 FJ22U740 M

TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Secundaria perimetral	T	Long					
2	Tub Ø40 mm		2.550,000				2.550,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.550,000**

13 FJ22U640 M

TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **100,000**

14 FJ22U540 M

TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Secundaria dins zona de reg	T	Perimetre	% parterre	Sense reg			
2	Prat Alt		5.550,000	0,300	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
3	Prat baix		5.000,000	0,300	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
4	Bardises Monoespecifiques en talus		1.550,000	0,300			465,000	C#*D#*E#*F#
5	Bardises Monoespecifiques		450,000	0,300			135,000	C#*D#*E#*F#
6	Bardisses cap talus		1.180,000	0,300			354,000	C#*D#*E#*F#
7	Bardissa mixta carrer Sarajevo		1.100,000	0,300			330,000	C#*D#*E#*F#
8	Bardissa mixta sobre mur Krainer		580,000	0,300			174,000	C#*D#*E#*F#
9	Franges Mixtes forestals		3.000,000	0,300			900,000	C#*D#*E#*F#
10	Maquia Florida zona exposades		3.800,000	0,300			1.140,000	C#*D#*E#*F#
11	Sotabosc Bosc Biodiversitat		1.200,000	0,300			360,000	C#*D#*E#*F#
12	Bosc Biodiversitat		1.280,000	0,300			384,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4.242,000**

15 FJ24U090 M

TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **100,000**

16 FJ24U125 M

TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1	Prev		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,000**

17 FJ33U030 M

TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Secundaria dins zona de reg	T	Superf	Reperc				
2	Bardises Monoespecifiques en talus		1.732,000	1,330			2.303,560	C#*D#*E#*F#
3	Bardises Monoespecifiques		452,000	2,000			904,000	C#*D#*E#*F#
4	Bardisses cap talus		640,000	2,000			1.280,000	C#*D#*E#*F#
5	Bardissa mixta carrer Sarajevo		683,000	2,000			1.366,000	C#*D#*E#*F#
6	Bardissa mixta sobre mur Krainer		554,000	1,330			736,820	C#*D#*E#*F#
7	Franges Mixtes forestals		2.260,000	1,330			3.005,800	C#*D#*E#*F#
8	Maquia Florida zona exposades		2.652,000	2,000			5.304,000	C#*D#*E#*F#
9	Sotabosc Bosc Biodiversitat		2.178,000	1,000			2.178,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **17.078,180**

18 FJ31U040 U

BOCA DE REG COMPACTE DE FOSA, PINTADA AMB DOS CAPES DE PINTURA EPOXY VERD I DE MIDES 31X21X25 CM. AMB RACORD TIPUS BARCELONA DE 45 MM., AMB CLAU DE PAS, PANY DE BRONZO I CLAU, RESISTENT AL PAS DE VEHICLES PESATS I AMB TANCAMENT DE EPDM. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES I EL MARC RECTANGULAR I INSCRIPCIÓ EN CATALÀ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Boques de reg	T	Unitats					
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 12 XARXA DE REG
TITOL 3 02 ARBRAT

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 F2221242 M

EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 15 CM D'AMPLÀRIA I 40 CM DE FONDÀRIA, AMB MINIRASADORA MANUAL I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbrat	T	Unitats	Distancia	%			
2	Celtis australis18/20cm		37,000	10,000	0,500		185,000	C#*D#*E#*F#
3	Quercus ilex18/20cm		38,000	10,000	0,500		190,000	C#*D#*E#*F#
4	Quercus ilex12/14cm		41,000	10,000	0,500		205,000	C#*D#*E#*F#
5	Quercus ilex8/10cm		91,000	10,000	0,500		455,000	C#*D#*E#*F#
6	"Quercus ilexMulti 160L h 300/350cm"		6,000	10,000	0,500		30,000	C#*D#*E#*F#

7	Quercus pubescens8/10cm		20,000	10,000	0,500		100,000	C#*D#*E#*F#
8	"Pinus pinea35cmh 400/450"		12,000	10,000	0,500		60,000	C#*D#*E#*F#
9	"Pinus pinea20/30cmh 300/350"		27,000	10,000	0,500		135,000	C#*D#*E#*F#
10	"Pinus pinea15/20cmh 200/250"		49,000	10,000	0,500		245,000	C#*D#*E#*F#
11	"Pinus pineah 150/175C30L"		64,000	10,000	0,500		320,000	C#*D#*E#*F#
12	Acer monspessulanum12/14cm		7,000	10,000	0,500		35,000	C#*D#*E#*F#
13	Acer monspessulanum8/10cm		11,000	10,000	0,500		55,000	C#*D#*E#*F#
14	"Acer monspessulanumMuti h 300/350cm"		5,000	10,000	0,500		25,000	C#*D#*E#*F#
15	Prunus mahaleb8/10cm		14,000	10,000	0,500		70,000	C#*D#*E#*F#
16	Prunus dulcis18/20cm		14,000	10,000	0,500		70,000	C#*D#*E#*F#
17	"Prunus dulcisMulti h 300/400cm"		21,000	10,000	0,500		105,000	C#*D#*E#*F#
18	Malus "Everest Perpetu"18/20cm		1,000	10,000	0,500		5,000	C#*D#*E#*F#
19	"Malus ""Everest Perpetu""Multi h 300/400cm"		15,000	10,000	0,500		75,000	C#*D#*E#*F#
20	"Malus sp. ESPATLLERAh 200/250cma 180/200cm"		31,000	10,000	0,500		155,000	C#*D#*E#*F#
21	Arbutus unedo12/14cm		6,000	10,000	0,500		30,000	C#*D#*E#*F#
22	"Arbutus unedoMulti 150L h 250/300cm"		11,000	10,000	0,500		55,000	C#*D#*E#*F#
23	Cuprressus sempervirens "Totem"h300/350cm		36,000	10,000	0,500		180,000	C#*D#*E#*F#
24	"Wisteris sinensish100/125C2L"		17,000	10,000	0,500		85,000	C#*D#*E#*F#
25	"Wisteria sinensish 350cmC20L"		10,000	10,000	0,500		50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.920,000**

2 FJ22U540 M

TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbrat	T	Unitats	Distancia	%			
2	Celtis australis18/20cm		37,000	10,000	0,500		185,000	C#*D#*E#*F#
3	Quercus ilex18/20cm		38,000	10,000	0,500		190,000	C#*D#*E#*F#
4	Quercus ilex12/14cm		41,000	10,000	0,500		205,000	C#*D#*E#*F#
5	Quercus ilex8/10cm		91,000	10,000	0,500		455,000	C#*D#*E#*F#
6	"Quercus ilexMulti 160L h 300/350cm"		6,000	10,000	0,500		30,000	C#*D#*E#*F#
7	Quercus pubescens8/10cm		20,000	10,000	0,500		100,000	C#*D#*E#*F#
8	"Pinus pinea35cmh 400/450"		12,000	10,000	0,500		60,000	C#*D#*E#*F#
9	"Pinus pinea20/30cmh 300/350"		27,000	10,000	0,500		135,000	C#*D#*E#*F#
10	"Pinus pinea15/20cmh 200/250"		49,000	10,000	0,500		245,000	C#*D#*E#*F#
11	"Pinus pineah 150/175C30L"		64,000	10,000	0,500		320,000	C#*D#*E#*F#
12	Acer monspessulanum12/14cm		7,000	10,000	0,500		35,000	C#*D#*E#*F#
13	Acer monspessulanum8/10cm		11,000	10,000	0,500		55,000	C#*D#*E#*F#
14	"Acer monspessulanumMuti h 300/350cm"		5,000	10,000	0,500		25,000	C#*D#*E#*F#
15	Prunus mahaleb8/10cm		14,000	10,000	0,500		70,000	C#*D#*E#*F#

16	Prunus dulcis18/20cm		14,000	10,000	0,500		70,000	C#*D#*E#*F#
17	"Prunus dulcisMulti h 300/400cm"		21,000	10,000	0,500		105,000	C#*D#*E#*F#
18	Malus "Everest Perpetu"18/20cm		1,000	10,000	0,500		5,000	C#*D#*E#*F#
19	"Malus ""Everest Perpetu""Multi h 300/400cm"		15,000	10,000	0,500		75,000	C#*D#*E#*F#
20	"Malus sp. ESPATLLERAh 200/250cma 180/200cm"		31,000	10,000	0,500		155,000	C#*D#*E#*F#
21	Arbutus unedo12/14cm		6,000	10,000	0,500		30,000	C#*D#*E#*F#
22	"Arbutus unedoMulti 150L h 250/300cm"		11,000	10,000	0,500		55,000	C#*D#*E#*F#
23	Cuprressus sempervirens "Totem"h300/350cm		36,000	10,000	0,500		180,000	C#*D#*E#*F#
24	"Wisteris sinensish100/125C2L"		17,000	10,000	0,500		85,000	C#*D#*E#*F#
25	"Wisteria sinensish 350cmC20L"		10,000	10,000	0,500		50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.920,000**

3 FJ24U090 M

TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **100,000**

4 FJ34U004 U

DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbrat	T	Unitats					
2	Celtis australis18/20cm		37,000				37,000	C#*D#*E#*F#
3	Quercus ilex18/20cm		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
4	Quercus ilex12/14cm		41,000				41,000	C#*D#*E#*F#
5	Quercus ilex8/10cm		91,000				91,000	C#*D#*E#*F#
6	"Quercus ilexMulti 160L h 300/350cm"		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
7	Quercus pubescens8/10cm		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
8	"Pinus pinea35cmh 400/450"		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
9	"Pinus pinea20/30cmh 300/350"		27,000				27,000	C#*D#*E#*F#
10	"Pinus pinea15/20cmh 200/250"		49,000				49,000	C#*D#*E#*F#
11	"Pinus pineah 150/175C30L"		64,000				64,000	C#*D#*E#*F#
12	Acer monspessulanum12/14cm		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
13	Acer monspessulanum8/10cm		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
14	"Acer monspessulanumMuti h 300/350cm"		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
15	Prunus mahaleb8/10cm		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
16	Prunus dulcis18/20cm		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
17	"Prunus dulcisMulti h 300/400cm"		21,000				21,000	C#*D#*E#*F#

18	Malus "Everest Perpetu"18/20cm		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
19	"Malus ""Everest Perpetu""Multi h 300/400cm"		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
20	"Malus sp. ESPATLLERAh 200/250cma 180/200cm"		31,000				31,000	C#*D#*E#*F#
21	Arbutus unedo12/14cm		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
22	"Arbutus unedoMulti 150L h 250/300cm"		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
23	Cuprressus sempervirens "Totem"h300/350cm		36,000				36,000	C#*D#*E#*F#
24	"Wisteris sinensish100/125C2L"		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
25	"Wisteria sinensish 350cmC20L"		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **584,000**

5 FJ35U00M U

REG MANUAL D'ARBRE AMB CUBA AMB UNA APÒRTACIÓ MÍNIMA DE 100L. INCLOSA P.P. RECARREGA. S'INCLOUEN REGS FINS A COM A MÍNIM UN ANY DESPRÉS DE LA PLANTACIÓ DE L'ARBRE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Cops				
2	Previsió		250,000	3,000			750,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **750,000**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 12 XARXA DE REG
TITOL 3 03 TELEGESTIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 GG502CX PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER CONNEXIÓ REG A REG EXISTENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Uts					
2	Connexió amb cablejat existent		27,000				27,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **27,000**

2 FJ45URBD U

SUBMINISTRAMENT I INTAL.LACIÓ DE PROGRAMADOR PER A REG MODEL HYDRAWISE WIFI I MODULAR HUNTER HCC-800-PL O EQUIVALENT, DE BASE DE 8 ESTACIONS AMPLIABLES FINS A 38 ESTACIONS AMB MÒDULS DE 4 O 8 ESTACIONS, EN CAIXA DE PLÀSTIC. DIMENSIONS: 30X35X13 CM. PANTALLA TÀCTIL. AJUSTAMENTS DE REG PREDICTIU. COMPATIBLE AMB LA PLATAFORMA DE CONTROL CENTRALITZAT HYDRAWISE. COMUNICACIÓ WIFI. 4 PROGRAMES COMPLETAMENT INDEPENDENTS O SEQÜENCIALS. ARRENCADA VÀLVULA MESTRA O BOMBA. OPCIONS DE SELECCIÓ DIÀRIA INDEPENDENT O SEQÜENCIAL. CAPACITAT D'ARRENCADA DE DUES ELECTROVÀLVULES ALHORA MÉS VÀLVULA MESTRA. DUES ENTRADES DE SENSORS, COMPATIBLES AMB SENSORS CLIC I SENSORS DE POLSOS, CABALÍMETRES HC-FLOW. FUNCIONA AMB COMANDAMENT A DISTÀNCIA ROAM-XL-ROAM, CONNECTOR PRE-MUNTAT. ENTRADA DE TRANSFORMADOR 230 VCA O 110 VC. SORTIDA 24 VCA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FJ45UMDC U

SUBMINISTRAMENT I INTAL.LACIÓ DE UNITAT DE MÒDUL DE DESCODIFICADORS HUNTER EZDM O EQUIVALENT, DE 54 ESTACIONS ADAPTABLE A TOTS ELS MODELS IC2 I HCC PER A TELEGESTIÓ DE REG. TOTALMENT INSTAL.LAT I COL.LOCAT DINS D'ARMARI.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FJ44UDEC U

SUBMINISTRAMENT I INTAL.LACIÓ DE UNITAT DECODIFICADOR HUNTER EZ1 O EQUIVALENT, SORTIDA D'UNA ESTACIÓ PER A DESCODIFICADORS. COMPATIBLE PER ALS PROGRAMADORS I2C O HCC QUE PORTEN INSTAL·LATS EL MÒDUL DE DESCODIFICADORS EZDM. PER A TELEGESTIÓ DE REG. TOTALMENT INSTAL.LAT I COL.LOCAT DINS D'ARQUETA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			27,000				27,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

5 FJ45USEN U

SUBMINISTRAMENT I INTAL.LACIÓ DE SENSOR DE CABAL HUNTER HC-200-FLOW-B O EQUIVALENT, PER A PROGRAMADORS HYDRAWISE, MODELS HC, PHC I HCC. CABALÍMETRE DE POLSOS, DE BRONZE DE ROSCA DE 2´´. CABAL MIN DE LECTURA 450 L/H I CABAL MÀXIM 30.000 L/H . POLS DE LECTURA 1 POLS 10 LITRE. INCLOU ADAPTADOR BSP.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FH3UU225 M

CONDUCTOR CABLE 2X2.50 MM2 TIPUS CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, COL·LOCAT EN TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 90 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexió fins armari	T	Long					
2	Pal Xoriguers		250,000				250,000	C#*D#*E#*F#
3	Sensor de caudal		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 310,000

7 FJ24U063 M

TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

8 FJ45UROT U

SUBMINISTRAMENT I INTAL.LACIÓ DE ROUTER WI´FI MODEL TELTONIKA RUT 240 O SIMILAR PER A TELEGESTIÓ DE REG. TOTALMENT INSTAL.LAT I COL.LOCAT DINS D'ARMARI.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 F2221242 M

EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 15 CM D'AMPLÀRIA I 40 CM DE FONDÀRIA, AMB MINIRASADORA MANUAL I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexió fins armari	T	Long					
2	Pal Xoriguers		250,000				250,000	C#*D#*E#*F#
3	Sensor de caudal		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 310,000

10 FJ24U090 M

TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexió fins armari	T	Long					
2	Pal Xoriguers		250,000				250,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

11 FH3UU215 M

CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 2X1,5 MM2, ENTUBAT EN TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexió fins armari	T	Long					
2	Pal Xoriguers		250,000				250,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

12 FQ11UUMB U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UMBRACLE PER ARMARI METAL·LIC SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, AMB MIDES DE 67 CM D'AMPLE I 2.60 M D'ALÇADA. FORMDADA PER DOBLE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 50 MM DE DIÀMETRE I 3 MM DE PARET AMB 3 TUBS QUADRATS DE 40X35 MM I 2 MM DE GRUIX PER ARRIOSTRAR, SOLADTS. INCLOU LA PLACA D'ANCORATGE DE 150X150 MM I 10 MM DE GRUIX I 4 ESCAIRES. EL LISTONATGE DE 40X35 DE FUSTA FSC TRACTAT A ATOCLAU, AMB CANTONADES ARRODONIDES I ANCLAT A FORMIGÓ AMB TAC QUIMIC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 FJ45UCON U

SUBMINISTRAMENT I INTAL.LACIÓ DE CONNECTORS ESTANCS DBYR-6 PER A CONNEXIONS ENTRE DECODIFICADORS I SOLENOIDES PER A TELEGESTIÓ DE REG. TOTALMENT INSTAL.LAT I COL.LOCAT DINS D'ARMARI.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			27,000				27,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL M1 TREBALLS D'INSTAURACIÓ DE LA PLANTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	8533PRJD	MES	TREBALLS MENSUALS DE JARDINERIA PER LA IMPLANTACIÓ A TOT L'ÀMBIT DEL PARC, SEGONS EL DETALL DEL PROGRAMA DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ QUE FIGURA AL PROJECTE, A EFECTUAR DE FORMA CONTINUADA I REPARTIDA AL LLARG DEL MES. LA PARTIDA INCLOU 40 HORES SETMANALS D'OPERARI DURANT TOT EL PERIODE MENSUAL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Mesos					
2	Jardiner 1		24,000				24,000	C#*D#*E#*F#
3	Jardiner 2		24,000				24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

2	FRE61140	MES	TRACTAMENT ANTI CANYES MENSUAL DE ARUNDO DONAX POSTERIOR A L'ESBROSSADA, CONSISTENT EN LA RETIRADA MANUAL EN ELS ÀMBITS DE PLANTACIÓ I AL VOLTANT DELS CAMINS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	total mesos implantació		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL O1 OB TERRASSA MIRADOR ZONA PASSERA
TITOL 3 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats				
2	Paviment existent trobades		5,000	1,000			5,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
4	Escales		1,800	2,000			3,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,600

2	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES I REBLERT AMB TERRES DE LA PROPIA OBRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment existent	T	Long	Ample				
2	Sauló solid		5,000	2,000			10,000	C#*D#*E#*F#
3	Previsió formigó		5,000	3,000			15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

3	F219U030	M	ARRENCADA DE VORADA DE PEDRA. S'INCLOU LA TRIA DE PECES, LA NETEJA DE LA RASA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorades perimetrals	T	Long	Unitats				
2			2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
3			5,000	2,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

4	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bases i fonaments	T	Long	Ample	Prof			
2	Base sauló solid		2,000	5,000	0,400		4,000	C#*D#*E#*F#
3	Base escales		2,500	2,000	0,600		3,000	C#*D#*E#*F#
4	Enderroc arumí		6,000	0,600	0,500		1,800	C#*D#*E#*F#
5			3,000	0,600	0,500		0,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,700

5	F221U051	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A LA MATEIXA OBRA EN FORMACIÓ DE PILES .

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof			
2	Rebaix terreny zona escales		30,000	5,200	0,600		93,600	C#*D#*E#*F#
3	Rebaix terreny zona corba		180,000	3,200	0,600		345,600	C#*D#*E#*F#
4	Rebaix terreny adequació rampa		10,000	3,500	0,600		21,000	C#*D#*E#*F#
5	Rebaix terreny adequació escales		6,500	2,000	0,600		7,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 468,000

6	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof			
2	Rebaix terreny zona escales		30,000	5,200	0,300		46,800	C#*D#*E#*F#
3	Rebaix terreny zona corba		180,000	3,200	0,300		172,800	C#*D#*E#*F#
4	Rebaix terreny adequació rampa		10,000	3,500	0,300		10,500	C#*D#*E#*F#
5	Rebaix terreny adequació escales		6,500	2,000	0,300		3,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 234,000

7 F2271010 M2 ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample				
2	Rebaix terreny zona escales		30,000	5,200			156,000	C#*D#*E#*F#
3	Rebaix terreny zona corba		180,000	3,200			576,000	C#*D#*E#*F#
4	Rebaix terreny adequació rampa		10,000	3,500			35,000	C#*D#*E#*F#
5	Rebaix terreny adequació escales		6,500	2,000			13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 780,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL O1 OB TERRASSA MIRADOR ZONA PASSERA
TITOL 3 02 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F227U901 M2 REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample				
2	Rebaix terreny zona escales		30,000	5,200			156,000	C#*D#*E#*F#
3	Rebaix terreny zona corba		180,000	3,200			576,000	C#*D#*E#*F#
4	Rebaix terreny adequació rampa		10,000	3,500			35,000	C#*D#*E#*F#
5	Rebaix terreny adequació escales		6,500	2,000			13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 780,000

2 F9Z5U530 ML ENCOFRAT LATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB TAULER DE FUSTA DE PI, EN TRAMS RECTES O AMB RADIS SUPERIORS A 4 M. INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE MATAVIUS I JUNTS DE FORMIGONAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long/Sup	Unitats				
2	Encofrat base superstep zona escales		30,000	2,000			60,000	C#*D#*E#*F#
3	Encofrat base superstep zona corba		180,000	2,000			360,000	C#*D#*E#*F#
4	Encofrats laterals		3,500	6,000			21,000	C#*D#*E#*F#
5	Encofrats zona rampa		6,500	2,000			13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 454,000

3 F936U415 M2 BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long/Sup	Ample				
2	Base superstep zona escales		30,000	4,200			126,000	C#*D#*E#*F#
3	Base superstep zona corba		180,000	1,400			252,000	C#*D#*E#*F#
4			120,000	1,800			216,000	C#*D#*E#*F#

5	Base zona rampa		9,000	3,500			31,500	C#*D#*E#*F#
6	Base escales		2,500	1,800			4,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 630,000

4 F931U115 M2 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 15 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

5 F9V2UBS2 M GRAÓ MASSÍS PREFABRICAT DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS SUPERSTEP DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 120/60X40X15 CM COLOR WHITE, TEXTURA STANDARD, COL.LOCAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE GRUIX VARIABLE DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, BASE FORMIGÓ, ELEMENTS ESPECIALS D'ELEVACIÓ, TALL DE PECES I REJUNTAT AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats				
2	Escales		1,800	7,000			12,600	C#*D#*E#*F#
3	Repla		1,800	7,000			12,600	C#*D#*E#*F#
4	Filera amb terreny		1,800	50,000			90,000	C#*D#*E#*F#
5	Filera mig 0.60 m		0,600	54,000			32,400	C#*D#*E#*F#
6	Filera amb arumí		1,800	54,000			97,200	C#*D#*E#*F#
7	Filera corva Arumí		1,200	59,000			70,800	C#*D#*E#*F#
8	Filera corva terreny		1,800	12,000			21,600	C#*D#*E#*F#
9			1,200	25,000			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 367,200

6 FQ13UAR4 M GRAÓ - VORADA DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS MODEL CRB D'ARUMÍ, O SIMILAR, EN TRAMS RECTES O CORBATS, FORMAT PER PEÇA DE GRAÓ D'APROXIMADAMENT 50CM D'AMPLADA SUPERIOR I 40CM D'AMPLADA A LA BASE, 30CM D'ALÇADA, I LONGITUD DE 100CM EN TRAMS RECTES, I DE 50CM EN TRAMS CORBATS. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI, LA COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 20 CM, I EL TALL DE PECES PER AJUST O LA FORMACIÓ DE FORATS PEL DRENATGE, PEL PAS D'AIGUA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Perimetre Rampa		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
3	Arranjament		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

AMIDAMENTS

7 F9A1UESS M2

PAVIMENT DE TERRA AMB MOLT ALTA ESTABILITZACIÓ ´´SAULO SOLID´´, O EQUIVALENT, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, EN RECORREGUTS DE MÉS DE 2,5M. D'AMPLE, D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE L'ARTICLE 5202 DEL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS D'AQUEST PROJECTE I LES CONCRECIONS SEGÜENTS:
- GRUIX DE 13 CM.
- ÀRID DE PRÉSTEC, TIPUS SAULÓ PROCESSAT, CLASSIFICAT I MODIFICAT A LA GRANULOMETRIA ESPECÍFICA.
- 160 KG/M3 DE CIMENT II/A-I 42,5R UNE-EN 197-1:200/RC-03 GRANEL
- MESCLA, TOTALMENT HOMOGÈNIA, DE L'ÀRID APORTAT AMB 1 KG/M3 D'UNA BARREJA EN POLS QUE CONTINGUI: SILICAT DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR DE POTASSI 30% + SODI TRI-POLIFOSFAT 9%.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long/Sup					
2	Prev		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

8 F9G8U566 M2

PAVIMENT DE FORMIGÓ HF-4,5 AMB ÀRID DE CANTO RODÓ D.MAX 12 MM, DE 16 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC I APLICACIÓ D'ANTIFRAGUANT SUPERFICIAL I POSTERIOR XORREJAT D'AGUA. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long/Sup		Prof			
2	Rampa		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL O1 OB TERRASSA MIRADOR ZONA PASSERA
TITOL 3 03 SERRALLERIA

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 F550U0PM ML

PASSAMÀ D'ACER DE TUB DE Ø50 MM I 3 MM DE GRUIX (AMB UNA QUANTIA DE 3.62 KG/M) ACABAT CORTEN AMB FORMA OVALADA SEGONS PLANOLS DE DESCRIPCIÓ DE PROJECTE
S'INCLOU EL TRANSPORT, SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SOLDADURA ALS SUPORTS DE VARILLA CORRUGADA DE Ø32 MM. TOTALMENT ACABADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Baranes Escale	T	Long	Unitats				
2			4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 F550U0SP ML

SUPORTS DE VARILLA CORRUGADA DE Ø32 MM (AMB UNA QUANTIA DE 6.52 KG/M) PER FORMACIÓ DE BARANA PER EMPOTRAR EN CAMÍ EN FORMA DE ´´C´´ SEGONS PLANOLS DE DESCRIPCIÓ DE PROJECTE,
S'INCLOU EL TRANSPORT, SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ AMB FORAT AMB CORONA I REBLERT DE RESINA EPOXI A PAVIMENT DE FORMIGÓ EXISTENT. TOTALMENT ACABADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Baranes Escales (Furniture)	T	Long	Unitats				

AMIDAMENTS

2	Baranes 3 graons (Dreta i Esquerra)		3,900	2,000			7,800	C#*D#*E#*F#
3	Baranes 4 graons (Dreta i Esquerra)		4,280	4,000			17,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,920

3 F550U0PC ML

PASSAMÀ D'ACER SJ275JR ACABAT CORTEN CORVAT DE TUB DE Ø50 MM I 3 MM DE GRUIX (AMB UNA QUANTIA DE 3.62 KG/M) AMB FORMA OVALADA SEGONS PLANOLS DE DESCRIPCIÓ DE PROJECTE, AMB ACABAT OXIDAT TIPUS CORTEN.
S'INCLOU EL TRANSPORT, SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SOLDADURA ALS SUPORTS DE VARILLA CORRUGADA DE Ø32 MM. TOTALMENT ACABADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BARANES PASSAMÀ DOBLE (RAILLINGS)	T	Long	Unitats				
2	prev		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 K8B73COR M2

TRACTAMENT DE PARAMENT VERTICAL D'ACER CORTEN AMB ACTIVADOR D'ÒXID PER ACER CORTEN ACT-COR, I POSTERIOR APLICACIÓ BANY DE PARADA D'OXIDACIÓ BP-COR, DEIXANT LA SUPERFÍCIE PREPARADA PER REBRE ACABAT FINAL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superficie	T	Long	Quant m2/ml				
2	Passama Ø50 recte mm		16,000	0,160			2,560	C#*D#*E#*F#
3	Passamà Ø50 corvat		10,000	0,160			1,600	C#*D#*E#*F#
4	Varilla Ø35 mm		25,000	0,110			2,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,910

5 K8B73CO2 M2

ENVERNISSAT D'ACER CORTEN AMB VERNÍS DE PROTECCIÓ PER ACER CORTEN BZ-COR, AMB DUES CAPES, AMB LA SUPERFÍCIE SEMI MAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superficie	T	Long	Quant m2/ml				
2	Passama Ø50 recte mm		16,000	0,160			2,560	C#*D#*E#*F#
3	Passamà Ø50 corvat		10,000	0,160			1,600	C#*D#*E#*F#
4	Varilla Ø35 mm		25,000	0,110			2,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,910

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL O1 OB TERRASSA MIRADOR ZONA PASSERA
TITOL 3 04 MOBILIARI URBÀ

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

1 FQ12UHL1 U

LONGUE CHAIR *HARPO URBIDERMIS SANTA&COLE O SIMILAR, DE 0,60M D'AMPLE I 0.83 M DE LONGITUD. SEIENT I RESPATLLER DE LLISTONS DE FUSTA ROBINIA MASSISSA (90X20MM) AMB CERTIFICACIÓ 100% PEFC, UNIÓ FINGER JOINT I PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. ESTRUCTURA DE PLETINA D'ACER DOBLEGADA I SOLDADA AMB PROTECCIÓ ANTI-OXIDANT PINTADA. ELS CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS ÉS D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT. EL BANC ES LLIURA DESMUNTAT. L'ANCORATGE ES REALITZA MITJANÇANT DOS PERNS D'ACER PER POTA, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, QUE S'INTRODUEIXEN EN ELS ORIFICIS PRÈVIAMENT REALITZATS EN EL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA *EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. NO REQUEREIX MANTENIMENT FUNCIONAL. PES: 40KG. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,000**

2 FQ12UHC1 U

CHAISE LONGUE *HARPO URBIDERMIS SANTA&COLE O SIMILAR, DE 0,60M D'AMPLE I 1.52 DE LONGITUD. SEIENT I RESPATLLER DE LLISTONS DE FUSTA ROBINIA MASSISSA (90X20MM) AMB CERTIFICACIÓ 100% PEFC, UNIÓ FINGER JOINT I PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. ESTRUCTURA DE PLETINA D'ACER DOBLEGADA I SOLDADA AMB PROTECCIÓ ANTI-OXIDANT PINTADA. ELS CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS ÉS D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT. EL BANC ES LLIURA DESMUNTAT. L'ANCORATGE ES REALITZA MITJANÇANT DOS PERNS D'ACER PER POTA, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, QUE S'INTRODUEIXEN EN ELS ORIFICIS PRÈVIAMENT REALITZATS EN EL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA *EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. NO REQUEREIX MANTENIMENT FUNCIONAL. PES: 48KG. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

3 FQ12UH12 U

CHAISE LONGUE *HARPO URBIDERMIS SANTA&COLE O SIMILAR, DE 1.20 D'AMPLE I 1.52 M DE LONGITUD. SEIENT I RESPATLLER DE LLISTONS DE FUSTA ROBINIA MASSISSA (90X20MM) AMB CERTIFICACIÓ 100% PEFC, UNIÓ FINGER JOINT I PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. ESTRUCTURA DE PLETINA D'ACER DOBLEGADA I SOLDADA AMB PROTECCIÓ ANTI-OXIDANT PINTADA. ELS CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS ÉS D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT. EL BANC ES LLIURA DESMUNTAT. L'ANCORATGE ES REALITZA MITJANÇANT DOS PERNS D'ACER PER POTA, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, QUE S'INTRODUEIXEN EN ELS ORIFICIS PRÈVIAMENT REALITZATS EN EL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA *EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. NO REQUEREIX MANTENIMENT FUNCIONAL. PES: 48KG. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 FQ42UMC01 U

SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CARTELL INFORMATIU TIPUS FITA CARDENER G2 DE GEOSILVA O SIMILAR, FORMAT PER PANELL DE XAPA D'ACER CORTEN DE 10MM DE GRUIX, DE MIDES SOBRE RASANT DEL TERRENY D'APROX. 15CM D'AMPLADA PER UNS 117 CM D'ALÇADA, REFORÇAT A LES ARESTES LATERALS AMB 2 PERFILS D'ACER CORTEN ANGULARS, UN A CADA CARA I A DIFERENT COSTAT, D'APROX. 80X40X10, FINS A UNA ALÇADA D'APROX. 65CM, AMB LÀMINA IMPRESA AMB DISSENY A DETERMINIAR, SOBRE PALAFÓ DE VINIL, CENTRAT A LA PART SUPERIOR, A UNA O A LES DUES CARES (SEGONS POSICIÓ DEL CARTELL), DE FORMAT APROX. A3, EXECUTAT SEGONS DETALL. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA FIXACIÓ AMB DAU DE FORMIGÓ D'APROX. 80X40X40CM, ENCASTANT LA XAPA I ELS ANGULARS D'ACER CORTEN SOTA LA RASANT DEL PAVIMENT APROX. UNS 40CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

AMIDAMENTS

5 FQ12ULAG U

SUMINISTRAMENT DE TAULA LAGO, MODEL DE LA FIRMA MMCITÉ - URBADIS, REF. LAG910-102000 O EQUIVALENT, TAULA RODONA AMB ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT ACABAT AMB PINTURA EN POLS (A DEFINIR PER DF SEGONS CARTA DE COLORS DE MMCITÉ) I SUPERFÍCIE DE LLISTONS DE FUSTA TROPICAL. DIMENSIONS DIÀMETRE 850 MM I ALÇADA 750 MM.. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL O2 OB ZONA JOCS D'AIGÜA
TITOL 3 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats				
2	Paviment existent trobades		3,000	2,000			6,000	C#*D#*E#*F#
3			3,000	2,000			6,000	C#*D#*E#*F#
4			4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

2 F219U151 M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES I REBLERT AMB TERRES DE LA PROPIA OBRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment existent	T	Long/Super	Ample				
2	Camí de formigó		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
3	Previsió formigó		10,000	2,000			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **55,000**

3 F219U030 M

ARRENCADA DE VORADA DE PEDRA. S'INCLOU LA TRIA DE PECES, LA NETEJA DE LA RASA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorades perimetrals	T	Long	Unitats				
2			2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
3			5,000	2,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,000**

AMIDAMENTS

4 F214U100 M3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bases i fonaments	T	Long	Ample	Prof			
2	Previsó		2,000	5,000	0,400		4,000	C#*D#*E#*F#
3			2,500	2,000	0,600		3,000	C#*D#*E#*F#
4			6,000	0,600	0,500		1,800	C#*D#*E#*F#
5			3,000	0,600	0,500		0,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,700

5 F221U051 M3 EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A LA MATEIXA OBRA EN FORMACIÓ DE PILES .

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof			
2	Rebaix terreny zona paviment via verde		32,000		0,200		6,400	C#*D#*E#*F#
3			15,000		0,200		3,000	C#*D#*E#*F#
4	Nou camí de formigó		65,000		0,200		13,000	C#*D#*E#*F#
5	Zones sauló		90,000		0,300		27,000	C#*D#*E#*F#
6			120,000		0,300		36,000	C#*D#*E#*F#
7	Zona sauló sòlid		15,000		0,200		3,000	C#*D#*E#*F#
8	Adequació del terreny proper		250,000		0,600		150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 238,400

6 F226U500 M3 TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof			
2	zona paviment via verde		32,000		1,200		38,400	C#*D#*E#*F#
3			15,000		1,200		18,000	C#*D#*E#*F#
4	Adequació del terreny proper		250,000		1,200		300,000	C#*D#*E#*F#
5			360,000		0,500		180,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 536,400

7 F2271010 M2 ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf					
2	Jocs aigua		170,000				170,000	C#*D#*E#*F#
3			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
4			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
5			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

AMIDAMENTS

6			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
7			24,000				24,000	C#*D#*E#*F#
8			14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 270,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL O2 OB ZONA JOCS D'AIGÜA
TITOL 3 02 PAVIMENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 F227U901 M2 REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample				
2	Rebaix terreny zona paviment via verde		32,000				32,000	C#*D#*E#*F#
3			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
4	Nou camí de formigó		65,000				65,000	C#*D#*E#*F#
5	Zones sauló		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#
6			120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
7	Zona sauló sòlid		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 337,000

2 F9Z5U530 ML ENCOFRAT LATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB TAULER DE FUSTA DE PI, EN TRAMS RECTES O AMB RADIS SUPERIORS A 4 M. INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE MATAVIUS I JUNTS DE FORMIGONAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long/Sup	Unitats				
2	Encofrat camí formigó		90,000	2,000			180,000	C#*D#*E#*F#
3	Encofrat zona sauló sòlid		25,000	2,000			50,000	C#*D#*E#*F#
4	Encofrats laterals		3,500	6,000			21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 251,000

3 F992UG00 M PLATINA D'ACER GALVANITZAT DE 20 CM. D'ALÇARIA I 8 MM. DE GRUIX, AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. COL.LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Encintat paviment via verde		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
3			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
5	Encintat zona sauló		63,000				63,000	C#*D#*E#*F#
6			61,000				61,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 152,000

4 F965U0FF M

VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM.DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Encintat paviment via verde		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
3			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

5 PRB0-4I32 M3

SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ DE ROCALLA DEL MAESTRAT AMB PEDRA CALCÀRIA GROGUENCA SEGONS IMATGES DE PROJECTE DE TIPUS ´´PIEDRA NATURAL MAESTRAZGO´´ DE 30 A 100 KG I MIDA DE 60X60X60 CM, COL·LOCAT AMB MINICARREGADORA. S'INCLOUEN AJUDES MANUALS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Alçada				
2	Jocs aigua		170,000	0,800			136,000	C#*D#*E#*F#
3			18,000	0,800			14,400	C#*D#*E#*F#
4			18,000	0,800			14,400	C#*D#*E#*F#
5			18,000	0,800			14,400	C#*D#*E#*F#
6			8,000	0,800			6,400	C#*D#*E#*F#
7			24,000	0,800			19,200	C#*D#*E#*F#
8			14,000	0,800			11,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 216,000

6 F936U415 M2

BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

7 F931U115 M2

BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 15 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf					
2	Via verde		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
3			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
4			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

8 F9A1UGAR M3

PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1		T	Superf	Prof				
2	Sauló sòlid		90,000	0,200			18,000	C#*D#*E#*F#
3			120,000	0,200			24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

9 F9A1UESS M2

PAVIMENT DE TERRA AMB MOLT ALTA ESTABILITZACIÓ ´´SAULO SOLID´´, O EQUIVALENT, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, EN RECORREGUTS DE MÉS DE 2,5M. D'AMPLE, D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE L'ARTICLE 5202 DEL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS D'AQUEST PROJECTE I LES CONCRECIONS SEGÜENTS:
- GRUIX DE 13 CM.
- ÀRID DE PRÉSTEC, TIPUS SAULÓ PROCESSAT, CLASSIFICAT I MODIFICAT A LA GRANULOMETRIA ESPECÍFICA.
- 160 KG/M3 DE CIMENT II/A-I 42,5R UNE-EN 197-1:200/RC-03 GRANEL
- MESCLA, TOTALMENT HOMOGÈNIA, DE L'ÀRID APORTAT AMB 1 KG/M3 D'UNA BARREJA EN POLS QUE CONTINGUI: SILICAT DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR DE POTASSI 30% + SODI TRI-POLIFOSFAT 9%.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long/Sup					
2	Camí		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

10 F9G8U566 M2

PAVIMENT DE FORMIGÓ HF-4,5 AMB ÀRID DE CANTO RODÓ D.MAX 12 MM, DE 16 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC I APLICACIÓ D'ANTIFRAGUANT SUPERFICIAL I POSTERIOR XORREJAT D'AGUA. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long/Sup					
2	Camí formigó		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

11 F9F1UJAR M2

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL TRIA 1 I TRIA 3 DE LA CASA ´´PREFABRICATS I PAVIMENTS SAS´´ O EQUIVALENT DE 47.5X41.3X6 CM I REBLENANT ELS FORATS DE LES PECES AMB LLAVORS DE GESPA.
S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I L'ANIVELLAT DE LES PECES, ELS TALLS DE LES TAPES DE LES ARQUETES, LA SUBSTITUCIÓ DELS TUB DEGOTERS TRENCATS I LA POSTERIOR NETEJA DEL MORTER DE REBLERT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf					
2	Via verde		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
3			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
4			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

OBRA	01	PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL	O2	OB ZONA JOCS D'AIGÜA
TITOL 3	03	ENLLUMENAT

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FHM1U005	U	CANVI D'UBICACIO DE COLUMNA CILÍNDRICA EXISTENT EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX I MES DE 4 M D'ALÇÀRIA, S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE100X100X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL O2 OB ZONA JOCS D'AIGÜA
TITOL 3 04 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FQ12UHL1	U	LONGUE CHAIR *HARPO URBIDERMIS SANTA&COLE O SIMILAR, DE 0,60M D'AMPLE I 0.83 M DE LONGITUD. SEIENT I RESPATLLER DE LLISTONS DE FUSTA ROBINIA MASSISSA (90X20MM) AMB CERTIFICACIÓ 100% PEFC, UNIÓ FINGER JOINT I PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. ESTRUCTURA DE PLETINA D'ACER DOBLEGADA I SOLDADA AMB PROTECCIÓ ANTI-OXIDANT PINTADA. ELS CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS ÉS D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT. EL BANC ES LLIURA DESMUNTAT. L'ANCORATGE ES REALITZA MITJANÇANT DOS PERNS D'ACER PER POTA, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, QUE S'INTRODUEIXEN EN ELS ORIFICIS PRÈVIAMENT REALITZATS EN EL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA *EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. NO REQUEREIX MANTENIMENT FUNCIONAL. PES: 40KG. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 FQ12UHC1 U

CHAISE LONGUE *HARPO URBIDERMIS SANTA&COLE O SIMILAR, DE 0,60M D'AMPLE I 1.52 DE LONGITUD. SEIENT I RESPATLLER DE LLISTONS DE FUSTA ROBINIA MASSISSA (90X20MM) AMB CERTIFICACIÓ 100% PEFC, UNIÓ FINGER JOINT I PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. ESTRUCTURA DE PLETINA D'ACER DOBLEGADA I SOLDADA AMB PROTECCIÓ ANTI-OXIDANT PINTADA. ELS CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS ÉS D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT. EL BANC ES LLIURA DESMUNTAT. L'ANCORATGE ES REALITZA MITJANÇANT DOS PERNS D'ACER PER POTA, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, QUE S'INTRODUEIXEN EN ELS ORIFICIS PRÈVIAMENT REALITZATS EN EL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA *EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. NO REQUEREIX MANTENIMENT FUNCIONAL. PES: 48KG. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FQ12UH12 U

CHAISE LONGUE *HARPO URBIDERMIS SANTA&COLE O SIMILAR, DE 1.20 D'AMPLE I 1.52 M DE LONGITUD. SEIENT I RESPATLLER DE LLISTONS DE FUSTA ROBINIA MASSISSA (90X20MM) AMB CERTIFICACIÓ 100% PEFC, UNIÓ FINGER JOINT I PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. ESTRUCTURA DE PLETINA D'ACER DOBLEGADA I SOLDADA AMB PROTECCIÓ ANTI-OXIDANT PINTADA. ELS CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS ÉS D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT. EL BANC ES LLIURA DESMUNTAT. L'ANCORATGE ES REALITZA MITJANÇANT DOS PERNS D'ACER PER POTA, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, QUE S'INTRODUEIXEN EN ELS ORIFICIS PRÈVIAMENT REALITZATS EN EL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA *EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. NO REQUEREIX MANTENIMENT FUNCIONAL. PES: 48KG. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM.

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FQ42UMC01 U

SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CARTELL INFORMATIU TIPUS FITA CARDENER G2 DE GEOSILVA O SIMILAR, FORMAT PER PANELL DE XAPA D'ACER CORTEN DE 10MM DE GRUIX, DE MIDES SOBRE RASANT DEL TERRENY D'APROX. 15CM D'AMPLADA PER UNS 117 CM D'ALÇADA, REFORÇAT A LES ARESTES LATERALS AMB 2 PERFILS D'ACER CORTEN ANGULARS, UN A CADA CARA I A DIFERENT COSTAT, D'APROX. 80X40X10, FINS A UNA ALÇADA D'APROX. 65CM, AMB LÀMINA IMPRESA AMB DISSENY A DETERMINIAR, SOBRE PALAFÓ DE VINIL, CENTRAT A LA PART SUPERIOR, A UNA O A LES DUES CARES (SEGONS POSICIÓ DEL CARTELL), DE FORMAT APROX. A3, EXECUTAT SEGONS DETALL. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA FIXACIÓ AMB DAU DE FORMIGÓ D'APROX. 80X40X40CM, ENCASTANT LA XAPA I ELS ANGULARS D'ACER CORTEN SOTA LA RASANT DEL PAVIMENT APROX. UNS 40CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FQ12UHT3 U

TAULA MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 1,75M DE LONGITUD, AMB 2 ESTRUCTURES I 2 TIRANTS DE PLATINES D'ACER INOXIDABLE (AISI304) DE 8MM DE GRUIX I ACABADES PINTADES DE COLOR GRIS CLAR O GRIS FOSC. TAULELL DE 8 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% TRACTADA AMB OLI MONOCAPA. ELS CARGOLS DE FIXACIÓ DELS LLISTONS, LES PLATINES I LES ESTRUCTURES SÓN D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). LA TAULA ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 72KG. INCLOU EL TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 FQ12UHR2 U

BANQUETA MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 1,75M DE LONGITUD, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT FORMAT PER 4 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 35KG. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 FQ12UHJ3 U

BANQUETA MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 0,60M DE LONGITUD, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT FORMAT PER 4 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 18KG. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM.

AMIDAMENTS

1			16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,000**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL O3 OB PUNT INFILTRACIÓ ESCALA-MIRADOR
TITOL 3 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats				
2	Paviment existent trobades		3,000	2,000			6,000	C#*D#*E#*F#
3			3,000	2,000			6,000	C#*D#*E#*F#
4			4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

2 F219U151 M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES I REBLERT AMB TERRES DE LA PROPIA OBRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment existent	T	Long/Super	Ample				
2	Escales existents saulo solid		10,000	3,000			30,000	C#*D#*E#*F#
3	Trobades amb camí		5,000	2,000			10,000	C#*D#*E#*F#
4			5,000	2,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

3 F219U030 M ARRENCADA DE VORADA DE PEDRA. S'INCLOU LA TRIA DE PECES, LA NETEJA DE LA RASA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorades perimetrals	T	Long	Unitats				
2	Taulo perimetral long		10,000	2,000			20,000	C#*D#*E#*F#
3	Taulo perimetral transv		2,000	6,000			12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **32,000**

4 F214U100 M3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bases i fonaments	T	Long	Ample	Prof			
2	Previsó fonament		10,000	5,000	0,400		20,000	C#*D#*E#*F#

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

5 F221U051 M3 EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A LA MATEIXA OBRA EN FORMACIÓ DE PILES .

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long/Super	Ample	Excav			
2	Rebaix per escales existents saulo solid		10,000	3,000	0,600		18,000	C#*D#*E#*F#
3	Trobades amb camí		5,000	2,000	0,600		6,000	C#*D#*E#*F#
4			5,000	2,000	0,600		6,000	C#*D#*E#*F#
5	Adequació del terreny proper ambit ull de perdiu		250,000		0,600		150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **180,000**

6 F222U210 M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Excav	Unitats		
2	Reperfilat cuneta existent escales fins passera		95,000	0,600	0,400	2,000	45,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **45,600**

7 F226U050 M3 TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLÒS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long/Super	Ample	Excav			
2	Rebaix per escales existents saulo solid		10,000	3,000	0,600		18,000	C#*D#*E#*F#
3	Trobades amb camí		5,000	2,000	0,600		6,000	C#*D#*E#*F#
4			5,000	2,000	0,600		6,000	C#*D#*E#*F#
5	Adequació del terreny proper ambit ull de perdiu		250,000		0,600		150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **180,000**

8 F2271010 M2 ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long/Super	Ample				
2	Rebaix per escales existents saulo solid		10,000	3,000			30,000	C#*D#*E#*F#
3	Trobades amb camí		5,000	2,000			10,000	C#*D#*E#*F#
4			5,000	2,000			10,000	C#*D#*E#*F#
5	Adequació del terreny proper ambit ull de perdiu		250,000				250,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **300,000**

AMIDAMENTS

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL O3 OB PUNT INFILTRACIÓ ESCALA-MIRADOR
TITOL 3 02 DRENATGE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Excav	Unitats		
2	Previsió drenatge punt infiltració		15,000	0,600	0,400	2,000	7,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

2	FD5AUD20	M	DRENATGE AMB TUB RANURAT DE POLIETILÈ DE D 200 MM, SOBRE SOLERA DE 10 CM. DE FORMIGÓ H-150, REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN I ENVOLTAT DE GEOTÈXTIL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió drenatge punt infiltració		15,000			2,000	30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3	F228UJ00	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA INTERIOR DEL MUR, AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 25 CM I FINS A 50 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Excav	Unitats		
2	Previsió drenatge punt infiltració		15,000	0,600	0,400	2,000	7,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL O3 OB PUNT INFILTRACIÓ ESCALA-MIRADOR
TITOL 3 03 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F227U901	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats	Ample			
2	Escales		1,800	24,000	0,400		17,280	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,280

2	E4D2D123	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT, AMB TAULER DE FUSTA DE PI, PER A MURS DE BASE RECTILÍNIA, ENCOFRATS A UNA CARA, D'ALÇÀRIA <= 3 M, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Murs sota escales	T	Long	Alçada	Unitats			
2	Encofrat Longitudinal		10,000	0,900	2,000		18,000	C#*D#*E#*F#
3	Encofrat Transversal		1,800	0,900	2,000		3,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,240

3	F521U502	M3	FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ HA-25/B/20/IIA I ABOCAT AMB BOMBA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Murs sota escales	T	Long	Ample	Alçada			
2	Mur sota escales		10,000	2,000	1,000		20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4	F965U0FF	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM.DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Prev		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5	F936U415	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		10,000	2,000			20,000	C#*D#*E#*F#
2	Escales		1,800	24,000	0,400		17,280	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,280

6	F9A1UESS	M2	PAVIMENT DE TERRA AMB MOLT ALTA ESTABILITZACIÓ ´´SAULO SOLID´´, O EQUIVALENT, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, EN RECORREGUTS DE MÉS DE 2,5M. D'AMPLE, D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE L'ARTICLE 5202 DEL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS D'AQUEST PROJECTE I LES CONCRECIONS SEGÜENTS: - GRUIX DE 13 CM. - ÀRID DE PRÉSTEC, TIPUS SAULÓ PROCESSAT, CLASSIFICAT I MODIFICAT A LA GRANULOMETRIA ESPECÍFICA. - 160 KG/M3 DE CIMENT II/A-I 42,5R UNE-EN 197-1:200/RC-03 GRANEL - MESCLA, TOTALMENT HOMOGÈNIA, DE L'ÀRID APORTAT AMB 1 KG/M3 D'UNA BARREJA EN POLS QUE CONTINGUI: SILICAT DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR DE POTASSI 30% + SODI TRI-POLIFOSFAT 9%.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long/Sup					
2	Prev		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 F9V2UCRS M2

PAVIMENT PODOTACTIL PREFABRICAT DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS CROSSING DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 60X40X5 CM COLOR WHITE, TEXTURA STANDARD, COL.LOCAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE GRUIX VARIABLE DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, BASE FORMIGÓ, ELEMENTS ESPECIALS D'ELEVACIÓ, TALL DE PECES I REJUNTAT AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Graons	T	Long	Ample				
2	Inici		3,600	0,800			2,880	C#*D#*E#*F#
3	Fi		3,600	0,800			2,880	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,760

8 F9V2UBS2 M

GRAÓ MASSÍS PREFABRICAT DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS SUPERSTEP DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 120/60X40X15 CM COLOR WHITE, TEXTURA STANDARD, COL.LOCAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE GRUIX VARIABLE DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, BASE FORMIGÓ, ELEMENTS ESPECIALS D'ELEVACIÓ, TALL DE PECES I REJUNTAT AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats				
2	Escales		1,800	24,000			43,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,200

9 F9VZU001 M

FRANJA SENYALITZADORA DE GRAONS, DE 5 CM. D'AMPLE A 3 CM DEL CANTELL, CONTRASTADA EN TEXTURA I COLOR, FORMALITZADA SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE I FABRICANT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats				
2	Escales		1,800	24,000			43,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,200

10 F9A2U005 M3

PAVIMENT DE GRANULAT DE CANTO RODAT (ULL PERDIU) DE TAMANY D'ÀRID 3 A 7 MM, AMB ESTESA I ALLISSAT MANUAL DEL MATERIAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment ull de perdiu	T	Superf	Prof				
2	Zona inundable		50,000	0,800			40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

11 F226U000 M3

APORTACIÓ I ESTESA DE GRAVES CALCÀRIES PER A CONTENCIÓ DE TERRES AMB UNA MIDA ENTRE 50 I 70 MM, COL·LOCADA EN CUNETA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN GRUIX DE 15 CM. COM A MÍNIM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Reblert	Unitats		
2	Cuneta escales		90,000	0,600	0,400	2,000	43,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,200

12 PRB0-4I32 M3

SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ DE ROCALLA DEL MAESTRAT AMB PEDRA CALCÀRIA GROGUENCA SEGONS IMATGES DE PROJECTE DE TIPUS ´´PIEDRA NATURAL MAESTRAZGO´´ DE 30 A 100 KG I MIDA DE 60X60X60 CM, COL·LOCAT AMB MINICARREGADORA. S'INCLOUEN AJUDES MANUALS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Alçada				
2	Punt infiltració		8,000	0,800			6,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,400

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL O3 OB PUNT INFILTRACIÓ ESCALA-MIRADOR
TITOL 3 04 SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F550U0PM ML

PASSAMÀ D'ACER DE TUB DE Ø50 MM I 3 MM DE GRUIX (AMB UNA QUANTIA DE 3.62 KG/M) ACABAT CORTEN AMB FORMA OVALADA SEGONS PLANOLS DE DESCRIPCIÓ DE PROJECTE
S'INCLOU EL TRANSPORT, SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SOLDADURA ALS SUPORTS DE VARILLA CORRUGADA DE Ø32 MM. TOTALMENT ACABADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Baranes Escale	T	Long	Unitats				
2			2,500	2,000			5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 F550U0SP ML

SUPORTS DE VARILLA CORRUGADA DE Ø32 MM (AMB UNA QUANTIA DE 6.52 KG/M) PER FORMACIÓ DE BARANA PER EMPOTRAR EN CAMÍ EN FORMA DE ´´C´´ SEGONS PLANOLS DE DESCRIPCIÓ DE PROJECTE,
S'INCLOU EL TRANSPORT, SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ AMB FORAT AMB CORONA I REBLERT DE RESINA EPOXI A PAVIMENT DE FORMIGÓ EXISTENT. TOTALMENT ACABADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Baranes Escales (Furniture)	T	Long	Unitats				
2	Baranes 3 graons (Dreta i Esquerra)		3,000	2,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 F550U0PC ML

PASSAMÀ D'ACER SJ275JR ACABAT CORTEN CORVAT DE TUB DE Ø50 MM I 3 MM DE GRUIX (AMB UNA QUANTIA DE 3.62 KG/M) AMB FORMA OVALADA SEGONS PLANOLS DE DESCRIPCIÓ DE PROJECTE, AMB ACABAT OXIDAT TIPUS CORTEN.
S'INCLOU EL TRANSPORT, SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SOLDADURA ALS SUPORTS DE VARILLA CORRUGADA DE Ø32 MM. TOTALMENT ACABADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BARANES PASSAMÀ DOBLE (RAILLINGS)	T	Long	Unitats				
2	prev		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 K8B73COR M2

TRACTAMENT DE PARAMENT VERTICAL D'ACER CORTEN AMB ACTIVADOR D'ÒXID PER ACER CORTEN ACT-COR, I POSTERIOR APLICACIÓ BANY DE PARADA D'OXIDACIÓ BP-COR, DEIXANT LA SUPERFÍCIE PREPARADA PER REBRE ACABAT FINAL.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superficie	T	Long	Quant m2/ml				
2	Passama Ø50 recte mm		3,000	0,160			0,480	C#*D#*E#*F#
3	Passamà Ø50 corvat		3,000	0,160			0,480	C#*D#*E#*F#
4	Varilla Ø35 mm		3,000	0,110			0,330	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,290

5 K8B73CO2 M2 ENVERNISSAT D'ACER CORTEN AMB VERNÍS DE PROTECCIÓ PER ACER CORTEN BZ-COR, AMB DUES CAPES, AMB LA SUPERFÍCIE SEMI MAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superficie	T	Long	Quant m2/ml				
2	Passama Ø50 recte mm		3,000	0,160			0,480	C#*D#*E#*F#
3	Passamà Ø50 corvat		3,000	0,160			0,480	C#*D#*E#*F#
4	Varilla Ø35 mm		3,000	0,110			0,330	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,290

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 07 OB JOC SINGULAR
TITOL 3 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FRZUU010 U PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbres existents		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
2			5,921				5,921	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,921

2 F221U050 M3 EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Excav				
2	Excavació explanada sauló		1.200,000	0,400			480,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 480,000

3 F227U950 M2 REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf					
2	Excavació explanada		1.200,000				1.200,000	C#*D#*E#*F#

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1.200,000

4 F222U210 M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Previsió soterrar tubs		50,000	0,400	0,600	3,000	36,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

5 FJ24U125 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió tubs	T						
2			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

6 FJ22U740 M TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió tubs	T						
2			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

7 F513U101 M2 ENCOFRAT AMB TAULERS DE FUSTA O PLAFONS METÀL.LICS, A UNA SOLA CARA, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, SEGONS PLÀNOLS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	cares	Unitats		
2	Fonaments jocs		0,800	0,800	4,000	15,000	38,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,400

8 F511U500 M3 FORMIGÓ, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/IIA, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Ample	Alçada	Prof	Unitats		
2	Fonaments jocs		0,800	0,800	0,800	40,000	20,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,480

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 07 OB JOC SINGULAR
TITOL 3 02 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

1 FQAZU001 U

CERTIFICACIÓ DE LA TOTALITAT DE L'ÀREA DE JOCS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FQAZU0PR U

ASSESSORAMENT PREVI A LA CERTIFICACIÓ DE L'ÀREA DE JOCS AMB PERSONAL QUALIFICAT QUE INCLOU INFORME AMB LES PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES PER LA POSTERIOR CERTIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL O7 OB JOC SINGULAR
TITOL 3 03 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F992UCC4 U

ESCOSSELL CIRCULAR D'1,4 M DIAM. EXT. FORMAT PER PASSAMÀ D'ACER CORTÉN DE 200X10 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX S'INCLOU EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 F936UR15 M2

BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf					
2	Base per paviments cautxú		305,000				305,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 305,000

3 F931U115 M2

BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 15 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf					
2	Base per paviments cautxú		305,000				305,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 305,000

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

AMIDAMENTS

4 F9P9UA1C M2

PAVIMENT DE CAUTXU PER A ZONES DE JOC INFANTIL DE DE BASE 8+ 1 CM DE COLORS ESTABLES ALS RAIG UV I DIBUIX SEGONS PLANOLS I/O A DEFINIR PER LA D.F.
FORMAT PER:
- UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ.
- UNA CAPA DE GRÀNULS NR/SBR M-4 DE CAUTXÚ NEGRE, BARREJATS AMB UN LLIGANT DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT AMB UNA DENSITAT DE 550±50 KG/M³. EL GRUIX ÉS VARIABLE SEGONS L'ALÇADA DE CAIGUDA A ESMORTEIR.
- UNA CAPA SUPERIOR DE 10 MM DE GRUIX DE GRÀNULS DE COLOR D'EPDM 1/4 MM AMB ACABAT POROS I BARREJAT AMB UN LLIGANT DE POLIURETÀ AMB UNA DENSITAT DE 1.000±50 KG/M³.
COL.LOCAT PER TÈCNICS ESPECIALITZATS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf					
2	paviments cautxú		305,000				305,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 305,000

5 F9A1USFR M3

SORRA FINA RENTADA, SENSE PARTÍCULES SILÍCIES O ARGILOSES, MIDA DE GRA ENTRE 0,2 - 2 MM, AMB ESTESA I ANIVELLAT DEL MATERIAL, S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL.LOCACIÓ DE TAPES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Gruix				
2	Paviments sorra		905,000	0,400			362,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 362,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL O8 IL·LUMINACIÓ PASSERA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FHNLUA24 U

LLUM LED HERMÈTICA D'ALEACIÓ D'ACER INOXIDABLE DE TIPUS ACORUS HORITZONTAL LED 9,6W 24V 900LM 2700K H1000MM GROUND FIXING BROWNTECH DE LA CASA INVERLIGHT O EQUIVALENT, VIDRE I ÒPTICA SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS. TOTALMENT CONNECTADA I ANCORADA A ESTRUCTURA METAL·LICA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Passera		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

2 FHNLUATR U

MODUL DE TRANSFORMATEURS 24V DALI, INPUT 100-305 VAC, OUTPUT 24V 75W, IP67, 180X63X35.5M DE LA CASA INVERLIGHT O EQUIVALENT, SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS. TOTALMENT CONNECTADA I ANCORADA A ESTRUCTURA METAL·LICA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Passera		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 FH00U010 PA

DESPESES PER LA CONNEXIÓ DE LA NOVA IL·LUMINACIÓ DE LA PASSERA FINS A L'ENLLUMENAT EXISTENT DEL PARC, CONSTENT EN L'OBERTURA DE PASSOS SOTERRATS PER SOTA DE CANALS AMB LA INCOPORACIÓ DE CORRUGATS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FJ24U090 M — TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

5 FH3UU215 M — CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 2X1,5 MM2, ENTUBAT EN TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Previsió		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#
3	Canalització LED cubs		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

6 EG1AU005 U — ARMARI METÀL·LIC PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ, AMB LÍNIA PER A APARELLS DE CAPÇALERA AMB MIDES DE 1600X300X600 MM ANCORAT A PEANA DE FORMIGÓ. TOTALMENT EQUIPAT, MUNTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Armari per quadre iluminiació passera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Cubs LED		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 F219U150 M2 — DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample				
2	Canalització LED cubs		60,000	0,600			36,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

8 FHG3UC2T M — CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					

2	Canalització LED cubs		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

9 FQ13US90 U — BANCA DE FORMIGÓ DECAPAT I HIDROFUGAT TIPUS SOC 90 LED AMB MIDES 90X90X45 CM. D' ESCOFET O SIMILAR, (PES 550 KG) SEGONS FITXA DE MEMORIA DEL PROJECTE AMB ACABAT PULIT I DE COLOR VERMELL ALICANT COL.LOCAT AMB ANCORATGE AMB CARGOLS METAL.LICS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 FQ13US12 U — BANCA DE FORMIGÓ DECAPAT I HIDROFUGAT TIPUS SOC 120 LED AMB MIDES 120X120X45 CM. D' ESCOFET O SIMILAR, (PES 1081 KG) SEGONS FITXA DE MEMORIA DEL PROJECTE AMB ACABAT PULIT I DE COLOR VERMELL ALICANT COL.LOCAT AMB ANCORATGE AMB CARGOLS METAL.LICS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

11 FQ13US60 U — BANCA DE FORMIGÓ DECAPAT I HIDROFUGAT TIPUS SOC 60 LED AMB MIDES 60X60X45 CM. D' ESCOFET O SIMILAR, (PES 224 KG) SEGONS FITXA DE MEMORIA DEL PROJECTE AMB ACABAT PULIT I DE COLOR VERMELL ALICANT COL.LOCAT AMB ANCORATGE AMB CARGOLS METAL.LICS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

12 F9G8U566 M2 — PAVIMENT DE FORMIGÓ HF-4,5 AMB ÀRID DE CANTO RODÓ D.MAX 12 MM, DE 16 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC I APLICACIÓ D'ANTIFRAGUANT SUPERFICIAL I POSTERIOR XORREJAT D'AGUA. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Refer Panys		3,000	2,000	4,000		24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL O9 ALTRES CONCEPTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

1 FQ11ULB2 U

BANC MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 1,80M DE LONGITUD AMB RESPATLLER, AMB 3 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 6 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 80KG.S'INCLOU TRANSPORT I ANCORATGE AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Uts					
2	Parc		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

2 FQ11ULB0 U

CADIRA MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 0,60M DE LONGITUD AMB RESPATLLER, AMB 3 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 6 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 80KG.S'INCLOU TRANSPORT I ANCORATGE AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Uts					
2	Parc		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

3 FQ21U500 U

PAPERERA METÀL.LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇARIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Uts					
2	Parc		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

4 F221U021 M2

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, AMB MITJANS MECÀNICS. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Unitats				
2	Parc		4.000,000	4,000			16.000,000	C#*D#*E#*F#
4	Parc		4.000,000	4,000			16.000,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **32.000,000**

5 PR420-8U2Z U

SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Parc		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

6 PR450-8WSW U

SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Parc		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

7 PR450-8WSA U

SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Parc		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

8 PR450-8WRS U

SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, EN CONTENIDOR DE 15 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Parc		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,000**

9 PR450-8WML U

SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX MULTITRONC EN CONTENIDOR DE 160 L D'ALÇARIA DE 300/350 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Parc		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

10 PR450-8WRR U

SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS PUBESCENS DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 27 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 18,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Parc		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

11 PR472-91NF U

SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 400 A 450 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 85 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 102 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Parc		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

AMIDAMENTS

12 PR472-91N8 U SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 300 A 350 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 65 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 78 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Parc		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 PR472-91MU U SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 200 A 250 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 45 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 54 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Parc		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

14 PR472-91ML U SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 150 A 175 CM, EN CONTENIDOR DE 30 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Parc		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

15 PR411-8T28 U SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 39 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 27,3 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Parc		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 PR411-8T1L U SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 27 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 18,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Parc		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 PR411-8TML U SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM MULTITRONC EN CONTENIDOR D'ALÇARIA 300/350CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Parc		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

AMIDAMENTS

18 PR44E-8WE8 U SUBMINISTRAMENT DE MAHALEB DULCIS DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, EN CONTENIDOR DE 35 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Parc		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

19 PR44E-8WEU U SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS DULCIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM,ALÇADA DE LA CREU A 2.2M, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Parc		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

20 PR44E-8WHM U SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS DULCIS MULTITRONC EXEMPLAR D'ALÇARIA 300/400CM AMB PA DE TERRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Parc		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

21 PR442-8VJS U SUBMINISTRAMENT DE MALUS EVERESTE (PERPETU ®) DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB L'ARREL NUA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Parc		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 PR442-8VML U SUBMINISTRAMENT DE MALUS´EVEREST PERPETU´ MULTITRONC D'ALÇARIA 300/400CM AMB PA DE TERRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Parc		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

23 PR442-8VEE U SUBMINISTRAMENT DE MALUS SP. EN ESPATLLERA D'ALÇARIA 200/250CM I AMPLÀRIA 180/200CM AMB PA DE TERRA. VARIETAT SEGONS DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Parc		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

24 PR416-8TQ0 U SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Parc		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

25 PR416-8TQU U — SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO MULTITRONC D'ALÇARIA 250/300CM, EN CONTENIDOR DE 150 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Parc		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

26 PR468-914C U — SUBMINISTRAMENT DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS TOTEM D'ALÇÀRIA DE 300 A 350 CM, EN CONTENIDOR DE 40 A 120 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Parc		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

27 FR4EUPL2 U — PISTACEA CHINENSIS AMB PERIMETRE 18/20 CM AMB ARREL NUA. S'INCLOU SUBMINISTRAMENT, PLANTACIÓ I GARANTIA PER UN ANY.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Parc		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

28 FR47UGS2 U — WISTERIA SINENSIS (GLICINA) AMB H= 100/125 I CONTENIDOR DE 2L, AMB L'ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Parc		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

29 FR612ZP3 U — PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE PERIMETRE DE TRONC EN ESPAI VERD I CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X100CM AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%). REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA.
S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			125,000				125,000	C#*D#*E#*F#

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 125,000

30 F219U150 M2 — DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Refer Panys		3,000	2,000	20,000		120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

31 F227U901 M2 — REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Refer Panys		3,000	2,000	20,000		120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

32 F9G8U566 M2 — PAVIMENT DE FORMIGÓ HF-4,5 AMB ÀRID DE CANTO RODÓ D.MAX 12 MM, DE 16 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC I APLICACIÓ D'ANTIFRAGUANT SUPERFICIAL I POSTERIOR XORREJAT D'AGUA. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Refer Panys		3,000	2,000	20,000		120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL R1 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Formigó	T	Volum			%		
2	Estructures formigó		336,000			1,350	453,600	C#*D#*E#*F#
3	Terres	T	Volum					
4	Excavació de terres abocador		850,000			1,250	1.062,500	C#*D#*E#*F#
5	Excavació explanada sauló		1.200,000	0,400		1,250	600,000	C#*D#*E#*F#
6	Soques	T	Unitats	Volum				
7	Arbres a retirar		74,000	0,700			51,800	C#*D#*E#*F#
8	Barrejats paviment	T	Superf	Gruix		%		
9	Paviment demolició		789,000	0,200		1,350	213,030	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.380,930

2 F2R6680 M3

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 F2R6770 M3

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 F2R6890 M3

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 F2R6960 M3

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 F2R71H1 M3

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Volum			%		
2	Estructures formigó		336,000			1,350	453,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 453,600

7 F2R7LP1 M3

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Volum			%		
2	Excavació de terres abocador		850,000			1,250	1.062,500	C#*D#*E#*F#
3		T	Superf	Excav				
4	Excavació explanada sauló		1.200,000	0,400		1,250	600,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.662,500

8 F2R8TD0 M3

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Volum				
2	Arbres a retirar		74,000	0,700			51,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,800

9 F2RIQFO M3

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Gruix		%		
2	Paviment demolició		789,000	0,200		1,350	213,030	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 213,030

AMIDAMENTS

10	F2RM8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL S1 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FSS1U000	U	SEGURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST ADJUNT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

L1 OBRES DE PLANTACIONS EN TALUSSOS I INCREMENT D'ARBRES I ARBUSTIVA I MOBILIARI

3.5 PRESSUPOST

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 00 MESURES DE SEGURETAT EN TALUSSOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P3LB-HK8V	U	PARTIDA ALÇADA PER LA FORMACIÓ DE 4 OPERARIS EN TREBALLS D'ALÇADA/ TREBALLS EN TALUSSOS, ARNES MAXI PRO 10 PLUS CLIMAX I ABSORBEDOR MOD 53 ARBORICULTURA 32/ PCX001 O EQUIVALENT (P - 192)	315,44	4,000	1.261,76
2	P3LB-HK8E	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PUNT D'ANCORATGE DEL TIPUS PREVILINE O EQUIVALENT DE PLAQUETA MULTIDIRECCIONAL DE 4 MM D'ESPESSOR, AMB RESISTÈNCIA 30 KN, PAR D'ESTRENYI 40 NM, RESIDÈNCIA D'EXTRACCIÓ 25 KN I RESISTÈNCIA DE CIISALLAMNET DE 50 KN SEGONS NORMES ESPECIFICADES A PROJECTE. (P - 190)	71,20	280,000	19.936,00
3	P3LB-HK8R	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BULONS PASSIUS DE FINS A 3.00 M DE LONGITUD DEL TIPUS PREVILINE O EQUIVALENT, REALITZATS E BARRA D'ACER TIPUS GEWI O B500S DE Ø25 MM, DIAMTERE DE PERFORACIÓ DE 42 MM, INJECTATS AMB BEURADA D'AIGUA/CIMENT, SEGONS RECOMANACIONS AETESS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERES, AMB UNA RESITÈNCIA DE 245 KN ABANS QUE COMENCIA TREBALLAR L'ANCORATGE. SEGONS FTXA D'ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE. (P - 191)	156,57	280,000	43.839,60
4	FH00U000	PA	DESPESES DE LEGALITZACIÓ I CERTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ SEGONS NORMA UNE 795/2012. (P - 69)	550,80	1,000	550,80
5	P3LB-HK8B	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'EMBELLIDOR METÀL·LIC PER LA PART DE LA VARETA DEL PUNT D'ANCORATGE SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, (P - 189)	10,78	294,000	3.169,32
TOTAL	CAPÍTOL		01.00			**68.757,48**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 01 TÈCNIQUES DE RESTAURACIÓ-MUR KRINER
TITOL 3 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F221U050	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. (P - 11)	3,00	216,210	648,63
2	F221U051	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A LA MATEIXA OBRA EN FORMACIÓ DE PILES . (P - 12)	4,21	836,815	3.522,99
3	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 24)	0,53	720,700	381,97
4	P2251-5488	M3	SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS Ø20-40 MM EN TONGADES DE 25 CM, COM A MÀXIM (P - 188)	22,83	216,210	4.936,07
5	F226U050	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA, EN	3,55	836,815	2.970,69

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

PRESSUPOST

			TONGADES DE 25 CM, INCLÒS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 20)			
6	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25% (P - 22)	1,76	720,700	1.268,43
TOTAL	TITOL 3		01.01.01			**13.728,78**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 01 TÈCNIQUES DE RESTAURACIÓ-MUR KRINER
TITOL 3 02 MURS TIPUS KRAINER

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FRZUUKDB	M2	ENTRAMAT DE FUSTA DE PARET DOBLE O KRAINER. COMPREN: ESTRUCTURA CEL·LULAR FORMADA PER TRONCS LONGITUDINALS I TRANSVERSALS, I OBLICS FORMANT UN TIRANT, DE CASTANYER DE DIÀMETRE 20-30 CM I ENTRE 2.50 I 3.00 M DE LLARGÀRIA, TOT FORMANT UNA CÀMERA QUE S'OMPLE DE TERRA, INCLOENT LA COL·LOCACIÓ D'UNA XARXA D'ACER GALVANITZAT I PLASTIFICAT AMB MALLA DE 6X8 CM PER AL REPARTIMENT DE LA CÀRREGA, FIXATS ENTRE SI AMB CLAUS, ANCORATS A LA BASE AMB PIQUETES DE FUSTA O D'ACER, INCLOENT L'EXCAVACIÓ PER A LA FONAMENTACIÓ, EL SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT A PEU D'OBRA I TALL DELS TRONCS, LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA, LA PREPARACIÓ I CONSERVACIÓ EN OBRA DEL MATERIAL VEGETAL I EL REBLERT DE L'ESTRUCTURA AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ. CRITERI D'AMIDAMENT: SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA AMIDADA SOBRE PLÀNOL. (P - 175)	316,48	6,300	1.993,82
2	FRZUUKSM	M2	ENTRAMAT DE FUSTA SIMPLE O KRAINER. PER ESTABILITZACIÓ DE TALÚS AMB UN ENTRAMAT VIU DE FUSTA DE PARET SIMPLE, D'ESTRUCTURA FORMADA PER TRONCS LONGITUDINALS I TRANSVERSALS DE CONÍFERA ESCORXADA DE DIÀMETRE 20-30 CM, FIXATS ENTRE SI AMB CLAUS, ANCORATS A LA BASE AMB PIQUETES DE FUSTA O D'ACER, INSERCIÓ D'ESTAQUES D'ESPÈCIES ARBUSTIVES AUTÒCTONES AMB CAPACITAT DE REPRODUCCIÓ VEGETATIVA COL·LOCADES CONTIGÜES EN CADA ESTRAT I/O DE PLANTA ARRELADA, REBLERT A CADA ESTRAT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ, INCLOENT L'EXCAVACIÓ PER A LA FONAMENTACIÓ, EL SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT A PEU D'OBRA I TALL DELS TRONCS, LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA, LA PREPARACIÓ I CONSERVACIÓ EN OBRA DEL MATERIAL VEGETAL I EL REBLERT DE L'ESTRUCTURA (P - 176)	230,22	508,050	116.963,27
TOTAL	TITOL 3		01.01.02			**118.957,09**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 01 TÈCNIQUES DE RESTAURACIÓ-MUR KRINER
TITOL 3 05 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR3PUROL	U	ROTLLE DE FIBRA DE COCO D'ALTA DENSITAT COMPACTADA I ESTRUCTURADA EN UNA XARXA DE POLIPROPILÈ, O EN UNA XARXA DE FIBRA DE COCO EN EL MODEL 100% BIODEGRADABLE, TIPUS FIBER ROLL DE LA CASA AQUANEA O EQUIVALENT. FORMAT FLEXIBLE VEGETABLE CILÍNDRIC, DE 30 CM DE	47,75	128,871	6.153,59

			DIÀMETRE I 3.00 M DE LONGITUD, AMB XARXA ESTRUCTURAL EXTERIOR DE POLIPROPILÈ DE 4,5 MM DE DIÀMETRE I 5 CM DE PAS DE MALLA, TEIXIDA SENSE NUSOS I RESISTENT ALS RAIGS UVA, REBLERT AMB GRAVA DE 15 A 30 MM, COL·LOCAT AMB MITJANS MECÀNICS. (P - 137)			
2	FR45A82A	U	SUBMINISTRAMENT DE TAMARIX RAMOSISSIMA PINK CASCADE DE PERÍMETRE DE 16 A 18 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 51 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 144)	122,44	48,375	5.923,04
3	FR4GYB34	U	SUBMINISTRAMENT DE RETAMA MONOSPERMA D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L (P - 151)	14,03	96,750	1.357,40
4	FR4464A6	U	SUBMINISTRAMENT D'OLEA EUROPAEA VAR. SYLVESTRIS D'ALÇÀRIA DE 100 A 120 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L (P - 142)	37,64	72,563	2.731,27
5	FR4FF878	U	SUBMINISTRAMENT DE NERIUM OLEANDER D'ALÇÀRIA DE 100 A 125 CM, EN CONTENIDOR DE 15 L (P - 148)	22,34	72,563	1.621,06
6	FR4FFVAR	U	SUBMINISTRAMENT DE PLANTES HERBÀCIES I LLENYOSES SEGONS DF, EN CONTENIDOR DE 1 L. (P - 149)	2,47	3.096,000	7.647,12
7	FRZUUYUT	M2	SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ MANTA ORGÀNICA COCO I ARPILLERAS DE YUYE EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 3.33 GR/M2 I ESPECIFICACIONS TÈCIQUES DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, TIPUS BON TERRA IBERICA O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA. (P - 178)	2,78	562,500	1.563,75
8	FRZUUMBD	M2	MALLA ANTIHERBES EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 200 GR/M2 TIPUS BIOSTILL MARRÓ 100% BIODEGRADABLE DE LA CASA HORTICOLA PEDRALBES O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA. (P - 177)	2,94	562,500	1.653,75
9	FR341254	M2	BARREJA ORGÀNICA DEL SÒL DEL COMPOST VEGETAL AMB EL TERRENY EXISTENT AMB MOTOCULTOR. (P - 134)	1,72	429,000	737,88
10	FR3P2254	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS. (P - 135)	83,67	19,500	1.631,57
11	FR66211B	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR D'1 A 1.5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 25X25X25 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG. (P - 160)	2,56	3.096,000	7.925,76
12	FR66255B	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 10 A 25 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 50X50X40 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ	19,10	97,000	1.852,70

			BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG (P - 162)			
13	FR61135B	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG (P - 156)	41,10	49,000	2.013,90
14	FR66266B	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 25 A 40 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 60X60X40 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG (P - 163)	30,06	146,000	4.388,76
15	FR662MAN	U	INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ. (P - 164)	2,83	3.388,000	9.588,04
16	FR612ZZ1	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 16CM DE PERIMETRE DE TRONC EN ESPAI VERD I CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80CM AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%). REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA. S'INCLOU ASPRATGE ÚNIC DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVAT 50 CM DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (1UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES. (P - 158)	63,35	34,000	2.153,90
17	PR472-91MU	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 200 A 250 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 45 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 54 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 223)	118,67	14,000	1.661,38
18	PR450-8WRS	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, EN CONTENIDOR DE 15 L (P - 215)	96,72	9,000	870,48
19	PR468-914C	U	SUBMINISTRAMENT DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS TOTEM D'ALÇÀRIA DE 300 A 350 CM, EN CONTENIDOR DE 40 A 120 L (P - 219)	136,90	11,000	1.505,90
20	FR3PUTEX	M2	APORTACIÓ I ESTESA D'ENCOIXINAT ORGÀNIC A BASE DE PODA COM ENCOIXINAT AL VOLTANT DE L'ARBRAT DE NOVA PLANTACIÓ EN FORMA CIRCULAR DE 1M DE RADI I UN GRUIX DE 10 CM (P - 140)	3,58	562,500	2.013,75
TOTAL	TITOL 3		01.01.05			**64.995,00**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 02 ARBRAT PASSATGE MOSCOU
TITOL 3 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214W-FEME	M	TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR (P - 186)	6,22	500,000	3.110,00
2	P214N-52TS	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA,	15,19	180,000	2.734,20

PRESSUPOST

			AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. S'INCLOU LA BASE EXISTENT I LA NETEJA DE LA RASA. (P - 185)			
3	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. (P - 6)	7,64	300,000	2.292,00
4	F221U050	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. (P - 11)	3,00	203,000	609,00
5	F221U051	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A LA MATEIXA OBRA EN FORMACIÓ DE PILES . (P - 12)	4,21	203,000	854,63
6	P2251-5488	M3	SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS Ø20-40 MM EN TONGADES DE 25 CM, COM A MÀXIM (P - 188)	22,83	81,200	1.853,80
7	F226U050	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLÒS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 20)	3,55	203,000	720,65
8	FR3PUTAJ	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES I/O PARTERRES.CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA: FRANCA O FRANCA ARENOSA. EXEMPTA DE MATERIALS AMB UNA GRANULOMETRÌA SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I 7,5 CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2 DS/M (EXTRACTE DE PASTA SATURADA) CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% PES SEC MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D'ESTAR LLIURES DE PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE PUGUIN AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES. (P - 138)	34,35	203,000	6.973,05
9	FR3PUTC0	M3	VOLTEJAT A OBRA DE: TERRA ADEQUADA O NATURAL DE JARDINERIA AMB UNA TEXTURA FRANCO-SORRENCA I DE COMPOST ORGÀNIC ACTIU MICROBIOLÓGICAMENT A BASE DE ELGAN O EQUIVALENT I AMB PERÍODE DE DESCOMPOSICIÓ MÍNIM DE 9 MESOS. INCLÓS P.P. DE FORMACIÓ I RETIRADA DE ZONA DE VOLTEIG, TOT SEGONS NTJ05C EN UN 50% I LES TERRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ EN L'ALTRE 50%. (P - 139)	0,75	406,000	304,50
TOTAL	TITOL 3		01.02.01			**19.451,83**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 02 ARBRAT PASSATGE MOSCOU
TITOL 3 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 24)	0,53	720,700	381,97
2	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 49)	18,44	290,000	5.347,60
3	F936UR10	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE	11,21	116,000	1.300,36

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

PRESSUPOST

			LÍMITS (P - 46)			
4	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 56)	24,26	116,000	2.814,16
5	F9F1U216	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCADES AMB MORTER M-40A A TRUC DE MACETA I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 57)	49,96	30,000	1.498,80
6	F9V7UECO	U	FRANJES DE PAVIMENT DE FUSTA, FORMAT PER TRAVESSES DE PI ECOLÒGIQUES, DE SECCIÓ 20X12 CM I 2,50 M DE LONGITUD, RECOLZAT I ANCORAT EN POSICIÓ HORITZONTAL SOBRE EL TERRENY. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES I EL REBLERT POSTERIOR AMB EL MATERIAL DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. (P - 64)	41,24	0,000	0,00
7	F9A1UGAR	M3	PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 53)	29,43	99,600	2.931,23
TOTAL	TITOL 3		01.02.04			**14.274,12**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 02 ARBRAT PASSATGE MOSCOU
TITOL 3 05 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (P - 129)	177,32	10,000	1.773,20
2	FR11UARE	U	ARRENCADA D'ARBRES DE GRAN PORT (EXEMPLARS), AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (P - 130)	224,08	4,000	896,32
3	FR61U00B	U	PLANTACIÓ D'ABRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA. (P - 159)	53,85	47,000	2.530,95
4	PR420-8U2Z	U	SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 204)	166,86	16,000	2.669,76
5	FR42122C	U	SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 141)	251,95	7,000	1.763,65
6	PR468-914C	U	SUBMINISTRAMENT DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS TOTEM D'ALÇÀRIA DE 300 A 350 CM, EN CONTENIDOR DE 40 A 120 L (P - 219)	136,90	8,000	1.095,20
7	PR472-91ML	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 150 A 175 CM, EN CONTENIDOR DE 30 L (P - 222)	78,22	7,000	547,54
8	PR472-91MU	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 200 A 250 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 45 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 54 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 223)	118,67	2,000	237,34

9	PR450-8WRS	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, EN CONTENIDOR DE 15 L (P - 215)	96,72	4,000	386,88
10	PR450-8WSA	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L (P - 216)	141,41	3,000	424,23
11	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT) (P - 169)	50,83	0,000	0,00
12	FRZ2U002	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DOS ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT) (P - 168)	24,36	47,000	1.144,92
TOTAL	TITOL 3		01.02.05			**13.469,99**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 03 ÀMBIT AVINGUDA ESTRASBURG
TITOL 3 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FF22UDES	M2	ESBROSSADA DEL TERRENY EN PENDENTS SUPERIORS AL 35%, AMB MITJANS MANULAS/MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 68)	2,96	2.275,000	6.734,00
2	FR261205	M2	FRESATGE DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE 0,2 M, AMB MOTOCULTOR, EN DUES PASSADES CREUADES, PER A UN PENDENT SUPERIOR 30% (P - 133)	2,37	445,000	1.054,65
3	F221KTMIC	M3	EXCAVACIÓ MANUAL SOBRE TALUS AMB PENDENT SUPERIOR AL 35% EN TERRENY NO CLASSIFICAT, CONSISTENT EN LA ELABORACIÓ D'UNA MICRORASA DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUAL, LA BARREJA DEL TERRENY EXTRET AMB TERRA VEGETAL, I EL SEU POSTERIOR REBLERT, UN COP COL·LOCADA LA PLANTA. (P - 14)	142,32	15,264	2.172,37
4	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25% (P - 22)	1,76	2.275,000	4.004,00
TOTAL	TITOL 3		01.03.01			**13.965,02**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 03 ÀMBIT AVINGUDA ESTRASBURG
TITOL 3 02 EMPALISSADES DE FUSTA
TITOL 3 (1) 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FF22UDES	M2	ESBROSSADA DEL TERRENY EN PENDENTS SUPERIORS AL 35%, AMB MITJANS MANULAS/MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 68)	2,96	420,000	1.243,20
2	P221K-TG42	M3	EXCAVACIÓ MANUAL SOBRE TALUS AMB PENDENT SUPERIOR AL 35% EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA (P - 187)	101,57	210,000	21.329,70

3	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25% (P - 22)	1,76	420,000	739,20
TOTAL	TITOL 3 (1)		01.03.02.01			**23.312,10**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 03 ÀMBIT AVINGUDA ESTRASBURG
TITOL 3 02 EMPALISSADES DE FUSTA
TITOL 3 (1) 02 EMPALISSADES TIPUS ENGRAELLAT DE FUSTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FRZUUGRA	M2	ENGRAELLAT VIU SOBRE TALÚS FORMAT AMB TRONCS DE CASTANYER DE DIÀMETRE ENTRE 15 I 25 CM I LLARGÀRIA ENTRE 3 I 5 M DISPOSAT FORMANT UN CEL·LA D'1X1 M SOBRE UN TALÚS, UNITS ENTRE SI MITJANÇANT CLAUS I LLIGATS AMB FILFERRO D'ACER GALVANITZAT, ANCORATS AL TERRENY AMB BARRES D'ACER CORRUGAT DE DIÀMETRE 12-14 MM I 1,2 M DE LLARGÀRIA I EL REBLERT DELS BUITS AMB TERRA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, COL·LOCANT ESTAQUES D'ESPÈCIES ARBUSTIVES AUTÒCTONES AMB CAPACITAT DE REPRODUCCIÓ VEGETATIVA, INCLOENT EL REPERFILAT SUPERFICIAL DEL TALÚS, EL SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT A PEU D'OBRA I TALL DELS TRONCS, LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA, LA PREPARACIÓ I CONSERVACIÓ EN OBRA DEL MATERIAL VEGETAL I EL REBLERT DE L'ESTRUCTURA. (P - 174)	146,74	560,000	82.174,40
2	FRZUUFEX	M	CONSTRUCCIÓ I COL·LOCACIÓ DE FEIXINES DE BRANCA SECA. COMPREN: EL REPLANTEIG DE LA FEIXINA SOBRE EL TERRENY, OBERTURA MECÀNICA DE LA RASA DE 30X30 CM, RECOLECCIÓ DE LES BRANQUES DE L'ENTORN DE LA PRÒPIA OBRA O APORTACIÓ DE NOU MATERIAL EN CAS DE NO TROBAR-LO. CONSTRUCCIÓ DE FEIXOS D'UN DIÀMETRE MINIM DE 25 CM, LLIGATS AMB FILFERRO GALVANITZAT. COL·LOCACIÓ DE LES FEIXINES A LA RASA ANCORAT AL TERRENY MITJANÇANT ESTAQUES DE FUSTA CLAVADES AL TERRA SEGONS LES INDICACIONS DE LA DO I POSTERIOR TAPAT AMB UNS 3 CM DE GRUIX DEL MATEIX MATERIAL EXTRET EN L'OBERTURA DE LA RASA. CRITERI D'AMIDAMENT: SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA AMIDADA SOBRE PLÀNOL. (P - 173)	65,25	0,000	0,00
3	FRZUUFEV	M	CONSTRUCCIÓ I COL·LOCACIÓ DE FEIXINES VIVES A BASE DE MATERIAL ARBUSTIU AUTÒCTON AMB CAPACITAT DE REPRODUCCIÓ VEGETATIVA, COMPREN: EL REPLANTEIG DE LA FEIXINA SOBRE EL TERRENY, OBERTURA MECÀNICA DE LA RASA DE 30X30 CM, RECOLECCIÓ DE LES BRANQUES DE L'ENTORN DE LA PRÒPIA OBRA O APORTACIÓ DE NOU MATERIAL EN CAS DE NO TROBAR-LO. CONSTRUCCIÓ DE FEIXOS D'UN DIÀMETRE MINIM DE 25 CM, LLIGATS AMB FILFERRO GALVANITZAT. COL·LOCACIÓ DE LES FEIXINES A LA RAA ANCORAT AL TERRENY MITJANÇANT ESTAQUES DE FUSTA CLAVADES AL TERRA SEGONS LES INDICACIONS DE LA DO I POSTERIOR TAPAT AMB UNS 3 CM DE GRUIX DEL MATEIX MATERIAL EXTRET EN L'OBERTURA DE LA RASA. CRITERI D'AMIDAMENT: SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA AMIDADA SOBRE PLÀNOL.	77,56	10,000	775,60

			(P - 172)			
TOTAL	TITOL 3 (1)		01.03.02.02			**82.950,00**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 03 ÀMBIT AVINGUDA ESTRASBURG
TITOL 3 02 EMPALISSADES DE FUSTA
TITOL 3 (1) 03 XARXA DE REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F9F1UJAF	PA	REPARACIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL TRIA 1 I TRIA 3 DE LA CASA ´´PREFABRICATS I PAVIMENTS SAS´´ O EQUIVALENT DE 47.5X41.3X6 CM CONSISTENT EN LA RETIRADA DE LES PECES ON ANIRÀ L'ARQUETA, L'EXCAVACIÓ DE 120X60X80 CM I LA RETIRADA DEL REBLERT DE TERRES EXISTENT I LES TAXES D'ABOCADOR. POSTERIORMENT, UN COP COL·LOCADA L'ARQUETA, ES FARAN ELS TALLS PERTINENTS A LES PECES RETIRADES, I ES DONARA LA BEURADADA DE MORTER O SORRA. INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES. (P - 58)	256,57	1,000	256,57
2	FJ11U68CB	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X120X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DOBLE DE FOSA DUCTIL B125, MOD. E-120X60 PIJ, DE FÀBREGAS O SIMILAR, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (P - 79)	738,46	1,000	738,46
3	GG502CX	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER CONNEXIÓ REG A REG EXISTENT (P - 180)	153,00	3,000	459,00
4	FJ10U050	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL.LACIÓ DE REG DE 80 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA DE FORMA MANUAL O MECÀNICA. (P - 77)	6,11	215,000	1.313,65
5	FJ22U740	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 83)	7,03	270,000	1.898,10
6	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 82)	5,11	100,000	511,00
7	FJ22U540	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 81)	4,08	25,000	102,00
8	FJ24U090	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA. (P - 86)	4,20	100,000	420,00
9	FJ24U125	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA. (P - 87)	5,46	25,000	136,50
10	FJ41U500	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL I ZONA DE REG. (P - 92)	41,88	2,000	83,76
11	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT. (P - 96)	63,65	1,000	63,65

12	FJ44U500	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 24 V., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS. (P - 98)	73,98	1,000	73,98
13	FJ33U030	M	TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (P - 89)	2,39	725,000	1.732,75
TOTAL	TITOL 3 (1)		01.03.02.03			**7.789,42**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 03 ÀMBIT AVINGUDA ESTRASBURG
TITOL 3 02 EMPALISSADES DE FUSTA
TITOL 3 (1) 05 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR341254	M2	BARREJA ORGÀNICA DEL SÒL DEL COMPOST VEGETAL AMB EL TERRENY EXISTENT AMB MOTOCULTOR. (P - 134)	1,72	975,000	1.677,00
2	FR3P2254	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS. (P - 135)	83,67	48,750	4.078,91
3	FRZUUYUT	M2	SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ MANTA ORGÀNICA COCO I ARPILLERAS DE YUYE EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 3.33 GR/M2 I ESPECIFICACIONS TÈCIQUES DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, TIPUS BON TERRA IBERICA O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA. (P - 178)	2,78	975,000	2.710,50
4	FRZUUMBD	M2	MALLA ANTIHERBES EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 200 GR/M2 TIPUS BIOSTILL MARRÓ 100% BIODEGRADABLE DE LA CASA HORTICOLA PEDRALBES O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA. (P - 177)	2,94	840,000	2.469,60
5	PR4JJ-5HR4	U	SUBMINISTRAMENT DE VITEX AGNUS-CASTUS LATIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 267)	4,03	45,270	182,44
6	PR4GT-5HSI	U	SUBMINISTRAMENT DE RETAMA MONOSPERMA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 252)	4,19	45,270	189,68
7	PR4GH-0VIR	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 249)	4,19	365,625	1.531,97
8	PR4G8-05GQ	U	SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA ANGUSTIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 246)	4,19	105,630	442,59
9	PR4FE-93B1	U	SUBMINISTRAMENT DE BUPLERUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L (P - 244)	2,45	119,714	293,30

10	PR49H-0L77	U	SUBMINISTRAMENT D'ANTHYLLIS CYTISOIDES D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (P - 227)	2,14	150,900	322,93
11	PR4D3-93BR	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA RIGIDA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L (P - 236)	3,06	100,600	307,84
12	PR4HO-5T2I	U	SUBMINISTRAMENT DE SPARTIUM JUNCEUM D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 260)	3,65	42,480	155,05
13	PR445-8VSQ	U	SUBMINISTRAMENT D'OLEA EUROPAEA VAR. SYLVESTRIS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L (P - 208)	13,82	42,480	587,07
14	PR4G9-5T4J	U	SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA ALMERIENSIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 247)	4,19	132,160	553,75
15	PR4D3-93BZ	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L (P - 237)	3,06	99,120	303,31
16	PR4CL-000C	U	SUBMINISTRAMENT DE DORYCNIUM PENTAPHYLLUM EN CONTENIDOR D'1,3 L (P - 234)	2,45	94,400	231,28
17	PR4DI-0057	U	SUBMINISTRAMENT DE GENISTA UMBELLATA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 238)	4,19	113,280	474,64
18	FR623Z2	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY (P - 154)	3,20	1.569,000	5.020,80
19	FR3PUTEX	M2	APORTACIÓ I ESTESA D'ENCOIXINAT ORGÀNIC A BASE DE PODA COM ENCOIXINAT AL VOLTANT DE L'ARBRAT DE NOVA PLANTACIÓ EN FORMA CIRCULAR DE 1M DE RADI I UN GRUIX DE 10 CM (P - 140)	3,58	975,000	3.490,50
20	FR662MAN	U	INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ. (P - 164)	2,83	1.569,000	4.440,27
TOTAL	TITOL 3 (1)		01.03.02.05			**29.463,43**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 03 ÀMBIT AVINGUDA ESTRASBURG
TITOL 3 04 ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR612ZP3	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE PERIMETRE DE TRONC EN ESPAI VERD I CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X100CM AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%). REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA. S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES. (P - 157)	164,52	58,000	9.542,16
2	PR442-8VML	U	SUBMINISTRAMENT DE MALUS´EVEREST PERPETU´	229,50	1,000	229,50

			MULTITRONC D'ALÇARIA 300/400CM AMB PA DE TERRA (P - 207)			
3	PR450-8WRS	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, EN CONTENIDOR DE 15 L (P - 215)	96,72	19,000	1.837,68
4	PR450-8WSA	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L (P - 216)	141,41	7,000	989,87
5	PR472-91ML	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 150 A 175 CM, EN CONTENIDOR DE 30 L (P - 222)	78,22	13,000	1.016,86
6	PR472-91MU	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 200 A 250 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 45 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 54 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 223)	118,67	5,000	593,35
7	PR472-91N8	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 300 A 350 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 65 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 78 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 224)	184,60	4,000	738,40
8	PR468-914C	U	SUBMINISTRAMENT DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS TOTEM D'ALÇÀRIA DE 300 A 350 CM, EN CONTENIDOR DE 40 A 120 L (P - 219)	136,90	4,000	547,60
9	PR416-8TQU	U	SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO MULTITRONC D'ALÇARIA 250/300CM, EN CONTENIDOR DE 150 L (P - 203)	264,10	1,000	264,10
10	PR450-8WML	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX MULTITRONC EN CONTENIDOR DE 160 L D'ALÇARIA DE 300/350 CM (P - 212)	318,75	1,000	318,75
11	PR44E-8WE8	U	SUBMINISTRAMENT DE MAHALEB DULCIS DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, EN CONTENIDOR DE 35 L (P - 209)	55,60	1,000	55,60
12	PR411-8TML	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM MULTITRONC EN CONTENIDOR D'ALÇARIA 300/350CM (P - 199)	250,20	1,000	250,20
TOTAL	TITOL 3		01.03.04			**16.384,07**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 03 ÀMBIT AVINGUDA ESTRASBURG
TITOL 3 05 TRACTAMENT DEL TERRENY I PLANTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FF22UDES	M2	ESBROSSADA DEL TERRENY EN PENDENTS SUPERIORS AL 35%, AMB MITJANS MANULAS/MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 68)	2,96	2.275,000	6.734,00
2	FR261205	M2	FRESATGE DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE 0,2 M, AMB MOTOCULTOR, EN DUES PASSADES CREUADES, PER A UN PENDENT SUPERIOR 30% (P - 133)	2,37	445,000	1.054,65
3	F221KTMIC	M3	EXCAVACIÓ MANUAL SOBRE TALUS AMB PENDENT SUPERIOR AL 35% EN TERRENY NO CLASSIFICAT, CONSISTENT EN LA ELABORACIÓ D'UNA MICRORASA DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUAL, LA BARREJA DEL TERRENY EXTRET AMB TERRA VEGETAL, I EL SEU POSTERIOR REBLERT, UN COP COL·LOCADA LA PLANTA. (P - 14)	142,32	15,264	2.172,37
4	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25% (P - 22)	1,76	2.275,000	4.004,00
5	F22113L2	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 9)	1,24	1.152,000	1.428,48

PRESSUPOST

6	FR24A5MA	M2	LLAURADA DE TERRENY COMPACTE, EN OBRES D'URBANITZACIÓ, DE FORMA MANUAL I UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.8 A 2.39 M, PER A UN PENDENT SUPERIOR AL 40%. (P - 132)	3,50	1.152,000	4.032,00
7	FR7217J0	M2	HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS MIXTA AMB ADDICIÓ D'ESPÈCIES ARBUSTIVES I/O DE FLOR, SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 G/M2, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE DE 500 A 2000 M2 (P - 166)	1,56	1.152,000	1.797,12
8	FR341254	M2	BARREJA ORGÀNICA DEL SÒL DEL COMPOST VEGETAL AMB EL TERRENY EXISTENT AMB MOTOCULTOR. (P - 134)	1,72	2.275,000	3.913,00
9	FR3P2254	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS. (P - 135)	83,67	16,750	1.401,47
10	FRZUUYUT	M2	SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ MANTA ORGÀNICA COCO I ARPILLERAS DE YUYE EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 3.33 GR/M2 I ESPECIFICACIONS TÈCIQUES DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, TIPUS BON TERRA IBERICA O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA. (P - 178)	2,78	636,000	1.768,08
11	FRZUUMBD	M2	MALLA ANTIHERBES EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 200 GR/M2 TIPUS BIOSTILL MARRÓ 100% BIODEGRADABLE DE LA CASA HORTICOLA PEDRALBES O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA. (P - 177)	2,94	2.275,000	6.688,50
12	PR4GM-940N	U	SUBMINISTRAMENT DE PLUMBAGO AURICULATA EN CONTENIDOR DE 2 L (P - 251)	4,24	2.274,000	9.641,76
13	PR4J3-95O3	U	SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS 'OUARZAZATE' D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 264)	4,02	1.005,000	4.040,10
14	PR4FE-42N3	U	SUBMINISTRAMENT DE NERIUM OLEANDER 'NANA' D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'3 L (P - 243)	5,83	213,000	1.241,79
15	FR623Z2	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY (P - 154)	3,20	3.279,000	10.492,80
16	FR3PUTEX	M2	APORTACIÓ I ESTESA D'ENCOIXINAT ORGÀNIC A BASE DE PODA COM ENCOIXINAT AL VOLTANT DE L'ARBRAT DE NOVA PLANTACIÓ EN FORMA CIRCULAR DE 1M DE RADI I UN GRUIX DE 10 CM (P - 140)	3,58	335,000	1.199,30
17	FR662MAN	U	INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ. (P -	2,83	3.279,000	9.279,57

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

PRESSUPOST

			164)			
TOTAL	TITOL 3		01.03.05			**70.888,99**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 03 ÀMBIT AVINGUDA ESTRASBURG
TITOL 3 10 FRANGES MIXTES FORESTALS TALUSSOS COMP 1

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR4JJ-5HR4	U	SUBMINISTRAMENT DE VITEX AGNUS-CASTUS LATIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 267)	4,03	45,000	181,35
2	PR4GT-5HSI	U	SUBMINISTRAMENT DE RETAMA MONOSPERMA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 252)	4,19	45,000	188,55
3	PR4GH-0VIR	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 249)	4,19	187,500	785,63
4	PR4G8-05GQ	U	SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA ANGUSTIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 246)	4,19	105,000	439,95
5	PR4FE-93B1	U	SUBMINISTRAMENT DE BUPLERUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L (P - 244)	2,45	119,000	291,55
6	PR49H-0L77	U	SUBMINISTRAMENT D'ANTHYLLIS CYTISOIDES D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (P - 227)	2,14	150,000	321,00
7	PR4D3-93BR	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA RIGIDA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L (P - 236)	3,06	100,000	306,00
8	FR623Z2	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY (P - 154)	3,20	752,000	2.406,40
9	FR662MAN	U	INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ. (P - 164)	2,83	752,000	2.128,16
TOTAL	TITOL 3		01.03.10			**7.048,59**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 03 ÀMBIT AVINGUDA ESTRASBURG
TITOL 3 11 FRANGES MIXTES FORESTALS TALUSSOS COMP 2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR4HO-5T2I	U	SUBMINISTRAMENT DE SPARTIUM JUNCEUM D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 260)	3,65	45,000	164,25
2	PR445-8VSQ	U	SUBMINISTRAMENT D'OLEA EUROPAEA VAR. SYLVESTRIS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L (P - 208)	13,82	45,000	621,90
3	PR4GH-0VIR	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 249)	4,19	187,500	785,63
4	PR4G9-5T4J	U	SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA ALMERIENSIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 247)	4,19	140,000	586,60
5	PR4D3-93BZ	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L (P - 237)	3,06	140,000	428,40
6	PR4CL-000C	U	SUBMINISTRAMENT DE DORYCNIUM PENTAPHYLLUM EN CONTENIDOR D'1,3 L (P - 234)	2,45	100,000	245,00

7	PR4DI-0057	U	SUBMINISTRAMENT DE GENISTA UMBELLATA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 238)	4,19	120,000	502,80
8	FR623Z2	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY (P - 154)	3,20	780,000	2.496,00
9	FR662MAN	U	INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ. (P - 164)	2,83	780,000	2.207,40
TOTAL	TITOL 3		01.03.11			**8.037,98**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 04 ÀMBIT ESCALES COTLLIURE
TITOL 3 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F22113L2	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 9)	1,24	790,500	980,22
2	FF22UDES	M2	ESBROSSADA DEL TERRENY EN PENDENTS SUPERIORS AL 35%, AMB MITJANS MANULAS/MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 68)	2,96	230,000	680,80
3	FR261205	M2	FRESATGE DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE 0,2 M, AMB MOTOCULTOR, EN DUES PASSADES CREUADES, PER A UN PENDENT SUPERIOR 30% (P - 133)	2,37	790,500	1.873,49
4	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25% (P - 22)	1,76	604,000	1.063,04
5	FR7217J0	M2	HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS MIXTA AMB ADDICIÓ D'ESPÈCIES ARBUSTIVES I/O DE FLOR, SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 G/M2, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE DE 500 A 2000 M2 (P - 166)	1,56	230,000	358,80
TOTAL	TITOL 3		01.04.01			**4.956,35**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 04 ÀMBIT ESCALES COTLLIURE
TITOL 3 04 ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR612ZP3	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE PERIMETRE DE TRONC EN ESPAI VERD I CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X100CM AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%). REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA. S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I	164,52	30,000	4.935,60

			POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES. (P - 157)			
2	PR442-8VML	U	SUBMINISTRAMENT DE MALUS´EVEREST PERPETU´ MULTITRONC D'ALÇARIA 300/400CM AMB PA DE TERRA (P - 207)	229,50	3,000	688,50
3	PR472-91MU	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 200 A 250 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 45 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 54 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 223)	118,67	1,000	118,67
4	PR472-91ML	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 150 A 175 CM, EN CONTENIDOR DE 30 L (P - 222)	78,22	3,000	234,66
5	PR472-91N8	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 300 A 350 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 65 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 78 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 224)	184,60	2,000	369,20
6	PR450-8WRS	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, EN CONTENIDOR DE 15 L (P - 215)	96,72	9,000	870,48
7	PR450-8WSA	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L (P - 216)	141,41	4,000	565,64
8	PR450-8WML	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX MULTITRONC EN CONTENIDOR DE 160 L D'ALÇARIA DE 300/350 CM (P - 212)	318,75	2,000	637,50
9	PR416-8TQU	U	SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO MULTITRONC D'ALÇARIA 250/300CM, EN CONTENIDOR DE 150 L (P - 203)	264,10	2,000	528,20
10	PR44E-8WE8	U	SUBMINISTRAMENT DE MAHALEB DULCIS DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, EN CONTENIDOR DE 35 L (P - 209)	55,60	2,000	111,20
11	PR411-8TML	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM MULTITRONC EN CONTENIDOR D'ALÇARIA 300/350CM (P - 199)	250,20	1,000	250,20
TOTAL	TITOL 3		01.04.04			**9.309,85**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 04 ÀMBIT ESCALES COTLLIURE
TITOL 3 05 TRACTAMENT DEL TERRENY DE PLANTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR341254	M2	BARREJA ORGÀNICA DEL SÒL DEL COMPOST VEGETAL AMB EL TERRENY EXISTENT AMB MOTOCULTOR. (P - 134)	1,72	416,500	716,38
2	FR3P2254	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS. (P - 135)	83,67	20,825	1.742,43
3	FRZUUYUT	M2	SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ MANTA ORGÀNICA COCO I ARPILLERAS DE YUYE EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 3.33 GR/M2 I ESPECIFICACIONS TÈCIQUES DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, TIPUS BON TERRA IBERICA O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA. (P - 178)	2,78	374,000	1.039,72

4	FRZUUMBD	M2	MALLA ANTIHERBES EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 200 GR/M2 TIPUS BIOSTILL MARRÓ 100% BIODEGRADABLE DE LA CASA HORTICOLA PEDRALBES O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA. (P - 177)	2,94	790,500	2.324,07
5	FR3PUTEX	M2	APORTACIÓ I ESTESA D'ENCOIXINAT ORGÀNIC A BASE DE PODA COM ENCOIXINAT AL VOLTANT DE L'ARBRAT DE NOVA PLANTACIÓ EN FORMA CIRCULAR DE 1M DE RADI I UN GRUIX DE 10 CM (P - 140)	3,58	416,500	1.491,07
TOTAL	TITOL 3		01.04.05			**7.313,67**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 04 ÀMBIT ESCALES COTLLIURE
TITOL 3 06 MAQUIA-ESTRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR493-92C1	U	SUBMINISTRAMENT D'ACHILLEA COARCTATA' EN CONTENIDOR DE1 L (P - 226)	1,94	42,000	81,48
2	PR4D3-93BR	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA RIGIDA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L (P - 236)	3,06	31,500	96,39
3	PR4H8-00L1	U	SUBMINISTRAMENT DE SALVIA LAVANDULIFOLIA SUB. BLANCOANA D'ALÇÀRIA DE 20 A 30 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (P - 257)	2,45	42,000	102,90
4	PR4BF-94F2	U	SUBMINISTRAMENT DE CISTUS X FLORENTINUS EN CONTENIDOR DE 2.5 L (P - 231)	3,21	21,000	67,41
5	PR4HA-94ZW	U	SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA CHAMACYPARISSUS EN CONTENIDOR D'1 L (P - 259)	1,59	37,800	60,10
6	PR4BL-94BX	U	SUBMINISTRAMENT DE CONVOLVULUS CNEORUM EN CONTENIDOR D'1 L (P - 232)	2,34	21,000	49,14
7	PR4J3-95TL	U	SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM X LUCIDRYS D'ALÇÀRIA DE 10 A 20 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L (P - 265)	2,13	35,700	76,04
8	FR623Z2	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY (P - 154)	3,20	235,000	752,00
9	FR662MAN	U	INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ. (P - 164)	2,83	235,000	665,05
TOTAL	TITOL 3		01.04.06			**1.950,51**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 04 ÀMBIT ESCALES COTLLIURE
TITOL 3 07 MAQUIA-ESTRAT MIG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR4H2-94V3	U	SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS OFFICINALIS 'BOULE' EN CONTENIDOR D'1,3 L (P - 256)	2,23	17,000	37,91

2	PR4EC-9DC1	U	SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA DENTATA 'CANDICANS' EN CONTENIDOR D'1 L (P - 240)	1,61	25,500	41,06
3	PR4H8-94F2	U	SUBMINISTRAMENT DE SALVIA FRUTICOSA D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L (P - 258)	2,65	25,500	67,58
4	PR4B6-942L	U	SUBMINISTRAMENT DE CENTRANTHUS RUBER D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L (P - 228)	2,04	17,000	34,68
5	PR4EG-94OA	U	SUBMINISTRAMENT DE LIMONIUM PEREZII EN CONTENIDOR DE 2L (P - 241)	3,62	17,000	61,54
6	PR4BF-949X	U	SUBMINISTRAMENT DE CISTUS X PULVERULENTUS EN CONTENIDOR D'1,7 L (P - 229)	2,44	17,000	41,48
7	PR4G2-93B1	U	SUBMINISTRAMENT DE PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA 'BLUE SPIRE', EN CONTENIDOR DE 1 L (P - 245)	1,94	25,500	49,47
8	PR4HS-95MR	U	SUBMINISTRAMENT DE MUHLENBERGIA RIGENS D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'2 L (P - 263)	3,88	38,250	148,41
9	PR4CG-937H	U	SUBMINISTRAMENT DE DIETES BICOLOR D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (P - 233)	3,01	12,750	38,38
10	FR623Z2	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY (P - 154)	3,20	200,000	640,00
11	FR662MAN	U	INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ. (P - 164)	2,83	200,000	566,00
TOTAL	TITOL 3		01.04.07			**1.726,51**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 04 ÀMBIT ESCALES COTLLIURE
TITOL 3 08 MAQUIA-ESTRAT ALT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR4G9-93V6	U	SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 248)	4,19	19,200	80,45
2	PR4D3-93BZ	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L (P - 237)	3,06	22,400	68,54
3	PR4GH-0VIR	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 249)	4,19	6,400	26,82
4	PR4J3-95O3	U	SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS 'OUARZAZATE' D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 264)	4,02	12,800	51,46
5	PR4JM-9561	U	SUBMINISTRAMENT DE WESTRINGIA 'MUNDI' EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 269)	4,37	19,200	83,90
6	FR623Z2	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY (P - 154)	3,20	83,000	265,60
7	FR662MAN	U	INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ. (P - 164)	2,83	83,000	234,89

TOTAL	TITOL 3	01.04.08 **811,66**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 04 ÀMBIT ESCALES COTLLIURE
TITOL 3 09 TRIANGLES COTLLIURE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR4JM-9561	U	SUBMINISTRAMENT DE WESTRINGIA 'MUNDI' EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 269)	4,37	303,000	1.324,11
2	PR4HS-95AM	U	SUBMINISTRAMENT DE AMPELODESMUS MAURITANICA D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (P - 262)	2,09	200,000	418,00
3	PR4CG-937H	U	SUBMINISTRAMENT DE DIETES BICOLOR D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (P - 233)	3,01	428,000	1.288,28
4	PR4GM-940N	U	SUBMINISTRAMENT DE PLUMBAGO AURICULATA EN CONTENIDOR DE 2 L (P - 251)	4,24	100,000	424,00
5	PR4HS-95MR	U	SUBMINISTRAMENT DE MUHLENBERGIA RIGENS D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'2 L (P - 263)	3,88	140,000	543,20
6	PR4J3-95O3	U	SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS 'OUARZAZATE' D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 264)	4,02	492,000	1.977,84
7	FR623Z2	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY (P - 154)	3,20	1.663,000	5.321,60
8	FR662MAN	U	INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ. (P - 164)	2,83	1.663,000	4.706,29
TOTAL	TITOL 3		01.04.09			**16.003,32**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 04 ÀMBIT ESCALES COTLLIURE
TITOL 3 10 FRANGES MIXTES FORESTALS TALUSSOS COMP 1

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR4JJ-5HR4	U	SUBMINISTRAMENT DE VITEX AGNUS-CASTUS LATIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 267)	4,03	11,700	47,15
2	PR4GT-5HSI	U	SUBMINISTRAMENT DE RETAMA MONOSPERMA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 252)	4,19	11,700	49,02
3	PR4GH-0VIR	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 249)	4,19	48,750	204,26
4	PR4G8-05GQ	U	SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA ANGUSTIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 246)	4,19	27,300	114,39
5	PR4FE-93B1	U	SUBMINISTRAMENT DE BUPLERUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L (P - 244)	2,45	30,940	75,80
6	PR49H-0L77	U	SUBMINISTRAMENT D'ANTHYLLIS CYTISOIDES D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (P - 227)	2,14	39,000	83,46
7	PR4D3-93BR	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA RIGIDA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L (P - 236)	3,06	26,000	79,56
8	FR623Z2	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT	3,20	198,000	633,60

			DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY (P - 154)			
9	FR662MAN	U	INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ. (P - 164)	2,83	198,000	560,34
TOTAL	TITOL 3		01.04.10			**1.847,58**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 04 ÀMBIT ESCALES COTLLIURE
TITOL 3 11 FRANGES MIXTES FORESTALS TALUSSOS COMP 2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR4HO-5T2I	U	SUBMINISTRAMENT DE SPARTIUM JUNCEUM D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 260)	3,65	13,500	49,28
2	PR445-8VSQ	U	SUBMINISTRAMENT D'OLEA EUROPAEA VAR. SYLVESTRIS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L (P - 208)	13,82	13,500	186,57
3	PR4GH-0VIR	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 249)	4,19	56,250	235,69
4	PR4G9-5T4J	U	SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA ALMERIENSIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 247)	4,19	42,000	175,98
5	PR4D3-93BZ	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L (P - 237)	3,06	42,000	128,52
6	PR4CL-000C	U	SUBMINISTRAMENT DE DORYCNIUM PENTAPHYLLUM EN CONTENIDOR D'1,3 L (P - 234)	2,45	30,000	73,50
7	PR4DI-0057	U	SUBMINISTRAMENT DE GENISTA UMBELLATA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 238)	4,19	36,000	150,84
8	FR623Z2	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY (P - 154)	3,20	235,000	752,00
9	FR662MAN	U	INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ. (P - 164)	2,83	235,000	665,05
TOTAL	TITOL 3		01.04.11			**2.417,43**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 04 ÀMBIT ESCALES COTLLIURE
TITOL 3 12 SOTABOSC-BOSCOS DIVERSITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F22113L2	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 9)	1,24	357,000	442,68
2	FR261205	M2	FRESATGE DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE 0,2 M, AMB MOTOCULTOR, EN DUES PASSADES CREUADES, PER A UN PENDENT SUPERIOR 30% (P - 133)	2,37	101,000	239,37
3	FR3P2254	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I	83,67	10,100	845,07

PRESSUPOST Data: 10/03/25

			ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS. (P - 135)			
4	FR341254	M2	BARREJA ORGÀNICA DEL SÒL DEL COMPOST VEGETAL AMB EL TERRENY EXISTENT AMB MOTOCULTOR. (P - 134)	1,72	101,000	173,72
5	PR472-91KL	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 100 A 125 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L (P - 220)	11,12	2,525	28,08
6	PR450-8WRJ	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX ABUSTIU D'ALÇÀRIA DE 100 A 125 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L (P - 213)	16,68	3,788	63,18
7	PR416-8TQN	U	SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L (P - 202)	2,92	12,625	36,87
8	FR4G923Z	U	SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA ANGUSTIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 1.5 L (P - 150)	2,55	6,313	16,10
9	PR451-8WZ5	U	SUBMINISTRAMENT DE RHAMNUS ALATERNUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L (P - 218)	2,58	12,625	32,57
10	PR4JG-952G	U	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L (P - 266)	2,38	12,625	30,05
11	PR4BF-94A1	U	SUBMINISTRAMENT DE CISTUS ALBIDUS EN CONTENIDOR D'1,7 L (P - 230)	2,44	25,250	61,61
12	PR4D3-93BZ	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L (P - 237)	3,06	12,625	38,63
13	PR4H1-943Z	U	SUBMINISTRAMENT DE ROSA CANINA D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (P - 253)	2,55	2,525	6,44
14	PR4GH-93Y4	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (P - 250)	2,55	12,625	32,19
15	PR4F9-94UZ	U	SUBMINISTRAMENT DE MYRTUS COMMUNIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 242)	2,70	6,313	17,05
16	PR4FE-93B1	U	SUBMINISTRAMENT DE BUPLERUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L (P - 244)	2,45	6,313	15,47
17	FR623Z2	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY (P - 154)	3,20	118,000	377,60
TOTAL	TITOL 3		01.04.12			**2.456,68**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 05 ÀMBIT PASSATGE COTLLIURE
TITOL 3 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F22113L2	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 9)	1,24	1.300,000	1.612,00
2	FF22UDES	M2	ESBROSSADA DEL TERRENY EN PENDENTS SUPERIORS AL 35%, AMB MITJANS MANULAS/MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 68)	2,96	1.300,000	3.848,00
3	FR261205	M2	FRESATGE DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE 0,2 M, AMB MOTOCULTOR, EN DUES PASSADES CREUADES, PER A UN PENDENT SUPERIOR 30% (P - 133)	2,37	1.300,000	3.081,00

PRESSUPOST Data: 10/03/25

4	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25% (P - 22)	1,76	1.300,000	2.288,00
5	FR7217J0	M2	HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS MIXTA AMB ADDICIÓ D'ESPÈCIES ARBUSTIVES I/O DE FLOR, SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 G/M2, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE DE 500 A 2000 M2 (P - 166)	1,56	1.300,000	2.028,00
TOTAL	TITOL 3		01.05.01			**12.857,00**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 05 ÀMBIT PASSATGE COTLLIURE
TITOL 3 04 ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR612ZP3	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE PERIMETRE DE TRONC EN ESPAI VERD I CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X100CM AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%). REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA. S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES. (P - 157)	164,52	30,000	4.935,60
2	PR442-8VML	U	SUBMINISTRAMENT DE MALUS´EVEREST PERPETU' MULTITRONC D'ALÇARIA 300/400CM AMB PA DE TERRA (P - 207)	229,50	3,000	688,50
3	PR472-91MU	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 200 A 250 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 45 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 54 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 223)	118,67	1,000	118,67
4	PR472-91ML	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 150 A 175 CM, EN CONTENIDOR DE 30 L (P - 222)	78,22	3,000	234,66
5	PR472-91N8	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 300 A 350 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 65 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 78 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 224)	184,60	2,000	369,20
6	PR450-8WRS	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, EN CONTENIDOR DE 15 L (P - 215)	96,72	9,000	870,48
7	PR450-8WSA	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L (P - 216)	141,41	4,000	565,64
8	PR450-8WML	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX MULTITRONC EN CONTENIDOR DE 160 L D'ALÇARIA DE 300/350 CM (P - 212)	318,75	2,000	637,50
9	PR416-8TQU	U	SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO MULTITRONC D'ALÇARIA 250/300CM, EN CONTENIDOR DE 150 L (P - 203)	264,10	2,000	528,20
10	PR44E-8WE8	U	SUBMINISTRAMENT DE MAHALEB DULCIS DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, EN CONTENIDOR DE 35 L (P - 209)	55,60	2,000	111,20

11	PR411-8TML	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM MULTITRONC EN CONTENIDOR D'ALÇARIA 300/350CM (P - 199)	250,20	1,000	250,20
TOTAL	TITOL 3		01.05.04			**9.309,85**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 06 ÀMBIT CASQUET
TITOL 3 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR22N6Q5	M2	DESPEDREGAMENT DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE TREBALL DE 10 CM, AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 40.5 A 50.7 KW (55 A 69 CV) AMB EQUIP DESPEDREGADOR TIPUS FORQUILLA AMB REMOLC, AMB UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.66 A 2.65 M, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 12 %, ON INCLOU LA CÀRREGA DE PEDRA I RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 131)	0,95	4.950,000	4.702,50
2	F22113L2	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 9)	1,24	4.950,000	6.138,00
3	F221UFRE	M2	ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 13)	0,89	9.900,000	8.811,00
4	FF22UDES	M2	ESBROSSADA DEL TERRENY EN PENDENTS SUPERIORS AL 35%, AMB MITJANS MANULAS/MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 68)	2,96	780,000	2.308,80
5	F221U051	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A LA MATEIXA OBRA EN FORMACIÓ DE PILES . (P - 12)	4,21	1.500,000	6.315,00
6	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25% (P - 22)	1,76	780,000	1.372,80
7	FR7217J0	M2	HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS MIXTA AMB ADDICIÓ D'ESPÈCIES ARBUSTIVES I/O DE FLOR, SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 G/M2, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE DE 500 A 2000 M2 (P - 166)	1,56	6.950,000	10.842,00
TOTAL	TITOL 3		01.06.01			**40.490,10**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 06 ÀMBIT CASQUET
TITOL 3 02 EMPALISSADES DE FUSTA
TITOL 3 (1) 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FF22UDES	M2	ESBROSSADA DEL TERRENY EN PENDENTS SUPERIORS AL 35%, AMB MITJANS MANULAS/MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 68)	2,96	555,000	1.642,80
2	P221K-TG42	M3	EXCAVACIÓ MANUAL SOBRE TALUS AMB PENDENT SUPERIOR AL 35% EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB	101,57	277,500	28.185,68

			MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA (P - 187)			
3	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25% (P - 22)	1,76	555,000	976,80
TOTAL	TITOL 3 (1)		01.06.02.01			**30.805,28**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 06 ÀMBIT CASQUET
TITOL 3 02 EMPALISSADES DE FUSTA
TITOL 3 (1) 02 EMPALISSADES TIPUS ENGRAELLAT DE FUSTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FRZUUGRA	M2	ENGRAELLAT VIU SOBRE TALÚS FORMAT AMB TRONCS DE CASTANYER DE DIÀMETRE ENTRE 15 I 25 CM I LLARGÀRIA ENTRE 3 I 5 M DISPOSAT FORMANT UN CEL·LA D'1X1 M SOBRE UN TALÚS, UNITS ENTRE SI MITJANÇANT CLAUS I LLIGATS AMB FILFERRO D'ACER GALVANITZAT, ANCORATS AL TERRENY AMB BARRES D'ACER CORRUGAT DE DIÀMETRE 12-14 MM I 1,2 M DE LLARGÀRIA I EL REBLERT DELS BUITS AMB TERRA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, COL·LOCANT ESTAQUES D'ESPÈCIES ARBUSTIVES AUTÒCTONES AMB CAPACITAT DE REPRODUCCIÓ VEGETATIVA, INCLOENT EL REPERFILAT SUPERFICIAL DEL TALÚS, EL SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT A PEU D'OBRA I TALL DELS TRONCS, LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA, LA PREPARACIÓ I CONSERVACIÓ EN OBRA DEL MATERIAL VEGETAL I EL REBLERT DE L'ESTRUCTURA. (P - 174)	146,74	370,000	54.293,80
2	FRZUUFEX	M	CONSTRUCCIÓ I COL·LOCACIÓ DE FEIXINES DE BRANCA SECA. COMPREN: EL REPLANTEIG DE LA FEIXINA SOBRE EL TERRENY, OBERTURA MECÀNICA DE LA RASA DE 30X30 CM, RECOLECCIÓ DE LES BRANQUES DE L'ENTORN DE LA PRÒPIA OBRA O APORTACIÓ DE NOU MATERIAL EN CAS DE NO TROBAR-LO. CONSTRUCCIÓ DE FEIXOS D'UN DIÀMETRE MINIM DE 25 CM, LLIGATS AMB FILFERRO GALVANITZAT. COL·LOCACIÓ DE LES FEIXINES A LA RASA ANCORAT AL TERRENY MITJANÇANT ESTAQUES DE FUSTA CLAVADES AL TERRA SEGONS LES INDICACIONS DE LA DO I POSTERIOR TAPAT AMB UNS 3 CM DE GRUIX DEL MATEIX MATERIAL EXTRET EN L'OBERTURA DE LA RASA. CRITERI D'AMIDAMENT: SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA AMIDADA SOBRE PLÀNOL. (P - 173)	65,25	0,000	0,00
3	FRZUUFEV	M	CONSTRUCCIÓ I COL·LOCACIÓ DE FEIXINES VIVES A BASE DE MATERIAL ARBUSTIU AUTÒCTON AMB CAPACITAT DE REPRODUCCIÓ VEGETATIVA, COMPREN: EL REPLANTEIG DE LA FEIXINA SOBRE EL TERRENY, OBERTURA MECÀNICA DE LA RASA DE 30X30 CM, RECOLECCIÓ DE LES BRANQUES DE L'ENTORN DE LA PRÒPIA OBRA O APORTACIÓ DE NOU MATERIAL EN CAS DE NO TROBAR-LO. CONSTRUCCIÓ DE FEIXOS D'UN DIÀMETRE MINIM DE 25 CM, LLIGATS AMB FILFERRO GALVANITZAT. COL·LOCACIÓ DE LES FEIXINES A LA RAA ANCORAT AL TERRENY MITJANÇANT ESTAQUES DE FUSTA CLAVADES AL TERRA SEGONS LES INDICACIONS DE LA DO I POSTERIOR TAPAT AMB UNS 3 CM DE GRUIX DEL MATEIX MATERIAL EXTRET EN L'OBERTURA DE LA RASA. CRITERI D'AMIDAMENT: SUPERFÍCIE REALMENT	77,56	10,000	775,60

			EXECUTADA AMIDADA SOBRE PLÀNOL. (P - 172)			
TOTAL	TITOL 3 (1)		01.06.02.02			**55.069,40**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 06 ÀMBIT CASQUET
TITOL 3 02 EMPALISSADES DE FUSTA
TITOL 3 (1) 03 XARXA DE REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F9F1UJAF	PA	REPARACIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL TRIA 1 I TRIA 3 DE LA CASA ´´PREFABRICATS I PAVIMENTS SAS´´ O EQUIVALENT DE 47.5X41.3X6 CM CONSISTENT EN LA RETIRADA DE LES PECES ON ANIRÀ L'ARQUETA, L'EXCAVACIÓ DE 120X60X80 CM I LA RETIRADA DEL REBLERT DE TERRES EXISTENT I LES TAXES D'ABOCADOR. POSTERIORMENT, UN COP COL·LOCADA L'ARQUETA, ES FARAN ELS TALLS PERTINENTS A LES PECES RETIRADES, I ES DONARA LA BEURADADA DE MORTER O SORRA. INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES. (P - 58)	256,57	1,000	256,57
2	FJ11U68CB	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X120X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DOBLE DE FOSA DUCTIL B125, MOD. E-120X60 PIJ, DE FÀBREGAS O SIMILAR, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (P - 79)	738,46	1,000	738,46
3	GG502CX	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER CONNEXIÓ REG A REG EXISTENT (P - 180)	153,00	3,000	459,00
4	FJ10U050	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL.LACIÓ DE REG DE 80 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA DE FORMA MANUAL O MECÀNICA. (P - 77)	6,11	215,000	1.313,65
5	FJ22U740	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 83)	7,03	270,000	1.898,10
6	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 82)	5,11	100,000	511,00
7	FJ22U540	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 81)	4,08	25,000	102,00
8	FJ24U090	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA. (P - 86)	4,20	100,000	420,00
9	FJ24U125	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA. (P - 87)	5,46	25,000	136,50
10	FJ41U500	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL I ZONA DE REG. (P - 92)	41,88	2,000	83,76

11	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT. (P - 96)	63,65	1,000	63,65
12	FJ44U500	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 24 V., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS. (P - 98)	73,98	1,000	73,98
13	FJ33U030	M	TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (P - 89)	2,39	725,000	1.732,75
TOTAL	TITOL 3 (1)		01.06.02.03			**7.789,42**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 06 ÀMBIT CASQUET
TITOL 3 02 EMPALISSADES DE FUSTA
TITOL 3 (1) 05 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR341254	M2	BARREJA ORGÀNICA DEL SÒL DEL COMPOST VEGETAL AMB EL TERRENY EXISTENT AMB MOTOCULTOR. (P - 134)	1,72	555,000	954,60
2	FR3P2254	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS. (P - 135)	83,67	18,500	1.547,90
3	FRZUUYUT	M2	SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ MANTA ORGÀNICA COCO I ARPILLERAS DE YUYE EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 3.33 GR/M2 I ESPECIFICACIONS TÈCIQUES DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, TIPUS BON TERRA IBERICA O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA. (P - 178)	2,78	555,000	1.542,90
4	FRZUUMBD	M2	MALLA ANTIHERBES EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 200 GR/M2 TIPUS BIOSTILL MARRÓ 100% BIODEGRADABLE DE LA CASA HORTICOLA PEDRALBES O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA. (P - 177)	2,94	832,500	2.447,55
5	FR3PUTEX	M2	APORTACIÓ I ESTESA D'ENCOIXINAT ORGÀNIC A BASE DE PODA COM ENCOIXINAT AL VOLTANT DE L'ARBRAT DE NOVA PLANTACIÓ EN FORMA CIRCULAR DE 1M DE RADI I UN GRUIX DE 10 CM (P - 140)	3,58	975,000	3.490,50
TOTAL	TITOL 3 (1)		01.06.02.05			**9.983,45**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 06 ÀMBIT CASQUET

PRESSUPOST

TITOL 3 04 ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR612ZP3	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE PERIMETRE DE TRONC EN ESPAI VERD I CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X100CM AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%). REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA. S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES. (P - 157)	164,52	105,000	17.274,60
2	PR442-8VML	U	SUBMINISTRAMENT DE MALUS´EVEREST PERPETU´ MULTITRONC D'ALÇARIA 300/400CM AMB PA DE TERRA (P - 207)	229,50	1,000	229,50
3	PR472-91NF	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 400 A 450 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 85 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 102 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 225)	271,22	15,000	4.068,30
4	PR472-91N8	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 300 A 350 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 65 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 78 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 224)	184,60	19,000	3.507,40
5	PR472-91MU	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 200 A 250 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 45 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 54 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 223)	118,67	9,000	1.068,03
6	PR472-91ML	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 150 A 175 CM, EN CONTENIDOR DE 30 L (P - 222)	78,22	11,000	860,42
7	PR450-8WRS	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, EN CONTENIDOR DE 15 L (P - 215)	96,72	7,000	677,04
8	PR450-8WSA	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L (P - 216)	141,41	3,000	424,23
9	PR450-8WSW	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 217)	188,27	20,000	3.765,40
10	FR45163F	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, EN CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L (P - 143)	565,60	2,000	1.131,20
11	PR44E-8WEU	U	SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS DULCIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM,ALÇADA DE LA CREU A 2.2M, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 210)	286,47	8,000	2.291,76
12	PR44E-8WHM	U	SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS DULCIS MULTITRONC EXEMPLAR D'ALÇARIA 300/400CM AMB PA DE TERRA (P - 211)	285,60	8,000	2.284,80
TOTAL	TITOL 3		01.06.04			**37.582,68**

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 06 ÀMBIT CASQUET
TITOL 3 05 TRACTAMENT DEL TERRENY DE PLANTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FF22UDES	M2	ESBROSSADA DEL TERRENY EN PENDENTS SUPERIORS AL 35%, AMB MITJANS MANULAS/MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 68)	2,96	2.335,000	6.911,60
2	FR24A5MA	M2	LLAURADA DE TERRENY COMPACTE, EN OBRES D'URBANITZACIÓ, DE FORMA MANUAL I UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.8 A 2.39 M, PER A UN PENDENT SUPERIOR AL 40%. (P - 132)	3,50	2.335,000	8.172,50
3	FR341254	M2	BARREJA ORGÀNICA DEL SÒL DEL COMPOST VEGETAL AMB EL TERRENY EXISTENT AMB MOTOCULTOR. (P - 134)	1,72	2.335,000	4.016,20
4	FR3P2254	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS. (P - 135)	83,67	116,750	9.768,47
5	FRZUUYUT	M2	SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ MANTA ORGÀNICA COCO I ARPILLERAS DE YUYE EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 3.33 GR/M2 I ESPECIFICACIONS TÈCIQUES DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, TIPUS BON TERRA IBERICA O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA. (P - 178)	2,78	550,000	1.529,00
6	FRZUUMBD	M2	MALLA ANTIHERBES EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 200 GR/M2 TIPUS BIOSTILL MARRÓ 100% BIODEGRADABLE DE LA CASA HORTICOLA PEDRALBES O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA. (P - 177)	2,94	1.135,000	3.336,90
7	FR3PUTEX	M2	APORTACIÓ I ESTESA D'ENCOIXINAT ORGÀNIC A BASE DE PODA COM ENCOIXINAT AL VOLTANT DE L'ARBRAT DE NOVA PLANTACIÓ EN FORMA CIRCULAR DE 1M DE RADI I UN GRUIX DE 10 CM (P - 140)	3,58	1.785,000	6.390,30
TOTAL	TITOL 3		01.06.05			**40.124,97**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 06 ÀMBIT CASQUET
TITOL 3 06 MAQUIA-ESTRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR493-92C1	U	SUBMINISTRAMENT D'ACHILLEA COARCTATA' EN CONTENIDOR DE1 L (P - 226)	1,94	90,000	174,60
2	PR4D3-93BR	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA RIGIDA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L (P - 236)	3,06	67,500	206,55
3	PR4H8-00L1	U	SUBMINISTRAMENT DE SALVIA LAVANDULIFOLIA SUB. BLANCOANA D'ALÇÀRIA DE 20 A 30 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (P - 257)	2,45	90,000	220,50

4	PR4BF-94F2	U	SUBMINISTRAMENT DE CISTUS X FLORENTINUS EN CONTENIDOR DE 2.5 L (P - 231)	3,21	45,000	144,45
5	PR4HA-94ZW	U	SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA CHAMACYPARISSUS EN CONTENIDOR D'1 L (P - 259)	1,59	81,000	128,79
6	PR4BL-94BX	U	SUBMINISTRAMENT DE CONVOLVULUS CNEORUM EN CONTENIDOR D'1 L (P - 232)	2,34	45,000	105,30
7	PR4J3-95TL	U	SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM X LUCIDRYS D'ALÇÀRIA DE 10 A 20 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L (P - 265)	2,13	76,500	162,95
8	FR623Z2	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY (P - 154)	3,20	496,000	1.587,20
9	FR662MAN	U	INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ. (P - 164)	2,83	496,000	1.403,68
TOTAL	TITOL 3		01.06.06			**4.134,02**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 06 ÀMBIT CASQUET
TITOL 3 07 MAQUIA-ESTRAT MIG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR4H2-94V3	U	SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS OFFICINALIS 'BOULE' EN CONTENIDOR D'1,3 L (P - 256)	2,23	38,000	84,74
2	PR4EC-9DC1	U	SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA DENTATA 'CANDICANS' EN CONTENIDOR D'1 L (P - 240)	1,61	57,000	91,77
3	PR4H8-94F2	U	SUBMINISTRAMENT DE SALVIA FRUTICOSA D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L (P - 258)	2,65	57,000	151,05
4	PR4B6-942L	U	SUBMINISTRAMENT DE CENTRANTHUS RUBER D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L (P - 228)	2,04	38,000	77,52
5	PR4EG-94OA	U	SUBMINISTRAMENT DE LIMONIUM PEREZII EN CONTENIDOR DE 2L (P - 241)	3,62	38,000	137,56
6	PR4BF-949X	U	SUBMINISTRAMENT DE CISTUS X PULVERULENTUS EN CONTENIDOR D'1,7 L (P - 229)	2,44	38,000	92,72
7	PR4G2-93B1	U	SUBMINISTRAMENT DE PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA 'BLUE SPIRE', EN CONTENIDOR DE 1 L (P - 245)	1,94	57,000	110,58
8	PR4HS-95MR	U	SUBMINISTRAMENT DE MUHLENBERGIA RIGENS D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'2 L (P - 263)	3,88	85,500	331,74
9	PR4CG-937H	U	SUBMINISTRAMENT DE DIETES BICOLOR D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (P - 233)	3,01	28,500	85,79
10	FR623Z2	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY (P - 154)	3,20	438,000	1.401,60
11	FR662MAN	U	INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ. (P - 164)	2,83	438,000	1.239,54
TOTAL	TITOL 3		01.06.07			**3.804,61**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 06 ÀMBIT CASQUET
TITOL 3 08 MAQUIA-ESTRAT ALT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR4G9-93V6	U	SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 248)	4,19	28,800	120,67
2	PR4D3-93BZ	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L (P - 237)	3,06	33,600	102,82
3	PR4GH-0VIR	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 249)	4,19	9,600	40,22
4	PR4J3-95O3	U	SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS 'OUARZAZATE' D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 264)	4,02	19,200	77,18
5	PR4JM-9561	U	SUBMINISTRAMENT DE WESTRINGIA 'MUNDI' EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 269)	4,37	28,800	125,86
6	FR623Z2	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY (P - 154)	3,20	125,000	400,00
7	FR662MAN	U	INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ. (P - 164)	2,83	125,000	353,75
TOTAL	TITOL 3		01.06.08			**1.220,50**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 06 ÀMBIT CASQUET
TITOL 3 10 FRANGES MIXTES FORESTALS TALUSSOS COMP 1

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR4JJ-5HR4	U	SUBMINISTRAMENT DE VITEX AGNUS-CASTUS LATIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 267)	4,03	22,500	90,68
2	PR4GT-5HSI	U	SUBMINISTRAMENT DE RETAMA MONOSPERMA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 252)	4,19	22,500	94,28
3	PR4GH-0VIR	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 249)	4,19	93,750	392,81
4	PR4G8-05GQ	U	SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA ANGUSTIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 246)	4,19	52,500	219,98
5	PR4FE-93B1	U	SUBMINISTRAMENT DE BUPLERUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L (P - 244)	2,45	59,500	145,78
6	PR49H-0L77	U	SUBMINISTRAMENT D'ANTHYLLIS CYTISOIDES D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (P - 227)	2,14	75,000	160,50
7	PR4D3-93BR	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA RIGIDA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L (P - 236)	3,06	50,000	153,00
8	FR623Z2	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY (P - 154)	3,20	378,000	1.209,60

9	FR662MAN	U	INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ. (P - 164)	2,83	378,000	1.069,74
TOTAL	TITOL 3		01.06.10			**3.536,37**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 06 ÀMBIT CASQUET
TITOL 3 11 FRANGES MIXTES FORESTALS TALUSSOS COMP 2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR4HO-5T2I	U	SUBMINISTRAMENT DE SPARTIUM JUNCEUM D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 260)	3,65	27,000	98,55
2	PR445-8VSQ	U	SUBMINISTRAMENT D'OLEA EUROPAEA VAR. SYLVESTRIS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L (P - 208)	13,82	27,000	373,14
3	PR4GH-0VIR	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 249)	4,19	112,500	471,38
4	PR4G9-5T4J	U	SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA ALMERIENSIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 247)	4,19	84,000	351,96
5	PR4D3-93BZ	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L (P - 237)	3,06	84,000	257,04
6	PR4CL-000C	U	SUBMINISTRAMENT DE DORYCNIUM PENTAPHYLLUM EN CONTENIDOR D'1,3 L (P - 234)	2,45	60,000	147,00
7	PR4DI-0057	U	SUBMINISTRAMENT DE GENISTA UMBELLATA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 238)	4,19	72,000	301,68
8	FR623Z2	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY (P - 154)	3,20	468,000	1.497,60
9	FR662MAN	U	INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ. (P - 164)	2,83	468,000	1.324,44
TOTAL	TITOL 3		01.06.11			**4.822,79**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 06 ÀMBIT CASQUET
TITOL 3 12 SOTABOSC-BOSCOS DIVERSITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F22113L2	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 9)	1,24	1.200,000	1.488,00
2	FR261205	M2	FRESATGE DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE 0,2 M, AMB MOTOCULTOR, EN DUES PASSADES CREUADES, PER A UN PENDENT SUPERIOR 30% (P - 133)	2,37	1.200,000	2.844,00
3	FR3P2254	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS. (P - 135)	83,67	60,000	5.020,20
4	FR341254	M2	BARREJA ORGÀNICA DEL SÒL DEL COMPOST VEGETAL	1,72	1.200,000	2.064,00

			AMB EL TERRENY EXISTENT AMB MOTOCULTOR. (P - 134)			
5	PR472-91KL	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 100 A 125 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L (P - 220)	11,12	30,000	333,60
6	PR450-8WRJ	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX ABUSTIU D'ALÇÀRIA DE 100 A 125 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L (P - 213)	16,68	45,000	750,60
7	PR416-8TQN	U	SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L (P - 202)	2,92	150,000	438,00
8	FR4G923Z	U	SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA ANGUSTIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 1.5 L (P - 150)	2,55	75,000	191,25
9	PR451-8WZ5	U	SUBMINISTRAMENT DE RHAMNUS ALATERNUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L (P - 218)	2,58	150,000	387,00
10	PR4JG-952G	U	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L (P - 266)	2,38	150,000	357,00
11	PR4BF-94A1	U	SUBMINISTRAMENT DE CISTUS ALBIDUS EN CONTENIDOR D'1,7 L (P - 230)	2,44	300,000	732,00
12	PR4D3-93BZ	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L (P - 237)	3,06	150,000	459,00
13	PR4H1-943Z	U	SUBMINISTRAMENT DE ROSA CANINA D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (P - 253)	2,55	30,000	76,50
14	PR4GH-93Y4	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (P - 250)	2,55	150,000	382,50
15	PR4F9-94UZ	U	SUBMINISTRAMENT DE MYRTUS COMMUNIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 242)	2,70	75,000	202,50
16	PR4FE-93B1	U	SUBMINISTRAMENT DE BUPLERUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L (P - 244)	2,45	75,000	183,75
17	FR623Z2	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY (P - 154)	3,20	1.380,000	4.416,00
TOTAL	TITOL 3		01.06.12			**20.325,90**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 06 ÀMBIT CASQUET
TITOL 3 13 ROSERS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR4H1-94P3	U	SUBMINISTRAMENT DE ROSER PAISATGÍSTIC 'LAVENDER DREAM' O SIMILAR, EN CONTENIDOR DE 3 L. (P - 254)	6,57	250,000	1.642,50
2	PR4H1-94P5	U	SUBMINISTRAMENT DE ROSER PAISATGÍSTIC TIPUS 'FAIRY WHITE' O SIMILAR, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 255)	6,57	250,000	1.642,50
3	FR623Z2	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY (P - 154)	3,20	500,000	1.600,00
4	FR662MAN	U	INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ. (P - 164)	2,83	500,000	1.415,00

TOTAL	TITOL 3	01.06.13	**6.300,00**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 07 ÀMBIT HANAMI
TITOL 3 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR22N6Q5	M2	DESPEDREGAMENT DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE TREBALL DE 10 CM, AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 40.5 A 50.7 KW (55 A 69 CV) AMB EQUIP DESPEDREGADOR TIPUS FORQUILLA AMB REMOLC, AMB UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.66 A 2.65 M, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 12 %, ON INCLOU LA CÀRREGA DE PEDRA I RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 131)	0,95	3.700,000	3.515,00
2	F22113L2	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 9)	1,24	3.700,000	4.588,00
3	F221UFRE	M2	ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 13)	0,89	7.400,000	6.586,00
4	FF22UDES	M2	ESBROSSADA DEL TERRENY EN PENDENTS SUPERIORS AL 35%, AMB MITJANS MANULAS/MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 68)	2,96	1.196,000	3.540,16
5	F221U051	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A LA MATEIXA OBRA EN FORMACIÓ DE PILES . (P - 12)	4,21	2.300,000	9.683,00
6	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25% (P - 22)	1,76	780,000	1.372,80
7	FR7217J0	M2	HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS MIXTA AMB ADDICIÓ D'ESPÈCIES ARBUSTIVES I/O DE FLOR, SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 G/M2, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE DE 500 A 2000 M2 (P - 166)	1,56	1.670,000	2.605,20
TOTAL	TITOL 3	01.07.01				**31.890,16**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 07 ÀMBIT HANAMI
TITOL 3 02 EMPALISSADES DE FUSTA
TITOL 3 (1) 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FF22UDES	M2	ESBROSSADA DEL TERRENY EN PENDENTS SUPERIORS AL 35%, AMB MITJANS MANULAS/MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 68)	2,96	120,000	355,20
2	P221K-TG42	M3	EXCAVACIÓ MANUAL SOBRE TALUS AMB PENDENT SUPERIOR AL 35% EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA (P - 187)	101,57	60,000	6.094,20
3	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS	1,76	420,000	739,20

			MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25% (P - 22)			
TOTAL	TITOL 3 (1)	01.07.02.01				**7.188,60**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 07 ÀMBIT HANAMI
TITOL 3 02 EMPALISSADES DE FUSTA
TITOL 3 (1) 02 EMPALISSADES TIPUS ENGRAELLAT DE FUSTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FRZUUGRA	M2	ENGRAELLAT VIU SOBRE TALÚS FORMAT AMB TRONCS DE CASTANYER DE DIÀMETRE ENTRE 15 I 25 CM I LLARGÀRIA ENTRE 3 I 5 M DISPOSAT FORMANT UN CEL·LA D'1X1 M SOBRE UN TALÚS, UNITS ENTRE SI MITJANÇANT CLAUS I LLIGATS AMB FILFERRO D'ACER GALVANITZAT, ANCORATS AL TERRENY AMB BARRES D'ACER CORRUGAT DE DIÀMETRE 12-14 MM I 1,2 M DE LLARGÀRIA I EL REBLERT DELS BUITS AMB TERRA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, COL·LOCANT ESTAQUES D'ESPÈCIES ARBUSTIVES AUTÒCTONES AMB CAPACITAT DE REPRODUCCIÓ VEGETATIVA, INCLOENT EL REPERFILAT SUPERFICIAL DEL TALÚS, EL SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT A PEU D'OBRA I TALL DELS TRONCS, LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA, LA PREPARACIÓ I CONSERVACIÓ EN OBRA DEL MATERIAL VEGETAL I EL REBLERT DE L'ESTRUCTURA. (P - 174)	146,74	80,000	11.739,20
2	FRZUUFEX	M	CONSTRUCCIÓ I COL·LOCACIÓ DE FEIXINES DE BRANCA SECA. COMPREN: EL REPLANTEIG DE LA FEIXINA SOBRE EL TERRENY, OBERTURA MECÀNICA DE LA RASA DE 30X30 CM, RECOLECCIÓ DE LES BRANQUES DE L'ENTORN DE LA PRÒPIA OBRA O APORTACIÓ DE NOU MATERIAL EN CAS DE NO TROBAR-LO. CONSTRUCCIÓ DE FEIXOS D'UN DIÀMETRE MINIM DE 25 CM, LLIGATS AMB FILFERRO GALVANITZAT. COL·LOCACIÓ DE LES FEIXINES A LA RASA ANCORAT AL TERRENY MITJANÇANT ESTAQUES DE FUSTA CLAVADES AL TERRA SEGONS LES INDICACIONS DE LA DO I POSTERIOR TAPAT AMB UNS 3 CM DE GRUIX DEL MATEIX MATERIAL EXTRET EN L'OBERTURA DE LA RASA. CRITERI D'AMIDAMENT: SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA AMIDADA SOBRE PLÀNOL. (P - 173)	65,25	0,000	0,00
3	FRZUUFEV	M	CONSTRUCCIÓ I COL·LOCACIÓ DE FEIXINES VIVES A BASE DE MATERIAL ARBUSTIU AUTÒCTON AMB CAPACITAT DE REPRODUCCIÓ VEGETATIVA, COMPREN: EL REPLANTEIG DE LA FEIXINA SOBRE EL TERRENY, OBERTURA MECÀNICA DE LA RASA DE 30X30 CM, RECOLECCIÓ DE LES BRANQUES DE L'ENTORN DE LA PRÒPIA OBRA O APORTACIÓ DE NOU MATERIAL EN CAS DE NO TROBAR-LO. CONSTRUCCIÓ DE FEIXOS D'UN DIÀMETRE MINIM DE 25 CM, LLIGATS AMB FILFERRO GALVANITZAT. COL·LOCACIÓ DE LES FEIXINES A LA RAA ANCORAT AL TERRENY MITJANÇANT ESTAQUES DE FUSTA CLAVADES AL TERRA SEGONS LES INDICACIONS DE LA DO I POSTERIOR TAPAT AMB UNS 3 CM DE GRUIX DEL MATEIX MATERIAL EXTRET EN L'OBERTURA DE LA RASA. CRITERI D'AMIDAMENT: SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA AMIDADA SOBRE PLÀNOL. (P - 172)	77,56	10,000	775,60

TOTAL	TITOL 3 (1)	01.07.02.02	**12.514,80**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 07 ÀMBIT HANAMI
TITOL 3 02 EMPALISSADES DE FUSTA
TITOL 3 (1) 03 XARXA DE REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F9F1UJAF	PA	REPARACIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL TRIA 1 I TRIA 3 DE LA CASA ´´PREFABRICATS I PAVIMENTS SAS´´ O EQUIVALENT DE 47.5X41.3X6 CM CONSISTENT EN LA RETIRADA DE LES PECES ON ANIRÀ L'ARQUETA, L'EXCAVACIÓ DE 120X60X80 CM I LA RETIRADA DEL REBLERT DE TERRES EXISTENT I LES TAXES D'ABOCADOR. POSTERIORMENT, UN COP COL·LOCADA L'ARQUETA, ES FARAN ELS TALLS PERTINENTS A LES PECES RETIRADES, I ES DONARA LA BEURADADA DE MORTER O SORRA. INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES. (P - 58)	256,57	1,000	256,57
2	FJ11U68CB	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X120X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DOBLE DE FOSA DUCTIL B125, MOD. E-120X60 PIJ, DE FÀBREGAS O SIMILAR, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (P - 79)	738,46	1,000	738,46
3	GG502CX	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER CONNEXIÓ REG A REG EXISTENT (P - 180)	153,00	3,000	459,00
4	FJ10U050	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL.LACIÓ DE REG DE 80 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA DE FORMA MANUAL O MECÀNICA. (P - 77)	6,11	215,000	1.313,65
5	FJ22U740	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 83)	7,03	270,000	1.898,10
6	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 82)	5,11	100,000	511,00
7	FJ22U540	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 81)	4,08	25,000	102,00
8	FJ24U090	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA. (P - 86)	4,20	100,000	420,00
9	FJ24U125	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA. (P - 87)	5,46	25,000	136,50
10	FJ41U500	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL I ZONA DE REG. (P - 92)	41,88	2,000	83,76
11	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT. (P - 96)	63,65	1,000	63,65

12	FJ44U500	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 24 V., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS. (P - 98)	73,98	1,000	73,98
13	FJ33U030	M	TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (P - 89)	2,39	725,000	1.732,75
TOTAL	TITOL 3 (1)		01.07.02.03			**7.789,42**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 07 ÀMBIT HANAMI
TITOL 3 02 EMPALISSADES DE FUSTA
TITOL 3 (1) 05 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR341254	M2	BARREJA ORGÀNICA DEL SÒL DEL COMPOST VEGETAL AMB EL TERRENY EXISTENT AMB MOTOCULTOR. (P - 134)	1,72	120,000	206,40
2	FR3P2254	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS. (P - 135)	83,67	6,000	502,02
3	FRZUUYUT	M2	SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ MANTA ORGÀNICA COCO I ARPILLERAS DE YUYE EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 3.33 GR/M2 I ESPECIFICACIONS TÈCIQUES DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, TIPUS BON TERRA IBERICA O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA. (P - 178)	2,78	120,000	333,60
4	FRZUUMBD	M2	MALLA ANTIHERBES EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 200 GR/M2 TIPUS BIOSTILL MARRÓ 100% BIODEGRADABLE DE LA CASA HORTICOLA PEDRALBES O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA. (P - 177)	2,94	120,000	352,80
5	FR3PUTEX	M2	APORTACIÓ I ESTESA D'ENCOIXINAT ORGÀNIC A BASE DE PODA COM ENCOIXINAT AL VOLTANT DE L'ARBRAT DE NOVA PLANTACIÓ EN FORMA CIRCULAR DE 1M DE RADI I UN GRUIX DE 10 CM (P - 140)	3,58	120,000	429,60
TOTAL	TITOL 3 (1)		01.07.02.05			**1.824,42**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 07 ÀMBIT HANAMI
TITOL 3 04 ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

PRESSUPOST

1	FR612ZP3	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE PERIMETRE DE TRONC EN ESPAI VERD I CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X100CM AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%). REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA. S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES. (P - 157)	164,52	31,000	5.100,12
2	PR420-8U2Z	U	SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 204)	166,86	12,000	2.002,32
3	PR44E-8WHM	U	SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS DULCIS MULTITRONC EXEMPLAR D'ALÇARIA 300/400CM AMB PA DE TERRA (P - 211)	285,60	12,000	3.427,20
4	PR44E-8WEU	U	SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS DULCIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM,ALÇADA DE LA CREU A 2.2M, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 210)	286,47	7,000	2.005,29
TOTAL	TITOL 3		01.07.04			**12.534,93**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 07 ÀMBIT HANAMI
TITOL 3 05 TRACTAMENT DEL TERRENY DE PLANTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FF22UDES	M2	ESBROSSADA DEL TERRENY EN PENDENTS SUPERIORS AL 35%, AMB MITJANS MANULAS/MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 68)	2,96	345,000	1.021,20
2	FR24A5MA	M2	LLAURADA DE TERRENY COMPACTE, EN OBRES D'URBANITZACIÓ, DE FORMA MANUAL I UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.8 A 2.39 M, PER A UN PENDENT SUPERIOR AL 40%. (P - 132)	3,50	345,000	1.207,50
3	FR341254	M2	BARREJA ORGÀNICA DEL SÒL DEL COMPOST VEGETAL AMB EL TERRENY EXISTENT AMB MOTOCULTOR. (P - 134)	1,72	167,000	287,24
4	FR3P2254	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS. (P - 135)	83,67	17,250	1.443,31
5	FRZUUYUT	M2	SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ MANTA ORGÀNICA COCO I ARPILLERAS DE YUYE EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 3.33 GR/M2 I ESPECIFICACIONS TÈCIQUES DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, TIPUS BON TERRA IBERICA O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE.	2,78	345,000	959,10

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

PRESSUPOST

			TOTALMENT INSTAL.LADA. (P - 178)			
6	FRZUUMBD	M2	MALLA ANTIHERBES EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 200 GR/M2 TIPUS BIOSTILL MARRÓ 100% BIODEGRADABLE DE LA CASA HORTICOLA PEDRALBES O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA. (P - 177)	2,94	345,000	1.014,30
7	FR3PUTEX	M2	APORTACIÓ I ESTESA D'ENCOIXINAT ORGÀNIC A BASE DE PODA COM ENCOIXINAT AL VOLTANT DE L'ARBRAT DE NOVA PLANTACIÓ EN FORMA CIRCULAR DE 1M DE RADI I UN GRUIX DE 10 CM (P - 140)	3,58	345,000	1.235,10
TOTAL	TITOL 3		01.07.05			**7.167,75**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 07 ÀMBIT HANAMI
TITOL 3 06 MAQUIA-ESTRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR493-92C1	U	SUBMINISTRAMENT D'ACHILLEA COARCTATA' EN CONTENIDOR DE1 L (P - 226)	1,94	15,000	29,10
2	PR4D3-93BR	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA RIGIDA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L (P - 236)	3,06	11,250	34,43
3	PR4H8-00L1	U	SUBMINISTRAMENT DE SALVIA LAVANDULIFOLIA SUB. BLANCOANA D'ALÇÀRIA DE 20 A 30 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (P - 257)	2,45	15,000	36,75
4	PR4BF-94F2	U	SUBMINISTRAMENT DE CISTUS X FLORENTINUS EN CONTENIDOR DE 2.5 L (P - 231)	3,21	7,500	24,08
5	PR4HA-94ZW	U	SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA CHAMACYPARISSUS EN CONTENIDOR D'1 L (P - 259)	1,59	13,500	21,47
6	PR4BL-94BX	U	SUBMINISTRAMENT DE CONVOLVULUS CNEORUM EN CONTENIDOR D'1 L (P - 232)	2,34	7,500	17,55
7	PR4J3-95TL	U	SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM X LUCIDRYS D'ALÇÀRIA DE 10 A 20 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L (P - 265)	2,13	12,750	27,16
8	FR623Z2	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY (P - 154)	3,20	85,000	272,00
9	FR662MAN	U	INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ. (P - 164)	2,83	85,000	240,55
TOTAL	TITOL 3		01.07.06			**703,09**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 07 ÀMBIT HANAMI
TITOL 3 07 MAQUIA-ESTRAT MIG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR4H2-94V3	U	SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS OFFICINALIS 'BOULE' EN CONTENIDOR D'1,3 L (P - 256)	2,23	24,000	53,52

2	PR4EC-9DC1	U	SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA DENTATA 'CANDICANS' EN CONTENIDOR D'1 L (P - 240)	1,61	36,000	57,96
3	PR4H8-94F2	U	SUBMINISTRAMENT DE SALVIA FRUTICOSA D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L (P - 258)	2,65	36,000	95,40
4	PR4B6-942L	U	SUBMINISTRAMENT DE CENTRANTHUS RUBER D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L (P - 228)	2,04	24,000	48,96
5	PR4EG-94OA	U	SUBMINISTRAMENT DE LIMONIUM PEREZII EN CONTENIDOR DE 2L (P - 241)	3,62	24,000	86,88
6	PR4BF-949X	U	SUBMINISTRAMENT DE CISTUS X PULVERULENTUS EN CONTENIDOR D'1,7 L (P - 229)	2,44	24,000	58,56
7	PR4G2-93B1	U	SUBMINISTRAMENT DE PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA 'BLUE SPIRE', EN CONTENIDOR DE 1 L (P - 245)	1,94	36,000	69,84
8	PR4HS-95MR	U	SUBMINISTRAMENT DE MUHLENBERGIA RIGENS D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'2 L (P - 263)	3,88	54,000	209,52
9	PR4CG-937H	U	SUBMINISTRAMENT DE DIETES BICOLOR D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (P - 233)	3,01	28,500	85,79
10	FR623Z2	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY (P - 154)	3,20	287,000	918,40
11	FR662MAN	U	INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ. (P - 164)	2,83	287,000	812,21
TOTAL	TITOL 3		01.07.07			**2.497,04**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 07 ÀMBIT HANAMI
TITOL 3 08 MAQUIA-ESTRAT ALT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR4G9-93V6	U	SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 248)	4,19	12,000	50,28
2	PR4D3-93BZ	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L (P - 237)	3,06	14,000	42,84
3	PR4GH-0VIR	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 249)	4,19	4,000	16,76
4	PR4J3-95O3	U	SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS 'OUARZAZATE' D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 264)	4,02	8,000	32,16
5	PR4JM-9561	U	SUBMINISTRAMENT DE WESTRINGIA 'MUNDI' EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 269)	4,37	12,000	52,44
6	FR623Z2	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY (P - 154)	3,20	50,000	160,00
7	FR662MAN	U	INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ. (P - 164)	2,83	50,000	141,50

TOTAL	TITOL 3	01.07.08	**495,98**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 07 ÀMBIT HANAMI
TITOL 3 13 ROSERS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR4H1-94P3	U	SUBMINISTRAMENT DE ROSER PAISATGÍSTIC 'LAVENDER DREAM' O SIMILAR, EN CONTENIDOR DE 3 L. (P - 254)	6,57	250,000	1.642,50
2	PR4H1-94P5	U	SUBMINISTRAMENT DE ROSER PAISATGÍSTIC TIPUS 'FAIRY WHITE' O SIMILAR, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 255)	6,57	250,000	1.642,50
3	FR623Z2	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY (P - 154)	3,20	500,000	1.600,00
4	FR662MAN	U	INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ. (P - 164)	2,83	500,000	1.415,00
TOTAL	TITOL 3		01.07.13			**6.300,00**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 07 ÀMBIT HANAMI
TITOL 3 14 DIETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR4CG-937H	U	SUBMINISTRAMENT DE DIETES BICOLOR D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (P - 233)	3,01	100,000	301,00
2	FR623Z2	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY (P - 154)	3,20	100,000	320,00
3	FR662MAN	U	INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ. (P - 164)	2,83	100,000	283,00
TOTAL	TITOL 3		01.07.14			**904,00**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 07 ÀMBIT HANAMI
TITOL 3 16 WISTERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F9A1UGAR	M3	PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 53)	29,43	68,000	2.001,24
2	FR4JQP21	U	SUBMINISTRAMENT DE WISTERIA SINENSIS EN CONTENIDOR DE 10 L (P - 152)	12,44	27,000	335,88
3	PR61-8ZI0	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 5 A 10 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 45X45X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE	6,48	5,000	32,40

			COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY (P - 270)			
4	FR62Z20	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 20 A 60 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY (P - 155)	18,26	30,000	547,80
TOTAL	TITOL 3		01.07.16			**2.917,32**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 08 ÀMBIT CARRER ADRIANA
TITOL 3 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR22N6Q5	M2	DESPEDREGAMENT DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE TREBALL DE 10 CM, AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 40.5 A 50.7 KW (55 A 69 CV) AMB EQUIP DESPEDREGADOR TIPUS FORQUILLA AMB REMOLC, AMB UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.66 A 2.65 M, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 12 %, ON INCLOU LA CÀRREGA DE PEDRA I RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 131)	0,95	3.800,000	3.610,00
2	F22113L2	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 9)	1,24	11.400,000	14.136,00
3	F221UFRE	M2	ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 13)	0,89	2.500,000	2.225,00
4	FF22UDES	M2	ESBROSSADA DEL TERRENY EN PENDENTS SUPERIORS AL 35%, AMB MITJANS MANULAS/MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 68)	2,96	1.093,000	3.235,28
5	F221U051	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A LA MATEIXA OBRA EN FORMACIÓ DE PILES . (P - 12)	4,21	150,000	631,50
6	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25% (P - 22)	1,76	690,000	1.214,40
7	FR7217J0	M2	HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS MIXTA AMB ADDICIÓ D'ESPÈCIES ARBUSTIVES I/O DE FLOR, SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 G/M2, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE DE 500 A 2000 M2 (P - 166)	1,56	690,000	1.076,40
TOTAL	TITOL 3		01.08.01			**26.128,58**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 08 ÀMBIT CARRER ADRIANA
TITOL 3 02 EMPALISSADES DE FUSTA
TITOL 3 (1) 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FF22UDES	M2	ESBROSSADA DEL TERRENY EN PENDENTS SUPERIORS AL 35%, AMB MITJANS MANULAS/MECÀNICS I CÀRREGA	2,96	293,000	867,28

			MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 68)			
2	P221K-TG42	M3	EXCAVACIÓ MANUAL SOBRE TALUS AMB PENDENT SUPERIOR AL 35% EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA (P - 187)	101,57	146,500	14.880,01
3	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25% (P - 22)	1,76	293,000	515,68
TOTAL	TITOL 3 (1)		01.08.02.01			**16.262,97**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 08 ÀMBIT CARRER ADRIANA
TITOL 3 02 EMPALISSADES DE FUSTA
TITOL 3 (1) 02 EMPALISSADES TIPUS ENGRAELLAT DE FUSTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FRZUUGRA	M2	ENGRAELLAT VIU SOBRE TALÚS FORMAT AMB TRONCS DE CASTANYER DE DIÀMETRE ENTRE 15 I 25 CM I LLARGÀRIA ENTRE 3 I 5 M DISPOSAT FORMANT UN CEL·LA D'1X1 M SOBRE UN TALÚS, UNITS ENTRE SI MITJANÇANT CLAUS I LLIGATS AMB FILFERRO D'ACER GALVANITZAT, ANCORATS AL TERRENY AMB BARRES D'ACER CORRUGAT DE DIÀMETRE 12-14 MM I 1,2 M DE LLARGÀRIA I EL REBLERT DELS BUITS AMB TERRA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, COL·LOCANT ESTAQUES D'ESPÈCIES ARBUSTIVES AUTÒCTONES AMB CAPACITAT DE REPRODUCCIÓ VEGETATIVA, INCLOENT EL REPERFILAT SUPERFICIAL DEL TALÚS, EL SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT A PEU D'OBRA I TALL DELS TRONCS, LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA, LA PREPARACIÓ I CONSERVACIÓ EN OBRA DEL MATERIAL VEGETAL I EL REBLERT DE L'ESTRUCTURA. (P - 174)	146,74	293,000	42.994,82
2	FRZUUFEX	M	CONSTRUCCIÓ I COL·LOCACIÓ DE FEIXINES DE BRANCA SECA. COMPREN: EL REPLANTEIG DE LA FEIXINA SOBRE EL TERRENY, OBERTURA MECÀNICA DE LA RASA DE 30X30 CM, RECOLECCIÓ DE LES BRANQUES DE L'ENTORN DE LA PRÒPIA OBRA O APORTACIÓ DE NOU MATERIAL EN CAS DE NO TROBAR-LO. CONSTRUCCIÓ DE FEIXOS D'UN DIÀMETRE MINIM DE 25 CM, LLIGATS AMB FILFERRO GALVANITZAT. COL·LOCACIÓ DE LES FEIXINES A LA RASA ANCORAT AL TERRENY MITJANÇANT ESTAQUES DE FUSTA CLAVADES AL TERRA SEGONS LES INDICACIONS DE LA DO I POSTERIOR TAPAT AMB UNS 3 CM DE GRUIX DEL MATEIX MATERIAL EXTRET EN L'OBERTURA DE LA RASA. CRITERI D'AMIDAMENT: SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA AMIDADA SOBRE PLÀNOL. (P - 173)	65,25	0,000	0,00
3	FRZUUFEV	M	CONSTRUCCIÓ I COL·LOCACIÓ DE FEIXINES VIVES A BASE DE MATERIAL ARBUSTIU AUTÒCTON AMB CAPACITAT DE REPRODUCCIÓ VEGETATIVA, COMPREN: EL REPLANTEIG DE LA FEIXINA SOBRE EL TERRENY, OBERTURA MECÀNICA DE LA RASA DE 30X30 CM, RECOLECCIÓ DE LES BRANQUES DE L'ENTORN DE LA PRÒPIA OBRA O APORTACIÓ DE NOU MATERIAL EN CAS DE NO TROBAR-LO. CONSTRUCCIÓ DE FEIXOS D'UN DIÀMETRE MINIM DE 25 CM, LLIGATS AMB FILFERRO GALVANITZAT. COL·LOCACIÓ DE LES FEIXINES A LA RAA ANCORAT AL TERRENY MITJANÇANT ESTAQUES DE FUSTA CLAVADES	77,56	10,000	775,60

			AL TERRA SEGONS LES INDICACIONS DE LA DO I POSTERIOR TAPAT AMB UNS 3 CM DE GRUIX DEL MATEIX MATERIAL EXTRET EN L'OBERTURA DE LA RASA. CRITERI D'AMIDAMENT: SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA AMIDADA SOBRE PLÀNOL. (P - 172)			
TOTAL	TITOL 3 (1)		01.08.02.02			**43.770,42**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 08 ÀMBIT CARRER ADRIANA
TITOL 3 02 EMPALISSADES DE FUSTA
TITOL 3 (1) 03 XARXA DE REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F9F1UJAF	PA	REPARACIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL TRIA 1 I TRIA 3 DE LA CASA ´´PREFABRICATS I PAVIMENTS SAS´´ O EQUIVALENT DE 47.5X41.3X6 CM CONSISTENT EN LA RETIRADA DE LES PECES ON ANIRÀ L'ARQUETA, L'EXCAVACIÓ DE 120X60X80 CM I LA RETIRADA DEL REBLERT DE TERRES EXISTENT I LES TAXES D'ABOCADOR. POSTERIORMENT, UN COP COL·LOCADA L'ARQUETA, ES FARAN ELS TALLS PERTINENTS A LES PECES RETIRADES, I ES DONARA LA BEURADADA DE MORTER O SORRA. INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES. (P - 58)	256,57	1,000	256,57
2	FJ11U68CB	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X120X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DOBLE DE FOSA DUCTIL B125, MOD. E-120X60 PIJ, DE FÀBREGAS O SIMILAR, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (P - 79)	738,46	1,000	738,46
3	GG502CX	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER CONNEXIÓ REG A REG EXISTENT (P - 180)	153,00	3,000	459,00
4	FJ10U050	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL.LACIÓ DE REG DE 80 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA DE FORMA MANUAL O MECÀNICA. (P - 77)	6,11	215,000	1.313,65
5	FJ22U740	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 83)	7,03	270,000	1.898,10
6	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 82)	5,11	100,000	511,00
7	FJ22U540	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 81)	4,08	25,000	102,00
8	FJ24U090	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA. (P - 86)	4,20	100,000	420,00
9	FJ24U125	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA. (P - 87)	5,46	25,000	136,50

10	FJ41U500	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL I ZONA DE REG. (P - 92)	41,88	2,000	83,76
11	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT. (P - 96)	63,65	1,000	63,65
12	FJ44U500	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 24 V., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS. (P - 98)	73,98	1,000	73,98
13	FJ33U030	M	TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (P - 89)	2,39	725,000	1.732,75
TOTAL	TITOL 3 (1)		01.08.02.03			**7.789,42**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 08 ÀMBIT CARRER ADRIANA
TITOL 3 02 EMPALISSADES DE FUSTA
TITOL 3 (1) 05 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR341254	M2	BARREJA ORGÀNICA DEL SÒL DEL COMPOST VEGETAL AMB EL TERRENY EXISTENT AMB MOTOCULTOR. (P - 134)	1,72	293,000	503,96
2	FR3P2254	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS. (P - 135)	83,67	14,650	1.225,77
3	FRZUUYUT	M2	SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ MANTA ORGÀNICA COCO I ARPILLERAS DE YUYE EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 3.33 GR/M2 I ESPECIFICACIONS TÈCIQUES DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, TIPUS BON TERRA IBERICA O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA. (P - 178)	2,78	293,000	814,54
4	FRZUUMBD	M2	MALLA ANTIHERBES EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 200 GR/M2 TIPUS BIOSTILL MARRÓ 100% BIODEGRADABLE DE LA CASA HORTICOLA PEDRALBES O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA. (P - 177)	2,94	293,000	861,42
5	FR3PUTEX	M2	APORTACIÓ I ESTESA D'ENCOIXINAT ORGÀNIC A BASE DE PODA COM ENCOIXINAT AL VOLTANT DE L'ARBRAT DE NOVA PLANTACIÓ EN FORMA CIRCULAR DE 1M DE RADI I UN GRUIX DE 10 CM (P - 140)	3,58	293,000	1.048,94
TOTAL	TITOL 3 (1)		01.08.02.05			**4.454,63**

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 08 ÀMBIT CARRER ADRIANA
TITOL 3 04 ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR612ZP3	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE PERIMETRE DE TRONC EN ESPAI VERD I CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X100CM AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%). REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA. S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES. (P - 157)	164,52	31,000	5.100,12
2	PR420-8U2Z	U	SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 204)	166,86	10,000	1.668,60
3	FR42122C	U	SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 141)	251,95	4,000	1.007,80
4	PR442-8VML	U	SUBMINISTRAMENT DE MALUS´EVEREST PERPETU´ MULTITRONC D'ALÇARIA 300/400CM AMB PA DE TERRA (P - 207)	229,50	3,000	688,50
5	PR450-8WML	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX MULTITRONC EN CONTENIDOR DE 160 L D'ALÇARIA DE 300/350 CM (P - 212)	318,75	7,000	2.231,25
6	PR468-914C	U	SUBMINISTRAMENT DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS TOTEM D'ALÇÀRIA DE 300 A 350 CM, EN CONTENIDOR DE 40 A 120 L (P - 219)	136,90	16,000	2.190,40
7	PR450-8WRS	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, EN CONTENIDOR DE 15 L (P - 215)	96,72	11,000	1.063,92
8	PR450-8WSA	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L (P - 216)	141,41	6,000	848,46
9	PR472-91ML	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 150 A 175 CM, EN CONTENIDOR DE 30 L (P - 222)	78,22	13,000	1.016,86
10	PR472-91MU	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 200 A 250 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 45 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 54 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 223)	118,67	10,000	1.186,70
11	PR416-8TQU	U	SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO MULTITRONC D'ALÇARIA 250/300CM, EN CONTENIDOR DE 150 L (P - 203)	264,10	3,000	792,30
12	PR416-8TQ0	U	SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L (P - 201)	189,93	2,000	379,86
13	PR44E-8WE8	U	SUBMINISTRAMENT DE MAHALEB DULCIS DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, EN CONTENIDOR DE 35 L (P - 209)	55,60	5,000	278,00
14	PR44E-8WHM	U	SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS DULCIS MULTITRONC EXEMPLAR D'ALÇARIA 300/400CM AMB PA DE TERRA (P - 211)	285,60	12,000	3.427,20

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

PRESSUPOST

15	PR44E-8WEU	U	SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS DULCIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM,ALÇADA DE LA CREU A 2.2M, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 210)	286,47	7,000	2.005,29
TOTAL	TITOL 3		01.08.04			**23.885,26**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 08 ÀMBIT CARRER ADRIANA
TITOL 3 05 TRACTAMENT DEL TERRENY DE PLANTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FF22UDES	M2	ESBROSSADA DEL TERRENY EN PENDENTS SUPERIORS AL 35%, AMB MITJANS MANULAS/MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 68)	2,96	2.100,000	6.216,00
2	FR24A5MA	M2	LLAURADA DE TERRENY COMPACTE, EN OBRES D'URBANITZACIÓ, DE FORMA MANUAL I UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.8 A 2.39 M, PER A UN PENDENT SUPERIOR AL 40%. (P - 132)	3,50	2.100,000	7.350,00
3	FR341254	M2	BARREJA ORGÀNICA DEL SÒL DEL COMPOST VEGETAL AMB EL TERRENY EXISTENT AMB MOTOCULTOR. (P - 134)	1,72	2.100,000	3.612,00
4	FR3P2254	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS. (P - 135)	83,67	105,000	8.785,35
5	FRZUUYUT	M2	SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ MANTA ORGÀNICA COCO I ARPILLERAS DE YUYE EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 3.33 GR/M2 I ESPECIFICACIONS TÈCIQUES DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, TIPUS BON TERRA IBERICA O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA. (P - 178)	2,78	2.100,000	5.838,00
6	FRZUUMBD	M2	MALLA ANTIHERBES EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 200 GR/M2 TIPUS BIOSTILL MARRÓ 100% BIODEGRADABLE DE LA CASA HORTICOLA PEDRALBES O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA. (P - 177)	2,94	2.100,000	6.174,00
7	FR3PUTEX	M2	APORTACIÓ I ESTESA D'ENCOIXINAT ORGÀNIC A BASE DE PODA COM ENCOIXINAT AL VOLTANT DE L'ARBRAT DE NOVA PLANTACIÓ EN FORMA CIRCULAR DE 1M DE RADI I UN GRUIX DE 10 CM (P - 140)	3,58	2.100,000	7.518,00
8	F221KTMIC	M3	EXCAVACIÓ MANUAL SOBRE TALUS AMB PENDENT SUPERIOR AL 35% EN TERRENY NO CLASSIFICAT, CONSISTENT EN LA ELABORACIÓ D'UNA MICRORASA DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUAL, LA BARREJA DEL TERRENY EXTRET AMB TERRA VEGETAL, I EL SEU POSTERIOR REBLERT, UN COP COL·LOCADA LA PLANTA. (P - 14)	142,32	10,800	1.537,06
TOTAL	TITOL 3		01.08.05			**47.030,41**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 08 ÀMBIT CARRER ADRIANA
TITOL 3 06 MAQUIA-ESTRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR493-92C1	U	SUBMINISTRAMENT D'ACHILLEA COARCTATA' EN CONTENIDOR DE1 L (P - 226)	1,94	126,000	244,44
2	PR4D3-93BR	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA RIGIDA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L (P - 236)	3,06	94,500	289,17
3	PR4H8-00L1	U	SUBMINISTRAMENT DE SALVIA LAVANDULIFOLIA SUB. BLANCOANA D'ALÇÀRIA DE 20 A 30 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (P - 257)	2,45	126,000	308,70
4	PR4BF-94F2	U	SUBMINISTRAMENT DE CISTUS X FLORENTINUS EN CONTENIDOR DE 2.5 L (P - 231)	3,21	63,000	202,23
5	PR4HA-94ZW	U	SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA CHAMACYPARISSUS EN CONTENIDOR D'1 L (P - 259)	1,59	113,400	180,31
6	PR4BL-94BX	U	SUBMINISTRAMENT DE CONVOLVULUS CNEORUM EN CONTENIDOR D'1 L (P - 232)	2,34	63,000	147,42
7	PR4J3-95TL	U	SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM X LUCIDRYS D'ALÇÀRIA DE 10 A 20 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L (P - 265)	2,13	107,100	228,12
8	FR623Z2	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY (P - 154)	3,20	695,000	2.224,00
9	FR662MAN	U	INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ. (P - 164)	2,83	695,000	1.966,85
TOTAL	TITOL 3		01.08.06			**5.791,24**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 08 ÀMBIT CARRER ADRIANA
TITOL 3 07 MAQUIA-ESTRAT MIG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR4H2-94V3	U	SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS OFFICINALIS 'BOULE' EN CONTENIDOR D'1,3 L (P - 256)	2,23	44,000	98,12
2	PR4EC-9DC1	U	SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA DENTATA 'CANDICANS' EN CONTENIDOR D'1 L (P - 240)	1,61	66,000	106,26
3	PR4H8-94F2	U	SUBMINISTRAMENT DE SALVIA FRUTICOSA D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L (P - 258)	2,65	66,000	174,90
4	PR4B6-942L	U	SUBMINISTRAMENT DE CENTRANTHUS RUBER D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L (P - 228)	2,04	44,000	89,76
5	PR4EG-94OA	U	SUBMINISTRAMENT DE LIMONIUM PEREZII EN CONTENIDOR DE 2L (P - 241)	3,62	44,000	159,28
6	PR4BF-949X	U	SUBMINISTRAMENT DE CISTUS X PULVERULENTUS EN CONTENIDOR D'1,7 L (P - 229)	2,44	44,000	107,36
7	PR4G2-93B1	U	SUBMINISTRAMENT DE PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA 'BLUE SPIRE', EN CONTENIDOR DE 1 L (P - 245)	1,94	66,000	128,04
8	PR4HS-95MR	U	SUBMINISTRAMENT DE MUHLENBERGIA RIGENS D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'2 L (P - 263)	3,88	99,000	384,12

9	PR4CG-937H	U	SUBMINISTRAMENT DE DIETES BICOLOR D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (P - 233)	3,01	33,000	99,33
10	FR623Z2	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY (P - 154)	3,20	506,000	1.619,20
11	FR662MAN	U	INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ. (P - 164)	2,83	506,000	1.431,98
TOTAL	TITOL 3		01.08.07			**4.398,35**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 08 ÀMBIT CARRER ADRIANA
TITOL 3 08 MAQUIA-ESTRAT ALT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR4G9-93V6	U	SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 248)	4,19	57,600	241,34
2	PR4D3-93BZ	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L (P - 237)	3,06	67,200	205,63
3	PR4GH-0VIR	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 249)	4,19	19,200	80,45
4	PR4J3-95O3	U	SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS 'OUARZAZATE' D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 264)	4,02	38,400	154,37
5	PR4JM-9561	U	SUBMINISTRAMENT DE WESTRINGIA 'MUNDI' EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 269)	4,37	57,600	251,71
6	FR623Z2	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY (P - 154)	3,20	243,000	777,60
7	FR662MAN	U	INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ. (P - 164)	2,83	243,000	687,69
TOTAL	TITOL 3		01.08.08			**2.398,79**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 08 ÀMBIT CARRER ADRIANA
TITOL 3 10 FRANGES MIXTES FORESTALS TALUSSOS COMP 1

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR4JJ-5HR4	U	SUBMINISTRAMENT DE VITEX AGNUS-CASTUS LATIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 267)	4,03	15,750	63,47
2	PR4GT-5HSI	U	SUBMINISTRAMENT DE RETAMA MONOSPERMA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 252)	4,19	15,750	65,99
3	PR4GH-0VIR	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 249)	4,19	65,625	274,97
4	PR4G8-05GQ	U	SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA ANGUSTIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 246)	4,19	36,750	153,98

5	PR4FE-93B1	U	SUBMINISTRAMENT DE BUPLERUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L (P - 244)	2,45	41,650	102,04
6	PR49H-0L77	U	SUBMINISTRAMENT D'ANTHYLLIS CYTISOIDES D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (P - 227)	2,14	22,500	48,15
7	PR4D3-93BR	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA RIGIDA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L (P - 236)	3,06	15,000	45,90
8	FR623Z2	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY (P - 154)	3,20	205,000	656,00
9	FR662MAN	U	INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ. (P - 164)	2,83	205,000	580,15
TOTAL	TITOL 3		01.08.10			**1.990,65**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 08 ÀMBIT CARRER ADRIANA
TITOL 3 11 FRANGES MIXTES FORESTALS TALUSSOS COMP 2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR4HO-5T2I	U	SUBMINISTRAMENT DE SPARTIUM JUNCEUM D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 260)	3,65	12,600	45,99
2	PR445-8VSQ	U	SUBMINISTRAMENT D'OLEA EUROPAEA VAR. SYLVESTRIS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L (P - 208)	13,82	12,600	174,13
3	PR4GH-0VIR	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 249)	4,19	52,500	219,98
4	PR4G9-5T4J	U	SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA ALMERIENSIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 247)	4,19	39,200	164,25
5	PR4D3-93BZ	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L (P - 237)	3,06	39,200	119,95
6	PR4CL-000C	U	SUBMINISTRAMENT DE DORYCNIUM PENTAPHYLLUM EN CONTENIDOR D'1,3 L (P - 234)	2,45	28,000	68,60
7	PR4DI-0057	U	SUBMINISTRAMENT DE GENISTA UMBELLATA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 238)	4,19	33,600	140,78
8	FR623Z2	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY (P - 154)	3,20	221,000	707,20
9	FR662MAN	U	INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ. (P - 164)	2,83	221,000	625,43
TOTAL	TITOL 3		01.08.11			**2.266,31**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 08 ÀMBIT CARRER ADRIANA
TITOL 3 12 SOTABOSC-BOSCOS DIVERSITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

1	F22113L2	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 9)	1,24	700,000	868,00
2	FR261205	M2	FRESATGE DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE 0,2 M, AMB MOTOCULTOR, EN DUES PASSADES CREUADES, PER A UN PENDENT SUPERIOR 30% (P - 133)	2,37	400,000	948,00
3	FR3P2254	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS. (P - 135)	83,67	20,000	1.673,40
4	FR341254	M2	BARREJA ORGÀNICA DEL SÒL DEL COMPOST VEGETAL AMB EL TERRENY EXISTENT AMB MOTOCULTOR. (P - 134)	1,72	400,000	688,00
5	PR472-91KL	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 100 A 125 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L (P - 220)	11,12	10,000	111,20
6	PR450-8WRJ	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX ABUSTIU D'ALÇÀRIA DE 100 A 125 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L (P - 213)	16,68	15,000	250,20
7	PR416-8TQN	U	SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L (P - 202)	2,92	50,000	146,00
8	FR4G923Z	U	SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA ANGUSTIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 1.5 L (P - 150)	2,55	25,000	63,75
9	PR451-8WZ5	U	SUBMINISTRAMENT DE RHAMNUS ALATERNUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L (P - 218)	2,58	50,000	129,00
10	PR4JG-952G	U	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L (P - 266)	2,38	50,000	119,00
11	PR4BF-94A1	U	SUBMINISTRAMENT DE CISTUS ALBIDUS EN CONTENIDOR D'1,7 L (P - 230)	2,44	100,000	244,00
12	PR4D3-93BZ	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L (P - 237)	3,06	50,000	153,00
13	PR4H1-943Z	U	SUBMINISTRAMENT DE ROSA CANINA D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (P - 253)	2,55	10,000	25,50
14	PR4GH-93Y4	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (P - 250)	2,55	50,000	127,50
15	PR4F9-94UZ	U	SUBMINISTRAMENT DE MYRTUS COMMUNIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 242)	2,70	25,000	67,50
16	PR4FE-93B1	U	SUBMINISTRAMENT DE BUPLERUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L (P - 244)	2,45	25,000	61,25
17	FR623Z2	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY (P - 154)	3,20	460,000	1.472,00
TOTAL	TITOL 3		01.08.12			**7.147,30**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 08 ÀMBIT CARRER ADRIANA
TITOL 3 13 TALUSSOS ENTRADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

PRESSUPOST

1	PR4J3-95O3	U	SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS 'OUARZAZATE' D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 264)	4,02	225,000	904,50
2	PR4GM-940N	U	SUBMINISTRAMENT DE PLUMBAGO AURICULATA EN CONTENIDOR DE 2 L (P - 251)	4,24	1.980,000	8.395,20
3	PR4FE-42N3	U	SUBMINISTRAMENT DE NERIUM OLEANDER 'NANA' D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'3 L (P - 243)	5,83	660,000	3.847,80
4	PR4HS-95MR	U	SUBMINISTRAMENT DE MUHLENBERGIA RIGENS D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'2 L (P - 263)	3,88	640,000	2.483,20
5	FR623Z2	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY (P - 154)	3,20	3.505,000	11.216,00
TOTAL	TITOL 3		01.08.13			**26.846,70**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 09 ÀMBIT XORIGUERS
TITOL 3 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F22113L2	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 9)	1,24	768,000	952,32
2	F221UFRE	M2	ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 13)	0,89	768,000	683,52
3	FR7217J0	M2	HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS MIXTA AMB ADDICIÓ D'ESPÈCIES ARBUSTIVES I/O DE FLOR, SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 G/M2, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE DE 500 A 2000 M2 (P - 166)	1,56	1.000,000	1.560,00
TOTAL	TITOL 3		01.09.01			**3.195,84**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 09 ÀMBIT XORIGUERS
TITOL 3 04 ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR612ZP3	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE PERIMETRE DE TRONC EN ESPAI VERD I CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X100CM AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%). REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA. S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I	164,52	75,000	12.339,00

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

PRESSUPOST

			POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES. (P - 157)			
2	PR442-8VML	U	SUBMINISTRAMENT DE MALUS´EVEREST PERPETU´ MULTITRONC D'ALÇARIA 300/400CM AMB PA DE TERRA (P - 207)	229,50	1,000	229,50
3	PR468-914C	U	SUBMINISTRAMENT DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS TOTEM D'ALÇÀRIA DE 300 A 350 CM, EN CONTENIDOR DE 40 A 120 L (P - 219)	136,90	3,000	410,70
4	PR411-8T1L	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 27 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 18,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 197)	73,22	9,000	658,98
5	PR411-8TPT	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 27 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 18,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 200)	340,55	9,000	3.064,95
6	PR411-8TML	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM MULTITRONC EN CONTENIDOR D'ALÇARIA 300/350CM (P - 199)	250,20	4,000	1.000,80
7	PR416-8TQU	U	SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO MULTITRONC D'ALÇARIA 250/300CM, EN CONTENIDOR DE 150 L (P - 203)	264,10	8,000	2.112,80
8	PR450-8WRS	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, EN CONTENIDOR DE 15 L (P - 215)	96,72	8,000	773,76
9	PR450-8WSA	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L (P - 216)	141,41	5,000	707,05
10	FR45163F	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, EN CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L (P - 143)	565,60	4,000	2.262,40
11	PR450-8WML	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX MULTITRONC EN CONTENIDOR DE 160 L D'ALÇARIA DE 300/350 CM (P - 212)	318,75	1,000	318,75
12	PR450-8WRR	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS PUBESCENS DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 27 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 18,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 214)	52,25	7,000	365,75
13	PR472-91ML	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 150 A 175 CM, EN CONTENIDOR DE 30 L (P - 222)	78,22	6,000	469,32
14	PR472-91MU	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 200 A 250 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 45 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 54 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 223)	118,67	6,000	712,02
15	PR472-91NF	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 400 A 450 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 85 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 102 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 225)	271,22	4,000	1.084,88
TOTAL	TITOL 3		01.09.04			**26.510,66**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 09 ÀMBIT XORIGUERS
TITOL 3 05 TRACTAMENT DEL TERRENY DE PLANTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FF22UDES	M2	ESBROSSADA DEL TERRENY EN PENDENTS SUPERIORS AL 35%, AMB MITJANS MANULAS/MECÀNICS I CÀRREGA	2,96	500,000	1.480,00

PRESSUPOST

			MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 68)			
2	FR24A5MA	M2	LLAURADA DE TERRENY COMPACTE, EN OBRES D'URBANITZACIÓ, DE FORMA MANUAL I UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.8 A 2.39 M, PER A UN PENDENT SUPERIOR AL 40%. (P - 132)	3,50	500,000	1.750,00
3	FR341254	M2	BARREJA ORGÀNICA DEL SÒL DEL COMPOST VEGETAL AMB EL TERRENY EXISTENT AMB MOTOCULTOR. (P - 134)	1,72	500,000	860,00
4	FR3P2254	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS. (P - 135)	83,67	25,000	2.091,75
5	FRZUUYUT	M2	SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ MANTA ORGÀNICA COCO I ARPILLERAS DE YUYE EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 3.33 GR/M2 I ESPECIFICACIONS TÈCIQUES DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, TIPUS BON TERRA IBERICA O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA. (P - 178)	2,78	759,000	2.110,02
6	FR3PUTEX	M2	APORTACIÓ I ESTESA D'ENCOIXINAT ORGÀNIC A BASE DE PODA COM ENCOIXINAT AL VOLTANT DE L'ARBRAT DE NOVA PLANTACIÓ EN FORMA CIRCULAR DE 1M DE RADI I UN GRUIX DE 10 CM (P - 140)	3,58	759,000	2.717,22
TOTAL	TITOL 3		01.09.05			**11.008,99**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 09 ÀMBIT XORIGUERS
TITOL 3 06 MAQUIA-ESTRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR493-92C1	U	SUBMINISTRAMENT D'ACHILLEA COARCTATA' EN CONTENIDOR DE1 L (P - 226)	1,94	43,200	83,81
2	PR4D3-93BR	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA RIGIDA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L (P - 236)	3,06	32,400	99,14
3	PR4H8-00L1	U	SUBMINISTRAMENT DE SALVIA LAVANDULIFOLIA SUB. BLANCOANA D'ALÇÀRIA DE 20 A 30 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (P - 257)	2,45	43,200	105,84
4	PR4BF-94F2	U	SUBMINISTRAMENT DE CISTUS X FLORENTINUS EN CONTENIDOR DE 2.5 L (P - 231)	3,21	21,600	69,34
5	PR4HA-94ZW	U	SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA CHAMACYPARISSUS EN CONTENIDOR D'1 L (P - 259)	1,59	38,880	61,82
6	PR4BL-94BX	U	SUBMINISTRAMENT DE CONVOLVULUS CNEORUM EN CONTENIDOR D'1 L (P - 232)	2,34	21,600	50,54
7	PR4J3-95TL	U	SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM X LUCIDRYS D'ALÇÀRIA DE 10 A 20 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L (P - 265)	2,13	36,720	78,21
8	FR623Z2	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY (P - 154)	3,20	241,000	771,20

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

PRESSUPOST

9	FR662MAN	U	INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ. (P - 164)	2,83	241,000	682,03
TOTAL	TITOL 3		01.09.06			**2.001,93**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 09 ÀMBIT XORIGUERS
TITOL 3 07 MAQUIA-ESTRAT MIG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR4H2-94V3	U	SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS OFFICINALIS 'BOULE' EN CONTENIDOR D'1,3 L (P - 256)	2,23	25,000	55,75
2	PR4EC-9DC1	U	SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA DENTATA 'CANDICANS' EN CONTENIDOR D'1 L (P - 240)	1,61	37,500	60,38
3	PR4H8-94F2	U	SUBMINISTRAMENT DE SALVIA FRUTICOSA D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L (P - 258)	2,65	37,500	99,38
4	PR4B6-942L	U	SUBMINISTRAMENT DE CENTRANTHUS RUBER D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L (P - 228)	2,04	25,000	51,00
5	PR4EG-94OA	U	SUBMINISTRAMENT DE LIMONIUM PEREZII EN CONTENIDOR DE 2L (P - 241)	3,62	25,000	90,50
6	PR4BF-949X	U	SUBMINISTRAMENT DE CISTUS X PULVERULENTUS EN CONTENIDOR D'1,7 L (P - 229)	2,44	25,000	61,00
7	PR4G2-93B1	U	SUBMINISTRAMENT DE PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA 'BLUE SPIRE', EN CONTENIDOR DE 1 L (P - 245)	1,94	37,500	72,75
8	PR4HS-95MR	U	SUBMINISTRAMENT DE MUHLENBERGIA RIGENS D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'2 L (P - 263)	3,88	56,250	218,25
9	PR4CG-937H	U	SUBMINISTRAMENT DE DIETES BICOLOR D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (P - 233)	3,01	18,750	56,44
10	FR623Z2	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY (P - 154)	3,20	290,000	928,00
11	FR662MAN	U	INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ. (P - 164)	2,83	290,000	820,70
TOTAL	TITOL 3		01.09.07			**2.514,15**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 09 ÀMBIT XORIGUERS
TITOL 3 08 MAQUIA-ESTRAT ALT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR4G9-93V6	U	SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 248)	4,19	14,880	62,35
2	PR4D3-93BZ	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L (P - 237)	3,06	17,360	53,12
3	PR4GH-0VIR	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 249)	4,19	4,960	20,78
4	PR4J3-95O3	U	SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS 'OUARZAZATE' D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR	4,02	9,920	39,88

			DE 3 L (P - 264)			
5	PR4JM-9561	U	SUBMINISTRAMENT DE WESTRINGIA 'MUNDI' EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 269)	4,37	14,880	65,03
6	FR623Z2	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY (P - 154)	3,20	63,000	201,60
7	FR662MAN	U	INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ. (P - 164)	2,83	63,000	178,29
TOTAL	TITOL 3		01.09.08			**621,05**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 09 ÀMBIT XORIGUERS
TITOL 3 12 SOTABOSC-BOSCOS DIVERSITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F22113L2	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 9)	1,24	500,000	620,00
2	FR261205	M2	FRESATGE DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE 0,2 M, AMB MOTOCULTOR, EN DUES PASSADES CREUADES, PER A UN PENDENT SUPERIOR 30% (P - 133)	2,37	500,000	1.185,00
3	FR3P2254	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS. (P - 135)	83,67	50,000	4.183,50
4	FR341254	M2	BARREJA ORGÀNICA DEL SÒL DEL COMPOST VEGETAL AMB EL TERRENY EXISTENT AMB MOTOCULTOR. (P - 134)	1,72	500,000	860,00
5	PR472-91KL	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 100 A 125 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L (P - 220)	11,12	12,500	139,00
6	PR450-8WRJ	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX ABUSTIU D'ALÇÀRIA DE 100 A 125 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L (P - 213)	16,68	18,750	312,75
7	PR416-8TQN	U	SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L (P - 202)	2,92	62,500	182,50
8	FR4G923Z	U	SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA ANGUSTIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 1.5 L (P - 150)	2,55	31,250	79,69
9	PR451-8WZ5	U	SUBMINISTRAMENT DE RHAMNUS ALATERNUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L (P - 218)	2,58	62,500	161,25
10	PR4JG-952G	U	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L (P - 266)	2,38	62,500	148,75
11	PR4BF-94A1	U	SUBMINISTRAMENT DE CISTUS ALBIDUS EN CONTENIDOR D'1,7 L (P - 230)	2,44	125,000	305,00
12	PR4D3-93BZ	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L (P - 237)	3,06	62,500	191,25
13	PR4H1-943Z	U	SUBMINISTRAMENT DE ROSA CANINA D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (P - 253)	2,55	12,500	31,88

14	PR4GH-93Y4	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (P - 250)	2,55	62,500	159,38
15	PR4F9-94UZ	U	SUBMINISTRAMENT DE MYRTUS COMMUNIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 242)	2,70	31,250	84,38
16	PR4FE-93B1	U	SUBMINISTRAMENT DE BUPLERUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L (P - 244)	2,45	31,250	76,56
17	FR623Z2	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY (P - 154)	3,20	581,000	1.859,20
TOTAL	TITOL 3		01.09.12			**10.580,09**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 09 ÀMBIT XORIGUERS
TITOL 3 13 POMERES EN ESPATLLERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214W-FEME	M	TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR (P - 186)	6,22	80,000	497,60
2	P214N-52TS	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. S'INCLOU LA BASE EXISTENT I LA NETEJA DE LA RASA. (P - 185)	15,19	48,000	729,12
3	F222U250	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, AMB UNA FONDÀRIA SUPERIOR A 4 M, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA),MESURAT SOBRE PERFIL. INCLÒS P.P. D'ENTIVAT I APUNTALAMENT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 18)	34,54	48,000	1.657,92
4	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. (P - 6)	7,64	120,000	916,80
5	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 25)	11,50	48,000	552,00
6	FR47UMEP	U	MALUS - POMERES ENE SPATLLERA EN CONT DE 30 L I LA COPA BEN FORMADA EN ESPATLLERA . S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR I GARANTIA D'UN ANY (P - 146)	382,27	31,000	11.850,37
7	FR61U00B	U	PLANTACIÓ D'ABRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA. (P - 159)	53,85	31,000	1.669,35
8	FR3PUTEX	M2	APORTACIÓ I ESTESA D'ENCOIXINAT ORGÀNIC A BASE DE PODA COM ENCOIXINAT AL VOLTANT DE L'ARBRAT DE NOVA PLANTACIÓ EN FORMA CIRCULAR DE 1M DE RADI I UN GRUIX DE 10 CM (P - 140)	3,58	120,000	429,60
TOTAL	TITOL 3		01.09.13			**18.302,76**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 11 ÀMBITS GENÈRICS
TITOL 3 15 VEGETACIÓ PIONERA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR472-91KM	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L (P - 221)	4,02	38,000	152,76
2	PR410-8TAR	U	SUBMINISTRAMENT D'ACACIA REDOLENS, EN CONTENIDOR DE 1.3 L (P - 196)	3,10	100,000	310,00
3	PR4CP-938R	U	SUBMINISTRAMENT D'EPHEDRA FRAGILIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 235)	4,19	25,000	104,75
4	PR4DO-93L7	U	SUBMINISTRAMENT D'HYPARRHENIA HIRTA EN ALVÈOL FORESTAL DE 300 CM3 (P - 239)	0,85	100,000	85,00
5	PR4HS-95MR	U	SUBMINISTRAMENT DE MUHLENBERGIA RIGENS D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'2 L (P - 263)	3,88	50,000	194,00
6	PR4GH-93Y4	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (P - 250)	2,55	50,000	127,50
7	PR4JJ-955Z	U	SUBMINISTRAMENT DE VITEX AGNUS-CASTUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 1,5 L (P - 268)	2,75	17,000	46,75
8	PR4HO-95AU	U	SUBMINISTRAMENT DE SPARTIUM JUNCEUM D'ALÇÀRIA DE 80 A 100 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L (P - 261)	2,07	50,000	103,50
9	FR662331	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG (P - 161)	7,38	430,000	3.173,40
TOTAL	TITOL 3		01.11.15			**4.297,66**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 11 ÀMBITS GENÈRICS
TITOL 3 16 BULBS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR4WUCST	U	SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ DE BULBS TIPUS ALLIUM NEAPOLITANUM, ALLIUM NEVSKIANUM, ALLIUM NIGRUM, CROQUIUS LIGUSTICUS, CROQUIUS SEROTINUS, CROQUS SIEBER, CYDAMEN PERSICUM, NARDISSUS TAZZETA AMB UNA ALÇADA DE 40-60 CM. (P - 153)	2,42	2.000,000	4.840,00
TOTAL	TITOL 3		01.11.16			**4.840,00**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 11 ÀMBITS GENÈRICS
TITOL 3 17 TANCAMENTS LLENYOSOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR91-OAL7	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D' EMPALITZADES DE FUSTA DE CASTANYER NATURAL TIPUS FITOR O EQUIVALENT AMB MIDES 0.50 M D'ALÇADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE TANCATS. SUBMINISTRAMNET EN ROTLLES DE 5 METRES D'ESTAQUILLES COSIDES AMB FILFERRO GALVANITZAT. LES ESTAQUETES SÓN RAJADES O SERRADES I ESCORÇADES, AMB ACABAT RÚSTIC I MOLT RESISTENTS. (P - 273)	27,00	790,000	21.330,00

2	PR91-OAL2	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D' EMPALITZADES DE FUSTA DE CASTANYER NATURAL TIPUS FITOR O EQUIVALENT AMB MIDES 1.05 M D'ALÇADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE TANCATS. SUBMINISTRAMNET EN ROTLLES DE 5 METRES D'ESTAQUILLES COSIDES AMB FILFERRO GALVANITZAT. LES ESTAQUETES SÓN RAJADES O SERRADES I ESCORÇADES, AMB ACABAT RÚSTIC I MOLT RESISTENTS. (P - 271)	23,39	480,000	11.227,20
3	PR91-OAL6	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D' ESTACA DE CASTANYER SENSE TRACTAR NI PELAR DE Ø8 CM I UN 1.50 M D'ALÇADA. ANCORATGE SOTERRAT 50 CM AL TERRENY MITJANÇANT MARTELL. (P - 272)	13,07	50,000	653,50
4	FRZ81310	M	PROTECCIÓ DE LA PLANTACIÓ AMB TANCA LIMIT SEGONS DETALL DE PROJECTE FORMAT PER ESTAQUES DE CASTANYER DE Ø15 CM CADA 1.50 M AMB UNA ALÇADA DE 1.20 I UNA ALÇADA VISTA DE 0.80 M. S'INCLOU LES ANELLES ANCORADES ALS PALS D'ACER DE Ø8MM DOBLEGADES PER FER PASAR LA CORDA I DUES PASSADES DE CORDA DE SISAL DE Ø20 MM. ANCORAT AL TERRA 40 CM. (P - 170)	22,93	725,000	16.624,25
5	GPCMU0TC	M	TANCA FORMADA PER ALINEACIÓ DE ROLLS TORNEJATS DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU DE Ø8 CM CADA 2.50M, SOBRE DAU DE FORMIGÓ DE 0.40X0.40X0.40M, AMB MALLA CINEGÈTICA REFORÇADA AMB NUS TIPUS FRONTISSA I TRIPLE GALVANITZADA DE 100/08/15 RECOBERTA D'EMPALLISSADA D'ESTAQUES DE CASTANYER ESCORÇAT A MA AMB PUNTES I ASSERRADES AMB UN GRUIX 4-6 CM I ESPAI ENTRE ESTANQUES 1.5-3 CM I COSIDES AMB 4 FILFERROS GALVANITZATS DE Ø1.5 MM DE LA CASA FITOR FORESTAL O EQUIVALENT. (P - 182)	55,46	120,000	6.655,20
TOTAL	TITOL 3		01.11.17			**56.490,15**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 11 ÀMBITS GENÈRICS
TITOL 3 18 PAVIMENTS GRANULARS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F221U050	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. (P - 11)	3,00	342,400	1.027,20
2	F226U050	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLÒS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 20)	3,55	386,400	1.371,72
3	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÉSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 21)	10,13	200,000	2.026,00
4	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25% (P - 22)	1,76	368,000	647,68
5	PRB0-4I32	M3	SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ DE ROCALLA DEL MAESTRAT AMB PEDRA CALCÀRIA GROGUENCA SEGONS IMATGES DE PROJECTE DE TIPUS ´´PIEDRA NATURAL MAESTRAZGO´´ DE 30 A 100 KG I MIDA DE 60X60X60 CM, COL·LOCAT AMB MINICARREGADORA. S'INCLOUEN AJUDES MANUALS. (P - 274)	232,55	78,400	18.231,92

6	F923RJ10	M3	SUBBASE DE GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 40 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL (P - 43)	20,69	160,000	3.310,40
7	PRB0-4I33	M3	SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ DE ROCALLA AMB PEDRA GRANÍTICA SEGONS IMATGES DE PROJECTE DE TIPUS ´´PIEDRA NATURAL MAESTRAZGO´´ DE 30 A 100 KG I MIDA DE 60X60X60 CM, COL·LOCAT AMB MINICARREGADORA. S'INCLOUEN AJUDES MANUALS. (P - 275)	90,34	40,000	3.613,60
8	FR3PUGRS	M3	PAVIMENT DE GRANIT D'ORTOSA (GRESA) EN RANULOMETRIA DE 6 A 12 MM, AMB ESTESA I L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES. (P - 136)	57,18	6,000	343,08
9	F9A2U005	M3	PAVIMENT DE GRANULAT DE CANTO RODAT (ULL PERDIU) DE TAMANY D'ÀRID 3 A 7 MM, AMB ESTESA I ALLISSAT MANUAL DEL MATERIAL (P - 55)	40,50	104,000	4.212,00
TOTAL	TITOL 3		01.11.18			**34.783,60**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 11 ÀMBITS GENÈRICS
TITOL 3 19 CAMÍ DE TRAIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FF22UDES	M2	ESBROSSADA DEL TERRENY EN PENDENTS SUPERIORS AL 35%, AMB MITJANS MANULAS/MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 68)	2,96	635,640	1.881,49
2	F221U050	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. (P - 11)	3,00	84,948	254,84
3	PRB0-4I32	M3	SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ DE ROCALLA DEL MAESTRAT AMB PEDRA CALCÀRIA GROGUENCA SEGONS IMATGES DE PROJECTE DE TIPUS ´´PIEDRA NATURAL MAESTRAZGO´´ DE 30 A 100 KG I MIDA DE 60X60X60 CM, COL·LOCAT AMB MINICARREGADORA. S'INCLOUEN AJUDES MANUALS. (P - 274)	232,55	64,152	14.918,55
4	P939-IQJQ	M3	COMPACTACIÓ DEL TERRENY NATURAL PER TAL DE FORMAR EL CAMÍ QUE ES TROBA A LA PART SUPERIOR DEL TURÓ, ON HI HA SITUAT EL MIRADOR, AQUEST INCLÒS. (P - 193)	4,14	60,000	248,40
5	P939-IQJT	M3	CÀRREGA I TRANSPORT MECÀNIC DE PEDRA DES DE LA PEDRERA O MAGATZEM FINS A L'EMPLAÇAMENT D'OBRA. (P - 195)	26,32	60,000	1.579,20
6	P939-IQJR	M3	CREACIÓ DE NOUS MARGES O CAMINS DE PEDRA SECA AMB PEDRES DE TIPUS CALCARIA I EN FORMA DE ´´LAJA´´ PLANA I MIDES APROXIMADES 20X10X2 CM.. AQUESTES PEDRES ES COL·LOCARAN CLAVADES AL TERRA UNS 20 A 30 CM DE FORMA IRREGULAR I UNES JUNTES APROXIMADES DE 5 A 10 CM PER LA FORMACIÓ D'UN CAMÍ DE TRAIL PER VIANANTS. (P - 194)	51,94	60,000	3.116,40
TOTAL	TITOL 3		01.11.19			**21.998,88**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 11 ÀMBITS GENÈRICS
TITOL 3 20 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FQ12UHL1	U	LONGUE CHAIR *HARPO URBIDERMIS SANTA&COLE O SIMILAR, DE 0,60M D'AMPLE I 0.83 M DE LONGITUD. SEIENT	1.221,88	15,000	18.328,20

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

			I RESPATLLER DE LLISTONS DE FUSTA ROBINIA MASSISSA (90X20MM) AMB CERTIFICACIÓ 100% PEFC, UNIÓ FINGER JOINT I PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. ESTRUCTURA DE PLETINA D'ACER DOBLEGADA I SOLDADA AMB PROTECCIÓ ANTI-OXIDANT PINTADA. ELS CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS ÉS D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT. EL BANC ES LLIURA DESMUNTAT. L'ANCORATGE ES REALITZA MITJANÇANT DOS PERNS D'ACER PER POTA, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, QUE S'INTRODUEIXEN EN ELS ORIFICIS PRÈVIAMENT REALITZATS EN EL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA *EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. NO REQUEREIX MANTENIMENT FUNCIONAL. PES: 40KG. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM. (P - 113)			
2	FQ12UHT6	U	TAULA MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 3.00,M DE LONGITUD, AMB 2 ESTRUCTURES I 2 TIRANTS DE PLATINES D'ACER INOXIDABLE (AISI304) DE 8MM DE GRUIX I ACABADES PINTADES DE COLOR GRIS CLAR O GRIS FOSC. TAULELL DE 8 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% TRACTADA AMB OLI MONOCAPA. ELS CARGOLS DE FIXACIÓ DELS LLISTONS, LES PLATINES I LES ESTRUCTURES SÓN D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). LA TAULA ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 72KG. INCLOU EL TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM. (P - 116)	2.613,01	2,000	5.226,02
3	FQ12UHT3	U	TAULA MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 1,75M DE LONGITUD, AMB 2 ESTRUCTURES I 2 TIRANTS DE PLATINES D'ACER INOXIDABLE (AISI304) DE 8MM DE GRUIX I ACABADES PINTADES DE COLOR GRIS CLAR O GRIS FOSC. TAULELL DE 8 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% TRACTADA AMB OLI MONOCAPA. ELS CARGOLS DE FIXACIÓ DELS LLISTONS, LES PLATINES I LES ESTRUCTURES SÓN D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). LA TAULA ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 72KG. INCLOU EL TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM. (P - 115)	1.975,51	2,000	3.951,02
4	FQ12UHR2	U	BANQUETA MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 1,75M DE LONGITUD, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT FORMAT PER 4 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 35KG. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM. (P - 114)	584,14	8,000	4.673,12

5	FQ12UHJ3	U	BANQUETA MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 0,60M DE LONGITUD, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT FORMAT PER 4 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 18KG. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM. (P - 112)	422,61	4,000	1.690,44
6	FQ11ULB3	U	BANC MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 3,00M DE LONGITUD AMB RESPATLLER, AMB 3 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 6 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 80KG.S'INCLOU TRANSPORT I ANCORATGE AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 108)	1.207,78	1,000	1.207,78
7	FQ42UMC01	U	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CARTELL INFORMATIU TIPUS FITA CARDENER G2 DE GEOSILVA O SIMILAR, FORMAT PER PANELL DE XAPA D'ACER CORTEN DE 10MM DE GRUIX, DE MIDES SOBRE RASANT DEL TERRENY D'APROX. 15CM D'AMPLADA PER UNS 117 CM D'ALÇADA, REFORÇAT A LES ARESTES LATERALS AMB 2 PERFILS D'ACER CORTEN ANGULARS, UN A CADA CARA I A DIFERENT COSTAT, D'APROX. 80X40X10, FINS A UNA ALÇADA D'APROX. 65CM, AMB LÀMINA IMPRESA AMB DISSENY A DETERMINIAR, SOBRE PALAFÓ DE VINIL, CENTRAT A LA PART SUPERIOR, A UNA O A LES DUES CARES (SEGONS POSICIÓ DEL CARTELL), DE FORMAT APROX. A3, EXECUTAT SEGONS DETALL. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA FIXACIÓ AMB DAU DE FORMIGÓ D'APROX. 80X40X40CM, ENCASTANT LA XAPA I ELS ANGULARS D'ACER CORTEN SOTA LA RASANT DEL PAVIMENT APROX. UNS 40CM. (P - 123)	1.012,42	11,000	11.136,62
8	FQ42UMC02	U	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CARTELL INFORMATIU TIPUS MONOLIT GRAN CARDENER G2 DE GEOSILVA O SIMILAR, FORMAT PER PANELL DE XAPA D'ACER CORTEN DE 10MM DE GRUIX, DE MIDES SOBRE RASANT DEL TERRENY D'APROX. 36CM D'AMPLADA PER UNS 175 CM D'ALÇADA, REFORÇAT A LES ARESTES LATERALS AMB 2 PERFILS D'ACER CORTEN ANGULARS, UN A CADA CARA I A DIFERENT COSTAT, D'APROX. 80X40X10, FINS A UNA ALÇADA D'APROX. 65CM, AMB LÀMINA IMPRESA AMB DISSENY A DETERMINIAR, SOBRE PALAFÓ DE VINIL, CENTRAT A LA PART SUPERIOR, A UNA O A LES DUES CARES (SEGONS POSICIÓ DEL CARTELL), DE FORMAT APROX. A3, EXECUTAT SEGONS DETALL. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA FIXACIÓ AMB DAU DE FORMIGÓ D'APROX. 80X40X40CM, ENCASTANT LA XAPA I ELS ANGULARS D'ACER CORTEN SOTA LA RASANT DEL PAVIMENT APROX. UNS 40CM. (P - 124)	1.492,26	9,000	13.430,34
9	FQ42UMC03	U	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CARTELL INFORMATIU TIPUS MONOLIT GRAN CARDENER G2 DE GEOSILVA O SIMILAR, FORMAT PER PANELL DE XAPA D'ACER CORTEN DE 10MM DE GRUIX, DE MIDES SOBRE RASANT DEL TERRENY D'APROX. 60CM D'AMPLADA PER UNS 175 CM D'ALÇADA, REFORÇAT A LES ARESTES LATERALS AMB 2 PERFILS D'ACER CORTEN ANGULARS, UN A CADA CARA I A DIFERENT COSTAT, D'APROX. 80X40X10, FINS A UNA ALÇADA D'APROX. 65CM, AMB LÀMINA IMPRESA AMB DISSENY A DETERMINIAR, SOBRE PALAFÓ DE VINIL, CENTRAT A LA PART SUPERIOR, A UNA O A LES DUES CARES (SEGONS POSICIÓ DEL CARTELL), DE FORMAT APROX. A3, EXECUTAT SEGONS DETALL. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA FIXACIÓ AMB DAU DE FORMIGÓ D'APROX. 80X40X40CM, ENCASTANT LA XAPA I ELS ANGULARS D'ACER CORTEN SOTA LA RASANT DEL PAVIMENT APROX. UNS 40CM. (P - 125)	2.025,83	5,000	10.129,15

10	FQ42UMC04	U	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BANDEROLA INFORMATIVA DE GEOSILVA O SIMILAR, FORMAT PER SUPORTS D'ALUMINI DE 76 MM AMB DOBLE PLACA DE 45X20 CM, PINTADA, LACADA I IMPRESA, AMB LÀMINA IMPRESA AMB DISSENY A DETERMINIAR, A UNA O A LES DUES CARES (SEGONS POSICIÓ DEL CARTELL), EXECUTAT SEGONS DETALL. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA FIXACIÓ AMB DAU DE FORMIGÓ D'APROX. 80X40X40CM, ENCASTANT LA XAPA I ELS ANGULARS D'ACER CORTEN SOTA LA RASANT DEL PAVIMENT APROX. UNS 40CM. (P - 126)	1.005,83	9,000	9.052,47
11	GPCMU032	M	CREACIÓ DE NOU ACCÉS DE PORTA AMB TANCAMENT FIXE INDUSTRIALITZAT TIPUS ´´NATURE´´ DE RIVISA O EQUIVALENT, DE 1,8 M. D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT PLASTIFICAT, COLOR A DEFINIR PER LA DF., FORMAT PER MODULS D'ACER GALVANITZAT PLASTIFICAT, COLOR A DEFINIR PER LA DF. CONSISTENT EN LA CREACIÓ D'UNA PORTA DE 0.90 M I UNA PART FIXE DE LA DIMENSIÓ RESTANT DEL PANY DE LA TANCA. FORMAT PER BASTIDORS I MUNTANTS, DE LA MIDA NECESSARIA PER A ADAPTAR-SE A LA TOPOGRAFIA DEL TERRENY (AMB LONGITUD MÀXIMA DE BASTIDOR 2,5 M). S'INCLOU LA P.P.D'OBRA CIVIL DE MOVIMENT DE TERES, DAUS DE FONAMENTACIÓ, MODULS ESPECIALS, FIXACIÓ DE PLATINES, ETC... (P - 181)	450,00	5,400	2.430,00
TOTAL	TITOL 3		01.11.20			**81.255,16**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 11 ÀMBITS GENÈRICS
TITOL 3 22 RESEMBRAR CUNETA CAMINS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F22113L2	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 9)	1,24	1.608,743	1.994,84
2	FR71294H	M2	SEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS STANDARD C4, SEGONS NTJ 07N, DE FORMA MANUAL, EN UN PENDENT < 30 %, SUPERFÍCIE DE SEMBRA DE 500 A 2000 M2, INCLOENT LA COBERTURA DE LA LLAVOR AMB SORRA DE RIU RENTADA I EL CORRONAT POSTERIOR I LA PRIMERA SEGA (P - 165)	3,04	1.608,743	4.890,58
TOTAL	TITOL 3		01.11.22			**6.885,42**

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 12 XARXA DE REG
TITOL 3 00 PRIMÀRIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F9F1UJAF	PA	REPARACIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL TRIA 1 I TRIA 3 DE LA CASA ´´PREFABRICATS I PAVIMENTS SAS´´ O EQUIVALENT DE 47.5X41.3X6 CM CONSISTENT EN LA RETIRADA DE LES PECES ON ANIRÀ L'ARQUETA, L'EXCAVACIÓ DE 120X60X80 CM I LA RETIRADA DEL REBLERT DE TERRES EXISTENT I LES TAXES D'ABOCADOR. POSTERIORMENT, UN COP COL·LOCADA L'ARQUETA, ES FARAN ELS TALLS PERTINENTS A LES PECES RETIRADES, I ES DONARA LA BEURADADA DE MORTER O SORRA. INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES. (P - 58)	256,57	4,000	1.026,28
2	FJ11U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (P - 78)	234,50	4,000	938,00
3	FJ41U800	U	VÀLVULA D'ESFERA D.2' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG. (P - 94)	92,42	4,000	369,68
4	FJ10U050	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL.LACIÓ DE REG DE 80 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA DE FORMA MANUAL O MECÀNICA. (P - 77)	6,11	50,000	305,50
5	F2221242	M	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 15 CM D'AMPLÀRIA I 40 CM DE FONDÀRIA, AMB MINIRASADORA MANUAL I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS (P - 16)	7,10	300,000	2.130,00
6	FJ24U125	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA. (P - 87)	5,46	40,000	218,40
7	FJ24U090	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA. (P - 86)	4,20	40,000	168,00
8	FJ21U940	M	TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS NORMA UNE 51131 ALIMENTÈRIA, AMB P.P D'ACCESORIS I COL.LOCAT SOTERRAT. (P - 80)	10,73	240,000	2.575,20
9	FJ22U840	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 84)	8,99	40,000	359,60
TOTAL	TITOL 3		01.12.00			**8.090,66**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 12 XARXA DE REG
TITOL 3 01 ARBUSTIVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F9F1UJAF	PA	REPARACIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL TRIA 1 I TRIA 3 DE LA CASA ´´PREFABRICATS I PAVIMENTS SAS´´ O EQUIVALENT DE	256,57	33,000	8.466,81

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

PRESSUPOST

			47.5X41.3X6 CM CONSISTENT EN LA RETIRADA DE LES PECES ON ANIRÀ L'ARQUETA, L'EXCAVACIÓ DE 120X60X80 CM I LA RETIRADA DEL REBLERT DE TERRES EXISTENT I LES TAXES D'ABOCADOR. POSTERIORMENT, UN COP COL·LOCADA L'ARQUETA, ES FARAN ELS TALLS PERTINENTS A LES PECES RETIRADES, I ES DONARA LA BEURADADA DE MORTER O SORRA. INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES. (P - 58)			
2	GG502CX	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER CONNEXIÓ REG A REG EXISTENT (P - 180)	153,00	29,000	4.437,00
3	FJ11U68CB	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X120X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DOBLE DE FOSA DUCTIL B125, MOD. E-120X60 PIJ, DE FÀBREGAS O SIMILAR, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (P - 79)	738,46	29,000	21.415,34
4	FJ11U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (P - 78)	234,50	4,000	938,00
5	FJ41U700	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1 1/2 ' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG. (P - 93)	64,52	33,000	2.129,16
6	FJ44U600	U	ELECTROVÀLVULA PER A REG, AMB COS DE PVC I POLIPROPILÉ, AMB SOLENOIDE 24V. C.A., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB REGULADOR DE CABAL, CONNEXIÓ D'1.1/2'. PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS. MESURADA LA UNITAT EN FUNCIONAMENT (P - 99)	110,96	29,000	3.217,84
7	FJ42U800	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 2' (P - 95)	75,52	29,000	2.190,08
8	FJ43U600	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1.1/2", AMB FILTRE INCORPORAT. (P - 97)	93,17	29,000	2.701,93
9	F2221242	M	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 15 CM D'AMPLÀRIA I 40 CM DE FONDÀRIA, AMB MINIRASADORA MANUAL I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS (P - 16)	7,10	2.550,000	18.105,00
10	F2221231	M	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 15 CM D'AMPLÀRIA I 30 CM DE FONDÀRIA, AMB MITJANS MANUALS I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MANUALS (P - 15)	12,87	255,000	3.281,85
11	FJ10U050	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL.LACIÓ DE REG DE 80 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA DE FORMA MANUAL O MECÀNICA. (P - 77)	6,11	0,000	0,00
12	FJ22U740	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 83)	7,03	2.550,000	17.926,50
13	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 82)	5,11	100,000	511,00
14	FJ22U540	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU	4,08	4.242,000	17.307,36

			DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 81)			
15	FJ24U090	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA. (P - 86)	4,20	100,000	420,00
16	FJ24U125	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA. (P - 87)	5,46	25,000	136,50
17	FJ33U030	M	TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (P - 89)	2,39	17.078,180	40.816,85
18	FJ31U040	U	BOCA DE REG COMPACTE DE FOSA, PINTADA AMB DOS CAPES DE PINTURA EPOXY VERD I DE MIDES 31X21X25 CM. AMB RACORD TIPUS BARCELONA DE 45 MM., AMB CLAU DE PAS, PANY DE BRONZO I CLAU, RESISTENT AL PAS DE VEHICLES PESATS I AMB TANCAMENT DE EPDM. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES I EL MARC RECTANGULAR I INSCRIPCIÓ EN CATALÀ (P - 88)	219,87	4,000	879,48
TOTAL	TITOL 3		01.12.01			**144.880,70**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 12 XARXA DE REG
TITOL 3 02 ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2221242	M	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 15 CM D'AMPLÀRIA I 40 CM DE FONDÀRIA, AMB MINIRASADORA MANUAL I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS (P - 16)	7,10	2.920,000	20.732,00
2	FJ22U540	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 81)	4,08	2.920,000	11.913,60
3	FJ24U090	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA. (P - 86)	4,20	100,000	420,00
4	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (P - 90)	4,71	584,000	2.750,64
5	FJ35U00M	U	REG MANUAL D'ARBRE AMB CUBA AMB UNA APÒRTACIÓ MÍNIMA DE 100L. INCLOSA P.P. RECARREGA. S'INCLOUEN REGS FINS A COM A MÍNIM UN ANY DESPRÉS DE LA PLANTACIÓ DE L'ARBRE.	1,77	750,000	1.327,50

			(P - 91)			
TOTAL	TITOL 3		01.12.02			**37.143,74**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 12 XARXA DE REG
TITOL 3 03 TELEGESTIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GG502CX	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER CONNEXIÓ REG A REG EXISTENT (P - 180)	153,00	27,000	4.131,00
2	FJ45URBD	U	SUBMINISTRAMENT I INTAL.LACIÓ DE PROGRAMADOR PER A REG MODEL HYDRAWISE WIFI I MODULAR HUNTER HCC-800-PL O EQUIVALENT, DE BASE DE 8 ESTACIONS AMPLIABLES FINS A 38 ESTACIONS AMB MÒDULS DE 4 O 8 ESTACIONS, EN CAIXA DE PLÀSTIC. DIMENSIONS: 30X35X13 CM. PANTALLA TÀCTIL. AJUSTAMENTS DE REG PREDICTIU. COMPATIBLE AMB LA PLATAFORMA DE CONTROL CENTRALITZAT HYDRAWISE. COMUNICACIÓ WIFI. 4 PROGRAMES COMPLETAMENT INDEPENDENTS O SEQÜENCIALS. ARRENCADA VÀLVULA MESTRA O BOMBA. OPCIONS DE SELECCIÓ DIÀRIA INDEPENDENT O SEQÜENCIAL. CAPACITAT D'ARRENCADA DE DUES ELECTROVÀLVULES ALHORA MÉS VÀLVULA MESTRA. DUES ENTRADES DE SENSORS, COMPATIBLES AMB SENSORS CLIC I SENSORS DE POLSOS, CABALÍMETRES HC-FLOW. FUNCIONA AMB COMANDAMENT A DISTÀNCIA ROAM-XL-ROAM, CONNECTOR PRE-MUNTAT. ENTRADA DE TRANSFORMADOR 230 VCA O 110 VC. SORTIDA 24 VCA. (P - 103)	1.378,13	1,000	1.378,13
3	FJ45UMDC	U	SUBMINISTRAMENT I INTAL.LACIÓ DE UNITAT DE MÒDUL DE DESCODIFICADORS HUNTER EZDM O EQUIVALENT, DE 54 ESTACIONS ADAPTABLE A TOTS ELS MODELS IC2 I HCC PER A TELEGESTIÓ DE REG. TOTALMENT INSTAL.LAT I COL.LOCAT DINS D'ARMARI. (P - 102)	658,77	1,000	658,77
4	FJ44UDEC	U	SUBMINISTRAMENT I INTAL.LACIÓ DE UNITAT DECODIFICADOR HUNTER EZ1 O EQUIVALENT, SORTIDA D'UNA ESTACIÓ PER A DESCODIFICADORS. COMPATIBLE PER ALS PROGRAMADORS I2C O HCC QUE PORTEN INSTAL·LATS EL MÒDUL DE DESCODIFICADORS EZDM. PER A TELEGESTIÓ DE REG. TOTALMENT INSTAL.LAT I COL.LOCAT DINS D'ARQUETA. (P - 100)	195,97	27,000	5.291,19
5	FJ45USEN	U	SUBMINISTRAMENT I INTAL.LACIÓ DE SENSOR DE CABAL HUNTER HC-200-FLOW-B O EQUIVALENT, PER A PROGRAMADORS HYDRAWISE, MODELS HC, PHC I HCC. CABALÍMETRE DE POLSOS, DE BRONZE DE ROSCA DE 2´´. CABAL MIN DE LECTURA 450 L/H I CABAL MÀXIM 30.000 L/H . POLS DE LECTURA 1 POLS 10 LITRE. INCLOU ADAPTADOR BSP. (P - 105)	979,64	1,000	979,64
6	FH3UU225	M	CONDUCTOR CABLE 2X2.50 MM2 TIPUS CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, COL·LOCAT EN TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 90 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR (P - 72)	10,94	310,000	3.391,40
7	FJ24U063	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA. (P - 85)	3,59	50,000	179,50
8	FJ45UROT	U	SUBMINISTRAMENT I INTAL.LACIÓ DE ROUTER WI´FI	169,30	1,000	169,30

			MODEL TELTONIKA RUT 240 O SIMILAR PER A TELEGESTIÓ DE REG. TOTALMENT INSTAL.LAT I COL.LOCAT DINS D'ARMARI. (P - 104)			
9	F2221242	M	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 15 CM D'AMPLÀRIA I 40 CM DE FONDÀRIA, AMB MINIRASADORA MANUAL I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS (P - 16)	7,10	310,000	2.201,00
10	FJ24U090	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA. (P - 86)	4,20	250,000	1.050,00
11	FH3UU215	M	CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 2X1,5 MM2, ENTUBAT EN TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR (P - 71)	3,08	250,000	770,00
12	FQ11UUMB	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UMBRACLE PER ARMARI METAL·LIC SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, AMB MIDES DE 67 CM D'AMPLE I 2.60 M D'ALÇADA. FORMDADA PER DOBLE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 50 MM DE DIÀMETRE I 3 MM DE PARET AMB 3 TUBS QUADRATS DE 40X35 MM I 2 MM DE GRUIX PER ARRIOSTRAR, SOLADTS. INCLOU LA PLACA D'ANCORATGE DE 150X150 MM I 10 MM DE GRUIX I 4 ESCAIRES. EL LISTONATGE DE 40X35 DE FUSTA FSC TRACTAT A ATOCLAU, AMB CANTONADES ARRODONIDES I ANCLAT A FORMIGÓ AMB TAC QUIMIC. (P - 109)	2.399,37	1,000	2.399,37
13	FJ45UCON	U	SUBMINISTRAMENT I INTAL.LACIÓ DE CONNECTORS ESTANCS DBYR-6 PER A CONNEXIONS ENTRE DECODIFICADORS I SOLENOIDES PER A TELEGESTIÓ DE REG. TOTALMENT INSTAL.LAT I COL.LOCAT DINS D'ARMARI. (P - 101)	6,00	27,000	162,00
TOTAL	TITOL 3		01.12.03			**22.761,30**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL M1 TREBALLS D'INSTAURACIÓ DE LA PLANTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	8533PRJD	MES	TREBALLS MENSUALS DE JARDINERIA PER LA IMPLANTACIÓ A TOT L'ÀMBIT DEL PARC, SEGONS EL DETALL DEL PROGRAMA DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ QUE FIGURA AL PROJECTE, A EFECTUAR DE FORMA CONTINUADA I REPARTIDA AL LLARG DEL MES. LA PARTIDA INCLOU 40 HORES SETMANALS D'OPERARI DURANT TOT EL PERIODE MENSUAL. (P - 1)	3.321,64	48,000	159.438,72
2	FRE61140	MES	TRACTAMENT ANTI CANYES MENSUAL DE ARUNDO DONAX POSTERIOR A L'ESBROSSADA, CONSISTENT EN LA RETIRADA MANUAL EN ELS ÀMBITS DE PLANTACIÓ I AL VOLTANT DELS CAMINS. (P - 167)	2.966,23	6,000	17.797,38
TOTAL	CAPÍTOL		01.M1			**177.236,10**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL O1 OB TERRASSA MIRADOR ZONA PASSERA
TITOL 3 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8)	3,89	10,600	41,23
2	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES I REBLERT AMB TERRES DE LA PROPIA OBRA (P - 7)	17,86	25,000	446,50
3	F219U030	M	ARRENCADA DE VORADA DE PEDRA. S'INCLOU LA TRIA DE PECES, LA NETEJA DE LA RASA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 5)	2,85	14,000	39,90
4	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 4)	73,29	9,700	710,91
5	F221U051	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A LA MATEIXA OBRA EN FORMACIÓ DE PILES . (P - 12)	4,21	468,000	1.970,28
6	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÉSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 21)	10,13	234,000	2.370,42
7	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25% (P - 22)	1,76	780,000	1.372,80
TOTAL	TITOL 3		01.O1.01			**6.952,04**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL O1 OB TERRASSA MIRADOR ZONA PASSERA
TITOL 3 02 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F227U901	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 23)	1,42	780,000	1.107,60
2	F9Z5U530	ML	ENCOFRAT LATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB TAULER DE FUSTA DE PI, EN TRAMS RECTES O AMB RADIS SUPERIORS A 4 M. INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE MATAVIUS I JUNTS DE FORMIGONAT. (P - 66)	5,22	454,000	2.369,88
3	F936U415	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 45)	15,25	630,000	9.607,50
4	F931U115	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 15 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 44)	6,28	30,000	188,40
5	F9V2UBS2	M	GRAÓ MASSÍS PREFABRICAT DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS SUPERSTEP DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 120/60X40X15 CM COLOR WHITE, TEXTURA STANDARD, COL.LOCAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE GRUIX VARIABLE DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, BASE FORMIGÓ, ELEMENTS ESPECIALS D'ELEVACIÓ, TALL	58,72	367,200	21.561,98

PRESSUPOST

			DE PECES I REJUNTAT AMB MORTER M-40A. (P - 62)			
6	FQ13UAR4	M	GRAÓ - VORADA DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS MODEL CRB D'ARUMÍ, O SIMILAR, EN TRAMS RECTES O CORBATS, FORMAT PER PEÇA DE GRAÓ D'APROXIMADAMENT 50CM D'AMPLADA SUPERIOR I 40CM D'AMPLADA A LA BASE, 30CM D'ALÇADA, I LONGITUD DE 100CM EN TRAMS RECTES, I DE 50CM EN TRAMS CORBATS. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI, LA COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 20 CM, I EL TALL DE PECES PER AJUST O LA FORMACIÓ DE FORATS PEL DRENATGE, PEL PAS D'AIGUA. (P - 118)	62,59	12,000	751,08
7	F9A1UESS	M2	PAVIMENT DE TERRA AMB MOLT ALTA ESTABILITZACIÓ ´´SAULO SOLID´´, O EQUIVALENT, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, EN RECORREGUTS DE MÉS DE 2,5M. D'AMPLE, D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE L'ARTICLE 5202 DEL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS D'AQUEST PROJECTE I LES CONCRECIONS SEGÜENTS: - GRUIX DE 13 CM. - ÀRID DE PRÉSTEC, TIPUS SAULÓ PROCESSAT, CLASSIFICAT I MODIFICAT A LA GRANULOMETRIA ESPECÍFICA. - 160 KG/M3 DE CIMENT II/A-I 42,5R UNE-EN 197-1:200/RC-03 GRANEL - MESCLA, TOTALMENT HOMOGÈNIA, DE L'ÀRID APORTAT AMB 1 KG/M3 D'UNA BARREJA EN POLS QUE CONTINGUI: SILICAT DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR DE POTASSI 30% + SODI TRI-POLIFOSFAT 9%. (P - 52)	33,37	25,000	834,25
8	F9G8U566	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ HF-4,5 AMB ÀRID DE CANTO RODÓ D.MAX 12 MM, DE 16 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC I APLICACIÓ D'ANTIFRAGUANT SUPERFICIAL I POSTERIOR XORREJAT D'AGUA. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 60)	35,46	10,000	354,60
TOTAL	TITOL 3		01.O1.02			**36.775,29**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL O1 OB TERRASSA MIRADOR ZONA PASSERA
TITOL 3 03 SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F550U0PM	ML	PASSAMÀ D'ACER DE TUB DE Ø50 MM I 3 MM DE GRUIX (AMB UNA QUANTIA DE 3.62 KG/M) ACABAT CORTEN AMB FORMA OVALADA SEGONS PLANOLS DE DESCRIPCIÓ DE PROJECTE S'INCLOU EL TRANSPORT, SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SOLDADURA ALS SUPORTS DE VARILLA CORRUGADA DE Ø32 MM. TOTALMENT ACABADA. (P - 41)	40,54	16,000	648,64
2	F550U0SP	ML	SUPORTS DE VARILLA CORRUGADA DE Ø32 MM (AMB UNA QUANTIA DE 6.52 KG/M) PER FORMACIÓ DE BARANA PER EMPOTRAR EN CAMÍ EN FORMA DE ´´C´´ SEGONS PLANOLS DE DESCRIPCIÓ DE PROJECTE, S'INCLOU EL TRANSPORT, SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ AMB FORAT AMB CORONA I REBLERT DE RESINA EPOXI A PAVIMENT DE FORMIGÓ EXISTENT. TOTALMENT ACABADA. (P - 42)	88,36	24,920	2.201,93

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

PRESSUPOST

3	F550U0PC	ML	PASSAMÀ D'ACER SJ275JR ACABAT CORTEN CORVAT DE TUB DE Ø50 MM I 3 MM DE GRUIX (AMB UNA QUANTIA DE 3.62 KG/M) AMB FORMA OVALADA SEGONS PLANOLS DE DESCRIPCIÓ DE PROJECTE, AMB ACABAT OXIDAT TIPUS CORTEN. S'INCLOU EL TRANSPORT, SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SOLDADURA ALS SUPORTS DE VARILLA CORRUGADA DE Ø32 MM. TOTALMENT ACABADA. (P - 40)	60,79	10,000	607,90
4	K8B73COR	M2	TRACTAMENT DE PARAMENT VERTICAL D'ACER CORTEN AMB ACTIVADOR D'ÒXID PER ACER CORTEN ACT-COR, I POSTERIOR APLICACIÓ BANY DE PARADA D'OXIDACIÓ BP-COR, DEIXANT LA SUPERFÍCIE PREPARADA PER REBRE ACABAT FINAL. (P - 184)	7,64	6,910	52,79
5	K8B73CO2	M2	ENVERNISSAT D'ACER CORTEN AMB VERNÍS DE PROTECCIÓ PER ACER CORTEN BZ-COR, AMB DUES CAPES, AMB LA SUPERFÍCIE SEMI MAT. (P - 183)	6,46	6,910	44,64
TOTAL	TITOL 3		01.O1.03			**3.555,90**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL O1 OB TERRASSA MIRADOR ZONA PASSERA
TITOL 3 04 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FQ12UHL1	U	LONGUE CHAIR *HARPO URBIDERMIS SANTA&COLE O SIMILAR, DE 0,60M D'AMPLE I 0.83 M DE LONGITUD. SEIENT I RESPATLLER DE LLISTONS DE FUSTA ROBINIA MASSISSA (90X20MM) AMB CERTIFICACIÓ 100% PEFC, UNIÓ FINGER JOINT I PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. ESTRUCTURA DE PLETINA D'ACER DOBLEGADA I SOLDADA AMB PROTECCIÓ ANTI-OXIDANT PINTADA. ELS CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS ÉS D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT. EL BANC ES LLIURA DESMUNTAT. L'ANCORATGE ES REALITZA MITJANÇANT DOS PERNS D'ACER PER POTA, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, QUE S'INTRODUEIXEN EN ELS ORIFICIS PRÈVIAMENT REALITZATS EN EL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA *EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. NO REQUEREIX MANTENIMENT FUNCIONAL. PES: 40KG. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM. (P - 113)	1.221,88	9,000	10.996,92
2	FQ12UHC1	U	CHAISE LONGUE *HARPO URBIDERMIS SANTA&COLE O SIMILAR, DE 0,60M D'AMPLE I 1.52 DE LONGITUD. SEIENT I RESPATLLER DE LLISTONS DE FUSTA ROBINIA MASSISSA (90X20MM) AMB CERTIFICACIÓ 100% PEFC, UNIÓ FINGER JOINT I PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. ESTRUCTURA DE PLETINA D'ACER DOBLEGADA I SOLDADA AMB PROTECCIÓ ANTI-OXIDANT PINTADA. ELS CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS ÉS D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT. EL BANC ES LLIURA DESMUNTAT. L'ANCORATGE ES REALITZA MITJANÇANT DOS PERNS D'ACER PER POTA, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, QUE S'INTRODUEIXEN EN ELS ORIFICIS PRÈVIAMENT REALITZATS EN EL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA *EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. NO REQUEREIX MANTENIMENT FUNCIONAL. PES: 48KG. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM. (P - 111)	1.404,12	4,000	5.616,48

PRESSUPOST Data: 10/03/25

3	FQ12UH12	U	CHAISE LONGUE *HARPO URBIDERMIS SANTA&COLE O SIMILAR, DE 1.20 D'AMPLE I 1.52 M DE LONGITUD. SEIENT I RESPATLLER DE LLISTONS DE FUSTA ROBINIA MASSISSA (90X20MM) AMB CERTIFICACIÓ 100% PEFC, UNIÓ FINGER JOINT I PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. ESTRUCTURA DE PLETINA D'ACER DOBLEGADA I SOLDADA AMB PROTECCIÓ ANTI-OXIDANT PINTADA. ELS CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS ÉS D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT. EL BANC ES LLIURA DESMUNTAT. L'ANCORATGE ES REALITZA MITJANÇANT DOS PERNS D'ACER PER POTA, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, QUE S'INTRODUEIXEN EN ELS ORIFICIS PRÈVIAMENT REALITZATS EN EL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA *EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. NO REQUEREIX MANTENIMENT FUNCIONAL. PES: 48KG. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM. (P - 110)	1.903,92	1,000	1.903,92
4	FQ42UMC01	U	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CARTELL INFORMATIU TIPUS FITA CARDENER G2 DE GEOSILVA O SIMILAR, FORMAT PER PANELL DE XAPA D'ACER CORTEN DE 10MM DE GRUIX, DE MIDES SOBRE RASANT DEL TERRENY D'APROX. 15CM D'AMPLADA PER UNS 117 CM D'ALÇADA, REFORÇAT A LES ARESTES LATERALS AMB 2 PERFILS D'ACER CORTEN ANGULARS, UN A CADA CARA I A DIFERENT COSTAT, D'APROX. 80X40X10, FINS A UNA ALÇADA D'APROX. 65CM, AMB LÀMINA IMPRESA AMB DISSENY A DETERMINIAR, SOBRE PALAFÓ DE VINIL, CENTRAT A LA PART SUPERIOR, A UNA O A LES DUES CARES (SEGONS POSICIÓ DEL CARTELL), DE FORMAT APROX. A3, EXECUTAT SEGONS DETALL. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA FIXACIÓ AMB DAU DE FORMIGÓ D'APROX. 80X40X40CM, ENCASTANT LA XAPA I ELS ANGULARS D'ACER CORTEN SOTA LA RASANT DEL PAVIMENT APROX. UNS 40CM. (P - 123)	1.012,42	2,000	2.024,84
5	FQ12ULAG	U	SUMINISTRAMENT DE TAULA LAGO, MODEL DE LA FIRMA MMCITÉ - URBADIS, REF. LAG910-102000 O EQUIVALENT, TAULA RODONA AMB ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT ACABAT AMB PINTURA EN POLS (A DEFINIR PER DF SEGONS CARTA DE COLORS DE MMCITÉ) I SUPERFÍCIE DE LLISTONS DE FUSTA TROPICAL. DIMENSIONS DIÀMETRE 850 MM I ALÇADA 750 MM.. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM. (P - 117)	1.145,15	4,000	4.580,60
TOTAL	TITOL 3		01.O1.04			**25.122,76**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL O2 OB ZONA JOCS D'AIGÜA
TITOL 3 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8)	3,89	20,000	77,80
2	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES I REBLERT AMB TERRES DE LA PROPIA OBRA (P - 7)	17,86	55,000	982,30

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

PRESSUPOST Data: 10/03/25

3	F219U030	M	ARRENCADA DE VORADA DE PEDRA. S'INCLOU LA TRIA DE PECES, LA NETEJA DE LA RASA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 5)	2,85	14,000	39,90
4	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 4)	73,29	9,700	710,91
5	F221U051	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A LA MATEIXA OBRA EN FORMACIÓ DE PILES . (P - 12)	4,21	238,400	1.003,66
6	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÉSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 21)	10,13	536,400	5.433,73
7	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25% (P - 22)	1,76	270,000	475,20
TOTAL	TITOL 3		01.O2.01			**8.723,50**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL O2 OB ZONA JOCS D'AIGÜA
TITOL 3 02 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F227U901	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 23)	1,42	337,000	478,54
2	F9Z5U530	ML	ENCOFRAT LATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB TAULER DE FUSTA DE PI, EN TRAMS RECTES O AMB RADIS SUPERIORS A 4 M. INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE MATAVIUS I JUNTS DE FORMIGONAT. (P - 66)	5,22	251,000	1.310,22
3	F992UG00	M	PLATINA D'ACER GALVANITZAT DE 20 CM. D'ALÇARIA I 8 MM. DE GRUIX, AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. COL.LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20 (P - 51)	36,13	152,000	5.491,76
4	F965U0FF	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM.DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 48)	20,09	28,000	562,52
5	PRB0-4I32	M3	SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ DE ROCALLA DEL MAESTRAT AMB PEDRA CALCÀRIA GROGUENCA SEGONS IMATGES DE PROJECTE DE TIPUS ´´PIEDRA NATURAL MAESTRAZGO´´ DE 30 A 100 KG I MIDA DE 60X60X60 CM, COL·LOCAT AMB MINICARREGADORA. S'INCLOUEN AJUDES MANUALS. (P - 274)	232,55	216,000	50.230,80
6	F936U415	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 45)	15,25	30,000	457,50
7	F931U115	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 15 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 44)	6,28	49,000	307,72

8	F9A1UGAR	M3	PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 53)	29,43	42,000	1.236,06
9	F9A1UESS	M2	PAVIMENT DE TERRA AMB MOLT ALTA ESTABILITZACIÓ ´´SAULO SOLID´´, O EQUIVALENT, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, EN RECORREGUTS DE MÉS DE 2,5M. D'AMPLE, D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE L'ARTICLE 5202 DEL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS D'AQUEST PROJECTE I LES CONCRECIONS SEGÜENTS: - GRUIX DE 13 CM. - ÀRID DE PRÉSTEC, TIPUS SAULÓ PROCESSAT, CLASSIFICAT I MODIFICAT A LA GRANULOMETRIA ESPECÍFICA. - 160 KG/M3 DE CIMENT II/A-I 42,5R UNE-EN 197-1:200/RC-03 GRANEL - MESCLA, TOTALMENT HOMOGÈNIA, DE L'ÀRID APORTAT AMB 1 KG/M3 D'UNA BARREJA EN POLS QUE CONTINGUI: SILICAT DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR DE POTASSI 30% + SODI TRI-POLIFOSFAT 9%. (P - 52)	33,37	20,000	667,40
10	F9G8U566	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ HF-4,5 AMB ÀRID DE CANTO RODÓ D.MAX 12 MM, DE 16 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC I APLICACIÓ D'ANTIFRAGUANT SUPERFICIAL I POSTERIOR XORREJAT D'AGUA. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 60)	35,46	90,000	3.191,40
11	F9F1UJAR	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL TRIA 1 I TRIA 3 DE LA CASA ´´PREFABRICATS I PAVIMENTS SAS´´ O EQUIVALENT DE 47.5X41.3X6 CM I REBLENANT ELS FORATS DE LES PECES AMB LLAVORS DE GESPA. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I L'ANIVELLAT DE LES PECES, ELS TALLS DE LES TAPES DE LES ARQUETES, LA SUBSTITUCIÓ DELS TUB DEGOTERS TRENCATS I LA POSTERIOR NETEJA DEL MORTER DE REBLERT. (P - 59)	51,85	49,000	2.540,65
TOTAL	TITOL 3		01.O2.02			**66.474,57**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL O2 OB ZONA JOCS D'AIGÜA
TITOL 3 03 ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FHM1U005	U	CANVI D'UBICACIO DE COLUMNA CILÍNDRICA EXISTENT EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX I MES DE 4 M D'ALÇÀRIA, S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE100X100X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. (P - 74)	397,85	1,000	397,85
TOTAL	TITOL 3		01.O2.03			**397,85**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL O2 OB ZONA JOCS D'AIGÜA
TITOL 3 04 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

1	FQ12UHL1	U	LONGUE CHAIR *HARPO URBIDERMIS SANTA&COLE O SIMILAR, DE 0,60M D'AMPLE I 0.83 M DE LONGITUD. SEIENT I RESPATLLER DE LLISTONS DE FUSTA ROBINIA MASSISSA (90X20MM) AMB CERTIFICACIÓ 100% PEFC, UNIÓ FINGER JOINT I PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. ESTRUCTURA DE PLETINA D'ACER DOBLEGADA I SOLDADA AMB PROTECCIÓ ANTI-OXIDANT PINTADA. ELS CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS ÉS D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT. EL BANC ES LLIURA DESMUNTAT. L'ANCORATGE ES REALITZA MITJANÇANT DOS PERNS D'ACER PER POTA, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, QUE S'INTRODUEIXEN EN ELS ORIFICIS PRÈVIAMENT REALITZATS EN EL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA *EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. NO REQUEREIX MANTENIMENT FUNCIONAL. PES: 40KG. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM. (P - 113)	1.221,88	6,000	7.331,28
2	FQ12UHC1	U	CHAISE LONGUE *HARPO URBIDERMIS SANTA&COLE O SIMILAR, DE 0,60M D'AMPLE I 1.52 DE LONGITUD. SEIENT I RESPATLLER DE LLISTONS DE FUSTA ROBINIA MASSISSA (90X20MM) AMB CERTIFICACIÓ 100% PEFC, UNIÓ FINGER JOINT I PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. ESTRUCTURA DE PLETINA D'ACER DOBLEGADA I SOLDADA AMB PROTECCIÓ ANTI-OXIDANT PINTADA. ELS CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS ÉS D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT. EL BANC ES LLIURA DESMUNTAT. L'ANCORATGE ES REALITZA MITJANÇANT DOS PERNS D'ACER PER POTA, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, QUE S'INTRODUEIXEN EN ELS ORIFICIS PRÈVIAMENT REALITZATS EN EL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA *EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. NO REQUEREIX MANTENIMENT FUNCIONAL. PES: 48KG. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM. (P - 111)	1.404,12	0,000	0,00
3	FQ12UH12	U	CHAISE LONGUE *HARPO URBIDERMIS SANTA&COLE O SIMILAR, DE 1.20 D'AMPLE I 1.52 M DE LONGITUD. SEIENT I RESPATLLER DE LLISTONS DE FUSTA ROBINIA MASSISSA (90X20MM) AMB CERTIFICACIÓ 100% PEFC, UNIÓ FINGER JOINT I PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. ESTRUCTURA DE PLETINA D'ACER DOBLEGADA I SOLDADA AMB PROTECCIÓ ANTI-OXIDANT PINTADA. ELS CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS ÉS D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT. EL BANC ES LLIURA DESMUNTAT. L'ANCORATGE ES REALITZA MITJANÇANT DOS PERNS D'ACER PER POTA, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, QUE S'INTRODUEIXEN EN ELS ORIFICIS PRÈVIAMENT REALITZATS EN EL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA *EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. NO REQUEREIX MANTENIMENT FUNCIONAL. PES: 48KG. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM. (P - 110)	1.903,92	2,000	3.807,84
4	FQ42UMC01	U	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CARTELL INFORMATIU TIPUS FITA CARDENER G2 DE GEOSILVA O SIMILAR, FORMAT PER PANELL DE XAPA D'ACER CORTEN DE 10MM DE GRUIX, DE MIDES SOBRE RASANT DEL TERRENY D'APROX. 15CM D'AMPLADA PER UNS 117 CM D'ALÇADA, REFORÇAT A LES ARESTES LATERALS AMB 2 PERFILS D'ACER CORTEN ANGULARS, UN A CADA CARA I A DIFERENT COSTAT, D'APROX. 80X40X10, FINS A UNA	1.012,42	2,000	2.024,84

			ALÇADA D'APROX. 65CM, AMB LÀMINA IMPRESA AMB DISSENY A DETERMINIAR, SOBRE PALAFÓ DE VINIL, CENTRAT A LA PART SUPERIOR, A UNA O A LES DUES CARES (SEGONS POSICIÓ DEL CARTELL), DE FORMAT APROX. A3, EXECUTAT SEGONS DETALL. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA FIXACIÓ AMB DAU DE FORMIGÓ D'APROX. 80X40X40CM, ENCASTANT LA XAPA I ELS ANGULARS D'ACER CORTEN SOTA LA RASANT DEL PAVIMENT APROX. UNS 40CM. (P - 123)			
5	FQ12UHT3	U	TAULA MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 1,75M DE LONGITUD, AMB 2 ESTRUCTURES I 2 TIRANTS DE PLATINES D'ACER INOXIDABLE (AISI304) DE 8MM DE GRUIX I ACABADES PINTADES DE COLOR GRIS CLAR O GRIS FOSC. TAULELL DE 8 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% TRACTADA AMB OLI MONOCAPA. ELS CARGOLS DE FIXACIÓ DELS LLISTONS, LES PLATINES I LES ESTRUCTURES SÓN D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). LA TAULA ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 72KG. INCLOU EL TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM. (P - 115)	1.975,51	8,000	15.804,08
6	FQ12UHR2	U	BANQUETA MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 1,75M DE LONGITUD, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT FORMAT PER 4 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 35KG. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM. (P - 114)	584,14	8,000	4.673,12
7	FQ12UHJ3	U	BANQUETA MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 0,60M DE LONGITUD, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT FORMAT PER 4 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 18KG. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM. (P - 112)	422,61	16,000	6.761,76
TOTAL	TITOL 3		01.O2.04			**40.402,92**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL O3 OB PUNT INFILTRACIÓ ESCALA-MIRADOR
TITOL 3 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT	3,89	20,000	77,80

			DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8)			
2	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES I REBLERT AMB TERRES DE LA PROPIA OBRA (P - 7)	17,86	50,000	893,00
3	F219U030	M	ARRENCADA DE VORADA DE PEDRA. S'INCLOU LA TRIA DE PECES, LA NETEJA DE LA RASA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 5)	2,85	32,000	91,20
4	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 4)	73,29	20,000	1.465,80
5	F221U051	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A LA MATEIXA OBRA EN FORMACIÓ DE PILES . (P - 12)	4,21	180,000	757,80
6	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	10,75	45,600	490,20
7	F226U050	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLÒS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 20)	3,55	180,000	639,00
8	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25% (P - 22)	1,76	300,000	528,00
TOTAL	TITOL 3		01.O3.01			**4.942,80**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL O3 OB PUNT INFILTRACIÓ ESCALA-MIRADOR
TITOL 3 02 DRENATGE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	10,75	7,200	77,40
2	FD5AUD20	M	DRENATGE AMB TUB RANURAT DE POLIETILÈ DE D 200 MM, SOBRE SOLERA DE 10 CM. DE FORMIGÓ H-150, REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN I ENVOLTAT DE GEOTÈXTIL. (P - 67)	38,33	30,000	1.149,90
3	F228UJ00	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA INTERIOR DEL MUR, AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 25 CM I FINS A 50 CM (P - 26)	39,17	7,200	282,02

TOTAL	TITOL 3	01.O3.02 **1.509,32**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL O3 OB PUNT INFILTRACIÓ ESCALA-MIRADOR
TITOL 3 03 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F227U901	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 23)	1,42	17,280	24,54
2	E4D2D123	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT, AMB TAULER DE FUSTA DE PI, PER A MURS DE BASE RECTILÍNIA, ENCOFRATS A UNA CARA, D'ALÇÀRIA <= 3 M, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST (P - 2)	46,88	21,240	995,73
3	F521U502	M3	FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ HA-25/B/20/IIA I ABOCAT AMB BOMBA (P - 39)	121,09	20,000	2.421,80
4	F965U0FF	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM.DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 48)	20,09	20,000	401,80
5	F936U415	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 45)	15,25	37,280	568,52
6	F9A1UESS	M2	PAVIMENT DE TERRA AMB MOLT ALTA ESTABILITZACIÓ ´´SAULO SOLID´´, O EQUIVALENT, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, EN RECORREGUTS DE MÉS DE 2,5M. D'AMPLE, D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE L'ARTICLE 5202 DEL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS D'AQUEST PROJECTE I LES CONCRECIONS SEGÜENTS: - GRUIX DE 13 CM. - ÀRID DE PRÉSTEC, TIPUS SAULÓ PROCESSAT, CLASSIFICAT I MODIFICAT A LA GRANULOMETRIA ESPECÍFICA. - 160 KG/M3 DE CIMENT II/A-I 42,5R UNE-EN 197-1:200/RC-03 GRANEL - MESCLA, TOTALMENT HOMOGÈNIA, DE L'ÀRID APORTAT AMB 1 KG/M3 D'UNA BARREJA EN POLS QUE CONTINGUI: SILICAT DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR DE POTASSI 30% + SODI TRI-POLIFOSFAT 9%. (P - 52)	33,37	10,000	333,70
7	F9V2UCRS	M2	PAVIMENT PODOTACTIL PREFABRICAT DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS CROSSING DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 60X40X5 CM COLOR WHITE, TEXTURA STANDARD, COL.LOCAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE GRUIX VARIABLE DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, BASE FORMIGÓ, ELEMENTS ESPECIALS D'ELEVACIÓ, TALL DE PECES I REJUNTAT AMB MORTER M-40A. (P - 63)	45,01	5,760	259,26
8	F9V2UBS2	M	GRAÓ MASSÍS PREFABRICAT DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS SUPERSTEP DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 120/60X40X15 CM COLOR WHITE, TEXTURA STANDARD, COL.LOCAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE GRUIX VARIABLE DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, BASE FORMIGÓ, ELEMENTS ESPECIALS D'ELEVACIÓ, TALL DE PECES I REJUNTAT AMB MORTER M-40A. (P - 62)	58,72	43,200	2.536,70

9	F9VZU001	M	FRANJA SENYALITZADORA DE GRAONS, DE 5 CM. D'AMPLE A 3 CM DEL CANTELL, CONTRASTADA EN TEXTURA I COLOR, FORMALITZADA SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE I FABRICANT. (P - 65)	18,56	43,200	801,79
10	F9A2U005	M3	PAVIMENT DE GRANULAT DE CANTO RODAT (ULL PERDIU) DE TAMANY D'ÀRID 3 A 7 MM, AMB ESTESA I ALLISSAT MANUAL DEL MATERIAL (P - 55)	40,50	40,000	1.620,00
11	F226U000	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE GRAVES CALCÀRIES PER A CONTENCIÓ DE TERRES AMB UNA MIDA ENTRE 50 I 70 MM, COL·LOCADA EN CUNETA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN GRUIX DE 15 CM. COM A MÍNIM. (P - 19)	53,47	43,200	2.309,90
12	PRB0-4I32	M3	SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ DE ROCALLA DEL MAESTRAT AMB PEDRA CALCÀRIA GROGUENCA SEGONS IMATGES DE PROJECTE DE TIPUS ´´PIEDRA NATURAL MAESTRAZGO´´ DE 30 A 100 KG I MIDA DE 60X60X60 CM, COL·LOCAT AMB MINICARREGADORA. S'INCLOUEN AJUDES MANUALS. (P - 274)	232,55	6,400	1.488,32
TOTAL	TITOL 3		01.O3.03			**13.762,06**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL O3 OB PUNT INFILTRACIÓ ESCALA-MIRADOR
TITOL 3 04 SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F550U0PM	ML	PASSAMÀ D'ACER DE TUB DE Ø50 MM I 3 MM DE GRUIX (AMB UNA QUANTIA DE 3.62 KG/M) ACABAT CORTEN AMB FORMA OVALADA SEGONS PLANOLS DE DESCRIPCIÓ DE PROJECTE S'INCLOU EL TRANSPORT, SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SOLDADURA ALS SUPORTS DE VARILLA CORRUGADA DE Ø32 MM. TOTALMENT ACABADA. (P - 41)	40,54	5,000	202,70
2	F550U0SP	ML	SUPORTS DE VARILLA CORRUGADA DE Ø32 MM (AMB UNA QUANTIA DE 6.52 KG/M) PER FORMACIÓ DE BARANA PER EMPOTRAR EN CAMÍ EN FORMA DE ´´C´´ SEGONS PLANOLS DE DESCRIPCIÓ DE PROJECTE, S'INCLOU EL TRANSPORT, SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ AMB FORAT AMB CORONA I REBLERT DE RESINA EPOXI A PAVIMENT DE FORMIGÓ EXISTENT. TOTALMENT ACABADA. (P - 42)	88,36	6,000	530,16
3	F550U0PC	ML	PASSAMÀ D'ACER SJ275JR ACABAT CORTEN CORVAT DE TUB DE Ø50 MM I 3 MM DE GRUIX (AMB UNA QUANTIA DE 3.62 KG/M) AMB FORMA OVALADA SEGONS PLANOLS DE DESCRIPCIÓ DE PROJECTE, AMB ACABAT OXIDAT TIPUS CORTEN. S'INCLOU EL TRANSPORT, SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SOLDADURA ALS SUPORTS DE VARILLA CORRUGADA DE Ø32 MM. TOTALMENT ACABADA. (P - 40)	60,79	5,000	303,95
4	K8B73COR	M2	TRACTAMENT DE PARAMENT VERTICAL D'ACER CORTEN AMB ACTIVADOR D'ÒXID PER ACER CORTEN ACT-COR, I POSTERIOR APLICACIÓ BANY DE PARADA D'OXIDACIÓ BP-COR, DEIXANT LA SUPERFÍCIE PREPARADA PER REBRE ACABAT FINAL. (P - 184)	7,64	1,290	9,86
5	K8B73CO2	M2	ENVERNISSAT D'ACER CORTEN AMB VERNÍS DE PROTECCIÓ PER ACER CORTEN BZ-COR, AMB DUES CAPES, AMB LA SUPERFÍCIE SEMI MAT. (P - 183)	6,46	1,290	8,33
TOTAL	TITOL 3		01.O3.04			**1.055,00**

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL O7 OB JOC SINGULAR
TITOL 3 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FRZUU010	U	PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS (P - 171)	44,13	21,921	967,37
2	F221U050	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. (P - 11)	3,00	480,000	1.440,00
3	F227U950	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 24)	0,53	1.200,000	636,00
4	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	10,75	36,000	387,00
5	FJ24U125	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA. (P - 87)	5,46	100,000	546,00
6	FJ22U740	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 83)	7,03	100,000	703,00
7	F513U101	M2	ENCOFRAT AMB TAULERS DE FUSTA O PLAFONS METÀL.LICS, A UNA SOLA CARA, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, SEGONS PLÀNOLS. (P - 38)	44,33	38,400	1.702,27
8	F511U500	M3	FORMIGÓ, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/IIA, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 37)	113,31	20,480	2.320,59
TOTAL	TITOL 3		01.O7.01			**8.702,23**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL O7 OB JOC SINGULAR
TITOL 3 02 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FQAZU001	U	CERTIFICACIÓ DE LA TOTALITAT DE L'ÀREA DE JOCS (P - 127)	492,66	1,000	492,66
2	FQAZU0PR	U	ASSESSORAMENT PREVI A LA CERTIFICACIÓ DE L'ÀREA DE JOCS AMB PERSONAL QUALIFICAT QUE INCLOU INFORME AMB LES PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES PER LA POSTERIOR CERTIFICACIÓ. (P - 128)	459,00	1,000	459,00
TOTAL	TITOL 3		01.O7.02			**951,66**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL O7 OB JOC SINGULAR
TITOL 3 03 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

PRESSUPOST

1	F992UCC4	U	ESCOSSELL CIRCULAR D'1,4 M DIAM. EXT. FORMAT PER PASSAMÀ D'ACER CORTÉN DE 200X10 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX S'INCLOU EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ (P - 50)	399,23	3,000	1.197,69
2	F936UR15	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 47)	16,40	305,000	5.002,00
3	F931U115	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 15 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 44)	6,28	305,000	1.915,40
4	F9P9UA1C	M2	PAVIMENT DE CAUTXU PER A ZONES DE JOC INFANTIL DE DE BASE 8+ 1 CM DE COLORS ESTABLES ALS RAIG UV I DIBUIX SEGONS PLANOLS I/O A DEFINIR PER LA D.F. FORMAT PER: - UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ. - UNA CAPA DE GRÀNULS NR/SBR M-4 DE CAUTXÚ NEGRE, BARREJATS AMB UN LLIGANT DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT AMB UNA DENSITAT DE 550±50 KG/M³. EL GRUIX ÉS VARIABLE SEGONS L'ALÇADA DE CAIGUDA A ESMORTEIR. - UNA CAPA SUPERIOR DE 10 MM DE GRUIX DE GRÀNULS DE COLOR D'EPDM 1/4 MM AMB ACABAT PORÓS I BARREJAT AMB UN LLIGANT DE POLIURETÀ AMB UNA DENSITAT DE 1.000±50 KG/M³. COL.LOCAT PER TÈCNICS ESPECIALITZATS (P - 61)	130,82	305,000	39.900,10
5	F9A1USFR	M3	SORRA FINA RENTADA, SENSE PARTÍCULES SILÍCIES O ARGILOSES, MIDA DE GRA ENTRE 0,2 - 2 MM, AMB ESTESA I ANIVELLAT DEL MATERIAL, S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL.LOCACIÓ DE TAPES. (P - 54)	47,30	362,000	17.122,60
TOTAL	TITOL 3		01.O7.03			**65.137,79**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL O8 IL·LUMINACIÓ PASSERA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FHNLUA24	U	LLUM LED HERMÈTICA D'ALEACIÓ D'ACER INOXIDABLE DE TIPUS ACORUS HORITZONTAL LED 9,6W 24V 900LM 2700K H1000MM GROUND FIXING BROWNTECH DE LA CASA INVERLIGHT O EQUIVALENT, VIDRE I ÒPTICA SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS. TOTALMENT CONNECTADA I ANCORADA A ESTRUCTURA METAL·LICA. (P - 75)	524,81	80,000	41.984,80
2	FHNLUATR	U	MODUL DE TRANSFORMATEURS 24V DALI, INPUT 100-305 VAC, OUTPUT 24V 75W, IP67, 180X63X35.5M DE LA CASA INVERLIGHT O EQUIVALENT, SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS. TOTALMENT CONNECTADA I ANCORADA A ESTRUCTURA METAL·LICA. (P - 76)	195,35	9,000	1.758,15
3	FH00U010	PA	DESPESES PER LA CONNEXIÓ DE LA NOVA IL·UMINACIÓ DE LA PASSERA FINS A L'ENLLUMENAT EXISTENT DEL PARC, CONSTENT EN L'OBERTURA DE PASSOS SOTERRATS PER SOTA DE CANALS AMB LA INCOPORACIÓ DE CORRUGATS. (P - 70)	714,00	1,000	714,00
4	FJ24U090	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA. (P - 86)	4,20	90,000	378,00
5	FH3UU215	M	CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEXIÓ	3,08	150,000	462,00

			ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 2X1,5 MM2, ENTUBAT EN TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR (P - 71)			
6	EG1AU005	U	ARMARI METÀL·LIC PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ, AMB LÍNIA PER A APARELLS DE CAPÇALERA AMB MIDES DE 1600X300X600 MM ANCORAT A PEANA DE FORMIGÓ. TOTALMENT EQUIPAT, MUNTAT. (P - 3)	1.074,39	2,000	2.148,78
7	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. (P - 6)	7,64	36,000	275,04
8	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. (P - 73)	30,53	60,000	1.831,80
9	FQ13US90	U	BANCA DE FORMIGÓ DECAPAT I HIDROFUGAT TIPUS SOC 90 LED AMB MIDES 90X90X45 CM. D' ESCOFET O SIMILAR, (PES 550 KG) SEGONS FITXA DE MEMORIA DEL PROJECTE AMB ACABAT PULIT I DE COLOR VERMELL ALICANT COL.LOCAT AMB ANCORATGE AMB CARGOLS METAL.LICS. (P - 121)	1.310,42	5,000	6.552,10
10	FQ13US12	U	BANCA DE FORMIGÓ DECAPAT I HIDROFUGAT TIPUS SOC 120 LED AMB MIDES 120X120X45 CM. D' ESCOFET O SIMILAR, (PES 1081 KG) SEGONS FITXA DE MEMORIA DEL PROJECTE AMB ACABAT PULIT I DE COLOR VERMELL ALICANT COL.LOCAT AMB ANCORATGE AMB CARGOLS METAL.LICS. (P - 119)	1.708,22	5,000	8.541,10
11	FQ13US60	U	BANCA DE FORMIGÓ DECAPAT I HIDROFUGAT TIPUS SOC 60 LED AMB MIDES 60X60X45 CM. D' ESCOFET O SIMILAR, (PES 224 KG) SEGONS FITXA DE MEMORIA DEL PROJECTE AMB ACABAT PULIT I DE COLOR VERMELL ALICANT COL.LOCAT AMB ANCORATGE AMB CARGOLS METAL.LICS. (P - 120)	1.070,72	5,000	5.353,60
12	F9G8U566	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ HF-4,5 AMB ÀRID DE CANTO RODÓ D.MAX 12 MM, DE 16 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC I APLICACIÓ D'ANTIFRAGUANT SUPERFICIAL I POSTERIOR XORREJAT D'AGUA. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 60)	35,46	24,000	851,04
TOTAL	CAPÍTOL		01.O8			**70.850,41**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL O9 ALTRES CONCEPTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FQ11ULB2	U	BANC MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 1,80M DE LONGITUD AMB RESPATLLER, AMB 3 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 6 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100%	891,58	20,000	17.831,60

EUR

			PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 80KG.S'INCLOU TRANSPORT I ANCORATGE AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 107)			
2	FQ11ULB0	U	CADIRA MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 0,60M DE LONGITUD AMB RESPATLLER, AMB 3 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 6 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 80KG.S'INCLOU TRANSPORT I ANCORATGE AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 106)	636,58	20,000	12.731,60
3	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL.LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇARIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC. (P - 122)	128,69	15,000	1.930,35
4	F221U021	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, AMB MITJANS MECÀNICS. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 10)	0,66	32.000,000	21.120,00
5	PR420-8U2Z	U	SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 204)	166,86	6,000	1.001,16
6	PR450-8WSW	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 217)	188,27	6,000	1.129,62
7	PR450-8WSA	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L (P - 216)	141,41	6,000	848,46
8	PR450-8WRS	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, EN CONTENIDOR DE 15 L (P - 215)	96,72	14,000	1.354,08
9	PR450-8WML	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX MULTITRONC EN CONTENIDOR DE 160 L D'ALÇARIA DE 300/350 CM (P - 212)	318,75	1,000	318,75
10	PR450-8WRR	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS PUBESCENS DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 27 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 18,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 214)	52,25	3,000	156,75
11	PR472-91NF	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 400 A 450 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 85 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 102 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 225)	271,22	2,000	542,44
12	PR472-91N8	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 300 A 350 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 65 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 78 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 224)	184,60	4,000	738,40
13	PR472-91MU	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 200 A 250 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 45 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 54 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 223)	118,67	7,000	830,69

EUR

14	PR472-91ML	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 150 A 175 CM, EN CONTENIDOR DE 30 L (P - 222)	78,22	10,000	782,20
15	PR411-8T28	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 39 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 27,3 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 198)	134,19	1,000	134,19
16	PR411-8T1L	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 27 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 18,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 197)	73,22	2,000	146,44
17	PR411-8TML	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM MULTITRONC EN CONTENIDOR D'ALÇARIA 300/350CM (P - 199)	250,20	1,000	250,20
18	PR44E-8WE8	U	SUBMINISTRAMENT DE MAHALEB DULCIS DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, EN CONTENIDOR DE 35 L (P - 209)	55,60	2,000	111,20
19	PR44E-8WEU	U	SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS DULCIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM,ALÇADA DE LA CREU A 2.2M, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 210)	286,47	2,000	572,94
20	PR44E-8WHM	U	SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS DULCIS MULTITRONC EXEMPLAR D'ALÇARIA 300/400CM AMB PA DE TERRA (P - 211)	285,60	9,000	2.570,40
21	PR442-8VJS	U	SUBMINISTRAMENT DE MALUS EVERESTE (PERPETU ®) DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB L'ARREL NUA (P - 206)	158,46	1,000	158,46
22	PR442-8VML	U	SUBMINISTRAMENT DE MALUS´EVEREST PERPETU´ MULTITRONC D'ALÇARIA 300/400CM AMB PA DE TERRA (P - 207)	229,50	2,000	459,00
23	PR442-8VEE	U	SUBMINISTRAMENT DE MALUS SP. EN ESPATLLERA D'ALÇARIA 200/250CM I AMPLÀRIA 180/200CM AMB PA DE TERRA. VARIETAT SEGONS DF. (P - 205)	295,80	5,000	1.479,00
24	PR416-8TQ0	U	SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L (P - 201)	189,93	1,000	189,93
25	PR416-8TQU	U	SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO MULTITRONC D'ALÇARIA 250/300CM, EN CONTENIDOR DE 150 L (P - 203)	264,10	2,000	528,20
26	PR468-914C	U	SUBMINISTRAMENT DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS TOTEM D'ALÇÀRIA DE 300 A 350 CM, EN CONTENIDOR DE 40 A 120 L (P - 219)	136,90	5,000	684,50
27	FR4EUPL2	U	PISTACEA CHINENSIS AMB PERIMETRE 18/20 CM AMB ARREL NUA. S'INCLOU SUBMINISTRAMENT, PLANTACIÓ I GARANTIA PER UN ANY. (P - 147)	235,68	15,000	3.535,20
28	FR47UGS2	U	WISTERIA SINENSIS (GLICINA) AMB H= 100/125 I CONTENIDOR DE 2L, AMB L'ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY (P - 145)	120,99	5,000	604,95
29	FR612ZP3	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE PERIMETRE DE TRONC EN ESPAI VERD I CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X100CM AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%). REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA. S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER	164,52	125,000	20.565,00

			UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES. (P - 157)			
30	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. (P - 6)	7,64	120,000	916,80
31	F227U901	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 23)	1,42	120,000	170,40
32	F9G8U566	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ HF-4,5 AMB ÀRID DE CANTO RODÓ D.MAX 12 MM, DE 16 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC I APLICACIÓ D'ANTIFRAGUANT SUPERFICIAL I POSTERIOR XORREJAT D'AGUA. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 60)	35,46	120,000	4.255,20
TOTAL	CAPÍTOL		01.O9			**98.648,11**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL R1 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 27)	7,09	2.380,930	16.880,79
2	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 28)	-41,86	1,000	41,86-
3	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 29)	0,00	15,000	0,00
4	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O	15,45	15,000	231,75

			DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 30)			
5	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 31)	0,00	15,000	0,00
6	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 32)	18,53	453,600	8.405,21
7	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 33)	10,80	1.662,500	17.955,00
8	F2R8TD0	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	83,65	51,800	4.333,07

			(P - 34)			
9	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 35)	26,72	213,030	5.692,16
10	F2RM8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 36)	19,69	15,000	295,35
TOTAL	CAPÍTOL		01.R1			**53.751,47**

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL S1 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FSS1U000	U	SEGURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST ADJUNT (P - 179)	40.000,00	1,000	40.000,00
TOTAL	CAPÍTOL		01.S1			**40.000,00**

L1 OBRES DE PLANTACIONS EN TALUSSOS I INCREMENT D'ARBRES I ARBUSTIVA I MOBILIARI

3.6 RESUM DE PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.00	MESURES DE SEGURETAT EN TALUSSOS	68.757,48
Capítol	01.01	TÈCNIQUES DE RESTAURACIÓ-MUR KRINER	197.680,87
Capítol	01.02	ARBRAT PASSATGE MOSCOU	47.195,94
Capítol	01.03	ÀMBIT AVINGUDA ESTRASBURG	259.839,60
Capítol	01.04	ÀMBIT ESCALES COTLLIURE	48.793,56
Capítol	01.05	ÀMBIT PASSATGE COTLLIURE	22.166,85
Capítol	01.06	ÀMBIT CASQUET	265.989,49
Capítol	01.07	ÀMBIT HANAMI	94.727,51
Capítol	01.08	ÀMBIT CARRER ADRIANA	220.161,03
Capítol	01.09	ÀMBIT XORIGUERS	74.735,47
Capítol	01.11	ÀMBITS GENÈRICS	210.550,87
Capítol	01.12	XARXA DE REG	212.876,40
Capítol	01.M1	TREBALLS D'INSTAURACIÓ DE LA PLANTA	177.236,10
Capítol	01.O1	OB TERRASSA MIRADOR ZONA PASSERA	72.405,99
Capítol	01.O2	OB ZONA JOCS D'AIGÜA	115.998,84
Capítol	01.O3	OB PUNT INFILTRACIÓ ESCALA-MIRADOR	21.269,18
Capítol	01.O7	OB JOC SINGULAR	74.791,68
Capítol	01.O8	IL·LUMINACIÓ PASSERA	70.850,41
Capítol	01.O9	ALTRES CONCEPTES	98.648,11
Capítol	01.R1	GESTIÓ DE RESIDUS	53.751,47
Capítol	01.S1	SEGURETAT I SALUT	40.000,00
Obra	**01**	**Pressupost PARC AIGUES FASE 6**	**2.448.426,85**
			2.448.426,85

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost PARC AIGUES FASE 6	2.448.426,85
			2.448.426,85

L1 OBRES DE PLANTACIONS EN TALUSSOS I INCREMENT D'ARBRES I ARBUSTIVA I MOBILIARI

3.7 ULTIM FULL

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		2.448.426,85
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 2.448.426,85.....		318.295,49
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 2.448.426,85.....		146.905,61
Subtotal		2.913.627,95
21 % IVA SOBRE 2.913.627,95.....		611.861,87
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	3.525.489,82

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(TRES MILIONS CINC-CENTS VINT-I-CINC MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, SEGURETAT URBANA I CIVISME
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS

PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE6
L2 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE JOC SINGULAR

PRESSUPOST

L2 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE JOC SINGULAR

3.1 QUADRE DE PREUS NUMERO 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	FQA2UCAU	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS ESFERES DE CAUTXÚ NEGRES DE DIÀMETRE 0.50 M, AMB REFERENCIA 6331500 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT. PAVIMENT DE CAUTXU PER A ZONES DE JOC INFANTIL DE DE BASE 8 CM DE COLORS ESTABLES ALS RAIG UV FORMAT PER UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ, UNA CAPA DE GRÀNULS NR/SBR M-4 DE CAUTXÚ NEGRE, BARREJATS AMB UN LLIGANT DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT AMB UNA DENSITAT DE 550±50 KG/M³. EL GRUIX ÉS DE 8 CM SEGONS L'ALÇADA DE CAIGUDA A ESMORTEIR. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	652,80 €
P- 2	FQA2UCSE	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS CORDA SELVA D'EQUILIBRIS, AMB REFERENCIA ECO2.2300 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). CORDA SELVA D' EQUILIBRI DE 2,40 M DE LONGITUD COMPOSTA PER 2 PALS DE FUSTA DE ROBÍNIA D' Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 4-5 M REALITZADA EN CORDES DE POLIPROPILÈ TRENADES EN COLOR NATURAL, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (DOS MIL VUIT-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	2.896,80 €
P- 3	FQA2UGRC	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS GRONXADOR CISTELLA DE MIDES 2.50X3.70X M, AMB REFERENCIA ECO4.3.1.2.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN COLUMPI CISTELLA ECO4.3.1.1.2 COMPOST PER ESTRUCTURA EN V DE 4 PALS DE ROBÍNIA D' Ø 22-25 I ALÇADA APROXIMADA DE 3,3 M I TRAVESSER DE ROBÍNIA D' Ø 22-25, UN SEIENT CISTELLA D' Ø 1,2 M AMB CÈRCOL FOLRAT DE POLIPROPILÈ I BASE DE CORDES TIPUS HÈRCULES D' Ø 18 MM I 3 CORDES DE SUBJECCIÓ DE CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 18 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I CADENES EN ACER GALVANITZAT AMB PECES MÒBILS I ENGRANATGES EN ACER INOXIDABLE. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (SIS MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS)	6.426,00 €
P- 4	FQA2UGRD	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS GRONXADOR CORDA DE MIDES 5.00X3.00X3.10 M, AMB REFERENCIA ECO4.12 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN GRONXADOR MÚLTIPLE AMB CORDA ECO4.12 COMPOST PER ESTRUCTURA DE 4 PALS DE ROBÍNIA D' Ø 22-25 I ALÇADA APROXIMADA DE 3,3 M I 4 TRAVESSERS DE ROBÍNIA D' Ø 18-20 CM, DUES CORDES SUSPESES DE CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 20 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER, CADENES D' ACER GALVANITZAT I CORDA TIPUS SELVA DE POLIPROPILÈ TRENADA EN COLOR NATURAL AMB PECES MÒBILS I ENGRANATGES EN ACER INOXIDABLE. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (NOU MIL CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS)	9.537,00 €
P- 5	FQA2UGRO	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS GRONXADOR GENERACIONAL DE MIDES 3.30X1.50X3.50 M, AMB REFERENCIA ECO4.3.5.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN COLUMPI GENERACIONAL ECO4.3.5.1 COMPOST PER ESTRUCTURA EN V DE 4 PALS DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 I ALÇADA APROXIMADA DE 3,3 M I TRAVESSER DE ROBÍNIA DE Ø 22-25, UN SEIENT AMB RESPATLLER REALITZAT AMB TRES CORDES TIPUS SELVA DE POLIPROPILÈ TRENADES EN COLOR NATURAL, AMB REPOSABRAÇOS EN FUSTA DE ROBÍNIA I CORDES DE SUBJECCIÓ CORDA TIPUS HÈRCULES DE Ø 18 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I CADENES EN ACER GALVANITZAT AMB PECES MÒBILS I ENGRANATGES EN ACER INOXIDABLE. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (VUIT MIL TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	8.323,20 €
P- 6	FQA2UHOT	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'HOTEL D'INSECTES DE MIDES 0.70X0.18X0.65M, AMB REFERENCIA ECO9.34.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN HOTEL PER A INSECTES, EN FUSTA DE ROBÍNIA AMB SURO, TRONCS DE ROBÍNIA I MAÓ. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	438,60 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 7	FQA2UHX1	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS HAMACA SOBRE XARXA DE 4.10X0.80X1.50 M, AMB REFERENCIA ECO4.9 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). LA HAMACA ESTÀ FORMADA PER 2 TRONCS VERTICALS DE FUSTA MASSISSA I UN ENTRAMAT DE XARXA ANCORAT ALS DOS PALS PER CADENES DE SEGURETAT. PERMET UN MOVIMENT OSCIL·LANT LIMITAT PER CORDES SUPLEMENTÀRIES. LES CORDES SÓN DE TIPUS HÈRCULES REFORÇADES. LES ARTICULACIONS ESTAN PROTEGIDES PER TAPS. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ AMB DAUS DE FORMIGÓ I LA POSADA EN MARXA. (TRES MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS)	3.468,00 €
P- 8	FQA2ULAB	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS LABERINT D'EQUILIBRIS, AMB REFERENCIA ECO2.30.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). LABERINT D' EQUILIBRIS FORMAT PER 5 PALS DE FUSTA DE ROBINIA D' Ø 18-20 CM DE LONGITUD VARIABLE 1,8-2 M CONNECTATS PER 2 CORDES DE TIPUS HÈRCULES D' Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER A DIFERENTS ALÇADES, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (QUATRE MIL CINC-CENTS NORANTA EUROS)	4.590,00 €
P- 9	FQA2UMAB	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS RESSORT ABELLA DE MIDES 0.60X0.40X0.50 M, AMB REFERENCIA SH.16 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN RESSORT ECO1.6 REALITZAT EN FUSTA DE ROBÍNIA, AMB REPOSAPEUS EN ACER GALVANITZAT I NILÓ I ASES DE ROBÍNIA SOBRE MOLL EN ACER GALVANITZAT LACAT. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (MIL CINC-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	1.591,20 €
P- 10	FQA2UMDK	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS GRONXADOR KINDER DOBLE DE MIDES 4.60X4.12X2.00 M, AMB REFERENCIA ECO4.1.3.4 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN COLUMPI DOBLE MINI KÍNDER ECO4.1.3.4 COMPOST PER ESTRUCTURA DE 3 PALS DE ROBÍNIA D' Ø 22-25 I ALÇADA APROXIMADA DE 2,0 M, UN SEIENT CISTELLA D' Ø 0,95 M AMB CÈRCOL FOLRAT DE POLIPROPILÈ I BASE DE CORDES TIPUS HÈRCULES D' Ø 18 MM I 4 CORDES DE SUBJECCIÓ DE CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 18 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I CADENES EN ACER GALVANITZAT AMB PECES MÒBILS I ENGRANATGES EN ACER INOXIDABLE, UN SEIENT BRESSOL DE GOMA AMB PLACA D' ALUMINI INSERIDA I CADENES EN ACER GALVANITZAT AMB PECES MÒBILS I ENGRANATGES EN ACER INOXIDABLE. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (QUATRE MIL NOU-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	4.987,80 €
P- 11	FQA2UMIK	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS MIKADO COATÍ, AMB REFERENCIA ECO2.12.28 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN MIKADO COATÍ COMPOST PER CINC PALS DE FUSTA DE ROBÍNIA D' Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 3-4 M I CINC PALS HORITZONTALS DE FUSTA DE ROBÍNIA D' Ø 18-20 CM DE LONGITUD VARIABLE, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (SIS MIL CENT QUARANTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	6.140,40 €
P- 12	FQA2UMMQ	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS RESSORT MARIQUITA DE MIDES 0.60X0.40X0.50 M, AMB REFERENCIA SH.18 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN RESSORT ECO1.8 REALITZAT EN FUSTA DE ROBÍNIA AMB REBAIX AL SEIENT, AMB REPOSAPEUS EN ACER GALVANITZAT I NILÓ I ASES DE ROBÍNIA SOBRE MOLL EN ACER GALVANITZAT LACAT. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (MIL CINC-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	1.591,20 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 13	FQA2UNIT	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS NIUS DE TRONCS AMB Ø240 CM, AMB REFERENCIA NIU DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). NIU DE TRONCS DE Ø 240 CM COMPOST PER PECES DE FUSTA DE ROBÍNIA DE GRUIX VARIABLE, SOBRE 5 TRONCS DE ROBÍNIA D' Ø 22-24 CM I DUES OBERTURES PER ACCÉS INTERIOR, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (CENT VINT-I-SET MIL SIS-CENTS DOS EUROS)	127.602,00 €
P- 14	FQA2UPAR	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS POSTES-TOCONS ALTS AMB RAMIFICACIÓ DIÀMETRE 18-20 CM I ALÇADA VARIABLE 3- 4 M , AMB REFERENCIA POSTE 1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). TOCONS DE FUSTA DE ROBÍNIA I ALÇADA VARIABLE DE 30-40 CM, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (DOS MIL SET-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	2.774,40 €
P- 15	FQA2UPAS	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS PASAREL·LA BALANCEJANT, AMB REFERENCIA ECO2.32.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). PASSAREL·LA BALANCEJANT QUE CONNECTA 2 PALS DE ROBÍNIA FORMADA PER TRAVESSERS DE FUSTA QUADRADA I RODONA SUBJECTATS PER CORDES D' ACER INOXIDABLE I LÀMINES DE CAUTXÚ AMB NUCLI TÈXTIL,, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (TRES MIL DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS)	3.264,00 €
P- 16	FQA2UPBS	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS POSTES-TOCONS BAIXOS SUPORT XARXES DIÀMETRE 18-20 CM I ALÇADA VARIABLE 3- 4 M , AMB REFERENCIA POSTE 1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). TOCONS DE FUSTA DE ROBÍNIA I ALÇADA VARIABLE DE 30-40 CM, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (DOS MIL CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	2.162,40 €
P- 17	FQA2UPSR	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS POSTES-TOCONS ALTS SENSE RAMIFICACIÓ DIÀMETRE 18-20 CM I ALÇADA VARIABLE 3- 4 M , AMB REFERENCIA POSTE 1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). TOCONS DE FUSTA DE ROBÍNIA I ALÇADA VARIABLE DE 30-40 CM, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (MIL VUIT-CENTS CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	1.805,40 €
P- 18	FQA2UPVA	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS PLATAFORMA VOLTANT ARBRE AMB MIDES H150 D2.50X2.50, AMB REFERENCIA PLATAFORMA DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UNA PLATAFORMA H150 CM DE FUSTA DE ROBÍNIA SOBRE 5 PALS DE FUSTA DE ROBÍNIA D' Ø 22-24 CM AMB LONGITUD VARIABLE, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (SIS MIL SET-CENTS TRENTA-DOS EUROS)	6.732,00 €
P- 19	FQA2UTAM	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS CARRUSEL TAMBOR DE DIÀMETRE 1.50 M I ALÇADA 0.45 M, AMB REFERENCIA SH4.8.48 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN CARRUSEL GIRATORI INCLUSIU TAMBOR ECO4.8.48 AMB Ø 150 CM I 45 CM D' ALÇADA FORMAT PER UNA ESTRUCTURA D' ACER GALVANITZAT FOLRADA PER ENTAULAT DE FUSTA DE ROBÍNIA AMB DOS ANELLS EXTERIORS D' ACER INOXIDABLE I UNA TARIMA CENTRAL DE FUSTA CONTRAXAPADA I PINTADA. S'INCLOU LA COLPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (ONZE MIL NOU-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	11.974,80 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 20	FQA2UTDC	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS TOBOGAN DOBLE CORVA, AMB MIDES DE H300 CM I W100 CM AMB REFERENCIA TOBOGAN DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB ACER INOXIDABLE AISI 304 DE 2.0 MM. TOBOGAN TUBULAR DE 3.00 M D' ALÇADA EN ACER INOXIDABLE AISI 304 DE 2.0 MM AMB CORBA DE 30º, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (VINT-I-TRES MIL SIS-CENTS DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	23.602,80 €
P- 21	FQA2UTEL	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS TELEFON AMB MIDES 1.50X6.65 M, AMB REFERENCIA 300521 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB ACER INOXIDABLE. EL TELEFON ESTÀ FORMAT DOS CONUS, HORITZONTAL I INCLINAT, I CONNECTATS PER UN TUB ESPECIAL SOTERRAT S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ AMB DAUS DE FORMIGÓ I LA POSADA EN MARXA. (CINC-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	571,20 €
P- 22	FQA2UTOC	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TOCÓ, AMB REFERENCIA ECO2.18.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). TOCÓ DE FUSTA DE ROBÍNIA DE DIÀMETRE 20-25 CM I ALÇADA VARIABLE DE 30-40 CM, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	265,20 €
P- 23	FQA2UTPL	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS TOBOGAN PLA, AMB MIDES DE H150 CM I W100 CM AMB REFERENCIA TOBOGAN DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB ACER INOXIDABLE AISI 304 DE 2.0 MM. TOBOGAN PLA DE 1.50M D' ALÇADA I 1.00 M D'AMPLADA EN ACER INOXIDABLE AISI 304, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (SET MIL SIS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	7.660,20 €
P- 24	FQA2UTUN	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS TUNEL DE XARXA, AMB REFERENCIA TUNEL DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT, AMB MIDES DE 3,0 M DE LONGITUD I 80 CM EN LATERALS, CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). XARXA DE CONNEXIÓ AMB PLATAFORMA DE CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I SUPERFÍCIE DE 7 M2, UNA PLATAFORMA D' ACCÉS A TÚNEL AMB BARANA EN FUSTA DE ROBÍNIA I UNA CORDA DE SEGURETAT ANTI CAIGUDES TIPUS HÈRCULES D' Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I 1,5 M DE LONGITUD, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (VUIT MIL NOU-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	8.996,40 €
P- 25	FQA2UXC1	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS XARXA CUADRANGULAR DE 2.00X2.00 M, AMB REFERENCIA RED22 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). JOC DE XARXA CUADRANGULAR TRENADA AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D'Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D'ACER AMB TRONCS PERIMETRALS DE FUSTA DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 5-7M I/O BIFURCATS, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COLPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (TRES MIL CINC-CENTS SETANTA EUROS)	3.570,00 €
P- 26	FQA2UXC2	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS XARXA CUADRANGULAR DE 4.00X4.00 M, AMB REFERENCIA RED44 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). JOC DE XARXA CUADRANGULAR TRENADA AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D'Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D'ACER AMB TRONCS PERIMETRALS DE FUSTA DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 5-7M I/O BIFURCATS, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COLPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (SIS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	6.364,80 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 27	FQA2UXP1	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS XARXA DE PUJADA DE 2.00X2.00X2.00 M, AMB REFERENCIA REDSUB DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). JOC DE XARXA CUADRANGULAR TRENADA AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D'Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D'ACER AMB TRONCS PERIMETRALS DE FUSTA DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 5-7M I/O BIFURCATS, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COLPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (TRES MIL NOU-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	3.998,40 €
P- 28	FQA2UXP2	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS ESCALA CORDA I FUSTA DE 2.00 M, AMB REFERENCIA ESCALA DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). JOC D' ESCALA DE CORDA H200 CM AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I ESGLAONS EN FUSTA DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 5-7M I/O BIFURCATS, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COLPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (MIL SIS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	1.693,20 €
P- 29	FQA2UXP3	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS ESCALA CORDA D'ALÇADA 2.00 M, AMB REFERENCIA ESCALA DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). JOC D' ESCALA DE CORDA H200 CM AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I BOLES DE CAUTXÚ, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COLPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (MIL CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	1.142,42 €
P- 30	FQA2UXT1	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS XARXA TRIANGULAR DE 3.00X3.00 M, AMB REFERENCIA RED333 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). JOC DE XARXA TRIANGULAR TRENADA AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D'Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D'ACER AMB TRONCS PERIMETRALS DE FUSTA DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 5-7M I/O BIFURCATS, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COLPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (QUATRE MIL TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	4.304,40 €
P- 31	FQA2UZAN	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE ZANCO AMB REFERENCIA ECO2.7.5 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UNITAT DE ZANC COMPOSTOS PER 2 PALS PETITS I UN ALT DE FUSTA DE FUSTA DE ROBÍNIA DE DIÀMETRE 20-25 CM I ALÇADA VARIABLE SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (MIL CINC-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	1.560,60 €
P- 32	FQAZU001	U	CERTIFICACIÓ DE LA TOTALITAT DE L'ÀREA DE JOCS (QUATRE-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	492,64 €
P- 33	FQAZU0PR	U	ASSESSORAMENT PREVI A LA CERTIFICACIÓ DE L'ÀREA DE JOCS AMB PERSONAL QUALIFICAT QUE INCLOU INFORME AMB LES PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES PER LA POSTERIOR CERTIFICACIÓ. (QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS)	459,00 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

L2 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE JOC SINGULAR

3.2 QUADRE DE PREUS NUMERO 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	FQA2UCAU	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS ESFERES DE CAUTXÚ NEGRES DE DIÀMETRE 0.50 M, AMB REFERENCIA 6331500 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT. PAVIMENT DE CAUTXU PER A ZONES DE JOC INFANTIL DE DE BASE 8 CM DE COLORS ESTABLES ALS RAIG UV FORMAT PER UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ, UNA CAPA DE GRÀNULS NR/SBR M-4 DE CAUTXÚ NEGRE, BARREJATS AMB UN LLIGANT DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT AMB UNA DENSITAT DE 550±50 KG/M³. EL GRUIX ÉS DE 8 CM SEGONS L'ALÇADA DE CAIGUDA A ESMORTEIR. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**652,80 €**
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	40,00000 €
	BQA2UCAU		JOC TIPUS ESFERES DE CAUTXÚ NEGRES DE DIÀMETRE 0.50 M, AMB REFERENCIA 6331500 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT. PAVIMENT DE CAUTXU PER A ZONES DE JOC INFANTIL DE DE BASE 8 CM DE COLORS ESTABLES ALS RAIG UV FORMAT PER UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ, UNA CAPA DE GRÀNULS NR/SBR M-4 DE CAUTXÚ NEGRE, BARREJATS AMB UN LLIGANT DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT AMB UNA DENSITAT DE 550±50 KG/M³. EL GRUIX ÉS DE 8 CM SEGONS L'ALÇADA DE CAIGUDA A ESMORTEIR.	600,00000 €
			Altres conceptes	12,80 €
P- 2	FQA2UCSE	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS CORDA SELVA D'EQUILIBRIS, AMB REFERENCIA ECO2.2300 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). CORDA SELVA D' EQUILIBRI DE 2,40 M DE LONGITUD COMPOSTA PER 2 PALS DE FUSTA DE ROBÍNIA D' Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 4-5 M REALITZADA EN CORDES DE POLIPROPILÈ TRENADES EN COLOR NATURAL, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**2.896,80 €**
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	340,00000 €
	BQA2UCSE		JOC TIPUS CORDA SELVA D'EQUILIBRIS, AMB REFERENCIA ECO2.2300 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). CORDA SELVA D' EQUILIBRI DE 2,40 M DE LONGITUD COMPOSTA PER 2 PALS DE FUSTA DE ROBÍNIA D' Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 4-5 M REALITZADA EN CORDES DE POLIPROPILÈ TRENADES EN COLOR NATURAL, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	2.500,00000 €
			Altres conceptes	56,80 €
P- 3	FQA2UGRC	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS GRONXADOR CISTELLA DE MIDES 2.50X3.70X M, AMB REFERENCIA ECO4.3.1.2.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN COLUMPI CISTELLA ECO4.3.1.1.2 COMPOST PER ESTRUCTURA EN V DE 4 PALS DE ROBÍNIA D' Ø 22-25 I ALÇADA APROXIMADA DE 3,3 M I TRAVESSER DE ROBÍNIA D' Ø 22-25, UN SEIENT CISTELLA D' Ø 1,2 M AMB CÈRCOL FOLRAT DE POLIPROPILÈ I BASE DE CORDES TIPUS HÈRCULES D' Ø 18 MM I 3 CORDES DE SUBJECCIÓ DE CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 18 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I CADENES EN ACER GALVANITZAT AMB PECES MÒBILS I ENGRANATGES EN ACER INOXIDABLE. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**6.426,00 €**
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	100,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQA2UGRC		JOC TIPUS GRONXADOR CISTELLA DE MIDES 2.50X3.70 M, AMB REFERENCIA ECO4.3.1.2.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN COLUMPI CISTELLA ECO4.3.1.1.2 COMPOST PER ESTRUCTURA EN V DE 4 PALS DE ROBÍNIA D' Ø 22-25 I ALÇADA APROXIMADA DE 3,3 M I TRAVESSER DE ROBÍNIA D' Ø 22-25, UN SEIENT CISTELLA D' Ø 1,2 M AMB CÈRCOL FOLRAT DE POLIPROPILÈ I BASE DE CORDES TIPUS HÈRCULES D' Ø 18 MM I 3 CORDES DE SUBJECCIÓ DE CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 18 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I CADENES EN ACER GALVANITZAT AMB PECES MÒBILS I ENGRANATGES EN ACER INOXIDABLE.	6.200,00000 €
			Altres conceptes	126,00 €
P- 4	FQA2UGRD	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS GRONXADOR CORDA DE MIDES 5.00X3.00X3.10 M, AMB REFERENCIA ECO4.12 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN GRONXADOR MÚLTIPLE AMB CORDA ECO4.12 COMPOST PER ESTRUCTURA DE 4 PALS DE ROBÍNIA D' Ø 22-25 I ALÇADA APROXIMADA DE 3,3 M I 4 TRAVESSERS DE ROBÍNIA D' Ø 18-20 CM, DUES CORDES SUSPESES DE CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 20 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER, CADENES D' ACER GALVANITZAT I CORDA TIPUS SELVA DE POLIPROPILÈ TRENADA EN COLOR NATURAL AMB PECES MÒBILS I ENGRANATGES EN ACER INOXIDABLE. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**9.537,00 €**
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	100,00000 €
	BQA2UGRD		JOC TIPUS GRONXADOR CORDA DE MIDES 5.00X3.00X3.10 M, AMB REFERENCIA ECO4.12 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN GRONXADOR MÚLTIPLE AMB CORDA ECO4.12 COMPOST PER ESTRUCTURA DE 4 PALS DE ROBÍNIA D' Ø 22-25 I ALÇADA APROXIMADA DE 3,3 M I 4 TRAVESSERS DE ROBÍNIA D' Ø 18-20 CM, DUES CORDES SUSPESES DE CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 20 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER, CADENES D' ACER GALVANITZAT I CORDA TIPUS SELVA DE POLIPROPILÈ TRENADA EN COLOR NATURAL AMB PECES MÒBILS I ENGRANATGES EN ACER INOXIDABLE.	9.250,00000 €
			Altres conceptes	187,00 €
P- 5	FQA2UGRO	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS GRONXADOR GENERACIONAL DE MIDES 3.30X1.50X3.50 M, AMB REFERENCIA ECO4.3.5.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN COLUMPI GENERACIONAL ECO4.3.5.1 COMPOST PER ESTRUCTURA EN V DE 4 PALS DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 I ALÇADA APROXIMADA DE 3,3 M I TRAVESSER DE ROBÍNIA DE Ø 22-25, UN SEIENT AMB RESPATLLER REALITZAT AMB TRES CORDES TIPUS SELVA DE POLIPROPILÈ TRENADES EN COLOR NATURAL, AMB REPOSABRAÇOS EN FUSTA DE ROBÍNIA I CORDES DE SUBJECCIÓ CORDA TIPUS HÈRCULES DE Ø 18 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I CADENES EN ACER GALVANITZAT AMB PECES MÒBILS I ENGRANATGES EN ACER INOXIDABLE. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**8.323,20 €**
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	60,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQA2UGRO		JOC TIPUS GRONXADOR GENERACIONAL DE MIDES 3.30X1.50X3.50 M, AMB REFERENCIA ECO4.3.5.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN COLUMPI GENERACIONAL ECO4.3.5.1 COMPOST PER ESTRUCTURA EN V DE 4 PALS DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 I ALÇADA APROXIMADA DE 3,3 M I TRAVESSER DE ROBÍNIA DE Ø 22-25, UN SEIENT AMB RESPATLLER REALITZAT AMB TRES CORDES TIPUS SELVA DE POLIPROPILÈ TRENADES EN COLOR NATURAL, AMB REPOSABRAÇOS EN FUSTA DE ROBÍNIA I CORDES DE SUBJECCIÓ CORDA TIPUS HÈRCULES DE Ø 18 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I CADENES EN ACER GALVANITZAT AMB PECES MÒBILS I ENGRANATGES EN ACER INOXIDABLE.	8.100,00000 €
			Altres conceptes	163,20 €
P- 6	FQA2UHOT	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'HOTEL D'INSECTES DE MIDES 0.70X0.18X0.65M, AMB REFERENCIA ECO9.34.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN HOTEL PER A INSECTES, EN FUSTA DE ROBÍNIA AMB SURO, TRONCS DE ROBÍNIA I MAÓ. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**438,60 €**
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	40,00000 €
	BQA2UHOT		HOTEL D'INSECTES DE MIDES 0.70X0.18X0.65M, AMB REFERENCIA ECO9.34.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN HOTEL PER A INSECTES, EN FUSTA DE ROBÍNIA AMB SURO, TRONCS DE ROBÍNIA I MAÓ.	390,00000 €
			Altres conceptes	8,60 €
P- 7	FQA2UHX1	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS HAMACA SOBRE XARXA DE 4.10X0.80X1.50 M, AMB REFERENCIA ECO4.9 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). LA HAMACA ESTÀ FORMADA PER 2 TRONCS VERTICALS DE FUSTA MASSISSA I UN ENTRAMAT DE XARXA ANCORAT ALS DOS PALS PER CADENES DE SEGURETAT. PERMET UN MOVIMENT OSCIL·LANT LIMITAT PER CORDES SUPLEMENTÀRIES. LES CORDES SÓN DE TIPUS HÈRCULES REFORÇADES. LES ARTICULACIONS ESTAN PROTEGIDES PER TAPS. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ AMB DAUS DE FORMIGÓ I LA POSADA EN MARXA.	**3.468,00 €**
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	400,00000 €
	BQA2UHX1		JOC TIPUS HAMACA SOBRE XARXA DE 4.10X0.80X1.50 M, AMB REFERENCIA ECO4.9 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). LA HAMACA ESTÀ FORMADA PER 2 TRONCS VERTICALS DE FUSTA MASSISSA I UN ENTRAMAT DE XARXA ANCORAT ALS DOS PALS PER CADENES DE SEGURETAT. PERMET UN MOVIMENT OSCIL·LANT LIMITAT PER CORDES SUPLEMENTÀRIES. LES CORDES SÓN DE TIPUS HÈRCULES REFORÇADES. LES ARTICULACIONS ESTAN PROTEGIDES PER TAPS.	3.000,00000 €
			Altres conceptes	68,00 €
P- 8	FQA2ULAB	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS LABERINT D'EQUILIBRIS, AMB REFERENCIA ECO2.30.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). LABERINT D' EQUILIBRIS FORMAT PER 5 PALS DE FUSTA DE ROBINIA D' Ø 18-20 CM DE LONGITUD VARIABLE 1,8-2 M CONNECTATS PER 2 CORDES DE TIPUS HÈRCULES D' Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER A DIFERENTS ALÇADES, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**4.590,00 €**

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PUBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	300,00000 €
	BQA2ULAB		JOC TIPUS LABERINT D'EQUILIBRIS, AMB REFERENCIA ECO2.30.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). LABERINT D' EQUILIBRIS FORMAT PER 5 PALS DE FUSTA DE ROBINIA D' Ø 18-20 CM DE LONGITUD VARIABLE 1,8-2 M CONNECTATS PER 2 CORDES DE TIPUS HÈRCULES D' Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER A DIFERENTS ALÇADES, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	4.200,00000 €
			Altres conceptes	90,00 €
P- 9	FQA2UMAB	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS RESSORT ABELLA DE MIDES 0.60X0.40X0.50 M, AMB REFERENCIA SH.16 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN RESSORT ECO1.6 REALITZAT EN FUSTA DE ROBÍNIA, AMB REPOSAPEUS EN ACER GALVANITZAT I NILÓ I ASES DE ROBÍNIA SOBRE MOLL EN ACER GALVANITZAT LACAT. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**1.591,20 €**
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	260,00000 €
	BQA2UMAB		JOC TIPUS RESSORT ABELLA DE MIDES 0.60X0.40X0.50 M, AMB REFERENCIA SH.16 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN RESSORT ECO1.6 REALITZAT EN FUSTA DE ROBÍNIA, AMB REPOSAPEUS EN ACER GALVANITZAT I NILÓ I ASES DE ROBÍNIA SOBRE MOLL EN ACER GALVANITZAT LACAT.	1.300,00000 €
			Altres conceptes	31,20 €
P- 10	FQA2UMDK	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS GRONXADOR KINDER DOBLE DE MIDES 4.60X4.12X2.00 M, AMB REFERENCIA ECO4.1.3.4 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN COLUMPI DOBLE MINI KÍNDER ECO4.1.3.4 COMPOST PER ESTRUCTURA DE 3 PALS DE ROBÍNIA D' Ø 22-25 I ALÇADA APROXIMADA DE 2,0 M, UN SEIENT CISTELLA D' Ø 0,95 M AMB CÈRCOL FOLRAT DE POLIPROPILÈ I BASE DE CORDES TIPUS HÈRCULES D' Ø 18 MM I 4 CORDES DE SUBJECCIÓ DE CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 18 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I CADENES EN ACER GALVANITZAT AMB PECES MÒBILS I ENGRANATGES EN ACER INOXIDABLE, UN SEIENT BRESSOL DE GOMA AMB PLACA D' ALUMINI INSERIDA I CADENES EN ACER GALVANITZAT AMB PECES MÒBILS I ENGRANATGES EN ACER INOXIDABLE. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**4.987,80 €**
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	40,00000 €
	BQA2UMDK		JOC TIPUS GRONXADOR KINDER DOBLE DE MIDES 4.60X4.12X2.00 M, AMB REFERENCIA ECO4.1.3.4 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN COLUMPI DOBLE MINI KÍNDER ECO4.1.3.4 COMPOST PER ESTRUCTURA DE 3 PALS DE ROBÍNIA D' Ø 22-25 I ALÇADA APROXIMADA DE 2,0 M, UN SEIENT CISTELLA D' Ø 0,95 M AMB CÈRCOL FOLRAT DE POLIPROPILÈ I BASE DE CORDES TIPUS HÈRCULES D' Ø 18 MM I 4 CORDES DE SUBJECCIÓ DE CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 18 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I CADENES EN ACER GALVANITZAT AMB PECES MÒBILS I ENGRANATGES EN ACER INOXIDABLE, UN SEIENT BRESSOL DE GOMA AMB PLACA D' ALUMINI INSERIDA I CADENES EN ACER GALVANITZAT AMB PECES MÒBILS I ENGRANATGES EN ACER INOXIDABLE.	4.850,00000 €
			Altres conceptes	97,80 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 11	FQA2UMIK	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS MIKADO COATÍ, AMB REFERENCIA ECO2.12.28 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN MIKADO COATÍ COMPOST PER CINC PALS DE FUSTA DE ROBÍNIA D' Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 3-4 M I CINC PALS HORITZONTALS DE FUSTA DE ROBÍNIA D' Ø 18-20 CM DE LONGITUD VARIABLE, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**6.140,40 €**
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	120,00000 €
	BQA2UMIK		JOC TIPUS MIKADO COATÍ, AMB REFERENCIA ECO2.12.28 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN MIKADO COATÍ COMPOST PER CINC PALS DE FUSTA DE ROBÍNIA D' Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 3-4 M I CINC PALS HORITZONTALS DE FUSTA DE ROBÍNIA D' Ø 18-20 CM DE LONGITUD VARIABLE, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	5.900,00000 €
			Altres conceptes	120,40 €
P- 12	FQA2UMMQ	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS RESSORT MARIQUITA DE MIDES 0.60X0.40X0.50 M, AMB REFERENCIA SH.18 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN RESSORT ECO1.8 REALITZAT EN FUSTA DE ROBÍNIA AMB REBAIX AL SEIENT, AMB REPOSAPEUS EN ACER GALVANITZAT I NILÓ I ASES DE ROBÍNIA SOBRE MOLL EN ACER GALVANITZAT LACAT. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**1.591,20 €**
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	260,00000 €
	BQA2UMMQ		JOC TIPUS RESSORT MARIQUITA DE MIDES 0.60X0.40X0.50 M, AMB REFERENCIA SH.18 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN RESSORT ECO1.8 REALITZAT EN FUSTA DE ROBÍNIA AMB REBAIX AL SEIENT, AMB REPOSAPEUS EN ACER GALVANITZAT I NILÓ I ASES DE ROBÍNIA SOBRE MOLL EN ACER GALVANITZAT LACAT.	1.300,00000 €
			Altres conceptes	31,20 €
P- 13	FQA2UNIT	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS NIUS DE TRONCS AMB Ø240 CM, AMB REFERENCIA NIU DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). NIU DE TRONCS DE Ø 240 CM COMPOST PER PECES DE FUSTA DE ROBÍNIA DE GRUIX VARIABLE, SOBRE 5 TRONCS DE ROBÍNIA D' Ø 22-24 CM I DUES OBERTURES PER ACCÉS INTERIOR, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**127.602,00 €**
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	100,00000 €
	BQA2UNIT		JOC TIPUS NIUS DE TRONCS AMB Ø240 CM, AMB REFERENCIA NIU DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). NIU DE TRONCS DE Ø 240 CM COMPOST PER PECES DE FUSTA DE ROBÍNIA DE GRUIX VARIABLE, SOBRE 5 TRONCS DE ROBÍNIA D' Ø 22-24 CM I DUES OBERTURES PER ACCÉS INTERIOR, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	125.000,00000 €
			Altres conceptes	2.502,00 €
P- 14	FQA2UPAR	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS POSTES-TOCONS ALTS AMB RAMIFICACIÓ DIÀMETRE 18-20 CM I ALÇADA VARIABLE 3- 4 M , AMB REFERENCIA POSTE 1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). TOCONS DE FUSTA DE ROBÍNIA I ALÇADA VARIABLE DE 30-40 CM, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**2.774,40 €**

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PUBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	120,00000 €
	BQA2UPAR		JOC TIPUS POSTES-TOCONS ALTS AMB RAMIFICACIÓ DIÀMETRE 18-20 CM I ALÇADA VARIABLE 3- 4 M , AMB REFERENCIA POSTE 1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). TOCONS DE FUSTA DE ROBÍNIA I ALÇADA VARIABLE DE 30-40 CM, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	2.600,00000 €
			Altres conceptes	54,40 €
P- 15	FQA2UPAS	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS PASAREL·LA BALANCEJANT, AMB REFERENCIA ECO2.32.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). PASSAREL·LA BALANCEJANT QUE CONNECTA 2 PALS DE ROBÍNIA FORMADA PER TRAVESSERS DE FUSTA QUADRADA I RODONA SUBJECTATS PER CORDES D' ACER INOXIDABLE I LÀMINES DE CAUTXÚ AMB NUCLI TÈXTIL,, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**3.264,00 €**
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	300,00000 €
	BQA2UBAL		JOC TIPUS PASAREL·LA BALANCEJANT, AMB REFERENCIA ECO2.32.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). PASSAREL·LA BALANCEJANT QUE CONNECTA 2 PALS DE ROBÍNIA FORMADA PER TRAVESSERS DE FUSTA QUADRADA I RODONA SUBJECTATS PER CORDES D' ACER INOXIDABLE I LÀMINES DE CAUTXÚ AMB NUCLI TÈXTIL,, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	2.900,00000 €
			Altres conceptes	64,00 €
P- 16	FQA2UPBS	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS POSTES-TOCONS BAIXOS SUPORT XARXES DIÀMETRE 18-20 CM I ALÇADA VARIABLE 3- 4 M , AMB REFERENCIA POSTE 1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). TOCONS DE FUSTA DE ROBÍNIA I ALÇADA VARIABLE DE 30-40 CM, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**2.162,40 €**
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	160,00000 €
	BQA2UPBS		JOC TIPUS POSTES-TOCONS BAIXOS SUPORT XARXES DIÀMETRE 18-20 CM I ALÇADA VARIABLE 3- 4 M , AMB REFERENCIA POSTE 1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). TOCONS DE FUSTA DE ROBÍNIA I ALÇADA VARIABLE DE 30-40 CM, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	1.960,00000 €
			Altres conceptes	42,40 €
P- 17	FQA2UPSR	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS POSTES-TOCONS ALTS SENSE RAMIFICACIÓ DIÀMETRE 18-20 CM I ALÇADA VARIABLE 3- 4 M , AMB REFERENCIA POSTE 1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). TOCONS DE FUSTA DE ROBÍNIA I ALÇADA VARIABLE DE 30-40 CM, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**1.805,40 €**
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	120,00000 €
	BQA2UPSR		JOC TIPUS POSTES-TOCONS ALTS SENSE RAMIFICACIÓ DIÀMETRE 18-20 CM I ALÇADA VARIABLE 3- 4 M , AMB REFERENCIA POSTE 1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). TOCONS DE FUSTA DE ROBÍNIA I ALÇADA VARIABLE DE 30-40 CM, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	1.650,00000 €
			Altres conceptes	35,40 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 18	FQA2UPVA	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS PLATAFORMA VOLTANT ARBRE AMB MIDES H150 D2.50X2.50, AMB REFERENCIA PLATAFORMA DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UNA PLATAFORMA H150 CM DE FUSTA DE ROBÍNIA SOBRE 5 PALS DE FUSTA DE ROBÍNIA D' Ø 22-24 CM AMB LONGITUD VARIABLE, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**6.732,00 €**
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	100,00000 €
	BQA2UPVA		JOC TIPUS PLATAFORMA VOLTANT ARBRE AMB MIDES H150 D2.50X2.50, AMB REFERENCIA PLATAFORMA DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UNA PLATAFORMA H150 CM DE FUSTA DE ROBÍNIA SOBRE 5 PALS DE FUSTA DE ROBÍNIA D' Ø 22-24 CM AMB LONGITUD VARIABLE, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	6.500,00000 €
			Altres conceptes	132,00 €
P- 19	FQA2UTAM	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS CARRUSEL TAMBOR DE DIÀMETRE 1.50 M I ALÇADA 0.45 M, AMB REFERENCIA SH4.8.48 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN CARRUSEL GIRATORI INCLUSIU TAMBOR ECO4.8.48 AMB Ø 150 CM I 45 CM D' ALÇADA FORMAT PER UNA ESTRUCTURA D' ACER GALVANITZAT FOLRADA PER ENTAULAT DE FUSTA DE ROBÍNIA AMB DOS ANELLS EXTERIORS D' ACER INOXIDABLE I UNA TARIMA CENTRAL DE FUSTA CONTRAXAPADA I PINTADA. S'INCLOU LA COLPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**11.974,80 €**
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	540,00000 €
	BQA2UTAM		JOC TIPUS CARRUSEL TAMBOR DE DIÀMETRE 1.50 M I ALÇADA 0.45 M, AMB REFERENCIA SH4.8.48 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). JOC GIRATORI FORMAT PER UNA ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT FOLRADA PER ENTAULAT DE FUSTA DE ROBINIA AMB DOS ANELLS EXTERIORS D'ACER INOXIDABLE I UNA TARIMA CENTRAL DE FUSTA CONTRAXAPADA I PINTADA.	11.200,00000 €
			Altres conceptes	234,80 €
P- 20	FQA2UTDC	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS TOBOGAN DOBLE CORVA, AMB MIDES DE H300 CM I W100 CM AMB REFERENCIA TOBOGAN DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB ACER INOXIDABLE AISI 304 DE 2.0 MM. TOBOGAN TUBULAR DE 3.00 M D' ALÇADA EN ACER INOXIDABLE AISI 304 DE 2.0 MM AMB CORBA DE 30º, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**23.602,80 €**
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	240,00000 €
	BQA2UTDC		JOC TIPUS TOBOGAN DOBLE CORVA, AMB MIDES DE H300 CM I W100 CM AMB REFERENCIA TOBOGAN DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB ACER INOXIDABLE. TOBOGAN TUBULAR DE 3M D' ALÇADA EN ACER INOXIDABLE AISI 304 DE 2.0 MM AMB CORBA DE 30º, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	22.900,00000 €
			Altres conceptes	462,80 €
P- 21	FQA2UTEL	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS TELEFON AMB MIDES 1.50X6.65 M, AMB REFERENCIA 300521 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB ACER INOXIDABLE. EL TELEFON ESTÀ FORMAT DOS CONUS, HORITZONTAL I INCLINAT, I CONNECTATS PER UN TUB ESPECIAL SOTERRAT S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ AMB DAUS DE FORMIGÓ I LA POSADA EN MARXA.	**571,20 €**

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PUBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	60,00000 €
	BQA2UTEL		JOC TIPUS TELEFON AMB MIDES 1.50X6.65 M, AMB REFERENCIA 300521 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB ACER INOXIDABLE. EL TELEFON ESTÀ FORMAT DOS CONUS, HORITZONTAL I INCLINAT, I CONNECTATS PER UN TUB ESPECIAL SOTERRAT	500,00000 €
			Altres conceptes	11,20 €
P- 22	FQA2UTOC	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TOCÓ, AMB REFERENCIA ECO2.18.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). TOCÓ DE FUSTA DE ROBÍNIA DE DIÀMETRE 20-25 CM I ALÇADA VARIABLE DE 30-40 CM, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**265,20 €**
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	110,00000 €
	BQA2UTOC		TOCÓ, AMB REFERENCIA ECO2.18.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). TOCÓ DE FUSTA DE ROBÍNIA DE DIÀMETRE 20-25 CM I ALÇADA VARIABLE DE 30-40 CM, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	150,00000 €
			Altres conceptes	5,20 €
P- 23	FQA2UTPL	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS TOBOGAN PLA, AMB MIDES DE H150 CM I W100 CM AMB REFERENCIA TOBOGAN DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB ACER INOXIDABLE AISI 304 DE 2.0 MM. TOBOGAN PLA DE 1.50M D' ALÇADA I 1.00 M D'AMPLADA EN ACER INOXIDABLE AISI 304, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**7.660,20 €**
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	60,00000 €
	BQA2UTPL		JOC TIPUS TOBOGAN PLA, AMB MIDES DE H150 CM I W100 CM AMB REFERENCIA TOBOGAN DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB ACER INOXIDABLE. TOBOGAN PLA DE 1.50M D' ALÇADA I 1.00 M D'AMPLADA EN ACER INOXIDABLE AISI 304, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	7.450,00000 €
			Altres conceptes	150,20 €
P- 24	FQA2UTUN	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS TUNEL DE XARXA, AMB REFERENCIA TUNEL DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT, AMB MIDES DE 3,0 M DE LONGITUD I 80 CM EN LATERALS, CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). XARXA DE CONNEXIÓ AMB PLATAFORMA DE CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I SUPERFÍCIE DE 7 M2, UNA PLATAFORMA D' ACCÉS A TÚNEL AMB BARANA EN FUSTA DE ROBÍNIA I UNA CORDA DE SEGURETAT ANTI CAIGUDES TIPUS HÈRCULES D' Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I 1,5 M DE LONGITUD, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**8.996,40 €**
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	20,00000 €
	BQA2UTUN		JOC TIPUS TUNEL DE XARXA, AMB REFERENCIA TUNEL DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). XARXA DE CONNEXIÓ AMB PLATAFORMA DE CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I SUPERFÍCIE DE 7 M2, UNA PLATAFORMA D' ACCÉS A TÚNEL AMB BARANA EN FUSTA DE ROBÍNIA I UNA CORDA DE SEGURETAT ANTI CAIGUDES TIPUS HÈRCULES D' Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I 1,5 M DE LONGITUD, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	8.800,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	176,40 €
P- 25	FQA2UXC1	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS XARXA CUADRANGULAR DE 2.00X2.00 M, AMB REFERENCIA RED22 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). JOC DE XARXA CUADRANGULAR TRENADA AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D'Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D'ACER AMB TRONCS PERIMETRALS DE FUSTA DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 5-7M I/O BIFURCATS, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COLPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**3.570,00 €**
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	100,00000 €
	BQA2UXC1		JOC TIPUS XARXA CUADRANGULAR DE 2.00X2.00 M, AMB REFERENCIA RED22 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). JOC DE XARXA CUADRANGULAR TRENADA AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D'Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D'ACER AMB TRONCS PERIMETRALS DE FUSTA DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 5-7M I/O BIFURCATS, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	3.400,00000 €
			Altres conceptes	70,00 €
P- 26	FQA2UXC2	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS XARXA CUADRANGULAR DE 4.00X4.00 M, AMB REFERENCIA RED44 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). JOC DE XARXA CUADRANGULAR TRENADA AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D'Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D'ACER AMB TRONCS PERIMETRALS DE FUSTA DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 5-7M I/O BIFURCATS, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COLPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**6.364,80 €**
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	40,00000 €
	BQA2UXC2		JOC TIPUS XARXA CUADRANGULAR DE 4.00X4.00 M, AMB REFERENCIA RED22 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). JOC DE XARXA CUADRANGULAR TRENADA AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D'Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D'ACER AMB TRONCS PERIMETRALS DE FUSTA DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 5-7M I/O BIFURCATS, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	6.200,00000 €
			Altres conceptes	124,80 €
P- 27	FQA2UXP1	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS XARXA DE PUJADA DE 2.00X2.00X2.00 M, AMB REFERENCIA REDSUB DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). JOC DE XARXA CUADRANGULAR TRENADA AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D'Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D'ACER AMB TRONCS PERIMETRALS DE FUSTA DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 5-7M I/O BIFURCATS, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COLPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**3.998,40 €**
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	120,00000 €
	BQA2UXP1		JOC TIPUS XARXA DE PUJADA DE 2.00X2.00X2.00 M, AMB REFERENCIA REDSUB DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). JOC DE XARXA CUADRANGULAR TRENADA AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D'Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D'ACER AMB TRONCS PERIMETRALS DE FUSTA DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 5-7M I/O BIFURCATS, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	3.800,00000 €
			Altres conceptes	78,40 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PUBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 28	FQA2UXP2	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS ESCALA CORDA I FUSTA DE 2.00 M, AMB REFERENCIA ESCALA DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). JOC D' ESCALA DE CORDA H200 CM AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I ESGLAONS EN FUSTA DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 5-7M I/O BIFURCATS, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COLPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**1.693,20 €**
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	160,00000 €
	BQA2UXP2		JOC TIPUS ESCALA CORDA I FUSTA DE 2.00 M, AMB REFERENCIA ESCALA DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). JOC D' ESCALA DE CORDA H200 CM AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I ESGLAONS EN FUSTA DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 5-7M I/O BIFURCATS, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	1.500,00000 €
			Altres conceptes	33,20 €
P- 29	FQA2UXP3	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS ESCALA CORDA D'ALÇADA 2.00 M, AMB REFERENCIA ESCALA DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). JOC D' ESCALA DE CORDA H200 CM AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I BOLES DE CAUTXÚ, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COLPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**1.142,42 €**
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	220,02000 €
	BQA2UXP3		JOC TIPUS ESCALA CORDA D'ALÇADA 2.00 M, AMB REFERENCIA ESCALA DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). JOC D' ESCALA DE CORDA H200 CM AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I BOLES DE CAUTXÚ, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	900,00000 €
			Altres conceptes	22,40 €
P- 30	FQA2UXT1	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS XARXA TRIANGULAR DE 3.00X3.00 M, AMB REFERENCIA RED333 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). JOC DE XARXA TRIANGULAR TRENADA AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D'Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D'ACER AMB TRONCS PERIMETRALS DE FUSTA DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 5-7M I/O BIFURCATS, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COLPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**4.304,40 €**
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	120,00000 €
	BQA2UXT1		JOC TIPUS XARXA TRIANGULAR DE 3.00X3.00 M, AMB REFERENCIA RED333 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). JOC DE XARXA TRIANGULAR TRENADA AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D'Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D'ACER AMB TRONCS PERIMETRALS DE FUSTA DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 5-7M I/O BIFURCATS, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	4.100,00000 €
			Altres conceptes	84,40 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 31	FQA2UZAN	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE ZANCO AMB REFERENCIA ECO2.7.5 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UNITAT DE ZANC COMPOSTOS PER 2 PALS PETITS I UN ALT DE FUSTA DE FUSTA DE ROBÍNIA DE DIÀMETRE 20-25 CM I ALÇADA VARIABLE SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**1.560,60 €**
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	110,00000 €
	BQA2UZAN		ZANCO AMB REFERENCIA ECO2.7.5 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UNITAT DE ZANC COMPOSTOS PER 2 PALS PETITS I UN ALT DE FUSTA DE FUSTA DE ROBÍNIA DE DIÀMETRE 20-25 CM I ALÇADA VARIABLE SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	1.420,00000 €
			Altres conceptes	30,60 €
P- 32	FQAZU001	U	CERTIFICACIÓ DE LA TOTALITAT DE L'ÀREA DE JOCS	**492,64 €**
	BQAZU001		CERTIFICACIÓ DE LA TOTALITAT DE L'ÀREA DE JOC	482,97700 €
			Altres conceptes	9,66 €
P- 33	FQAZU0PR	U	ASSESSORAMENT PREVI A LA CERTIFICACIÓ DE L'ÀREA DE JOCS AMB PERSONAL QUALIFICAT QUE INCLOU INFORME AMB LES PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES PER LA POSTERIOR CERTIFICACIÓ.	**459,00 €**
	BQAZU0PV		ASSESSORAMENT PREVI A LA CERTIFICACIÓ DE L'ÀREA DE JOCS AMB PERSONAL QUALIFICAT QUE INCLOU INFORME AMB LES PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES PER LA POSTERIOR CERTIFICACIÓ.	450,00000 €
			Altres conceptes	9,00 €

L2 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE JOC SINGULAR

3.3 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	**0,20 €**
BQA2UBAL	U	JOC TIPUS PASAREL·LA BALANCEJANT, AMB REFERENCIA ECO2.32.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). PASSAREL·LA BALANCEJANT QUE CONNECTA 2 PALS DE ROBÍNIA FORMADA PER TRAVESSERS DE FUSTA QUADRADA I RODONA SUBJECTATS PER CORDES D' ACER INOXIDABLE I LÀMINES DE CAUTXÚ AMB NUCLI TÈXTIL,, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	**2.900,00 €**
BQA2UCAU	U	JOC TIPUS ESFERES DE CAUTXÚ NEGRES DE DIÀMETRE 0.50 M, AMB REFERENCIA 6331500 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT. PAVIMENT DE CAUTXU PER A ZONES DE JOC INFANTIL DE DE BASE 8 CM DE COLORS ESTABLES ALS RAIG UV FORMAT PER UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ, UNA CAPA DE GRÀNULS NR/SBR M-4 DE CAUTXÚ NEGRE, BARREJATS AMB UN LLIGANT DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT AMB UNA DENSITAT DE 550±50 KG/M³. EL GRUIX ÉS DE 8 CM SEGONS L'ALÇADA DE CAIGUDA A ESMORTEIR.	**600,00 €**
BQA2UCSE	U	JOC TIPUS CORDA SELVA D'EQUILIBRIS, AMB REFERENCIA ECO2.2300 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). CORDA SELVA D' EQUILIBRI DE 2,40 M DE LONGITUD COMPOSTA PER 2 PALS DE FUSTA DE ROBÍNIA D' Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 4-5 M REALITZADA EN CORDES DE POLIPROPILÈ TRENADES EN COLOR NATURAL, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	**2.500,00 €**
BQA2UGRC	U	JOC TIPUS GRONXADOR CISTELLA DE MIDES 2.50X3.70 M, AMB REFERENCIA ECO4.3.1.2.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN COLUMPI CISTELLA ECO4.3.1.1.2 COMPOST PER ESTRUCTURA EN V DE 4 PALS DE ROBÍNIA D' Ø 22-25 I ALÇADA APROXIMADA DE 3,3 M I TRAVESSER DE ROBÍNIA D' Ø 22-25, UN SEIENT CISTELLA D' Ø 1,2 M AMB CÈRCOL FOLRAT DE POLIPROPILÈ I BASE DE CORDES TIPUS HÈRCULES D' Ø 18 MM I 3 CORDES DE SUBJECCIÓ DE CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 18 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I CADENES EN ACER GALVANITZAT AMB PECES MÒBILS I ENGRANATGES EN ACER INOXIDABLE.	**6.200,00 €**

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQA2UGRD	U	JOC TIPUS GRONXADOR CORDA DE MIDES 5.00X3.00X3.10 M, AMB REFERENCIA ECO4.12 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN GRONXADOR MÚLTIPLE AMB CORDA ECO4.12 COMPOST PER ESTRUCTURA DE 4 PALS DE ROBÍNIA D' Ø 22-25 I ALÇADA APROXIMADA DE 3,3 M I 4 TRAVESSERS DE ROBÍNIA D' Ø 18-20 CM, DUES CORDES SUSPESES DE CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 20 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER, CADENES D' ACER GALVANITZAT I CORDA TIPUS SELVA DE POLIPROPILÈ TRENADA EN COLOR NATURAL AMB PECES MÒBILS I ENGRANATGES EN ACER INOXIDABLE.	**9.250,00 €**
BQA2UGRO	U	JOC TIPUS GRONXADOR GENERACIONAL DE MIDES 3.30X1.50X3.50 M, AMB REFERENCIA ECO4.3.5.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN COLUMPI GENERACIONAL ECO4.3.5.1 COMPOST PER ESTRUCTURA EN V DE 4 PALS DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 I ALÇADA APROXIMADA DE 3,3 M I TRAVESSER DE ROBÍNIA DE Ø 22-25, UN SEIENT AMB RESPATLLER REALITZAT AMB TRES CORDES TIPUS SELVA DE POLIPROPILÈ TRENADES EN COLOR NATURAL, AMB REPOSABRAÇOS EN FUSTA DE ROBÍNIA I CORDES DE SUBJECCIÓ CORDA TIPUS HÈRCULES DE Ø 18 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I CADENES EN ACER GALVANITZAT AMB PECES MÒBILS I ENGRANATGES EN ACER INOXIDABLE.	**8.100,00 €**
BQA2UHOT	U	HOTEL D'INSECTES DE MIDES 0.70X0.18X0.65M, AMB REFERENCIA ECO9.34.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN HOTEL PER A INSECTES, EN FUSTA DE ROBÍNIA AMB SURO, TRONCS DE ROBÍNIA I MAÓ.	**390,00 €**
BQA2UHX1	U	JOC TIPUS HAMACA SOBRE XARXA DE 4.10X0.80X1.50 M, AMB REFERENCIA ECO4.9 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). LA HAMACA ESTÀ FORMADA PER 2 TRONCS VERTICALS DE FUSTA MASSISSA I UN ENTRAMAT DE XARXA ANCORAT ALS DOS PALS PER CADENES DE SEGURETAT. PERMET UN MOVIMENT OSCIL·LANT LIMITAT PER CORDES SUPLEMENTÀRIES. LES CORDES SÓN DE TIPUS HÈRCULES REFORÇADES. LES ARTICULACIONS ESTAN PROTEGIDES PER TAPS.	**3.000,00 €**

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQA2ULAB	U	JOC TIPUS LABERINT D'EQUILIBRIS, AMB REFERENCIA ECO2.30.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). LABERINT D' EQUILIBRIS FORMAT PER 5 PALS DE FUSTA DE ROBINIA D' Ø 18-20 CM DE LONGITUD VARIABLE 1,8-2 M CONNECTATS PER 2 CORDES DE TIPUS HÈRCULES D' Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER A DIFERENTS ALÇADES, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	**4.200,00 €**
BQA2UMAB	U	JOC TIPUS RESSORT ABELLA DE MIDES 0.60X0.40X0.50 M, AMB REFERENCIA SH.16 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN RESSORT ECO1.6 REALITZAT EN FUSTA DE ROBÍNIA, AMB REPOSAPEUS EN ACER GALVANITZAT I NILÓ I ASES DE ROBÍNIA SOBRE MOLL EN ACER GALVANITZAT LACAT.	**1.300,00 €**
BQA2UMDK	U	JOC TIPUS GRONXADOR KINDER DOBLE DE MIDES 4.60X4.12X2.00 M, AMB REFERENCIA ECO4.1.3.4 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN COLUMPI DOBLE MINI KÍNDER ECO4.1.3.4 COMPOST PER ESTRUCTURA DE 3 PALS DE ROBÍNIA D' Ø 22-25 I ALÇADA APROXIMADA DE 2,0 M, UN SEIENT CISTELLA D' Ø 0,95 M AMB CÈRCOL FOLRAT DE POLIPROPILÈ I BASE DE CORDES TIPUS HÈRCULES D' Ø 18 MM I 4 CORDES DE SUBJECCIÓ DE CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 18 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I CADENES EN ACER GALVANITZAT AMB PECES MÒBILS I ENGRANATGES EN ACER INOXIDABLE, UN SEIENT BRESSOL DE GOMA AMB PLACA D' ALUMINI INSERIDA I CADENES EN ACER GALVANITZAT AMB PECES MÒBILS I ENGRANATGES EN ACER INOXIDABLE.	**4.850,00 €**
BQA2UMIK	U	JOC TIPUS MIKADO COATÍ, AMB REFERENCIA ECO2.12.28 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN MIKADO COATÍ COMPOST PER CINC PALS DE FUSTA DE ROBÍNIA D' Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 3-4 M I CINC PALS HORITZONTALS DE FUSTA DE ROBÍNIA D' Ø 18-20 CM DE LONGITUD VARIABLE, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	**5.900,00 €**

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQA2UMMQ	U	JOC TIPUS RESSORT MARIQUITA DE MIDES 0.60X0.40X0.50 M, AMB REFERENCIA SH.18 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN RESSORT ECO1.8 REALITZAT EN FUSTA DE ROBÍNIA AMB REBAIX AL SEIENT, AMB REPOSAPEUS EN ACER GALVANITZAT I NILÓ I ASES DE ROBÍNIA SOBRE MOLL EN ACER GALVANITZAT LACAT.	**1.300,00 €**
BQA2UNIT	U	JOC TIPUS NIUS DE TRONCS AMB Ø240 CM, AMB REFERENCIA NIU DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). NIU DE TRONCS DE Ø 240 CM COMPOST PER PECES DE FUSTA DE ROBÍNIA DE GRUIX VARIABLE, SOBRE 5 TRONCS DE ROBÍNIA D' Ø 22-24 CM I DUES OBERTURES PER ACCÉS INTERIOR, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	**125.000,00 €**
BQA2UPAR	U	JOC TIPUS POSTES-TOCONS ALTS AMB RAMIFICACIÓ DIÀMETRE 18-20 CM I ALÇADA VARIABLE 3- 4 M , AMB REFERENCIA POSTE 1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). TOCONS DE FUSTA DE ROBÍNIA I ALÇADA VARIABLE DE 30-40 CM, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	**2.600,00 €**
BQA2UPBS	U	JOC TIPUS POSTES-TOCONS BAIXOS SUPORT XARXES DIÀMETRE 18-20 CM I ALÇADA VARIABLE 3- 4 M , AMB REFERENCIA POSTE 1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). TOCONS DE FUSTA DE ROBÍNIA I ALÇADA VARIABLE DE 30-40 CM, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	**1.960,00 €**
BQA2UPSR	U	JOC TIPUS POSTES-TOCONS ALTS SENSE RAMIFICACIÓ DIÀMETRE 18-20 CM I ALÇADA VARIABLE 3- 4 M , AMB REFERENCIA POSTE 1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). TOCONS DE FUSTA DE ROBÍNIA I ALÇADA VARIABLE DE 30-40 CM, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	**1.650,00 €**
BQA2UPVA	U	JOC TIPUS PLATAFORMA VOLTANT ARBRE AMB MIDES H150 D2.50X2.50, AMB REFERENCIA PLATAFORMA DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UNA PLATAFORMA H150 CM DE FUSTA DE ROBÍNIA SOBRE 5 PALS DE FUSTA DE ROBÍNIA D' Ø 22-24 CM AMB LONGITUD VARIABLE, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	**6.500,00 €**

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQA2UTAM	U	JOC TIPUS CARRUSEL TAMBOR DE DIÀMETRE 1.50 M I ALÇADA 0.45 M, AMB REFERENCIA SH4.8.48 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). JOC GIRATORI FORMAT PER UNA ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT FOLRADA PER ENTAULAT DE FUSTA DE ROBINIA AMB DOS ANELLS EXTERIORS D'ACER INOXIDABLE I UNA TARIMA CENTRAL DE FUSTA CONTRAXAPADA I PINTADA.	**11.200,00 €**
BQA2UTDC	U	JOC TIPUS TOBOGAN DOBLE CORVA, AMB MIDES DE H300 CM I W100 CM AMB REFERENCIA TOBOGAN DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB ACER INOXIDABLE. TOBOGAN TUBULAR DE 3M D' ALÇADA EN ACER INOXIDABLE AISI 304 DE 2.0 MM AMB CORBA DE 30º, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	**22.900,00 €**
BQA2UTEL	U	JOC TIPUS TELEFON AMB MIDES 1.50X6.65 M, AMB REFERENCIA 300521 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB ACER INOXIDABLE. EL TELEFON ESTÀ FORMAT DOS CONUS, HORITZONTAL I INCLINAT, I CONNECTATS PER UN TUB ESPECIAL SOTERRAT	**500,00 €**
BQA2UTOC	U	TOCÓ, AMB REFERENCIA ECO2.18.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). TOCÓ DE FUSTA DE ROBÍNIA DE DIÀMETRE 20-25 CM I ALÇADA VARIABLE DE 30-40 CM, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	**150,00 €**
BQA2UTPL	U	JOC TIPUS TOBOGAN PLA, AMB MIDES DE H150 CM I W100 CM AMB REFERENCIA TOBOGAN DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB ACER INOXIDABLE. TOBOGAN PLA DE 1.50M D' ALÇADA I 1.00 M D'AMPLADA EN ACER INOXIDABLE AISI 304, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	**7.450,00 €**

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQA2UTUN	U	JOC TIPUS TUNEL DE XARXA, AMB REFERENCIA TUNEL DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). XARXA DE CONNEXIÓ AMB PLATAFORMA DE CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I SUPERFÍCIE DE 7 M2, UNA PLATAFORMA D' ACCÉS A TÚNEL AMB BARANA EN FUSTA DE ROBÍNIA I UNA CORDA DE SEGURETAT ANTI CAIGUDES TIPUS HÈRCULES D' Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I 1,5 M DE LONGITUD, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	**8.800,00 €**
BQA2UXC1	U	JOC TIPUS XARXA CUADRANGULAR DE 2.00X2.00 M, AMB REFERENCIA RED22 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). JOC DE XARXA CUADRANGULAR TRENADA AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D'Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D'ACER AMB TRONCS PERIMETRALS DE FUSTA DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 5-7M I/O BIFURCATS, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	**3.400,00 €**
BQA2UXC2	U	JOC TIPUS XARXA CUADRANGULAR DE 4.00X4.00 M, AMB REFERENCIA RED22 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). JOC DE XARXA CUADRANGULAR TRENADA AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D'Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D'ACER AMB TRONCS PERIMETRALS DE FUSTA DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 5-7M I/O BIFURCATS, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	**6.200,00 €**
BQA2UXP1	U	JOC TIPUS XARXA DE PUJADA DE 2.00X2.00X2.00 M, AMB REFERENCIA REDSUB DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). JOC DE XARXA CUADRANGULAR TRENADA AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D'Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D'ACER AMB TRONCS PERIMETRALS DE FUSTA DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 5-7M I/O BIFURCATS, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	**3.800,00 €**

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQA2UXP2	U	JOC TIPUS ESCALA CORDA I FUSTA DE 2.00 M, AMB REFERENCIA ESCALA DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). JOC D' ESCALA DE CORDA H200 CM AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I ESGLAONS EN FUSTA DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 5-7M I/O BIFURCATS, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	**1.500,00 €**
BQA2UXP3	U	JOC TIPUS ESCALA CORDA D'ALÇADA 2.00 M, AMB REFERENCIA ESCALA DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). JOC D' ESCALA DE CORDA H200 CM AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I BOLES DE CAUTXÚ, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	**900,00 €**
BQA2UXT1	U	JOC TIPUS XARXA TRIANGULAR DE 3.00X3.00 M, AMB REFERENCIA RED333 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). JOC DE XARXA TRIANGULAR TRENADA AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D'Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D'ACER AMB TRONCS PERIMETRALS DE FUSTA DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 5-7M I/O BIFURCATS, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	**4.100,00 €**
BQA2UZAN	U	ZANCO AMB REFERENCIA ECO2.7.5 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UNITAT DE ZANC COMPOSTOS PER 2 PALS PETITS I UN ALT DE FUSTA DE FUSTA DE ROBÍNIA DE DIÀMETRE 20-25 CM I ALÇADA VARIABLE SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	**1.420,00 €**
BQAZU001	U	CERTIFICACIÓ DE LA TOTALITAT DE L'ÀREA DE JOC	**460,00 €**
BQAZU0PV	U	ASSESSORAMENT PREVI A LA CERTIFICACIÓ DE L'ÀREA DE JOCS AMB PERSONAL QUALIFICAT QUE INCLOU INFORME AMB LES PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES PER LA POSTERIOR CERTIFICACIÓ.	**450,00 €**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 1	FQA2UCAU	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS ESFERES DE CAUTXÚ NEGRES DE DIÀMETRE 0.50 M, AMB REFERENCIA 6331500 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT. PAVIMENT DE CAUTXU PER A ZONES DE JOC INFANTIL DE DE BASE 8 CM DE COLORS ESTABLES ALS RAIG UV FORMAT PER UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ, UNA CAPA DE GRÀNULS NR/SBR M-4 DE CAUTXÚ NEGRE, BARREJATS AMB UN LLIGANT DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT AMB UNA DENSITAT DE 550±50 KG/M³. EL GRUIX ÉS DE 8 CM SEGONS L'ALÇADA DE CAIGUDA A ESMORTEIR. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**Rend.: 1,000**	**652,80 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	200,000	x	0,20000	=	40,00000	
BQA2UCAU	U	JOC TIPUS ESFERES DE CAUTXÚ NEGRES DE DIÀMETRE 0.50 M, AMB REFERENCIA 6331500 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT. PAVIMENT DE CAUTXU PER A ZONES DE JOC INFANTIL DE DE BASE 8 CM DE COLORS ESTABLES ALS RAIG UV FORMAT PER UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ, UNA CAPA DE GRÀNULS NR/SBR M-4 DE CAUTXÚ NEGRE, BARREJATS AMB UN LLIGANT DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT AMB UNA DENSITAT DE 550±50 KG/M³. EL GRUIX ÉS DE 8 CM SEGONS L'ALÇADA DE CAIGUDA A ESMORTEIR.	1,000	x	600,00000	=	600,00000	
		Subtotal...			640,00000		640,00000	
		COST DIRECTE						640,00000
		DESPESES INDIRECTES 2,00%						12,80000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**652,80000**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 2	FQA2UCSE	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS CORDA SELVA D'EQUILIBRIS, AMB REFERENCIA ECO2.2300 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). CORDA SELVA D' EQUILIBRI DE 2,40 M DE LONGITUD COMPOSTA PER 2 PALS DE FUSTA DE ROBÍNIA D' Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 4-5 M REALITZADA EN CORDES DE POLIPROPILÈ TRENADES EN COLOR NATURAL, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**Rend.: 1,000**	**2.896,80 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	1.700,000	x 0,20000 =	340,00000		
	BQA2UCSE	U	JOC TIPUS CORDA SELVA D'EQUILIBRIS, AMB REFERENCIA ECO2.2300 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). CORDA SELVA D' EQUILIBRI DE 2,40 M DE LONGITUD COMPOSTA PER 2 PALS DE FUSTA DE ROBÍNIA D' Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 4-5 M REALITZADA EN CORDES DE POLIPROPILÈ TRENADES EN COLOR NATURAL, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	1,000	x 2.500,00000 =	2.500,00000		
					Subtotal...	2.840,00000		2.840,00000

COST DIRECTE	2.840,00000
DESPESES INDIRECTES 2,00%	56,80000
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**2.896,80000**

P- 3 FQA2UGRC U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS GRONXADOR CISTELLA DE MIDES 2.50X3.70X M, AMB REFERENCIA ECO4.3.1.2.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926).
UN COLUMPI CISTELLA ECO4.3.1.1.2 COMPOST PER ESTRUCTURA EN V DE 4 PALS DE ROBÍNIA D' Ø 22-25 I ALÇADA APROXIMADA DE 3,3 M I TRAVESSER DE ROBÍNIA D' Ø 22-25, UN SEIENT CISTELLA D' Ø 1,2 M AMB CÈRCOL FOLRAT DE POLIPROPILÈ I BASE DE CORDES TIPUS HÈRCULES D' Ø 18 MM I 3 CORDES DE SUBJECCIÓ DE CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 18 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I CADENES EN ACER GALVANITZAT AMB PECES MÒBILS I ENGRANATGES EN ACER INOXIDABLE.
S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. **Rend.: 1,000** **6.426,00 €**

Materials:			Unitats		Preu €		Parcial	Import
BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	500,000	x	0,20000 =		100,00000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQA2UGRC	U	JOC TIPUS GRONXADOR CISTELLA DE MIDES 2.50X3.70 M, AMB REFERENCIA ECO4.3.1.2.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN COLUMPI CISTELLA ECO4.3.1.1.2 COMPOST PER ESTRUCTURA EN V DE 4 PALS DE ROBÍNIA D' Ø 22-25 I ALÇADA APROXIMADA DE 3,3 M I TRAVESSER DE ROBÍNIA D' Ø 22-25, UN SEIENT CISTELLA D' Ø 1,2 M AMB CÈRCOL FOLRAT DE POLIPROPILÈ I BASE DE CORDES TIPUS HÈRCULES D' Ø 18 MM I 3 CORDES DE SUBJECCIÓ DE CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 18 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I CADENES EN ACER GALVANITZAT AMB PECES MÒBILS I ENGRANATGES EN ACER INOXIDABLE.	1,000	x 6.200,00000 =	6.200,00000		
					Subtotal...	6.300,00000		6.300,00000

COST DIRECTE	6.300,00000
DESPESES INDIRECTES 2,00%	126,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**6.426,00000**

P- 4 FQA2UGRD U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS GRONXADOR CORDA DE MIDES 5.00X3.00X3.10 M, AMB REFERENCIA ECO4.12 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926).
UN GRONXADOR MÚLTIPLE AMB CORDA ECO4.12 COMPOST PER ESTRUCTURA DE 4 PALS DE ROBÍNIA D' Ø 22-25 I ALÇADA APROXIMADA DE 3,3 M I 4 TRAVESSERS DE ROBÍNIA D' Ø 18-20 CM, DUES CORDES SUSPESES DE CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 20 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER, CADENES D' ACER GALVANITZAT I CORDA TIPUS SELVA DE POLIPROPILÈ TRENADA EN COLOR NATURAL AMB PECES MÒBILS I ENGRANATGES EN ACER INOXIDABLE.
S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. **Rend.: 1,000** **9.537,00 €**

Materials:			Unitats		Preu €		Parcial	Import
BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	500,000	x	0,20000 =		100,00000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQA2UGRD	U	JOC TIPUS GRONXADOR CORDA DE MIDES 5.00X3.00X3.10 M, AMB REFERENCIA ECO4.12 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN GRONXADOR MÚLTIPLE AMB CORDA ECO4.12 COMPOST PER ESTRUCTURA DE 4 PALS DE ROBÍNIA D' Ø 22-25 I ALÇADA APROXIMADA DE 3,3 M I 4 TRAVESSERS DE ROBÍNIA D' Ø 18-20 CM, DUES CORDES SUSPESES DE CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 20 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER, CADENES D' ACER GALVANITZAT I CORDA TIPUS SELVA DE POLIPROPILÈ TRENADA EN COLOR NATURAL AMB PECES MÒBILS I ENGRANATGES EN ACER INOXIDABLE.	1,000	x	9.250,00000 =	9.250,00000	
						Subtotal...	9.350,00000	9.350,00000

COST DIRECTE	9.350,00000
DESPESES INDIRECTES 2,00%	187,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**9.537,00000**

P- 5 FQA2UGRO U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS GRONXADOR GENERACIONAL DE MIDES 3.30X1.50X3.50 M, AMB REFERENCIA ECO4.3.5.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926).
UN COLUMPI GENERACIONAL ECO4.3.5.1 COMPOST PER ESTRUCTURA EN V DE 4 PALS DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 I ALÇADA APROXIMADA DE 3,3 M I TRAVESSER DE ROBÍNIA DE Ø 22-25, UN SEIENT AMB RESPATLLER REALITZAT AMB TRES CORDES TIPUS SELVA DE POLIPROPILÈ TRENADES EN COLOR NATURAL, AMB REPOSABRAÇOS EN FUSTA DE ROBÍNIA I CORDES DE SUBJECCIÓ CORDA TIPUS HÈRCULES DE Ø 18 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I CADENES EN ACER GALVANITZAT AMB PECES MÒBILS I ENGRANATGES EN ACER INOXIDABLE.
S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.

Rend.: 1,000 **8.323,20 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Materials:							
BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	300,000	x	0,20000 =	60,00000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQA2UGRO	U	JOC TIPUS GRONXADOR GENERACIONAL DE MIDES 3.30X1.50X3.50 M, AMB REFERENCIA ECO4.3.5.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN COLUMPI GENERACIONAL ECO4.3.5.1 COMPOST PER ESTRUCTURA EN V DE 4 PALS DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 I ALÇADA APROXIMADA DE 3,3 M I TRAVESSER DE ROBÍNIA DE Ø 22-25, UN SEIENT AMB RESPATLLER REALITZAT AMB TRES CORDES TIPUS SELVA DE POLIPROPILÈ TRENADES EN COLOR NATURAL, AMB REPOSABRAÇOS EN FUSTA DE ROBÍNIA I CORDES DE SUBJECCIÓ CORDA TIPUS HÈRCULES DE Ø 18 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I CADENES EN ACER GALVANITZAT AMB PECES MÒBILS I ENGRANATGES EN ACER INOXIDABLE.	1,000	x	8.100,00000 =	8.100,00000	
						Subtotal...	8.160,00000	8.160,00000

COST DIRECTE	8.160,00000
DESPESES INDIRECTES 2,00%	163,20000
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**8.323,20000**

P- 6 FQA2UHOT U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'HOTEL D'INSECTES DE MIDES 0.70X0.18X0.65M, AMB REFERENCIA ECO9.34.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926).
UN HOTEL PER A INSECTES, EN FUSTA DE ROBÍNIA AMB SURO, TRONCS DE ROBÍNIA I MAÓ.
S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.

Rend.: 1,000 **438,60 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Materials:							
BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	200,000	x	0,20000 =	40,00000	
BQA2UHOT	U	HOTEL D'INSECTES DE MIDES 0.70X0.18X0.65M, AMB REFERENCIA ECO9.34.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN HOTEL PER A INSECTES, EN FUSTA DE ROBÍNIA AMB SURO, TRONCS DE ROBÍNIA I MAÓ.	1,000	x	390,00000 =	390,00000	
					Subtotal...	430,00000	430,00000

COST DIRECTE	430,00000
DESPESES INDIRECTES 2,00%	8,60000
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**438,60000**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 7	FQA2UHX1	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS HAMACA SOBRE XARXA DE 4.10X0.80X1.50 M, AMB REFERENCIA ECO4.9 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). LA HAMACA ESTÀ FORMADA PER 2 TRONCS VERTICALS DE FUSTA MASSISSA I UN ENTRAMAT DE XARXA ANCORAT ALS DOS PALS PER CADENES DE SEGURETAT. PERMET UN MOVIMENT OSCIL·LANT LIMITAT PER CORDES SUPLEMENTÀRIES. LES CORDES SÓN DE TIPUS HÈRCULES REFORÇADES. LES ARTICULACIONS ESTAN PROTEGIDES PER TAPS. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ AMB DAUS DE FORMIGÓ I LA POSADA EN MARXA.	**Rend.: 1,000**				**3.468,00 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	2.000,000	x	0,20000 =	400,00000	
	BQA2UHX1	U	JOC TIPUS HAMACA SOBRE XARXA DE 4.10X0.80X1.50 M, AMB REFERENCIA ECO4.9 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). LA HAMACA ESTÀ FORMADA PER 2 TRONCS VERTICALS DE FUSTA MASSISSA I UN ENTRAMAT DE XARXA ANCORAT ALS DOS PALS PER CADENES DE SEGURETAT. PERMET UN MOVIMENT OSCIL·LANT LIMITAT PER CORDES SUPLEMENTÀRIES. LES CORDES SÓN DE TIPUS HÈRCULES REFORÇADES. LES ARTICULACIONS ESTAN PROTEGIDES PER TAPS.	1,000	x	3.000,00000 =	3.000,00000	
			Subtotal...				3.400,00000	3.400,00000
			COST DIRECTE					3.400,00000
			DESPESES INDIRECTES 2,00%					68,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**3.468,00000**
P- 8	FQA2ULAB	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS LABERINT D'EQUILIBRIS, AMB REFERENCIA ECO2.30.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). LABERINT D' EQUILIBRIS FORMAT PER 5 PALS DE FUSTA DE ROBINIA D' Ø 18-20 CM DE LONGITUD VARIABLE 1,8-2 M CONNECTATS PER 2 CORDES DE TIPUS HÈRCULES D' Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER A DIFERENTS ALÇADES, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**Rend.: 1,000**				**4.590,00 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	1.500,000	x	0,20000 =	300,00000	
	BQA2ULAB	U	JOC TIPUS LABERINT D'EQUILIBRIS, AMB REFERENCIA ECO2.30.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). LABERINT D' EQUILIBRIS FORMAT PER 5 PALS DE FUSTA DE ROBINIA D' Ø 18-20 CM DE LONGITUD VARIABLE 1,8-2 M CONNECTATS PER 2 CORDES DE TIPUS HÈRCULES D' Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER A DIFERENTS ALÇADES, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	1,000	x	4.200,00000 =	4.200,00000	
			Subtotal...				4.500,00000	4.500,00000
			COST DIRECTE					4.500,00000
			DESPESES INDIRECTES 2,00%					90,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**4.590,00000**
P- 9	FQA2UMAB	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS RESSORT ABELLA DE MIDES 0.60X0.40X0.50 M, AMB REFERENCIA SH.16 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN RESSORT ECO1.6 REALITZAT EN FUSTA DE ROBÍNIA, AMB REPOSAPEUS EN ACER GALVANITZAT I NILÓ I ASES DE ROBÍNIA SOBRE MOLL EN ACER GALVANITZAT LACAT. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**Rend.: 1,000**				**1.591,20 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	1.300,000	x	0,20000 =	260,00000	
	BQA2UMAB	U	JOC TIPUS RESSORT ABELLA DE MIDES 0.60X0.40X0.50 M, AMB REFERENCIA SH.16 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN RESSORT ECO1.6 REALITZAT EN FUSTA DE ROBÍNIA, AMB REPOSAPEUS EN ACER GALVANITZAT I NILÓ I ASES DE ROBÍNIA SOBRE MOLL EN ACER GALVANITZAT LACAT.	1,000	x	1.300,00000 =	1.300,00000	
			Subtotal...				1.560,00000	1.560,00000
			COST DIRECTE					1.560,00000
			DESPESES INDIRECTES 2,00%					31,20000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**1.591,20000**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 10	FQA2UMDK	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS GRONXADOR KINDER DOBLE DE MIDES 4.60X4.12X2.00 M, AMB REFERENCIA ECO4.1.3.4 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN COLUMPI DOBLE MINI KÍNDER ECO4.1.3.4 COMPOST PER ESTRUCTURA DE 3 PALS DE ROBÍNIA D' Ø 22-25 I ALÇADA APROXIMADA DE 2,0 M, UN SEIENT CISTELLA D' Ø 0,95 M AMB CÈRCOL FOLRAT DE POLIPROPILÈ I BASE DE CORDES TIPUS HÈRCULES D' Ø 18 MM I 4 CORDES DE SUBJECCIÓ DE CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 18 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I CADENES EN ACER GALVANITZAT AMB PECES MÒBILS I ENGRANATGES EN ACER INOXIDABLE, UN SEIENT BRESSOL DE GOMA AMB PLACA D' ALUMINI INSERIDA I CADENES EN ACER GALVANITZAT AMB PECES MÒBILS I ENGRANATGES EN ACER INOXIDABLE. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**Rend.: 1,000**	**4.987,80 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	200,000	x	0,20000	=	40,00000	
BQA2UMDK	U	JOC TIPUS GRONXADOR KINDER DOBLE DE MIDES 4.60X4.12X2.00 M, AMB REFERENCIA ECO4.1.3.4 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN COLUMPI DOBLE MINI KÍNDER ECO4.1.3.4 COMPOST PER ESTRUCTURA DE 3 PALS DE ROBÍNIA D' Ø 22-25 I ALÇADA APROXIMADA DE 2,0 M, UN SEIENT CISTELLA D' Ø 0,95 M AMB CÈRCOL FOLRAT DE POLIPROPILÈ I BASE DE CORDES TIPUS HÈRCULES D' Ø 18 MM I 4 CORDES DE SUBJECCIÓ DE CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 18 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I CADENES EN ACER GALVANITZAT AMB PECES MÒBILS I ENGRANATGES EN ACER INOXIDABLE, UN SEIENT BRESSOL DE GOMA AMB PLACA D' ALUMINI INSERIDA I CADENES EN ACER GALVANITZAT AMB PECES MÒBILS I ENGRANATGES EN ACER INOXIDABLE.	1,000	x	4.850,00000	=	4.850,00000	
		Subtotal...					4.890,00000	4.890,00000
		COST DIRECTE						4.890,00000
		DESPESES INDIRECTES 2,00%						97,80000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**4.987,80000**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 11	FQA2UMIK	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS MIKADO COATÍ, AMB REFERENCIA ECO2.12.28 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN MIKADO COATÍ COMPOST PER CINC PALS DE FUSTA DE ROBÍNIA D' Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 3-4 M I CINC PALS HORITZONTALS DE FUSTA DE ROBÍNIA D' Ø 18-20 CM DE LONGITUD VARIABLE, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**Rend.: 1,000**	**6.140,40 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	600,000	x	0,20000	=	120,00000	
BQA2UMIK	U	JOC TIPUS MIKADO COATÍ, AMB REFERENCIA ECO2.12.28 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN MIKADO COATÍ COMPOST PER CINC PALS DE FUSTA DE ROBÍNIA D' Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 3-4 M I CINC PALS HORITZONTALS DE FUSTA DE ROBÍNIA D' Ø 18-20 CM DE LONGITUD VARIABLE, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	1,000	x	5.900,00000	=	5.900,00000	
		Subtotal...					6.020,00000	6.020,00000
		COST DIRECTE						6.020,00000
		DESPESES INDIRECTES 2,00%						120,40000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**6.140,40000**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 12	FQA2UMMQ	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS RESSORT MARIQUITA DE MIDES 0.60X0.40X0.50 M, AMB REFERENCIA SH.18 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN RESSORT ECO1.8 REALITZAT EN FUSTA DE ROBÍNIA AMB REBAIX AL SEIENT, AMB REPOSAPEUS EN ACER GALVANITZAT I NILÓ I ASES DE ROBÍNIA SOBRE MOLL EN ACER GALVANITZAT LACAT. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**Rend.: 1,000**	**1.591,20 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	1.300,000	x	0,20000	=	260,00000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQA2UMMQ	U	JOC TIPUS RESSORT MARIQUITA DE MIDES 0.60X0.40X0.50 M, AMB REFERENCIA SH.18 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN RESSORT ECO1.8 REALITZAT EN FUSTA DE ROBÍNIA AMB REBAIX AL SEIENT, AMB REPOSAPEUS EN ACER GALVANITZAT I NILÓ I ASES DE ROBÍNIA SOBRE MOLL EN ACER GALVANITZAT LACAT.	1,000	x	1.300,00000 =	1.300,00000	
						Subtotal...	1.560,00000	1.560,00000
				COST DIRECTE				1.560,00000
				DESPESES INDIRECTES	2,00%			31,20000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**1.591,20000**
P- 13	FQA2UNIT	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS NIUS DE TRONCS AMB Ø240 CM, AMB REFERENCIA NIU DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). NIU DE TRONCS DE Ø 240 CM COMPOST PER PECES DE FUSTA DE ROBÍNIA DE GRUIX VARIABLE, SOBRE 5 TRONCS DE ROBÍNIA D' Ø 22-24 CM I DUES OBERTURES PER ACCÉS INTERIOR, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**Rend.: 1,000**					**127.602,00 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Materials:								
BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	500,000	x	0,20000 =	100,00000		
BQA2UNIT	U	JOC TIPUS NIUS DE TRONCS AMB Ø240 CM, AMB REFERENCIA NIU DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). NIU DE TRONCS DE Ø 240 CM COMPOST PER PECES DE FUSTA DE ROBÍNIA DE GRUIX VARIABLE, SOBRE 5 TRONCS DE ROBÍNIA D' Ø 22-24 CM I DUES OBERTURES PER ACCÉS INTERIOR, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	1,000	x	125.000,00000 =	125.000,00000	
						Subtotal...	125.100,00000	125.100,00000
				COST DIRECTE				125.100,00000
				DESPESES INDIRECTES	2,00%			2.502,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**127.602,00000**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 14	FQA2UPAR	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS POSTES-TOCONS ALTS AMB RAMIFICACIÓ DIÀMETRE 18-20 CM I ALÇADA VARIABLE 3- 4 M , AMB REFERENCIA POSTE 1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). TOCONS DE FUSTA DE ROBÍNIA I ALÇADA VARIABLE DE 30-40 CM, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**Rend.: 1,000**					**2.774,40 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Materials:								
BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	600,000	x	0,20000 =	120,00000		
BQA2UPAR	U	JOC TIPUS POSTES-TOCONS ALTS AMB RAMIFICACIÓ DIÀMETRE 18-20 CM I ALÇADA VARIABLE 3- 4 M , AMB REFERENCIA POSTE 1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). TOCONS DE FUSTA DE ROBÍNIA I ALÇADA VARIABLE DE 30-40 CM, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	1,000	x	2.600,00000 =	2.600,00000	
						Subtotal...	2.720,00000	2.720,00000
				COST DIRECTE				2.720,00000
				DESPESES INDIRECTES	2,00%			54,40000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**2.774,40000**
P- 15	FQA2UPAS	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS PASAREL·LA BALANCEJANT, AMB REFERENCIA ECO2.32.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). PASSAREL·LA BALANCEJANT QUE CONNECTA 2 PALS DE ROBÍNIA FORMADA PER TRAVESSERS DE FUSTA QUADRADA I RODONA SUBJECTATS PER CORDES D' ACER INOXIDABLE I LÀMINES DE CAUTXÚ AMB NUCLI TÈXTIL,, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**Rend.: 1,000**					**3.264,00 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Materials:								
BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	1.500,000	x	0,20000 =	300,00000		

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQA2UBAL	U	JOC TIPUS PASAREL·LA BALANCEJANT, AMB REFERENCIA ECO2.32.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). PASSAREL·LA BALANCEJANT QUE CONNECTA 2 PALS DE ROBÍNIA FORMADA PER TRAVESSERS DE FUSTA QUADRADA I RODONA SUBJECTATS PER CORDES D' ACER INOXIDABLE I LÀMINES DE CAUTXÚ AMB NUCLI TÈXTIL,, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	1,000	x	2.900,00000 =	2.900,00000	
						Subtotal...	3.200,00000	3.200,00000
						COST DIRECTE		3.200,00000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		64,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3.264,00000**
P- 16	FQA2UPBS	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS POSTES-TOCONS BAIXOS SUPORT XARXES DIÀMETRE 18-20 CM I ALÇADA VARIABLE 3- 4 M , AMB REFERENCIA POSTE 1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). TOCONS DE FUSTA DE ROBÍNIA I ALÇADA VARIABLE DE 30-40 CM, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**Rend.: 1,000**				**2.162,40 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Materials:								
BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	800,000	x	0,20000 =	160,00000		
BQA2UPBS	U	JOC TIPUS POSTES-TOCONS BAIXOS SUPORT XARXES DIÀMETRE 18-20 CM I ALÇADA VARIABLE 3- 4 M , AMB REFERENCIA POSTE 1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). TOCONS DE FUSTA DE ROBÍNIA I ALÇADA VARIABLE DE 30-40 CM, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	1,000	x	1.960,00000 =	1.960,00000	
						Subtotal...	2.120,00000	2.120,00000
						COST DIRECTE		2.120,00000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		42,40000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2.162,40000**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 17	FQA2UPSR	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS POSTES-TOCONS ALTS SENSE RAMIFICACIÓ DIÀMETRE 18-20 CM I ALÇADA VARIABLE 3- 4 M , AMB REFERENCIA POSTE 1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). TOCONS DE FUSTA DE ROBÍNIA I ALÇADA VARIABLE DE 30-40 CM, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**Rend.: 1,000**				**1.805,40 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Materials:								
BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	600,000	x	0,20000 =	120,00000		
BQA2UPSR	U	JOC TIPUS POSTES-TOCONS ALTS SENSE RAMIFICACIÓ DIÀMETRE 18-20 CM I ALÇADA VARIABLE 3- 4 M , AMB REFERENCIA POSTE 1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). TOCONS DE FUSTA DE ROBÍNIA I ALÇADA VARIABLE DE 30-40 CM, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	1,000	x	1.650,00000 =	1.650,00000	
						Subtotal...	1.770,00000	1.770,00000
						COST DIRECTE		1.770,00000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		35,40000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.805,40000**
P- 18	FQA2UPVA	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS PLATAFORMA VOLTANT ARBRE AMB MIDES H150 D2.50X2.50, AMB REFERENCIA PLATAFORMA DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UNA PLATAFORMA H150 CM DE FUSTA DE ROBÍNIA SOBRE 5 PALS DE FUSTA DE ROBÍNIA D' Ø 22-24 CM AMB LONGITUD VARIABLE, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**Rend.: 1,000**				**6.732,00 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Materials:								
BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	500,000	x	0,20000 =	100,00000		

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQA2UPVA	U	JOC TIPUS PLATAFORMA VOLTANT ARBRE AMB MIDES H150 D2.50X2.50, AMB REFERENCIA PLATAFORMA DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UNA PLATAFORMA H150 CM DE FUSTA DE ROBÍNIA SOBRE 5 PALS DE FUSTA DE ROBÍNIA D' Ø 22-24 CM AMB LONGITUD VARIABLE, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	1,000	x	6.500,00000 =	6.500,00000	
						Subtotal...	6.600,00000	6.600,00000
						COST DIRECTE		6.600,00000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		132,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**6.732,00000**
P- 19	FQA2UTAM	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS CARRUSEL TAMBOR DE DIÀMETRE 1.50 M I ALÇADA 0.45 M, AMB REFERENCIA SH4.8.48 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN CARRUSEL GIRATORI INCLUSIU TAMBOR ECO4.8.48 AMB Ø 150 CM I 45 CM D' ALÇADA FORMAT PER UNA ESTRUCTURA D' ACER GALVANITZAT FOLRADA PER ENTAULAT DE FUSTA DE ROBÍNIA AMB DOS ANELLS EXTERIORS D' ACER INOXIDABLE I UNA TARIMA CENTRAL DE FUSTA CONTRAXAPADA I PINTADA. S'INCLOU LA COLPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**Rend.: 1,000**				**11.974,80 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Materials:								
BQA2U0ZZ	U		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	2.700,000	x	0,20000 =	540,00000	
BQA2UTAM	U		JOC TIPUS CARRUSEL TAMBOR DE DIÀMETRE 1.50 M I ALÇADA 0.45 M, AMB REFERENCIA SH4.8.48 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). JOC GIRATORI FORMAT PER UNA ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT FOLRADA PER ENTAULAT DE FUSTA DE ROBINIA AMB DOS ANELLS EXTERIORS D'ACER INOXIDABLE I UNA TARIMA CENTRAL DE FUSTA CONTRAXAPADA I PINTADA.	1,000	x	11.200,00000 =	11.200,00000	
						Subtotal...	11.740,00000	11.740,00000
						COST DIRECTE		11.740,00000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		234,80000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**11.974,80000**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 20	FQA2UTDC	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS TOBOGAN DOBLE CORVA, AMB MIDES DE H300 CM I W100 CM AMB REFERENCIA TOBOGAN DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB ACER INOXIDABLE AISI 304 DE 2.0 MM. TOBOGAN TUBULAR DE 3.00 M D' ALÇADA EN ACER INOXIDABLE AISI 304 DE 2.0 MM AMB CORBA DE 30º, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**Rend.: 1,000**				**23.602,80 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Materials:								
BQA2U0ZZ	U		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	1.200,000	x	0,20000 =	240,00000	
BQA2UTDC	U		JOC TIPUS TOBOGAN DOBLE CORVA, AMB MIDES DE H300 CM I W100 CM AMB REFERENCIA TOBOGAN DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB ACER INOXIDABLE. TOBOGAN TUBULAR DE 3M D' ALÇADA EN ACER INOXIDABLE AISI 304 DE 2.0 MM AMB CORBA DE 30º, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	1,000	x	22.900,00000 =	22.900,00000	
						Subtotal...	23.140,00000	23.140,00000
						COST DIRECTE		23.140,00000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		462,80000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**23.602,80000**
P- 21	FQA2UTEL	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS TELEFON AMB MIDES 1.50X6.65 M, AMB REFERENCIA 300521 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB ACER INOXIDABLE. EL TELEFON ESTÀ FORMAT DOS CONUS, HORITZONTAL I INCLINAT, I CONNECTATS PER UN TUB ESPECIAL SOTERRAT S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ AMB DAUS DE FORMIGÓ I LA POSADA EN MARXA.	**Rend.: 1,000**				**571,20 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Materials:								
BQA2U0ZZ	U		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	300,000	x	0,20000 =	60,00000	
BQA2UTEL	U		JOC TIPUS TELEFON AMB MIDES 1.50X6.65 M, AMB REFERENCIA 300521 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB ACER INOXIDABLE. EL TELEFON ESTÀ FORMAT DOS CONUS, HORITZONTAL I INCLINAT, I CONNECTATS PER UN TUB ESPECIAL SOTERRAT	1,000	x	500,00000 =	500,00000	
						Subtotal...	560,00000	560,00000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	560,00000
			DESPESES INDIRECTES 2,00%	11,20000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**571,20000**
P- 22	FQA2UTOC	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TOCÓ, AMB REFERENCIA ECO2.18.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). TOCÓ DE FUSTA DE ROBÍNIA DE DIÀMETRE 20-25 CM I ALÇADA VARIABLE DE 30-40 CM, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**Rend.: 1,000** **265,20 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	550,000	x	0,20000	=	110,00000	
BQA2UTOC	U	TOCÓ, AMB REFERENCIA ECO2.18.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). TOCÓ DE FUSTA DE ROBÍNIA DE DIÀMETRE 20-25 CM I ALÇADA VARIABLE DE 30-40 CM, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	1,000	x	150,00000	=	150,00000	
		Subtotal...					260,00000	260,00000

COST DIRECTE		260,00000
DESPESES INDIRECTES 2,00%		5,20000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**265,20000**

P- 23	FQA2UTPL	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS TOBOGAN PLA, AMB MIDES DE H150 CM I W100 CM AMB REFERENCIA TOBOGAN DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB ACER INOXIDABLE AISI 304 DE 2.0 MM. TOBOGAN PLA DE 1.50M D' ALÇADA I 1.00 M D'AMPLADA EN ACER INOXIDABLE AISI 304, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**Rend.: 1,000** **7.660,20 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	300,000	x	0,20000	=	60,00000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQA2UTPL	U	JOC TIPUS TOBOGAN PLA, AMB MIDES DE H150 CM I W100 CM AMB REFERENCIA TOBOGAN DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB ACER INOXIDABLE. TOBOGAN PLA DE 1.50M D' ALÇADA I 1.00 M D'AMPLADA EN ACER INOXIDABLE AISI 304, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	1,000	x	7.450,00000	=	7.450,00000
			Subtotal...				7.510,00000	7.510,00000

COST DIRECTE		7.510,00000
DESPESES INDIRECTES 2,00%		150,20000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**7.660,20000**

P- 24	FQA2UTUN	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS TUNEL DE XARXA, AMB REFERENCIA TUNEL DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT, AMB MIDES DE 3,0 M DE LONGITUD I 80 CM EN LATERALS, CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). XARXA DE CONNEXIÓ AMB PLATAFORMA DE CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I SUPERFÍCIE DE 7 M2, UNA PLATAFORMA D' ACCÉS A TÚNEL AMB BARANA EN FUSTA DE ROBÍNIA I UNA CORDA DE SEGURETAT ANTI CAIGUDES TIPUS HÈRCULES D' Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I 1,5 M DE LONGITUD, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**Rend.: 1,000** **8.996,40 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	100,000	x	0,20000	=	20,00000	
BQA2UTUN	U	JOC TIPUS TUNEL DE XARXA, AMB REFERENCIA TUNEL DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). XARXA DE CONNEXIÓ AMB PLATAFORMA DE CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I SUPERFÍCIE DE 7 M2, UNA PLATAFORMA D' ACCÉS A TÚNEL AMB BARANA EN FUSTA DE ROBÍNIA I UNA CORDA DE SEGURETAT ANTI CAIGUDES TIPUS HÈRCULES D' Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I 1,5 M DE LONGITUD, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	1,000	x	8.800,00000	=	8.800,00000	
		Subtotal...					8.820,00000	8.820,00000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	8.820,00000
			DESPESES INDIRECTES 2,00%	176,40000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**8.996,40000**
P- 25	FQA2UXC1	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS XARXA CUADRANGULAR DE 2.00X2.00 M, AMB REFERENCIA RED22 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). JOC DE XARXA CUADRANGULAR TRENADA AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D'Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D'ACER AMB TRONCS PERIMETRALS DE FUSTA DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 5-7M I/O BIFURCATS, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COLPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. **Rend.: 1,000**	**3.570,00 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	500,000	x	0,20000	=	100,00000	
BQA2UXC1	U	JOC TIPUS XARXA CUADRANGULAR DE 2.00X2.00 M, AMB REFERENCIA RED22 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). JOC DE XARXA CUADRANGULAR TRENADA AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D'Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D'ACER AMB TRONCS PERIMETRALS DE FUSTA DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 5-7M I/O BIFURCATS, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	1,000	x	3.400,00000	=	3.400,00000	
		Subtotal...					3.500,00000	3.500,00000
		COST DIRECTE						3.500,00000
		DESPESES INDIRECTES 2,00%						70,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**3.570,00000**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 26	FQA2UXC2	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS XARXA CUADRANGULAR DE 4.00X4.00 M, AMB REFERENCIA RED44 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). JOC DE XARXA CUADRANGULAR TRENADA AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D'Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D'ACER AMB TRONCS PERIMETRALS DE FUSTA DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 5-7M I/O BIFURCATS, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COLPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. **Rend.: 1,000**	**6.364,80 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	200,000	x	0,20000	=	40,00000	
BQA2UXC2	U	JOC TIPUS XARXA CUADRANGULAR DE 4.00X4.00 M, AMB REFERENCIA RED22 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). JOC DE XARXA CUADRANGULAR TRENADA AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D'Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D'ACER AMB TRONCS PERIMETRALS DE FUSTA DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 5-7M I/O BIFURCATS, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	1,000	x	6.200,00000	=	6.200,00000	
		Subtotal...					6.240,00000	6.240,00000
		COST DIRECTE						6.240,00000
		DESPESES INDIRECTES 2,00%						124,80000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**6.364,80000**
P- 27	FQA2UXP1	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS XARXA DE PUJADA DE 2.00X2.00X2.00 M, AMB REFERENCIA REDSUB DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). JOC DE XARXA CUADRANGULAR TRENADA AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D'Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D'ACER AMB TRONCS PERIMETRALS DE FUSTA DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 5-7M I/O BIFURCATS, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COLPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. **Rend.: 1,000**	**3.998,40 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	600,000	x	0,20000	=	120,00000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQA2UXP1	U	JOC TIPUS XARXA DE PUJADA DE 2.00X2.00X2.00 M, AMB REFERENCIA REDSUB DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). JOC DE XARXA CUADRANGULAR TRENADA AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D'Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D'ACER AMB TRONCS PERIMETRALS DE FUSTA DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 5-7M I/O BIFURCATS, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	1,000	x	3.800,00000 =	3.800,00000	
						Subtotal...	3.920,00000	3.920,00000
						COST DIRECTE		3.920,00000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		78,40000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3.998,40000**
P- 28	FQA2UXP2	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS ESCALA CORDA I FUSTA DE 2.00 M, AMB REFERENCIA ESCALA DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). JOC D' ESCALA DE CORDA H200 CM AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I ESGLAONS EN FUSTA DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 5-7M I/O BIFURCATS, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COLPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**Rend.: 1,000**					**1.693,20 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Materials:								
	BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	800,000	x	0,20000 =	160,00000	
	BQA2UXP2	U	JOC TIPUS ESCALA CORDA I FUSTA DE 2.00 M, AMB REFERENCIA ESCALA DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). JOC D' ESCALA DE CORDA H200 CM AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I ESGLAONS EN FUSTA DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 5-7M I/O BIFURCATS, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	1,000	x	1.500,00000 =	1.500,00000	
						Subtotal...	1.660,00000	1.660,00000
						COST DIRECTE		1.660,00000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		33,20000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.693,20000**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 29	FQA2UXP3	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS ESCALA CORDA D'ALÇADA 2.00 M, AMB REFERENCIA ESCALA DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). JOC D' ESCALA DE CORDA H200 CM AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I BOLES DE CAUTXÚ, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COLPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**Rend.: 1,000**					**1.142,42 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Materials:								
	BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	1.100,100	x	0,20000 =	220,02000	
	BQA2UXP3	U	JOC TIPUS ESCALA CORDA D'ALÇADA 2.00 M, AMB REFERENCIA ESCALA DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). JOC D' ESCALA DE CORDA H200 CM AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I BOLES DE CAUTXÚ, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	1,000	x	900,00000 =	900,00000	
						Subtotal...	1.120,02000	1.120,02000
						COST DIRECTE		1.120,02000
						DESPESES INDIRECTES 2,00%		22,40040
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.142,42040**
P- 30	FQA2UXT1	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS XARXA TRIANGULAR DE 3.00X3.00 M, AMB REFERENCIA RED333 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). JOC DE XARXA TRIANGULAR TRENADA AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D'Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D'ACER AMB TRONCS PERIMETRALS DE FUSTA DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 5-7M I/O BIFURCATS, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COLPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**Rend.: 1,000**					**4.304,40 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Materials:								
	BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	600,000	x	0,20000 =	120,00000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQA2UXT1	U	JOC TIPUS XARXA TRIANGULAR DE 3.00X3.00 M, AMB REFERENCIA RED333 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). JOC DE XARXA TRIANGULAR TRENADA AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D'Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D'ACER AMB TRONCS PERIMETRALS DE FUSTA DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 5-7M I/O BIFURCATS, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	1,000	x 4.100,00000 =	4.100,00000	
					Subtotal...	4.220,00000	4.220,00000
				COST DIRECTE			4.220,00000
				DESPESES INDIRECTES 2,00%			84,40000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**4.304,40000**
P- 31	FQA2UZAN	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE ZANCO AMB REFERENCIA ECO2.7.5 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UNITAT DE ZANC COMPOSTOS PER 2 PALS PETITS I UN ALT DE FUSTA DE FUSTA DE ROBÍNIA DE DIÀMETRE 20-25 CM I ALÇADA VARIABLE SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.	**Rend.: 1,000**			**1.560,60 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials:						
	BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	550,000	x 0,20000 =	110,00000	
	BQA2UZAN	U	ZANCO AMB REFERENCIA ECO2.7.5 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UNITAT DE ZANC COMPOSTOS PER 2 PALS PETITS I UN ALT DE FUSTA DE FUSTA DE ROBÍNIA DE DIÀMETRE 20-25 CM I ALÇADA VARIABLE SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.	1,000	x 1.420,00000 =	1.420,00000	
					Subtotal...	1.530,00000	1.530,00000
				COST DIRECTE			1.530,00000
				DESPESES INDIRECTES 2,00%			30,60000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1.560,60000**
P- 32	FQAZU001	U	CERTIFICACIÓ DE LA TOTALITAT DE L'ÀREA DE JOCS	**Rend.: 1,000**			**492,64 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials:						

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQAZU001	U	CERTIFICACIÓ DE LA TOTALITAT DE L'ÀREA DE JOC	1,04995	x 460,00000 =	482,97700		
					Subtotal...	482,97700	482,97700	
				COST DIRECTE				482,97700
				DESPESES INDIRECTES 2,00%				9,65954
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**492,63654**
P- 33	FQAZU0PR	U	ASSESSORAMENT PREVI A LA CERTIFICACIÓ DE L'ÀREA DE JOCS AMB PERSONAL QUALIFICAT QUE INCLOU INFORME AMB LES PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES PER LA POSTERIOR CERTIFICACIÓ.	**Rend.: 1,000**				**459,00 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Materials:							
	BQAZU0PV	U	ASSESSORAMENT PREVI A LA CERTIFICACIÓ DE L'ÀREA DE JOCS AMB PERSONAL QUALIFICAT QUE INCLOU INFORME AMB LES PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES PER LA POSTERIOR CERTIFICACIÓ.	1,000	x 450,00000 =	450,00000		
					Subtotal...	450,00000	450,00000	
				COST DIRECTE				450,00000
				DESPESES INDIRECTES 2,00%				9,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**459,00000**

L2 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE JOC SINGULAR

3.4 AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL 07 OB JOC SINGULAR
TITOL 3 01 COMBINACIÓ NIUS DEL BOSC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FQAZU0PR U

ASSESSORAMENT PREVI A LA CERTIFICACIÓ DE L'ÀREA DE JOCS AMB PERSONAL QUALIFICAT QUE INCLOU INFORME AMB LES PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES PER LA POSTERIOR CERTIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 FQA2UTAM U

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS CARRUSEL TAMBOR DE DIÀMETRE 1.50 M I ALÇADA 0.45 M, AMB REFERENCIA SH4.8.48 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926).
UN CARRUSEL GIRATORI INCLUSIU TAMBOR ECO4.8.48 AMB Ø 150 CM I 45 CM D' ALÇADA FORMAT PER UNA ESTRUCTURA D' ACER GALVANITZAT FOLRADA PER ENTAULAT DE FUSTA DE ROBÍNIA AMB DOS ANELLS EXTERIORS D' ACER INOXIDABLE I UNA TARIMA CENTRAL DE FUSTA CONTRAXAPADA I PINTADA.
S'INCLOU LA COLPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 FQA2UHX1 U

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS HAMACA SOBRE XARXA DE 4.10X0.80X1.50 M, AMB REFERENCIA ECO4.9 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926).
LA HAMACA ESTÀ FORMADA PER 2 TRONCS VERTICALS DE FUSTA MASSISSA I UN ENTRAMAT DE XARXA ANCORAT ALS DOS PALS PER CADENES DE SEGURETAT. PERMET UN MOVIMENT OSCIL·LANT LIMITAT PER CORDES SUPLEMENTÀRIES. LES CORDES SÓN DE TIPUS HÈRCULES REFORÇADES. LES ARTICULACIONS ESTAN PROTEGIDES PER TAPS.
S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ AMB DAUS DE FORMIGÓ I LA POSADA EN MARXA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 FQA2UTEL U

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS TELEFON AMB MIDES 1.50X6.65 M, AMB REFERENCIA 300521 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB ACER INOXIDABLE.
EL TELEFON ESTÀ FORMAT DOS CONUS, HORITZONTAL I INCLINAT, I CONNECTATS PER UN TUB ESPECIAL SOTERRAT
S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ AMB DAUS DE FORMIGÓ I LA POSADA EN MARXA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

AMIDAMENTS

5 FQA2UGRO U

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS GRONXADOR GENERACIONAL DE MIDES 3.30X1.50X3.50 M, AMB REFERENCIA ECO4.3.5.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926).
UN COLUMPI GENERACIONAL ECO4.3.5.1 COMPOST PER ESTRUCTURA EN V DE 4 PALS DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 I ALÇADA APROXIMADA DE 3,3 M I TRAVESSER DE ROBÍNIA DE Ø 22-25, UN SEIENT AMB RESPATLLER REALITZAT AMB TRES CORDES TIPUS SELVA DE POLIPROPILÈ TRENADES EN COLOR NATURAL, AMB REPOSABRAÇOS EN FUSTA DE ROBÍNIA I CORDES DE SUBJECCIÓ CORDA TIPUS HÈRCULES DE Ø 18 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I CADENES EN ACER GALVANITZAT AMB PECES MÒBILS I ENGRANATGES EN ACER INOXIDABLE.
S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 FQA2UGRC U

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS GRONXADOR CISTELLA DE MIDES 2.50X3.70X M, AMB REFERENCIA ECO4.3.1.2.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926).
UN COLUMPI CISTELLA ECO4.3.1.1.2 COMPOST PER ESTRUCTURA EN V DE 4 PALS DE ROBÍNIA D' Ø 22-25 I ALÇADA APROXIMADA DE 3,3 M I TRAVESSER DE ROBÍNIA D' Ø 22-25, UN SEIENT CISTELLA D' Ø 1,2 M AMB CÈRCOL FOLRAT DE POLIPROPILÈ I BASE DE CORDES TIPUS HÈRCULES D' Ø 18 MM I 3 CORDES DE SUBJECCIÓ DE CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 18 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I CADENES EN ACER GALVANITZAT AMB PECES MÒBILS I ENGRANATGES EN ACER INOXIDABLE.
S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

7 FQA2UGRD U

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS GRONXADOR CORDA DE MIDES 5.00X3.00X3.10 M, AMB REFERENCIA ECO4.12 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926).
UN GRONXADOR MÚLTIPLE AMB CORDA ECO4.12 COMPOST PER ESTRUCTURA DE 4 PALS DE ROBÍNIA D' Ø 22-25 I ALÇADA APROXIMADA DE 3,3 M I 4 TRAVESSERS DE ROBÍNIA D' Ø 18-20 CM, DUES CORDES SUSPESES DE CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 20 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER, CADENES D' ACER GALVANITZAT I CORDA TIPUS SELVA DE POLIPROPILÈ TRENADA EN COLOR NATURAL AMB PECES MÒBILS I ENGRANATGES EN ACER INOXIDABLE.
S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

8 FQA2UMAB U

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS RESSORT ABELLA DE MIDES 0.60X0.40X0.50 M, AMB REFERENCIA SH.16 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926).
UN RESSORT ECO1.6 REALITZAT EN FUSTA DE ROBÍNIA, AMB REPOSAPEUS EN ACER GALVANITZAT I NILÓ I ASES DE ROBÍNIA SOBRE MOLL EN ACER GALVANITZAT LACAT.
S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

9 FQA2UMMQ U

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS RESSORT MARIQUITA DE MIDES 0.60X0.40X0.50 M, AMB REFERENCIA SH.18 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926).
UN RESSORT ECO1.8 REALITZAT EN FUSTA DE ROBÍNIA AMB REBAIX AL SEIENT, AMB REPOSAPEUS EN ACER GALVANITZAT I NILÓ I ASES DE ROBÍNIA SOBRE MOLL EN ACER GALVANITZAT LACAT.
S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 FQA2UMDK U

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS GRONXADOR KINDER DOBLE DE MIDES 4.60X4.12X2.00 M, AMB REFERENCIA ECO4.1.3.4 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926).
UN COLUMPI DOBLE MINI KÍNDER ECO4.1.3.4 COMPOST PER ESTRUCTURA DE 3 PALS DE ROBÍNIA D' Ø 22-25 I ALÇADA APROXIMADA DE 2,0 M, UN SEIENT CISTELLA D' Ø 0,95 M AMB CÈRCOL FOLRAT DE POLIPROPILÈ I BASE DE CORDES TIPUS HÈRCULES D' Ø 18 MM I 4 CORDES DE SUBJECCIÓ DE CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 18 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I CADENES EN ACER GALVANITZAT AMB PECES MÒBILS I ENGRANATGES EN ACER INOXIDABLE, UN SEIENT BRESSOL DE GOMA AMB PLACA D' ALUMINI INSERIDA I CADENES EN ACER GALVANITZAT AMB PECES MÒBILS I ENGRANATGES EN ACER INOXIDABLE.
S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 FQA2UHOT U

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'HOTEL D'INSECTES DE MIDES 0.70X0.18X0.65M, AMB REFERENCIA ECO9.34.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926).
UN HOTEL PER A INSECTES, EN FUSTA DE ROBÍNIA AMB SURO, TRONCS DE ROBÍNIA I MAÓ.
S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 FQA2UCAU U

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS ESFERES DE CAUTXÚ NEGRES DE DIÀMETRE 0.50 M, AMB REFERENCIA 6331500 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT.
PAVIMENT DE CAUTXU PER A ZONES DE JOC INFANTIL DE DE BASE 8 CM DE COLORS ESTABLES ALS RAIG UV FORMAT PER UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ, UNA CAPA DE GRÀNULS NR/SBR M-4 DE CAUTXÚ NEGRE, BARREJATS AMB UN LLIGANT DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT AMB UNA DENSITAT DE 550±50 KG/M³. EL GRUIX ÉS DE 8 CM SEGONS L'ALÇADA DE CAIGUDA A ESMORTEIR.
S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 FQA2UXT1 U

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS XARXA TRIANGULAR DE 3.00X3.00 M, AMB REFERENCIA RED333 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926).
JOC DE XARXA TRIANGULAR TRENADA AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D'Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D'ACER AMB TRONCS PERIMETRALS DE FUSTA DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 5-7M I/O BIFURCATS, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.
S'INCLOU LA COLPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

14 FQA2UXC1 U

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS XARXA CUADRANGULAR DE 2.00X2.00 M, AMB REFERENCIA RED22 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926).
JOC DE XARXA CUADRANGULAR TRENADA AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D'Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D'ACER AMB TRONCS PERIMETRALS DE FUSTA DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 5-7M I/O BIFURCATS, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.
S'INCLOU LA COLPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

15 FQA2UXC2 U

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS XARXA CUADRANGULAR DE 4.00X4.00 M, AMB REFERENCIA RED44 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926).
JOC DE XARXA CUADRANGULAR TRENADA AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D'Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D'ACER AMB TRONCS PERIMETRALS DE FUSTA DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 5-7M I/O BIFURCATS, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.
S'INCLOU LA COLPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

16 FQA2UXP1 U

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS XARXA DE PUJADA DE 2.00X2.00X2.00 M, AMB REFERENCIA REDSUB DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926).
JOC DE XARXA CUADRANGULAR TRENADA AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D'Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D'ACER AMB TRONCS PERIMETRALS DE FUSTA DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 5-7M I/O BIFURCATS, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.
S'INCLOU LA COLPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 FQA2UXP2 U

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS ESCALA CORDA I FUSTA DE 2.00 M, AMB REFERENCIA ESCALA DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926).
JOC D' ESCALA DE CORDA H200 CM AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I ESGLAONS EN FUSTA DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 5-7M I/O BIFURCATS, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.
S'INCLOU LA COLPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18 FQA2UXP3 U

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS ESCALA CORDA D'ALÇADA 2.00 M, AMB REFERENCIA ESCALA DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926).
JOC D' ESCALA DE CORDA H200 CM AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I BOLES DE CAUTXÚ, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.
S'INCLOU LA COLPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

19 FQA2UPAR U

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS POSTES-TOCONS ALTS AMB RAMIFICACIÓ DIÀMETRE 18-20 CM I ALÇADA VARIABLE 3- 4 M , AMB REFERENCIA POSTE 1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926).
TOCONS DE FUSTA DE ROBÍNIA I ALÇADA VARIABLE DE 30-40 CM, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.
S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

20 FQA2UPSR U

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS POSTES-TOCONS ALTS SENSE RAMIFICACIÓ DIÀMETRE 18-20 CM I ALÇADA VARIABLE 3- 4 M , AMB REFERENCIA POSTE 1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926).
TOCONS DE FUSTA DE ROBÍNIA I ALÇADA VARIABLE DE 30-40 CM, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.
S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

21 FQA2UPBS U

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS POSTES-TOCONS BAIXOS SUPORT XARXES DIÀMETRE 18-20 CM I ALÇADA VARIABLE 3- 4 M , AMB REFERENCIA POSTE 1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926).
TOCONS DE FUSTA DE ROBÍNIA I ALÇADA VARIABLE DE 30-40 CM, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.
S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

TOTAL AMIDAMENT 3,000

22 FQA2UPVA U

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS PLATAFORMA VOLTANT ARBRE AMB MIDES H150 D2.50X2.50, AMB REFERENCIA PLATAFORMA DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926).
UNA PLATAFORMA H150 CM DE FUSTA DE ROBÍNIA SOBRE 5 PALS DE FUSTA DE ROBÍNIA D' Ø 22-24 CM AMB LONGITUD VARIABLE, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.
S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23 FQA2UNIT U

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS NIUS DE TRONCS AMB Ø240 CM, AMB REFERENCIA NIU DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926).
NIU DE TRONCS DE Ø 240 CM COMPOST PER PECES DE FUSTA DE ROBÍNIA DE GRUIX VARIABLE, SOBRE 5 TRONCS DE ROBÍNIA D' Ø 22-24 CM I DUES OBERTURES PER ACCÉS INTERIOR, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.
S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

24 FQA2UTUN U

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS TUNEL DE XARXA, AMB REFERENCIA TUNEL DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT, AMB MIDES DE 3,0 M DE LONGITUD I 80 CM EN LATERALS, CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926).
XARXA DE CONNEXIÓ AMB PLATAFORMA DE CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I SUPERFÍCIE DE 7 M2, UNA PLATAFORMA D' ACCÉS A TÚNEL AMB BARANA EN FUSTA DE ROBÍNIA I UNA CORDA DE SEGURETAT ANTI CAIGUDES TIPUS HÈRCULES D' Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I 1,5 M DE LONGITUD, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.
S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

25 FQA2UTPL U

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS TOBOGAN PLA, AMB MIDES DE H150 CM I W100 CM AMB REFERENCIA TOBOGAN DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB ACER INOXIDABLE AISI 304 DE 2.0 MM.
TOBOGAN PLA DE 1.50M D' ALÇADA I 1.00 M D'AMPLADA EN ACER INOXIDABLE AISI 304, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.
S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

26 FQA2UTDC U

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS TOBOGAN DOBLE CORVA, AMB MIDES DE H300 CM I W100 CM AMB REFERENCIA TOBOGAN DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB ACER INOXIDABLE AISI 304 DE 2.0 MM.
TOBOGAN TUBULAR DE 3.00 M D' ALÇADA EN ACER INOXIDABLE AISI 304 DE 2.0 MM AMB CORBA DE 30º, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.
S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

27 FQA2UMIK U

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS MIKADO COATÍ, AMB REFERENCIA ECO2.12.28 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926).
UN MIKADO COATÍ COMPOST PER CINC PALS DE FUSTA DE ROBÍNIA D' Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 3-4 M I CINC PALS HORITZONTALS DE FUSTA DE ROBÍNIA D' Ø 18-20 CM DE LONGITUD VARIABLE, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.
S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

28 FQA2ULAB U

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS LABERINT D'EQUILIBRIS, AMB REFERENCIA ECO2.30.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926).
LABERINT D' EQUILIBRIS FORMAT PER 5 PALS DE FUSTA DE ROBINIA D' Ø 18-20 CM DE LONGITUD VARIABLE 1,8-2 M CONNECTATS PER 2 CORDES DE TIPUS HÈRCULES D' Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER A DIFERENTS ALÇADES, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.
S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

29 FQA2UPAS U

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS PASAREL·LA BALANCEJANT, AMB REFERENCIA ECO2.32.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926).
PASSAREL·LA BALANCEJANT QUE CONNECTA 2 PALS DE ROBÍNIA FORMADA PER TRAVESSERS DE FUSTA QUADRADA I RODONA SUBJECTATS PER CORDES D' ACER INOXIDABLE I LÀMINES DE CAUTXÚ AMB NUCLI TÈXTIL,, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.
S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

30 FQA2UCSE U

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS CORDA SELVA D'EQUILIBRIS, AMB REFERENCIA ECO2.2300 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926).
CORDA SELVA D' EQUILIBRI DE 2,40 M DE LONGITUD COMPOSTA PER 2 PALS DE FUSTA DE ROBÍNIA D' Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 4-5 M REALITZADA EN CORDES DE POLIPROPILÈ TRENADES EN COLOR NATURAL, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.
S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

AMIDAMENTS

1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

31 FQA2UTOC U

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TOCÓ, AMB REFERENCIA ECO2.18.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926).
TOCÓ DE FUSTA DE ROBÍNIA DE DIÀMETRE 20-25 CM I ALÇADA VARIABLE DE 30-40 CM, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.
S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

32 FQA2UZAN U

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE ZANCO AMB REFERENCIA ECO2.7.5 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926).
UNITAT DE ZANC COMPOSTOS PER 2 PALS PETITS I UN ALT DE FUSTA DE FUSTA DE ROBÍNIA DE DIÀMETRE 20-25 CM I ALÇADA VARIABLE SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA.
S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

33 FQAZU001 U

CERTIFICACIÓ DE LA TOTALITAT DE L'ÀREA DE JOCS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

L2 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE JOC SINGULAR

3.5 PRESSUPOST

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST PARC AIGUES FASE 6
CAPÍTOL O7 OB JOC SINGULAR
TITOL 3 01 COMBINACIÓ NIUS DEL BOSC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FQAZU0PR	U	ASSESSORAMENT PREVI A LA CERTIFICACIÓ DE L'ÀREA DE JOCS AMB PERSONAL QUALIFICAT QUE INCLOU INFORME AMB LES PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES PER LA POSTERIOR CERTIFICACIÓ. (P - 33)	459,00	1,000	459,00
2	FQA2UTAM	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS CARRUSEL TAMBOR DE DIÀMETRE 1.50 M I ALÇADA 0.45 M, AMB REFERENCIA SH4.8.48 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN CARRUSEL GIRATORI INCLUSIU TAMBOR ECO4.8.48 AMB Ø 150 CM I 45 CM D' ALÇADA FORMAT PER UNA ESTRUCTURA D' ACER GALVANITZAT FOLRADA PER ENTAULAT DE FUSTA DE ROBÍNIA AMB DOS ANELLS EXTERIORS D' ACER INOXIDABLE I UNA TARIMA CENTRAL DE FUSTA CONTRAXAPADA I PINTADA. S'INCLOU LA COLPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (P - 19)	11.974,80	1,000	11.974,80
3	FQA2UHX1	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS HAMACA SOBRE XARXA DE 4.10X0.80X1.50 M, AMB REFERENCIA ECO4.9 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). LA HAMACA ESTÀ FORMADA PER 2 TRONCS VERTICALS DE FUSTA MASSISSA I UN ENTRAMAT DE XARXA ANCORAT ALS DOS PALS PER CADENES DE SEGURETAT. PERMET UN MOVIMENT OSCIL·LANT LIMITAT PER CORDES SUPLEMENTÀRIES. LES CORDES SÓN DE TIPUS HÈRCULES REFORÇADES. LES ARTICULACIONS ESTAN PROTEGIDES PER TAPS. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ AMB DAUS DE FORMIGÓ I LA POSADA EN MARXA. (P - 7)	3.468,00	1,000	3.468,00
4	FQA2UTEL	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS TELEFON AMB MIDES 1.50X6.65 M, AMB REFERENCIA 300521 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB ACER INOXIDABLE. EL TELEFON ESTÀ FORMAT DOS CONUS, HORITZONTAL I INCLINAT, I CONNECTATS PER UN TUB ESPECIAL SOTERRAT S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ AMB DAUS DE FORMIGÓ I LA POSADA EN MARXA. (P - 21)	571,20	2,000	1.142,40
5	FQA2UGRO	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS GRONXADOR GENERACIONAL DE MIDES 3.30X1.50X3.50 M, AMB REFERENCIA ECO4.3.5.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN COLUMPI GENERACIONAL ECO4.3.5.1 COMPOST PER ESTRUCTURA EN V DE 4 PALS DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 I ALÇADA APROXIMADA DE 3,3 M I TRAVESSER DE ROBÍNIA DE Ø 22-25, UN SEIENT AMB RESPATLLER REALITZAT AMB TRES CORDES TIPUS SELVA DE POLIPROPILÈ TRENADES EN COLOR NATURAL, AMB REPOSABRAÇOS EN FUSTA DE ROBÍNIA I CORDES DE SUBJECCIÓ CORDA TIPUS HÈRCULES DE Ø 18 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I CADENES EN ACER GALVANITZAT AMB PECES MÓBILS I ENGRANATGES EN ACER INOXIDABLE. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (P - 5)	8.323,20	1,000	8.323,20

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

PRESSUPOST

6	FQA2UGRC	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS GRONXADOR CISTELLA DE MIDES 2.50X3.70X M, AMB REFERENCIA ECO4.3.1.2.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN COLUMPI CISTELLA ECO4.3.1.1.2 COMPOST PER ESTRUCTURA EN V DE 4 PALS DE ROBÍNIA D' Ø 22-25 I ALÇADA APROXIMADA DE 3,3 M I TRAVESSER DE ROBÍNIA D' Ø 22-25, UN SEIENT CISTELLA D' Ø 1,2 M AMB CÈRCOL FOLRAT DE POLIPROPILÈ I BASE DE CORDES TIPUS HÈRCULES D' Ø 18 MM I 3 CORDES DE SUBJECCIÓ DE CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 18 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I CADENES EN ACER GALVANITZAT AMB PECES MÒBILS I ENGRANATGES EN ACER INOXIDABLE. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (P - 3)	6.426,00	1,000	6.426,00
7	FQA2UGRD	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS GRONXADOR CORDA DE MIDES 5.00X3.00X3.10 M, AMB REFERENCIA ECO4.12 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN GRONXADOR MÚLTIPLE AMB CORDA ECO4.12 COMPOST PER ESTRUCTURA DE 4 PALS DE ROBÍNIA D' Ø 22-25 I ALÇADA APROXIMADA DE 3,3 M I 4 TRAVESSERS DE ROBÍNIA D' Ø 18-20 CM, DUES CORDES SUSPESES DE CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 20 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER, CADENES D' ACER GALVANITZAT I CORDA TIPUS SELVA DE POLIPROPILÈ TRENADA EN COLOR NATURAL AMB PECES MÒBILS I ENGRANATGES EN ACER INOXIDABLE. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (P - 4)	9.537,00	1,000	9.537,00
8	FQA2UMAB	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS RESSORT ABELLA DE MIDES 0.60X0.40X0.50 M, AMB REFERENCIA SH.16 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN RESSORT ECO1.6 REALITZAT EN FUSTA DE ROBÍNIA, AMB REPOSAPEUS EN ACER GALVANITZAT I NILÓ I ASES DE ROBÍNIA SOBRE MOLL EN ACER GALVANITZAT LACAT. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (P - 9)	1.591,20	1,000	1.591,20
9	FQA2UMMQ	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS RESSORT MARIQUITA DE MIDES 0.60X0.40X0.50 M, AMB REFERENCIA SH.18 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN RESSORT ECO1.8 REALITZAT EN FUSTA DE ROBÍNIA AMB REBAIX AL SEIENT, AMB REPOSAPEUS EN ACER GALVANITZAT I NILÓ I ASES DE ROBÍNIA SOBRE MOLL EN ACER GALVANITZAT LACAT. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (P - 12)	1.591,20	1,000	1.591,20
10	FQA2UMDK	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS GRONXADOR KINDER DOBLE DE MIDES 4.60X4.12X2.00 M, AMB REFERENCIA ECO4.1.3.4 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN COLUMPI DOBLE MINI KÍNDER ECO4.1.3.4 COMPOST PER ESTRUCTURA DE 3 PALS DE ROBÍNIA D' Ø 22-25 I ALÇADA APROXIMADA DE 2,0 M, UN SEIENT CISTELLA D' Ø 0,95 M AMB CÈRCOL FOLRAT DE POLIPROPILÈ I BASE DE CORDES TIPUS HÈRCULES D' Ø 18 MM I 4 CORDES DE	4.987,80	1,000	4.987,80

PRESSUPOST Data: 18/09/24

			SUBJECCIÓ DE CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 18 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I CADENES EN ACER GALVANITZAT AMB PECES MÒBILS I ENGRANATGES EN ACER INOXIDABLE, UN SEIENT BRESSOL DE GOMA AMB PLACA D' ALUMINI INSERIDA I CADENES EN ACER GALVANITZAT AMB PECES MÒBILS I ENGRANATGES EN ACER INOXIDABLE. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (P - 10)			
11	FQA2UHOT	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'HOTEL D'INSECTES DE MIDES 0.70X0.18X0.65M, AMB REFERENCIA ECO9.34.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN HOTEL PER A INSECTES, EN FUSTA DE ROBÍNIA AMB SURO, TRONCS DE ROBÍNIA I MAÓ. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (P - 6)	438,60	2,000	877,20
12	FQA2UCAU	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS ESFERES DE CAUTXÚ NEGRES DE DIÀMETRE 0.50 M, AMB REFERENCIA 6331500 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT. PAVIMENT DE CAUTXU PER A ZONES DE JOC INFANTIL DE DE BASE 8 CM DE COLORS ESTABLES ALS RAIG UV FORMAT PER UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ, UNA CAPA DE GRÀNULS NR/SBR M-4 DE CAUTXÚ NEGRE, BARREJATS AMB UN LLIGANT DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT AMB UNA DENSITAT DE 550±50 KG/M³. EL GRUIX ÉS DE 8 CM SEGONS L'ALÇADA DE CAIGUDA A ESMORTEIR. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (P - 1)	652,80	2,000	1.305,60
13	FQA2UXT1	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS XARXA TRIANGULAR DE 3.00X3.00 M, AMB REFERENCIA RED333 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). JOC DE XARXA TRIANGULAR TRENADA AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D'Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D'ACER AMB TRONCS PERIMETRALS DE FUSTA DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 5-7M I/O BIFURCATS, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COLPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (P - 30)	4.304,40	9,000	38.739,60
14	FQA2UXC1	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS XARXA CUADRANGULAR DE 2.00X2.00 M, AMB REFERENCIA RED22 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). JOC DE XARXA CUADRANGULAR TRENADA AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D'Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D'ACER AMB TRONCS PERIMETRALS DE FUSTA DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 5-7M I/O BIFURCATS, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COLPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (P - 25)	3.570,00	3,000	10.710,00
15	FQA2UXC2	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS XARXA CUADRANGULAR DE 4.00X4.00 M, AMB REFERENCIA RED44 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). JOC DE XARXA CUADRANGULAR TRENADA AMB CORDA	6.364,80	3,000	19.094,40

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

PRESSUPOST Data: 18/09/24

			TIPUS HÈRCULES D'Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D'ACER AMB TRONCS PERIMETRALS DE FUSTA DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 5-7M I/O BIFURCATS, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COLPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (P - 26)			
16	FQA2UXP1	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS XARXA DE PUJADA DE 2.00X2.00X2.00 M, AMB REFERENCIA REDSUB DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). JOC DE XARXA CUADRANGULAR TRENADA AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D'Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D'ACER AMB TRONCS PERIMETRALS DE FUSTA DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 5-7M I/O BIFURCATS, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COLPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (P - 27)	3.998,40	1,000	3.998,40
17	FQA2UXP2	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS ESCALA CORDA I FUSTA DE 2.00 M, AMB REFERENCIA ESCALA DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). JOC D' ESCALA DE CORDA H200 CM AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I ESGLAONS EN FUSTA DE ROBÍNIA DE Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 5-7M I/O BIFURCATS, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COLPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (P - 28)	1.693,20	2,000	3.386,40
18	FQA2UXP3	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS ESCALA CORDA D'ALÇADA 2.00 M, AMB REFERENCIA ESCALA DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). JOC D' ESCALA DE CORDA H200 CM AMB CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I BOLES DE CAUTXÚ, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COLPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (P - 29)	1.142,42	2,000	2.284,84
19	FQA2UPAR	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS POSTES-TOCONS ALTS AMB RAMIFICACIÓ DIÀMETRE 18-20 CM I ALÇADA VARIABLE 3- 4 M , AMB REFERENCIA POSTE 1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). TOCONS DE FUSTA DE ROBÍNIA I ALÇADA VARIABLE DE 30-40 CM, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (P - 14)	2.774,40	10,000	27.744,00
20	FQA2UPSR	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS POSTES-TOCONS ALTS SENSE RAMIFICACIÓ DIÀMETRE 18-20 CM I ALÇADA VARIABLE 3- 4 M , AMB REFERENCIA POSTE 1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). TOCONS DE FUSTA DE ROBÍNIA I ALÇADA VARIABLE DE 30-40 CM, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (P - 17)	1.805,40	5,000	9.027,00

PRESSUPOST

21	FQA2UPBS	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS POSTES-TOCONS BAIXOS SUPORT XARXES DIÀMETRE 18-20 CM I ALÇADA VARIABLE 3- 4 M , AMB REFERENCIA POSTE 1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). TOCONS DE FUSTA DE ROBÍNIA I ALÇADA VARIABLE DE 30-40 CM, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (P - 16)	2.162,40	3,000	6.487,20
22	FQA2UPVA	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS PLATAFORMA VOLTANT ARBRE AMB MIDES H150 D2.50X2.50, AMB REFERENCIA PLATAFORMA DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UNA PLATAFORMA H150 CM DE FUSTA DE ROBÍNIA SOBRE 5 PALS DE FUSTA DE ROBÍNIA D' Ø 22-24 CM AMB LONGITUD VARIABLE, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (P - 18)	6.732,00	1,000	6.732,00
23	FQA2UNIT	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS NIUS DE TRONCS AMB Ø240 CM, AMB REFERENCIA NIU DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). NIU DE TRONCS DE Ø 240 CM COMPOST PER PECES DE FUSTA DE ROBÍNIA DE GRUIX VARIABLE, SOBRE 5 TRONCS DE ROBÍNIA D' Ø 22-24 CM I DUES OBERTURES PER ACCÉS INTERIOR, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (P - 13)	127.602,00	2,000	255.204,00
24	FQA2UTUN	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS TUNEL DE XARXA, AMB REFERENCIA TUNEL DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT, AMB MIDES DE 3,0 M DE LONGITUD I 80 CM EN LATERALS, CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). XARXA DE CONNEXIÓ AMB PLATAFORMA DE CORDA TIPUS HÈRCULES D' Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I SUPERFÍCIE DE 7 M2, UNA PLATAFORMA D' ACCÉS A TÚNEL AMB BARANA EN FUSTA DE ROBÍNIA I UNA CORDA DE SEGURETAT ANTI CAIGUDES TIPUS HÈRCULES D' Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER I 1,5 M DE LONGITUD, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (P - 24)	8.996,40	1,000	8.996,40
25	FQA2UTPL	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS TOBOGAN PLA, AMB MIDES DE H150 CM I W100 CM AMB REFERENCIA TOBOGAN DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB ACER INOXIDABLE AISI 304 DE 2.0 MM. TOBOGAN PLA DE 1.50M D' ALÇADA I 1.00 M D'AMPLADA EN ACER INOXIDABLE AISI 304, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (P - 23)	7.660,20	1,000	7.660,20
26	FQA2UTDC	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS TOBOGAN DOBLE CORVA, AMB MIDES DE H300 CM I W100 CM AMB REFERENCIA TOBOGAN DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB ACER INOXIDABLE AISI 304	23.602,80	1,000	23.602,80

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´INTERVENCIONS EN L´ESPAI URBÀ
OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE PARC DE LES AIGÜES FASE 6.

PRESSUPOST

			DE 2.0 MM. TOBOGAN TUBULAR DE 3.00 M D' ALÇADA EN ACER INOXIDABLE AISI 304 DE 2.0 MM AMB CORBA DE 30º, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (P - 20)			
27	FQA2UMIK	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS MIKADO COATÍ, AMB REFERENCIA ECO2.12.28 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UN MIKADO COATÍ COMPOST PER CINC PALS DE FUSTA DE ROBÍNIA D' Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 3-4 M I CINC PALS HORITZONTALS DE FUSTA DE ROBÍNIA D' Ø 18-20 CM DE LONGITUD VARIABLE, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (P - 11)	6.140,40	1,000	6.140,40
28	FQA2ULAB	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS LABERINT D'EQUILIBRIS, AMB REFERENCIA ECO2.30.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). LABERINT D' EQUILIBRIS FORMAT PER 5 PALS DE FUSTA DE ROBINIA D' Ø 18-20 CM DE LONGITUD VARIABLE 1,8-2 M CONNECTATS PER 2 CORDES DE TIPUS HÈRCULES D' Ø 16 MM EN POLIAMIDA AMB NUCLIS D' ACER A DIFERENTS ALÇADES, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (P - 8)	4.590,00	1,000	4.590,00
29	FQA2UPAS	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS PASAREL·LA BALANCEJANT, AMB REFERENCIA ECO2.32.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). PASSAREL·LA BALANCEJANT QUE CONNECTA 2 PALS DE ROBÍNIA FORMADA PER TRAVESSERS DE FUSTA QUADRADA I RODONA SUBJECTATS PER CORDES D' ACER INOXIDABLE I LÀMINES DE CAUTXÚ AMB NUCLI TÈXTIL,, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (P - 15)	3.264,00	1,000	3.264,00
30	FQA2UCSE	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC TIPUS CORDA SELVA D'EQUILIBRIS, AMB REFERENCIA ECO2.2300 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). CORDA SELVA D' EQUILIBRI DE 2,40 M DE LONGITUD COMPOSTA PER 2 PALS DE FUSTA DE ROBÍNIA D' Ø 22-25 CM DE LONGITUD VARIABLE 4-5 M REALITZADA EN CORDES DE POLIPROPILÈ TRENADES EN COLOR NATURAL, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (P - 2)	2.896,80	1,000	2.896,80
31	FQA2UTOC	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TOCÓ, AMB REFERENCIA ECO2.18.1 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). TOCÓ DE FUSTA DE ROBÍNIA DE DIÀMETRE 20-25 CM I ALÇADA VARIABLE DE 30-40 CM, SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN	265,20	11,000	2.917,20

PRESSUPOST

			MARXA. (P - 22)			
32	FQA2UZAN	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE ZANCO AMB REFERENCIA ECO2.7.5 DE LA MARCA IPLAY O EQUIVALENT CONSTRUÍT AMB FUSTA DE ROBINIA, AMB UN GRAU SEGURETAT DIN (7926). UNITAT DE ZANC COMPOSTOS PER 2 PALS PETITS I UN ALT DE FUSTA DE FUSTA DE ROBÍNIA DE DIÀMETRE 20-25 CM I ALÇADA VARIABLE SEGONS PLANOLS I DIRECTRIUS DE LA MEMORIA TÈCNICA. S'INCLOU LA COMPLERTA FIXACIÓ I LA POSADA EN MARXA. (P - 31)	1.560,60	2,000	3.121,20
33	FQAZU001	U	CERTIFICACIÓ DE LA TOTALITAT DE L'ÀREA DE JOCS (P - 32)	492,64	1,000	492,64
TOTAL	TITOL 3		01.O7.01			**498.772,88**

L2 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE JOC SINGULAR

3.6 RESUM DE PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 3: TITOL 3			Import
Titol 3	01.O7.01	COMBINACIÓ NIUS DEL BOSC	498.772,88
Capítol	**01.O7**	**OB JOC SINGULAR**	**498.772,88**
			498.772,88

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.O7	OB JOC SINGULAR	498.772,88
Obra	**01**	**Pressupost PARC AIGUES FASE 6**	**498.772,88**
			498.772,88

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost PARC AIGUES FASE 6	498.772,88
			498.772,88

L2 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE JOC SINGULAR

3.7 ULTIM FULL

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		498.772,88
Subtotal		498.772,88
21 % IVA SOBRE 498.772,88.....		104.742,30
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	603.515,18

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(SIS-CENTS TRES MIL CINC-CENTS QUINZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, SEGURETAT URBANA I CIVISME
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS

L1 OBRES DE PLANTACIONS EN TALUSSOS I INCREMENT D'ARBRES I ARBUSTIVA I MOBILIARI

L2 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE JOC SINGULAR

3.8 ULTIM FULL 2 LOTS

PRESSUPORT D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE L1 - OBRA DE PLANTACIONS EN TALUSSOS I INCREMENT D'ARBRES I ARBUSTIVA I MOBILIARI.	3.525.489,82 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE L2 - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE JOC SINGULAR	603.515,18 €

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 2 LOTS **4.129.005,00 €**

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(QUATRE MILIONS CENT VINT-I-NOU MIL CINC EUROS AMB ZERO CÈNTIMS)

Rosa Maria Torra Reventos - DNI 43684046P (TCAT)
Firmado digitalmente por Rosa Maria Torra Reventos - DNI 43684046P (TCAT)
Fecha: 2025.03.22 16:53:31 +01'00'

Carlos Fernandez Alonso - DNI 52438654B (TCAT)
Firmado digitalmente por Carlos Fernandez Alonso - DNI 52438654B (TCAT)
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Carlos Fernandez Alonso - DNI 52438654B (TCAT), sn=Fernandez Alonso - DNI 52438654B, givenName=Carlos, c=ES, o=Ajuntament de Sabadell, ou=Empleat públic de nivell mig, serialNumber=IDCES-52438654B
Fecha: 2025.03.10 09:47:20 +01'00'

Alberto Castejon Hernando - DNI 36519918N (TCAT)
Firmado digitalmente por Alberto Castejon Hernando - DNI 36519918N (TCAT)
Fecha: 2025.03.24 09:38:52 +01'00'