

## **PROJECTE EXECUTIU**

### **De les obres de reforma del carrer de l'Alcalde Ribé**

Redactor: Guillem Bosch Folch, arquitecte

Promotor: Ajuntament de Sabadell – Programa de transformació urbana  
de l'àmbit Gran Via-Ripoll

Juliol de 2025

# **ÍNDEX**

**A. MEMÒRIA**

**B. PLEC DE CONDICIONS**

**C. PRESSUPOST**

**D. PLÀNOLS**

**E. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT**

## **C. PRESSUPOST**

### **PROJECTE EXECUTIU**

#### **De les obres de reforma del carrer de l'Alcalde Ribé**

Redactor: Guillem Bosch Folch, arquitecte col. núm. 43834-0

Promotor: Ajuntament de Sabadell – Programa de transformació urbana

de l'àmbit Gran Via-Ripoll

Juliol de 2025

## ÍNDEX

- QUADRE DE PREUS NÚM 1
- QUADRE DE PREUS NÚM 2
- AMIDAMENTS
- PRESSUPOST
- JUSTIFICACIÓ DE PREUS
- RESUM DE PRESSUPOST
- ÚLTIM FULL DE PRESSUPOST

OBRES DE REFORMA DEL CARRER DE L'ALCALDE RIBÉ  
AJUNTAMENT DE SABADELL - PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ URBANA DE L'ÀMBIT GRAN VIA-RIPOLL  
JULIOL 2025

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU       |
|--------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P- 1   | F210U010 | M  | CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, INCLÒS CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS) | 139,17 €   |
| P- 2   | F2111011 | U  | DESMUNTATGE I/O ARRENCADA DE QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT. INCLOS: ENDERROC DE LA BASE, REPARACIÓ DEL SUPORT I PAVIMENT I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                | 128,59 €   |
| P- 3   | F213BUST | U  | DESMUNTATGE DE BUSTIA CORREUS PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ, INCLOU RECOL·LOCACIÓ (INCLOURE NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES PER EL CORRECTE FUNCIONAMENT. (CENT NORANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)                                              | 191,16 €   |
| P- 4   | F213LLUM | U  | DESMUNTATGE DE FANALS TIPUS COLUMNNA, DE FINS A 4 M D'ALÇADA, PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ, INCLOU RECOL·LOCACIÓ (INCLOURE NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES PER EL CORRECTE FUNCIONAMENT. (TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)       | 348,09 €   |
| P- 5   | F213PBUS | U  | DESMUNTATGE DE CABINA PARADA BUS / TAXÍ, INCLOU RECOL·LOCACIÓ (INCLOURE NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES PER EL CORRECTE FUNCIONAMENT. (MIL CENT TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)                                                                 | 1.103,18 € |
| P- 6   | F213PMNL | U  | DESMUNTATGE DE MONOLIT PARADA BUS, INCLOU ARRENCADA DE FONAMENTACIÓ EXISTENT, TAPAT DE FORAT, CÀRREGA I TRANSPORT DE L'ELEMENT DESMUNTAT A MAGATZEM MUNICIPAL. (TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)                                                                           | 359,36 €   |
| P- 7   | F213U001 | U  | ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCs AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)                                                                                          | 30,57 €    |
| P- 8   | F213U005 | U  | ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                             | 5,93 €     |
| P- 9   | F213U006 | U  | ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)                                                                                   | 7,29 €     |
| P- 10  | F213U010 | M  | ARRENCADA DE BARANA METÀL·LICA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (VINT-I-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)                                                                                                                           | 22,05 €    |
| P- 11  | F213U0X7 | U  | DESMUNTATGE DE SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS, I ACOPI PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ. (VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                    | 8,15 €     |
| P- 12  | F214U10X | M3 | ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, EN MITJANS MANUALS. I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                         | 73,99 €    |
| P- 13  | F214U30X | M3 | ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAÓ O BLOC, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. (TRENTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                       | 30,29 €    |

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PREU    |
|--------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P- 14  | F219U000 | U  | DEMOLICIÓ D'ARQUETA O PERICÓ, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA LA TAPA). I CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.<br>(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                     | 30,61 € |
| P- 15  | F219U020 | M  | ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR<br>(DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                              | 2,31 €  |
| P- 16  | F219U150 | M2 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJÀ DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. INCLOU ESCOCELLS I LES SEVES BASES, I ELEMENTS INTEGRATS A LA VORERA, I CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR<br>(SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS) | 7,77 €  |
| P- 17  | F219U240 | M  | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM<br>(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                 | 4,53 €  |
| P- 18  | F219U251 | M2 | FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR<br>(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)                                                     | 17,59 € |
| P- 19  | F219U280 | M2 | DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB MARTELL PICADOR. INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR<br>(TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)                                                                                                             | 3,08 €  |
| P- 20  | F219UX41 | M  | ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU RETIRADA DE BASE DE FORMIGÓ I LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR<br>(TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)                                                                                | 3,77 €  |
| P- 21  | F21BUFRE | M2 | FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORIZONTALS, AMB FRESADORA, I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.<br>(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                              | 18,53 € |
| P- 22  | F21DU00X | U  | DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS ENDERROC CONNEXIÓ A TUB CLAVEGUERAM, EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). I CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.<br>(SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)                                                         | 60,21 € |
| P- 23  | F221U05X | M3 | EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA DE TERRES A CAMIÓ O CONTENIDOR<br>(NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)                                                                                       | 9,18 €  |
| P- 24  | F221U301 | M3 | EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.<br>(SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)                  | 6,48 €  |
| P- 25  | F221URUN | M3 | INCREMENT DE PREU PER TROBAR RUNES A L'EXCAVACIÓ (NOMÈS ES CERTIFICARAN LES RUNES QUE LA DIRECCIÓ DE L'OBRA COMPROVI IN SITU)<br>(DOTZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                          | 12,36 € |
| P- 26  | F222U100 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL, I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR<br>(VINT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)                       | 20,43 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREU     |
|--------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P- 27  | F222U210 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALESEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.<br>(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                     | 18,63 €  |
| P- 28  | F225XX01 | M3 | REBLERT DE GRAVES, DE 20 A 40 MM DIÀM MÀXIM., PER A DRENATGE, EN TONGADES DE 30 CM COM A MÀXIM, I COMPACTADES AMB COMPACTADORA MANUAL PETITA TIPUS "RANA" O SIMILAR.<br><br>*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.<br>(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 52,03 €  |
| P- 29  | F227U951 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.<br>(UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,50 €   |
| P- 30  | F227UA51 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE BASE GABIONS EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.<br>(UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,53 €   |
| P- 31  | F228U050 | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.<br>(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,81 €  |
| P- 32  | F228USAU | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB SAULO GARBELLAT, EN TONGADES DE 25 CM DE GRUIX COM A MÀXIM I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.<br>(TRENTA-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31,10 €  |
| P- 33  | F228XX01 | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 10 CM<br>(TRENTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30,98 €  |
| P- 34  | F2R4200  | M3 | CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br><br>(CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                            | 5,52 €   |
| P- 35  | F2R6680  | M3 | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(MENYS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS) | -42,27 € |
| P- 36  | F2R6770  | M3 | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(ZERO EUROS)                                              | 0,00 €   |

## QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREU     |
|--------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P- 43  | F2RM8VT  | M3 | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(DINOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19,88 €  |
| P- 44  | F511U500 | M3 | FORMIGÓ, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/X0, ABOCAT DES DE CAMIÓ (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 126,79 € |
| P- 45  | F512U101 | KG | ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA (UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,81 €   |
| P- 46  | F52GMZ01 | U  | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X100X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.<br><br>*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.<br>(SIS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS) | 638,60 € |
| P- 47  | F52GMZ02 | U  | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X70X50/40/30 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.<br><br>*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.<br>(TRES-CENTS DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)              | 302,20 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREU     |
|--------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P- 48  | F52GMZ03 | U  | <p>SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.</p> <p>*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.<br/>(QUATRE-CENTS SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)</p> | 407,88 € |
| P- 49  | F52GMZ04 | U  | <p>SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X50/40/30 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.</p> <p>*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.<br/>(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)</p>    | 235,87 € |
| P- 50  | F52GMZ06 | U  | <p>SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 180X70X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.</p> <p>*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.<br/>(CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)</p>            | 544,66 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PREU     |
|--------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P- 51  | F52GMZ07 | U  | <p>SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X100X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL O 50X50MM . INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.</p> <p>*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.<br/>(CINC-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>   | 512,94 € |
| P- 52  | F52GMZ08 | U  | <p>SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 40X50X50 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.</p> <p>*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.<br/>(CENT DOTZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)</p>                                     | 112,93 € |
| P- 53  | F52GMZ09 | U  | <p>SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 30X70X55 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.</p> <p>*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.<br/>(CENT DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)</p> | 118,45 € |



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREU     |
|--------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P- 60  | F936U410 | M2 | BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (DOTZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,02 €  |
| P- 61  | F965U0PX | M  | VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM (TIPUS P2 O TJ8 DE BREINCO O SIMILAR, A DECIDIR A OBRA PER DF), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ FRESC HNE-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB BEURADA DE CIMENT. (VINT-I-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,08 €  |
| P- 62  | F965U0T5 | M  | VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ FRESC HNE-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB BEURADA DE CIMENT. (TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 38,48 €  |
| P- 63  | F968UET5 | U  | PEÇA DE VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ EN ESCAIRE TIPUS T-5, OBERTA O TANCADA DE 19/22X30 CM. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ FRESC HNE-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB BEURADA DE CIMENT. (CENT NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 109,89 € |
| P- 64  | F978U44X | M  | RIGOLA DE FORMIGÓ HM-30/F/20/X0 DE 30X20 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M. (DOTZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,19 €  |
| P- 65  | F9B5U158 | M2 | PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE GRANIT GRIS LOURO DE 20X10X10 CM. ACABAT FLAMEJAT/GRANALLAT AMB ELS LATERALS TRONZATS (38 UT/M2), COL.LOCAT A L'ESTESA AMB ULL DE PERDIU I JUNTA DE LLAMBORDES DE 1-1.5 CM. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT AMB SORRA. LA DENSITAT MÍNIMA SERÀ DE 2,63 KG / DM., LA SEVA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ SERÀ SUPERIOR A 160 MPA, LA SEVA RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ SERÀ MÉS GRAN DE 12,1 MPA, I LA SEVA ABSORCIÓ MÀXIMA A PRESSIÓ ATMOSFÈRICA DE L'0,4%. DENOMINACIÓ PETROGRÀFICA: GRANIT DE DUES MIQUES, AMB OXIDACIÓ GENERALITZADA, MINERALS PRINCIPALS: FELDSPAT POTÀSSIC 35%, QUARS 32%, PLAGIOCLASA 20%, 7% MOSCOVITA, 5% BIOTITA 1% ACCESSORIS. (SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS) | 67,21 €  |
| P- 66  | F9E1UX25 | M2 | PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE CIMENT, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. (VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28,66 €  |
| P- 67  | F9F1UM05 | M  | MESTRA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 20X10X7 CM, COLOR GRIS, ACABAT LLIS, AMB LES ARESTES VIVES A LES 4 CARES, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX, REBLERT DE JUNTES AMB BEURADA DE CIMENT, S'INCLOU L'ANIVELLAT I EL TALL DE PECES AMB DISC. (SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,42 €   |
| P- 68  | F9F1UM11 | M  | MESTRA DE 20 CM D'AMPLÀRIA, DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 40X20X7 CM, COLOR GRIS, ACABAT LLIS, AMB LES ARESTES VIVES A LES 4 CARES, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX, REBLERT DE JUNTES AMB BEURADA DE CIMENT, S'INCLOU L'ANIVELLAT I EL TALL DE PECES AMB DISC. (CATORZE EUROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14,00 €  |

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU    |
|--------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P- 69  | F9F1UM51 | M  | MESTRA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 40X40X7 CM, COLOR GRIS, ACABAT LLIS, AMB LES ARESTES VIVES A LES 4 CARES, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX, REBLERT DE JUNTES AMB BEURADA DE CIMENT, S'INCLOU L'ANIVELLAT I EL TALL DE PECES AMB DISC.<br>(TRENTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)                                                                                                           | 30,02 € |
| P- 70  | F9F1UM5X | M  | SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ BICAPA, CAPA SUPERIOR (3CM) PIGMENTADA COLOR BLANC, ACABAT LLIS, TIPUS G-3 DE SORIGUÉ O SIMILAR, MIDES 100X20X24 CM, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE FORMIGÓ FRESC NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 I REJUNTAT AMB BEURADA DE CIMENT BLANC, S'INCLOU L'ANIVELLAT I EL TALL DE PECES AMB DISC (TRAMS CURVATS).<br><br>(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)                                 | 22,61 € |
| P- 71  | F9G1UXQ1 | M2 | BASE D'ESCALA DE LLOSA DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.8 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ I ANIVELLAT. INCLOU FORMACIÓ DE GRAONAT I CONNEXIONS DE LA LLOSA ALS MURS LATERALS AMB CONNECTORS DE BARRA CORRUGADA I RESINES EPOXI.<br>(TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)                                                                               | 39,21 € |
| P- 72  | F9H1U105 | M2 | AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES<br>(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                   | 15,60 € |
| P- 73  | F9H1U116 | M2 | AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC22 B50/70 S (S-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA INTERMÈDIA, DE 6 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REG D'ADHERÈNCIA<br>(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                    | 21,50 € |
| P- 74  | F9H5UCO5 | M2 | AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES<br>(CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                               | 50,92 € |
| P- 75  | F9H5UCZ4 | M2 | REPASSOS PUNTUALS D'AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT, AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 4 CM. DE GRUIX. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES<br>(VINT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                        | 20,95 € |
| P- 76  | F9V2XX02 | M  | SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS "SUPERSTEP" DE BREINCO O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, MIDES 60X40X15 CM, INCLOENT BANDA TEXTURADA/FRESSADA AMPLE 5CM. COL.LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER M10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, GRUIXOS NECESSARIS PER A LA CORRECTE COL.LOCACIÓ DE LA PEÇA DE GRAÓ SOBRE SOLERA. INCLOU P.P. DE TALL DE PECES I REJUNTATS, TRANSPORT I EMBALATGES<br>(VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS) | 87,98 € |
| P- 77  | F9Z4U106 | M2 | MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM B500SD UNE-EN 10080, INCLOS SEPARADORS<br>(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,49 €  |
| P- 78  | F9Z5U530 | M  | ENCOFRAT LATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB TAULER DE FUSTA DE PI, EN TRAMS RECTES O AMB RADIS SUPERIORS A 4 M. INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE MATAVIUS I JUNTS DE FORMIGONAT.<br>(SETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                     | 16,42 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREU       |
|--------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P- 79  | FB12BR01 | M  | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE BARANA, DE 95 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, FORMADA PER DOBLE PASSAMÀ INCLINAT O HORIZONTAL, DE TUB D.30MM I MUNTANTS VERTICALS I INCLINATS DE PASSAMÀ 30.10 MM, FIXAT A LA BASE AMB PLATINA DE BASE, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN CALENT. SENSE SOLDADURES EN OBRA. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE.<br>(DOS-CENTS DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                     | 202,12 €   |
| P- 80  | FB12BR02 | M  | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE BARANA, DE 95 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, FORMADA PER DOBLE PASSAMÀ INCLINAT O HORIZONTAL, DE TUB D.30MM I MUNTANTS VERTICALS I INCLINATS DE PASSAMÀ 30.10 MM, AMB PROTECCIÓ A CAIGUDES LATERALS A BASE DE MARC DE PLATINA 30.10MM AMB BRÈNDOLES DE D.10MM CADA 10 CM SOLDAT A ESTRUCTURA DE MUNTANTS PRINCIPAL, FIXAT A LA BASE AMB PLATINA DE BASE, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN CALENT. SENSE SOLDADURES EN OBRA. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE.<br>(DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS) | 253,62 €   |
| P- 81  | FD11UNEJ | U  | JORNADA TREBALLS DE NETEJA DE COL·LECTOR EXISTENT AMB INSPECCIÓ AMB CÀMERA, PER CONEIXER L'ESTAT DEL CLAVEGUERAM, S'INCLOU EL TRASLLAT D'EQUIPS I LES FEINES D'OFICINA TÈCNICA PER L'ELABORACIÓ D'INFORME DESCRIPTIU DELS TREBALLS REALITZATS I ANÀLISIS DE VIDEO<br>(QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 440,84 €   |
| P- 82  | FD75U030 | M  | CLAVEGUERÓ AMB TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 30 CM DE DIÀMETRE INT. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-15 DE 10 CM DE GRUIX, RECOBRIMENT FINS A MIG TUB I ARGOLLAT AMB FORMIGÓ HNE-15 I P.P. D'ACOBLEMENTS.<br>(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40,32 €    |
| P- 83  | FD75UC03 | U  | CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL·LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR.<br>(CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 115,92 €   |
| P- 84  | FDCJUMER | U  | EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.<br>(TRES-CENTS DEU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 310,12 €   |
| P- 85  | FDCKU3CF | M  | REIXA INTERCEPTORA DE 30 CM D'AMPLADA FORMADA PER CANAL DE FORMIGÓ POLIMER AMB PENDENT INTERIOR, AMB PERFIL LATERAL, AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA NERVADA CLASSE C250, FIXE I P.P. DE REIXA ABATIBLE ALS EXTREMS I CADA 10 M. DE LA CASA ULMA/ACO O EQUIVALENT. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 30 CM DE GRUIX, I PECES ESPECIALS I DE CONNEXIÓ SEGONS ESPECIJAMENT DE PROJECTE.<br>(CENT NORANTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 191,02 €   |
| P- 86  | FDD1U050 | M  | SUPLEMENT DE POU DE REGISTRE D'1 M DE DIÀMETRE INT., AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, EL RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20 I ELS GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILE.<br>(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 325,23 €   |
| P- 87  | FDD1U0X1 | U  | POU DE REGISTRE D'1 M DE D.INT., 7,5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILE I MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60, AMB LLEGENDA.<br>S'INCLOU DESCOBRIMENT D'ENTRONCAMENT ACTUAL<br>(TRES MIL SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.064,62 € |

OBRES DE REFORMA DEL CARRER DE L'ALCALDE RIBÉ  
AJUNTAMENT DE SABADELL - PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ URBANA DE L'ÀMBIT GRAN VIA-RIPOLL  
JULIOL 2025

## QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Pàg.: 12

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU     |
|--------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P- 88  | FDD1U246 | U  | ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO<br>(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                        | 139,48 € |
| P- 89  | FDD1U247 | U  | SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRRANT.<br>(TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)        | 396,98 € |
| P- 90  | FDD1U2XX | U  | ADAPTACIÓ D'ARQUETES EXISTENTS DE DIVERSES INSTAL·LACIONS A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO<br>(CENT VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                     | 121,56 € |
| P- 91  | FDD1XX01 | U  | SUBSTITUCIÓ DE GRAONS EXISTENTS D'ACER PER NOUS GRAONS DE POLIPROPILÈ EN POUS EXISTENTS. INCLOU GESTIÓ DE RESIDUS CORRESPONENT.<br>(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                   | 26,51 €  |
| P- 92  | FH00U010 | PA | DESPESES DE CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC, CANVI DE ICP, ID I/O MAGNETOTÈRMIC DEL QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT N.--- ( A JUSTIFICAR ) INCLOS ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL·LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME COMPETENT.<br>(SET-CENTS VINT-I-UN EUROS) | 721,00 € |
| P- 93  | FH00UXX1 | PA | CONNEXIONAT DE NOVA XARXA D'ENLLUMENAT A XARXA EXISTENT, INCLOU TOTS ELS MATERIALS, MÀ D'OBRA I MITJANS D'ELEVACIÓ QUE CALGUIN PER REALITZAR ELS TREBALLS.<br>(QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                | 426,70 € |
| P- 94  | FH31U145 | M  | CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL·LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.<br>(QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,05 €   |
| P- 95  | FH31U146 | M  | CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X10 MM2. DE SECCIÓ, COL·LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.<br>(CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                              | 5,60 €   |
| P- 96  | FH38U019 | M  | CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT SUPERFICIALMENT.<br>(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,64 €   |
| P- 97  | FH3UUB15 | M  | CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEIXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 12X1,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB EXISTENT DE TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR<br>(SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                | 6,59 €   |
| P- 98  | FHG3UC2T | M  | CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRRANT DE TERRES.<br>(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)                            | 33,54 €  |
| P- 99  | FHG4U46B | U  | PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.<br>(CENT SETANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)                                                     | 170,39 € |
| P- 100 | FHG4U68B | U  | PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.<br>(DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)                                     | 264,85 € |

## QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREU       |
|--------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P- 103 | FHNPARZ2 | U  | PROJECTOR MILAN S DE PERFIL PLA AMB BAIXA RESISTÈNCIA AL VENT, AMB 16LEDs 375MA 20W 3000K I AMB DISTRIBUCIÓ LUMÍNICA A3. MIDES (LXAXH): 390X282,5X73MM, AMB UN PES NET DE 4,2 KG. EL SEU ANCORATGE MITJANÇANT LIRA PERMET ORIENTACIONS EN QUALSEVOL ANGLE D'INCLINACIÓ, I ESTÀ PREPARAT PER A QUALSEVOL SISTEMA DE CONTROL DE REGULACIÓ. ALTA EFICIÈNCIA DE FINS A 140 LM/W REALS, AMB DOBLE CAVITAT PER AL DRIVER I EL GRUP ÒPTIC, I COMPATIBILITAT AMB L'ESTÀNDARD ZHAGA (BOOK 15) I LA CONNECTIVITAT READY 4IOT. ROBUST DAVANT LES VIBRACIONS 5G. FABRICAT EN FOSA D'ALUMINI INJECTAT A PRESSIÓ, AMB UN DIFUSOR DE VIDRE TEMPERAT DE 5 MM QUE FILTRA ELS UV, EL PROJECTOR TÉ UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IP66 I UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IK09 - IK10. LA DISSIPACIÓ TÈRMICA ÉS PASSIVA PER CONVECCIÓ, SENSE ALETES EXTERNES NI FLUIDS CONDUCTORS, I COMPTA AMB UN RECOBRIMENT DE PINTURA EN POLS DE POLIÈSTER RESISTENT A LA CORROSIÓ. EL PROJECTOR ÉS ORIENTABLE DE -120° A 120° D'INCLINACIÓ, AMB OBERTURA SUPERIOR PER A UN FÀCIL MANTENIMENT I MÒDULS REEMPLAÇABLES (LEDs, DRIVERS, SPD). L'ALTEURA DE MUNTATGE RECOMANADA ÉS DE 4 A 6 METRES. EL DRIVER ÉS REGULABLE I PROGRAMABLE DE CORRENT CONSTANT, AMB OPCIONS DE REDUCCIÓ DE FLUX I CONNECTIVITAT READY 4IOT, I EL PROTECTOR DE SOBRETENSIONS (SPD) ÉS DE 10-20KV I 20KA TIPUS 2. EL SISTEMA ÒPTIC UTILITZA LENTS DE PMMA 2X2, AMB 18 DISTRIBUCIONS LUMÍNQUES DISPONIBLES, I TÉ UN FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS) ULOR DE 0% I UN FLUX HEMISFERI INFERIOR DLOR DE 100%, AMB CRI>70 (OPCIONAL >80). LA VIDA MITJANA DELS LEDS ÉS DE MÉS DE 100.000 HORES (L90B10), I LA DEL DRIVER ÉS DE 100.000 HORES A TP<70°C. EL PROJECTOR POT OPERAR EN TEMPERATURES AMBIENT DE -35°C A +50°C, TÉ UNA SUPERFÍCIE AL VENT DE 0,028 M² I UNA GARANTIA DE 5 ANYS (OPCIONAL FINS A 10 ANYS). COL·LOCAT FIXAT A COLUMNA VERTICAL | 386,36 €   |
|        |          |    | (TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| P- 104 | FJ00U000 | U  | DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT<br>(DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 274,81 €   |
| P- 105 | FJ00U006 | PA | CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA D'AIGUA PER UN COMPTADOR INSTAL·LAT DE 6 M3/HORA. S'INCLOU DESPESES FINANCERES PER AVANÇAR EL PAGAMENT A LA CIA. SUBMINISTRADORA, ETC.<br>(MIL NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.091,44 € |
| P- 106 | FJ10U051 | M  | OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL·LACIÓ DE BOQUES DE REG DE 40 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA<br>(SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,13 €     |
| P- 107 | FJ10U052 | M  | OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A XARXA DE DEGOTEIG I DIFUSORS, DE 20 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA<br>(TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,78 €     |
| P- 108 | FJ10UZ01 | U  | ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ DE XARXA SUPERFICIAL DE REG EXISTENT. INCLOU CÀRREGA DE RUNA EN CONTENIDOR O CAMIÓ<br>(DOS-CENTS DISSET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 217,45 €   |
| P- 109 | FJ11U12P | U  | PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIAMETRE I 23 CM. D'ALÇADA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ<br>(DISSET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17,97 €    |
| P- 110 | FJ11U46B | U  | PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.<br>(CENT SETANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 170,39 €   |
| P- 111 | FJ11U68B | U  | PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.<br>(DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 264,85 €   |

## Pàg.: 15

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREU     |
|--------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P- 112 | FJ22U640 | M  | TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT<br>(CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,54 €   |
| P- 113 | FJ22U740 | M  | TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT<br>(SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,64 €   |
| P- 114 | FJ24U050 | M  | TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.<br>(TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,47 €   |
| P- 115 | FJ24U090 | M  | TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.<br>(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,45 €   |
| P- 116 | FJ33U040 | M  | TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 40 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.<br>(DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,39 €   |
| P- 117 | FJ34U004 | U  | DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.<br>(CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,11 €   |
| P- 118 | FJ41U700 | U  | VÀLVULA D'ESFERA D.1 1/2 ' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG.<br>(SETANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70,07 €  |
| P- 119 | FJ42U500 | U  | VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'<br>(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51,81 €  |
| P- 120 | FJ43U500 | U  | REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT.<br>(SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 69,16 €  |
| P- 121 | FJ44U600 | U  | ELECTROVÀLVULA PER A REG, AMB COS DE PVC I POLIPROPILE, AMB SOLENOIDE 24V. C.A., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB REGULADOR DE CABAL, CONNEXIÓ D'1.1/2'. PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. MESURADA LA UNITAT EN FUNCIONAMENT. INCLOU CLAU DE PAS.<br>(CENT VINT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120,52 € |
| P- 122 | FJ45ARX8 | U  | PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLA' REF.SBP052B8P O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ 230 VAC-24 VAC. S'INCLOU TRANSFORMADOR EXTERN 230VAC/24VAC, P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT.<br>(CINC-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS) | 593,28 € |
| P- 123 | FJ46UA00 | U  | VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.<br>(NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,01 €   |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU     |
|--------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P- 124 | FPH1U010 | M  | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                               | 1,66 €   |
| P- 125 | FPH1UTR3 | M  | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 30 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                | 6,27 €   |
| P- 126 | FPH1UTR4 | M  | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                            | 8,48 €   |
| P- 127 | FPH1UTR5 | M  | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (DEU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                             | 10,43 €  |
| P- 128 | FPH1UTXX | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, COLOR VERMELL (VINT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                  | 20,86 €  |
| P- 129 | FPH2USU2 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                  | 30,66 €  |
| P- 130 | FPV1U262 | U  | PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                 | 82,69 €  |
| P- 131 | FPV1USE2 | U  | TREBALLS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL PELS DESVIAMENTS DELS VEHICLES PER MOTIU DE LES OBRES, SEGONS EL PLANOL DEL DEPARTAMENT DE TRÀNSIT I TRANSPORTS AMB PLACA DE 40X60 CM.AMB LAMINA REFECTORA RA2 FIXADA MECÀNICAMENT I POSTERIOR RETIRADA I REPOSICIÓ DEL PAVIMENT (SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)                              | 70,64 €  |
| P- 132 | FPV4U301 | U  | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)                                                                                                                           | 158,06 € |
| P- 133 | FPV4U3R2 | U  | TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                       | 69,50 €  |
| P- 134 | FPX1U10Z | U  | DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE COLUMNA DE 4'' DE DIAMETRE, DE 2,40 M D'ALÇÀRIA, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90º, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS) | 165,75 € |
| P- 135 | FPX74306 | M  | CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIROSEGADORS TETRAPOLAR DE 4X2,5 MM2 DE SECCIÓ I COL·LOCAT EN TUBULAR (NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                      | 9,32 €   |
| P- 136 | FPX7U0S2 | M  | CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D.125 MM. EXTERIORS'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.<br><br>(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)                 | 36,42 €  |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1** Pàg.: 17

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PREU        |
|--------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| P- 149 | FR61U002   | U  | PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA. S'INCLOU PRIMER REG MANUAL.<br>(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42,68 €     |
| P- 150 | FR72U082   | M2 | HIDROSEMBRA A PRESSIÓ AMB BARREJA DE LLAVORS DE PRAT FLORIT TIPUS GARDEN FLOWRES DE BERTRAND O EQUIVALENT. S'INCLOU ADOBS, PRODUCTES ESTABILITZADORS, COBERTURA VEGETAL ESPECIAL I COMPOST DE MICROORGANISMES LATENTS. INCLÒS LA PRÈVIA PROTECCIÓ DELS BANCS QUE DELIMITEN EL TALÚS<br>(DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                      | 2,94 €      |
| P- 151 | FRZ2U003   | U  | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT)<br>(QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                      | 49,79 €     |
| P- 152 | FRZUU010   | U  | PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS<br>(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                           | 44,56 €     |
| P- 153 | FRZUUBX6   | M  | SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT 2000, 1 MM DE GRUIX, DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM, DE PROFUNDITAT PER PROTEGIR I DESVIAR LES ARRELS DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS CAP A BAIX INCLÒS SOLAPAMENT MÍNIM DE 20CM<br>(SETZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                | 16,19 €     |
| P- 154 | FRZUUMDG   | M2 | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2<br>(DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,96 €      |
| P- 155 | FRZUXX01   | U  | SUBMINISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIÀM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR<br>(TRETZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13,19 €     |
| P- 156 | FSS1U000   | PA | PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA SEGONS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT<br>(DEU MIL QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.047,37 € |
| P- 157 | GG24005    | U  | ARRABASSADA DE SOQUES AMB TRACTOR I ESTRÍ ARRABASSADOR PER EXTREURE O TRITURAR LA SOCA DELS ARBRES I LES ARRELS EXISTENTS A L'ESCOCELL PER TAL DE PERMETRE L'OBERTURA D'UN NOU FORAT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS SUFICIENTS PER LA PLANTACIÓ D'UN NOU EXEMPLAR. INCLOU LES REPARACIONS I ACTUACIONS PRÈVIES NECESSÀRIES PER TAL DE QUE EL PAVIMENT, ELS POSSIBLES SERVEIS EXISTENTS I ELS ESCOCELLS QUEDIN EN LES MATEIXES CONDICIONS D'ABANS D'INICIAR EL PROCÉS. S'INCLOU LA RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR.<br><br>(SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS) | 72,86 €     |
| P- 158 | P2257-54BE | M3 | TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM<br>(SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,54 €      |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREU    |
|--------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P- 159 | P241-FIPF | M3 | TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES PER A REUTILITZAR DINS DE L'OBRA, AMB DÚMPER PER A TRANSPORTS DE GASOIL I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS<br>(DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                   | 2,91 €  |
| P- 160 | P2R4-VSRM | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM<br>(DOTZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                     | 12,92 € |
| P- 161 | P2R5-DT1F | M3 | TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM<br>(DEU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                    | 10,37 € |
| P- 162 | P446-DMAC | KG | ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A ELEMENTS D'ANCORATGE FORMATS PER PEÇA COMPOSTA, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB CARGOLS<br>(DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                             | 2,89 €  |
| P- 163 | P992-X910 | M  | FORMACIÓ D'ESCOCELL, AMB PECES DE MORTER DE CIMENT TIPUS FIOI, DE MIDES 100-110-120X20X8 CM, D'UN CANTELL BISELLAT (PECES RECTES I PECES DE GIR), REJUNTADES AMB MORTER 1:4 (M-8) ELABORAT A L'OBRA I BASE DE FORMIGÓ FRESC D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20. INCLOU TALL DE PECES I MERMES.<br>(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                | 22,43 € |
| P- 164 | P992-X91Q | M  | SUPLEMENT DE COST PER SUBMINISTRE DE PECES D'ESCOCELL TIPUS FIOI DE COLOR A ESCOLLIR PER DF<br>(QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,12 €  |
| P- 165 | P9F2-UX01 | M2 | PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS VIA VERDA DE SORIGUÉ O SIMILAR, DE 28X14X8 CM (25 UT/M2), COLOR A ESCOLLIR PER D.F., COL·LOCAT A L'ESTESA AMB ULL DE PERDIU I JUNTA DE 3 CM REOMPLERTA AMB SORRA/TERRA, SOBRE TERRENY COMPACTAT. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT AMB SORRA.<br>(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS) | 43,78 € |
| P- 166 | P9F2-XD03 | M2 | PAVIMENT DE LLAMBORDA DRENANT TIPUS "ECODRAIN" DE SORIGUÉ O SIMILAR, MIDES 20X20X8 CM, COLOR A DECIDIR PER D.F., COL·LOCAT SOBRE TERRENY COMPACTAT<br>(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                     | 54,99 € |
| P- 167 | P9F3-UL33 | M  | FRANJA DE 60 CM D'AMPLADA REALITZAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PODOTÀCTIL AMB BOTONERA, PER PAS DE VIANANTS DE 60X40X7 CM, COLOR GRIS, ACABAT LLIS, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M15, DE 3 CM DE GRUIX MÀXIM, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA M15, REJUNTAT AMB BEURADA LÍQUIDA DE CIMENT.<br>(QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)                                       | 43,36 € |
| P- 168 | P9F3-UM34 | M  | FRANJA DE 80 CM D'AMPLADA REALITZAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PODOTÀCTIL RANURAT, PER PAS DE VIANANTS DE 60X40X7 CM, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX MÀXIM, REJUNTAT AMB BEURADA LÍQUIDA DE CIMENT.<br>(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)                                                                                                     | 56,80 € |
| P- 169 | P9F3-UM36 | M  | FRANJA DE 40 CM D'AMPLADA REALITZAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PODOTÀCTIL RANURAT, PER PAS DE VIANANTS DE 60X40X7 CM, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX MÀXIM, REJUNTAT AMB BEURADA LÍQUIDA DE CIMENT.<br>(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                 | 34,98 € |

OBRES DE REFORMA DEL CARRER DE L'ALCALDE RIBÉ  
AJUNTAMENT DE SABADELL - PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ URBANA DE L'ÀMBIT GRAN VIA-RIPOLL  
JULIOL 2025

## QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Pàg.: 20

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU       |
|--------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P- 170 | P9F3-X203  | M2 | PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 60X40X7 CM, EN COMBINACIÓ DE FINS A 5 COLORS A ESCOLLIR PER DF, ACABAT LLIS, COL·LOCAT A TRENCAJUNT A TERÇOS, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3CM DE GRUIX, REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ<br>(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                               | 52,89 €    |
| P- 171 | P9HC-HOSA  | U  | DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT<br>(CINC MIL SIS-CENTS DIVUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.618,74 € |
| P- 172 | PDG1-XX01  | M  | CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 3 UNITATS DE TUB DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL CADASCUN, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES, SITUADA EN VORERA, REBLERT AMB SORRA FINS A 25 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS<br>(VINT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS) | 20,34 €    |
| P- 173 | PQ12-UR10  | U  | BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITI, DE 0,70 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, AMB REPOSA BRAÇOS, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES<br>(QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                            | 434,34 €   |
| P- 174 | PQ12-UR20  | U  | BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITI, D'1,80 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, AMB REPOSA BRAÇOS, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES<br>(CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                    | 522,76 €   |
| P- 175 | PQ12-UR30  | U  | BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITI, DE 3,00 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES<br>(SET-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)                                                                                                                               | 727,10 €   |
| P- 176 | PR3C-8ZQP  | M2 | ENCOIXINAMENT AMB ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3, ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS EN CAPA UNIFORME DE GRUIX FINS A 10 CM<br>(VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,23 €     |
| P- 177 | PR45B-8XSJ | U  | SUBMINISTRAMENT DE TIPUANA TIPU (T. SPECIOSA) DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L<br>(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 161,02 €   |
| P- 178 | PR45B-8XSR | U  | SUBMINISTRAMENT DE TIPUANA TIPU (T. SPECIOSA) DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 97,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 68,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ<br>(CINC-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 556,65 €   |
| P- 179 | PR493-XX07 | U  | SUBMINISTRAMENT D'ACHILLEA FILIPENDULINA EN CONTENIDOR D'5 L<br>(SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,83 €     |
| P- 180 | PR4AI-931F | U  | SUBMINISTRAMENT DE BUPLEURUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L<br>(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,53 €     |
| P- 181 | PR4EC-XX04 | U  | SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA DENTATA EN CONTENIDOR DE 5 L<br>(SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,66 €     |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU    |
|--------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P- 182 | PR4EG-XX05 | U  | SUBMINISTRAMENT DE LIMONIUM SINUATUM EN CONTENIDOR DE 5L<br>(SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,66 €  |
| P- 183 | PR4EG-XX06 | U  | SUBMINISTRAMENT DE LIMONIUM AROBERESCENS EN CONTENIDOR DE 5L<br>(SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,66 €  |
| P- 184 | PR4FA-93M8 | U  | SUBMINISTRAMENT DE NANDINA DOMESTICA EN CONTENIDOR DE 5 L<br>(VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,88 €  |
| P- 185 | PR4FC-XX02 | U  | SUBMINISTRAMENT DE NEPETA RACEMOSA, EN CONTENIDOR DE 5 L<br>(DEU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,92 € |
| P- 186 | PR4G9-UX01 | U  | SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L<br>(SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,29 €  |
| P- 187 | PR4GH-UX01 | U  | SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L<br>(CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,26 €  |
| P- 188 | PR4H8-94Y5 | U  | SUBMINISTRAMENT DE SALVIA MICROPHYLLA EN CONTENIDOR DE 5 L<br>(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,56 €  |
| P- 189 | PR4H8-XX03 | U  | SUBMINISTRAMENT DE SALVIA NEMOROSA EN CONTENIDOR DE 5 L<br>(SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,59 €  |
| P- 190 | PR4HA-94ZU | U  | SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA CHAMACYPARISSUS EN CONTENIDOR DE 5 L<br>(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,61 €  |
| P- 191 | PR4J3-UX01 | U  | SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 5 L<br>(CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,60 €  |
| P- 192 | PR4JG-UX01 | U  | SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L<br>(SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,39 €  |
| P- 193 | PR4JM-XX01 | U  | SUBMINISTRAMENT DE WESTRINGIA FRUTICOSA EN CONTENIDOR DE 5 L<br>(DEU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,51 € |
| P- 194 | PR61-8ZIO  | U  | PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 5 A 10 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 45X45X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG<br>(DEU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,55 € |
| P- 195 | PR61-8ZJ1  | U  | PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG<br>(VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,31 €  |
| P- 196 | PRD1-XX01  | M  | TANCA DE L'ÀREA DE VEGETACIÓ AMB TANCA DE PROTECCIÓ TRASLLADABLE QUATTRO TUBI (PEATONAL). TANCA METÀL·LICA PROVISIONAL D'OBRA DE 1M D'ALT, COMPOSTA DE:<br>- BASTIDOR: FORMAT PER MALLAT ELECTROSOLDAT DE 300X112,5MM I PALS HORIZONTALS DE Ø20MM QUE MILLOREN LA FERMESA I RESISTÈNCIA DEL BASTIDOR. FILFERROS DE Ø4MM VERTICALS I Ø4MM HORIZONTALS. CADA BASTIDOR FA 3.42M DE LLARG<br>- POSTES: FABRICATS AMB PERFIL Ø40MM, PROVEÏTS D'ANELLA DE FIXACIÓ RÀPIDA DE MUNTATGE FÀCIL.<br>- BASES DE FORMIGÓ REFORÇADES<br>- INCLOU CLAVALLA, PER A CLAVAR LA TANCA RIVISA DE 1,00M EN PAVIMENT TOU.<br>DESMUNTATGE DEL CONJUNT INCLÒS.<br>(TRETZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS) | 13,72 € |

OBRES DE REFORMA DEL CARRER DE L'ALCALDE RIBÉ  
AJUNTAMENT DE SABADELL - PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ URBANA DE L'ÀMBIT GRAN VIA-RIPOLL  
JULIOL 2025

## QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Pàg.: 22

|        |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|--------|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P- 197 | PRZ2-MANT | U | TREBALLS MENSUALS DE JARDINERIA PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA PLANTA PETITA A TOT L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ, SEGONS EL DETALL DEL PROGRAMA DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ QUE FIGURA EL PROJECTE, A EFECTUAR DE FORMA CONTINUADA I REPARTIDA AL LLARG DEL MES. LA PARTIDA INCLOU 7 HORES QUINZENALS D'OPERARI DURANT EL PERÍODE MENSUAL.<br>(QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS) | 455,96 € |
|--------|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Sabadell, juliol de 2025

Guillem Bosch Folch, Arquitecte, col.43834-0

GUILLEM  
BOSCH  
FOLCH - DNI  
44988657J

Firmado  
digitalmente por  
GUILLEM BOSCH  
FOLCH - DNI  
44988657J  
Fecha: 2025.07.29  
20:39:18 +02'00'

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                            | PREU                   |
|--------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| P- 1   | F210U010  | M  | CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, INCLÒS CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR | 139,17 €               |
|        | B0322000  |    | SAULÓ GARBELLAT<br>Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                   | 10,43500 €<br>128,74 € |
| P- 2   | F2111011  | U  | DESMUNTATGE I/O ARRENCADA DE QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT. INCLOS: ENDERROC DE LA BASE, REPARACIÓ DEL SUPORT I PAVIMENT I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR                                                                                        | 128,59 €               |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                      | 128,59 €               |
| P- 3   | F213BUST  | U  | DESMUNTATGE DE BUSTIA CORREUS PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ, INCLOU RECOL·LOCACIÓ (INCLOURE NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES PER EL CORRECTE FUNCIONAMENT.                                             | 191,16 €               |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                      | 191,16 €               |
| P- 4   | F213LLUM  | U  | DESMUNTATGE DE FANALS TIPUS COLUMNNA, DE FINS A 4 M D'ALÇADA, PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ, INCLOU RECOL·LOCACIÓ (INCLOURE NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES PER EL CORRECTE FUNCIONAMENT.             | 348,09 €               |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                      | 348,09 €               |
| P- 5   | F213PBUS  | U  | DESMUNTATGE DE CABINA PARADA BUS / TAXÍ, INCLOU RECOL·LOCACIÓ (INCLOURE NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES PER EL CORRECTE FUNCIONAMENT.                                                               | 1.103,18 €             |
|        | B069-I4H8 |    | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                             | 93,22000 €             |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                      | 1.009,96 €             |
| P- 6   | F213PMNL  | U  | DESMUNTATGE DE MONOLIT PARADA BUS, INCLOU ARRENCADA DE FONAMENTACIÓ EXISTENT, TAPAT DE FORAT, CÀRREGA I TRANSPORT DE L'ELEMENT DESMUNTAT A MAGATZEM MUNICIPAL.                                                                                        | 359,36 €               |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                      | 359,36 €               |
| P- 7   | F213U001  | U  | ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUAIS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCOS AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR                                                                                       | 30,57 €                |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                      | 30,57 €                |
| P- 8   | F213U005  | U  | ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR                                                                        | 5,93 €                 |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                      | 5,93 €                 |
| P- 9   | F213U006  | U  | ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR                                                                           | 7,29 €                 |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                      | 7,29 €                 |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                              | PREU      |
|--------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| P- 10  | F213U010 | M  | ARRENCADA DE BARANA METÀL·LICA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR                                                                                                                      | 22,05 €   |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                        | 22,05 €   |
| P- 11  | F213U0X7 | U  | DESMUNTATGE DE SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS, I ACOPI PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ.                                                                                                                                                           | 8,15 €    |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                        | 8,15 €    |
| P- 12  | F214U10X | M3 | ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, EN MITJANS MANUALS. I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR                                                                                             | 73,99 €   |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                        | 73,99 €   |
| P- 13  | F214U30X | M3 | ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAÓ O BLOC, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.                                                                                                                    | 30,29 €   |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                        | 30,29 €   |
| P- 14  | F219U000 | U  | DEMOLICIÓ D'ARQUETA O PERICÓ, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA LA TAPA). I CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.                                                                                        | 30,61 €   |
|        | B03DU200 |    | TERRA ADEQUADA                                                                                                                                                                                                                                          | 1,62500 € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                        | 28,99 €   |
| P- 15  | F219U020 | M  | ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR                                                                                                            | 2,31 €    |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                        | 2,31 €    |
| P- 16  | F219U150 | M2 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJÀ DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. INCLOU ESCOCELLS I LES SEVES BASES, I ELEMENTS INTEGRATS A LA VORERA, I CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR | 7,77 €    |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                        | 7,77 €    |
| P- 17  | F219U240 | M  | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM                                                                                                                                       | 4,53 €    |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                        | 4,53 €    |
| P- 18  | F219U251 | M2 | FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR                                                          | 17,59 €   |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                        | 17,59 €   |
| P- 19  | F219U280 | M2 | DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB MARTELL PICADOR. INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR                                                                                                       | 3,08 €    |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                        | 3,08 €    |
| P- 20  | F219UX41 | M  | ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU RETIRADA DE BASE DE FORMIGÓ I LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR                                                                                 | 3,77 €    |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                        | 3,77 €    |

OBRES DE REFORMA DEL CARRER DE L'ALCALDE RIBÉ  
AJUNTAMENT DE SABADELL - PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ URBANA DE L'ÀMBIT GRAN VIA-RIPOLL  
JULIOL 2025

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                             | PREU       |
|--------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P- 21  | F21BUFRE | M2 | FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORIZONTALS, AMB FRESADORA, I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.                                                                                                                                                                   | 18,53 €    |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                       | 18,53 €    |
| P- 22  | F21DU00X | U  | DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS ENDERROC CONNEXIÓ A TUB CLAVEGUERAM, EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). I CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.                                                                           | 60,21 €    |
|        | B03DU200 |    | TERRA ADEQUADA                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,62500 €  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                       | 58,59 €    |
| P- 23  | F221U05X | M3 | EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALESEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA DE TERRES A CAMIÓ O CONTENIDOR                                                                                                | 9,18 €     |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,18 €     |
| P- 24  | F221U301 | M3 | EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALESEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.                                 | 6,48 €     |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,48 €     |
| P- 25  | F221URUN | M3 | INCREMENT DE PREU PER TROBAR RUNES A L'EXCAVACIÓ (NOMÈS ES CERTIFICARAN LES RUNES QUE LA DIRECCIÓ DE L'OBRA COMPROVI IN SITU)                                                                                                                                          | 12,36 €    |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                       | 12,36 €    |
| P- 26  | F222U100 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALESEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL, I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR                                        | 20,43 €    |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                       | 20,43 €    |
| P- 27  | F222U210 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALESEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. | 18,63 €    |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                       | 18,63 €    |
| P- 28  | F225XX01 | M3 | REBLERT DE GRAVES, DE 20 A 40 MM DIÀM MÀXIM., PER A DRENATGE, EN TONGADES DE 30 CM COM A MÀXIM, I COMPACTADES AMB COMPACTADORA MANUAL PETITA TIPUS "RANA" O SIMILAR.                                                                                                   | 52,03 €    |
|        | B0332020 |    | *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.<br>GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS                                                                                                                                                            | 48,52100 € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,51 €     |
| P- 29  | F227U951 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.                                                                                                                                   | 1,50 €     |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,50 €     |
| P- 30  | F227UA51 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE BASE GABIONS EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.                                                                                                                                   | 1,53 €     |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,53 €     |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREU        |
|--------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| P- 31  | F228U050 | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14,81 €     |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,81 €     |
| P- 32  | F228USAU | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB SAULO GARBELLAT, EN TONGADES DE 25 CM DE GRUIX COM A MÀXIM I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31,10 €     |
|        | B0111000 |    | AIGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,11820 €   |
|        | B0322000 |    | SAULÓ GARBELLAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21,91350 €  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,07 €      |
| P- 33  | F228XX01 | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30,98 €     |
|        | B0332200 |    | GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.700 KG/M3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24,09750 €  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,88 €      |
| P- 34  | F2R4200  | M3 | CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.                                                                                     | 5,52 €      |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,52 €      |
| P- 35  | F2R6680  | M3 | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. | -42,27 €    |
|        | B2RA6680 |    | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -41,04000 € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -1,23 €     |
| P- 36  | F2R6770  | M3 | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.         | 0,00 €      |
|        | B2RA6770 |    | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 €      |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREU       |
|--------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P- 37  | F2R6890  | M3 | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.                                                                                               | 15,60 €    |
|        | B2RA6890 |    | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,14870 € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,45 €     |
| P- 38  | F2R6960  | M3 | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.                                                                                      | 0,00 €     |
|        | B2RA6960 |    | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00 €     |
| P- 39  | F2R71H1  | M3 | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. | 16,43 €    |
|        | B2RA71H1 |    | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,95000 € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,48 €     |
| P- 40  | F2R7LP1  | M3 | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.                   | 10,91 €    |

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREU       |
|--------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P- 41  | B2RA7LP1  | M3 | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS                                                                                                                                                                | 10,59000 € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,32 €     |
|        | F2R8TD0   |    | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. | 84,47 €    |
| P- 42  | B2RA8TD0  | M3 | L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS                                                                                                                                                                         | 82,00800 € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,46 €     |
|        | F2RIQFO   |    | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.                                                                                                                                                 | 17,11 €    |
| P- 43  | B2RA-8V1  | M3 | AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.                                                                                                                                                                                                                      |            |
|        |           |    | L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS                                                                                | 16,61070 € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,50 €     |
| P- 44  | F2RM8VT   | M3 | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.                                                                                                                            | 19,88 €    |
|        | B2RA-M8VV |    | AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.                                                                                                                                                                                                                      |            |
|        |           |    | L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS                                                                     | 19,29950 € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,58 €     |
| P- 44  | F511U500  | M3 | FORMIGÓ, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/X0, ABOCAT DES DE CAMIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 126,79 €   |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREU        |
|--------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| P- 45  | B06F2-I11W | KG | FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / P / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 250 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 116,50100 € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,29 €     |
|        | F512U101   |    | ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,81 €      |
| P- 46  | B0A14200   | U  | FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00685 €   |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,80 €      |
|        | F52GMZ01   |    | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X100X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.                                                                                                                                                                    | 638,60 €    |
|        | B8PGARX1   |    | *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.<br>SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X100X100/90/80/70 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL O 50X50MM (M1). INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (GABIONS ESPECIALS A,B I C EN MUR M1), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. | 620,00000 € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18,60 €     |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREU        |
|--------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| P- 47  | F52GMZ02 | U  | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X70X50/40/30 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.                                                                       | 302,20 €    |
|        | B8PGARX2 |    | *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.<br>SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X70X50/40/30 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.            | 293,40000 € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,80 €      |
| P- 48  | F52GMZ03 | U  | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.<br><br>*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. | 407,88 €    |

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREU        |
|--------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|        | B8PGARX3 |    | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.                                                     | 396,00000 € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,88 €     |
| P- 49  | F52GMZ04 | U  | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X50/40/30 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.                                                            | 235,87 €    |
|        | B8PGARX4 |    | *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.<br>SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X50/40/30 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. | 229,00000 € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,87 €      |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREU        |
|--------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| P- 50  | F52GMZ06 | U  | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 180X70X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.                                                                                                | 544,66 €    |
|        | B8PGARX6 |    | *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.<br>SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 180X70X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.                                     | 528,80000 € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15,86 €     |
| P- 51  | F52GMZ07 | U  | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X100X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL O 50X50MM . INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.<br><br>*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. | 512,94 €    |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREU        |
|--------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| P- 52  | B8PGARX7 |    | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X100X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL O 50X50MM . INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.                                  | 498,00000 € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,94 €     |
|        | F52GMZ08 | U  | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 40X50X50 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.                                                            | 112,93 €    |
|        | B8PGMZ08 |    | *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.<br>SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 40X50X50 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. | 109,64000 € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,29 €      |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREU        |
|--------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| P- 53  | F52GMZ09 | U  | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 30X70X55 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.                                                                           | 118,45 €    |
|        | B8PGMZ09 |    | *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.<br>SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 30X70X55 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.                | 115,00000 € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,45 €      |
| P- 54  | F52GMZ10 | U  | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS ESGLAONAT DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X70X75 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.<br><br>*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. | 360,50 €    |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREU        |
|--------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| P- 55  | B8PGMZ10 | U  | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS ESGLAONAT DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X70X75 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.                                                  | 350,00000 € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,50 €     |
|        | F52GMZ11 |    | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X70X90 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.                                                            | 512,94 €    |
|        | B8PGMZ11 |    | *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.<br>SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X70X90 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. | 498,00000 € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14,94 €     |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREU        |
|--------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| P- 56  | F52GMZ16  | U  | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 180X70X50/40/30 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.                                                            | 333,10 €    |
|        | B8PGMZ16  |    | *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.<br>SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 180X70X50/40/30 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. | 323,40000 € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,70 €      |
| P- 57  | F544UXQ1  | M  | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CORONAMENT DE MUR DE GABIONS, AMB PECES DE GRANIT TIPUS GRIS CASTELLA "GRANILOURO" O "ROSA PORRIÑO" A DECIDIR PER DF EN BASE A APORTACIÓ DE MOSTRES, ACABAT FLAMEJAT, DE 45X45X4 CM, COL·LOCAT. INCLOU BASE D'ASSENTAMENT AMB MORTER O FORMIGÓ, DE GRUIX 5CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 56,68 €     |
|        | BFGUXQ01  |    | PECES DE GRANIT TIPUS GRIS CASTELLA "GRANILOURO" O SIMILAR, DE 45X45X4 CM., ACABAT FLAMEJAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38,25000 €  |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18,43 €     |
| P- 58  | F561UGEO  | M2 | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE LÀMINA DE GEOTEXTIL SEPARADOR, TOTALMENT COL·LOCADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,16 €      |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,16 €      |
| P- 59  | F931U120  | M2 | BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 20 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,45 €     |
|        | B0111000  |    | AIGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,02955 €   |
|        | B037UZA4  |    | TOT-U ARTIFICIAL ZA-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,18340 €   |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,24 €      |
| P- 60  | F936U410  | M2 | BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,02 €     |
|        | B069-I4L6 |    | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,10875 €   |
|        | B0D21070  |    | TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,02600 €   |
|        |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREU       |
|--------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P- 61  |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,89 €     |
|        | F965U0PX   | M  | VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM (TIPUS P2 O TJ8 DE BREINCO O SIMILAR, A DECIDIR A OBRA PER DF), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ FRESC HNE-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB BEURADA DE CIMENT.                                                                          | 21,08 €    |
|        | B011-05ME  |    | AIGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00204 €  |
|        | B055-067M  |    | CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,28972 €  |
|        | B069-I4H8  |    | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                                                                                                                                                             | 2,79660 €  |
| P- 62  | B965U0PX   |    | VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM (TIPUS P2 O TJ8 DE BREINCO O SIMILAR, A DECIDIR A OBRA PER DF)                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,03750 €  |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,95 €    |
|        | F965U0T5   | M  | VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ FRESC HNE-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB BEURADA DE CIMENT. | 38,48 €    |
|        | B011-05ME  |    | AIGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00204 €  |
|        | B055-067M  |    | CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,28972 €  |
| P- 63  | B069-I4H8  |    | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                                                                                                                                                             | 9,41522 €  |
|        | B965A5D0   |    | VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340                                                                                                                                                                             | 10,36350 € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18,41 €    |
|        | F968UET5   | U  | PEÇA DE VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ EN ESCAIRE TIPUS T-5, OBERTA O TANCADA DE 19/22X30 CM. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ FRESC HNE-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB BEURADA DE CIMENT.                                                                                                   | 109,89 €   |
|        | B011-05ME  |    | AIGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00204 €  |
| P- 64  | B055-067M  |    | CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,28972 €  |
|        | B069-I4H8  |    | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                                                                                                                                                             | 9,41522 €  |
|        | B966UET5   |    | PEÇA ESCAIRE MOD. T-5 DE 19/22X30 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 74,78100 € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25,40 €    |
|        | F978U44X   | M  | RIGOLA DE FORMIGÓ HM-30/F/20/X0 DE 30X20 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M.                                                                                                                                                                                                                       | 12,19 €    |
|        | B06F1-KB8G |    | FORMIGÓ EN MASSA HM - 30 / F / 10 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,05770 €  |
|        | B0D21070   |    | TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,26000 €  |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,87 €     |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU       |
|--------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P- 65  | F9B5U158  | M2 | PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE GRANIT GRIS LOURO DE 20X10X10 CM. ACABAT FLAMEJAT/GRANALLAT AMB ELS LATERALS TRONZATS (38 UT/M2), COL.LOCAT A L'ESTESA AMB ULL DE PERDIU I JUNTA DE LLAMBORDES DE 1-1.5 CM. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT AMB SORRA. LA DENSITAT MÍNIMA SERÀ DE 2,63 KG / DM., LA SEVA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ SERÀ SUPERIOR A 160 MPA, LA SEVA RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ SERÀ MÉS GRAN DE 12,1 MPA, I LA SEVA ABSORCIÓ MÀXIMA A PRESSIÓ ATMOSFÈRICA DE L'0,4%. DENOMINACIÓ PETROGRÀFICA: GRANIT DE DUES MIQUES, AMB OXIDACIÓ GENERALITZADA, MINERALS PRINCIPALS: FELDSPAT POTÀSSIC 35%, QUARS 32%, PLAGIOCLASA 20%, 7% MOSCOVITA, 5% BIOTITA 1% ACCESSORIS. | 67,21 €    |
|        | B031U400  |    | SORRA DE GRA MIG UNIFORME I RENTADA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,31200 €  |
|        | B033U005  |    | PAVIMENT DE GRANULAT DE GRANDÀRIA MÀXIMA 5 MM, DE CANTO RODAT (ULL PERDIU), AMB ESTESA I ALLISSAT DEL MATERIAL (DENSITAT 1.500-1.600 KG/M3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,58300 €  |
|        | B9B2U158  |    | PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE GRANIT GRIS LOURO DE 20X10X10 CM. ACABAT FLAMEJAT AMB ELS LATERALS TRONZATS (38 UT/M2). LA DENSITAT MÍNIMA SERÀ DE 2,63 KG / DM., LA SEVA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ SERÀ SUPERIOR A 160 MPA, LA SEVA RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ SERÀ MÉS GRAN DE 12,1 MPA, I LA SEVA ABSORCIÓ MÀXIMA A PRESSIÓ ATMOSFÈRICA DE L'0,4%. DENOMINACIÓ PETROGRÀFICA: GRANIT DE DUES MIQUES, AMB OXIDACIÓ GENERALITZADA, MINERALS PRINCIPALS: FELDSPAT POTÀSSIC 35%, QUARS 32%, PLAGIOCLASA 20%, 7% MOSCOVITA, 5% BIOTITA 1% ACCESSORIS.                                                                                                                                                                                        | 43,05000 € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22,27 €    |
| P- 66  | F9E1UX25  | M2 | PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE CIMENT, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28,66 €    |
|        | B0111000  |    | AIGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,01970 €  |
|        | B0512401  |    | CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,19119 €  |
|        | B9E1U200  |    | PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS DE COLOR GRIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,39380 € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18,06 €    |
| P- 67  | F9F1UM05  | M  | MESTRA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 20X10X7 CM, COLOR GRIS, ACABAT LLIS, AMB LES ARESTES VIVES A LES 4 CARES, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX, REBLERT DE JUNTES AMB BEURADA DE CIMENT, S'INCLOU L'ANIVELLAT I EL TALL DE PECES AMB DISC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,42 €     |
|        | B011-05ME |    | AIGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,02040 €  |
|        | B055-067M |    | CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,44907 €  |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,95 €     |
|        |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| P- 68  | F9F1UM11  | M  | MESTRA DE 20 CM D'AMPLÀRIA, DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 40X20X7 CM, COLOR GRIS, ACABAT LLIS, AMB LES ARESTES VIVES A LES 4 CARES, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX, REBLERT DE JUNTES AMB BEURADA DE CIMENT, S'INCLOU L'ANIVELLAT I EL TALL DE PECES AMB DISC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,00 €    |
|        | B011-05ME |    | AIGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,02040 €  |
|        | B055-067M |    | CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,44327 €  |
|        | B9F1U301  |    | LLAMBORDINS DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 40X20X7 CM., AMB LES ARESTES BISELLADES A LES 4 CARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,00010 €  |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,54 €     |

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PREU       |
|--------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P- 69  | F9F1UM51  | M  | MESTRA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 40X40X7 CM, COLOR GRIS, ACABAT LLIS, AMB LES ARESTES VIVES A LES 4 CARES, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX, REBLERT DE JUNTES AMB BEURADA DE CIMENT, S'INCLOU L'ANIVELLAT I EL TALL DE PECES AMB DISC.                                                           | 30,02 €    |
|        | B011-05ME |    | AIGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,02040 €  |
|        | B055-067M |    | CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,44907 €  |
|        | B9F1UM51  |    | LLAMBORDINS DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 40X40X7 CM., AMB LES ARESTES BISELLADES A LES 4 CARES                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,80000 €  |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22,75 €    |
| P- 70  | F9F1UM5X  | M  | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ BICAPA, CAPA SUPERIOR (3CM) PIGMENTADA COLOR BLANC, ACABAT LLIS, TIPUS G-3 DE SORIGUÉ O SIMILAR, MIDES 100X20X24 CM, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE FORMIGÓ FRESC NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 I REJUNTAT AMB BEURADA DE CIMENT BLANC, S'INCLOU L'ANIVELLAT I EL TALL DE PECES AMB DISC (TRAMS CURVATS). | 22,61 €    |
|        | B011-05ME |    | AIGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00204 €  |
|        | B055-065W |    | CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,79508 €  |
|        | B069-I4L6 |    | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                                                                                                                                                          | 5,20500 €  |
|        | B962-XX01 |    | PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ BICAPA, CAPA SUPERIOR (3CM) PIGMENTADA COLOR BLANC, ACABAT LLIS, TIPUS G-3 DE SORIGUÉ O SIMILAR, MIDES 100X20X24 CM                                                                                                                                                                                                                             | 3,17000 €  |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,44 €    |
| P- 71  | F9G1UXQ1  | M2 | BASE D'ESCALA DE LLOSA DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.8 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÉ I ANIVELLAT. INCLOU FORMACIÓ DE GRAONAT I CONNEXIONS DE LA LLOSA ALS MURS LATERALS AMB CONNECTORS DE BARRA CORRUGADA I RESINES EPOXI.                                         | 39,21 €    |
|        | B069-I4H8 |    | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                                                                                                                                                      | 15,42791 € |
|        | B0A31000  |    | CLAUS D'ACER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,15911 €  |
|        | B0B34234  |    | MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,71700 €  |
|        | B0D21030  |    | TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,55814 €  |
|        | B0D71130  |    | TAULER DE FUSTA DE PI, PER A 10 USOS, DE 22 MM DE GRUIX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,59500 €  |
|        | B0DZA000  |    | DESENCOFRANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,12600 €  |
|        | B7711A00  |    | LÀMINA DE POLIETILÉ DE 50 MICRES DE GRUIX I 48 G/M2 DE PES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,15400 €  |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18,47 €    |
| P- 72  | F9H1U105  | M2 | AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES                                                                                                                        | 15,60 €    |
|        | B9H1U010  |    | REG D'ADHERÈNCIA COL·LOCAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,54000 €  |
|        | B9H1U100  |    | MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,05640 €  |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,00 €     |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU       |
|--------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P- 73  | F9H1U116 | M2 | AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC22 B50/70 S (S-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA INTERMÈDIA, DE 6 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REG D'ADHERÈNCIA                                                                                                                                                                                                                                              | 21,50 €    |
|        | B9H1U010 |    | REG D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,54000 €  |
|        | B9H1U320 |    | MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC22 B50/70 S (S-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,06624 €  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,89 €    |
| P- 74  | F9H5UC05 | M2 | AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES                                                                                                                            | 50,92 €    |
|        | B9H1U050 |    | REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,63000 €  |
|        | B9H1UCOL |    | AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRID GRANÍTIC DE COLOR I BETUM AMB PIGMENT I DIÀMETRE INFERIOR A 6 MM.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 43,92640 € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,36 €     |
| P- 75  | F9H5UCZ4 | M2 | REPASSOS PUNTUALS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 4 CM. DE GRUIX. S'INCLOU L'ESCOBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES                                                                                                                                                                                                 | 20,95 €    |
|        | B9H1U050 |    | REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,63000 €  |
|        | B9H1U100 |    | MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,24512 €  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13,07 €    |
| P- 76  | F9V2XX02 | M  | SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS "SUPERSTEP" DE BREINCO O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, MIDES 60X40X15 CM, INCLOENT BANDA TEXTURADA/FRESSADA AMPLA 5CM. COL.LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER M10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, GRUIXOS NECESSARIS PER A LA CORRECTE COL.LOCACIÓ DE LA PEÇA DE GRAÓ SOBRE SOLERA. INCLOU P.P. DE TALL DE PECES I REJUNTATS, TRANSPORT I EMBALATGES | 87,98 €    |
|        | B9V2XXY1 |    | PECES DE FORMIGÓ TIPUS "SUPERSTEP" DE BREINCO O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, MIDES 60X40X15 CM, INCLOENT BANDA TEXTURADA/FRESSADA AMPLA 5CM.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 65,89200 € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22,09 €    |
| P- 77  | F9Z4U106 | M2 | MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM B500SD UNE-EN 10080, INCLOS SEPARADORS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,49 €     |
|        | B0A14200 |    | FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,03425 €  |
|        | B0B34234 |    | MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,71700 €  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,74 €     |
| P- 78  | F9Z5U530 | M  | ENCOFRAT LATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB TAULER DE FUSTA DE PI, EN TRAMS RECTES O AMB RADIS SUPERIORS A 4 M. INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE MATAVIUS I JUNTS DE FORMIGONAT.                                                                                                                                                                                                                              | 16,42 €    |
|        | B0A31000 |    | CLAUS D'ACER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,23700 €  |
|        | B0D71130 |    | TAULER DE FUSTA DE PI, PER A 10 USOS, DE 22 MM DE GRUIX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,74000 €  |
|        | B0DZA000 |    | DESENCOFRANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,15750 €  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14,29 €    |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI                 | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREU                     |
|--------|----------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| P- 79  | FB12BR01             | M  | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE BARANA, DE 95 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, FORMADA PER DOBLE PASSAMÀ INCLINAT O HORITZONTAL, DE TUB D.30MM I MUNTANTS VERTICLAS I INCLINATS DE PASSAMÀ 30.10 MM, FIXAT A LA BASE AMB PLATINA DE BASE, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN CALENT. SENSE SOLDADURES EN OBRA. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE.                                                                                                                                                                               | 202,12 €                 |
|        | B0A3UZ00             |    | PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)<br>Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,70000 €<br>199,42 €    |
|        |                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| P- 80  | FB12BR02             | M  | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE BARANA, DE 95 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, FORMADA PER DOBLE PASSAMÀ INCLINAT O HORITZONTAL, DE TUB D.30MM I MUNTANTS VERTICLAS I INCLINATS DE PASSAMÀ 30.10 MM, AMB PROTECCIÓ A CAIGUDES LATERALS A BASE DE MARC DE PLATINA 30.10MM AMB BRÈNDOLES DE D.10MM CADA 10 CM SOLDAT A ESTRUCTURA DE MUNTANTS PRINCIPAL, FIXAT A LA BASE AMB PLATINA DE BASE, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN CALENT. SENSE SOLDADURES EN OBRA. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE.                             | 253,62 €                 |
|        | B0A3UZ00<br>B550BR02 |    | PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)<br>CONJUNT DE BARANA, DE 95 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, FORMADA PER DOBLE PASSAMÀ INCLINAT O HORITZONTAL, DE TUB D.30MM I MUNTANTS VERTICLAS I INCLINATS DE PASSAMÀ 30.10 MM, AMB PROTECCIÓ A CAIGUDES LATERALS A BASE DE MARC DE PLATINA 30.10MM AMB BRÈNDOLES DE D.10MM CADA 10 CM SOLDAT A ESTRUCTURA DE MUNTANTS PRINCIPAL, FIXAT A LA BASE AMB PLATINA DE BASE, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN CALENT. SENSE SOLDADURES EN OBRA. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE. | 2,70000 €<br>220,00000 € |
|        |                      |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30,92 €                  |
| P- 81  | FD11UNEJ             | U  | JORNADA TREBALLS DE NETEJA DE COL·LECTOR EXISTENT AMB INSPECCIÓ AMB CÀMERA, PER CONEIXER L'ESTAT DEL CLAVEGUERAM, S'INCLOU EL TRASLLAT D'EQUIPS I LES FEINES D'OFICINA TÈCNICA PER L'ELABORACIÓ D'INFORME DESCRIPTIU DELS TREBALLS REALITZATS I ANÀLISIS DE VIDEO<br>Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 440,84 €<br>440,84 €     |
| P- 82  | FD75U030             | M  | CLAVEGUERÓ AMB TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 30 CM DE DIÀMETRE INT. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-15 DE 10 CM DE GRUIX, RECOBRIMENT FINS A MIG TUB I ARGOLLAT AMB FORMIGÓ HNE-15 I P.P. D'ACOBLEMENTS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40,32 €                  |
|        | B069-2A90            |    | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13,84950 €               |
|        | BD75U030             |    | TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE D. 30 CM<br>Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,80900 €<br>21,66 €     |
| P- 83  | FD75UC03             | U  | CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL·LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUAIS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR.<br>Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 115,92 €<br>115,92 €     |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREU        |
|--------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| P- 84  | FDCJUMER  | U  | EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.                                                                                                         | 310,12 €    |
|        | B069-2A90 |    | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,23300 €   |
|        | BDC1U316  |    | PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41,32000 €  |
|        | BDCZUMER  |    | BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 106,24000 € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 153,33 €    |
| P- 85  | FDCKU3CF  | M  | REIXA INTERCEPTORA DE 30 CM D'AMPLADA FORMADA PER CANAL DE FORMIGÓ POLIMER AMB PENDENT INTERIOR, AMB PERFIL LATERAL, AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA NERVADA CLASSE C250, FIXE I P.P. DE REIXA ABATIBLE ALS EXTREMS I CADA 10 M. DE LA CASA ULMA/ACO O EQUIVALENT. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 30 CM DE GRUIX, I PECES ESPECIALS I DE CONNEXIÓ SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE. | 191,02 €    |
|        | B069-I4H8 |    | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27,96600 €  |
|        | BD5H81J8  |    | CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER, D'AMPLÀRIA INTERIOR 300 MM, AMB UN PENDENT DEL < 1 %, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE FOSA NERVADA, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA                                                                                                                                                                                                                      | 115,97250 € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 47,08 €     |
|        |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| P- 86  | FDD1U050  | M  | SUPLEMENT DE POU DE REGISTRE D'1 M DE DIÀMETRE INT., AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, EL RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20 I ELS GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ.                                                                                                                                                                                                                | 325,23 €    |
|        | B069-I4H8 |    | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                  | 65,25400 €  |
|        | BDD1U035  |    | PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35,65000 €  |
|        | BDD1U070  |    | PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50,27000 €  |
|        | BDDZU1A0  |    | GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11,60000 €  |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 162,46 €    |
| P- 87  | FDD1U0X1  | U  | POU DE REGISTRE D'1 M DE D.INT., 7,5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ I MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60, AMB LLEGENDA. S'INCLOU DESCOBRIMENT D'ENTRONCAMENT ACTUAL                     | 3.064,62 €  |
|        | B069-I4H8 |    | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                  | 657,20100 € |
|        | BDD1U035  |    | PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 71,30000 €  |
|        | BDD1U070  |    | PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 402,16000 € |
|        | BDD1U170  |    | PEÇA PER A POU INFERIOR DE 70 CM D'ALT I DIÀMETRE 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 68,16000 €  |
|        | BDD1U260  |    | PEÇA PER A POU CÒNICA DE 60 CM D'ALT I DE 100 A 60 CM DE DIÀMETRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 96,07000 €  |
|        | BDDZU1A0  |    | GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 83,52000 €  |
|        | BDDZUPAM  |    | MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM'' I UN PES MINIM DE 50 KG.                                                                                                                                                                                                           | 250,00000 € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.436,21 €  |
|        |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREU        |
|--------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| P- 88  | FDD1U246  | U  | ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO                                                                                                                                                                                                                                                              | 139,48 €    |
|        | B069-I4H8 |    | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                                                                                                                         | 11,18640 €  |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 128,29 €    |
| P- 89  | FDD1U247  | U  | SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRRANT.                                      | 396,98 €    |
|        | B069-I4H8 |    | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                                                                                                                         | 11,18640 €  |
|        | BDDZUPAM  |    | MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEENDA 2CLAVEGUERAM'' I UN PES MÍNIM DE 50 KG.                                                                                                                                                   | 250,00000 € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 135,79 €    |
| P- 90  | FDD1U2XX  | U  | ADAPTACIÓ D'ARQUETES EXISTENTS DE DIVERSES INSTAL·LACIONS A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO                                                                                                                                                                                                                                          | 121,56 €    |
|        | B069-I4H8 |    | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                                                                                                                         | 11,18640 €  |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 110,37 €    |
| P- 91  | FDD1XX01  | U  | SUBSTITUCIÓ DE GRAONS EXISTENTS D'ACER PER NOUS GRAONS DE POLIPROPILE EN POUS EXISTENTS. INCLOU GESTIÓ DE RESIDUS CORRESPONENT.                                                                                                                                                                                                                   | 26,51 €     |
|        | BDDZU1A0  |    | GRAÓ DE POLIPROPILE AMB ÀNIMA D'ACER                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,64000 €   |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21,87 €     |
| P- 92  | FH00U010  | PA | DESPESES DE CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC, CANVI DE ICP, ID I/O MAGNETOTÈRMIC DEL QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT N.--- ( A JUSTIFICAR ) INCLOS ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL·LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME COMPETENT. | 721,00 €    |
|        | BG00U010  |    | DESPESES DE CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC, CANVI DE ICP, ID I/O MAGNETOTÈRMIC DEL QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT ( A JUSTIFICAR ) INCLOS ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL·LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME COMPETENT.       | 700,00000 € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21,00 €     |
| P- 93  | FH00UXX1  | PA | CONNEXIONAT DE NOVA XARXA D'ENLLUMENAT A XARXA EXISTENT, INCLOU TOTS ELS MATERIALS, MÀ D'OBRA I MITJANS D'ELEVACIÓ QUE CALGUIN PER REALITZAR ELS TREBALLS.                                                                                                                                                                                        | 426,70 €    |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 426,70 €    |
| P- 94  | FH31U145  | M  | CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL·LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,05 €      |
|        | BG31U045  |    | CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,43780 €   |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,61 €      |
| P- 95  | FH31U146  | M  | CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X10 MM2. DE SECCIÓ, COL·LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,60 €      |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU       |
|--------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P- 96  | BG31U046  | M  | CONDUCTOR DE COURE DE 4X10 MM2.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,94740 €  |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,65 €     |
|        | FH38U019  |    | CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT SUPERFICIALMENT.                                                                                                                                                                                                                             | 4,64 €     |
| P- 97  | BG380900  | M  | CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,52250 €  |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,12 €     |
|        | FH3UUB15  |    | CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEIXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 12X1,5 MM2, COL-LOCAT EN TUB EXISTENT DE TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR                                                                         | 6,59 €     |
| P- 98  | BG31U616  | M  | CONDUCTOR COURE DE DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1 KV DE 12X1,5 MM2 I PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS                                                                                                                                                                                                      | 5,05000 €  |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,54 €     |
|        | FHG3UC2T  |    | CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. | 33,54 €    |
| P- 99  | B0312200  | U  | SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,01560 €  |
|        | BDGZU010  |    | BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA                                                                                                                                                                                                                                          | 0,12240 €  |
|        | BG22U090  |    | TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES                                        | 4,03200 €  |
| P- 100 | BG380900  | U  | CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,47900 €  |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24,89 €    |
|        | FHG4U46B  |    | PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.                    | 170,39 €   |
| P- 100 | B069-2A90 | U  | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                                                                        | 9,23300 €  |
|        | B0F1D2A1  |    | MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1                                                                                                                                                                                                 | 11,27000 € |
|        | BDKZH9B0  |    | BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124                                                                                                                                              | 36,44000 € |
| P- 100 | FHG4U68B  | U  | PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.                    | 113,45 €   |
|        | B069-2A90 |    | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                                                                        | 13,84950 € |
|        | B0F1D2A1  |    | MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1                                                                                                                                                                                                 | 17,25000 € |
| P- 100 | BDKZUJB0  | U  | BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124                                                                                                                                              | 83,21000 € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150,54 €   |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREU        |
|--------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| P- 101 | FHM1ARX1  | U  | COLUMNA CILÍNDRICA FABRICADA EN ACER S-235 JR GALVANITZADA EN CALENT, DE 5000MM D'ALÇÀRIA I 140MM DE DIÀMETRE, SENSE SORTIDA TOP, MECANITZADA PER FIXACIÓ DE DOS PROJECTORS A 180°, EL PRIMER A 4900MM I EL SEGON A 4500MM. INCLOU PORTELLA AMB TANCAMENT A 500MM. ACABAT AMB PINTURA EN POLS AL FORN COLOR RAL 9002. PLACA BASE DE 300X300MM AMB ENTRE FORATS DE 200X200MM, AMB ANELL DE REFORÇ I CARTEL·LES. INCLOU QUATRE PERNS DE M18X500MM AMB DUES FEMELLES I DUES VOLANDERES PER PERN. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 50X50X80 CM, PLACA DE BASE, PERNS D'ANCORATGE, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 913,88 €    |
|        | B069-I4H8 |    | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 52,20320 €  |
|        | BG3XUT08  |    | CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA DE 8 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29,54000 €  |
|        | BGM1ARX1  |    | COLUMNA CILÍNDRICA FABRICADA EN ACER S-235 JR GALVANITZADA EN CALENT, DE 5000MM D'ALÇÀRIA I 140MM DE DIÀMETRE, SENSE SORTIDA TOP, MECANITZADA PER FIXACIÓ DE DOS PROJECTORS A 180°, EL PRIMER A 4900MM I EL SEGON A 4500MM. INCLOU PORTELLA AMB TANCAMENT A 500MM. ACABAT AMB PINTURA EN POLS AL FORN COLOR RAL 9002. PLACA BASE DE 300X300MM AMB ENTRE FORATS DE 200X200MM, AMB ANELL DE REFORÇ I CARTEL·LES. INCLOU QUATRE PERNS DE M18X500MM AMB DUES FEMELLES I DUES VOLANDERES PER PERN. S'INCLOU PLACA DE BASE, PERNS D'ANCORATGE, PLACA DE PRESA DE TERRA, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 624,00000 € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 208,14 €    |
| P- 102 | FHNPARZ1  | U  | PROJECTOR MILAN S DE PERFIL PLA AMB BAIXA RESISTÈNCIA AL VENT, AMB 16LEDS 563MA 30W 3000K I AMB DISTRIBUCIÓ LUMÍNICA A3. MIDES (LXAXH): 390X282,5X73MM, AMB UN PES NET DE 4,2 KG. EL SEU ANCORATGE MITJANÇANT LIRA PERMET ORIENTACIONS EN QUALESEVOL ANGLE D'INCLINACIÓ, I ESTÀ PREPARAT PER A QUALESEVOL SISTEMA DE CONTROL DE REGULACIÓ. ALTA EFICIÈNCIA DE FINS A 140 LM/W REALS, AMB DOBLE CAVITAT PER AL DRIVER I EL GRUP ÒPTIC, I COMPATIBILITAT AMB L'ESTÀNDARD ZHAGA (BOOK 15) I LA CONNECTIVITAT READY 4IOT. ROBUST DAVANT LES VIBRACIONS 5G. FABRICAT EN FOSA D'ALUMINI INJECTAT A PRESSIÓ, AMB UN DIFUSOR DE VIDRE TEMPERAT DE 5 MM QUE FILTRA ELS UV, EL PROJECTOR TÉ UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IP66 I UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IK09 - IK10. LA DISSIPACIÓ TÈRMICA ÉS PASSIVA PER CONVECCIÓ, SENSE ALETES EXTERNES NI FLUIDS CONDUCTORS, I COMPTA AMB UN RECOBRIMENT DE PINTURA EN POLS DE POLIÈSTER RESISTENT A LA CORROSIÓ. EL PROJECTOR ÉS ORIENTABLE DE -120° A 120° D'INCLINACIÓ, AMB OBERTURA SUPERIOR PER A UN FÀCIL MANTENIMENT I MÒDULS REEMPLAÇABLES (LEDS, DRIVERS, SPD). L'ALTURA DE MUNTATGE RECOMANADA ÉS DE 4 A 6 METRES. EL DRIVER ÉS REGULABLE I PROGRAMABLE DE CORRENT CONSTANT, AMB OPCIONS DE REDUCCIÓ DE FLUX I CONNECTIVITAT READY 4IOT, I EL PROTECTOR DE SOBRETENSIONS (SPD) ÉS DE 10-20KV I 20KA TIPUS 2. EL SISTEMA ÒPTIC UTILITZA LENTS DE PMMA 2X2, AMB 18 DISTRIBUCIONS LUMÍNiques DISPONIBLES, I TÉ UN FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS) ULOR DE 0% I UN FLUX HEMISFERI INFERIOR DLOR DE 100%, AMB CRI>70 (OPCIONAL >80). LA VIDA MITJANA DELS LEDS ÉS DE MÉS DE 100.000 HORES (L90B10), I LA DEL DRIVER ÉS DE 100.000 HORES A TP<70°C. EL PROJECTOR POT OPERAR EN TEMPERATURES AMBIENT DE -35°C A +50°C, TÉ UNA SUPERFÍCIE AL VENT DE 0,028 M² I UNA GARANTIA DE 5 ANYS (OPCIONAL FINS A 10 ANYS). COL·LOCAT FIXAT A COLUMNA VERTICAL | 386,36 €    |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREU        |
|--------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| P- 103 | BGNZARZ1 |    | PROJECTOR MILAN S DE PERFIL PLA AMB BAIXA RESISTÈNCIA AL VENT, AMB 16LEDS 563MA 30W 3000K I AMB DISTRIBUCIÓ LUMÍNICA A3. MIDES (LXAXH): 390X282,5X73MM, AMB UN PES NET DE 4,2 KG. EL SEU ANCORATGE MITJANÇANT LIRA PERMET ORIENTACIONS EN QUAalsevol ANGLE D'INCLINACIÓ, I ESTÀ PREPARAT PER A QUAalsevol SISTEMA DE CONTROL DE REGULACIÓ. ALTA EFICIÈNCIA DE FINS A 140 LM/W REALS, AMB DOBLE CAVITAT PER AL DRIVER I EL GRUP ÒPTIC, I COMPATIBILITAT AMB L'ESTÀNDARD ZHAGA (BOOK 15) I LA CONNECTIVITAT READY 4IOT. ROBUST DAVANT LES VIBRACIONS 5G. FABRICAT EN FOSA D'ALUMINI INJECTAT A PRESSIÓ, AMB UN DIFUSOR DE VIDRE TEMPERAT DE 5 MM QUE FILTRA ELS UV, EL PROJECTOR TÉ UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IP66 I UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IK09 - IK10. LA DISSIPACIÓ TÈRMICA ÉS PASSIVA PER CONVECCIÓ, SENSE ALETES EXTERNES NI FLUIDS CONDUCTORS, I COMPTA AMB UN RECOBRIMENT DE PINTURA EN POLS DE POLIÈSTER RESISTENT A LA CORROSIÓ. EL PROJECTOR ÉS ORIENTABLE DE -120º A 120º D'INCLINACIÓ, AMB OBERTURA SUPERIOR PER A UN FÁCIL MANTENIMENT I MÒDULS REEMPLAÇABLES (LEDS, DRIVERS, SPD). L'ALTURA DE MUNTATGE RECOMANADA ÉS DE 4 A 6 METRES. EL DRIVER ÉS REGULABLE I PROGRAMABLE DE CORRENT CONSTANT, AMB OPCIONS DE REDUCCIÓ DE FLUX I CONNECTIVITAT READY 4IOT, I EL PROTECTOR DE SOBRETENSIONS (SPD) ÉS DE 10-20KV I 20KA TIPUS 2. EL SISTEMA ÒPTIC UTILITZA LENTS DE PMMA 2X2, AMB 18 DISTRIBUCIONS LUMÍNiques DISPONIBLES, I TÉ UN FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS) ULOR DE 0% I UN FLUX HEMISFERI INFERIOR DLOR DE 100%, AMB CRI>70 (OPCIONAL >80). LA VIDA MITJANA DELS LEDS ÉS DE MÉS DE 100.000 HORES (L90B10), I LA DEL DRIVER ÉS DE 100.000 HORES A TP<70ºC. EL PROJECTOR POT OPERAR EN TEMPERATURES AMBIENT DE -35ºC A +50ºC, TÉ UNA SUPERFÍCIE AL VENT DE 0,028 M² I UNA GARANTIA DE 5 ANYS (OPCIONAL FINS A 10 ANYS).                                      | 325,00000 € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 61,36 €     |
|        | FHNPARZ2 | U  | PROJECTOR MILAN S DE PERFIL PLA AMB BAIXA RESISTÈNCIA AL VENT, AMB 16LEDS 375MA 20W 3000K I AMB DISTRIBUCIÓ LUMÍNICA A3. MIDES (LXAXH): 390X282,5X73MM, AMB UN PES NET DE 4,2 KG. EL SEU ANCORATGE MITJANÇANT LIRA PERMET ORIENTACIONS EN QUAalsevol ANGLE D'INCLINACIÓ, I ESTÀ PREPARAT PER A QUAalsevol SISTEMA DE CONTROL DE REGULACIÓ. ALTA EFICIÈNCIA DE FINS A 140 LM/W REALS, AMB DOBLE CAVITAT PER AL DRIVER I EL GRUP ÒPTIC, I COMPATIBILITAT AMB L'ESTÀNDARD ZHAGA (BOOK 15) I LA CONNECTIVITAT READY 4IOT. ROBUST DAVANT LES VIBRACIONS 5G. FABRICAT EN FOSA D'ALUMINI INJECTAT A PRESSIÓ, AMB UN DIFUSOR DE VIDRE TEMPERAT DE 5 MM QUE FILTRA ELS UV, EL PROJECTOR TÉ UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IP66 I UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IK09 - IK10. LA DISSIPACIÓ TÈRMICA ÉS PASSIVA PER CONVECCIÓ, SENSE ALETES EXTERNES NI FLUIDS CONDUCTORS, I COMPTA AMB UN RECOBRIMENT DE PINTURA EN POLS DE POLIÈSTER RESISTENT A LA CORROSIÓ. EL PROJECTOR ÉS ORIENTABLE DE -120º A 120º D'INCLINACIÓ, AMB OBERTURA SUPERIOR PER A UN FÁCIL MANTENIMENT I MÒDULS REEMPLAÇABLES (LEDS, DRIVERS, SPD). L'ALTURA DE MUNTATGE RECOMANADA ÉS DE 4 A 6 METRES. EL DRIVER ÉS REGULABLE I PROGRAMABLE DE CORRENT CONSTANT, AMB OPCIONS DE REDUCCIÓ DE FLUX I CONNECTIVITAT READY 4IOT, I EL PROTECTOR DE SOBRETENSIONS (SPD) ÉS DE 10-20KV I 20KA TIPUS 2. EL SISTEMA ÒPTIC UTILITZA LENTS DE PMMA 2X2, AMB 18 DISTRIBUCIONS LUMÍNiques DISPONIBLES, I TÉ UN FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS) ULOR DE 0% I UN FLUX HEMISFERI INFERIOR DLOR DE 100%, AMB CRI>70 (OPCIONAL >80). . LA VIDA MITJANA DELS LEDS ÉS DE MÉS DE 100.000 HORES (L90B10), I LA DEL DRIVER ÉS DE 100.000 HORES A TP<70ºC. EL PROJECTOR POT OPERAR EN TEMPERATURES AMBIENT DE -35ºC A +50ºC, TÉ UNA SUPERFÍCIE AL VENT DE 0,028 M² I UNA GARANTIA DE 5 ANYS (OPCIONAL FINS A 10 ANYS). COL.LOCAT FIXAT A COLUMNA VERTICAL | 386,36 €    |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREU          |
|--------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        | BGNPARZ2 |    | PROJECTOR MILAN S DE PERFIL PLA AMB BAIXA RESISTÈNCIA AL VENT, AMB 16LEDS 375MA 20W 3000K I AMB DISTRIBUCIÓ LUMÍNICA A3. MIDES (LXAXH): 390X282,5X73MM, AMB UN PES NET DE 4,2 KG. EL SEU ANCORATGE MITJANÇANT LIRA PERMET ORIENTACIONS EN QUALSEVOL ANGLE D'INCLINACIÓ, I ESTÀ PREPARAT PER A QUALSEVOL SISTEMA DE CONTROL DE REGULACIÓ. ALTA EFICIÈNCIA DE FINS A 140 LM/W REALS, AMB DOBLE CAVITAT PER AL DRIVER I EL GRUP ÒPTIC, I COMPATIBILITAT AMB L'ESTÀNDARD ZHAGA (BOOK 15) I LA CONNECTIVITAT READY 4IOT. ROBUST DAVANT LES VIBRACIONS 5G. FABRICAT EN FOSA D'ALUMINI INJECTAT A PRESSIÓ, AMB UN DIFUSOR DE VIDRE TEMPERAT DE 5 MM QUE FILTRA ELS UV, EL PROJECTOR TÉ UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IP66 I UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IK09 - IK10. LA DISSIPACIÓ TÈRMICA ÉS PASSIVA PER CONVECCIÓ, SENSE ALETES EXTERNES NI FLUIDS CONDUCTORS, I COMPTA AMB UN RECOBRIMENT DE PINTURA EN POLS DE POLIÈSTER RESISTENT A LA CORROSIÓ. EL PROJECTOR ÉS ORIENTABLE DE -120º A 120º D'INCLINACIÓ, AMB OBERTURA SUPERIOR PER A UN FÀCIL MANTENIMENT I MÒDULS REEMPLAÇABLES (LEDS, DRIVERS, SPD). L'ALTURA DE MUNTATGE RECOMANADA ÉS DE 4 A 6 METRES. EL DRIVER ÉS REGULABLE I PROGRAMABLE DE CORRENT CONSTANT, AMB OPCIONS DE REDUCCIÓ DE FLUX I CONNECTIVITAT READY 4IOT, I EL PROTECTOR DE SOBRETENSIONS (SPD) ÉS DE 10-20KV I 20KA TIPUS 2. EL SISTEMA ÒPTIC UTILITZA LENTS DE PMMA 2X2, AMB 18 DISTRIBUCIONS LUMÍNiques DISPONIBLES, I TÉ UN FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS) ULOR DE 0% I UN FLUX HEMISFERI INFERIOR DLOR DE 100%, AMB CRI>70 (OPCIONAL >80). . LA VIDA MITJANA DELS LEDS ÉS DE MÉS DE 100.000 HORES (L90B10), I LA DEL DRIVER ÉS DE 100.000 HORES A TP<70°C. EL PROJECTOR POT OPERAR EN TEMPERATURES AMBIENT DE -35°C A +50°C, TÉ UNA SUPERFÍCIE AL VENT DE 0,028 M² I UNA GARANTIA DE 5 ANYS (OPCIONAL FINS A 10 ANYS) | 325,00000 €   |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 61,36 €       |
| P- 104 | FJ00U000 | U  | DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 274,81 €      |
|        | BJ00U000 |    | PART PROPORCIONAL DE DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 236,98000 €   |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 37,83 €       |
| P- 105 | FJ00U006 | PA | CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA D'AIGUA PER UN COMPTADOR INSTAL·LAT DE 6 M3/HORA. S'INCLOU DESPESES FINANCERES PER AVANÇAR EL PAGAMENT A LA CIA. SUBMINISTRADORA, ETC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.091,44 €    |
|        | BJ00U006 |    | PART PROPORCIONAL DE DRETS D'EMBRANCAMENT A LA XARXA DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA, PER A UN COMPTADOR DE 6 M3/H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.000,00000 € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91,44 €       |
| P- 106 | FJ10U051 | M  | OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL·LACIÓ DE BOQUES DE REG DE 40 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,13 €        |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,13 €        |
| P- 107 | FJ10U052 | M  | OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A XARXA DE DEGOTEIG I DIFUSORS, DE 20 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,78 €        |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,78 €        |
| P- 108 | FJ10UZ01 | U  | ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ DE XARXA SUPERFICIAL DE REG EXISTENT. INCLOU CÀRREGA DE RUNA EN CONTENIDOR O CAMIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 217,45 €      |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 217,45 €      |
| P- 109 | FJ11U12P | U  | PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIAMETRE I 23 CM. D'ALÇADA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17,97 €       |

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                | PREU                   |
|--------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| P- 110 | BJ11U12P  | U  | PERICÓ CIRCULAR I TAPA DE DIÀMETE 17 CM., DE 23 CM D'ALÇADA.<br>Altres conceptes                                                                                                                                                                                          | 14,08000 €<br>3,89 €   |
|        | FJ11U46B  |    | PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. | 170,39 €               |
|        | B069-2A9O |    | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                                                 | 9,23300 €              |
|        | B0F1D2A1  |    | MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1                                                                                                                                                                          | 11,27000 €             |
|        | BDKZH9B0  |    | BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124<br>Altres conceptes                                                                                                   | 36,44000 €<br>113,45 € |
| P- 111 | FJ11U68B  | U  | PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. | 264,85 €               |
|        | B069-2A9O |    | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                                                 | 13,84950 €             |
|        | B0F1D2A1  |    | MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1                                                                                                                                                                          | 17,25000 €             |
|        | BDKZUJB0  |    | BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124<br>Altres conceptes                                                                                                   | 83,21000 €<br>150,54 € |
| P- 112 | FJ22U640  | M  | TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT                                                                                       | 5,54 €                 |
|        | BJ22U640  |    | TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL                                                                                                                                                        | 0,78540 €              |
|        | BJ2YU643  |    | PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT                                                                                                          | 0,22000 €              |
|        | BJ2ZU643  |    | ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR<br>Altres conceptes                                                                                                               | 0,49800 €<br>4,04 €    |
| P- 113 | FJ22U740  | M  | TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT                                                                                       | 7,64 €                 |
|        | BJ22U740  |    | TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL                                                                                                                                                        | 1,22400 €              |
|        | BJ2YU743  |    | PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT                                                                                                          | 0,25000 €              |
|        | BJ2ZU743  |    | ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR<br>Altres conceptes                                                                                                               | 1,46800 €<br>4,70 €    |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PREU       |
|--------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P- 114 | FJ24U050 | M  | TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.                                                                                                                                                                                                                 | 3,47 €     |
|        | B0312200 |    | SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,50780 €  |
|        | BG22UB20 |    | TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES                                                                                                                             | 0,97000 €  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,99 €     |
| P- 115 | FJ24U090 | M  | TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.                                                                                                                                                                                                                | 4,45 €     |
|        | B0312200 |    | SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,50780 €  |
|        | BG22U090 |    | TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES                                                                                                                                      | 1,92000 €  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,02 €     |
| P- 116 | FJ33U040 | M  | TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 40 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.                                                          | 2,39 €     |
|        | BJ22U221 |    | TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 40 CM. I MEMBRANA D                                                                                                                                                                        | 1,09000 €  |
|        | BJ2YU302 |    | PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,12000 €  |
|        | BJ2ZU302 |    | ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,21600 €  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,96 €     |
| P- 117 | FJ34U004 | U  | DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. | 5,11 €     |
|        | BJ22U220 |    | TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D                                                                                                                                                                        | 2,58000 €  |
|        | BJ2YU004 |    | PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A GOTER AUTOCOMPENSAT DE 24 L/H, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,16000 €  |
|        | BJ2ZU302 |    | ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,43200 €  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,94 €     |
| P- 118 | FJ41U700 | U  | VÀLVULA D'ESFERA D.1 1/2' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70,07 €    |
|        | BJ41U750 |    | VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1 1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45,96000 € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24,11 €    |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREU        |
|--------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| P- 119 | FJ42U500 | U  | VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 51,81 €     |
|        | BJ42U500 |    | VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30,62000 €  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21,19 €     |
| P- 120 | FJ43U500 | U  | REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 69,16 €     |
|        | BJ43U500 |    | REGULADOR DE PRESSIÓ D'1' DE DIAMETRE, DE PLÀSTIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31,36000 €  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37,80 €     |
| P- 121 | FJ44U600 | U  | ELECTROVÀLVULA PER A REG, AMB COS DE PVC I POLIPROPILÉ, AMB SOLENOIDE 24V. C.A., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB REGULADOR DE CABAL, CONNEXIÓ D'1.1/2'. PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS. MESURADA LA UNITAT EN FUNCIONAMENT. INCLOU CLAU DE PAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 120,52 €    |
|        | BJ44U501 |    | ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1. 1/2' FABRICADA DE PVC. OBERTURA MANUAL I ATUOMÀTICA, AMB REGULADOR DE CABAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75,25000 €  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45,27 €     |
| P- 122 | FJ45ARX8 | U  | PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLA' REF.SBP052B8P O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ 230 VAC-24 VAC. S'INCLOU TRANSFORMADOR EXTERN 230VAC/24VAC, P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT. | 593,28 €    |
|        | BJ45ARX8 |    | PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLA' REF.SBP052B8P O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ 230 VAC-24 VAC. S'INCLOU TRANSFORMADOR EXTERN 230VAC/24VAC, P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET).                       | 469,00000 € |
|        | BJ45USPM |    | INSTAL·LACIÓ D'EQUIP PROGRAMADOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 107,00000 € |
| P- 123 | FJ46UA00 | U  | VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,01 €      |
|        | BJ46U00R |    | VÀLVULA DE RENTAT A PRESSIÓ DE TANCAT 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,18000 €   |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,83 €      |
| P- 124 | FPH1U010 | M  | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,66 €      |
|        | BPH1UACR |    | PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,96000 €   |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,70 €      |
| P- 125 | FPH1UTR3 | M  | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 30 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,27 €      |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                             | PREU       |
|--------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P- 126 | BPH1U200  | M  | PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC                                                                                                                                                                                                          | 5,10000 €  |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,17 €     |
|        | FPH1UTR4  |    | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS                                                                                                                          | 8,48 €     |
| P- 127 | BPH1U200  | M  | PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC                                                                                                                                                                                                          | 6,80000 €  |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,68 €     |
|        | FPH1UTR5  |    | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS                                                                                                                          | 10,43 €    |
| P- 128 | BPH1U200  | M2 | PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC                                                                                                                                                                                                          | 8,50000 €  |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,93 €     |
|        | FPH1UTXX  |    | PINTAT SOBRE PAVIMENT AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, COLOR VERMELL                                                                                                                                                                               | 20,86 €    |
| P- 129 | BPH1U200  | M2 | PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC                                                                                                                                                                                                          | 17,00000 € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,86 €     |
|        | FPH2USU2  |    | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.                                                                                                                                                 | 30,66 €    |
| P- 130 | BPH1U200  | U  | PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC                                                                                                                                                                                                          | 17,00000 € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                       | 13,66 €    |
|        | FPV1U262  |    | PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA                                                                                                                                                                      | 82,69 €    |
| P- 131 | B0A3UZ00  | U  | PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)                                                                                                                                                                                                                  | 1,35000 €  |
|        | BBM12603  |    | PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2                                                                                                                             | 57,82000 € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                       | 23,52 €    |
| P- 132 | FPV1USE2  | U  | TREBALLS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL PELS DESVIAMENTS DELS VEHICLES PER MOTIU DE LES OBRES, SEGONS EL PLANOL DEL DEPARTAMENT DE TRÀNSIT I TRANSPORTS AMB PLACA DE 40X60 CM.AMB LAMINA REFECTORA RA2 FIXADA MECÀNICAMENT I POSTERIOR RETIRADA I REPOSICIÓ DEL PAVIMENT | 70,64 €    |
|        | B9E1U200  |    | PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS DE COLOR GRIS.                                                                                                                                                                                                   | 1,01900 €  |
|        | BPV4U300  |    | SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM I 3 M DE LLARGÀRIA                                                                                                                                                                                                      | 37,12000 € |
| P- 132 |           | U  | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                       | 32,50 €    |
|        | FPV4U301  |    | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT                                                                                              | 158,06 €   |
|        | B069-2A90 |    | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                                              | 2,76990 €  |
| P- 132 | B9E1U200  | U  | PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS DE COLOR GRIS.                                                                                                                                                                                                   | 1,63040 €  |
|        | BPV4U301  |    | SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX                                                                                                                                                                        | 84,35000 € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                       | 69,31 €    |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREU       |
|--------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P- 133 | FPV4U3R2  | U  | TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.                                                                                                                                                                                              | 69,50 €    |
|        | B069-2A90 |    | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                                                                   | 2,76990 €  |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                            | 66,73 €    |
| P- 134 | FPX1U10Z  | U  | DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE COLUMNA DE 4'' DE DIAMETRE, DE 2,40 M D'ALÇÀRIA, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90°, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ | 165,75 €   |
|        | B069-I4H8 |    | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                                                                   | 9,32200 €  |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                            | 156,43 €   |
| P- 135 | FPX74306  | M  | CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIROSEGADORS TETRAPOLAR DE 4X2,5 MM2 DE SECCIÓ I COL·LOCAT EN TUBULAR                                                                                                                                                     | 9,32 €     |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,32 €     |
| P- 136 | FPX7U0S2  | M  | CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D.125 MM. EXTERIORS'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRIANT DE TERRES.               | 36,42 €    |
|        | B0312200  |    | SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA                                                                                                                                                                                                                                                | 3,01560 €  |
|        | BDGZU010  |    | BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA                                                                                                                                                                                                                                     | 0,12240 €  |
|        | BG22UM20  |    | TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES                         | 6,82500 €  |
|        | BG380900  |    | CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,47900 €  |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24,98 €    |
| P- 137 | FPX7U46B  | U  | PERICÓ REGISTRABLE, PER A XARXA SEMÀFORS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT.             | 170,39 €   |
|        | B069-2A90 |    | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                                                                   | 9,23300 €  |
|        | B0F1D2A1  |    | MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1                                                                                                                                                                                            | 11,27000 € |
|        | BDKZH9B0  |    | BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124                                                                                                                                         | 36,44000 € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                            | 113,45 €   |
| P- 138 | FQ21U500  | U  | PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, MODEL BARCELONA C-23G, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.                                                                                                                   | 129,95 €   |
|        | BQ21U500  |    | PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE.                                                                                                                                                                                          | 97,16000 € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32,79 €    |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREU       |
|--------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P- 139 | FQ42UCA0  | U  | PILONA DE FOSA GRIS DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, MODEL C43P, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. | 109,16 €   |
|        | B069-2A90 |    | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                                                                    | 2,76990 €  |
|        | BQ41UC43  |    | PILONA DE FOSA GRIS AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTAT AMB PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, AMB REMAT TAMBÉ DE FOSA GRIS PINTADA I ANELLA D'ACER INOXIDABLE MATITZAT SENSE ESCUT, MOD C43P.                                                                                        | 80,01000 € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26,38 €    |
| P- 140 | FQC1UGAL  | U  | APARCABICICLETES D'ACER GALVANITZAT DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER                                                                                                                                                                                   | 74,68 €    |
|        | BQC1UGAL  |    | APARCABICICLETES D'ACER GALVANITZAT DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA.                                                                                                                                                                                                            | 45,00000 € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29,68 €    |
| P- 141 | FQC3UZ09  | U  | SEPARADOR DE CARRIL BICICLETA MODEL ZEBRA 9 DE ZICLA O EQUIVALENT, DE 9 CM D'ALÇADA DE MIDES APROX 77,5X16,5X9 CM.FIXADA AMB BARRA ROSCADA GALVANITZADA (3 U DE L=15 CM I D.12) I RESINA QUÍMICA D'EPÒXI BICOMPONENT SENSE ESTIRENS                                                          | 54,03 €    |
|        | B0A3UZ00  |    | PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)                                                                                                                                                                                                                                        | 4,05000 €  |
|        | BQC3UZ09  |    | SEPARADOR DE CARRIL BICICLETA MODEL ZEBRA 9 DE ZICLA O EQUIVALENT, DE 9 CM D'ALÇADA DE MIDES APROX 77,5X16,5X9 CM.                                                                                                                                                                           | 26,00000 € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,98 €    |
| P- 142 | FR11UARA  | U  | ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.                                                                                                                                                                  | 93,81 €    |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                             | 93,81 €    |
| P- 143 | FR11UARB  | M2 | ARRENCADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.                                                                                                                                                               | 12,91 €    |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,91 €    |
| P- 144 | FR2B1101  | M2 | ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY PER A OBTENIR EL PERFIL D'ACABAT, AMB MITJANS MANUALS, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 25 %                                                                                                                                                                | 2,61 €     |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,61 €     |
| P- 145 | FR2B1119  | M2 | SERVEI DE LLAURADA DE LES SUPERFÍCIES DE TERRA ABANS DE REBRE LA TERRA ADEQUADA I EL COMPOST, PER EL SEU ESPONJAMENT MITJANÇANT TRACTOR 75CV AMB ESTRIPADORA                                                                                                                                 | 3,63 €     |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,63 €     |
| P- 146 | FR3PUEST  | M3 | CARREGA I ESTESA DE LA MESCLA DE TERRA ADEQUADA I COMPOST FETA A OBRA EN PARTERRES I ESPAIS DE SEMBRA                                                                                                                                                                                        | 6,65 €     |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,65 €     |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREU       |
|--------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P- 147 | FR3PUTAJ | M3 | APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES I/O PARTERRES.CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA: FRANCA O FRANCA ARENOSA. EXEMPTA DE MATERIALS AMB UNA GRANULOMETRÌA SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I 7,5 CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2 DS/M (EXTRACTE DE PASTA SATURADA) CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% PES SEC MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D'ESTAR LLIURES DE PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE PUGUIN AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES. | 54,83 €    |
|        | B03DU400 |    | TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33,44200 € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,39 €    |
| P- 148 | FR3PXX02 | M3 | SUBMINISTRE I VOLTEJAT A OBRA DE BARREJA DE SORRA RENTADA, TERRA VEGETAL I CONDICIONADORS DEL SÒL AMB COMPOSTOS ORGÀNICS, ESTIMULADORS DEL CREIXEMENT DE LES ARRELS I POLÍMERS HIDROABSORVENTS. INCLÒS P.P. DE FORMACIÓ I RETIRADA DE ZONA DE VOLTEIG.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24,18 €    |
|        | BR3PU006 |    | COMPOST ORGÀNIC AMB ACTIVITAT MICROBIANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,70000 €  |
|        | BR3PU008 |    | TERRA ADEQUADA O NATURAL PER A JARDINERIA, SEGONS NTJ05T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15,52000 € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,96 €     |
| P- 149 | FR61U002 | U  | PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA. S'INCLOU PRIMER REG MANUAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 42,68 €    |
|        | BR3PU004 |    | TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,80500 € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31,88 €    |
| P- 150 | FR72U082 | M2 | HIDROSEMBRA A PRESSIÓ AMB BARREJA DE LLAVORS DE PRAT FLORIT TIPUS GARDEN FLOWRES DE BERTRAND O EQUIVALENT. S'INCLOU ADOBS, PRODUCTES ESTABILITZADORS, COBERTURA VEGETAL ESPECIAL I COMPOST DE MICROORGANISMES LATENTS. INCLÒS LA PRÈVIA PROTECCIÓ DELS BANCs QUE DELIMITEN EL TALÚS                                                                                                                                                                                                                                          | 2,94 €     |
|        | BR4UU104 |    | PRAT FLORIT DE BARREJA TIPUS GARDEN FLOWERS DE BERTRAND O EQUIVALENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,65000 €  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,29 €     |
| P- 151 | FRZ2U003 | U  | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT)                                                                                                                                                                                               | 49,79 €    |
|        | B0A3UZ00 |    | PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,35000 €  |
|        | B0D31000 |    | LLATA DE FUSTA DE PI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,36300 €  |
|        | BRZ21810 |    | ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17,70000 € |
|        | BRZ22510 |    | ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,08000 €  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28,30 €    |
| P- 152 | FRZUU010 | U  | PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44,56 €    |
|        | BR81U010 |    | PROTECCIÓ D'ARBRAT AMB TRES PNEUMÀTICS RECICLATS I TAULONS DE FUSTA DE 2 M. DE LLARGÀRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26,38000 € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,18 €    |

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PREU        |
|--------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| P- 153 | FRZUUBX6   | M  | SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT 2000, 1 MM DE GRUIX, DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM , DE PROFUNDIDAD PER PROTEGIR I DESVIAR LES ARRELS DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS CAP A BAIX INCLÓS SOLAPAMENT MÍNIM DE 20CM                                                                                                                                                                                                                                              | 16,19 €     |
|        | BRZUUBX6   |    | BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT 2000, 1 MM DE GRUIX, DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,00000 €  |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,19 €      |
| P- 154 | FRZUUMDG   | M2 | SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,96 €      |
|        | BR3PU014   |    | MALLA ANTIHERBES TERMOSOLDADA DE 125 GR TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT EN ROTLLOS DE 2X100 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,28700 €   |
|        | BR3PU016   |    | GRAPA PER FIXA MALLA ANTIHERBES DE 6MM I DE 13X3 D'ACER GALVANITZAT I AMB PUNTA EN BOSSES DE 1000 UTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,99000 €   |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,68 €      |
| P- 155 | FRZUXX01   | U  | SUBMNISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIÀM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13,19 €     |
|        | BRZUXX01   |    | TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIÀM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,00000 €  |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,19 €      |
| P- 156 | FSS1U000   | PA | PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA SEGONS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.047,37 € |
|        |            |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.047,37 € |
| P- 157 | GG24005    | U  | ARRABASSADA DE SOQUES AMB TRACTOR I ESTRI ARRABASSADOR PER EXTREURE O TRITURAR LA SOCA DELS ARBRES I LES ARRELS EXISTENTS A L'ESCOCELL PER TAL DE PERMETRE L'OBERTURA D'UN NOU FORAT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS SUFICIENTS PER LA PLANTACIÓ D'UN NOU EXEMPLAR. INCLOU LES REPARACIONS I ACTUACIONS PRÈVIES NECESSÀRIES PER TAL DE QUE EL PAVIMENT, ELS POSSIBLES SERVEIS EXISTENTS I ELS ESCOCELLS QUEDIN EN LES MATEIXES CONDICIONS D'ABANS D'INICIAR EL PROCES. S'INCLOU LA RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR. | 72,86 €     |
|        | BSA03      |    | EINES I UTENSILIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,60000 €   |
|        | BSA04      |    | MATERIAL AUXILIAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,00000 €   |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 66,26 €     |
| P- 158 | P2257-54BE | M3 | TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,54 €      |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,54 €      |
| P- 159 | P241-FIPF  | M3 | TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES PER A REUTILITZAR DINS DE L'OBRA, AMB DÚMPER PER A TRANSPORTS DE GASOIL I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,91 €      |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,91 €      |
| P- 160 | P2R4-VSRM  | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,92 €     |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,92 €     |

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREU       |
|--------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P- 161 | P2R5-DT1F | M3 | TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM                                                                                                                                                                       | 10,37 €    |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,37 €    |
| P- 162 | P446-DMAC | KG | ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A ELEMENTS D'ANCORATGE FORMATS PER PEÇA COMPOSTA, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB CARGOLS                                                                                   | 2,89 €     |
|        | B44Z-0LW8 |    | ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA COMPOSTA, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT                                                                                                                  | 2,09000 €  |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,80 €     |
| P- 163 | P992-X910 | M  | FORMACIÓ D'ESCOCELL, AMB PECES DE MORTER DE CIMENT TIPUS FIOI, DE MIDES 100-110-120X20X8 CM, D'UN CANTELL BISELLAT (PECES RECTES I PECES DE GIR), REJUNTADES AMB MORTER 1:4 (M-8) ELABORAT A L'OBRA I BASE DE FORMIGÓ FRESC D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20. INCLOU TALL DE PECES I MERMES.                                                              | 22,43 €    |
|        | B069-I4H8 |    | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                                                                                                                                | 3,72880 €  |
|        | B991-020  |    | PECES DE MORTER DE CIMENT TIPUS FIOI, DE MIDES 100-110-120X20X8 CM, D'UN CANTELL BISELLAT (PECES RECTES I PECES DE GIR)                                                                                                                                                                                                                                  | 11,34000 € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,36 €     |
| P- 164 | P992-X91Q | M  | SUPLEMENT DE COST PER SUBMINISTRE DE PECES D'ESCOCELL TIPUS FIOI DE COLOR A ESCOLLIR PER DF                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,12 €     |
|        | B992-X91Q |    | SUPLEMENT DE COST PER SUBMINISTRE DE PECES D'ESCOCELL TIPUS FIOI DE COLOR A ESCOLLIR PER DF                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,00000 €  |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,12 €     |
| P- 165 | P9F2-UX01 | M2 | PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS VIA VERDA DE SORIGUÉ O SIMILAR, DE 28X14X8 CM (25 UT/M2), COLOR A ESCOLLIR PER D.F., COL·LOCAT A L'ESTESA AMB ULL DE PERDIU I JUNTA DE 3 CM REOMPLERTA AMB SORRA/TERRA, SOBRE TERRENY COMPACTAT. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT AMB SORRA. | 43,78 €    |
|        | B031U400  |    | SORRA DE GRA MIG UNIFORME I RENTADA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,31200 €  |
|        | B033U005  |    | PAVIMENT DE GRANULAT DE GRANDÀRIA MÀXIMA 5 MM, DE CANTO RODAT (ULL PERDIU), AMB ESTESA I ALLISSAT DEL MATERIAL (DENSITAT 1.500-1.600 KG/M3)                                                                                                                                                                                                              | 1,58300 €  |
|        | B9F0-UX01 |    | LLAMBORDINS DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS VIA VERDA DE SORIGUÉ O SIMILAR, DE 28X14X8 CM (25 UT/M2), COLOR A ESCOLLIR PER D.F.                                                                                                                                                                                                                             | 20,40000 € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21,49 €    |
| P- 166 | P9F2-XD03 | M2 | PAVIMENT DE LLAMBORDA DRENANT TIPUS "ECODRAIN" DE SORIGUÉ O SIMILAR,MIDES 20X20X8 CM, COLOR A DECIDIR PER D.F., COL·LOCAT SOBRE TERRENY COMPACTAT                                                                                                                                                                                                        | 54,99 €    |
|        | B9F2XD03  |    | PECES DE LLAMBORDA DRENANT TIPUS "ECODRAIN" DE SORIGUÉ O SIMILAR,MIDES 20X20X8 CM, COLOR A DECIDIR PER D.F.                                                                                                                                                                                                                                              | 17,00000 € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37,99 €    |



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREU        |
|--------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| P- 172 | PDG1-XX01 | M  | CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 3 UNITATS DE TUB DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL CADASCUN, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES, SITUADA EN VORERA, REBLERT AMB SORRA FINS A 25 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS | 20,34 €     |
|        | B03L-05N4 |    | SORRA DE PEDRERA DE 0 A 5 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,03725 €   |
|        | BDG0-1C2A |    | BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,28350 €   |
|        | BDG1-34G8 |    | CONDUCTE DE PEHD TRITUB DE 40 MM, 3 MM DE GRUIX I PN 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,30750 €   |
|        | BDG2-34UA |    | FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5 MM DE GRUIX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,51200 €   |
|        | BDG3-34IE |    | PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,36000 €   |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,84 €      |
| P- 173 | PQ12-UR10 | U  | BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÔFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 0,70 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, AMB REPOSA BRAÇOS, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES                                                                                                                 | 434,34 €    |
|        | BQ11-.77D |    | BANC DE 7 POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÔFUG,TRACTAMENT ANTIGRAFITTI, DE 0,70 M DE LLARGÀRIA, TIPUS SIMILAR DE FUNDICIÓ DÚCTIL FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, PER COL·LOCAR AMB FIXACIONS MECÀNIQUES                                                                                                             | 390,18000 € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44,16 €     |
| P- 174 | PQ12-UR20 | U  | BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÔFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, D'1,80 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, AMB REPOSA BRAÇOS, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES                                                                                                                  | 522,76 €    |
|        | BQ11-.D7D |    | BANC DE 7 POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÔFUG,TRACTAMENT ANTIGRAFITTI, DE1,80 M DE LLARGÀRIA, TIPUS SIMILAR DE FUNDICIÓ DÚCTIL FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, PER COL·LOCAR AMB FIXACIONS MECÀNIQUES                                                                                                              | 476,02000 € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46,74 €     |
| P- 175 | PQ12-UR30 | U  | BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÔFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 3,00 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES                                                                                                                                    | 727,10 €    |

## Pàg.: 37

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREU        |
|--------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|        | BQ11-.H7D  |    | BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG,TRACTAMENT ANTIGRAFITTI, DE 3,00 M DE LLARGÀRIA, TIPUS SIMILAR DE FUNDICIÓ DÚCTIL FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, PER COL·LOCAR AMB FIXACIONS MECÀNQUES | 661,33000 € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 65,77 €     |
| P- 176 | PR3C-8ZQP  | M2 | ENCOIXINAMENT AMB ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3, ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS EN CAPA UNIFORME DE GRUIX FINS A 10 CM                                                                                                                                                                                                                   | 8,23 €      |
|        | BR35-21GQ  |    | ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,71300 €   |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,52 €      |
| P- 177 | PR45B-8XSJ | U  | SUBMINISTRAMENT DE TIPUANA TIPU (T. SPECIOSA) DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L                                                                                                                                                                                                                                                                        | 161,02 €    |
|        | BR45B-247M |    | TIPUANA TIPU (T. SPECIOSA) DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 156,33000 € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,69 €      |
| P- 178 | PR45B-8XSR | U  | SUBMINISTRAMENT DE TIPUANA TIPU (T. SPECIOSA) DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 97,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 68,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ                                                                                                                                                                                                  | 556,65 €    |
|        | BR45B-247E |    | TIPUANA TIPU (T. SPECIOSA) DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 97,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 68,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ                                                                                                                                                                                                                     | 540,44000 € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16,21 €     |
| P- 179 | PR493-XX07 | U  | SUBMINISTRAMENT D'ACHILLEA FILIPENDULINA EN CONTENIDOR D'5 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,83 €      |
|        | BR493-XX07 |    | ACHILLEA FILIPENDULINA EN CONTENIDOR D'5 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,60000 €   |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,23 €      |
| P- 180 | PR4AI-931F | U  | SUBMINISTRAMENT DE BUPLEURUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,53 €      |
|        | BR4AI-25IB |    | BUPLEURUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,40000 €   |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,13 €      |
| P- 181 | PR4EC-XX04 | U  | SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA DENTATA EN CONTENIDOR DE 5 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,66 €      |
|        | BR4EC-XX04 |    | LAVANDULA DENTATA EN CONTENIDOR DE 5 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,47000 €   |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,19 €      |
| P- 182 | PR4EG-XX05 | U  | SUBMINISTRAMENT DE LIMONIUM SINUATUM EN CONTENIDOR DE 5L                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,66 €      |
|        | BR4EG-XX05 |    | LIMONIUM SINUATUM EN CONTENIDOR DE 5L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,47000 €   |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,19 €      |
| P- 183 | PR4EG-XX06 | U  | SUBMINISTRAMENT DE LIMONIUM AROBERESCENS EN CONTENIDOR DE 5L                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,66 €      |
|        | BR4EG-XX06 |    | LIMONIUM AROBERESCENS EN CONTENIDOR DE 5L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,47000 €   |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,19 €      |
| P- 184 | PR4FA-93M8 | U  | SUBMINISTRAMENT DE NANDINA DOMESTICA EN CONTENIDOR DE 5 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,88 €      |
|        | BR4FA-261D |    | NANDINA DOMESTICA EN CONTENIDOR DE 5 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,62000 €   |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,26 €      |
| P- 185 | PR4FC-XX02 | U  | SUBMINISTRAMENT DE NEPETA RACEMOSA, EN CONTENIDOR DE 5 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,92 €     |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREU       |
|--------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P- 186 | BR4FC-XX02 | U  | NEPETA RACEMOSA, EN CONTENIDOR DE 5 L                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,60000 € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,32 €     |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,29 €     |
| P- 187 | PR4G9-UX01 | U  | SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L                                                                                                                                                                                                             | 6,11000 €  |
|        | BR4G9-UX01 |    | PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L                                                                                                                                                                                                                                | 0,18 €     |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,18 €     |
| P- 188 | PR4GH-UX01 | U  | SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L                                                                                                                                                                                                           | 5,11000 €  |
|        | BR4GH-UX01 |    | PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L                                                                                                                                                                                                                              | 0,15 €     |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,15 €     |
| P- 189 | PR4H8-94Y5 | U  | SUBMINISTRAMENT DE SALVIA MICROPHYLLA EN CONTENIDOR DE 5 L                                                                                                                                                                                                                                    | 6,37000 €  |
|        | BR4H8-26AJ |    | SALVIA MICROPHYLLA EN CONTENIDOR DE 5 L                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,19 €     |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,19 €     |
| P- 190 | PR4H8-XX03 | U  | SUBMINISTRAMENT DE SALVIA NEMOROSA EN CONTENIDOR DE 5 L                                                                                                                                                                                                                                       | 6,40000 €  |
|        | BR4H8-XX03 |    | SALVIA NEMOROSA EN CONTENIDOR DE 5 L                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,19 €     |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,19 €     |
| P- 191 | PR4HA-94ZU | U  | SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA CHAMACYPARISSUS EN CONTENIDOR DE 5 L                                                                                                                                                                                                                             | 8,36000 €  |
|        | BR4HA-26BK |    | SANTOLINA CHAMACYPARISSUS EN CONTENIDOR DE 5 L                                                                                                                                                                                                                                                | 0,25 €     |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,25 €     |
| P- 192 | PR4J3-UX01 | U  | SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 5 L                                                                                                                                                                                                                                    | 5,44000 €  |
|        | BR4J3-UX01 |    | TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 5 L                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,16 €     |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,16 €     |
| P- 193 | PR4JG-UX01 | U  | SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L                                                                                                                                                                                                               | 6,20000 €  |
|        | BR4JG-UX01 |    | VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L                                                                                                                                                                                                                                  | 0,19 €     |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,19 €     |
| P- 194 | PR4JM-XX01 | U  | SUBMINISTRAMENT DE WESTRINGIA FRUTICOSA EN CONTENIDOR DE 5 L                                                                                                                                                                                                                                  | 10,20000 € |
|        | BR4JM-XX01 |    | WESTRINGIA FRUTICOSA EN CONTENIDOR DE 5 L                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,31 €     |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,31 €     |
| P- 195 | PR61-8ZI0  | U  | PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 5 A 10 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 45X45X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG AIGUA | 0,02479 €  |
|        | B011-05ME  |    | COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3                                                                                                                                                                                                         | 0,32814 €  |
|        | BR32-21DG  |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,20 €    |
| P- 195 | PR61-8ZJ1  | U  | PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG        | 8,31 €     |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREU      |
|--------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| P- 196 | B011-05ME | M  | AIGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,01958 € |
|        | BR32-21DG |    | COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,25906 € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,03 €    |
|        | PRD1-XX01 |    | TANCA DE L'ÀREA DE VEGETACIÓ AMB TANCA DE PROTECCIÓ TRASLLADABLE QUATTRO TUBI (PEATONAL). TANCA METÀL·LICA PROVISIONAL D'OBRA DE 1M D'ALT, COMPOSTA DE:<br>- BASTIDOR: FORMAT PER MALLAT ELECTROSOLDAT DE 300X112,5MM I PALS HORITZONTALS DE Ø20MM QUE MILLOREN LA FERMESA I RESISTÈNCIA DEL BASTIDOR. FILFERROS DE Ø4MM VERTICALS I Ø4MM HORITZONTALS. CADA BASTIDOR FA 3.42M DE LLARG<br>- POSTES: FABRICATS AMB PERFIL Ø40MM, PROVEÏTS D'ANELLA DE FIXACIÓ RÀPIDA DE MUNTATGE FÀCIL.<br>- BASES DE FORMIGÓ REFORÇADES<br>- INCLOU CLAVALLA, PER A CLAVAR LA TANCA RIVISA DE 1,00M EN PAVIMENT TOU.<br>DESMUNTATGE DEL CONJUNT INCLÒS. | 13,72 €   |
|        | B6AX-XX01 |    | TANCA DE L'ÀREA DE VEGETACIÓ AMB TANCA DE PROTECCIÓ TRASLLADABLE QUATTRO TUBI (PEATONAL). TANCA METÀL·LICA PROVISIONAL D'OBRA DE 1M D'ALT, COMPOSTA DE:<br>- BASTIDOR: FORMAT PER MALLAT ELECTROSOLDAT DE 300X112,5MM I PALS HORITZONTALS DE Ø20MM QUE MILLOREN LA FERMESA I RESISTÈNCIA DEL BASTIDOR. FILFERROS DE Ø4MM VERTICALS I Ø4MM HORITZONTALS. CADA BASTIDOR FA 3.42M DE LLARG<br>- POSTES: FABRICATS AMB PERFIL Ø40MM, PROVEÏTS D'ANELLA DE FIXACIÓ RÀPIDA DE MUNTATGE FÀCIL.<br>- BASES DE FORMIGÓ REFORÇADES<br>- INCLOU CLAVALLA, PER A CLAVAR LA TANCA RIVISA DE 1,00M EN PAVIMENT TOU.<br>DESMUNTATGE DEL CONJUNT INCLÒS. | 7,63000 € |
| P- 197 | PRZ2-MANT | U  | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,09 €    |
|        |           |    | TREBALLS MENSUALS DE JARDINERIA PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA PLANTA PETITA A TOT L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ, SEGONS EL DETALL DEL PROGRAMA DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ QUE FIGURA EL PROJECTE, A EFECTUAR DE FORMA CONTINUADA I REPARTIDA AL LLARG DEL MES. LA PARTIDA INCLOU 7 HORES QUINZENALS D'OPERARI DURANT EL PERÍODE MENSUAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 455,96 €  |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 455,96 €  |

Sabadell, juliol de 2025

Guillem Bosch Folch, Arquitecte, col.43834-0

GUILLEM  
BOSCH  
FOLCH - DNI  
44988657J

Firmado digitalmente  
por GUILLEM BOSCH  
FOLCH - DNI  
44988657J  
Fecha: 2025.07.29  
20:39:55 +02'00'

AMIDAMENTS

|         |    |            |                        |
|---------|----|------------|------------------------|
| OBRA    | 01 | PRESSUPOST | REFORMA C.ALCALDE RIBÉ |
| CAPÍTOL | 01 | ENDERROCS  |                        |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|------|----|------------|
|------|------|----|------------|

|   |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | F219U150 | M2 | DEMOLICIÓ DE QUAALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJÀ DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. INCLOU ESCOCELLS I LES SEVES BASES, I ELEMENTS INTEGRATS A LA VORERA, I CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR |
|---|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text                   | Tipus | [C]   | [D]   | [E]       | [F] | TOTAL     | Fórmula     |
|------|------------------------|-------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------------|
| 1    | De paviment a paviment |       | 1,000 | 1,000 | 2.389,000 |     | 2.389,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | De paviment a parterre |       | 1,000 | 1,000 | 121,000   |     | 121,000   | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2.510,000

|   |          |   |                                                                                                                                                                         |
|---|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | F219UX41 | M | ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU RETIRADA DE BASE DE FORMIGÓ I LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR |
|---|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text                 | Tipus | [C]   | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|-------|---------|-----|-----|---------|-------------|
| 1    | Alineació de vial    |       | 1,000 | 327,000 |     |     | 327,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Pas vianants central |       | 1,000 | 12,500  |     |     | 12,500  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 339,500

|   |          |   |                                                                                                                                              |
|---|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | F219U020 | M | ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR |
|---|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text         | Tipus | [C]   | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|--------------|-------|-------|---------|-----|-----|---------|-------------|
| 1    | Parterre P02 |       | 1,000 | 100,000 |     |     | 100,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Parterre P03 |       | 1,000 | 175,500 |     |     | 175,500 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Parterre P04 |       | 1,000 | 49,000  |     |     | 49,000  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Parterre P05 |       | 1,000 | 4,400   |     |     | 4,400   | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 328,900

|   |          |    |                                                                                                                                                   |
|---|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | F219U280 | M2 | DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB MARTELL PICADOR. INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR |
|---|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text                  | Tipus | [C]   | [D]   | [E]    | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|-----|--------|-------------|
| 1    | Pas vianants central  |       | 1,000 | 2,300 | 13,000 |     | 29,900 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Rasa aigua ragenerada |       | 1,000 | 1,000 | 20,000 |     | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 49,900

|   |          |   |                                                                                                                   |
|---|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | F219U240 | M | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM |
|---|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text                 | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Sobre asfalt:        |       |       |        |     |     |        |             |
| 2    | Pas vianants oest    |       | 1,000 | 8,500  |     |     | 8,500  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Pas vianants central |       | 2,000 | 2,300  |     |     | 4,600  | C#*D#*E#*F# |
| 4    |                      |       | 1,000 | 13,000 |     |     | 13,000 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

|    |                         |   |       |        |  |  |        |                       |
|----|-------------------------|---|-------|--------|--|--|--------|-----------------------|
| 5  | Subtotal                | S |       |        |  |  | 26,100 | SUMSUBTOTAL(G1:G4)    |
| 7  | Sobre vorera:           |   |       |        |  |  |        |                       |
| 8  | Oest 1                  |   | 1,000 | 3,200  |  |  | 3,200  | C#*D#*E#*F#           |
| 9  | Oest 2                  |   | 1,000 | 6,300  |  |  | 6,300  | C#*D#*E#*F#           |
| 10 |                         |   | 2,000 | 1,700  |  |  | 3,400  | C#*D#*E#*F#           |
| 11 | Central oest            |   | 1,000 | 4,500  |  |  | 4,500  | C#*D#*E#*F#           |
| 12 |                         |   | 1,000 | 2,500  |  |  | 2,500  | C#*D#*E#*F#           |
| 13 | Central est 1           |   | 1,000 | 8,100  |  |  | 8,100  | C#*D#*E#*F#           |
| 14 |                         |   | 1,000 | 2,700  |  |  | 2,700  | C#*D#*E#*F#           |
| 15 | Central est 2           |   | 1,000 | 2,000  |  |  | 2,000  | C#*D#*E#*F#           |
| 16 | Est 1                   |   | 1,000 | 2,150  |  |  | 2,150  | C#*D#*E#*F#           |
| 17 |                         |   | 1,000 | 5,800  |  |  | 5,800  | C#*D#*E#*F#           |
| 18 | Est 2                   |   | 1,000 | 20,600 |  |  | 20,600 | C#*D#*E#*F#           |
| 19 | Subtotal                | S |       |        |  |  | 61,250 | SUMSUBTOTAL(G6:G18 )  |
| 21 | Sobre vorera asfaltada: |   |       |        |  |  |        |                       |
| 22 | Rasa aigua regenerada   |   | 2,000 | 20,000 |  |  | 40,000 | C#*D#*E#*F#           |
| 23 | Subtotal                | S |       |        |  |  | 40,000 | SUMSUBTOTAL(G20:G22 ) |

TOTAL AMIDAMENT 127,350

|   |          |    |                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|---|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 6 | F219U251 | M2 | FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR |  |  |  |  |  |
|---|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text                    | Tipus | [C]   | [D]   | [E]    | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-------------------------|-------|-------|-------|--------|-----|--------|-------------|
| 1    | Previsió (a justificar) |       |       |       |        |     |        |             |
| 2    | Pas vianants central    |       | 1,000 | 3,000 | 13,000 |     | 39,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 39,000

|   |          |   |                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 7 | F213U005 | U | ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text             | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | papereres de peu |       | 5,000 |     |     |     | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | papera penjada   |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,000

|   |          |   |                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 8 | F213U001 | U | ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUAUS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCs AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 6,000 |     |     |     | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,000

OBRES DE REFORMA DEL CARRER DE L' ALCALDE RIBÉ  
AJUNTAMENT DE SABADELL - PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ URBANA DE L' ÀMBIT GRAN VIA-RIPOLL  
JULIOL 2025

AMIDAMENTS

|   |          |   |                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 9 | F213U010 | M | ARRENCADA DE BARANA METÀL·LICA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text               | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|--------------------|-------|-------|-------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Escales extrem est |       | 2,000 | 3,000 |     |     | 6,000  | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Extrem oest        |       | 5,000 | 4,000 |     |     | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 26,000

|    |          |   |                                                                                               |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 10 | F213U0X7 | U | DESMUNTATGE DE SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS, I ACOPI PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ. |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

|    |          |   |                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 11 | F213PBUS | U | DESMUNTATGE DE CABINA PARADA BUS / TAXÍ, INCLOU RECOL·LOCACIÓ (INCLOURE NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES PER EL CORRECTE FUNCIONAMENT. |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text           | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Marquesina est |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

|    |          |   |                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 12 | F213PMNL | U | DESMUNTATGE DE MONOLIT PARADA BUS, INCLOU ARRENCADA DE FONAMENTACIÓ EXISTENT, TAPAT DE FORAT, CÀRREGA I TRANSPORT DE L'ELEMENT DESMUNTAT A MAGATZEM MUNICIPAL. |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text        | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Monolit bus |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 13 | F213BUST | U | DESMUNTATGE DE BUSTIA CORREUS PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ, INCLOU RECOL·LOCACIÓ (INCLOURE NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES PER EL CORRECTE FUNCIONAMENT. |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 14 | F213LLUM | U | DESMUNTATGE DE FANALS TIPUS COLUMNA, DE FINS A 4 M D'ALÇADA, PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ, INCLOU RECOL·LOCACIÓ (INCLOURE NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES PER EL CORRECTE FUNCIONAMENT. |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text           | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Escala central |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Escala est     |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Rampa plàtans  |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,000



AMIDAMENTS

|    |                               |   |       |        |       |       |        |                      |
|----|-------------------------------|---|-------|--------|-------|-------|--------|----------------------|
| 2  | Parterre P02 oest             |   | 1,000 | 2,200  | 0,300 | 0,200 | 0,132  | C#*D#*E#*F#          |
| 3  | Parterre P02 est              |   | 1,000 | 8,800  | 0,300 | 0,200 | 0,528  | C#*D#*E#*F#          |
| 4  | Escala central - mur dret     |   | 1,000 | 8,000  | 0,800 | 0,200 | 1,280  | C#*D#*E#*F#          |
| 5  |                               |   | 1,000 | 9,800  | 1,200 | 0,200 | 2,352  | C#*D#*E#*F#          |
| 6  | Escala central - mur esquerra |   | 1,000 | 10,000 | 1,600 | 0,200 | 3,200  | C#*D#*E#*F#          |
| 7  |                               |   | 1,000 | 11,500 | 1,000 | 0,200 | 2,300  | C#*D#*E#*F#          |
| 8  | Escala central - mur inclinat |   | 1,000 | 20,000 | 0,700 | 0,200 | 2,800  | C#*D#*E#*F#          |
| 9  | Subtotal                      | S |       |        |       |       | 12,592 | SUMSUBTOTAL(G1:G8)   |
| 11 | Armari instal.lacions:        |   |       |        |       |       |        |                      |
| 12 | extrem oest                   |   | 1,000 | 0,900  | 0,500 | 0,800 | 0,360  | C#*D#*E#*F#          |
| 13 | parterre P05                  |   | 1,000 | 0,900  | 0,500 | 0,800 | 0,360  | C#*D#*E#*F#          |
| 14 | Subtotal                      | S |       |        |       |       | 0,720  | SUMSUBTOTAL(G10:G13) |

TOTAL AMIDAMENT 13,312

|    |          |   |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 20 | F21DU00X | U | DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS ENDERROC CONNEXIÓ A TUB CLAVEGUERAM, EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). I CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text           | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Escala central |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

|    |          |   |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 21 | F219U000 | U | DEMOLICIÓ D'ARQUETA O PERICÓ, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA LA TAPA). I CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text                    | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Previsió (a justificar) |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

|    |          |    |                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|----|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 22 | F21BUFRE | M2 | FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORIZONTALS, AMB FRESADORA, I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. |  |  |  |  |  |
|----|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text                    | Tipus | [C]   | [D]   | [E]     | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|-------------------------|-------|-------|-------|---------|-----|---------|-------------|
| 1    | Previsió (a justificar) |       | 1,000 | 1,000 | 150,000 |     | 150,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 150,000

|         |    |                                   |
|---------|----|-----------------------------------|
| OBRA    | 01 | PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ |
| CAPÍTOL | 02 | MOVIMENTS DE TERRES               |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                             |
|------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | F221U05X | M3 | EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA DE TERRES A CAMIÓ O CONTENIDOR |

| Num. | Text                   | Tipus | [C]   | [D]   | [E]       | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |
|------|------------------------|-------|-------|-------|-----------|-------|---------|-------------|
| 1    | De parterre a paviment |       | 1,000 | 1,000 | 1.099,000 | 0,100 | 109,900 | C#*D#*E#*F# |



OBRES DE REFORMA DEL CARRER DE L' ALCALDE RIBÉ  
AJUNTAMENT DE SABADELL - PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ URBANA DE L' ÀMBIT GRAN VIA-RIPOLL  
JULIOL 2025

AMIDAMENTS

|    |                           |   |       |         |       |       |        |                      |
|----|---------------------------|---|-------|---------|-------|-------|--------|----------------------|
| 12 |                           |   | 1,000 | 9,600   | 0,200 | 0,100 | 0,192  | C#*D#*E#*F#          |
| 13 |                           |   | 5,000 | 6,000   | 0,200 | 0,100 | 0,600  | C#*D#*E#*F#          |
| 14 |                           |   | 1,000 | 7,600   | 0,200 | 0,100 | 0,152  | C#*D#*E#*F#          |
| 15 |                           |   | 3,000 | 12,200  | 0,200 | 0,100 | 0,732  | C#*D#*E#*F#          |
| 16 |                           |   | 1,000 | 8,200   | 0,200 | 0,100 | 0,164  | C#*D#*E#*F#          |
| 17 |                           |   | 1,000 | 12,800  | 0,200 | 0,100 | 0,256  | C#*D#*E#*F#          |
| 18 |                           |   | 1,000 | 13,700  | 0,200 | 0,100 | 0,274  | C#*D#*E#*F#          |
| 19 |                           |   | 1,000 | 9,400   | 0,200 | 0,100 | 0,188  | C#*D#*E#*F#          |
| 20 |                           |   | 1,000 | 15,400  | 0,200 | 0,100 | 0,308  | C#*D#*E#*F#          |
| 21 |                           |   | 1,000 | 15,800  | 0,200 | 0,100 | 0,316  | C#*D#*E#*F#          |
| 22 | Subtotal                  | S |       |         |       |       | 6,266  | SUMSUBTOTAL(G7:G21)  |
| 24 | Bases vorades jardí:      |   |       |         |       |       |        |                      |
| 25 | Parterre P02              |   | 1,000 | 220,500 | 0,200 | 0,100 | 4,410  | C#*D#*E#*F#          |
| 26 | Parterre P03              |   | 1,000 | 163,300 | 0,200 | 0,100 | 3,266  | C#*D#*E#*F#          |
| 27 | Parterre P03 - rampa      |   | 1,000 | 75,500  | 0,200 | 0,100 | 1,510  | C#*D#*E#*F#          |
| 28 | Parterre P04              |   | 1,000 | 60,800  | 0,200 | 0,100 | 1,216  | C#*D#*E#*F#          |
| 29 | Parterre P05              |   | 1,000 | 14,000  | 0,200 | 0,100 | 0,280  | C#*D#*E#*F#          |
| 30 | Subtotal                  | S |       |         |       |       | 10,682 | SUMSUBTOTAL(G23:G29) |
| 32 | Bases vorada carril bici  |   |       |         |       |       |        |                      |
| 33 | Previsió (a justificar)   |   | 1,000 | 282,500 | 0,300 | 0,100 | 8,475  | C#*D#*E#*F#          |
| 34 | Subtotal                  | S |       |         |       |       | 8,475  | SUMSUBTOTAL(G31:G33) |
| 36 | Bases vorada T5 + rigola: |   |       |         |       |       |        |                      |
| 37 | Pas vianants central      |   | 2,000 | 2,000   | 0,500 | 0,250 | 0,500  | C#*D#*E#*F#          |
| 38 |                           |   | 1,000 | 13,000  | 0,500 | 0,250 | 1,625  | C#*D#*E#*F#          |
| 39 | Subtotal                  | S |       |         |       |       | 2,125  | SUMSUBTOTAL(G35:G38) |
| 41 | Bases vorada T5:          |   |       |         |       |       |        |                      |
| 42 | Pas vianants central      |   | 2,000 | 1,500   | 0,400 | 0,250 | 0,300  | C#*D#*E#*F#          |
| 43 | Pas vianants est          |   | 3,000 | 1,500   | 0,400 | 0,250 | 0,450  | C#*D#*E#*F#          |
| 44 | Subtotal                  | S |       |         |       |       | 0,750  | SUMSUBTOTAL(G40:G43) |
| 46 | Bases anivellament Murs:  |   |       |         |       |       |        |                      |
| 47 | M1/M2.1                   |   | 1,000 | 7,200   | 2,800 | 0,150 | 3,024  | C#*D#*E#*F#          |
| 48 | M2                        |   | 1,000 | 6,000   | 0,700 | 0,150 | 0,630  | C#*D#*E#*F#          |
| 49 | M3                        |   | 1,000 | 10,100  | 0,900 | 0,150 | 1,364  | C#*D#*E#*F#          |
| 50 | M3.1                      |   | 1,000 | 1,800   | 0,900 | 0,150 | 0,243  | C#*D#*E#*F#          |
| 51 | M4                        |   | 1,000 | 12,200  | 1,200 | 0,150 | 2,196  | C#*D#*E#*F#          |
| 52 | M4.1                      |   | 1,000 | 1,500   | 1,200 | 0,150 | 0,270  | C#*D#*E#*F#          |
| 53 | M5                        |   | 1,000 | 12,200  | 1,200 | 0,150 | 2,196  | C#*D#*E#*F#          |
| 54 | M5.1                      |   | 1,000 | 3,500   | 0,700 | 0,150 | 0,368  | C#*D#*E#*F#          |
| 55 | Subtotal                  | S |       |         |       |       | 10,291 | SUMSUBTOTAL(G45:G54) |
| 57 | Fonament nova parada bus  |   |       |         |       |       |        |                      |

AMIDAMENTS

|    |                         |   |       |       |       |        |        |                      |
|----|-------------------------|---|-------|-------|-------|--------|--------|----------------------|
| 58 | est                     |   | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000  | 2,000  | C#*D#*E#*F#          |
| 59 | oest                    |   | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000  | 2,000  | C#*D#*E#*F#          |
| 60 | Subtotal                | S |       |       |       |        | 4,000  | SUMSUBTOTAL(G56:G59) |
| 63 | Previsió (a justificar) |   | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 10,000 | 10,000 | C#*D#*E#*F#          |

TOTAL AMIDAMENT 108,409

|   |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|---|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 6 | F222U210 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALESVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. |  |  |  |  |  |
|---|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text                            | Tipus | [C]   | [D]    | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula            |
|------|---------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------------------|
| 1    | Embornal a clavegueram (anular) |       | 1,000 | 6,500  | 1,000 | 2,000 | 13,000 | C#*D#*E#*F#        |
| 2    | Embornal a clavegueram (nou)    |       | 1,000 | 4,300  | 1,000 | 2,000 | 8,600  | C#*D#*E#*F#        |
| 3    |                                 |       | 1,000 | 16,000 | 1,000 | 2,000 | 32,000 | C#*D#*E#*F#        |
| 4    |                                 |       | 1,000 | 8,100  | 1,000 | 2,000 | 16,200 | C#*D#*E#*F#        |
| 5    | Enllumenat parada bus oest      |       | 1,000 | 21,000 | 1,000 | 0,500 | 10,500 | C#*D#*E#*F#        |
| 6    | Rasa aigua regenerada           |       | 1,000 | 20,000 | 1,000 | 0,800 | 16,000 | C#*D#*E#*F#        |
| 7    | Subtotal                        | S     |       |        |       |       | 96,300 | SUMSUBTOTAL(G1:G6) |

TOTAL AMIDAMENT 96,300

|   |          |    |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|---|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 7 | F228U050 | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. |  |  |  |  |  |
|---|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text                            | Tipus | [C]   | [D]    | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula            |
|------|---------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------------------|
| 1    | Embornal a clavegueram (anular) |       | 1,000 | 6,500  | 1,000 | 1,800 | 11,700 | C#*D#*E#*F#        |
| 2    | Embornal a clavegueram (nou)    |       | 1,000 | 4,300  | 1,000 | 1,800 | 7,740  | C#*D#*E#*F#        |
| 3    |                                 |       | 1,000 | 16,000 | 1,000 | 1,800 | 28,800 | C#*D#*E#*F#        |
| 4    |                                 |       | 1,000 | 8,100  | 1,000 | 1,800 | 14,580 | C#*D#*E#*F#        |
| 5    | Enllumenat parada bus oest      |       | 1,000 | 21,000 | 1,000 | 0,300 | 6,300  | C#*D#*E#*F#        |
| 6    | Rasa aigua regenerada           |       | 1,000 | 20,000 | 1,000 | 0,600 | 12,000 | C#*D#*E#*F#        |
| 7    | Subtotal                        | S     |       |        |       |       | 81,120 | SUMSUBTOTAL(G1:G6) |

TOTAL AMIDAMENT 81,120

|   |          |    |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|---|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 8 | F221URUN | M3 | INCREMENT DE PREU PER TROBAR RUNES A L'EXCAVACIÓ (NOMÉS ES CERTIFICARAN LES RUNES QUE LA DIRECCIO DE L'OBRA COMPROVI IN SITU) |  |  |  |  |  |
|---|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text                    | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F]    | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------------|
| 1    | Previsió (a justificar) |       | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 25,000 | 25,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 25,000

|   |          |    |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|---|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 9 | F227U951 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. |  |  |  |  |  |
|---|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text                   | Tipus | [C]   | [D]   | [E]       | [F] | TOTAL     | Fórmula     |
|------|------------------------|-------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------------|
| 1    | De parterre a paviment |       | 1,000 | 1,000 | 1.099,000 |     | 1.099,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | De paviment a paviment |       | 1,000 | 1,000 | 2.389,000 |     | 2.389,000 | C#*D#*E#*F# |

OBRES DE REFORMA DEL CARRER DE L' ALCALDE RIBÉ  
AJUNTAMENT DE SABADELL - PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ URBANA DE L'ÀMBIT GRAN VIA-RIPOLL  
JULIOL 2025

AMIDAMENTS

|                 |  |           |
|-----------------|--|-----------|
| TOTAL AMIDAMENT |  | 3.488,000 |
|-----------------|--|-----------|

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ  
CAPÍTOL 03 SANEJAMENT

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | F210U010 | M  | CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, INCLÒS CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR |

| Num. | Text                    | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Previsió (a justificar) |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 3,000

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | FD11UNEJ | U | JORNADA TREBALLS DE NETEJA DE COL·LECTOR EXISTENT AMB INSPECCIÓ AMB CÀMERA, PER CONEIXER L'ESTAT DEL CLAVEGUERAM, S'INCLOU EL TRASLLAT D'EQUIPS I LES FEINES D'OFICINA TÈCNICA PER L'ELABORACIÓ D'INFORME DESCRIPTIU DELS TREBALLS REALITZATS I ANALISIS DE VIDEO |
|---|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | FDD1U0X1 | U | POU DE REGISTRE D'1 M DE D.INT., 7,5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ I MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60, AMB LLEENDA. S'INCLOU DESCOBRIMENT D'ENTRONCAMENT ACTUAL |
|---|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

|   |          |   |                                                                                      |
|---|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | FDD1U246 | U | ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO |
|---|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 6,000 |     |     |     | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,000

|   |          |   |                                                                                                                                                                                             |
|---|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | FDD1U050 | M | SUPLEMENT DE POU DE REGISTRE D'1 M DE DIÀMETRE INT., AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, EL RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20 I ELS GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ. |
|---|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text                    | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Previsió (a justificar) |       | 6,000 |     |     |     | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,000

AMIDAMENTS

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 6 | FDD1U247 | U | SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL,, D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 6,000 |     |     |     | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,000

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 7 | FD75UC03 | U | CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL·LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR. |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text                              | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-----------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Entroncament nou pou              |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Nou embornal pas vianants central |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Nova reixa a rampa central        |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Nova reixa a escala central       |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Nova reixa a connexió PI.MH       |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 8,000

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 8 | FDCJUMER | U | EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 9 | FDCKU3CF | M | REIXA INTERCEPTORA DE 30 CM D'AMPLADA FORMADA PER CANAL DE FORMIGÓ POLIMER AMB PENDENT INTERIOR, AMB PERFIL LATERAL, AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA NERVADA CLASSE C250, FIXE I P.P. DE REIXA ABATIBLE ALS EXTREMS I CADA 10 M. DE LA CASA ULMA/ACO O EQUIVALENT. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 30 CM DE GRUIX, I PECES ESPECIALS I DE CONNEXIÓ SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE. |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text           | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Rampa central  |       | 1,000 | 1,900 |     |     | 1,900 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Escala central |       | 1,000 | 6,000 |     |     | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Connexió PI.MH |       | 1,000 | 6,000 |     |     | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 13,900

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 10 | FD75U030 | M | CLAVEGUERÓ AMB TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 30 CM DE DIÀMETRE INT. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-15 DE 10 CM DE GRUIX, RECOBRIMENT FINS A MIG TUB I ARGOLLAT AMB FORMIGÓ HNE-15 I P.P. D'ACOBLEMENTS. |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text                | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------------------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Reixa rampa central |       | 1,000 | 4,300  |     |     | 4,300  | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Nou embornal        |       | 1,000 | 16,000 |     |     | 16,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Connexió PI.MH      |       | 1,000 | 8,000  |     |     | 8,000  | C#*D#*E#*F# |



AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 F978U44X M RIGOLA DE FORMIGÓ HM-30/F/20/X0 DE 30X20 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M.

| Num. | Text                           | Tipus | [C]   | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|--------------------------------|-------|-------|---------|-----|-----|---------|-------------|
| 1    | alineació de vial              |       | 1,000 | 327,000 |     |     | 327,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | península pas vianants central |       | 2,000 | 2,000   |     |     | 4,000   | C#*D#*E#*F# |
| 3    |                                |       | 1,000 | 13,000  |     |     | 13,000  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 344,000

4 F965U0PX M VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM (TIPUS P2 O TJ8 DE BREINCO O SIMILAR, A DECIDIR A OBRA PER DF), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ FRESC HNE-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB BEURADA DE CIMENT.

| Num. | Text                 | Tipus | [C]   | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula            |
|------|----------------------|-------|-------|---------|-----|-----|---------|--------------------|
| 1    | Bases vorades jardí: |       |       |         |     |     |         |                    |
| 2    | Parterre P02         |       | 1,000 | 220,500 |     |     | 220,500 | C#*D#*E#*F#        |
| 3    | Parterre P03         |       | 1,000 | 163,300 |     |     | 163,300 | C#*D#*E#*F#        |
| 4    | Parterre P03 - rampa |       | 1,000 | 75,500  |     |     | 75,500  | C#*D#*E#*F#        |
| 5    | Parterre P04         |       | 1,000 | 60,800  |     |     | 60,800  | C#*D#*E#*F#        |
| 6    | Parterre P05         |       | 1,000 | 14,000  |     |     | 14,000  | C#*D#*E#*F#        |
| 7    | Subtotal             | S     |       |         |     |     | 534,100 | SUMSUBTOTAL(G1:G6) |

TOTAL AMIDAMENT 534,100

5 F9F1UM05 M MESTRA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 20X10X7 CM, COLOR GRIS, ACABAT LLIS, AMB LES ARESTES VIVES A LES 4 CARES, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX, REBLERT DE JUNTES AMB BEURADA DE CIMENT, S'INCLOU L'ANIVELLAT I EL TALL DE PECES AMB DISC.

| Num. | Text           | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Escala est     |       | 1,000 | 1,900 |     |     | 1,900 | C#*D#*E#*F# |
| 2    |                |       | 1,000 | 1,600 |     |     | 1,600 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Escala central |       | 1,000 | 2,100 |     |     | 2,100 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 5,600

6 F9F1UM11 M MESTRA DE 20 CM D'AMPLÀRIA, DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 40X20X7 CM, COLOR GRIS, ACABAT LLIS, AMB LES ARESTES VIVES A LES 4 CARES, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX, REBLERT DE JUNTES AMB BEURADA DE CIMENT, S'INCLOU L'ANIVELLAT I EL TALL DE PECES AMB DISC.

| Num. | Text                  | Tipus | [C]    | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|-----------------------|-------|--------|---------|-----|-----|---------|-------------|
| 1    | Línia d'arbrat        |       | 1,000  | 279,000 |     |     | 279,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Separació carril bici |       | 1,000  | 282,500 |     |     | 282,500 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Base fanals           |       | 24,000 | 0,400   |     |     | 9,600   | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Accés parking         |       | 2,000  | 21,000  |     |     | 42,000  | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Connexió PI.MH        |       | 1,000  | 2,600   |     |     | 2,600   | C#*D#*E#*F# |

OBRES DE REFORMA DEL CARRER DE L' ALCALDE RIBÉ  
AJUNTAMENT DE SABADELL - PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ URBANA DE L' ÀMBIT GRAN VIA-RIPOLL  
JULIOL 2025

AMIDAMENTS

|   |                               |  |       |       |  |  |        |             |
|---|-------------------------------|--|-------|-------|--|--|--------|-------------|
| 6 | Escala est                    |  | 1,000 | 5,800 |  |  | 5,800  | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Límit nord escala central     |  | 1,000 | 8,100 |  |  | 8,100  | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Extrems desviació carril bici |  | 2,000 | 7,000 |  |  | 14,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 643,600

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 7 | F9F1UM51 | M | MESTRA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 40X40X7 CM, COLOR GRIS, ACABAT LLIS, AMB LES ARESTES VIVES A LES 4 CARES, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX, REBLERT DE JUNTES AMB BEURADA DE CIMENT, S'INCLOU L'ANIVELLAT I EL TALL DE PECES AMB DISC. |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text              | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Pas vianants oest |       | 1,000 | 2,000 |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

|   |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 8 | P992-X910 | M | FORMACIÓ D'ESCOCELL, AMB PECES DE MORTER DE CIMENT TIPUS FIOL, DE MIDES 100-110-120X20X8 CM, D'UN CANTELL BISELLAT (PECES RECTES I PECES DE GIR), REJUNTADES AMB MORTER 1:4 (M-8) ELABORAT A L'OBRA I BASE DE FORMIGÓ FRESC D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20. INCLOU TALL DE PECES I MERMES. |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text            | Tipus | [C]    | [D]    | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula                |
|------|-----------------|-------|--------|--------|-----|-----|---------|------------------------|
| 1    | Escocells Fiols |       | 17,000 | 6,600  |     |     | 112,200 | C#*D#*E#*F#            |
| 2    |                 |       | 2,000  | 10,600 |     |     | 21,200  | C#*D#*E#*F#            |
| 3    |                 |       | 2,000  | 6,800  |     |     | 13,600  | C#*D#*E#*F#            |
| 4    |                 |       | 1,000  | 7,200  |     |     | 7,200   | C#*D#*E#*F#            |
| 5    |                 |       | 1,000  | 9,600  |     |     | 9,600   | C#*D#*E#*F#            |
| 6    |                 |       | 5,000  | 6,000  |     |     | 30,000  | C#*D#*E#*F#            |
| 7    |                 |       | 1,000  | 7,600  |     |     | 7,600   | C#*D#*E#*F#            |
| 8    |                 |       | 3,000  | 12,200 |     |     | 36,600  | C#*D#*E#*F#            |
| 9    |                 |       | 1,000  | 8,200  |     |     | 8,200   | C#*D#*E#*F#            |
| 10   |                 |       | 1,000  | 12,800 |     |     | 12,800  | C#*D#*E#*F#            |
| 11   |                 |       | 1,000  | 13,700 |     |     | 13,700  | C#*D#*E#*F#            |
| 12   |                 |       | 1,000  | 9,400  |     |     | 9,400   | C#*D#*E#*F#            |
| 13   |                 |       | 1,000  | 15,400 |     |     | 15,400  | C#*D#*E#*F#            |
| 14   |                 |       | 1,000  | 15,800 |     |     | 15,800  | C#*D#*E#*F#            |
| 15   | Subtotal        | S     |        |        |     |     | 313,300 | SUMSUBTOTAL(G1:G14 )   |
| 17   | 25% mermes      | P     | 25,000 |        |     |     | 78,325  | PERORIGEN(G1:G16,C 17) |

TOTAL AMIDAMENT 391,625

|   |           |   |                                                                                             |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 9 | P992-X91Q | M | SUPLEMENT DE COST PER SUBMINISTRE DE PECES D'ESCOCELL TIPUS FIOL DE COLOR A ESCOLLIR PER DF |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text            | Tipus | [C]    | [D]    | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|-----------------|-------|--------|--------|-----|-----|---------|-------------|
| 1    | Escocells Fiols |       | 17,000 | 6,600  |     |     | 112,200 | C#*D#*E#*F# |
| 2    |                 |       | 2,000  | 10,600 |     |     | 21,200  | C#*D#*E#*F# |
| 3    |                 |       | 2,000  | 6,800  |     |     | 13,600  | C#*D#*E#*F# |
| 4    |                 |       | 1,000  | 7,200  |     |     | 7,200   | C#*D#*E#*F# |
| 5    |                 |       | 1,000  | 9,600  |     |     | 9,600   | C#*D#*E#*F# |



AMIDAMENTS

| Num. | Text                    | Tipus | [C]   | [D]   | [E]    | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-------------------------|-------|-------|-------|--------|-----|--------|-------------|
| 1    | Previsió (a justificar) |       | 1,000 | 1,000 | 10,000 |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 10,000

|    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|----|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 14 | F9E1UX25 | M2 | PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE CIMENT, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. |  |  |  |  |  |
|----|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text                       | Tipus | [C]   | [D]   | [E]     | [F] | TOTAL   | Fórmula            |
|------|----------------------------|-------|-------|-------|---------|-----|---------|--------------------|
| 1    | 4 Pastilles:               |       |       |       |         |     |         |                    |
| 2    | Extrem oest                |       | 1,000 | 1,000 | 103,000 |     | 103,000 | C#*D#*E#*F#        |
| 3    | Connexió Pl.MH             |       | 1,000 | 1,000 | 88,000  |     | 88,000  | C#*D#*E#*F#        |
| 4    | Extrems vorera habitatges  |       | 1,000 | 1,000 | 19,000  |     | 19,000  | C#*D#*E#*F#        |
| 5    |                            |       | 1,000 | 1,000 | 13,000  |     | 13,000  | C#*D#*E#*F#        |
| 6    | Pas vianants oest (botons) |       | 1,000 | 5,000 | 0,600   |     | 3,000   | C#*D#*E#*F#        |
| 7    | Subtotal                   | S     |       |       |         |     | 226,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G6) |

TOTAL AMIDAMENT 226,000

|    |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|----|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 15 | P9F3-X203 | M2 | PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 60X40X7 CM, EN COMBINACIÓ DE FINS A 5 COLORS A ESCOLLIR PER DF, ACABAT LLIS, COL·LOCAT A TRENCAJUNT A TERÇOS, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3CM DE GRUIX, REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ |  |  |  |  |  |
|----|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text                         | Tipus | [C]   | [D]   | [E]       | [F] | TOTAL     | Fórmula     |
|------|------------------------------|-------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------------|
| 1    | Vorera                       |       | 1,000 | 1,000 | 1.212,000 |     | 1.212,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Extrem est                   |       | 1,000 | 1,000 | 147,000   |     | 147,000   | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Rampa+extrems escala central |       | 1,000 | 1,000 | 203,000   |     | 203,000   | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Connexió Pl.MH               |       | 1,000 | 1,000 | 78,000    |     | 78,000    | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1.640,000

|    |          |    |                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|----|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 16 | F931U120 | M2 | BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 20 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. |  |  |  |  |  |
|----|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text          | Tipus | [C]   | [D]   | [E]     | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|---------------|-------|-------|-------|---------|-----|---------|-------------|
| 1    | Franja arbrat |       | 1,000 | 1,000 | 245,000 |     | 245,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 245,000

|    |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|----|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 17 | P9F2-UX01 | M2 | PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS VIA VERDA DE SORIGUÉ O SIMILAR, DE 28X14X8 CM (25 UT/M2), COLOR A ESCOLLIR PER D.F., COL·LOCAT A L'ESTESA AMB ULL DE PERDIU I JUNTA DE 3 CM REOMPLERTA AMB SORRA/TERRA, SOBRE TERRENY COMPACTAT. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT AMB SORRA. |  |  |  |  |  |
|----|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text          | Tipus | [C]   | [D]   | [E]     | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|---------------|-------|-------|-------|---------|-----|---------|-------------|
| 1    | Franja arbrat |       | 1,000 | 1,000 | 245,000 |     | 245,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 245,000

AMIDAMENTS

|    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|----|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 18 | F9B5U158 | M2 | PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE GRANIT GRIS LOURO DE 20X10X10 CM. ACABAT FLAMEJAT/GRANALLAT AMB ELS LATERALS TRONZATS (38 UT/M2), COL·LOCAT A L'ESTESA AMB ULL DE PERDIU I JUNTA DE LLAMBORDES DE 1-1.5 CM. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT AMB SORRA. LA DENSITAT MÍNIMA SERÀ DE 2,63 KG / DM., LA SEVA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ SERÀ SUPERIOR A 160 MPA, LA SEVA RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ SERÀ MÉS GRAN DE 12,1 MPA, I LA SEVA ABSORCIÓ MÀXIMA A PRESSIÓ ATMOSFÈRICA DE L'0,4%. DENOMINACIÓ PETROGRÀFICA: GRANIT DE DUES MIQUES, AMB OXIDACIÓ GENERALITZADA, MINERALS PRINCIPALS: FELDSPAT POTÀSSIC 35%, QUARS 32%, PLAGIOCLASA 20%, 7% MOSCOVITA, 5% BIOTITA 1% ACCESSORIS. |  |  |  |  |  |
|----|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text                    | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 1    | Previsió (a justificar) |       | 1,000 | 1,000 | 5,000 |     | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 5,000

|    |           |    |                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|----|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 19 | P9F2-XD03 | M2 | PAVIMENT DE LLAMBORDA DRENANT TIPUS "ECODRAIN" DE SORIGUÉ O SIMILAR,MIDES 20X20X8 CM, COLOR A DECIDIR PER D.F., COL·LOCAT SOBRE TERRENY COMPACTAT |  |  |  |  |  |
|----|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text                    | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 1    | Previsió (a justificar) |       | 1,000 | 1,000 | 5,000 |     | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 5,000

|    |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|----|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 20 | P9F3-UL33 | M | FRANJA DE 60 CM D'AMPLADA REALITZAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PODOTÀCTIL AMB BOTONERA, PER PAS DE VIANANTS DE 60X40X7 CM, COLOR GRIS, ACABAT LLIS, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M15, DE 3 CM DE GRUIX MÀXIM, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA M15,REJUNTAT AMB BEURADA LÍQUIDA DE CIMENT. |  |  |  |  |  |
|----|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text                 | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Pas vianants central |       | 1,000 | 6,000 |     |     | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,000

|    |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|----|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 21 | P9F3-UM36 | M | FRANJA DE 40 CM D'AMPLADA REALITZAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PODOTÀCTIL RANURAT, PER PAS DE VIANANTS DE 60X40X7 CM, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX MÀXIM, REJUNTAT AMB BEURADA LÍQUIDA DE CIMENT. |  |  |  |  |  |
|----|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text              | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-------------------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Pas vianants oest |       | 1,000 | 17,600 |     |     | 17,600 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Connexió PI.MH    |       | 1,000 | 6,000  |     |     | 6,000  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Pas vianants est  |       | 1,000 | 6,000  |     |     | 6,000  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Extrem est        |       | 2,000 | 15,500 |     |     | 31,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 60,600

|    |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|----|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 22 | P9F3-UM34 | M | FRANJA DE 80 CM D'AMPLADA REALITZAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PODOTÀCTIL RANURAT, PER PAS DE VIANANTS DE 60X40X7 CM, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX MÀXIM, REJUNTAT AMB BEURADA LÍQUIDA DE CIMENT. |  |  |  |  |  |
|----|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text                   | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Extrems escala central |       | 2,000 | 3,600 |     |     | 7,200 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Extrem escala est      |       | 1,000 | 2,400 |     |     | 2,400 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Pas vianants central   |       | 1,000 | 4,600 |     |     | 4,600 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Pas vianants oest      |       | 1,000 | 3,200 |     |     | 3,200 | C#*D#*E#*F# |





AMIDAMENTS

|    |                           |  |       |        |       |  |        |             |
|----|---------------------------|--|-------|--------|-------|--|--------|-------------|
| 1  | Trasdossats murs gabions: |  |       |        |       |  |        |             |
| 2  | M1                        |  | 1,000 | 3,600  | 1,600 |  | 5,760  | C#*D#*E#*F# |
| 3  | M2                        |  | 1,000 | 6,000  | 1,000 |  | 6,000  | C#*D#*E#*F# |
| 4  | M2.1                      |  | 1,000 | 6,000  | 1,800 |  | 10,800 | C#*D#*E#*F# |
| 5  | M3                        |  | 1,000 | 10,000 | 0,600 |  | 6,000  | C#*D#*E#*F# |
| 6  | M3.1                      |  | 1,000 | 2,000  | 0,600 |  | 1,200  | C#*D#*E#*F# |
| 7  | M4                        |  | 1,000 | 12,000 | 1,100 |  | 13,200 | C#*D#*E#*F# |
| 8  | M4.1                      |  | 1,000 | 2,000  | 1,100 |  | 2,200  | C#*D#*E#*F# |
| 9  | M5                        |  | 1,000 | 12,000 | 0,400 |  | 4,800  | C#*D#*E#*F# |
| 10 | M5.1                      |  | 1,000 | 4,000  | 0,600 |  | 2,400  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 52,360

|   |          |    |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | F225XX01 | M3 | REBLERT DE GRAVES, DE 20 A 40 MM DIÀM MÀXIM., PER A DRENATGE, EN TONGADES DE 30 CM COM A MÀXIM, I COMPACTADES AMB COMPACTADORA MANUAL PETITA TIPUS "RANA" O SIMILAR.<br><br>*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. |
|---|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text                      | Tipus | [C]   | [D]    | [E]   | [F]   | TOTAL | Fórmula     |
|------|---------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------------|
| 1    | Trasdossats murs gabions: |       |       |        |       |       |       |             |
| 2    | M1                        |       | 1,000 | 3,600  | 1,600 | 0,900 | 5,184 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | M2                        |       | 1,000 | 6,000  | 1,000 | 0,300 | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | M2.1                      |       | 1,000 | 6,000  | 1,800 | 0,450 | 4,860 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | M3                        |       | 1,000 | 10,000 | 0,600 | 0,300 | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | M3.1                      |       | 1,000 | 2,000  | 0,600 | 0,300 | 0,360 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | M4                        |       | 1,000 | 12,000 | 1,100 | 0,450 | 5,940 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | M4.1                      |       | 1,000 | 2,000  | 1,100 | 0,450 | 0,990 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | M5                        |       | 1,000 | 12,000 | 0,400 | 0,300 | 1,440 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | M5.1                      |       | 1,000 | 4,000  | 0,600 | 0,300 | 0,720 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 23,094

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | F544UXQ1 | M | SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CORONAMENT DE MUR DE GABIONS, AMB PECES DE GRANIT TIPUS GRIS CASTELLA "GRANILOURO" O "ROSA PORRIÑO" A DECIDIR PER DF EN BASE A APORTACIÓ DE MOSTRES, ACABAT FLAMEJAT, DE 45X45X4 CM, COL.LOCAT. INCLOU BASE D'ASSENTAMENT AMB MORTER O FORMIGÓ, DE GRUIX 5CM. |
|---|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | M2   |       | 1,000 | 1,800 |     |     | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | M4   |       | 1,000 | 2,700 |     |     | 2,700 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | M5   |       | 2,000 | 1,800 |     |     | 3,600 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | M5.1 |       | 2,000 | 2,700 |     |     | 5,400 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 13,500

|   |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | F9G1UXQ1 | M2 | BASE D'ESCALA DE LLOSA DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.8 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ I ANIVELLAT. INCLOU FORMACIÓ DE GRAONAT I CONNEXIONS DE LA LLOSA ALS MURS LATERALS AMB CONNECTORS DE BARRA CORRUGADA I RESINES EPOXI. |
|---|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



AMIDAMENTS

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 10 | F52GMZ02 | U | <p>SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X70X50/40/30 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.</p> <p>*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.</p> |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | M3   |       | 5,000 |     |     |     | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 5,000

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 11 | F52GMZ03 | U | <p>SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.</p> <p>*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.</p> |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text          | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|---------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | M2            |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | 200X50X100 CM |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | 200X50X70 CM  |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | M2.1          |       |       |     |     |     |       |             |
| 6    | 200X50X100 CM |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | M3            |       |       |     |     |     |       |             |
| 9    | 200X50X70 CM  |       | 5,000 |     |     |     | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | M3.1          |       |       |     |     |     |       |             |
| 12   | 200X50X70 CM  |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14   | M4            |       |       |     |     |     |       |             |
| 15   | 200X50X70 CM  |       | 6,000 |     |     |     | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17   | M4.1          |       |       |     |     |     |       |             |
| 18   | 200X50X70 CM  |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20   | M5            |       |       |     |     |     |       |             |
| 21   | 200X50X100 CM |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 22   | 200X50X60 CM  |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 24   | M5.1          |       |       |     |     |     |       |             |
| 25   | 200X50X100 CM |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 28,000



AMIDAMENTS

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 15 | F52GMZ07 | U | SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X100X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL O 50X50MM . INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.<br><br>*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text                         | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | M1                           |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | 150X100X70CM - MALLA50X50MM  |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | M4.1                         |       |       |     |     |     |       |             |
| 5    | 150X100X70CM - MALLA50X100MM |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 16 | F52GMZ08 | U | SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 40X50X50 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.<br><br>*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | M2.1 |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 17 | F52GMZ09 | U | SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 30X70X55 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL.LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.<br><br>*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text             | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | M1               |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Gabió especial A |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

18

F52GMZ10

U

SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS ESGLAONAT DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X70X75 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.

\*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.

| Num. | Text             | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | M1               |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Gabió especial B |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT1,000

19

F52GMZ11

U

SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X70X90 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.

\*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.

| Num. | Text             | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | M1               |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Gabió especial C |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT1,000

20

P446-DMAC

KG

ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A ELEMENTS D'ANCORATGE FORMATS PER PEÇA COMPOSTA, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB CARGOLS

| Num. | Text                     | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F]       | TOTAL  | Fórmula            |
|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|--------|--------------------|
| 1    | Fonament nova parada bus |       |       |       |       |           |        |                    |
| 2    | platina 400x400x10 mm    |       |       |       |       |           |        |                    |
| 3    | 4d.16 l=70               |       |       |       |       |           |        |                    |
| 4    | est                      |       | 2,000 | 0,160 | 0,010 | 7.850,000 | 25,120 | C#*D#*E#*F#        |
| 5    |                          |       | 8,000 | 0,700 | 1,630 |           | 9,128  | C#*D#*E#*F#        |
| 6    | oest                     |       | 2,000 | 0,160 | 0,010 | 7.850,000 | 25,120 | C#*D#*E#*F#        |
| 7    |                          |       | 8,000 | 0,700 | 1,630 |           | 9,128  | C#*D#*E#*F#        |
| 8    | Subtotal                 | S     |       |       |       |           | 68,496 | SUMSUBTOTAL(G1:G7) |

OBRES DE REFORMA DEL CARRER DE L' ALCALDE RIBÉ  
AJUNTAMENT DE SABADELL - PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ URBANA DE L' ÀMBIT GRAN VIA-RIPOLL  
JULIOL 2025

AMIDAMENTS

Pàg.: 25

|    |           |   |       |  |  |  |       |                      |
|----|-----------|---|-------|--|--|--|-------|----------------------|
| 10 | 5% mermes | P | 5,000 |  |  |  | 3,425 | PERORIGEN(G1:G9,C10) |
|----|-----------|---|-------|--|--|--|-------|----------------------|

TOTAL AMIDAMENT 71,921

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ  
CAPÍTOL 06 BARANES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|------|----|------------|
|------|------|----|------------|

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | FB12BR01 | M | SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CONJUNT DE BARANA, DE 95 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, FORMADA PER DOBLE PASSAMÀ INCLINAT O HORITZONTAL, DE TUB D.30MM I MUNTANTS VERTICLAS I INCLINATS DE PASSAMÀ 30.10 MM, FIXAT A LA BASE AMB PLATINA DE BASE, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN CALENT. SENSE SOLDADURES EN OBRA. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE. |
|---|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text                         | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Escala central - horitzontal |       | 1,000 | 1,400 |     |     | 1,400 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Escala central - inclinada   |       | 6,000 | 1,400 |     |     | 8,400 | C#*D#*E#*F# |
| 3    |                              |       | 2,000 | 2,600 |     |     | 5,200 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 15,000

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | FB12BR02 | M | SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CONJUNT DE BARANA, DE 95 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, FORMADA PER DOBLE PASSAMÀ INCLINAT O HORITZONTAL, DE TUB D.30MM I MUNTANTS VERTICLAS I INCLINATS DE PASSAMÀ 30.10 MM, AMB PROTECCIÓ A CAIGUDES LATERALS A BASE DE MARC DE PLATINA 30.10MM AMB BRÈNDOLES DE D.10MM CADA 10 CM SOLDAT A ESTRUCTURA DE MUNTANTS PRINCIPAL, FIXAT A LA BASE AMB PLATINA DE BASE, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN CALENT. SENSE SOLDADURES EN OBRA. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE. |
|---|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text               | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|--------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | M1 - horitzontal   |       | 1,000 | 1,500 |     |     | 1,500 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | M1 - inclinada     |       | 1,000 | 2,200 |     |     | 2,200 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | M2.1 - horitzontal |       | 2,000 | 2,400 |     |     | 4,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | M4 - horitzontal   |       | 2,000 | 2,400 |     |     | 4,800 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | M4 - horitzontal   |       | 1,000 | 2,200 |     |     | 2,200 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Mostra             |       | 1,000 | 1,500 |     |     | 1,500 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 17,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ  
CAPÍTOL 07 MOBILIARI URBÀ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|------|----|------------|
|------|------|----|------------|

|   |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | PQ12-UR10 | U | BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 0.70 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, AMB REPOSA BRAÇOS, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES |
|---|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

EUR





AMIDAMENTS

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 FPH1U010 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

| Num. | Text                                       | Tipus | [C]   | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|--------------------------------------------|-------|-------|---------|-----|-----|---------|-------------|
| 1    | aparcament cotxes filera, contenidors i cd |       | 1,000 | 295,000 |     |     | 295,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | parada bus oest                            |       | 1,000 | 45,000  |     |     | 45,000  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | parada bus est                             |       | 1,000 | 48,000  |     |     | 48,000  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | voltant aletes tauró                       |       | 1,000 | 21,000  |     |     | 21,000  | C#*D#*E#*F# |
| 5    | discontinu central carril bici             |       | 1,000 | 283,000 |     |     | 283,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | carrils cotxes                             |       | 1,000 | 19,000  |     |     | 19,000  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 711,000

7 FPH1UTR3 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 30 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS

| Num. | Text                  | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-----------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | cediu pas carril bici |       | 6,000 | 1,500 |     |     | 9,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 9,000

8 FPH1UTR4 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS

| Num. | Text                    | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Previsió (a justificar) |       | 1,000 | 1,000 |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FPH1UTR5 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS

| Num. | Text                 | Tipus | [C]    | [D]   | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula            |
|------|----------------------|-------|--------|-------|-----|-----|--------|--------------------|
| 1    | Pas vianants oest    |       | 12,000 | 5,000 |     |     | 60,000 | C#*D#*E#*F#        |
| 2    |                      |       | 1,000  | 8,500 |     |     | 8,500  | C#*D#*E#*F#        |
| 3    | Subtotal             | S     |        |       |     |     | 68,500 | SUMSUBTOTAL(G1:G2) |
| 5    | Pas vianants central |       | 9,000  | 6,000 |     |     | 54,000 | C#*D#*E#*F#        |
| 6    |                      |       | 1,000  | 6,600 |     |     | 6,600  | C#*D#*E#*F#        |
| 7    | Subtotal             | S     |        |       |     |     | 60,600 | SUMSUBTOTAL(G4:G6) |

TOTAL AMIDAMENT 129,100

10 FPH2USU2 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

AMIDAMENTS

|    |                                 |   |       |       |        |       |        |                      |
|----|---------------------------------|---|-------|-------|--------|-------|--------|----------------------|
| 1  | Damer quadricula 50x50cm:       |   |       |       |        |       |        |                      |
| 2  | extrem oest carril bici         |   | 1,000 | 1,000 | 8,500  | 0,500 | 4,250  | C#*D#*E#*F#          |
| 3  |                                 |   | 1,000 | 1,000 | 20,500 | 0,500 | 10,250 | C#*D#*E#*F#          |
| 4  | connexió PI.MH                  |   | 1,000 | 1,000 | 15,000 | 0,500 | 7,500  | C#*D#*E#*F#          |
| 5  | escala central                  |   | 1,000 | 1,000 | 15,000 | 0,500 | 7,500  | C#*D#*E#*F#          |
| 6  | extrem est                      |   | 1,000 | 1,000 | 38,000 | 0,500 | 19,000 | C#*D#*E#*F#          |
| 7  | Subtotal                        | S |       |       |        |       | 48,500 | SUMSUBTOTAL(G1:G6)   |
| 9  | Cediu pas discontinu            |   | 1,000 | 4,500 | 0,500  |       | 2,250  | C#*D#*E#*F#          |
| 10 | Triangle gran pas vianants oest |   | 1,000 | 1,000 | 11,000 |       | 11,000 | C#*D#*E#*F#          |
| 11 | Subtotal                        | S |       |       |        |       | 13,250 | SUMSUBTOTAL(G8:G10)  |
| 13 | LLetres:                        |   |       |       |        |       |        |                      |
| 14 | bus                             |   | 6,000 | 1,000 | 1,500  |       | 9,000  | C#*D#*E#*F#          |
| 15 | cid                             |   | 2,000 | 1,000 | 2,500  |       | 5,000  | C#*D#*E#*F#          |
| 16 | Subtotal                        | S |       |       |        |       | 14,000 | SUMSUBTOTAL(G12:G15) |
| 18 | Fletxes carril bici             |   | 8,000 | 1,000 | 1,500  |       | 12,000 | C#*D#*E#*F#          |
| 19 | Triangle cediu pas              |   | 7,000 | 1,000 | 1,500  |       | 10,500 | C#*D#*E#*F#          |
| 20 | logo bici                       |   | 8,000 | 1,000 | 1,500  |       | 12,000 | C#*D#*E#*F#          |
| 21 | fletxes viari                   |   | 3,000 | 1,000 | 4,000  |       | 12,000 | C#*D#*E#*F#          |
| 22 | cediu pas viari                 |   | 1,000 | 1,000 | 3,000  |       | 3,000  | C#*D#*E#*F#          |
| 23 | Subtotal                        | S |       |       |        |       | 49,500 | SUMSUBTOTAL(G17:G22) |

TOTAL AMIDAMENT 125,250

11 FPH1UTXX M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, COLOR VERMELL

| Num. | Text                        | Tipus | [C]   | [D]   | [E]    | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-----------------------------|-------|-------|-------|--------|-----|--------|-------------|
| 1    | Travessada carril bici oest |       | 1,000 | 1,000 | 34,000 |     | 34,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 34,000

12 FPX7U46B U PERICÓ REGISTRABLE, PER A XARXA SEMÀFORS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT.

| Num. | Text                    | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Previsió (a justificar) |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 FPX7U0S2 M CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D.125 MM. EXTERIORS'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRIANT DE TERRES.

| Num. | Text                    | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-------------------------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Previsió (a justificar) |       | 1,000 | 10,000 |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

EUR

AMIDAMENTS

|   |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|---|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 5 | F222U210 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. |  |  |  |  |  |
|---|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text            | Tipus | [C]   | [D]    | [E]   | [F]   | TOTAL   | Fórmula              |
|------|-----------------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|----------------------|
| 1    | Rases plantació |       | 1,000 | 6,400  | 1,250 | 1,300 | 10,400  | C#*D#*E#*F#          |
| 2    |                 |       | 1,000 | 26,600 | 1,250 | 1,300 | 43,225  | C#*D#*E#*F#          |
| 3    |                 |       | 1,000 | 19,200 | 1,250 | 1,300 | 31,200  | C#*D#*E#*F#          |
| 4    |                 |       | 1,000 | 7,000  | 1,250 | 1,300 | 11,375  | C#*D#*E#*F#          |
| 5    |                 |       | 1,000 | 17,200 | 1,250 | 1,300 | 27,950  | C#*D#*E#*F#          |
| 6    |                 |       | 1,000 | 22,600 | 1,250 | 1,300 | 36,725  | C#*D#*E#*F#          |
| 7    |                 |       | 1,000 | 15,000 | 1,250 | 1,300 | 24,375  | C#*D#*E#*F#          |
| 8    |                 |       | 1,000 | 19,700 | 1,250 | 1,300 | 32,013  | C#*D#*E#*F#          |
| 9    |                 |       | 1,000 | 12,400 | 1,250 | 1,300 | 20,150  | C#*D#*E#*F#          |
| 10   |                 |       | 1,000 | 14,800 | 1,250 | 1,300 | 24,050  | C#*D#*E#*F#          |
| 11   |                 |       | 1,000 | 6,600  | 1,250 | 1,300 | 10,725  | C#*D#*E#*F#          |
| 12   |                 |       | 1,000 | 5,000  | 1,250 | 1,300 | 8,125   | C#*D#*E#*F#          |
| 13   |                 |       | 1,000 | 10,400 | 1,250 | 1,300 | 16,900  | C#*D#*E#*F#          |
| 14   |                 |       | 1,000 | 6,800  | 1,250 | 1,300 | 11,050  | C#*D#*E#*F#          |
| 15   | Subtotal        | S     |       |        |       |       | 308,263 | SUMSUBTOTAL(G1:G14)  |
| 17   | Clot plantació  |       | 1,000 | 3,200  | 2,400 | 1,300 | 9,984   | C#*D#*E#*F#          |
| 18   | Subtotal        | S     |       |        |       |       | 9,984   | SUMSUBTOTAL(G16:G17) |

TOTAL AMIDAMENT 318,247

|   |          |    |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|---|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 6 | F228U050 | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. |  |  |  |  |  |
|---|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text                           | Tipus | [C]   | [D]    | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|--------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------------|
| 1    | 50% reblert amb terra original |       |       |        |       |       |        |             |
| 2    | Rases plantació                |       | 1,000 | 6,400  | 1,250 | 1,200 | 9,600  | C#*D#*E#*F# |
| 3    |                                |       | 1,000 | 26,600 | 1,250 | 1,200 | 39,900 | C#*D#*E#*F# |
| 4    |                                |       | 1,000 | 19,200 | 1,250 | 1,200 | 28,800 | C#*D#*E#*F# |
| 5    |                                |       | 1,000 | 7,000  | 1,250 | 1,200 | 10,500 | C#*D#*E#*F# |
| 6    |                                |       | 1,000 | 17,200 | 1,250 | 1,200 | 25,800 | C#*D#*E#*F# |
| 7    |                                |       | 1,000 | 22,600 | 1,250 | 1,200 | 33,900 | C#*D#*E#*F# |
| 8    |                                |       | 1,000 | 15,000 | 1,250 | 1,200 | 22,500 | C#*D#*E#*F# |
| 9    |                                |       | 1,000 | 19,700 | 1,250 | 1,200 | 29,550 | C#*D#*E#*F# |
| 10   |                                |       | 1,000 | 12,400 | 1,250 | 1,200 | 18,600 | C#*D#*E#*F# |
| 11   |                                |       | 1,000 | 14,800 | 1,250 | 1,200 | 22,200 | C#*D#*E#*F# |
| 12   |                                |       | 1,000 | 6,600  | 1,250 | 1,200 | 9,900  | C#*D#*E#*F# |
| 13   |                                |       | 1,000 | 5,000  | 1,250 | 1,200 | 7,500  | C#*D#*E#*F# |
| 14   |                                |       | 1,000 | 10,400 | 1,250 | 1,200 | 15,600 | C#*D#*E#*F# |
| 15   |                                |       | 1,000 | 6,800  | 1,250 | 1,200 | 10,200 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

|    |                     |   |        |       |       |         |          |                      |
|----|---------------------|---|--------|-------|-------|---------|----------|----------------------|
| 16 | Subtotal            | S |        |       |       |         | 284,550  | SUMSUBTOTAL(G1:G15)  |
| 18 | Clot plantació      |   | 1,000  | 3,200 | 2,400 | 1,200   | 9,216    | C#*D#*E#*F#          |
| 19 | Subtotal            | S |        |       |       |         | 9,216    | SUMSUBTOTAL(G17:G18) |
| 21 | Subtotal "A origen" | O |        |       |       |         | 293,766  | SUMORIGEN(G1:G20)    |
| 23 |                     |   | -0,500 | 1,000 | 1,000 | 293,766 | -146,883 | C#*D#*E#*F#          |

TOTAL AMIDAMENT 146,883

7 F228XX01 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 10 CM

| Num. | Text            | Tipus | [C]   | [D]    | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula              |
|------|-----------------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|----------------------|
| 1    | Rases plantació |       | 1,000 | 6,400  | 1,250 | 0,100 | 0,800  | C#*D#*E#*F#          |
| 2    |                 |       | 1,000 | 26,600 | 1,250 | 0,100 | 3,325  | C#*D#*E#*F#          |
| 3    |                 |       | 1,000 | 19,200 | 1,250 | 0,100 | 2,400  | C#*D#*E#*F#          |
| 4    |                 |       | 1,000 | 7,000  | 1,250 | 0,100 | 0,875  | C#*D#*E#*F#          |
| 5    |                 |       | 1,000 | 17,200 | 1,250 | 0,100 | 2,150  | C#*D#*E#*F#          |
| 6    |                 |       | 1,000 | 22,600 | 1,250 | 0,100 | 2,825  | C#*D#*E#*F#          |
| 7    |                 |       | 1,000 | 15,000 | 1,250 | 0,100 | 1,875  | C#*D#*E#*F#          |
| 8    |                 |       | 1,000 | 19,700 | 1,250 | 0,100 | 2,463  | C#*D#*E#*F#          |
| 9    |                 |       | 1,000 | 12,400 | 1,250 | 0,100 | 1,550  | C#*D#*E#*F#          |
| 10   |                 |       | 1,000 | 14,800 | 1,250 | 0,100 | 1,850  | C#*D#*E#*F#          |
| 11   |                 |       | 1,000 | 6,600  | 1,250 | 0,100 | 0,825  | C#*D#*E#*F#          |
| 12   |                 |       | 1,000 | 5,000  | 1,250 | 0,100 | 0,625  | C#*D#*E#*F#          |
| 13   |                 |       | 1,000 | 10,400 | 1,250 | 0,100 | 1,300  | C#*D#*E#*F#          |
| 14   |                 |       | 1,000 | 6,800  | 1,250 | 0,100 | 0,850  | C#*D#*E#*F#          |
| 15   | Subtotal        | S     |       |        |       |       | 23,713 | SUMSUBTOTAL(G1:G14)  |
| 17   | Clot plantació  |       | 1,000 | 3,200  | 2,400 | 0,100 | 0,768  | C#*D#*E#*F#          |
| 18   | Subtotal        | S     |       |        |       |       | 0,768  | SUMSUBTOTAL(G16:G17) |

TOTAL AMIDAMENT 24,481

8 FR3PXX02 M3 SUBMINISTRE I VOLTEJAT A OBRA DE BARREJA DE SORRA RENTADA, TERRA VEGETAL I CONDICIONADORS DEL SÒL AMB COMPOSTOS ORGÀNICS, ESTIMULADORS DEL CREIXEMENT DE LES ARRELS I POLÍMERS HIDROABSORVENTS. INCLÓS P.P. DE FORMACIÓ I RETIRADA DE ZONA DE VOLTEIG.

| Num. | Text                          | Tipus | [C]   | [D]    | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------------|
| 1    | 50% reblert amb terra oiginal |       |       |        |       |       |        |             |
| 2    | Rases plantació               |       | 1,000 | 6,400  | 1,250 | 1,200 | 9,600  | C#*D#*E#*F# |
| 3    |                               |       | 1,000 | 26,600 | 1,250 | 1,200 | 39,900 | C#*D#*E#*F# |
| 4    |                               |       | 1,000 | 19,200 | 1,250 | 1,200 | 28,800 | C#*D#*E#*F# |
| 5    |                               |       | 1,000 | 7,000  | 1,250 | 1,200 | 10,500 | C#*D#*E#*F# |
| 6    |                               |       | 1,000 | 17,200 | 1,250 | 1,200 | 25,800 | C#*D#*E#*F# |
| 7    |                               |       | 1,000 | 22,600 | 1,250 | 1,200 | 33,900 | C#*D#*E#*F# |
| 8    |                               |       | 1,000 | 15,000 | 1,250 | 1,200 | 22,500 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

|    |                     |   |        |        |       |         |          |                       |
|----|---------------------|---|--------|--------|-------|---------|----------|-----------------------|
| 9  |                     |   | 1,000  | 19,700 | 1,250 | 1,200   | 29,550   | C#*D#*E#*F#           |
| 10 |                     |   | 1,000  | 12,400 | 1,250 | 1,200   | 18,600   | C#*D#*E#*F#           |
| 11 |                     |   | 1,000  | 14,800 | 1,250 | 1,200   | 22,200   | C#*D#*E#*F#           |
| 12 |                     |   | 1,000  | 6,600  | 1,250 | 1,200   | 9,900    | C#*D#*E#*F#           |
| 13 |                     |   | 1,000  | 5,000  | 1,250 | 1,200   | 7,500    | C#*D#*E#*F#           |
| 14 |                     |   | 1,000  | 10,400 | 1,250 | 1,200   | 15,600   | C#*D#*E#*F#           |
| 15 |                     |   | 1,000  | 6,800  | 1,250 | 1,200   | 10,200   | C#*D#*E#*F#           |
| 16 | Subtotal            | S |        |        |       |         | 284,550  | SUMSUBTOTAL(G1:G15 )  |
| 18 | Clot plantació      |   | 1,000  | 3,200  | 2,400 | 1,200   | 9,216    | C#*D#*E#*F#           |
| 19 | Subtotal            | S |        |        |       |         | 9,216    | SUMSUBTOTAL(G17:G18 ) |
| 21 | Subtotal "A origen" | O |        |        |       |         | 293,766  | SUMORIGEN(G1:G20)     |
| 23 |                     |   | -0,500 | 1,000  | 1,000 | 293,766 | -146,883 | C#*D#*E#*F#           |

TOTAL AMIDAMENT 146,883

9 FR3PUEST M3

CARREGA I ESTESA DE LA MESCLA DE TERRA ADEQUADA I COMPOST FETA A OBRA EN PARTERRES I ESPAIS DE SEMBRA

| Num. | Text                          | Tipus | [C]    | [D]    | [E]   | [F]     | TOTAL    | Fórmula               |
|------|-------------------------------|-------|--------|--------|-------|---------|----------|-----------------------|
| 1    | 50% reblert amb terra oiginal |       |        |        |       |         |          |                       |
| 2    | Rases plantació               |       | 1,000  | 6,400  | 1,250 | 1,200   | 9,600    | C#*D#*E#*F#           |
| 3    |                               |       | 1,000  | 26,600 | 1,250 | 1,200   | 39,900   | C#*D#*E#*F#           |
| 4    |                               |       | 1,000  | 19,200 | 1,250 | 1,200   | 28,800   | C#*D#*E#*F#           |
| 5    |                               |       | 1,000  | 7,000  | 1,250 | 1,200   | 10,500   | C#*D#*E#*F#           |
| 6    |                               |       | 1,000  | 17,200 | 1,250 | 1,200   | 25,800   | C#*D#*E#*F#           |
| 7    |                               |       | 1,000  | 22,600 | 1,250 | 1,200   | 33,900   | C#*D#*E#*F#           |
| 8    |                               |       | 1,000  | 15,000 | 1,250 | 1,200   | 22,500   | C#*D#*E#*F#           |
| 9    |                               |       | 1,000  | 19,700 | 1,250 | 1,200   | 29,550   | C#*D#*E#*F#           |
| 10   |                               |       | 1,000  | 12,400 | 1,250 | 1,200   | 18,600   | C#*D#*E#*F#           |
| 11   |                               |       | 1,000  | 14,800 | 1,250 | 1,200   | 22,200   | C#*D#*E#*F#           |
| 12   |                               |       | 1,000  | 6,600  | 1,250 | 1,200   | 9,900    | C#*D#*E#*F#           |
| 13   |                               |       | 1,000  | 5,000  | 1,250 | 1,200   | 7,500    | C#*D#*E#*F#           |
| 14   |                               |       | 1,000  | 10,400 | 1,250 | 1,200   | 15,600   | C#*D#*E#*F#           |
| 15   |                               |       | 1,000  | 6,800  | 1,250 | 1,200   | 10,200   | C#*D#*E#*F#           |
| 16   | Subtotal                      | S     |        |        |       |         | 284,550  | SUMSUBTOTAL(G1:G15 )  |
| 18   | Clot plantació                |       | 1,000  | 3,200  | 2,400 | 1,200   | 9,216    | C#*D#*E#*F#           |
| 19   | Subtotal                      | S     |        |        |       |         | 9,216    | SUMSUBTOTAL(G17:G18 ) |
| 21   | Subtotal "A origen"           | O     |        |        |       |         | 293,766  | SUMORIGEN(G1:G20)     |
| 23   |                               |       | -0,500 | 1,000  | 1,000 | 293,766 | -146,883 | C#*D#*E#*F#           |

TOTAL AMIDAMENT 146,883

10 P2R4-VSRM M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

AMIDAMENTS

| Num. | Text                          | Tipus | [C]    | [D]    | [E]   | [F]     | TOTAL    | Fórmula               |
|------|-------------------------------|-------|--------|--------|-------|---------|----------|-----------------------|
| 1    | 50% reblert amb terra oiginal |       |        |        |       |         |          |                       |
| 2    | Rases plantació               |       | 1,000  | 6,400  | 1,250 | 1,200   | 9,600    | C#*D#*E#*F#           |
| 3    |                               |       | 1,000  | 26,600 | 1,250 | 1,200   | 39,900   | C#*D#*E#*F#           |
| 4    |                               |       | 1,000  | 19,200 | 1,250 | 1,200   | 28,800   | C#*D#*E#*F#           |
| 5    |                               |       | 1,000  | 7,000  | 1,250 | 1,200   | 10,500   | C#*D#*E#*F#           |
| 6    |                               |       | 1,000  | 17,200 | 1,250 | 1,200   | 25,800   | C#*D#*E#*F#           |
| 7    |                               |       | 1,000  | 22,600 | 1,250 | 1,200   | 33,900   | C#*D#*E#*F#           |
| 8    |                               |       | 1,000  | 15,000 | 1,250 | 1,200   | 22,500   | C#*D#*E#*F#           |
| 9    |                               |       | 1,000  | 19,700 | 1,250 | 1,200   | 29,550   | C#*D#*E#*F#           |
| 10   |                               |       | 1,000  | 12,400 | 1,250 | 1,200   | 18,600   | C#*D#*E#*F#           |
| 11   |                               |       | 1,000  | 14,800 | 1,250 | 1,200   | 22,200   | C#*D#*E#*F#           |
| 12   |                               |       | 1,000  | 6,600  | 1,250 | 1,200   | 9,900    | C#*D#*E#*F#           |
| 13   |                               |       | 1,000  | 5,000  | 1,250 | 1,200   | 7,500    | C#*D#*E#*F#           |
| 14   |                               |       | 1,000  | 10,400 | 1,250 | 1,200   | 15,600   | C#*D#*E#*F#           |
| 15   |                               |       | 1,000  | 6,800  | 1,250 | 1,200   | 10,200   | C#*D#*E#*F#           |
| 16   | Subtotal                      | S     |        |        |       |         | 284,550  | SUMSUBTOTAL(G1:G15)   |
| 18   | Clot plantació                |       | 1,000  | 3,200  | 2,400 | 1,200   | 9,216    | C#*D#*E#*F#           |
| 19   | Subtotal                      | S     |        |        |       |         | 9,216    | SUMSUBTOTAL(G17:G18)  |
| 21   | Subtotal "A origen"           | O     |        |        |       |         | 293,766  | SUMORIGEN(G1:G20)     |
| 23   |                               |       | -0,500 | 1,000  | 1,000 | 293,766 | -146,883 | C#*D#*E#*F#           |
| 25   | 25% esponjament               | P     | 25,000 |        |       |         | 36,721   | PERORIGEN(G1:G24,C25) |

TOTAL AMIDAMENT 183,604

11 FR2B1119 M2

SERVEI DE LLAURADA DE LES SUPERFÍCIES DE TERRA ABANS DE REBRE LA TERRA ADEQUADA I EL COMPOST, PER EL SEU ESPONJAMENT MITJANÇANT TRACTOR 75CV AMB ESTRIPADORA

| Num. | Text                        | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    | Arbre existent en escocell: |       |       |       |       |     |        |             |
| 2    | vorera extrem oest          |       | 1,000 | 1,200 | 1,800 |     | 2,160  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | vorera llargs:              |       | 1,000 | 6,600 | 1,200 |     | 7,920  | C#*D#*E#*F# |
| 4    |                             |       | 1,000 | 3,800 | 1,200 |     | 4,560  | C#*D#*E#*F# |
| 5    |                             |       | 1,000 | 6,300 | 1,200 |     | 7,560  | C#*D#*E#*F# |
| 6    |                             |       | 1,000 | 1,800 | 1,200 |     | 2,160  | C#*D#*E#*F# |
| 7    |                             |       | 1,000 | 4,000 | 1,100 |     | 4,400  | C#*D#*E#*F# |
| 8    |                             |       | 1,000 | 3,200 | 1,100 |     | 3,520  | C#*D#*E#*F# |
| 9    |                             |       | 1,000 | 4,700 | 1,100 |     | 5,170  | C#*D#*E#*F# |
| 10   |                             |       | 1,000 | 5,400 | 1,100 |     | 5,940  | C#*D#*E#*F# |
| 11   |                             |       | 1,000 | 5,000 | 1,100 |     | 5,500  | C#*D#*E#*F# |
| 12   |                             |       | 1,000 | 2,600 | 1,100 |     | 2,860  | C#*D#*E#*F# |
| 13   |                             |       | 2,000 | 4,600 | 1,100 |     | 10,120 | C#*D#*E#*F# |
| 14   | parada bus Pl.Esp           |       | 1,000 | 2,600 | 1,800 |     | 4,680  | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

|    |                               |   |       |         |       |  |         |                       |
|----|-------------------------------|---|-------|---------|-------|--|---------|-----------------------|
| 15 | extrem est bar                |   | 5,000 | 1,400   | 1,200 |  | 8,400   | C#*D#*E#*F#           |
| 16 |                               |   | 1,000 | 2,200   | 1,200 |  | 2,640   | C#*D#*E#*F#           |
| 17 | connexió Pl.MH                |   | 2,000 | 2,000   | 1,400 |  | 5,600   | C#*D#*E#*F#           |
| 18 | Subtotal                      | S |       |         |       |  | 83,190  | SUMSUBTOTAL(G1:G17 )  |
| 20 | Parterres (límit carril bici) |   |       |         |       |  |         |                       |
| 21 | P02                           |   | 1,000 | 230,000 | 1,000 |  | 230,000 | C#*D#*E#*F#           |
| 22 | P03                           |   | 1,000 | 163,000 | 1,000 |  | 163,000 | C#*D#*E#*F#           |
| 23 | Rampa P03                     |   | 1,000 | 17,000  | 1,000 |  | 17,000  | C#*D#*E#*F#           |
| 24 | P04                           |   | 1,000 | 60,800  | 1,000 |  | 60,800  | C#*D#*E#*F#           |
| 25 | Subtotal                      | S |       |         |       |  | 470,800 | SUMSUBTOTAL(G19:G24 ) |

TOTAL AMIDAMENT 553,990

12 FR3PUTAJ M3

APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES I/O PARTERRES.CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA: FRANCA O FRANCA ARENOSA. EXEMPTA DE MATERIALS AMB UNA GRANULOMETRIA SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I 7,5 CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2 DS/M (EXTRACTE DE PASTA SATURADA) CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% PES SEC MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D'ESTAR LLIURES DE PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE PUGUIN AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES.

| Num. | Text                          | Tipus | [C]    | [D]     | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula               |
|------|-------------------------------|-------|--------|---------|-------|-------|--------|-----------------------|
| 1    | Arbre existent en escocell:   |       |        |         |       |       |        |                       |
| 2    | vorera extrem oest            |       | 1,000  | 1,200   | 1,800 | 0,150 | 0,324  | C#*D#*E#*F#           |
| 3    | vorera llargs:                |       | 1,000  | 6,600   | 1,200 | 0,150 | 1,188  | C#*D#*E#*F#           |
| 4    |                               |       | 1,000  | 3,800   | 1,200 | 0,150 | 0,684  | C#*D#*E#*F#           |
| 5    |                               |       | 1,000  | 6,300   | 1,200 | 0,150 | 1,134  | C#*D#*E#*F#           |
| 6    |                               |       | 1,000  | 1,800   | 1,200 | 0,150 | 0,324  | C#*D#*E#*F#           |
| 7    |                               |       | 1,000  | 4,000   | 1,100 | 0,150 | 0,660  | C#*D#*E#*F#           |
| 8    |                               |       | 1,000  | 3,200   | 1,100 | 0,150 | 0,528  | C#*D#*E#*F#           |
| 9    |                               |       | 1,000  | 4,700   | 1,100 | 0,150 | 0,776  | C#*D#*E#*F#           |
| 10   |                               |       | 1,000  | 5,400   | 1,100 | 0,150 | 0,891  | C#*D#*E#*F#           |
| 11   |                               |       | 1,000  | 5,000   | 1,100 | 0,150 | 0,825  | C#*D#*E#*F#           |
| 12   |                               |       | 1,000  | 2,600   | 1,100 | 0,150 | 0,429  | C#*D#*E#*F#           |
| 13   |                               |       | 2,000  | 4,600   | 1,100 | 0,150 | 1,518  | C#*D#*E#*F#           |
| 14   | parada bus Pl.Esp             |       | 1,000  | 2,600   | 1,800 | 0,150 | 0,702  | C#*D#*E#*F#           |
| 15   | extrem est bar                |       | 5,000  | 1,400   | 1,200 | 0,150 | 1,260  | C#*D#*E#*F#           |
| 16   |                               |       | 1,000  | 2,200   | 1,200 | 0,150 | 0,396  | C#*D#*E#*F#           |
| 17   | connexió Pl.MH                |       | 2,000  | 2,000   | 1,400 | 0,150 | 0,840  | C#*D#*E#*F#           |
| 18   | Subtotal                      | S     |        |         |       |       | 12,479 | SUMSUBTOTAL(G1:G17 )  |
| 20   | Arbre nou en escocell curt    |       | 17,000 | 1,100   | 1,800 | 0,150 | 5,049  | C#*D#*E#*F#           |
| 21   | Subtotal                      | S     |        |         |       |       | 5,049  | SUMSUBTOTAL(G19:G20 ) |
| 23   | Parterres (límit carril bici) |       |        |         |       |       |        |                       |
| 24   | P02                           |       | 1,000  | 230,000 | 1,000 | 0,100 | 23,000 | C#*D#*E#*F#           |
| 25   | P03                           |       | 1,000  | 163,000 | 1,000 | 0,100 | 16,300 | C#*D#*E#*F#           |

AMIDAMENTS

|    |           |   |       |         |       |       |        |                      |
|----|-----------|---|-------|---------|-------|-------|--------|----------------------|
| 26 | Rampa P03 |   | 1,000 | 115,000 | 1,000 | 0,100 | 11,500 | C#*D#*E#*F#          |
| 27 |           |   | 1,000 | 128,000 | 1,000 | 0,100 | 12,800 | C#*D#*E#*F#          |
| 28 |           |   | 1,000 | 48,000  | 1,000 | 0,100 | 4,800  | C#*D#*E#*F#          |
| 29 | P04       |   | 1,000 | 60,800  | 1,000 | 0,100 | 6,080  | C#*D#*E#*F#          |
| 30 | Subtotal  | S |       |         |       |       | 74,480 | SUMSUBTOTAL(G22:G29) |

TOTAL AMIDAMENT 92,008

13FR72U082M2

HIDROSEMBRA A PRESSIÓ AMB BARREJA DE LLAVORS DE PRAT FLORIT TIPUS GARDEN FLOWRES DE BERTRAND O EQUIVALENT. S'INCLOU ADOBS, PRODUCTES ESTABILITZADORS, COBERTURA VEGETAL ESPECIAL I COMPOST DE MICROORGANISMES LATENTS. INCLÒS LA PRÈVIA PROTECCIÓ DELS BANCs QUE DELIMITEN EL TALÚS

| Num. | Text                          | Tipus | [C]   | [D]     | [E]     | [F] | TOTAL   | Fórmula            |
|------|-------------------------------|-------|-------|---------|---------|-----|---------|--------------------|
| 1    | Parterres (límit carril bici) |       |       |         |         |     |         |                    |
| 2    | P02                           |       | 1,000 | 230,000 | 1,000   |     | 230,000 | C#*D#*E#*F#        |
| 3    | P03                           |       | 1,000 | 163,000 | 1,000   |     | 163,000 | C#*D#*E#*F#        |
| 4    | Rampa P03                     |       | 1,000 | 115,000 | 1,000   |     | 115,000 | C#*D#*E#*F#        |
| 5    |                               |       | 1,000 | 128,000 | 1,000   |     | 128,000 | C#*D#*E#*F#        |
| 6    |                               |       | 1,000 | 48,000  | 1,000   |     | 48,000  | C#*D#*E#*F#        |
| 7    | P04                           |       | 1,000 | 60,800  | 1,000   |     | 60,800  | C#*D#*E#*F#        |
| 8    | Subtotal                      | S     |       |         |         |     | 744,800 | SUMSUBTOTAL(G1:G7) |
| 10   | Franja drenant arbrat         |       | 0,500 | 1,000   | 235,000 |     | 117,500 | C#*D#*E#*F#        |

TOTAL AMIDAMENT 862,300

14PR3C-8ZQPM2

ENCOIXINAMENT AMB ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3, ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS EN CAPA UNIFORME DE GRUIX FINS A 10 CM

| Num. | Text                        | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    | Arbre existent en escocell: |       |       |       |       |     |        |             |
| 2    | vorera extrem oest          |       | 1,000 | 1,200 | 1,800 |     | 2,160  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | vorera llargs:              |       | 1,000 | 6,600 | 1,200 |     | 7,920  | C#*D#*E#*F# |
| 4    |                             |       | 1,000 | 3,800 | 1,200 |     | 4,560  | C#*D#*E#*F# |
| 5    |                             |       | 1,000 | 6,300 | 1,200 |     | 7,560  | C#*D#*E#*F# |
| 6    |                             |       | 1,000 | 1,800 | 1,200 |     | 2,160  | C#*D#*E#*F# |
| 7    |                             |       | 1,000 | 4,000 | 1,100 |     | 4,400  | C#*D#*E#*F# |
| 8    |                             |       | 1,000 | 3,200 | 1,100 |     | 3,520  | C#*D#*E#*F# |
| 9    |                             |       | 1,000 | 4,700 | 1,100 |     | 5,170  | C#*D#*E#*F# |
| 10   |                             |       | 1,000 | 5,400 | 1,100 |     | 5,940  | C#*D#*E#*F# |
| 11   |                             |       | 1,000 | 5,000 | 1,100 |     | 5,500  | C#*D#*E#*F# |
| 12   |                             |       | 1,000 | 2,600 | 1,100 |     | 2,860  | C#*D#*E#*F# |
| 13   |                             |       | 2,000 | 4,600 | 1,100 |     | 10,120 | C#*D#*E#*F# |
| 14   | parada bus Pl.Esp           |       | 1,000 | 2,600 | 1,800 |     | 4,680  | C#*D#*E#*F# |
| 15   | extrem est bar              |       | 5,000 | 1,400 | 1,200 |     | 8,400  | C#*D#*E#*F# |
| 16   |                             |       | 1,000 | 2,200 | 1,200 |     | 2,640  | C#*D#*E#*F# |
| 17   | connexió Pl.MH              |       | 2,000 | 2,000 | 1,400 |     | 5,600  | C#*D#*E#*F# |



AMIDAMENTS

| Num. | Text                 | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Fons rases plantació |       | 2,000 | 6,400  |     |     | 12,800 | C#*D#*E#*F# |
| 2    |                      |       | 2,000 | 26,800 |     |     | 53,600 | C#*D#*E#*F# |
| 3    |                      |       | 2,000 | 19,200 |     |     | 38,400 | C#*D#*E#*F# |
| 4    |                      |       | 2,000 | 7,000  |     |     | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    |                      |       | 2,000 | 17,200 |     |     | 34,400 | C#*D#*E#*F# |
| 6    |                      |       | 2,000 | 22,600 |     |     | 45,200 | C#*D#*E#*F# |
| 7    |                      |       | 2,000 | 15,000 |     |     | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8    |                      |       | 2,000 | 19,700 |     |     | 39,400 | C#*D#*E#*F# |
| 9    |                      |       | 2,000 | 12,400 |     |     | 24,800 | C#*D#*E#*F# |
| 10   |                      |       | 2,000 | 14,800 |     |     | 29,600 | C#*D#*E#*F# |
| 11   |                      |       | 2,000 | 6,600  |     |     | 13,200 | C#*D#*E#*F# |
| 12   |                      |       | 2,000 | 5,000  |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13   |                      |       | 2,000 | 10,400 |     |     | 20,800 | C#*D#*E#*F# |
| 14   |                      |       | 2,000 | 6,800  |     |     | 13,600 | C#*D#*E#*F# |
| 15   |                      |       | 5,000 | 3,200  |     |     | 16,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 395,800

21 FRZUUMDG M2

SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2

| Num. | Text       | Tipus | [C]    | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------------|-------|--------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    | Escocells: |       | 18,000 | 1,800 | 1,200 |     | 38,880 | C#*D#*E#*F# |
| 2    |            |       | 1,000  | 6,500 | 1,200 |     | 7,800  | C#*D#*E#*F# |
| 3    |            |       | 2,000  | 3,800 | 1,200 |     | 9,120  | C#*D#*E#*F# |
| 4    |            |       | 1,000  | 6,200 | 1,200 |     | 7,440  | C#*D#*E#*F# |
| 5    |            |       | 1,000  | 3,200 | 1,200 |     | 3,840  | C#*D#*E#*F# |
| 6    |            |       | 3,000  | 4,700 | 1,200 |     | 16,920 | C#*D#*E#*F# |
| 7    |            |       | 1,000  | 5,400 | 1,200 |     | 6,480  | C#*D#*E#*F# |
| 8    |            |       | 1,000  | 5,000 | 1,200 |     | 6,000  | C#*D#*E#*F# |
| 9    |            |       | 1,000  | 2,600 | 1,200 |     | 3,120  | C#*D#*E#*F# |
| 10   |            |       | 1,000  | 2,600 | 1,800 |     | 4,680  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 104,280

22 FRZUXX01 U

SUBMNISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIÀM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 17,000 |     |     |     | 17,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 17,000

23 PR61-8ZJ1 U

PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG

AMIDAMENTS

| Num. | Text     | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Buplerum |       | 14,000 |     |     |     | 14,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 14,000

|    |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|----|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 24 | PR61-8ZI0 | U | PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 5 A 10 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 45X45X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG |  |  |  |  |  |
|----|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text                  | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-----------------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | westringia            |       | 18,000 |     |     |     | 18,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | phlomis               |       | 14,000 |     |     |     | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | teucrium              |       | 14,000 |     |     |     | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | pistacia              |       | 14,000 |     |     |     | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | viburnum              |       | 14,000 |     |     |     | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | nandina               |       | 14,000 |     |     |     | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | nepeta                |       | 14,000 |     |     |     | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | salvia microphyllia   |       | 14,000 |     |     |     | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | salvia nemorosa       |       | 14,000 |     |     |     | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | lavandula             |       | 14,000 |     |     |     | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | santolina             |       | 14,000 |     |     |     | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12   | limonium sinuatum     |       | 14,000 |     |     |     | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13   | lominium aroberescens |       | 14,000 |     |     |     | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14   | achillea              |       | 14,000 |     |     |     | 14,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 200,000

|    |            |   |                                                              |  |  |  |  |  |
|----|------------|---|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 25 | PR4JM-XX01 | U | SUBMINISTRAMENT DE WESTRINGIA FRUTICOSA EN CONTENIDOR DE 5 L |  |  |  |  |  |
|----|------------|---|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 18,000 |     |     |     | 18,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 18,000

|    |            |   |                                                                                   |  |  |  |  |  |
|----|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 26 | PR4G9-UX01 | U | SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L |  |  |  |  |  |
|----|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 14,000 |     |     |     | 14,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 14,000

|    |            |   |                                                            |  |  |  |  |  |
|----|------------|---|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 27 | PR4J3-UX01 | U | SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 5 L |  |  |  |  |  |
|----|------------|---|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 14,000 |     |     |     | 14,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 14,000

|    |            |   |                                                                                     |  |  |  |  |  |
|----|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 28 | PR4GH-UX01 | U | SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L |  |  |  |  |  |
|----|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

AMIDAMENTS

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 14,000 |     |     |     | 14,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 14,000

29 PR4JG-UX01 U SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 14,000 |     |     |     | 14,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 14,000

30 PR4AI-931F U SUBMINISTRAMENT DE BUPLEURUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 14,000 |     |     |     | 14,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 14,000

31 PR4FA-93M8 U SUBMINISTRAMENT DE NANDINA DOMESTICA EN CONTENIDOR DE 5 L

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 14,000 |     |     |     | 14,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 14,000

32 PR4FC-XX02 U SUBMINISTRAMENT DE NEPETA RACEMOSA, EN CONTENIDOR DE 5 L

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 14,000 |     |     |     | 14,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 14,000

33 PR4H8-94Y5 U SUBMINISTRAMENT DE SALVIA MICROPHYLLA EN CONTENIDOR DE 5 L

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 14,000 |     |     |     | 14,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 14,000

34 PR4H8-XX03 U SUBMINISTRAMENT DE SALVIA NEMOROSA EN CONTENIDOR DE 5 L

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 14,000 |     |     |     | 14,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 14,000

35 PR4EC-XX04 U SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA DENTATA EN CONTENIDOR DE 5 L

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 14,000 |     |     |     | 14,000 | C#*D#*E#*F# |



OBRES DE REFORMA DEL CARRER DE L' ALCALDE RIBÉ  
AJUNTAMENT DE SABADELL - PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ URBANA DE L' ÀMBIT GRAN VIA-RIPOLL  
JULIOL 2025

AMIDAMENTS

|                 |                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |     |         |                    |
|-----------------|-------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|---------|--------------------|
| TOTAL AMIDAMENT |                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |     | 142,700 |                    |
| 41              | PRZ2-MANT                           | U     | TREBALLS MENSUALS DE JARDINERIA PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA PLANTA PETITA A TOT L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ, SEGONS EL DETALL DEL PROGRAMA DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ QUE FIGURA EL PROJECTE, A EFECTUAR DE FORMA CONTINUADA I REPARTIDA AL LLARG DEL MES. LA PARTIDA INCLOU 7 HORES QUINZENALS D'OPERARI DURANT EL PERÍODE MENSUAL.                      |         |     |     |         |                    |
| Num.            | Text                                | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula            |
| 1               | mesos                               |       | 4,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |     |     | 4,000   | C#*D#*E#*F#        |
| TOTAL AMIDAMENT |                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |     | 4,000   |                    |
| OBRA            |                                     | 01    | PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |     |     |         |                    |
| CAPÍTOL         |                                     | 10    | ENLLUMENAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |     |     |         |                    |
| NUM.            | CODI                                | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |     |     |         |                    |
| 1               | FH00U010                            | PA    | DESPESES DE CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC, CANVI DE ICP, ID I/O MAGNETOTÈRMIC DEL QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT N.--- ( A JUSTIFICAR ) INCLOS ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL.LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME COMPETENT. |         |     |     |         |                    |
| Num.            | Text                                | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula            |
| 1               |                                     |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |     |     | 1,000   | C#*D#*E#*F#        |
| TOTAL AMIDAMENT |                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |     | 1,000   |                    |
| 2               | FH00UXX1                            | PA    | CONNEXIONAT DE NOVA XARXA D'ENLLUMENAT A XARXA EXISTENT, INCLOU TOTS ELS MATERIALS, MÀ D'OBRA I MITJANS D'ELEVACIÓ QUE CALGUIN PER REALITZAR ELS TREBALLS.                                                                                                                                                                                        |         |     |     |         |                    |
| Num.            | Text                                | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula            |
| 1               |                                     |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |     |     | 1,000   | C#*D#*E#*F#        |
| TOTAL AMIDAMENT |                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |     | 1,000   |                    |
| 3               | FHG3UC2T                            | M     | CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.                                                  |         |     |     |         |                    |
| Num.            | Text                                | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula            |
| 1               | Circuit 562 (nou)                   | S     | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 430,000 |     |     | 430,000 | C#*D#*E#*F#        |
| 2               | Circuit 366 (existent a modificar): |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |     |         |                    |
| 3               | escala central                      |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31,000  |     |     | 31,000  | C#*D#*E#*F#        |
| 4               |                                     |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,000  |     |     | 12,000  | C#*D#*E#*F#        |
| 5               |                                     |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,000   |     |     | 9,000   | C#*D#*E#*F#        |
| 6               |                                     |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,500   |     |     | 7,500   | C#*D#*E#*F#        |
| 7               | connexió Pl.MH                      |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,000  |     |     | 12,000  | C#*D#*E#*F#        |
| 8               | Parada bus oest                     |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,000  |     |     | 21,000  | C#*D#*E#*F#        |
| 9               | Subtotal                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |     | 522,500 | SUMSUBTOTAL(G1:G8) |
| TOTAL AMIDAMENT |                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |     | 522,500 |                    |





AMIDAMENTS

|                 |                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |     |     |         |             |
|-----------------|-------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|---------|-------------|
| 1               | FJ10U052                | M     | OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A XARXA DE DEGOTEIG I DIFUSORS, DE 20 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA                                                                                                                                                               |         |     |     |         |             |
| Num.            | Text                    | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                       | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               | Previsió (a justificar) |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50,000  |     |     | 50,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |     |     | 50,000  |             |
| 2               | FJ10U051                | M     | OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL.LACIÓ DE BOQUES DE REG DE 40 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA                                                                                                                                               |         |     |     |         |             |
| Num.            | Text                    | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                       | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               | Línia arbrat/arbustiva  |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                     | 311,000 |     |     | 311,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2               | Derivació a P04         |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,000   |     |     | 8,000   | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |     |     | 319,000 |             |
| 3               | FJ11U46B                | U     | PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. |         |     |     |         |             |
| Num.            | Text                    | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                       | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               | Aigua regenerada        |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |     |     | 2,000   | C#*D#*E#*F# |
| 2               | Instal.reg              |       | 6,000                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |     |     | 6,000   | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |     |     | 8,000   |             |
| 4               | FJ11U68B                | U     | PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. |         |     |     |         |             |
| Num.            | Text                    | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                       | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               | Instal.reg              |       | 3,000                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |     |     | 3,000   | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |     |     | 3,000   |             |
| 5               | FJ11U12P                | U     | PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIAMETRE I 23 CM. D'ALÇADA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL.LOCACIO                                                                                                        |         |     |     |         |             |
| Num.            | Text                    | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                       | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               | Parterres arbustives    |       | 12,000                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |     |     | 12,000  | C#*D#*E#*F# |
| 2               | Escocell extrem oest    |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |     |     | 1,000   | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |     |     | 13,000  |             |
| 6               | FJ22U640                | M     | TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT                                                                                       |         |     |     |         |             |
| Num.            | Text                    | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                       | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               | Línia arbrat            |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                     | 311,000 |     |     | 311,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |     |     | 311,000 |             |

AMIDAMENTS

|                 |                            |       |                                                                                                                                                                                     |         |     |     |         |                    |
|-----------------|----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|---------|--------------------|
| 7               | FJ22U740                   | M     | TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT |         |     |     |         |                    |
| Num.            | Text                       | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                 | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula            |
| 1               | Línia arbustives           |       | 1,000                                                                                                                                                                               | 298,000 |     |     | 298,000 | C#*D#*E#*F#        |
| 2               | Parterres arbustives       |       | 11,000                                                                                                                                                                              | 2,500   |     |     | 27,500  | C#*D#*E#*F#        |
| 3               |                            |       | 1,000                                                                                                                                                                               | 3,500   |     |     | 3,500   | C#*D#*E#*F#        |
| 4               | Aigua regenerada           |       | 1,000                                                                                                                                                                               | 20,000  |     |     | 20,000  | C#*D#*E#*F#        |
| TOTAL AMIDAMENT |                            |       |                                                                                                                                                                                     |         |     |     | 349,000 |                    |
| 8               | FJ24U050                   | M     | TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.      |         |     |     |         |                    |
| Num.            | Text                       | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                 | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula            |
| 1               | Anells degoters            |       | 30,000                                                                                                                                                                              | 2,000   |     |     | 60,000  | C#*D#*E#*F#        |
| TOTAL AMIDAMENT |                            |       |                                                                                                                                                                                     |         |     |     | 60,000  |                    |
| 9               | FJ24U090                   | M     | TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.     |         |     |     |         |                    |
| Num.            | Text                       | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                 | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula            |
| 1               | Passos sota solera:        |       |                                                                                                                                                                                     |         |     |     |         |                    |
| 2               | travessada est             |       | 1,000                                                                                                                                                                               | 7,500   |     |     | 7,500   | C#*D#*E#*F#        |
| 3               | travessada oest            |       | 2,000                                                                                                                                                                               | 6,500   |     |     | 13,000  | C#*D#*E#*F#        |
| 4               |                            |       | 2,000                                                                                                                                                                               | 3,500   |     |     | 7,000   | C#*D#*E#*F#        |
| 5               | travessades escala central |       | 2,000                                                                                                                                                                               | 6,500   |     |     | 13,000  | C#*D#*E#*F#        |
| 6               |                            |       | 2,000                                                                                                                                                                               | 4,500   |     |     | 9,000   | C#*D#*E#*F#        |
| 7               | aigua regenerada           |       | 1,000                                                                                                                                                                               | 20,000  |     |     | 20,000  | C#*D#*E#*F#        |
| 8               | derivació P04              |       | 2,000                                                                                                                                                                               | 19,000  |     |     | 38,000  | C#*D#*E#*F#        |
| 9               | Subtotal                   | S     |                                                                                                                                                                                     |         |     |     | 107,500 | SUMSUBTOTAL(G1:G8) |
| 11              | D.32 (sota paviment):      |       |                                                                                                                                                                                     |         |     |     |         |                    |
| 12              | Línia arbrat               |       | 1,000                                                                                                                                                                               | 311,000 |     |     | 311,000 | C#*D#*E#*F#        |
| 13              | escocells                  |       | -17,000                                                                                                                                                                             | 2,000   |     |     | -34,000 | C#*D#*E#*F#        |
| 14              |                            |       | -1,000                                                                                                                                                                              | 6,400   |     |     | -6,400  | C#*D#*E#*F#        |
| 15              |                            |       | -1,000                                                                                                                                                                              | 3,800   |     |     | -3,800  | C#*D#*E#*F#        |
| 16              |                            |       | -1,000                                                                                                                                                                              | 6,200   |     |     | -6,200  | C#*D#*E#*F#        |
| 17              |                            |       | -1,000                                                                                                                                                                              | 3,800   |     |     | -3,800  | C#*D#*E#*F#        |
| 18              |                            |       | -1,000                                                                                                                                                                              | 3,200   |     |     | -3,200  | C#*D#*E#*F#        |
| 19              |                            |       | -1,000                                                                                                                                                                              | 4,600   |     |     | -4,600  | C#*D#*E#*F#        |
| 20              |                            |       | -1,000                                                                                                                                                                              | 5,400   |     |     | -5,400  | C#*D#*E#*F#        |
| 21              |                            |       | -1,000                                                                                                                                                                              | 4,600   |     |     | -4,600  | C#*D#*E#*F#        |
| 22              |                            |       | -1,000                                                                                                                                                                              | 5,000   |     |     | -5,000  | C#*D#*E#*F#        |
| 23              |                            |       | -1,000                                                                                                                                                                              | 2,600   |     |     | -2,600  | C#*D#*E#*F#        |
| 24              |                            |       | -1,000                                                                                                                                                                              | 4,600   |     |     | -4,600  | C#*D#*E#*F#        |
| 25              |                            |       | -1,000                                                                                                                                                                              | 2,600   |     |     | -2,600  | C#*D#*E#*F#        |

AMIDAMENTS

|    |                       |   |         |         |  |  |         |                      |
|----|-----------------------|---|---------|---------|--|--|---------|----------------------|
| 26 | Subtotal              | S |         |         |  |  | 224,200 | SUMSUBTOTAL(G10:G25) |
| 28 | D.40 (sota paviment): |   |         |         |  |  |         |                      |
| 29 | Línia arbrat          |   | 1,000   | 298,000 |  |  | 298,000 | C#*D#*E#*F#          |
| 30 |                       |   | 1,000   | 19,000  |  |  | 19,000  | C#*D#*E#*F#          |
| 31 | escocells             |   | -16,000 | 2,000   |  |  | -32,000 | C#*D#*E#*F#          |
| 32 |                       |   | -1,000  | 6,400   |  |  | -6,400  | C#*D#*E#*F#          |
| 33 |                       |   | -1,000  | 3,800   |  |  | -3,800  | C#*D#*E#*F#          |
| 34 |                       |   | -1,000  | 6,200   |  |  | -6,200  | C#*D#*E#*F#          |
| 35 |                       |   | -1,000  | 3,800   |  |  | -3,800  | C#*D#*E#*F#          |
| 36 |                       |   | -1,000  | 3,200   |  |  | -3,200  | C#*D#*E#*F#          |
| 37 |                       |   | -1,000  | 4,600   |  |  | -4,600  | C#*D#*E#*F#          |
| 38 |                       |   | -1,000  | 5,400   |  |  | -5,400  | C#*D#*E#*F#          |
| 39 |                       |   | -1,000  | 4,600   |  |  | -4,600  | C#*D#*E#*F#          |
| 40 |                       |   | -1,000  | 5,000   |  |  | -5,000  | C#*D#*E#*F#          |
| 41 |                       |   | -1,000  | 2,600   |  |  | -2,600  | C#*D#*E#*F#          |
| 42 |                       |   | -1,000  | 4,600   |  |  | -4,600  | C#*D#*E#*F#          |
| 43 |                       |   | -1,000  | 2,600   |  |  | -2,600  | C#*D#*E#*F#          |
| 44 | Subtotal              | S |         |         |  |  | 232,200 | SUMSUBTOTAL(G27:G43) |

TOTAL AMIDAMENT 563,900

10FJ34U004U

DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 30,000 |     |     |     | 30,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 30,000

11FJ33U040M

TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 40 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.

| Num. | Text                 | Tipus | [C]    | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|--------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Anells arbrat        |       | 30,000 | 2,000  |     |     | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Degoters arbustives: |       | 1,000  | 21,000 |     |     | 21,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    |                      |       | 2,000  | 13,000 |     |     | 26,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    |                      |       | 1,000  | 20,000 |     |     | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    |                      |       | 1,000  | 11,000 |     |     | 11,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    |                      |       | 3,000  | 15,500 |     |     | 46,500 | C#*D#*E#*F# |
| 7    |                      |       | 1,000  | 17,500 |     |     | 17,500 | C#*D#*E#*F# |
| 8    |                      |       | 1,000  | 16,700 |     |     | 16,700 | C#*D#*E#*F# |
| 9    |                      |       | 1,000  | 9,500  |     |     | 9,500  | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

|    |          |   |       |        |  |  |         |                     |
|----|----------|---|-------|--------|--|--|---------|---------------------|
| 10 |          |   | 1,000 | 14,500 |  |  | 14,500  | C#*D#*E#*F#         |
| 11 | Subtotal | S |       |        |  |  | 242,700 | SUMSUBTOTAL(G1:G10) |

TOTAL AMIDAMENT 242,700

|    |          |   |                                                              |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 12 | FJ41U700 | U | VÀLVULA D'ESFERA D.1 1/2 ' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG. |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text                    | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | (previsió a justificar) |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

|    |          |   |                             |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| 13 | FJ42U500 | U | VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1' |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|-----------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text                    | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | (previsió a justificar) |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

|    |          |   |                                                                                        |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 14 | FJ46UA00 | U | VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L. |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text                 | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Escocells arbustives |       | 12,000 |     |     |     | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Escocell extrem oest |       | 1,000  |     |     |     | 1,000  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 13,000

|    |          |   |                                                   |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 15 | FJ43U500 | U | REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT. |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text                    | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | (previsió a justificar) |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 16 | FJ44U600 | U | ELECTROVÀLVULA PER A REG, AMB COS DE PVC I POLIPROPILÉ, AMB SOLENOIDE 24V. C.A., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB REGULADOR DE CABAL, CONNEXIÓ D'1.1/2'. PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS. MESURADA LA UNITAT EN FUNCIONAMENT. INCLOU CLAU DE PAS. |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text                    | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | (previsió a justificar) |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 17 | FH3UUB15 | M | CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 12X1,5 MM2, COL-LOCAT EN TUB EXISTENT DE TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text                    | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | (previsió a justificar) |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 18 | FJ45ARX8 | U | PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLA' REF.SBP052B8P O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ 230 VAC-24 VAC. S'INCLOU TRANSFORMADOR EXTERN 230VAC/24VAC, P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT. |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text                    | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | (previsió a justificar) |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

|    |          |    |                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|----|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 19 | FJ00U006 | PA | CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA D'AIGUA PER UN COMPTADOR INSTAL·LAT DE 6 M3/HORA. S'INCLOU DESPESES FINANCERES PER AVANÇAR EL PAGAMENT A LA CIA. SUBMINISTRADORA, ETC. |  |  |  |  |  |
|----|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

|    |          |   |                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 20 | FJ10UZ01 | U | ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ DE XARXA SUPERFICIAL DE REG EXISTENT. INCLOU CÀRREGA DE RUNA EN CONTENIDOR O CAMIÓ |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

|    |          |   |                                                 |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 21 | FJ00U000 | U | DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

|         |    |                                   |
|---------|----|-----------------------------------|
| OBRA    | 01 | PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ |
| CAPÍTOL | 12 | PREVISIÓ FIBRA ÒPTICA             |

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | PDG1-XX01 | M  | CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 3 UNITATS DE TUB DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL CADASCUN, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES, SITUADA EN VORERA, REBLERT AMB SORRA FINS A 25 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS |

| Num. | Text                      | Tipus | [C]   | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|---------------------------|-------|-------|---------|-----|-----|---------|-------------|
| 1    | Previsió pas fibra òptica |       | 1,000 | 440,000 |     |     | 440,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 440,000

AMIDAMENTS

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 2 | FHG4U68B | U | PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. |  |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Num. | Text                      | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|---------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Previsió pas fibra òptica |       | 6,000 |     |     |     | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ  
CAPÍTOL 13 SERVEIS AFECTATS

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
|------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1    | FV00XX03 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'AFECCIÓ DE SERVEIS DE LES DIFERENTS COMPANYIES, SEGONS FACTURA PRESENTADA PER COMPANYIA AUTORIZADA |  |  |  |  |  |  |

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 2 | FHG4U68B | U | PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. |  |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Num. | Text                                            | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Pas d'armari en superfície a arqueta soterrada: |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | extrem oest                                     |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | parterre P05                                    |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ  
CAPÍTOL 14 SEGURETAT I SALUT

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1    | FSS1U000 | PA | PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA SEGONS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT |  |  |  |  |  |  |

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ  
CAPÍTOL 15 GESTIÓ DE RESIDUS  
SUBCAPÍTOL 01 CLASSIFICACIÓ RESIDUS

AMIDAMENTS

| NUM. | CODI    | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | F2R4200 | M3 | CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. |

| Num. | Text                        | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL              | Fórmula              |
|------|-----------------------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------------------|----------------------|
| 1    | CER 17 02 03 (plàstics)     | S     | 8,466  |     |     |     | 8,466              | C#*D#*E#*F#          |
| 2    | CER 15 01 01 (paper)        |       | 5,037  |     |     |     | 5,037              | C#*D#*E#*F#          |
| 3    | CER 17 02 01 (fusta)        |       | 19,049 |     |     |     | 19,049             | C#*D#*E#*F#          |
| 4    | Subtotal                    |       | 32,552 |     |     |     | SUMSUBTOTAL(G1:G3) |                      |
| 6    | CER 17 04 07 (ferro i acer) | S     | 3,809  |     |     |     | 3,809              | C#*D#*E#*F#          |
| 7    | Subtotal                    |       | 3,809  |     |     |     | SUMSUBTOTAL(G5:G6) |                      |
| 9    | 30% esponjament             | P     | 30,000 |     |     |     | 10,908             | PERORIGEN(G1:G8,C9 ) |

|                 |  |        |
|-----------------|--|--------|
| TOTAL AMIDAMENT |  | 47,269 |
|-----------------|--|--------|

|            |    |                                   |
|------------|----|-----------------------------------|
| OBRA       | 01 | PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ |
| CAPÍTOL    | 15 | GESTIÓ DE RESIDUS                 |
| SUBCAPÍTOL | 02 | TRANSPORT A ABOCADOR              |

| NUM. | CODI                             | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                         |       |         |           |        |         |                       |
|------|----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|--------|---------|-----------------------|
| 1    | P2R5-DT1F                        | M3 | TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM |       |         |           |        |         |                       |
| Num. | Text                             |    | Tipus                                                                                                                                                                              | [C]   | [D]     | [E]       | [F]    | TOTAL   | Fórmula               |
| 1    | ENDERROC                         |    | T                                                                                                                                                                                  |       |         |           |        |         |                       |
| 2    | CER 17 09 04 (barreja)           |    |                                                                                                                                                                                    |       |         |           |        |         |                       |
| 3    | Paviment panot                   |    |                                                                                                                                                                                    | 1,000 | 1,000   | 2.510,000 | 0,200  | 502,000 | C#*D#*E#*F#           |
| 4    | Vorada i rigola                  |    |                                                                                                                                                                                    | 1,000 | 339,500 | 0,400     | 0,200  | 27,160  | C#*D#*E#*F#           |
| 5    | Vorada jardí                     |    |                                                                                                                                                                                    | 1,000 | 328,900 | 0,200     | 0,200  | 13,156  | C#*D#*E#*F#           |
| 6    | Subtotal                         |    | S                                                                                                                                                                                  |       |         |           |        | 542,316 | SUMSUBTOTAL(G1:G5)    |
| 8    | CER 17 09 04 (barreja)           |    |                                                                                                                                                                                    |       |         |           |        |         |                       |
| 9    | Bandes reductores cautxú         |    |                                                                                                                                                                                    |       |         |           |        |         |                       |
| 10   | Embornals                        |    | S                                                                                                                                                                                  | 1,000 | 0,500   | 0,500     | 0,500  | 0,125   | C#*D#*E#*F#           |
| 11   | Arqueta                          |    |                                                                                                                                                                                    | 1,000 | 0,600   | 0,600     | 0,600  | 0,216   | C#*D#*E#*F#           |
| 12   | Estructura maó                   |    |                                                                                                                                                                                    | 1,000 | 1,000   | 1,000     | 13,312 | 13,312  | C#*D#*E#*F#           |
| 13   | Subtotal                         |    |                                                                                                                                                                                    |       |         |           |        | 13,653  | SUMSUBTOTAL(G7:G12 )  |
| 15   | CER 17 01 01                     |    | S                                                                                                                                                                                  |       |         |           |        |         |                       |
| 16   | Estructura formigó               |    |                                                                                                                                                                                    | 1,000 | 1,000   | 1,000     | 9,992  | 9,992   | C#*D#*E#*F#           |
| 17   | Subtotal                         |    |                                                                                                                                                                                    |       |         |           |        | 9,992   | SUMSUBTOTAL(G14:G16 ) |
| 19   | CER 17 03 02 (mescla bituminosa) |    |                                                                                                                                                                                    |       |         |           |        |         |                       |

AMIDAMENTS

|    |                                  |   |        |        |        |       |         |                        |
|----|----------------------------------|---|--------|--------|--------|-------|---------|------------------------|
| 20 | Paviment mescla bitum.           |   | 1,000  | 1,000  | 49,900 | 0,200 | 9,980   | C#*D#*E#*F#            |
| 23 | CER 17 03 02 (mescla bituminosa) |   |        |        |        |       |         |                        |
| 24 | Fresat                           |   | 1,000  | 1,000  | 39,000 | 0,060 | 2,340   | C#*D#*E#*F#            |
| 26 | Subtotal                         | S |        |        |        |       | 12,320  | SUMSUBTOTAL(G18:G25)   |
| 28 | CER 17 04 07 (metalls)           |   |        |        |        |       |         |                        |
| 29 | fitons                           |   | 7,000  | 0,900  | 0,300  |       | 1,890   | C#*D#*E#*F#            |
| 30 | barana                           |   | 1,000  | 26,000 | 1,000  | 0,040 | 1,040   | C#*D#*E#*F#            |
| 31 | Subtotal                         | S |        |        |        |       | 2,930   | SUMSUBTOTAL(G27:G30)   |
| 33 | CER 20 02 01 (troncs i soques)   |   |        |        |        |       |         |                        |
| 34 | arbres                           |   | 4,000  | 1,000  |        |       | 4,000   | C#*D#*E#*F#            |
| 35 | soques                           |   | 12,000 | 1,000  |        | 0,500 | 6,000   | C#*D#*E#*F#            |
| 36 | Subtotal                         | S |        |        |        |       | 10,000  | SUMSUBTOTAL(G32:G35)   |
| 38 | 30% esponjament                  | P | 30,000 |        |        |       | 177,363 | PERORIGEN(G1:G37, C38) |

TOTAL AMIDAMENT 768,574

2 P2R4-VSRM M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

| Num. | Text                  | Tipus | [C]    | [D]   | [E]   | [F]     | TOTAL    | Fórmula               |
|------|-----------------------|-------|--------|-------|-------|---------|----------|-----------------------|
| 1    | Rebaix caixa paviment |       | 1,000  | 1,000 | 1,000 | 109,900 | 109,900  | C#*D#*E#*F#           |
| 2    |                       |       | 1,000  | 1,000 | 1,000 | 109,900 | 109,900  | C#*D#*E#*F#           |
| 3    | Excavació rases       |       | 1,000  | 1,000 | 1,000 | 108,409 | 108,409  | C#*D#*E#*F#           |
| 4    |                       |       | 1,000  | 1,000 | 1,000 | 96,300  | 96,300   | C#*D#*E#*F#           |
| 5    | Subtotal              | S     |        |       |       |         | 424,509  | SUMSUBTOTAL(G1:G4)    |
| 7    | Terraplenats          |       | -1,000 | 1,000 | 1,000 | 109,900 | -109,900 | C#*D#*E#*F#           |
| 8    | Reblerts rases        |       | -1,000 | 1,000 | 1,000 | 81,120  | -81,120  | C#*D#*E#*F#           |
| 9    | Subtotal              | S     |        |       |       |         | -191,020 | SUMSUBTOTAL(G6:G8)    |
| 11   | 30% esponjament       | P     | 30,000 |       |       |         | 70,047   | PERORIGEN(G1:G10,C11) |

TOTAL AMIDAMENT 303,536

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ  
CAPÍTOL 15 GESTIÓ DE RESIDUS  
SUBCAPÍTOL 03 GESTIÓ DE RESIDUS GESTORS AUTORITZATS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|------|----|------------|
|------|------|----|------------|

AMIDAMENTS

|   |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|---|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1 | F2RIQFO | M3 | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. |  |  |  |  |  |
|---|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text                   | Tipus | [C]    | [D]     | [E]       | [F]    | TOTAL   | Fórmula               |
|------|------------------------|-------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------------------|
| 1    | CER 17 09 04 (barreja) |       |        |         |           |        |         |                       |
| 2    | Paviment panot         |       | 1,000  | 1,000   | 2.510,000 | 0,200  | 502,000 | C#*D#*E#*F#           |
| 3    | Vorada i rigola        |       | 1,000  | 339,500 | 0,400     | 0,200  | 27,160  | C#*D#*E#*F#           |
| 4    | Vorada jardí           |       | 1,000  | 328,900 | 0,200     | 0,200  | 13,156  | C#*D#*E#*F#           |
| 5    | Subtotal               | S     |        |         |           |        | 542,316 | SUMSUBTOTAL(G1:G4)    |
| 7    | CER 17 09 04 (barreja) |       |        |         |           |        |         |                       |
| 8    | Embornals              |       | 1,000  | 0,500   | 0,500     | 0,500  | 0,125   | C#*D#*E#*F#           |
| 9    | Arqueta                |       | 1,000  | 0,600   | 0,600     | 0,600  | 0,216   | C#*D#*E#*F#           |
| 10   | Estructura maó         |       | 1,000  | 1,000   | 1,000     | 13,312 | 13,312  | C#*D#*E#*F#           |
| 11   | Subtotal               | S     |        |         |           |        | 13,653  | SUMSUBTOTAL(G6:G10)   |
| 13   | 30% esponjament        | P     | 30,000 |         |           |        | 166,791 | PERORIGEN(G1:G12,C13) |

TOTAL AMIDAMENT 722,760

|   |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|---|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 2 | F2R7LP1 | M3 | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. |  |  |  |  |  |
|---|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text                  | Tipus | [C]    | [D]   | [E]   | [F]     | TOTAL    | Fórmula               |
|------|-----------------------|-------|--------|-------|-------|---------|----------|-----------------------|
| 1    | Rebaix caixa paviment |       | 1,000  | 1,000 | 1,000 | 109,900 | 109,900  | C#*D#*E#*F#           |
| 2    | Excavació rases       |       | 1,000  | 1,000 | 1,000 | 108,409 | 108,409  | C#*D#*E#*F#           |
| 3    |                       |       | 1,000  | 1,000 | 1,000 | 96,300  | 96,300   | C#*D#*E#*F#           |
| 4    | Subtotal              | S     |        |       |       |         | 314,609  | SUMSUBTOTAL(G1:G3)    |
| 6    | Terraplenats          |       | -1,000 | 1,000 | 1,000 | 109,900 | -109,900 | C#*D#*E#*F#           |
| 7    | Reblerts rases        |       | -1,000 | 1,000 | 1,000 | 81,120  | -81,120  | C#*D#*E#*F#           |
| 8    | Subtotal              | S     |        |       |       |         | -191,020 | SUMSUBTOTAL(G5:G7)    |
| 10   | 30% esponjament       | P     | 30,000 |       |       |         | 37,077   | PERORIGEN(G1:G9, C10) |

TOTAL AMIDAMENT 160,666



AMIDAMENTS

|   |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|---|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 6 | F2R8TD0 | M3 | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. |  |  |  |  |  |
|---|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text            | Tipus | [C]     | [D]   | [E] | [F]   | TOTAL  | Fórmula             |
|------|-----------------|-------|---------|-------|-----|-------|--------|---------------------|
| 1    | arbres          |       | 7,000   | 1,000 |     |       | 7,000  | C#*D#*E#*F#         |
| 2    | soques          |       | 12,000  | 1,000 |     | 0,500 | 6,000  | C#*D#*E#*F#         |
| 3    | arbustiva       |       | 100,000 | 1,000 |     | 0,010 | 1,000  | C#*D#*E#*F#         |
| 4    | Subtotal        | S     |         |       |     |       | 14,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G3)  |
| 6    | 30% esponjament | P     | 30,000  |       |     |       | 4,200  | PERORIGEN(G1:G5,C6) |

TOTAL AMIDAMENT 18,200

|   |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|---|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 7 | F2R6770 | M3 | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. |  |  |  |  |  |
|---|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text                                | Tipus | [C]       | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------------------------|-------|-----------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | CODI CER: 170203                    |       |           |       |     |     |       |             |
| 2    | Volum m3 residu/m2 construït: 0,002 |       |           |       |     |     |       |             |
| 3    | Superf.interv. 4.233 m2             |       |           |       |     |     |       |             |
| 4    | = 4.233 * 0,002                     |       | 4.233,000 | 0,002 |     |     | 8,466 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 8,466

|   |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|---|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 8 | F2R6960 | M3 | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. |  |  |  |  |  |
|---|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text                                 | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|--------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | CODI CER: 15 01 01                   |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Volum m3 residu/m2 construït: 0,0119 |       |       |     |     |     |       |             |
| 3    | Superf.interv. 4.233 m2              |       |       |     |     |     |       |             |
| 4    | = 4.233 * 0,00119                    |       | 5,037 |     |     |     | 5,037 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 5,037

OBRES DE REFORMA DEL CARRER DE L'ALCALDE RIBÉ  
AJUNTAMENT DE SABADELL - PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ URBANA DE L'ÀMBIT GRAN VIA-RIPOLL  
JULIOL 2025

AMIDAMENTS

| 9               | F2R6890                              | M3    | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. |     |     |     |        |             |
|-----------------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| Num.            | Text                                 | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               | CER 17 02 01 (0,0045 m3/m2)          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     |        |             |
| 2               | Volum m3 residu/m2 construït: 0,0045 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     |        |             |
| 3               | Superf.interv. 4.233 m2              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     |        |             |
| 4               | = 4.233 * 0,0045                     |       | 19,049                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     | 19,049 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     | 19,049 |             |



OBRES DE REFORMA DEL CARRER DE L'ALCALDE RIBÉ  
AJUNTAMENT DE SABADELL - PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ URBANA DE L'ÀMBIT GRAN VIA-RIPOLL  
JULIOL 2025

PRESSUPOST

|       |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |           |
|-------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 14    | F213LLUM | U  | INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES PER EL CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 3)                                                                                                                                                                                              | 348,09 | 6,000   | 2.088,54  |
| 15    | F213U006 | U  | DESMUNTATGE DE FANALS TIPUS COLUMNNA, DE FINS A 4 M D'ALÇADA, PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ, INCLOU RECOL·LOCACIÓ (INCLOURE NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES PER EL CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 4)             | 7,29   | 7,000   | 51,03     |
| 16    | F2111011 | U  | ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 9)                                                                           | 128,59 | 1,000   | 128,59    |
| 17    | F210U010 | M  | DESMUNTATGE I/O ARRENCADA DE QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT. INCLOS: ENDERROC DE LA BASE, REPARACIÓ DEL SUPORT I PAVIMENT I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 2)                                                                                        | 139,17 | 1,000   | 139,17    |
| 18    | F214U10X | M3 | CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, INCLÒS CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 1) | 73,99  | 9,992   | 739,31    |
| 19    | F214U30X | M3 | ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, EN MITJANS MANUALS. I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 12)                                                                                          | 30,29  | 13,312  | 403,22    |
| 20    | F21DU00X | U  | ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAÓ O BLOC, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. (P - 13)                                                                                                                 | 60,21  | 1,000   | 60,21     |
| 21    | F219U000 | U  | DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS ENDERROC CONNEXIÓ A TUB CLAVEGUERAM, EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). I CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. (P - 22)                                                         | 30,61  | 1,000   | 30,61     |
| 22    | F21BUFRE | M2 | DEMOLICIÓ D'ARQUETA O PERICÓ, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA LA TAPA). I CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. (P - 14)                                                                                     | 18,53  | 150,000 | 2.779,50  |
| TOTAL |          |    | CAPÍTOL 01.01                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         | 31.833,31 |

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ  
CAPÍTOL 02 MOVIMENTS DE TERRES

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                     | PREU | AMIDAMENT | IMPORT   |
|------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|
| 1    | F221U05X | M3 | EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA DE TERRES A CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 23)                                                                | 9,18 | 109,900   | 1.008,88 |
| 2    | F221U301 | M3 | EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 24) | 6,48 | 109,900   | 712,15   |

OBRES DE REFORMA DEL CARRER DE L'ALCALDE RIBÉ  
AJUNTAMENT DE SABADELL - PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ URBANA DE L'ÀMBIT GRAN VIA-RIPOLL  
JULIOL 2025

PRESSUPOST

Pàg.: 3

|       |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |          |
|-------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 3     | P2257-54BE | M3 | TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM (P - 158)                                                                                                    | 6,54      | 109,900   | 718,75   |
| 4     | P241-FIPF  | M3 | TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES PER A REUTILITZAR DINS DE L'OBRA, AMB DÚMPER PER A TRANSPORTS DE GASOIL I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS (P - 159)                                                                                                   | 2,91      | 109,900   | 319,81   |
| 5     | F222U100   | M3 | EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL, I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 26)                                        | 20,43     | 108,409   | 2.214,80 |
| 6     | F222U210   | M3 | EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 27) | 18,63     | 96,300    | 1.794,07 |
| 7     | F228U050   | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 31)                                                                                                                                | 14,81     | 81,120    | 1.201,39 |
| 8     | F221URUN   | M3 | INCREMENT DE PREU PER TROBAR RUNES A L'EXCAVACIÓ (NOMÉS ES CERTIFICARAN LES RUNES QUE LA DIRECCIÓ DE L'OBRA COMPROVI IN SITU) (P - 25)                                                                                                                                         | 12,36     | 25,000    | 309,00   |
| 9     | F227U951   | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 29)                                                                                                                                  | 1,50      | 3.488,000 | 5.232,00 |
| TOTAL |            |    | CAPÍTOL 01.02                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13.510,85 |           |          |

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ  
CAPÍTOL 03 SANEJAMENT

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PREU     | AMIDAMENT | IMPORT   |
|------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 1    | F210U010 | M  | CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, INCLÒS CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 1)                                                                                                                                  | 139,17   | 3,000     | 417,51   |
| 2    | FD11UNEJ | U  | JORNADA TREBALLS DE NETEJA DE COL·LECTOR EXISTENT AMB INSPECCIÓ AMB CÀMERA, PER CONEIXER L'ESTAT DEL CLAVEGUERAM, S'INCLOU EL TRASLLAT D'EQUIPS I LES FEINES D'OFICINA TÈCNICA PER L'ELABORACIÓ D'INFORME DESCRIPTIU DELS TREBALLS REALITZATS I ANÀLISIS DE VIDEO (P - 81)                                                                                                                     | 440,84   | 1,000     | 440,84   |
| 3    | FDD1U0X1 | U  | POU DE REGISTRE D'1 M DE D.INT., 7,5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ I MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60, AMB LLEGENDA. S'INCLOU DESCOBRIMENT D'ENTRONCAMENT ACTUAL (P - 87) | 3.064,62 | 1,000     | 3.064,62 |

OBRES DE REFORMA DEL CARRER DE L'ALCALDE RIBÉ  
AJUNTAMENT DE SABADELL - PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ URBANA DE L'ÀMBIT GRAN VIA-RIPOLL  
JULIOL 2025

PRESSUPOST

Pàg.: 4

|       |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |          |
|-------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| 4     | FDD1U246 | U  | ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO (P - 88)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 139,48    | 6,000  | 836,88   |
| 5     | FDD1U050 | M  | SUPLEMENT DE POU DE REGISTRE D'1 M DE DIÀMETRE INT., AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, EL RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20 I ELS GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ. (P - 86)                                                                                                                                                                                                                | 325,23    | 6,000  | 1.951,38 |
| 6     | FDD1U247 | U  | SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (P - 89)                                                                                               | 396,98    | 6,000  | 2.381,88 |
| 7     | FD75UC03 | U  | CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL·LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR. (P - 83)                                                                                                                                                                                      | 115,92    | 8,000  | 927,36   |
| 8     | FDCJUMER | U  | EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 84)                                                                                                         | 310,12    | 1,000  | 310,12   |
| 9     | FDCKU3CF | M  | REIXA INTERCEPTORA DE 30 CM D'AMPLADA FORMADA PER CANAL DE FORMIGÓ POLIMER AMB PENDENT INTERIOR, AMB PERFIL LATERAL, AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA NERVADA CLASSE C250, FIXE I P.P. DE REIXA ABATIBLE ALS EXTREMS I CADA 10 M. DE LA CASA ULMA/ACO O EQUIVALENT. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 30 CM DE GRUIX, I PECES ESPECIALS I DE CONNEXIÓ SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE. (P - 85) | 191,02    | 13,900 | 2.655,18 |
| 10    | FD75U030 | M  | CLAVEGUERÓ AMB TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 30 CM DE DIÀMETRE INT. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-15 DE 10 CM DE GRUIX, RECOBRIMENT FINS A MIG TUB I ARGOLLAT AMB FORMIGÓ HNE-15 I P.P. D'ACOBLEMENTS. (P - 82)                                                                                                                                                                                                        | 40,32     | 28,300 | 1.141,06 |
| 11    | FDD1XX01 | U  | SUBSTITUCIÓ DE GRAONS EXISTENTS D'ACER PER NOUS GRAONS DE POLIPROPILÈ EN POUS EXISTENTS. INCLOU GESTIÓ DE RESIDUS CORRESPONENT. (P - 91)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26,51     | 60,000 | 1.590,60 |
| 12    | F228USAU | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB SAULO GARBELLAT, EN TONGADES DE 25 CM DE GRUIX COM A MÀXIM I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 32)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31,10     | 20,000 | 622,00   |
| TOTAL |          |    | CAPÍTOL 01.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16.339,43 |        |          |

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ  
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREU  | AMIDAMENT | IMPORT    |
|------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 1    | F965U0T5 | M  | VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ FRESC HNE-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES | 38,48 | 360,000   | 13.852,80 |

OBRES DE REFORMA DEL CARRER DE L'ALCALDE RIBÉ  
AJUNTAMENT DE SABADELL - PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ URBANA DE L'ÀMBIT GRAN VIA-RIPOLL  
JULIOL 2025

PRESSUPOST

Pàg.: 5

|    |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |           |
|----|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
|    |           |   | PECES AMB BEURADA DE CIMENT. (P - 62)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |           |
| 2  | F968UET5  | U | PEÇA DE VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ EN ESCAIRE TIPUS T-5, OBERTA O TANCADA DE 19/22X30 CM. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ FRESC HNE-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB BEURADA DE CIMENT. (P - 63)                                                                                                   | 109,89 | 4,000   | 439,56    |
| 3  | F978U44X  | M | RIGOLA DE FORMIGÓ HM-30/F/20/X0 DE 30X20 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M. (P - 64)                                                                                                                                                                                                                       | 12,19  | 344,000 | 4.193,36  |
| 4  | F965U0PX  | M | VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM (TIPUS P2 O TJ8 DE BREINCO O SIMILAR, A DECIDIR A OBRA PER DF), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ FRESC HNE-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB BEURADA DE CIMENT. (P - 61)                                                                          | 21,08  | 534,100 | 11.258,83 |
| 5  | F9F1UM05  | M | MESTRA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 20X10X7 CM, COLOR GRIS, ACABAT LLIS, AMB LES ARESTES VIVES A LES 4 CARES, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX, REBLERT DE JUNTES AMB BEURADA DE CIMENT, S'INCLOU L'ANIVELLAT I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 67)                                                                  | 7,42   | 5,600   | 41,55     |
| 6  | F9F1UM11  | M | MESTRA DE 20 CM D'AMPLÀRIA, DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 40X20X7 CM, COLOR GRIS, ACABAT LLIS, AMB LES ARESTES VIVES A LES 4 CARES, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX, REBLERT DE JUNTES AMB BEURADA DE CIMENT, S'INCLOU L'ANIVELLAT I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 68)                                                                  | 14,00  | 643,600 | 9.010,40  |
| 7  | F9F1UM51  | M | MESTRA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 40X40X7 CM, COLOR GRIS, ACABAT LLIS, AMB LES ARESTES VIVES A LES 4 CARES, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX, REBLERT DE JUNTES AMB BEURADA DE CIMENT, S'INCLOU L'ANIVELLAT I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 69)                                                                  | 30,02  | 2,000   | 60,04     |
| 8  | P992-X910 | M | FORMACIÓ D'ESCOCELL, AMB PECES DE MORTER DE CIMENT TIPUS FIOI, DE MIDES 100-110-120X20X8 CM, D'UN CANTELL BISELLAT (PECES RECTES I PECES DE GIR), REJUNTADES AMB MORTER 1:4 (M-8) ELABORAT A L'OBRA I BASE DE FORMIGÓ FRESC D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20. INCLOU TALL DE PECES I MERMES. (P - 163)                                                                                          | 22,43  | 391,625 | 8.784,15  |
| 9  | P992-X91Q | M | SUPLEMENT DE COST PER SUBMINISTRE DE PECES D'ESCOCELL TIPUS FIOI DE COLOR A ESCOLLIR PER DF (P - 164)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,12   | 391,625 | 1.613,50  |
| 10 | F9F1UM5X  | M | SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ BICAPA, CAPA SUPERIOR (3CM) PIGMENTADA COLOR BLANC, ACABAT LLIS, TIPUS G-3 DE SORIGUÉ O SIMILAR, MIDES 100X20X24 CM, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE FORMIGÓ FRESC NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 I REJUNTAT AMB BEURADA DE CIMENT BLANC, S'INCLOU L'ANIVELLAT I EL TALL DE PECES AMB DISC (TRAMS CURVATS).<br><br>(P - 70) | 22,61  | 310,750 | 7.026,06  |

OBRES DE REFORMA DEL CARRER DE L'ALCALDE RIBÉ  
AJUNTAMENT DE SABADELL - PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ URBANA DE L'ÀMBIT GRAN VIA-RIPOLL  
JULIOL 2025

PRESSUPOST

|    |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           |           |
|----|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 11 | F9Z5U530  | M  | ENCOFRAT LATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB TAULER DE FUSTA DE PI, EN TRAMS RECTES O AMB RADIS SUPERIORS A 4 M. INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE MATAVIUS I JUNTS DE FORMIGONAT. (P - 78)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,42 | 282,500   | 4.638,65  |
| 12 | F936U410  | M2 | BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS (P - 60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12,02 | 2.924,000 | 35.146,48 |
| 13 | F9Z4U106  | M2 | MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM B500SD UNE-EN 10080, INCLOS SEPARADORS (P - 77)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,49  | 10,000    | 44,90     |
| 14 | F9E1UX25  | M2 | PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE CIMENT, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 66)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28,66 | 226,000   | 6.477,16  |
| 15 | P9F3-X203 | M2 | PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 60X40X7 CM, EN COMBINACIÓ DE FINS A 5 COLORS A ESCOLLIR PER DF, ACABAT LLIS, COL.LOCAT A TRENCAJUNT A TERÇOS, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3CM DE GRUIX, REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT, COL.LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ (P - 170)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 52,89 | 1.640,000 | 86.739,60 |
| 16 | F931U120  | M2 | BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 20 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 59)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,45 | 245,000   | 2.560,25  |
| 17 | P9F2-UX01 | M2 | PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS VIA VERDA DE SORIGUÉ O SIMILAR, DE 28X14X8 CM (25 UT/M2), COLOR A ESCOLLIR PER D.F., COL.LOCAT A L'ESTESA AMB ULL DE PERDIU I JUNTA DE 3 CM REOMPLERTA AMB SORRA/TERRA, SOBRE TERRENY COMPACTAT. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT AMB SORRA. (P - 165)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 43,78 | 245,000   | 10.726,10 |
| 18 | F9B5U158  | M2 | PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE GRANIT GRIS LOURO DE 20X10X10 CM. ACABAT FLAMEJAT/GRANALLAT AMB ELS LATERALS TRONZATS (38 UT/M2), COL.LOCAT A L'ESTESA AMB ULL DE PERDIU I JUNTA DE LLAMBORDES DE 1-1.5 CM. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT AMB SORRA. LA DENSITAT MÍNIMA SERÀ DE 2,63 KG / DM., LA SEVA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ SERÀ SUPERIOR A 160 MPA, LA SEVA RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ SERÀ MÉS GRAN DE 12,1 MPA, I LA SEVA ABSORCIÓ MÀXIMA A PRESSIÓ ATMOSFÈRICA DE L'0,4%. DENOMINACIÓ PETROGRÀFICA: GRANIT DE DUES MIQUES, AMB OXIDACIÓ GENERALITZADA, MINERALS PRINCIPALS: FELDSPAT POTÀSSIC 35%, QUARS 32%, PLAGIOCLASA 20%, 7% MOSCOVITA, 5% BIOTITA 1% ACCESSORIS. (P - 65) | 67,21 | 5,000     | 336,05    |
| 19 | P9F2-XD03 | M2 | PAVIMENT DE LLAMBORDA DRENANT TIPUS "ECODRAIN" DE SORIGUÉ O SIMILAR,MIDES 20X20X8 CM, COLOR A DECIDIR PER D.F., COL.LOCAT SOBRE TERRENY COMPACTAT (P - 166)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54,99 | 5,000     | 274,95    |
| 20 | P9F3-UL33 | M  | FRANJA DE 60 CM D'AMPLADA REALITZAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PODOTÀCTIL AMB BOTONERA, PER PAS DE VIANANTS DE 60X40X7 CM, COLOR GRIS, ACABAT LLIS, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M15, DE 3 CM DE GRUIX MÀXIM, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA M15.REJUNTAT AMB BEURADA LÍQUIDA DE CIMENT. (P - 167)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 43,36 | 6,000     | 260,16    |

OBRES DE REFORMA DEL CARRER DE L'ALCALDE RIBÉ  
AJUNTAMENT DE SABADELL - PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ URBANA DE L'ÀMBIT GRAN VIA-RIPOLL  
JULIOL 2025

PRESSUPOST

Pàg.: 7

|       |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |           |
|-------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| 21    | P9F3-UM36 | M       | FRANJA DE 40 CM D'AMPLADA REALITZAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PODOTÀCTIL RANURAT, PER PAS DE VIANANTS DE 60X40X7 CM, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX MÀXIM, REJUNTAT AMB BEURADA LÍQUIDA DE CIMENT. (P - 169)                                                                                                                                                       | 34,98      | 60,600  | 2.119,79  |
| 22    | P9F3-UM34 | M       | FRANJA DE 80 CM D'AMPLADA REALITZAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PODOTÀCTIL RANURAT, PER PAS DE VIANANTS DE 60X40X7 CM, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX MÀXIM, REJUNTAT AMB BEURADA LÍQUIDA DE CIMENT. (P - 168)                                                                                                                                                       | 56,80      | 17,400  | 988,32    |
| 23    | F9V2XX02  | M       | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS "SUPERSTEP" DE BREINCO O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, MIDES 60X40X15 CM, INCLOENT BANDA TEXTURADA/FRESSADA AMPLE 5CM. COL·LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER M10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, GRUIXOS NECESSARIS PER A LA CORRECTE COL·LOCACIÓ DE LA PEÇA DE GRAÓ SOBRE SOLERA. INCLOU P.P. DE TALL DE PECES I REJUNTATS, TRANSPORT I EMBALATGES (P - 76) | 87,98      | 125,000 | 10.997,50 |
| 24    | F9H1U105  | M2      | AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU S'INCLOU L'ESCOBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES (P - 72)                                                                                                                                                          | 15,60      | 81,500  | 1.271,40  |
| 25    | F9H5UC05  | M2      | AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES (P - 74)                                                                                                                            | 50,92      | 821,000 | 41.805,32 |
| 26    | F9H1U116  | M2      | AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC22 B50/70 S (S-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA INTERMÈDIA, DE 6 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REG D'ADHERÈNCIA (P - 73)                                                                                                                                                                                                                                              | 21,50      | 902,500 | 19.403,75 |
| 27    | P9HC-HOSA | U       | DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT (P - 171)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.618,74   | 1,000   | 5.618,74  |
| 28    | F9H5UCZ4  | M2      | REPASSOS PUNTUALS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 4 CM. DE GRUIX. S'INCLOU L'ESCOBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES (P - 75)                                                                                                                                                                                                 | 20,95      | 98,100  | 2.055,20  |
| 29    | FDD1U2XX  | U       | ADAPTACIÓ D'ARQUETES EXISTENTS DE DIVERSES INSTAL·LACIONS A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO (P - 90)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 121,56     | 40,000  | 4.862,40  |
| TOTAL |           | CAPÍTOL | 01.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 292.606,97 |         |           |

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ  
CAPÍTOL 05 OBRA

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                    | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|
| 1    | F227UA51 | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE BASE GABIONS EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 30) | 1,53 | 68,600    | 104,96 |

PRESSUPOST

|    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |          |
|----|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| 2  | F936U410 | M2 | BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS (P - 60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12,02  | 68,600 | 824,57   |
| 3  | F561UGEO | M2 | SUBMINITRE I COL.LOCACIÓ DE LÀMINA DE GEOTEXTIL SEPARADOR, TOTALMENT COL.LOCADA (P - 58)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,16   | 52,360 | 217,82   |
| 4  | F225XX01 | M3 | REBLERT DE GRAVES, DE 20 A 40 MM DIÀM MÀXIM., PER A DRENATGE, EN TONGADES DE 30 CM COM A MÀXIM, I COMPACTADES AMB COMPACTADORA MANUAL PETITA TIPUS "RANA" O SIMILAR.<br><br>*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. (P - 28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 52,03  | 23,094 | 1.201,58 |
| 5  | F544UXQ1 | M  | SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CORONAMENT DE MUR DE GABIONS, AMB PECES DE GRANIT TIPUS GRIS CASTELLA "GRANILOURO" O "ROSA PORRIÑO" A DECIDIR PER DF EN BASE A APORTACIÓ DE MOSTRES, ACABAT FLAMEJAT, DE 45X45X4 CM, COL.LOCAT. INCLOU BASE D'ASSENTAMENT AMB MORTER O FORMIGÓ, DE GRUIX 5CM. (P - 57)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56,68  | 13,500 | 765,18   |
| 6  | F9G1UXQ1 | M2 | BASE D'ESCALA DE LLOSA DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.8 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ I ANIVELLAT. INCLOU FORMACIÓ DE GRAONAT I CONNEXIONS DE LA LLOSA ALS MURS LATERALS AMB CONNECTORS DE BARRA CORRUGADA I RESINES EPOXI. (P - 71)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 39,21  | 42,000 | 1.646,82 |
| 7  | F511U500 | M3 | FORMIGÓ, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/X0, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 126,79 | 4,792  | 607,58   |
| 8  | F512U101 | KG | ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA (P - 45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,81   | 92,400 | 167,24   |
| 9  | F52GMZ01 | U  | SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X100X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.<br><br>*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. (P - 46) | 638,60 | 9,000  | 5.747,40 |
| 10 | F52GMZ02 | U  | SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X70X50/40/30 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 302,20 | 5,000  | 1.511,00 |

PRESSUPOST

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |           |
|----|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|
|    |          |   | <p>DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.</p> <p>*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. (P - 47)</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |           |
| 11 | F52GMZ03 | U | <p>SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.</p> <p>*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. (P - 48)</p> | 407,88 | 28,000 | 11.420,64 |
| 12 | F52GMZ04 | U | <p>SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X50/40/30 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.</p> <p>*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. (P - 49)</p>        | 235,87 | 3,000  | 707,61    |

PRESSUPOST

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |          |
|----|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|
| 13 | F52GMZ06 | U | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 180X70X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.<br><br>*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. (P - 50) | 544,66 | 1,000 | 544,66   |
| 14 | F52GMZ16 | U | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 180X70X50/40/30 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.<br><br>*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. (P - 56)        | 333,10 | 1,000 | 333,10   |
| 15 | F52GMZ07 | U | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X100X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL O 50X50MM . INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.                                         | 512,94 | 2,000 | 1.025,88 |



OBRES DE REFORMA DEL CARRER DE L'ALCALDE RIBÉ  
AJUNTAMENT DE SABADELL - PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ URBANA DE L'ÀMBIT GRAN VIA-RIPOLL  
JULIOL 2025

PRESSUPOST

|       |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |        |
|-------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 19    | F52GMZ11  | U  | L'INTERIOR DELS GABIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.<br><br>*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. (P - 54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 512,94    | 1,000  | 512,94 |
| 20    | P446-DMAC | KG | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X70X90 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.<br><br>*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. (P - 55) | 2,89      | 71,921 | 207,85 |
| TOTAL |           |    | CAPÍTOL 01.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28.138,71 |        |        |

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ  
CAPÍTOL 06 BARANES

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT   |
|------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| 1    | FB12BR01 | M  | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE BARANA, DE 95 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, FORMADA PER DOBLE PASSAMÀ INCLINAT O HORIZTONTAL, DE TUB D.30MM I MUNTANTS VERTICLAS I INCLINATS DE PASSAMÀ 30.10 MM, FIXAT A LA BASE AMB PLATINA DE BASE, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN CALENT. SENSE SOLDADURES EN OBRA. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE. (P - 79) | 202,12 | 15,000    | 3.031,80 |
| 2    | FB12BR02 | M  | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE BARANA, DE 95 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, FORMADA PER DOBLE PASSAMÀ INCLINAT O HORIZTONTAL, DE TUB D.30MM I MUNTANTS VERTICLAS I INCLINATS DE PASSAMÀ 30.10 MM, AMB PROTECCIÓ A CAIGUDES LATERALS A BASE DE MARC DE PLATINA                                                                                                                                                                                                                                                                       | 253,62 | 17,000    | 4.311,54 |

OBRES DE REFORMA DEL CARRER DE L'ALCALDE RIBÉ  
AJUNTAMENT DE SABADELL - PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ URBANA DE L'ÀMBIT GRAN VIA-RIPOLL  
JULIOL 2025

PRESSUPOST

Pàg.: 13

|       |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |  |  |
|-------|--|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|
|       |  |         | 30.10MM AMB BRÈNDOLES DE D.10MM CADA 10 CM SOLDAT A ESTRUCTURA DE MUNTANTS PRINCIPAL, FIXAT A LA BASE AMB PLATINA DE BASE, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN CALENT. SENSE SOLDADURES EN OBRA. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE. (P - 80) |          |  |  |
| TOTAL |  | CAPÍTOL | 01.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.343,34 |  |  |

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ  
CAPÍTOL 07 MOBILIARI URBÀ

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT   |
|------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| 1    | PQ12-UR10 | U  | BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 0,70 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, AMB REPOSA BRAÇOS, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 173) | 434,34 | 3,000     | 1.303,02 |
| 2    | PQ12-UR20 | U  | BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, D'1,80 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, AMB REPOSA BRAÇOS, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 174)  | 522,76 | 8,000     | 4.182,08 |
| 3    | PQ12-UR30 | U  | BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 3,00 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 175)                    | 727,10 | 1,000     | 727,10   |
| 4    | FQ21U500  | U  | PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, MODEL BARCELONA C-23G, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC. (P - 138)                                                                                                                                                                                             | 129,95 | 6,000     | 779,70   |
| 5    | FQC1UGAL  | U  | APARCABICICLETES D'ACER GALVANITZAT DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER (P - 140)                                                                                                                                                                                                                                                            | 74,68  | 6,000     | 448,08   |
| 6    | FQ42UCA0  | U  | PILONA DE FOSA GRIS DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, MODEL C43P, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 139)                                                                          | 109,16 | 1,000     | 109,16   |
| 7    | FQC3UZ09  | U  | SEPARADOR DE CARRIL BICICLETA MODEL ZEBRA 9 DE ZICLA O EQUIVALENT, DE 9 CM D'ALÇADA DE MIDES APROX 77,5X16,5X9 CM.FIXADA AMB BARRA ROSCADA GALVANITZADA (3 U DE L=15 CM I D.12) I RESINA QUÍMICA D'EPÒXI BICOMPONENT SENSE ESTIRENS                                                                                                                                             | 54,03  | 5,000     | 270,15   |

OBRES DE REFORMA DEL CARRER DE L'ALCALDE RIBÉ  
AJUNTAMENT DE SABADELL - PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ URBANA DE L'ÀMBIT GRAN VIA-RIPOLL  
JULIOL 2025

PRESSUPOST

|       |         |           |  |  |          |
|-------|---------|-----------|--|--|----------|
|       |         | (P - 141) |  |  |          |
| TOTAL | CAPÍTOL | 01.07     |  |  | 7.819,29 |

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ  
CAPÍTOL 08 SENYALITZACIÓ

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT   |
|------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| 1    | FPX1U10Z | U  | DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE COLUMNA DE 4'' DE DIAMETRE, DE 2,40 M D'ALÇÀRIA, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90º, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ (P - 134) | 165,75 | 2,000     | 331,50   |
| 2    | FPV1U262 | U  | PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 130)                                                                                                                                                                                           | 82,69  | 1,000     | 82,69    |
| 3    | FPV4U301 | U  | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 132)                                                                                                                   | 158,06 | 1,000     | 158,06   |
| 4    | FPV4U3R2 | U  | TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (P - 133)                                                                                                                                                                                              | 69,50  | 5,000     | 347,50   |
| 5    | FPV1USE2 | U  | TREBALLS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL PELS DESVIAMENTS DELS VEHICLES PER MOTIU DE LES OBRES, SEGONS EL PLANOL DEL DEPARTAMENT DE TRÀNSIT I TRANSPORTS AMB PLACA DE 40X60 CM.AMB LAMINA REFECTORA RA2 FIXADA MECÀNICAMENT I POSTERIOR RETIRADA I REPOSICIÓ DEL PAVIMENT (P - 131)                      | 70,64  | 4,000     | 282,56   |
| 6    | FPH1U010 | M  | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 124)                                                                                                               | 1,66   | 711,000   | 1.180,26 |
| 7    | FPH1UTR3 | M  | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 30 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (P - 125)                                                                                                                                               | 6,27   | 9,000     | 56,43    |
| 8    | FPH1UTR4 | M  | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (P - 126)                                                                                                                                               | 8,48   | 1,000     | 8,48     |
| 9    | FPH1UTR5 | M  | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (P - 127)                                                                                                                                               | 10,43  | 129,100   | 1.346,51 |
| 10   | FPH2USU2 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 129)                                                                                                                                                                      | 30,66  | 125,250   | 3.840,17 |
| 11   | FPH1UTXX | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, COLOR VERMELL (P - 128)                                                                                                                                                                                                    | 20,86  | 34,000    | 709,24   |
| 12   | FPX7U46B | U  | PERICÓ REGISTRABLE, PER A XARXA SEMÀFORS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA                                                                                                                                                     | 170,39 | 1,000     | 170,39   |

OBRES DE REFORMA DEL CARRER DE L'ALCALDE RIBÉ  
AJUNTAMENT DE SABADELL - PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ URBANA DE L'ÀMBIT GRAN VIA-RIPOLL  
JULIOL 2025

PRESSUPOST

Pàg.: 15

|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |        |
|-------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
| 13    | FPX7U0S2 | M | I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT. (P - 137)                                                                                                                                                        | 36,42    | 10,000 | 364,20 |
| 14    | FPX74306 | M | CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D.125 MM. EXTERIORS'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRRANT DE TERRES.<br><br>(P - 136) | 9,32     | 10,000 | 93,20  |
| TOTAL |          |   | CAPÍTOL 01.08                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.971,19 |        |        |

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ  
CAPÍTOL 09 JARDINERIA

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU  | AMIDAMENT | IMPORT   |
|------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|
| 1    | FR2B1101 | M2 | ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY PER A OBTENIR EL PERFIL D'ACABAT, AMB MITJANS MANUALS, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 25 % (P - 144)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,61  | 500,000   | 1.305,00 |
| 2    | FR11UARA | U  | ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (P - 142)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 93,81 | 7,000     | 656,67   |
| 3    | GG24005  | U  | ARRABASSADA DE SOQUES AMB TRACTOR I ESTRI ARRABASSADOR PER EXTREURE O TRITURAR LA SOCA DELS ARBRES I LES ARRELS EXISTENTS A L'ESCOCELL PER TAL DE PERMETRE L'OBERTURA D'UN NOU FORAT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS SUFICIENTS PER LA PLANTACIÓ D'UN NOU EXEMPLAR. INCLOU LES REPARACIONS I ACTUACIONS PRÈVIES NECESSÀRIES PER TAL DE QUE EL PAVIMENT, ELS POSSIBLES SERVEIS EXISTENTS I ELS ESCOCELLS QUEDIN EN LES MATEIXES CONDICIONS D'ABANS D'INICIAR EL PROCES. S'INCLOU LA RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR.<br><br>(P - 157) | 72,86 | 12,000    | 874,32   |
| 4    | FR11UARB | M2 | ARRENCADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (P - 143)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12,91 | 100,000   | 1.291,00 |
| 5    | F222U210 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.<br><br>(P - 27)                                                                                                                                                                                                                                           | 18,63 | 318,247   | 5.928,94 |
| 6    | F228U050 | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14,81 | 146,883   | 2.175,34 |
| 7    | F228XX01 | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 10 CM (P - 33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30,98 | 24,481    | 758,42   |
| 8    | FR3PXX02 | M3 | SUBMINISTRE I VOLTEJAT A OBRA DE BARREJA DE SORRA RENTADA, TERRA VEGETAL I CONDICIONADORS DEL SÒL AMB COMPOSTOS ORGÀNICS, ESTIMULADORS DEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24,18 | 146,883   | 3.551,63 |

PRESSUPOST

|    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |          |
|----|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
|    |            |    | CREIEXEMENT DE LES ARRELS I POLÍMERS<br>HIDROABSORVENTS. INCLÒS P.P. DE FORMACIÓ I<br>RETIRADA DE ZONA DE VOLTEIG. (P - 148)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |          |
| 9  | FR3PUEST   | M3 | CARREGA I ESTESA DE LA MESCCLA DE TERRA ADEQUADA<br>I COMPOST FETA A OBRA EN PARTERRES I ESPAIS DE<br>SEMBRA (P - 146)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,65   | 146,883 | 976,77   |
| 10 | P2R4-VSRM  | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE<br>TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O<br>CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN<br>RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (P - 160)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12,92  | 183,604 | 2.372,16 |
| 11 | FR2B1119   | M2 | SERVEI DE LLAURADA DE LES SUPERFÍCIES DE TERRA<br>ABANS DE REBRE LA TERRA ADEQUADA I EL COMPOST,<br>PER EL SEU ESPONJAMENT MITJANÇANT TRACTOR 75CV<br>AMB ESTRIPADORA (P - 145)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,63   | 553,990 | 2.010,98 |
| 12 | FR3PUTAJ   | M3 | APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE<br>JARDINERIA, PER A JARDINERES I/O<br>PARTERRES.CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA: FRANCA O<br>FRANCA ARENOSA. EXEMPTA DE MATERIALS AMB UNA<br>GRANULOMETRIA SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I<br>7,5 CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2 DS/M<br>(EXTRACTE DE PASTA SATURADA) CARBONAT CÀLCIC<br>INFERIOR AL 10% PES SEC MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE<br>ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D'ESTAR LLIURES DE<br>PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE PUGUIN<br>AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES<br>PLANTES. (P - 147) | 54,83  | 92,008  | 5.044,80 |
| 13 | FR72U082   | M2 | HIDROSEMBRA A PRESSIÓ AMB BARREJA DE LLAVORS DE<br>PRAT FLORIT TIPUS GARDEN FLOWRES DE BERTRAND O<br>EQUIVALENT. S'INCLOU ADOBS, PRODUCTES<br>ESTABILITZADORS, COBERTURA VEGETAL ESPECIAL I<br>COMPOST DE MICROORGANISMES LATENTS. INCLÒS LA<br>PRÈVIA PROTECCIÓ DELS BANCs QUE DELIMITEN EL<br>TALÚS (P - 150)                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,94   | 862,300 | 2.535,16 |
| 14 | PR3C-8ZQP  | M2 | ENCOIXINAMENT AMB ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM,<br>SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3, ESCAMPADA AMB<br>MITJANS MANUALS EN CAPA UNIFORME DE GRUIX FINS A<br>10 CM (P - 176)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,23   | 116,850 | 961,68   |
| 15 | PR45B-8XSR | U  | SUBMINISTRAMENT DE TIPUANA TIPU (T. SPECIOSA) DE<br>PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, AMB PA DE TERRA DE<br>DIÀMETRE MÍNIM 97,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 68,25 CM<br>SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 178)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 556,65 | 17,000  | 9.463,05 |
| 16 | PR45B-8XSJ | U  | SUBMINISTRAMENT DE TIPUANA TIPU (T. SPECIOSA) DE<br>PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L (P -<br>177)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 161,02 | 1,000   | 161,02   |
| 17 | FR61U002   | U  | PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE<br>PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M,<br>AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR,<br>APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA.<br>S'INCLOU PRIMER REG MANUAL. (P - 149)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42,68  | 17,000  | 725,56   |
| 18 | FRZ2U003   | U  | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES<br>DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM<br>DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA<br>MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR<br>COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS<br>DOS ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O<br>CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT) (P - 151)                                                                                                                                                                                                              | 49,79  | 17,000  | 846,43   |
| 19 | FRZUU010   | U  | PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES<br>PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I<br>CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44,56  | 10,000  | 445,60   |

OBRES DE REFORMA DEL CARRER DE L'ALCALDE RIBÉ  
AJUNTAMENT DE SABADELL - PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ URBANA DE L'ÀMBIT GRAN VIA-RIPOLL  
JULIOL 2025

PRESSUPOST

|    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |          |
|----|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|
|    |            |    | PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS (P - 152)                                                                                                                                                                          |       |         |          |
| 20 | FRZUUBX6   | M  | SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROT 2000, 1 MM DE GRUIX, DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM , DE PROFUNDIDAD PER PROTEGIR I DESVIAR LES ARRELS DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS CAP A BAIX INCLÓS SOLAPAMENT MÍNIM DE 20CM (P - 153)                        | 16,19 | 395,800 | 6.408,00 |
| 21 | FRZUUMDG   | M2 | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2 (P - 154)                          | 2,96  | 104,280 | 308,67   |
| 22 | FRZUXX01   | U  | SUBMINISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIÀM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR (P - 155)                                                                                                          | 13,19 | 17,000  | 224,23   |
| 23 | PR61-8ZJ1  | U  | PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG (P - 195)  | 8,31  | 14,000  | 116,34   |
| 24 | PR61-8ZI0  | U  | PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 5 A 10 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 45X45X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG (P - 194) | 10,55 | 200,000 | 2.110,00 |
| 25 | PR4JM-XX01 | U  | SUBMINISTRAMENT DE WESTRINGIA FRUTICOSA EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 193)                                                                                                                                                                                                                            | 10,51 | 18,000  | 189,18   |
| 26 | PR4G9-UX01 | U  | SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 186)                                                                                                                                                                                                       | 6,29  | 14,000  | 88,06    |
| 27 | PR4J3-UX01 | U  | SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 191)                                                                                                                                                                                                                              | 5,60  | 14,000  | 78,40    |
| 28 | PR4GH-UX01 | U  | SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 187)                                                                                                                                                                                                     | 5,26  | 14,000  | 73,64    |
| 29 | PR4JG-UX01 | U  | SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 192)                                                                                                                                                                                                         | 6,39  | 14,000  | 89,46    |
| 30 | PR4AI-931F | U  | SUBMINISTRAMENT DE BUPLEURUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 180)                                                                                                                                                                                                   | 4,53  | 14,000  | 63,42    |
| 31 | PR4FA-93M8 | U  | SUBMINISTRAMENT DE NANDINA DOMESTICA EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 184)                                                                                                                                                                                                                               | 8,88  | 14,000  | 124,32   |
| 32 | PR4FC-XX02 | U  | SUBMINISTRAMENT DE NEPETA RACEMOSA, EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 185)                                                                                                                                                                                                                                | 10,92 | 14,000  | 152,88   |
| 33 | PR4H8-94Y5 | U  | SUBMINISTRAMENT DE SALVIA MICROPHYLLA EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 188)                                                                                                                                                                                                                              | 6,56  | 14,000  | 91,84    |
| 34 | PR4H8-XX03 | U  | SUBMINISTRAMENT DE SALVIA NEMOROSA EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 189)                                                                                                                                                                                                                                 | 6,59  | 14,000  | 92,26    |
| 35 | PR4EC-XX04 | U  | SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA DENTATA EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 181)                                                                                                                                                                                                                               | 6,66  | 14,000  | 93,24    |

OBRES DE REFORMA DEL CARRER DE L'ALCALDE RIBÉ  
AJUNTAMENT DE SABADELL - PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ URBANA DE L'ÀMBIT GRAN VIA-RIPOLL  
JULIOL 2025

PRESSUPOST

|       |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |          |
|-------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|
| 36    | PR4HA-94ZU | U       | SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA CHAMACYPARISSUS EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 190)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,61      | 14,000  | 120,54   |
| 37    | PR4EG-XX05 | U       | SUBMINISTRAMENT DE LIMONIUM SINUATUM EN CONTENIDOR DE 5L (P - 182)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,66      | 14,000  | 93,24    |
| 38    | PR4EG-XX06 | U       | SUBMINISTRAMENT DE LIMONIUM AROBERESCENS EN CONTENIDOR DE 5L (P - 183)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,66      | 14,000  | 93,24    |
| 39    | PR493-XX07 | U       | SUBMINISTRAMENT D'ACHILLEA FILIPENDULINA EN CONTENIDOR D'5 L (P - 179)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,83      | 14,000  | 109,62   |
| 40    | PRD1-XX01  | M       | TANCA DE L'ÀREA DE VEGETACIÓ AMB TANCA DE PROTECCIÓ TRASLLADABLE QUATTRO TUBI (PEATONAL). TANCA METÀL·LICA PROVISIONAL D'OBRA DE 1M D'ALT, COMPOSTA DE:<br>- BASTIDOR: FORMAT PER MALLAT ELECTROSOLDAT DE 300X112,5MM I PALS HORITZONTALS DE Ø20MM QUE MILLOREN LA FERMESA I RESISTÈNCIA DEL BASTIDOR. FILFERROS DE Ø4MM VERTICALS I Ø4MM HORITZONTALS. CADA BASTIDOR FA 3.42M DE LLARG<br>- POSTES: FABRICATS AMB PERFIL Ø40MM, PROVEÏTS D'ANELLA DE FIXACIÓ RÀPIDA DE MUNTATGE FÀCIL.<br>- BASES DE FORMIGÓ REFORÇADES<br>- INCLOU CLAVALLA, PER A CLAVAR LA TANCA RIVISA DE 1,00M EN PAVIMENT TOU.<br>DESMUNTATGE DEL CONJUNT INCLÒS. (P - 196) | 13,72     | 142,700 | 1.957,84 |
| 41    | PRZ2-MANT  | U       | TREBALLS MENSUALS DE JARDINERIA PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA PLANTA PETITA A TOT L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ, SEGONS EL DETALL DEL PROGRAMA DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ QUE FIGURA EL PROJECTE, A EFECTUAR DE FORMA CONTINUADA I REPARTIDA AL LLARG DEL MES. LA PARTIDA INCLOU 7 HORES QUINZENALS D'OPERARI DURANT EL PERÍODE MENSUAL. (P - 197)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 455,96    | 4,000   | 1.823,84 |
| TOTAL |            | CAPÍTOL | 01.09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 56.586,79 |         |          |

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ  
CAPÍTOL 10 ENLLUMENAT

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT    |
|------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 1    | FH00U010 | PA | DESPESES DE CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC, CANVI DE ICP, ID I/O MAGNETOTÈRMIC DEL QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT N.-- ( A JUSTIFICAR ) INCLOS ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL·LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME COMPETENT. (P - 92) | 721,00 | 1,000     | 721,00    |
| 2    | FH00UXX1 | PA | CONNEXIONAT DE NOVA XARXA D'ENLLUMENAT A XARXA EXISTENT, INCLOU TOTS ELS MATERIALS, MÀ D'OBRA I MITJANS D'ELEVACIÓ QUE CALGUIN PER REALITZAR ELS TREBALLS. (P - 93)                                                                                                                                                                                       | 426,70 | 1,000     | 426,70    |
| 3    | FHG3UC2T | M  | CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. (P - 98)                                                 | 33,54  | 522,500   | 17.524,65 |
| 4    | FH38U019 | M  | CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT SUPERFICIALMENT. (P - 96)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,64   | 100,000   | 464,00    |

OBRES DE REFORMA DEL CARRER DE L'ALCALDE RIBÉ  
AJUNTAMENT DE SABADELL - PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ URBANA DE L'ÀMBIT GRAN VIA-RIPOLL  
JULIOL 2025

PRESSUPOST

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |           |
|---|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 5 | FH31U145 | M | CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA. (P - 94)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,05   | 10,000  | 40,50     |
| 6 | FH31U146 | M | CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X10 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA. (P - 95)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,60   | 525,000 | 2.940,00  |
| 7 | FHG4U46B | U | PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. (P - 99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 170,39 | 16,000  | 2.726,24  |
| 8 | FHM1ARX1 | U | COLUMNA CILÍNDRICA FABRICADA EN ACER S-235 JR GALVANITZADA EN CALENT, DE 5000MM D'ALÇÀRIA I 140MM DE DIÀMETRE, SENSE SORTIDA TOP, MECANITZADA PER FIXACIÓ DE DOS PROJECTORS A 180°, EL PRIMER A 4900MM I EL SEGON A 4500MM. INCLOU PORTELLA AMB TANCAMENT A 500MM. ACABAT AMB PINTURA EN POLS AL FORN COLOR RAL 9002. PLACA BASE DE 300X300MM AMB ENTRE FORATS DE 200X200MM, AMB ANELL DE REFORÇ I CARTEL·LES. INCLOU QUATRE PERNS DE M18X500MM AMB DUES FEMELLES I DUES VOLANDERES PER PERN. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 50X50X80 CM, PLACA DE BASE, PERNS D'ANCORATGE, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. (P - 101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 913,88 | 16,000  | 14.622,08 |
| 9 | FHNPARZ1 | U | PROJECTOR MILAN S DE PERFIL PLA AMB BAIXA RESISTÈNCIA AL VENT, AMB 16LEDs 563MA 30W 3000K I AMB DISTRIBUCIÓ LUMÍNICA A3. MIDES (LXAXH): 390X282,5X73MM, AMB UN PES NET DE 4,2 KG. EL SEU ANCORATGE MITJANÇANT LIRA PERMET ORIENTACIONS EN QUALSEVOL ANGLE D'INCLINACIÓ, I ESTÀ PREPARAT PER A QUALSEVOL SISTEMA DE CONTROL DE REGULACIÓ. ALTA EFICIÈNCIA DE FINS A 140 LM/W REALS, AMB DOBLE CAVITAT PER AL DRIVER I EL GRUP ÒPTIC, I COMPATIBILITAT AMB L'ESTÀNDARD ZHAGA (BOOK 15) I LA CONNECTIVITAT READY 4IOT. ROBUST DAVANT LES VIBRACIONS 5G. FABRICAT EN FOSA D'ALUMINI INJECTAT A PRESSIÓ, AMB UN DIFUSOR DE VIDRE TEMPERAT DE 5 MM QUE FILTRA ELS UV, EL PROJECTOR TÉ UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IP66 I UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IK09 - IK10. LA DISSIPACIÓ TÈRMICA ÉS PASSIVA PER CONVECCIÓ, SENSE ALETES EXTERNES NI FLUIDS CONDUCTORS, I COMPTA AMB UN RECOBRIMENT DE PINTURA EN POLS DE POLIÈSTER RESISTENT A LA CORROSIÓ. EL PROJECTOR ÉS ORIENTABLE DE -120° A 120° D'INCLINACIÓ, AMB OBERTURA SUPERIOR PER A UN FÀCIL MANTENIMENT I MÒDULS REEMPLAÇABLES (LEDs, DRIVERS, SPD). L'ALTURA DE MUNTATGE RECOMANADA ÉS DE 4 A 6 METRES. EL DRIVER ÉS REGULABLE I PROGRAMABLE DE CORRENT CONSTANT, AMB OPCIONS DE REDUCCIÓ DE FLUX I CONNECTIVITAT READY 4IOT, I EL PROTECTOR DE SOBRETENSIONS (SPD) ÉS DE 10-20KV I 20KA TIPUS 2. EL SISTEMA ÒPTIC UTILITZA LENTS DE PMMA 2X2, AMB 18 DISTRIBUCIONS LUMÍNiques DISPONIBLES, I TÉ UN FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS) ULOR DE 0% I UN FLUX HEMISFERI INFERIOR DLOR DE 100%, AMB CRI>70 (OPCIONAL >80). LA VIDA MITJANA DELS LEDs ÉS DE MÉS DE 100.000 HORES (L90B10), I LA DEL DRIVER ÉS DE 100.000 HORES A TP<70°C. EL PROJECTOR POT OPERAR EN TEMPERATURES AMBIENT DE -35°C A +50°C, TÉ UNA SUPERFÍCIE AL VENT DE 0,028 M² I UNA GARANTIA DE 5 | 386,36 | 16,000  | 6.181,76  |

OBRES DE REFORMA DEL CARRER DE L'ALCALDE RIBÉ  
AJUNTAMENT DE SABADELL - PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ URBANA DE L'ÀMBIT GRAN VIA-RIPOLL  
JULIOL 2025

PRESSUPOST

|       |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |        |          |
|-------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| 10    | FHNPARZ2 | U       | ANYS (OPCIONAL FINS A 10 ANYS). COL.LOCAT FIXAT A COLUMNA VERTICAL (P - 102)<br><br>PROJECTOR MILAN S DE PERFIL PLA AMB BAIXA RESISTÈNCIA AL VENT, AMB 16LEDS 375MA 20W 3000K I AMB DISTRIBUCIÓ LUMÍNICA A3. MIDES (LXAXH): 390X282,5X73MM, AMB UN PES NET DE 4,2 KG. EL SEU ANCORATGE MITJANÇANT LIRA PERMET ORIENTACIONS EN QUAalsevol ANGLE D'INCLINACIÓ, I ESTÀ PREPARAT PER A QUAalsevol SISTEMA DE CONTROL DE REGULACIÓ. ALTA EFICIÈNCIA DE FINS A 140 LM/W REALS, AMB DOBLE CAVITAT PER AL DRIVER I EL GRUP ÒPTIC, I COMPATIBILITAT AMB L'ESTÀNDARD ZHAGA (BOOK 15) I LA CONNECTIVITAT READY 4IOT. ROBUST DAVANT LES VIBRACIONS 5G. FABRICAT EN FOSA D'ALUMINI INJECTAT A PRESSIÓ, AMB UN DIFUSOR DE VIDRE TEMPERAT DE 5 MM QUE FILTRA ELS UV, EL PROJECTOR TÉ UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IP66 I UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IK09 - IK10. LA DISSIPACIÓ TÈRMICA ÉS PASSIVA PER CONVECCIÓ, SENSE ALETES EXTERNES NI FLUIDS CONDUCTORS, I COMPTA AMB UN RECOBRIMENT DE PINTURA EN POLS DE POLIÈSTER RESISTENT A LA CORROSIÓ. EL PROJECTOR ÉS ORIENTABLE DE -120° A 120° D'INCLINACIÓ, AMB OBERTURA SUPERIOR PER A UN FÀCIL MANTENIMENT I MÒDULS REEMPLAÇABLES (LEDS, DRIVERS, SPD). L'ALTURA DE MUNTATGE RECOMANADA ÉS DE 4 A 6 METRES. EL DRIVER ÉS REGULABLE I PROGRAMABLE DE CORRENT CONSTANT, AMB OPCIONS DE REDUCCIÓ DE FLUX I CONNECTIVITAT READY 4IOT, I EL PROTECTOR DE SOBRETENSIONS (SPD) ÉS DE 10-20KV I 20KA TIPUS 2. EL SISTEMA ÒPTIC UTILITZA LENTS DE PMMA 2X2, AMB 18 DISTRIBUCIONS LUMÍNiques DISPONIBLES, I TÉ UN FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS) ULOR DE 0% I UN FLUX HEMISFERI INFERIOR DLOR DE 100%, AMB CRI>70 (OPCIONAL >80). . LA VIDA MITJANA DELS LEDS ÉS DE MÉS DE 100.000 HORES (L90B10), I LA DEL DRIVER ÉS DE 100.000 HORES A TP<70°C. EL PROJECTOR POT OPERAR EN TEMPERATURES AMBIENT DE -35°C A +50°C, TÉ UNA SUPERFÍCIE AL VENT DE 0,028 M² I UNA GARANTIA DE 5 ANYS (OPCIONAL FINS A 10 ANYS). COL.LOCAT FIXAT A COLUMNA VERTICAL<br><br>(P - 103) | 386,36    | 16,000 | 6.181,76 |
| TOTAL |          | CAPÍTOL | 01.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 51.828,69 |        |          |

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ  
CAPÍTOL 11 XARXA REG

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT   |
|------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| 1    | FJ10U052 | M  | OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A XARXA DE DEGOTEIG I DIFUSORS, DE 20 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA (P - 107)                                                                                                                                                               | 3,78   | 50,000    | 189,00   |
| 2    | FJ10U051 | M  | OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL·LACIÓ DE BOQUES DE REG DE 40 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA (P - 106)                                                                                                                                               | 6,13   | 319,000   | 1.955,47 |
| 3    | FJ11U46B | U  | PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (P - 110) | 170,39 | 8,000     | 1.363,12 |
| 4    | FJ11U68B | U  | PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE                                                                                                                                                                               | 264,85 | 3,000     | 794,55   |

PRESSUPOST

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |          |
|----|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
|    |          |   | GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (P - 111)                                                                                                                                                                                                                            |        |         |          |
| 5  | FJ11U12P | U | PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIÀMETRE I 23 CM. D'ALÇADA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL.LOCACIO (P - 109)                                                                                                                                                                                                                             | 17,97  | 13,000  | 233,61   |
| 6  | FJ22U640 | M | TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 112)                                                                                                                                                                                                            | 5,54   | 311,000 | 1.722,94 |
| 7  | FJ22U740 | M | TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 113)                                                                                                                                                                                                            | 7,64   | 349,000 | 2.666,36 |
| 8  | FJ24U050 | M | TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA. (P - 114)                                                                                                                                                                                                                 | 3,47   | 60,000  | 208,20   |
| 9  | FJ24U090 | M | TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA. (P - 115)                                                                                                                                                                                                                | 4,45   | 563,900 | 2.509,36 |
| 10 | FJ34U004 | U | DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (P - 117) | 5,11   | 30,000  | 153,30   |
| 11 | FJ33U040 | M | TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 40 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (P - 116)                                                          | 2,39   | 242,700 | 580,05   |
| 12 | FJ41U700 | U | VÀLVULA D'ESFERA D.1 1/2 ' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG. (P - 118)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70,07  | 1,000   | 70,07    |
| 13 | FJ42U500 | U | VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1' (P - 119)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 51,81  | 1,000   | 51,81    |
| 14 | FJ46UA00 | U | VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L. (P - 123)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,01   | 13,000  | 117,13   |
| 15 | FJ43U500 | U | REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT. (P - 120)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 69,16  | 1,000   | 69,16    |
| 16 | FJ44U600 | U | ELECTROVÀLVULA PER A REG, AMB COS DE PVC I POLIPROPILÉ, AMB SOLENOIDE 24V. C.A., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB REGULADOR DE CABAL, CONNEXIÓ D'1.1/2'. PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS. MESURADA LA UNITAT EN FUNCIONAMENT. INCLOU CLAU DE PAS. (P - 121)                                                                                                                                                 | 120,52 | 1,000   | 120,52   |
| 17 | FH3UUB15 | M | CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 12X1,5 MM2, COL-LOCAT EN TUB                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,59   | 1,000   | 6,59     |

OBRES DE REFORMA DEL CARRER DE L'ALCALDE RIBÉ  
AJUNTAMENT DE SABADELL - PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ URBANA DE L'ÀMBIT GRAN VIA-RIPOLL  
JULIOL 2025

PRESSUPOST

|       |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |       |          |
|-------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|
| 18    | FJ45ARX8 | U  | EXISTENT DE TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR (P - 97)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 593,28    | 1,000 | 593,28   |
| 19    | FJ00U006 | PA | PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLA' REF.SBP052B8P O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ 230 VAC-24 VAC. S'INCLOU TRANSFORMADOR EXTERN 230VAC/24VAC, P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT. (P - 122) | 1.091,44  | 1,000 | 1.091,44 |
| 20    | FJ10UZ01 | U  | CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA D'AIGUA PER UN COMPTADOR INSTAL·LAT DE 6 M3/HORA. S'INCLOU DESPESES FINANCERES PER AVANÇAR EL PAGAMENT A LA CIA. SUBMINISTRADORA, ETC. (P - 105)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 217,45    | 1,000 | 217,45   |
| 21    | FJ00U000 | U  | ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ DE XARXA SUPERFICIAL DE REG EXISTENT. INCLOU CÀRREGA DE RUNA EN CONTENIDOR O CAMIÓ (P - 108)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 274,81    | 1,000 | 274,81   |
| TOTAL |          |    | CAPÍTOL 01.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14.988,22 |       |          |

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ  
CAPÍTOL 12 PREVISIÓ FIBRA ÒPTICA

| NUM.  | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU      | AMIDAMENT | IMPORT   |
|-------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 1     | PDG1-XX01 | M  | CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 3 UNITATS DE TUB DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL CADASCUN, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES, SITUADA EN VORERA, REBLERT AMB SORRA FINS A 25 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 172) | 20,34     | 440,000   | 8.949,60 |
| 2     | FHG4U68B  | U  | PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. (P - 100)                                                                                                                                                                                                         | 264,85    | 6,000     | 1.589,10 |
| TOTAL |           |    | CAPÍTOL 01.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.538,70 |           |          |

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ  
CAPÍTOL 13 SERVEIS AFECTATS

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                 | PREU     | AMIDAMENT | IMPORT   |
|------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 1    | FV00XX03 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'AFECCIÓ DE SERVEIS DE LES DIFERENTS COMPANYIES, SEGONS | 3.000,00 | 1,000     | 3.000,00 |

OBRES DE REFORMA DEL CARRER DE L'ALCALDE RIBÉ  
AJUNTAMENT DE SABADELL - PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ URBANA DE L'ÀMBIT GRAN VIA-RIPOLL  
JULIOL 2025

PRESSUPOST

|       |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |       |        |
|-------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|
| 2     | FHG4U68B | U       | FACTURA PRESENTADA PER COMPANYIA AUTORITZADA (P - 0)<br><br>PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. (P - 100) | 264,85   | 2,000 | 529,70 |
| TOTAL |          | CAPÍTOL | 01.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.529,70 |       |        |

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ  
CAPÍTOL 14 SEGURETAT I SALUT

| NUM.  | CODI     | UA      | DESCRIPCIÓ                                                                                                          | PREU      | AMIDAMENT | IMPORT    |
|-------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1     | FSS1U000 | PA      | PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA SEGONS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (P - 156) | 10.047,37 | 1,000     | 10.047,37 |
| TOTAL |          | CAPÍTOL | 01.14                                                                                                               | 10.047,37 |           |           |

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ  
CAPÍTOL 15 GESTIÓ DE RESIDUS  
SUBCAPÍTOL 01 CLASSIFICACIÓ RESIDUS

| NUM.  | CODI    | UA         | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT |
|-------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| 1     | F2R4200 | M3         | CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br><br>(P - 34) | 5,52   | 47,269    | 260,92 |
| TOTAL |         | SUBCAPÍTOL | 01.15.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 260,92 |           |        |

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ  
CAPÍTOL 15 GESTIÓ DE RESIDUS  
SUBCAPÍTOL 02 TRANSPORT A ABOCADOR

| NUM.  | CODI      | UA         | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                   | PREU      | AMIDAMENT | IMPORT   |
|-------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 1     | P2R5-DT1F | M3         | TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 161) | 10,37     | 768,574   | 7.970,11 |
| 2     | P2R4-VSRM | M3         | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (P - 160)      | 12,92     | 303,536   | 3.921,69 |
| TOTAL |           | SUBCAPÍTOL | 01.15.02                                                                                                                                                                                     | 11.891,80 |           |          |

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ  
CAPÍTOL 15 GESTIÓ DE RESIDUS



PRESSUPOST

|   |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |          |
|---|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| 5 | F2R6680 | M3 | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOSS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 35) | -42,27 | 3,809  | -161,01  |
| 6 | F2R8TD0 | M3 | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOSS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 41) | 84,47  | 18,200 | 1.537,35 |
| 7 | F2R6770 | M3 | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOSS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 36)         | 0,00   | 8,466  | 0,00     |
| 8 | F2R6960 | M3 | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOSS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.<br>(P - 38)   | 0,00   | 5,037  | 0,00     |
| 9 | F2R6890 | M3 | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOSS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT                                  | 15,60  | 19,049 | 297,16   |

OBRES DE REFORMA DEL CARRER DE L'ALCALDE RIBÉ  
AJUNTAMENT DE SABADELL - PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ URBANA DE L'ÀMBIT GRAN VIA-RIPOLL  
JULIOL 2025

PRESSUPOST

|       |            |          |                       |  |  |           |
|-------|------------|----------|-----------------------|--|--|-----------|
|       |            |          | EXECUTAT.<br>(P - 37) |  |  |           |
| TOTAL | SUBCAPÍTOL | 01.15.03 |                       |  |  | 16.324,62 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MÀ D'OBRA

| CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                | PREU    |
|----------|----|---------------------------|---------|
| A01-FEP0 | H  | AJUDANT FERRALLISTA       | 28,03 € |
| A01-FEP3 | H  | AJUDANT COL·LOCADOR       | 28,03 € |
| A01-FEPB | H  | AJUDANT MANYÀ             | 28,03 € |
| A01-FEPD | H  | AJUDANT ELECTRICISTA      | 28,03 € |
| A01-FEPE | H  | AJUDANT LAMPISTA          | 28,03 € |
| A01-FEPH | H  | AJUDANT MUNTADOR          | 28,03 € |
| A01-FEPJ | H  | AJUDANT JARDINER          | 28,03 € |
| A0D-0007 | H  | MANOBRE                   | 26,39 € |
| A0E-000A | H  | MANOBRE ESPECIALISTA      | 27,29 € |
| A0F-000B | H  | OFICIAL 1A                | 31,62 € |
| A0F-000D | H  | OFICIAL 1A COL·LOCADOR    | 31,62 € |
| A0F-000E | H  | OFICIAL 1A ELECTRICISTA   | 31,62 € |
| A0F-000I | H  | OFICIAL 1A FERRALLISTA    | 31,62 € |
| A0F-000M | H  | OFICIAL 1A JARDINER       | 31,62 € |
| A0F-000N | H  | OFICIAL 1A LAMPISTA       | 31,62 € |
| A0F-000P | H  | OFICIAL 1A MANYÀ          | 31,62 € |
| A0F-000R | H  | OFICIAL 1A MUNTADOR       | 30,41 € |
| A0F-000S | H  | OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA | 31,62 € |
| A0G-0022 | H  | OFICIAL 2A JARDINER       | 31,62 € |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

| CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                          | PREU     |
|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| C1101200  | H  | COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS                                                              | 17,95 €  |
| C1105A00  | H  | RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR                                                               | 74,52 €  |
| C110U070  | H  | EQUIP DE MÀQUINA DE SERRA DIAMANT                                                                   | 15,24 €  |
| C1311110  | H  | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA                                                   | 89,10 €  |
| C1311120  | H  | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA                                                  | 108,08 € |
| C1311430  | H  | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T                                                       | 82,93 €  |
| C1315010  | H  | RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA                                                                     | 79,73 €  |
| C1315020  | H  | RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA                                                                    | 112,48 € |
| C1331200  | H  | MOTOANIVELLADORA, DE MIDA MITJANA                                                                   | 93,81 €  |
| C1335050  | H  | CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC DE 900 KG                                                   | 44,84 €  |
| C1335080  | H  | CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T                                                          | 64,11 €  |
| C13350A0  | H  | CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T                                                         | 75,17 €  |
| C13350C0  | H  | CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T                                                         | 84,15 €  |
| C133A030  | H  | PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG                                                                      | 12,84 €  |
| C133A0K0  | H  | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA                                                          | 7,55 €   |
| C133M0Q0  | H  | MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESORI ANIVELLADOR.                                         | 71,76 €  |
| C138-00KQ | H  | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T                                                      | 98,69 €  |
| C13A-00FP | H  | PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE AMB PLACA DE 30X30 CM                                                   | 5,57 €   |
| C13A-00FQ | H  | SAFATA VIBRANT COMBUSTIBLE AMB PLACA DE 60 CM                                                       | 5,49 €   |
| C150MNC7  | H  | CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA | 98,98 €  |
| C150U0Z0  | M3 | PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES                                                | 14,53 €  |
| C150URUN  | M3 | INCREMENT DE LA TAXA DE L'ABOCADOR PEL CANVI DE TERRES NETES PER RESIDUS URBANS                     | 12,00 €  |
| C150-002X | H  | CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM                                                        | 51,69 €  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

| CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                           | PREU       |
|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C151-0033 | H  | CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3                                                                                               | 58,36 €    |
| C152-003B | H  | CAMIÓ GRUA                                                                                                           | 62,76 €    |
| C154-003M | H  | CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T                                                                                        | 58,18 €    |
| C154-003N | H  | CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T                                                                                         | 45,56 €    |
| C15E-0062 | H  | DÚMPER DE GASOIL D'11 KW, D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB MECANISME HIDRÀULIC                                           | 28,25 €    |
| C1709B00  | H  | ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA                                                                      | 62,60 €    |
| C170D0A0  | H  | CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC                                                     | 75,17 €    |
| C170E000  | H  | ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA                                                                                          | 48,36 €    |
| C170U600  | H  | MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA                                                                          | 49,85 €    |
| C176-00FX | H  | FORMIGONERA DE 165 L                                                                                                 | 2,16 €     |
| C17H-HOSB | U  | DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT                 | 5.455,09 € |
| C1A04AA0  | H  | FRESADORA AMB CAP DE TALL RADIAL AMB PES INFERIOR A 30 T I POTÈNCIA DE TALL DE 110 KW                                | 193,23 €   |
| C1A0UNE2  | M  | EQUIP DE NETEJA HIDRODINAMICA                                                                                        | 3,75 €     |
| C1A0UNE3  | M  | TRASLLAT D'EQUIP D'INSPECCIÓ CCTV                                                                                    | 0,66 €     |
| C1A0UNE4  | M  | EQUIP D'INSPECCIÓ CCTV                                                                                               | 3,40 €     |
| C1A0UNET  | M  | TRASLLAT DE L'EQUIP DE NETEJA HIDRODINAMICA                                                                          | 0,75 €     |
| C1B02A00  | H  | MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA                                                                  | 40,47 €    |
| C2005000  | H  | REGLE VIBRATORI                                                                                                      | 5,44 €     |
| C200S000  | H  | EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILENIC                                                                  | 8,53 €     |
| C200URAD  | H  | MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL                                                                                   | 4,66 €     |
| C213TELF  | U  | DESCONEXIO I CONEXIO DE CABINA TELEFONICA, INCLOU LA TUBERIA I EL CABLEJAT                                           | 465,00 €   |
| CRVFO     | H  | VEHICLE DE MANTENIMENT TIPUS FURGONETA, PEL TRANSPORT DE PERSONES, EINES, MATERIALS, MAQUINÀRIA I RETIRADA DE RESTES | 8,15 €     |
| CR241119  | M2 | MOTOCULTOR DE 7CV PER A TREBALL DE TERRENY                                                                           | 0,97 €     |
| CR713300  | H  | HIDROSEMBRADORA MUNTADA SOBRE CAMIÓ                                                                                  | 42,09 €    |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

| CODI  | UA | DESCRIPCIÓ                                | PREU    |
|-------|----|-------------------------------------------|---------|
| CRA09 | H  | TRACTOR AMB ESTRI ARREBASSADORA DE SOQUES | 16,18 € |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

| CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                  | PREU     |
|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| B0111000  | M3 | AIGUA                                                                                                                                       | 1,97 €   |
| B011-05ME | M3 | AIGUA                                                                                                                                       | 2,04 €   |
| B0312200  | T  | SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA                                                                                                | 21,54 €  |
| B031U400  | M3 | SORRA DE GRA MIG UNIFORME I RENTADA.                                                                                                        | 12,48 €  |
| B0322000  | M3 | SAULÓ GARBELLAT                                                                                                                             | 20,87 €  |
| B0332020  | T  | GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS                                                                                            | 20,05 €  |
| B0332200  | M3 | GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.700 KG/M3)                                                                   | 22,95 €  |
| B033U005  | M3 | PAVIMENT DE GRANULAT DE GRANDÀRIA MÀXIMA 5 MM, DE CANTO RODAT (ULL PERDIU), AMB ESTESA I ALLISSAT DEL MATERIAL (DENSITAT 1.500-1.600 KG/M3) | 31,66 €  |
| B037UZA4  | T  | TOT-U ARTIFICIAL ZA-40                                                                                                                      | 17,79 €  |
| B03DU200  | M3 | TERRA ADEQUADA                                                                                                                              | 6,50 €   |
| B03DU400  | M3 | TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA.                                                                                                               | 29,08 €  |
| B03L-05N4 | T  | SORRA DE PEDRERA DE 0 A 5 MM                                                                                                                | 20,46 €  |
| B03L-05N7 | T  | SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS                                                                                                              | 20,86 €  |
| B0512401  | T  | CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS                                                           | 63,73 €  |
| B0514301  | T  | CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS                                                                                        | 115,52 € |
| B0532100  | T  | CALÇ AÈRIA TIPUS I                                                                                                                          | 131,00 € |
| B055-065W | T  | CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS                                                                           | 259,83 € |
| B055-067M | T  | CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS                                                           | 144,86 € |
| B069-2A9O | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM   | 92,33 €  |
| B069-I4H8 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM   | 93,22 €  |
| B069-I4L6 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM       | 86,75 €  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

| CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                          | PREU     |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| B06F1-KB8G | M3 | FORMIGÓ EN MASSA HM - 30 / F / 10 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6                                                                                                       | 108,58 € |
| B06F2-I11W | M3 | FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / P / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 250 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6                                                                                                      | 105,91 € |
| B094-06TJ  | KG | ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 SEGONS NORMA UNE-EN 12004                                                                                                                                                                 | 0,36 €   |
| B0A14200   | KG | FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM                                                                                                                                                                                  | 1,37 €   |
| B0A31000   | KG | CLAUS D'ACER                                                                                                                                                                                                        | 1,58 €   |
| B0A3UZ00   | U  | PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)                                                                                                                                                               | 1,35 €   |
| B0AM-078F  | KG | FILFERRO RECUIT 1,3 MM                                                                                                                                                                                              | 1,92 €   |
| B0B34234   | M2 | MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080                                                                                                                   | 2,47 €   |
| B0B7-106Q  | KG | ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2                                                                                                                                                       | 0,97 €   |
| B0D21030   | M  | TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS                                                                                                                                                                                  | 0,43 €   |
| B0D21070   | M  | TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS                                                                                                                                                                                  | 0,13 €   |
| B0D31000   | M3 | LLATA DE FUSTA DE PI                                                                                                                                                                                                | 272,60 € |
| B0D71130   | M2 | TAULER DE FUSTA DE PI, PER A 10 USOS, DE 22 MM DE GRUIX                                                                                                                                                             | 1,45 €   |
| B0DZA000   | L  | DESENCOFRANT                                                                                                                                                                                                        | 3,15 €   |
| B0F1D2A1   | U  | MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1                                                                                                                    | 0,23 €   |
| B2RA6680   | T  | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS | 205,20 € |
| B2RA6770   | T  | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS         | 0,00 €   |
| B2RA6890   | T  | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS            | 79,73 €  |

## Pàg.: 7

| CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREU    |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| B2RA6960  | T  | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS                                                                                                       | 0,00 €  |
| B2RA71H1  | T  | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS                  | 11,00 € |
| B2RA7LP1  | M3 | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS                                    | 10,59 € |
| B2RA8TD0  | T  | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS                                                                                                     | 91,12 € |
| B2RA-.8V1 | T  | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS            | 97,71 € |
| B2RA-M8VV | T  | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS | 13,31 € |
| B44Z-0LW8 | KG | ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA COMPOSTA, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT                                                                                 | 2,09 €  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

| CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREU     |
|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| B550BR01  | ML | CONJUNT DE BARANA, DE 95 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, FORMADA PER DOBLE PASSAMÀ INCLINAT O HORIZONTA L, DE TUB D.30MM I MUNTANTS VERTICLAS I INCLINATS DE PASSAMÀ 30.10 MM, FIXAT A LA BASE AMB PLATINA DE BASE, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN CALENT. SENSE SOLDADURES EN OBRA. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE.                                                                                                                                                   | 170,00 € |
| B550BR02  | U  | CONJUNT DE BARANA, DE 95 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, FORMADA PER DOBLE PASSAMÀ INCLINAT O HORIZONTA L, DE TUB D.30MM I MUNTANTS VERTICLAS I INCLINATS DE PASSAMÀ 30.10 MM, AMB PROTECCIÓ A CAIGUDES LATERALS A BASE DE MARC DE PLATINA 30.10MM AMB BRÈNDOLES DE D.10MM CADA 10 CM SOLDAT A ESTRUCTURA DE MUNTANTS PRINCIPAL, FIXAT A LA BASE AMB PLATINA DE BASE, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN CALENT. SENSE SOLDADURES EN OBRA. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE. | 220,00 € |
| B561UGEO  | M2 | LÀMINA DE GEOTÈXIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,01 €   |
| B6AX-XX01 | U  | TANCA DE L'ÀREA DE VEGETACIÓ AMB TANCA DE PROTECCIÓ TRASLLADABLE QUATTRO TUBI (PEATONAL). TANCA METÀL·LICA PROVISIONAL D'OBRA DE 1M D'ALT, COMPOSTA DE:<br>- BASTIDOR: FORMAT PER MALLAT ELECTROSOLDAT DE 300X112,5MM I PALS HORIZONTALS DE Ø20MM QUE MILLOREN LA FERMESA I RESISTÈNCIA DEL BASTIDOR. FILFERROS DE Ø4MM VERTICALS I Ø4MM HORIZONTALS. CADA BASTIDOR FA 3.42M DE LLARG<br>- POSTES: FABRICATS AMB PERFIL Ø40MM, PROVEÏTS D'ANELLA DE FIXACIÓ RÀPIDA DE MUNTATGE FÀCIL.<br>- BASES DE FORMIGÓ REFORÇADES<br>- INCLOU CLAVALLA, PER A CLAVAR LA TANCA RIVISA DE 1,00M EN PAVIMENT TOU. DESMUNTATGE DEL CONJUNT INCLÒS.                                  | 7,63 €   |
| B7711A00  | M2 | LÀMINA DE POLIETILÉ DE 50 MICRES DE GRUIX I 48 G/M2 DE PES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,14 €   |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

| CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREU     |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| B8PGARX1 | U  | SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X100X100/90/80/70 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL O 50X50MM (M1). INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL.LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (GABIONS ESPECIALS A,B I C EN MUR M1), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. | 620,00 € |
| B8PGARX2 | U  | SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X70X50/40/30 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.                                                                                                           | 293,40 € |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

| CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREU     |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| B8PGARX3 | U  | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. | 396,00 € |
| B8PGARX4 | U  | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X50/40/30 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.        | 229,00 € |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

| CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PREU     |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| B8PGARX6 | U  | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 180X70X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.                                 | 528,80 € |
| B8PGARX7 | U  | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X100X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL O 50X50MM . INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. | 498,00 € |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

| CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREU     |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| B8PGMZ08 | U  | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 40X50X50 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.                                   | 109,64 € |
| B8PGMZ09 | U  | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 30X70X55 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. | 115,00 € |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

| CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREU     |
|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| B8PGMZ10 | U  | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS ESGLAONAT DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X70X75 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. | 350,00 € |
| B8PGMZ11 | U  | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X70X90 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.           | 498,00 € |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

| CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREU     |
|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| B8PGMZ16  | U  | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 180X70X50/40/30 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. | 323,40 € |
| B962-XX01 | U  | PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ BICAPA, CAPA SUPERIOR (3CM) PIGMENTADA COLOR BLANC, ACABAT LLIS, TIPUS G-3 DE SORIGUÉ O SIMILAR, MIDES 100X20X24 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,17 €   |
| B965A5D0  | M  | VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,87 €   |
| B965U0PX  | M  | VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM (TIPUS P2 O Tj8 DE BREINCO O SIMILAR, A DECIDIR A OBRA PER DF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,75 €   |
| B966UET5  | U  | PEÇA ESCAIRE MOD. T-5 DE 19/22X30 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 71,22 €  |
| B991-.020 | U  | PECES DE MORTER DE CIMENT TIPUS FIOL, DE MIDES 100-110-120X20X8 CM, D'UN CANTELL BISELLAT (PECES RECTES I PECES DE GIR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,80 €  |
| B992-X91Q | M  | SUPLEMENT DE COST PER SUBMINISTRE DE PECES D'ESCOCELL TIPUS FIOL DE COLOR A ESCOLLIR PER DF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,00 €   |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

| CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREU     |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| B9B2U158  | M2 | PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE GRANIT GRIS LOURO DE 20X10X10 CM. ACABAT FLAMEJAT AMB ELS LATERALS TRONZATS (38 UT/M2). LA DENSITAT MÍNIMA SERÀ DE 2,63 KG / DM., LA SEVA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ SERÀ SUPERIOR A 160 MPA, LA SEVA RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ SERÀ MÉS GRAN DE 12,1 MPA, I LA SEVA ABSORCIÓ MÀXIMA A PRESSIÓ ATMOSFÈRICA DE L'0,4%. DENOMINACIÓ PETROGRÀFICA: GRANIT DE DUES MIQUES, AMB OXIDACIÓ GENERALITZADA, MINERALS PRINCIPALS: FELDSPAT POTÀSSIC 35%, QUARS 32%, PLAGIOCLASA 20%, 7% MOSCOVITA, 5% BIOTITA 1% ACCESSORIS. | 41,00 €  |
| B9E1U200  | M2 | PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS DE COLOR GRIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,19 €  |
| B9F0-UX01 | M2 | LLAMBORDINS DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS VIA VERDA DE SORIGUÉ O SIMILAR, DE 28X14X8 CM (25 UT/M2), COLOR A ESCOLLIR PER D.F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,00 €  |
| B9F1U301  | M2 | LLAMBORDINS DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 40X20X7 CM., AMB LES ARESTES BISELLADES A LES 4 CARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23,81 €  |
| B9F1UM51  | M2 | LLAMBORDINS DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 40X40X7 CM., AMB LES ARESTES BISELLADES A LES 4 CARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17,00 €  |
| B9F2XD03  | M2 | PECES DE LLAMBORDA DRENANT TIPUS "ECODRAIN" DE SORIGUÉ O SIMILAR, MIDES 20X20X8 CM, COLOR A DECIDIR PER D.F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,00 €  |
| B9F2-.010 | M2 | PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ AMB ACABAT PODOTÀCIL DE BOTONERA, DE 60X40X7 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26,60 €  |
| B9F2-.034 | M2 | PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ AMB ACABAT PODOTÀCIL RANURAT, DE 60X40X7 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26,60 €  |
| B9F2-.067 | M2 | PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS, DE 60X40 CM I 7 CM DE GRUIX, COLOR GRIS, ACABAT LLIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16,00 €  |
| B9F2-.C68 | M2 | PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS, DE 60X40 CM I 7 CM DE GRUIX, COLOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19,00 €  |
| B9H1U010  | M2 | REG D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,54 €   |
| B9H1U050  | M2 | REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,60 €   |
| B9H1U100  | T  | MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75,47 €  |
| B9H1U320  | T  | MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC22 B50/70 S (S-20), AMB ÀRIDS CALCARIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 62,96 €  |
| B9H1UCOL  | T  | AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRID GRANÍTIC DE COLOR I BETUM AMB PIGMENT I DIÀMETRE INFERIOR A 6 MM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 392,20 € |

## Pàg.: 16

| CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                       | PREU     |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| B9V2XXY1  | UT | PECES DE FORMIGÓ TIPUS "SUPERSTEP" DE BREINCO O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, MIDES 60X40X15 CM, INCLOENT BANDA TEXTURADA/FRESSADA AMPLA 5CM.                                                      | 38,76 €  |
| BBM12603  | U  | PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2                                                       | 57,82 €  |
| BD5H81J8  | M  | CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER, D'AMPLÀRIA INTERIOR 300 MM, AMB UN PENDENT DEL < 1 %, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE FOSA NERVADA, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA            | 110,45 € |
| BD75U030  | M  | TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE D. 30 CM                                                                                                                                                          | 4,58 €   |
| BDC1U316  | U  | PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.                                                                                                                                                      | 41,32 €  |
| BDCZUMER  | U  | BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.                                                                                                                   | 106,24 € |
| BDD1U035  | U  | PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100                                                                                                                                          | 35,65 €  |
| BDD1U070  | U  | PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100                                                                                                                                          | 50,27 €  |
| BDD1U170  | U  | PEÇA PER A POU INFERIOR DE 70 CM D'ALT I DIÀMETRE 100                                                                                                                                            | 68,16 €  |
| BDD1U260  | U  | PEÇA PER A POU CÒNICA DE 60 CM D'ALT I DE 100 A 60 CM DE DIÀMETRE                                                                                                                                | 96,07 €  |
| BDDZU1A0  | U  | GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER                                                                                                                                                             | 4,64 €   |
| BDDZUPAM  | U  | MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM'' I UN PES MINIM DE 50 KG. | 250,00 € |
| BDG0-1C2A | M  | BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILÈ                                                                                              | 0,27 €   |
| BDG1-34G8 | M  | CONDUCTE DE PEHD TRITUB DE 40 MM, 3 MM DE GRUIX I PN 10                                                                                                                                          | 3,15 €   |
| BDG2-34UA | M  | FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5 MM DE GRUIX                                                                                                                | 0,16 €   |
| BDG3-34IE | U  | PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL                                                                                | 1,05 €   |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

| CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREU     |
|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| BDGZU010 | M  | BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,12 €   |
| BDKZH9B0 | U  | BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124                                                                                                                                                                                         | 36,44 €  |
| BDKZUJB0 | U  | BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124                                                                                                                                                                                         | 83,21 €  |
| BFGUXQ01 | U  | PECES DE GRANIT TIPUS GRIS CASTELLA "GRANILOURO" O SIMILAR, DE 45X45X4 CM., ACABAT FLAMEJAT                                                                                                                                                                                                                                                 | 17,00 €  |
| BG00U010 | PA | DESPESES DE CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC, CANVI DE ICP, ID I/O MAGNETOTÈRMIC DEL QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT ( A JUSTIFICAR ) INCLOS ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL·LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME COMPETENT. | 700,00 € |
| BG22U090 | M  | TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES                                                                                   | 1,92 €   |
| BG22UB20 | M  | TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES                                                                          | 0,97 €   |
| BG22UM20 | M  | TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES                                                                         | 3,25 €   |
| BG314301 | M  | CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIRROSEGADORS TETREPOLAR DE SECCIÓ 4X2,5 MM2                                                                                                                                                                                                                            | 4,87 €   |
| BG31U045 | M  | CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,39 €   |
| BG31U046 | M  | CONDUCTOR DE COURE DE 4X10 MM2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,87 €   |
| BG31U616 | M  | CONDUCTOR COURE DE DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1 KV DE 12X1,5 MM2 I PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,05 €   |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

| CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU     |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| BG380900 | M  | CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,45 €   |
| BG3XUT08 | U  | CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA DE 8 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29,54 €  |
| BGM1ARX1 | U  | COLUMNA CILÍNDRICA FABRICADA EN ACER S-235 JR GALVANITZADA EN CALENT, DE 5000MM D'ALÇÀRIA I 140MM DE DIÀMETRE, SENSE SORTIDA TOP, MECANITZADA PER FIXACIÓ DE DOS PROJECTORS A 180°, EL PRIMER A 4900MM I EL SEGON A 4500MM. INCLOU PORTELLA AMB TANCAMENT A 500MM. ACABAT AMB PINTURA EN POLS AL FORN COLOR RAL 9002. PLACA BASE DE 300X300MM AMB ENTRE FORATS DE 200X200MM, AMB ANELL DE REFORÇ I CARTEL·LES. INCLOU QUATRE PERNS DE M18X500MM AMB DUES FEMELLES I DUES VOLANDERES PER PERN. S'INCLOU PLACA DE BASE, PERNS D'ANCORATGE, PLACA DE PRESA DE TERRA, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2 | 624,00 € |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

| CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PREU     |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| BGNPARZ2 | U  | PROJECTOR MILAN S DE PERFIL PLA AMB BAIXA RESISTÈNCIA AL VENT, AMB 16LEDS 375MA 20W 3000K I AMB DISTRIBUCIÓ LUMÍNICA A3. MIDES (LXAXH): 390X282,5X73MM, AMB UN PES NET DE 4,2 KG. EL SEU ANCORATGE MITJANÇANT LIRA PERMET ORIENTACIONS EN QUALEVOL ANGLE D'INCLINACIÓ, I ESTÀ PREPARAT PER A QUALEVOL SISTEMA DE CONTROL DE REGULACIÓ. ALTA EFICIÈNCIA DE FINS A 140 LM/W REALS, AMB DOBLE CAVITAT PER AL DRIVER I EL GRUP ÒPTIC, I COMPATIBILITAT AMB L'ESTÀNDAR ZHAGA (BOOK 15) I LA CONNECTIVITAT READY 4IOT. ROBUST DAVANT LES VIBRACIONS 5G. FABRICAT EN FOSA D'ALUMINI INJECTAT A PRESSIÓ, AMB UN DIFUSOR DE VIDRE TEMPERAT DE 5 MM QUE FILTRA ELS UV, EL PROJECTOR TÉ UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IP66 I UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IK09 - IK10. LA DISSIPACIÓ TÈRMICA ÉS PASSIVA PER CONVECCIÓ, SENSE ALETES EXTERNES NI FLUIDS CONDUCTORS, I COMPTA AMB UN RECOBRIMENT DE PINTURA EN POLS DE POLIÈSTER RESISTENT A LA CORROSIÓ. EL PROJECTOR ÉS ORIENTABLE DE -120° A 120° D'INCLINACIÓ, AMB OBERTURA SUPERIOR PER A UN FÀCIL MANTENIMENT I MÒDULS REEMPLAÇABLES (LEDS, DRIVERS, SPD). L'ALTURA DE MUNTATGE RECOMANADA ÉS DE 4 A 6 METRES. EL DRIVER ÉS REGULABLE I PROGRAMABLE DE CORRENT CONSTANT, AMB OPCIONS DE REDUCCIÓ DE FLUX I CONNECTIVITAT READY 4IOT, I EL PROTECTOR DE SOBRETENSIONS (SPD) ÉS DE 10-20KV I 20KA TIPUS 2. EL SISTEMA ÒPTIC UTILITZA LENTS DE PMMA 2X2, AMB 18 DISTRIBUCIONS LUMÍNiques DISPONIBLES, I TÉ UN FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS) ULOR DE 0% I UN FLUX HEMISFERI INFERIOR DLOR DE 100%, AMB CRI>70 (OPCIONAL >80). . LA VIDA MITJANA DELS LEDS ÉS DE MÉS DE 100.000 HORES (L90B10), I LA DEL DRIVER ÉS DE 100.000 HORES A TP<70°C. EL PROJECTOR POT OPERAR EN TEMPERATURES AMBIENT DE -35°C A +50°C, TÉ UNA SUPERFÍCIE AL VENT DE 0,028 M² I UNA GARANTIA DE 5 ANYS (OPCIONAL FINS A 10 ANYS) | 325,00 € |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

| CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREU       |
|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BGNZARZ1 | U  | PROJECTOR MILAN S DE PERFIL PLA AMB BAIXA RESISTÈNCIA AL VENT, AMB 16LEDS 563MA 30W 3000K I AMB DISTRIBUCIÓ LUMÍNICA A3. MIDES (LXAXH): 390X282,5X73MM, AMB UN PES NET DE 4,2 KG. EL SEU ANCORATGE MITJANÇANT LIRA PERMET ORIENTACIONS EN QUALEVOL ANGLE D'INCLINACIÓ, I ESTÀ PREPARAT PER A QUALEVOL SISTEMA DE CONTROL DE REGULACIÓ. ALTA EFICIÈNCIA DE FINS A 140 LM/W REALS, AMB DOBLE CAVITAT PER AL DRIVER I EL GRUP ÒPTIC, I COMPATIBILITAT AMB L'ESTÀNDAR ZHAGA (BOOK 15) I LA CONNECTIVITAT READY 4IOT. ROBUST DAVANT LES VIBRACIONS 5G. FABRICAT EN FOSA D'ALUMINI INJECTAT A PRESSIÓ, AMB UN DIFUSOR DE VIDRE TEMPERAT DE 5 MM QUE FILTRA ELS UV, EL PROJECTOR TÉ UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IP66 I UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IK09 - IK10. LA DISSIPACIÓ TÈRMICA ÉS PASSIVA PER CONVECCIÓ, SENSE ALETES EXTERNES NI FLUIDS CONDUCTORS, I COMPTA AMB UN RECOBRIMENT DE PINTURA EN POLS DE POLIÈSTER RESISTENT A LA CORROSIÓ. EL PROJECTOR ÉS ORIENTABLE DE -120° A 120° D'INCLINACIÓ, AMB OBERTURA SUPERIOR PER A UN FÀCIL MANTENIMENT I MÒDULS REEMPLAÇABLES (LEDS, DRIVERS, SPD). L'ALTURA DE MUNTATGE RECOMANADA ÉS DE 4 A 6 METRES. EL DRIVER ÉS REGULABLE I PROGRAMABLE DE CORRENT CONSTANT, AMB OPCIONS DE REDUCCIÓ DE FLUX I CONNECTIVITAT READY 4IOT, I EL PROTECTOR DE SOBRETENSIONS (SPD) ÉS DE 10-20KV I 20KA TIPUS 2. EL SISTEMA ÒPTIC UTILITZA LENTS DE PMMA 2X2, AMB 18 DISTRIBUCIONS LUMÍNiques DISPONIBLES, I TÉ UN FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS) ULOR DE 0% I UN FLUX HEMISFERI INFERIOR DLOR DE 100%, AMB CRI>70 (OPCIONAL >80). LA VIDA MITJANA DELS LEDS ÉS DE MÉS DE 100.000 HORES (L90B10), I LA DEL DRIVER ÉS DE 100.000 HORES A TP<70°C. EL PROJECTOR POT OPERAR EN TEMPERATURES AMBIENT DE -35°C A +50°C, TÉ UNA SUPERFÍCIE AL VENT DE 0,028 M² I UNA GARANTIA DE 5 ANYS (OPCIONAL FINS A 10 ANYS). | 325,00 €   |
| BJ00U000 | U  | PART PROPORCIONAL DE DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 236,98 €   |
| BJ00U006 | U  | PART PROPORCIONAL DE DRETS D'EMBRANCAMENT A LA XARXA DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA, PER A UN COMPTADOR DE 6 M3/H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.000,00 € |
| BJ11U12P | U  | PERICÓ CIRCULAR I TAPA DE DIÀMETE 17 CM., DE 23 CM D'ALÇADA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,08 €    |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

| CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                              | PREU    |
|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| BJ22U220 | M  | TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D | 1,29 €  |
| BJ22U221 | M  | TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 40 CM. I MEMBRANA D | 1,09 €  |
| BJ22U640 | M  | TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL                                                                                                      | 0,77 €  |
| BJ22U740 | M  | TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL                                                                                                      | 1,20 €  |
| BJ2YU004 | U  | PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A GOTER AUTOCOMPENSAT DE 24 L/H, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ                                                                                | 0,16 €  |
| BJ2YU302 | U  | PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ                                                                           | 0,12 €  |
| BJ2YU643 | U  | PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT                                                        | 0,22 €  |
| BJ2YU743 | U  | PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT                                                        | 0,25 €  |
| BJ2ZU302 | U  | ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ                                                                                                    | 1,08 €  |
| BJ2ZU643 | U  | ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR                                                                                 | 9,96 €  |
| BJ2ZU743 | U  | ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR                                                                                 | 14,68 € |
| BJ41U750 | U  | VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1"1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS                                                                                                                   | 45,96 € |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

| CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREU     |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| BJ42U500  | U  | VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30,62 €  |
| BJ43U500  | U  | REGULADOR DE PRESSIÓ D'1' DE DIAMETRE, DE PLÀSTIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31,36 €  |
| BJ44U501  | U  | ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1. 1/2' FABRICADA DE PVC. OBERTURA MANUAL I ATUOMÀTICA, AMB REGULADOR DE CABAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75,25 €  |
| BJ45ARX8  | U  | PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLA' REF.SBP052B8P O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ 230 VAC-24 VAC. S'INCLOU TRANSFORMADOR EXTERN 230VAC/24VAC, P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). | 469,00 € |
| BJ45USPM  | U  | INSTAL·LACIÓ D'EQUIP PROGRAMADOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 107,00 € |
| BJ46U00R  | U  | VÀLVULA DE RENTAT A PRESSIÓ DE TANCAT 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,18 €   |
| BPH1U200  | M2 | PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17,00 €  |
| BPH1UACR  | M2 | PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,60 €   |
| BPV4U300  | U  | SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM I 3 M DE LLARGÀRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37,12 €  |
| BPV4U301  | U  | SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 84,35 €  |
| BQ11-.77D | U  | BANC DE 7 POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÔFUG,TRACTAMENT ANTIGRAFITI, DE 0,70 M DE LLARGÀRIA, TIPUS SIMILAR DE FUNDICIÓ DÚCTIL FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, PER COL·LOCAR AMB FIXACIONS MECÀNIQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 390,18 € |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

| CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREU     |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| BQ11-.D7D | U  | BANC DE 7 POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG,TRACTAMENT ANTIGRAFITTI, DE1,80 M DE LLARGÀRIA, TIPUS SIMILAR DE FUNDICIÓ DÚCTIL FÁBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, PER COL·LOCAR AMB FIXACIONS MECÀNIQUES | 476,02 € |
| BQ11-.H7D | U  | BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG,TRACTAMENT ANTIGRAFITTI, DE 3,00 M DE LLARGÀRIA, TIPUS SIMILAR DE FUNDICIÓ DÚCTIL FÁBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, PER COL·LOCAR AMB FIXACIONS MECÀNIQUES  | 661,33 € |
| BQ21U500  | U  | PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 97,16 €  |
| BQ41UC43  | U  | PILONA DE FOSA GRIS AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTAT AMB PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, AMB REMAT TAMBÉ DE FOSA GRIS PINTADA I ANELLA D'ACER INOXIDABLE MATITZAT SENSE ESCUT, MOD C43P.                                                                                                                                                                    | 80,01 €  |
| BQC1UGAL  | U  | APARCABICICLETES D'ACER GALVANITZAT DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45,00 €  |
| BQC3UZ09  | U  | SEPARADOR DE CARRIL BICICLETA MODEL ZEBRA 9 DE ZICLA O EQUIVALENT, DE 9 CM D'ALÇADA DE MIDES APROX 77,5X16,5X9 CM.                                                                                                                                                                                                                                                       | 26,00 €  |
| BR32-21DG | M3 | COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 53,97 €  |
| BR35-21GQ | M3 | ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 67,13 €  |
| BR3PU004  | M3 | TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21,61 €  |
| BR3PU006  | M3 | COMPOST ORGÀNIC AMB ACTIVITAT MICROBIANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18,50 €  |
| BR3PU008  | M3 | TERRA ADEQUADA O NATURAL PER A JARDINERIA, SEGONS NTJ05T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19,40 €  |
| BR3PU014  | M2 | MALLA ANTIHERBES TERMOSOLDADA DE 125 GR TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT EN ROTLLOS DE 2X100 M                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,17 €   |
| BR3PU016  | UT | GRAPA PER FIXA MALLA ANTIHERBES DE 6MM I DE 13X3 D'ACER GALVANITZAT I AMB PUNTA EN BOSSES DE 1000 UTS                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,33 €   |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

| CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                         | PREU     |
|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| BR45B-247E | U  | TIPUANA TIPU (T. SPECIOSA) DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 97,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 68,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ | 540,44 € |
| BR45B-247M | U  | TIPUANA TIPU (T. SPECIOSA) DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L                                                                       | 156,33 € |
| BR493-XX07 | U  | ACHILLEA FILIPENDULINA EN CONTENIDOR D'5 L                                                                                                         | 7,60 €   |
| BR4AI-25IB | U  | BUPLEURUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L                                                                                 | 4,40 €   |
| BR4EC-XX04 | U  | LAVANDULA DENTATA EN CONTENIDOR DE 5 L                                                                                                             | 6,47 €   |
| BR4EG-XX05 | U  | LIMONIUM SINUATUM EN CONTENIDOR DE 5L                                                                                                              | 6,47 €   |
| BR4EG-XX06 | U  | LIMONIUM AROBERESCENS EN CONTENIDOR DE 5L                                                                                                          | 6,47 €   |
| BR4FA-261D | U  | NANDINA DOMESTICA EN CONTENIDOR DE 5 L                                                                                                             | 8,62 €   |
| BR4FC-XX02 | U  | NEPETA RACEMOSA, EN CONTENIDOR DE 5 L                                                                                                              | 10,60 €  |
| BR4G9-UX01 | U  | PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L                                                                                     | 6,11 €   |
| BR4GH-UX01 | U  | PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L                                                                                   | 5,11 €   |
| BR4H8-26AJ | U  | SALVIA MICROPHYLLA EN CONTENIDOR DE 5 L                                                                                                            | 6,37 €   |
| BR4H8-XX03 | U  | SALVIA NEMOROSA EN CONTENIDOR DE 5 L                                                                                                               | 6,40 €   |
| BR4HA-26BK | U  | SANTOLINA CHAMACYPARISSUS EN CONTENIDOR DE 5 L                                                                                                     | 8,36 €   |
| BR4J3-UX01 | U  | TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 5 L                                                                                                            | 5,44 €   |
| BR4JG-UX01 | U  | VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L                                                                                       | 6,20 €   |
| BR4JM-XX01 | U  | WESTRINGIA FRUTICOSA EN CONTENIDOR DE 5 L                                                                                                          | 10,20 €  |
| BR4UU104   | M2 | PRAT FLORIT DE BARREJA TIPUS GARDEN FLOWERS DE BERTRAND O EQUIVALENT                                                                               | 1,50 €   |
| BR81U010   | U  | PROTECCIÓ D'ARBRAT AMB TRES PNEUMÀTICS RECICLATS I TAULONS DE FUSTA DE 2 M. DE LLARGÀRIA                                                           | 26,38 €  |
| BRZ21810   | U  | ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA                                             | 5,90 €   |
| BRZ22510   | U  | ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES                                                                                              | 0,36 €   |
| BRZUUBX6   | ML | BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT 2000, 1 MM DE GRUIX, DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM                                                 | 14,00 €  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

| CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                  | PREU   |
|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| BRZUXX01 | M  | TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIÀM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR | 2,50 € |
| BSA03    | H  | EINES I UTENSILIS                                                                                                                                           | 4,60 € |
| BSA04    | U  | MATERIAL AUXILIAR                                                                                                                                           | 2,00 € |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

| CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                         | PREU                   |             |          |           |
|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------|-----------|
| B07F-0LT5   | M3 | MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA | Rend.: 1,000           |             | 116,24 € |           |
| Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                    | Unitats                | Preu €      | Parcial  | Import    |
| A0E-000A    | H  | MANOBRE ESPECIALISTA                                                                                                                                                               | 1,000 /R x             | 27,29000 =  | 27,29000 |           |
|             |    |                                                                                                                                                                                    | Subtotal...            |             | 27,29000 | 27,29000  |
| Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                    |                        |             |          |           |
| C176-00FX   | H  | FORMIGONERA DE 165 L                                                                                                                                                               | 0,700 /R x             | 2,16000 =   | 1,51200  |           |
|             |    |                                                                                                                                                                                    | Subtotal...            |             | 1,51200  | 1,51200   |
| Materials:  |    |                                                                                                                                                                                    |                        |             |          |           |
| B011-05ME   | M3 | AIGUA                                                                                                                                                                              | 0,200 x                | 2,04000 =   | 0,40800  |           |
| B03L-05N7   | T  | SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS                                                                                                                                                     | 1,520 x                | 20,86000 =  | 31,70720 |           |
| B055-067M   | T  | CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS                                                                                                  | 0,380 x                | 144,86000 = | 55,04680 |           |
|             |    |                                                                                                                                                                                    | Subtotal...            |             | 87,16200 | 87,16200  |
|             |    |                                                                                                                                                                                    | DESPESES AUXILIARS     | 1,00%       |          | 0,27290   |
|             |    |                                                                                                                                                                                    | COST DIRECTE           |             |          | 116,23690 |
|             |    |                                                                                                                                                                                    | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |          | 116,23690 |
| B07F-0LT7   | M3 | MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA | Rend.: 1,000           |             | 125,54 € |           |
| Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                    | Unitats                | Preu €      | Parcial  | Import    |
| A0E-000A    | H  | MANOBRE ESPECIALISTA                                                                                                                                                               | 1,000 /R x             | 27,29000 =  | 27,29000 |           |
|             |    |                                                                                                                                                                                    | Subtotal...            |             | 27,29000 | 27,29000  |
| Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                    |                        |             |          |           |
| C176-00FX   | H  | FORMIGONERA DE 165 L                                                                                                                                                               | 0,700 /R x             | 2,16000 =   | 1,51200  |           |
|             |    |                                                                                                                                                                                    | Subtotal...            |             | 1,51200  | 1,51200   |
| Materials:  |    |                                                                                                                                                                                    |                        |             |          |           |
| B011-05ME   | M3 | AIGUA                                                                                                                                                                              | 0,200 x                | 2,04000 =   | 0,40800  |           |
| B03L-05N7   | T  | SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS                                                                                                                                                     | 1,480 x                | 20,86000 =  | 30,87280 |           |
| B055-067M   | T  | CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS                                                                                                  | 0,450 x                | 144,86000 = | 65,18700 |           |
|             |    |                                                                                                                                                                                    | Subtotal...            |             | 96,46780 | 96,46780  |
|             |    |                                                                                                                                                                                    | DESPESES AUXILIARS     | 1,00%       |          | 0,27290   |
|             |    |                                                                                                                                                                                    | COST DIRECTE           |             |          | 125,54270 |
|             |    |                                                                                                                                                                                    | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |          | 125,54270 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

| CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                  | PREU                     |             |          |          |
|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|----------|----------|
| B0B6-107E   | KG | ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2                                                       | Rend.: 1,000             |             | 1,34 €   |          |
|             |    |                                                                                                                                                             | Unitats                  | Preu €      | Parcial  | Import   |
| Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                             |                          |             |          |          |
| A01-FEP0    | H  | AJUDANT FERRALLISTA                                                                                                                                         | 0,005 /R x               | 28,03000 =  | 0,14015  |          |
| A0F-000I    | H  | OFICIAL 1A FERRALLISTA                                                                                                                                      | 0,005 /R x               | 31,62000 =  | 0,15810  |          |
|             |    |                                                                                                                                                             | Subtotal...              |             | 0,29825  | 0,29825  |
| Materials:  |    |                                                                                                                                                             |                          |             |          |          |
| B0AM-078F   | KG | FILFERRO RECUIT 1,3 MM                                                                                                                                      | 0,0102 x                 | 1,92000 =   | 0,01958  |          |
| B0B7-106Q   | KG | ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2                                                                                               | 1,050 x                  | 0,97000 =   | 1,01850  |          |
|             |    |                                                                                                                                                             | Subtotal...              |             | 1,03808  | 1,03808  |
|             |    |                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS 1,00% |             |          | 0,00298  |
|             |    |                                                                                                                                                             | COST DIRECTE             |             |          | 1,33931  |
|             |    |                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL   |             |          | 1,33931  |
| D0701641    | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L               | Rend.: 1,000             |             | 93,19 €  |          |
|             |    |                                                                                                                                                             | Unitats                  | Preu €      | Parcial  | Import   |
| Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                             |                          |             |          |          |
| A0E-000A    | H  | MANOBRE ESPECIALISTA                                                                                                                                        | 1,000 /R x               | 27,29000 =  | 27,29000 |          |
|             |    |                                                                                                                                                             | Subtotal...              |             | 27,29000 | 27,29000 |
| Maquinària: |    |                                                                                                                                                             |                          |             |          |          |
| C176-00FX   | H  | FORMIGONERA DE 165 L                                                                                                                                        | 0,700 /R x               | 2,16000 =   | 1,51200  |          |
|             |    |                                                                                                                                                             | Subtotal...              |             | 1,51200  | 1,51200  |
| Materials:  |    |                                                                                                                                                             |                          |             |          |          |
| B0111000    | M3 | AIGUA                                                                                                                                                       | 0,200 x                  | 1,97000 =   | 0,39400  |          |
| B0312200    | T  | SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA                                                                                                                | 1,630 x                  | 21,54000 =  | 35,11020 |          |
| B0514301    | T  | CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS                                                                                                        | 0,250 x                  | 115,52000 = | 28,88000 |          |
|             |    |                                                                                                                                                             | Subtotal...              |             | 64,38420 | 64,38420 |
|             |    |                                                                                                                                                             | COST DIRECTE             |             |          | 93,18620 |
|             |    |                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL   |             |          | 93,18620 |
| D070A4D1    | M3 | MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 (M-20B), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | Rend.: 1,000             |             | 139,07 € |          |
|             |    |                                                                                                                                                             | Unitats                  | Preu €      | Parcial  | Import   |



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM  | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                            | PREU         |                           |           |           |
|------|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------|-----------|
|      | F9E1U225    | M2 | PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.                                    | Rend.: 1,057 |                           | 27,91 €   |           |
|      | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats      | Preu €                    | Parcial   | Import    |
|      | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                               | 0,150 /R x   | 26,39000 =                | 3,74503   |           |
|      | A0F-000B    | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                                                            | 0,300 /R x   | 31,62000 =                | 8,97446   |           |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                       |              | Subtotal...               | 12,71949  | 12,71949  |
|      | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                           |           |           |
|      | C200URAD    | H  | MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL                                                                                                                                                                                                                    | 0,025 /R x   | 4,66000 =                 | 0,11022   |           |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                       |              | Subtotal...               | 0,11022   | 0,11022   |
|      | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                           |           |           |
|      | B0111000    | M3 | AIGUA                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,010 x      | 1,97000 =                 | 0,01970   |           |
|      | B0512401    | T  | CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS                                                                                                                                                                     | 0,003 x      | 63,73000 =                | 0,19119   |           |
|      | B9E1U200    | M2 | PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS DE COLOR GRIS.                                                                                                                                                                                  | 1,020 x      | 10,19000 =                | 10,39380  |           |
|      | B07F-0LT5   | M3 | MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA                                                                    | 0,0315 x     | 116,23690 =               | 3,66146   |           |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                       |              | Subtotal...               | 14,26615  | 14,26615  |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                       |              | COST DIRECTE              |           | 27,09586  |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                       |              | DESPESES INDIRECTES 3,00% |           | 0,81288   |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                       |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |           | 27,90874  |
| P- 1 | F210U010    | M  | CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, INCLÒS CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR | Rend.: 1,000 |                           | 139,17 €  |           |
|      | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats      | Preu €                    | Parcial   | Import    |
|      | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                               | 4,250 /R x   | 26,39000 =                | 112,15750 |           |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                       |              | Subtotal...               | 112,15750 | 112,15750 |
|      | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                           |           |           |
|      | C1101200    | H  | COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS                                                                                                                                                                                                                | 0,250 /R x   | 17,95000 =                | 4,48750   |           |
|      | C1315010    | H  | RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA                                                                                                                                                                                                                       | 0,080 /R x   | 79,73000 =                | 6,37840   |           |
|      | C133A0K0    | H  | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA                                                                                                                                                                                                            | 0,220 /R x   | 7,55000 =                 | 1,66100   |           |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                       |              | Subtotal...               | 12,52690  | 12,52690  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM  | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                | PREU    |      |                           |           |
|------|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------|-----------|
| P- 2 | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                                           |         |      |                           |           |
|      | B0322000    | M3 | SAULÓ GARBELLAT                                                                                                                                                                                           | 0,500   | x    | 20,87000 =                | 10,43500  |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                           |         |      | Subtotal...               | 10,43500  |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                           |         |      |                           | 10,43500  |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                           |         |      |                           |           |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                           |         |      | COST DIRECTE              | 135,11940 |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                           |         |      | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 4,05358   |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                           |         |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL    | 139,17298 |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                           |         |      |                           |           |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                           |         |      |                           |           |
| P- 2 | F2111011    | U  | DESMUNTATGE I/O ARRENCADA DE QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT. INCLOS: ENDERROC DE LA BASE, REPARACIÓ DEL SUPORT I PAVIMENT I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR                                            |         |      | Rend.: 1,000              | 128,59 €  |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                           | Unitats |      | Preu €                    | Parcial   |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                           |         |      |                           | Import    |
|      | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                           |         |      |                           |           |
|      | A01-FEPD    | H  | AJUDANT ELECTRICISTA                                                                                                                                                                                      | 1,500   | /R x | 28,03000 =                | 42,04500  |
|      | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                   | 1,000   | /R x | 26,39000 =                | 26,39000  |
|      | A0F-000E    | H  | OFICIAL 1A ELECTRICISTA                                                                                                                                                                                   | 1,500   | /R x | 31,62000 =                | 47,43000  |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                           |         |      | Subtotal...               | 115,86500 |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                           |         |      |                           | 115,86500 |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                           |         |      |                           |           |
| P- 2 | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                                           |         |      |                           |           |
|      | C1101200    | H  | COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS                                                                                                                                                                    | 0,500   | /R x | 17,95000 =                | 8,97500   |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                           |         |      | Subtotal...               | 8,97500   |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                           |         |      |                           | 8,97500   |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                           |         |      |                           |           |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                           |         |      | COST DIRECTE              | 124,84000 |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                           |         |      | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 3,74520   |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                           |         |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL    | 128,58520 |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                           |         |      |                           |           |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                           |         |      |                           |           |
| P- 3 | F213BUST    | U  | DESMUNTATGE DE BUSTIA CORREUS PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ, INCLOU RECOL·LOCACIÓ (INCLOURE NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES PER EL CORRECTE FUNCIONAMENT. |         |      | Rend.: 1,022              | 191,16 €  |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                           | Unitats |      | Preu €                    | Parcial   |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                           |         |      |                           | Import    |
|      | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                           |         |      |                           |           |
|      | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                   | 1,000   | /R x | 26,39000 =                | 25,82192  |
|      | A0E-000A    | H  | MANOBRE ESPECIALISTA                                                                                                                                                                                      | 1,000   | /R x | 27,29000 =                | 26,70254  |
|      | A0F-000B    | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                | 1,000   | /R x | 31,62000 =                | 30,93933  |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                           |         |      | Subtotal...               | 83,46379  |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                           |         |      |                           | 83,46379  |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                           |         |      |                           |           |
| P- 3 | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                                           |         |      |                           |           |
|      | C1101200    | H  | COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS                                                                                                                                                                    | 0,501   | /R x | 17,95000 =                | 8,79936   |
|      | C133M0Q0    | H  | MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESORI ANIVELLADOR.                                                                                                                                               | 0,501   | /R x | 71,76000 =                | 35,17785  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NUM  | CODI             | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                               |              |      |                           | PREU      |           |
|------|------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------|-----------|-----------|
|      |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                          |              |      | Subtotal...               | 43,97721  | 43,97721  |
|      | Partides d'obra: |    |                                                                                                                                                                                                                                          |              |      |                           |           |           |
|      | F936U410         | M2 | BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS                                                                                                                                | 1,500        | x    | 11,66885 =                | 17,50328  |           |
|      | F9E1U225         | M2 | PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.                       | 1,500        | x    | 27,09586 =                | 40,64379  |           |
|      |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                          |              |      | Subtotal...               | 58,14707  | 58,14707  |
|      |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                          |              |      | COST DIRECTE              |           | 185,58807 |
|      |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                          |              |      | DESPESES INDIRECTES 3,00% |           | 5,56764   |
|      |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                          |              |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |           | 191,15571 |
| P- 4 | F213LLUM         | U  | DESMUNTATGE DE FANALS TIPUS COLUMNA, DE FINS A 4 M D'ALÇADA, PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ, INCLOU RECOL·LOCACIÓ (INCLOURE NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES PER EL CORRECTE FUNCIONAMENT. | Rend.: 1,022 |      |                           |           | 348,09 €  |
|      |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                          | Unitats      |      | Preu €                    | Parcial   | Import    |
|      | Mà d'obra:       |    |                                                                                                                                                                                                                                          |              |      |                           |           |           |
|      | A01-FEPD         | H  | AJUDANT ELECTRICISTA                                                                                                                                                                                                                     | 1,500        | /R x | 28,03000 =                | 41,13992  |           |
|      | A0D-0007         | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                  | 1,000        | /R x | 26,39000 =                | 25,82192  |           |
|      | A0E-000A         | H  | MANOBRE ESPECIALISTA                                                                                                                                                                                                                     | 1,000        | /R x | 27,29000 =                | 26,70254  |           |
|      | A0F-000B         | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                                               | 1,000        | /R x | 31,62000 =                | 30,93933  |           |
|      | A0F-000E         | H  | OFICIAL 1A ELECTRICISTA                                                                                                                                                                                                                  | 1,500        | /R x | 31,62000 =                | 46,40900  |           |
|      |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                          |              |      | Subtotal...               | 171,01271 | 171,01271 |
|      | Maquinària:      |    |                                                                                                                                                                                                                                          |              |      |                           |           |           |
|      | C1101200         | H  | COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS                                                                                                                                                                                                   | 0,501        | /R x | 17,95000 =                | 8,79936   |           |
|      | C133M0Q0         | H  | MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESORI ANIVELLADOR.                                                                                                                                                                              | 0,501        | /R x | 71,76000 =                | 35,17785  |           |
|      | C150-002X        | H  | CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM                                                                                                                                                                                             | 0,400        | /R x | 51,69000 =                | 20,23092  |           |
|      | C154-003N        | H  | CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T                                                                                                                                                                                                             | 1,000        | /R x | 45,56000 =                | 44,57926  |           |
|      |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                          |              |      | Subtotal...               | 108,78739 | 108,78739 |
|      | Partides d'obra: |    |                                                                                                                                                                                                                                          |              |      |                           |           |           |
|      | F936U410         | M2 | BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS                                                                                                                                | 1,500        | x    | 11,66885 =                | 17,50328  |           |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM  | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                         | PREU         |      |                           |             |
|------|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------|-------------|
|      | F9E1U225    | M2 | PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. | 1,500        | x    | 27,09586 =                | 40,64379    |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                                    |              |      | Subtotal...               | 58,14707    |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                                    |              |      |                           | 58,14707    |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                                    |              |      | COST DIRECTE              | 337,94717   |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                                    |              |      | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 10,13842    |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                                    |              |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL    | 348,08559   |
| P- 5 | F213PBUS    | U  | DESMUNTATGE DE CABINA PARADA BUS / TAXÍ, INCLOU RECOL.LOCACIÓ (INCLOURE NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I INSTAL.LACIONS NECESSÀRIES PER EL CORRECTE FUNCIONAMENT.                            | Rend.: 1,027 |      |                           |             |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                                    |              |      |                           | 1.103,18 €  |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                                    | Unitats      |      | Preu €                    | Parcial     |
|      | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                    |              |      |                           | Import      |
|      | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                            | 4,000        | /R x | 26,39000 =                | 102,78481   |
|      | A0E-000A    | H  | MANOBRE ESPECIALISTA                                                                                                                                                                                               | 4,000        | /R x | 27,29000 =                | 106,29017   |
|      | A0F-000B    | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                         | 4,000        | /R x | 31,62000 =                | 123,15482   |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                                    |              |      | Subtotal...               | 332,22980   |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                                    |              |      |                           | 332,22980   |
|      | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                                                    |              |      |                           |             |
|      | C1101200    | H  | COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS                                                                                                                                                                             | 1,000        | /R x | 17,95000 =                | 17,47809    |
|      | C133M0Q0    | H  | MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESORI ANIVELLADOR.                                                                                                                                                        | 1,000        | /R x | 71,76000 =                | 69,87342    |
|      | C152-003B   | H  | CAMIÓ GRUA                                                                                                                                                                                                         | 1,000        | /R x | 62,76000 =                | 61,11003    |
|      | C154-003N   | H  | CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T                                                                                                                                                                                       | 1,000        | /R x | 45,56000 =                | 44,36222    |
|      | C213TELF    | U  | DESCONEXIO I CONEXIO DE CABINA TELEFONICA, INCLOU LA TUBERIA I EL CABLEJAT                                                                                                                                         | 1,000        | /R x | 465,00000 =               | 452,77507   |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                                    |              |      | Subtotal...               | 645,59883   |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                                    |              |      |                           | 645,59883   |
|      | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                                                    |              |      |                           |             |
|      | B069-I4H8   | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                          | 1,000        | x    | 93,22000 =                | 93,22000    |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                                    |              |      | Subtotal...               | 93,22000    |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                                    |              |      |                           | 93,22000    |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                                    |              |      | COST DIRECTE              | 1.071,04863 |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                                    |              |      | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 32,13146    |
|      |             |    |                                                                                                                                                                                                                    |              |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL    | 1.103,18009 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

| PARTIDES D'OBRA |             |    |                                                                                                                                                                                |  |              |                           |           |           |
|-----------------|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|---------------------------|-----------|-----------|
| NÚM             | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                     |  |              |                           |           | PREU      |
| P- 6            | F213PMNL    | U  | DESMUNTATGE DE MONOLIT PARADA BUS, INCLOU ARRENCADA DE FONAMENTACIÓ EXISTENT, TAPAT DE FORAT, CÀRREGA I TRANSPORT DE L'ELEMENT DESMUNTAT A MAGATZEM MUNICIPAL.                 |  | Rend.: 1,027 |                           |           | 359,36 €  |
|                 | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                |  | Unitats      | Preu €                    | Parcial   | Import    |
|                 | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                        |  | 4,000 /R x   | 26,39000 =                | 102,78481 |           |
|                 | A0F-000B    | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                     |  | 4,000 /R x   | 31,62000 =                | 123,15482 |           |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                |  |              | Subtotal...               | 225,93963 | 225,93963 |
|                 | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                |  |              |                           |           |           |
|                 | C1101200    | H  | COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS                                                                                                                                         |  | 1,000 /R x   | 17,95000 =                | 17,47809  |           |
|                 | C152-003B   | H  | CAMIÓ GRUA                                                                                                                                                                     |  | 1,000 /R x   | 62,76000 =                | 61,11003  |           |
|                 | C154-003N   | H  | CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T                                                                                                                                                   |  | 1,000 /R x   | 45,56000 =                | 44,36222  |           |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                |  |              | Subtotal...               | 122,95034 | 122,95034 |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                |  |              | COST DIRECTE              |           | 348,88997 |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                |  |              | DESPESES INDIRECTES 3,00% |           | 10,46670  |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                |  |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |           | 359,35667 |
| P- 7            | F213U001    | U  | ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCS AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR                 |  | Rend.: 1,000 |                           |           | 30,57 €   |
|                 | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                |  | Unitats      | Preu €                    | Parcial   | Import    |
|                 | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                        |  | 0,300 /R x   | 26,39000 =                | 7,91700   |           |
|                 | A0E-000A    | H  | MANOBRE ESPECIALISTA                                                                                                                                                           |  | 0,600 /R x   | 27,29000 =                | 16,37400  |           |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                |  |              | Subtotal...               | 24,29100  | 24,29100  |
|                 | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                |  |              |                           |           |           |
|                 | C1101200    | H  | COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS                                                                                                                                         |  | 0,300 /R x   | 17,95000 =                | 5,38500   |           |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                |  |              | Subtotal...               | 5,38500   | 5,38500   |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                |  |              | COST DIRECTE              |           | 29,67600  |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                |  |              | DESPESES INDIRECTES 3,00% |           | 0,89028   |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                |  |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |           | 30,56628  |
| P- 8            | F213U005    | U  | ARRENCADA DE PAPERERES DE QUAISEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR |  | Rend.: 1,000 |                           |           | 5,93 €    |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                |  | Unitats      | Preu €                    | Parcial   | Import    |

|       |             |   |                                                                                                                                    |              |             |          |          |
|-------|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------|----------|
| P- 10 | F213U010    | M | ARRENCADA DE BARANA METÀL·LICA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR | Rend.: 1,000 |             |          | 22,05 €  |
|       |             |   |                                                                                                                                    | Unitats      | Preu €      | Parcial  | Import   |
|       | Mà d'obra:  |   |                                                                                                                                    |              |             |          |          |
|       | A0D-0007    | H | MANOBRE                                                                                                                            | 0,210 /R x   | 26,39000 =  | 5,54190  |          |
|       | A0E-000A    | H | MANOBRE ESPECIALISTA                                                                                                               | 0,060 /R x   | 27,29000 =  | 1,63740  |          |
|       | A0F-000B    | H | OFICIAL 1A                                                                                                                         | 0,052 /R x   | 31,62000 =  | 1,64424  |          |
|       | A0F-000P    | H | OFICIAL 1A MANYÀ                                                                                                                   | 0,300 /R x   | 31,62000 =  | 9,48600  |          |
|       |             |   |                                                                                                                                    |              | Subtotal... | 18,30954 | 18,30954 |
|       | Maquinària: |   |                                                                                                                                    |              |             |          |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

| PARTIDES D'OBRA |             |    |                                                                                                                                                             |     |         |           |         |              |                           |          |
|-----------------|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|---------|--------------|---------------------------|----------|
| NÚM             | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                  |     |         |           |         |              |                           | PREU     |
|                 | C1101200    | H  | COMPRESSOR                                                                                                                                                  | AMB | DOS     | MARTELLS  | 0,030   | /R x         | 17,95000 =                | 0,53850  |
|                 | C200S000    | H  | EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILENIC                                                                                                         |     |         |           | 0,300   | /R x         | 8,53000 =                 | 2,55900  |
|                 |             |    |                                                                                                                                                             |     |         |           |         |              | Subtotal...               | 3,09750  |
|                 |             |    |                                                                                                                                                             |     |         |           |         |              |                           | 3,09750  |
|                 |             |    |                                                                                                                                                             |     |         |           |         |              | COST DIRECTE              | 21,40704 |
|                 |             |    |                                                                                                                                                             |     |         |           |         |              | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 0,64221  |
|                 |             |    |                                                                                                                                                             |     |         |           |         |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    | 22,04925 |
| P- 11           | F213U0X7    | U  | DESMUNTATGE DE SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS, I ACOPI PER A POSTERIOR COL.LOCACIÓ.                                                               |     |         |           |         | Rend.: 1,000 |                           | 8,15 €   |
|                 | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                             |     |         |           | Unitats | Preu €       | Parcial                   | Import   |
|                 | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                                                     |     |         |           | 0,300   | /R x         | 26,39000 =                | 7,91700  |
|                 |             |    |                                                                                                                                                             |     |         |           |         |              | Subtotal...               | 7,91700  |
|                 |             |    |                                                                                                                                                             |     |         |           |         |              |                           | 7,91700  |
|                 |             |    |                                                                                                                                                             |     |         |           |         |              | COST DIRECTE              | 7,91700  |
|                 |             |    |                                                                                                                                                             |     |         |           |         |              | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 0,23751  |
|                 |             |    |                                                                                                                                                             |     |         |           |         |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    | 8,15451  |
| P- 12           | F214U10X    | M3 | ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, EN MITJANS MANUALS. I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR |     |         |           |         | Rend.: 1,000 |                           | 73,99 €  |
|                 | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                             |     |         |           | Unitats | Preu €       | Parcial                   | Import   |
|                 | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                                                     |     |         |           | 0,500   | /R x         | 26,39000 =                | 13,19500 |
|                 | A0E-000A    | H  | MANOBRE ESPECIALISTA                                                                                                                                        |     |         |           | 1,000   | /R x         | 27,29000 =                | 27,29000 |
|                 |             |    |                                                                                                                                                             |     |         |           |         |              | Subtotal...               | 40,48500 |
|                 |             |    |                                                                                                                                                             |     |         |           |         |              |                           | 40,48500 |
|                 | Maquinària: |    |                                                                                                                                                             |     |         |           |         |              |                           |          |
|                 | C1101200    | H  | COMPRESSOR                                                                                                                                                  | AMB | DOS     | MARTELLS  | 0,200   | /R x         | 17,95000 =                | 3,59000  |
|                 | C1105A00    | H  | RETROEXCAVADORA                                                                                                                                             | AMB | MARTELL | TRENCADOR | 0,300   | /R x         | 74,52000 =                | 22,35600 |
|                 | C1311120    | H  | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA                                                                                                          |     |         |           | 0,050   | /R x         | 108,08000 =               | 5,40400  |
|                 |             |    |                                                                                                                                                             |     |         |           |         |              | Subtotal...               | 31,35000 |
|                 |             |    |                                                                                                                                                             |     |         |           |         |              |                           | 31,35000 |
|                 |             |    |                                                                                                                                                             |     |         |           |         |              | COST DIRECTE              | 71,83500 |
|                 |             |    |                                                                                                                                                             |     |         |           |         |              | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 2,15505  |
|                 |             |    |                                                                                                                                                             |     |         |           |         |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    | 73,99005 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                       | PREU         |                           |          |          |         |
|-------|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------|----------|---------|
| P- 13 | F214U30X    | M3 | ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAÓ O BLOC, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.                             | Rend.: 1,000 |                           |          |          | 30,29 € |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                  | Unitats      | Preu €                    | Parcial  | Import   |         |
|       | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                                                          | 0,400 /R x   | 26,39000 =                | 10,55600 |          |         |
|       |             |    |                                                                                                                                                                  |              | Subtotal...               | 10,55600 | 10,55600 |         |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                  |              |                           |          |          |         |
|       | C1101200    | H  | COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS                                                                                                                           | 0,100 /R x   | 17,95000 =                | 1,79500  |          |         |
|       | C1105A00    | H  | RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR                                                                                                                            | 0,095 /R x   | 74,52000 =                | 7,07940  |          |         |
|       | C1311110    | H  | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA                                                                                                                | 0,112 /R x   | 89,10000 =                | 9,97920  |          |         |
|       |             |    |                                                                                                                                                                  |              | Subtotal...               | 18,85360 | 18,85360 |         |
|       |             |    |                                                                                                                                                                  |              | COST DIRECTE              |          | 29,40960 |         |
|       |             |    |                                                                                                                                                                  |              | DESPESES INDIRECTES 3,00% |          | 0,88229  |         |
|       |             |    |                                                                                                                                                                  |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          | 30,29189 |         |
| P- 14 | F219U000    | U  | DEMOLICIÓ D'ARQUETA O PERICÓ, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA LA TAPA). I CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. | Rend.: 1,000 |                           |          |          | 30,61 € |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                  | Unitats      | Preu €                    | Parcial  | Import   |         |
|       | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                                                          | 0,200 /R x   | 26,39000 =                | 5,27800  |          |         |
|       |             |    |                                                                                                                                                                  |              | Subtotal...               | 5,27800  | 5,27800  |         |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                  |              |                           |          |          |         |
|       | C1311120    | H  | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA                                                                                                               | 0,100 /R x   | 108,08000 =               | 10,80800 |          |         |
|       | C1315020    | H  | RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA                                                                                                                                 | 0,100 /R x   | 112,48000 =               | 11,24800 |          |         |
|       | C133A0K0    | H  | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA                                                                                                                       | 0,100 /R x   | 7,55000 =                 | 0,75500  |          |         |
|       |             |    |                                                                                                                                                                  |              | Subtotal...               | 22,81100 | 22,81100 |         |
|       | Materials:  |    |                                                                                                                                                                  |              |                           |          |          |         |
|       | B03DU200    | M3 | TERRA ADEQUADA                                                                                                                                                   | 0,250 x      | 6,50000 =                 | 1,62500  |          |         |
|       |             |    |                                                                                                                                                                  |              | Subtotal...               | 1,62500  | 1,62500  |         |
|       |             |    |                                                                                                                                                                  |              | COST DIRECTE              |          | 29,71400 |         |
|       |             |    |                                                                                                                                                                  |              | DESPESES INDIRECTES 3,00% |          | 0,89142  |         |
|       |             |    |                                                                                                                                                                  |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          | 30,60542 |         |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                              | PREU         |                           |         |         |
|-------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------|---------|
| P- 15 | F219U020    | M  | ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR                                                                                                            | Rend.: 1,000 |                           | 2,31 €  |         |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats      | Preu €                    | Parcial | Import  |
|       | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,050 /R x   | 26,39000 =                | 1,31950 |         |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |              | Subtotal...               | 1,31950 | 1,31950 |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                           |         |         |
|       | C1105A00    | H  | RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR                                                                                                                                                                                                                   | 0,010 /R x   | 74,52000 =                | 0,74520 |         |
|       | C1311110    | H  | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA                                                                                                                                                                                                       | 0,002 /R x   | 89,10000 =                | 0,17820 |         |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |              | Subtotal...               | 0,92340 | 0,92340 |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                           |         |         |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |              | COST DIRECTE              |         | 2,24290 |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |              | DESPESES INDIRECTES 3,00% |         | 0,06729 |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |         | 2,31019 |
| P- 16 | F219U150    | M2 | DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJÀ DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. INCLOU ESCOCELLS I LES SEVES BASES, I ELEMENTS INTEGRATS A LA VORERA, I CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR | Rend.: 1,000 |                           | 7,77 €  |         |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats      | Preu €                    | Parcial | Import  |
|       | A0E-000A    | H  | MANOBRE ESPECIALISTA                                                                                                                                                                                                                                    | 0,080 /R x   | 27,29000 =                | 2,18320 |         |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |              | Subtotal...               | 2,18320 | 2,18320 |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                           |         |         |
|       | C1101200    | H  | COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS                                                                                                                                                                                                                  | 0,020 /R x   | 17,95000 =                | 0,35900 |         |
|       | C1105A00    | H  | RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR                                                                                                                                                                                                                   | 0,060 /R x   | 74,52000 =                | 4,47120 |         |
|       | C1311110    | H  | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA                                                                                                                                                                                                       | 0,006 /R x   | 89,10000 =                | 0,53460 |         |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |              | Subtotal...               | 5,36480 | 5,36480 |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                           |         |         |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |              | COST DIRECTE              |         | 7,54800 |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |              | DESPESES INDIRECTES 3,00% |         | 0,22644 |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |         | 7,77444 |
| P- 17 | F219U240    | M  | TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM                                                                                                                                       | Rend.: 1,000 |                           | 4,53 €  |         |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats      | Preu €                    | Parcial | Import  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                        |            |                               |         | PREU           |
|-----|-------------|----|-----------------------------------|------------|-------------------------------|---------|----------------|
|     | Mà d'obra:  |    |                                   |            |                               |         |                |
|     | A0D-0007    | H  | MANOBRE                           | 0,060 /R x | 26,39000 =                    | 1,58340 |                |
|     | A0F-000B    | H  | OFICIAL 1A                        | 0,060 /R x | 31,62000 =                    | 1,89720 |                |
|     |             |    |                                   |            | Subtotal...                   | 3,48060 | 3,48060        |
|     | Maquinària: |    |                                   |            |                               |         |                |
|     | C110U070    | H  | EQUIP DE MÀQUINA DE SERRA DIAMANT | 0,060 /R x | 15,24000 =                    | 0,91440 |                |
|     |             |    |                                   |            | Subtotal...                   | 0,91440 | 0,91440        |
|     |             |    |                                   |            |                               |         |                |
|     |             |    |                                   |            | COST DIRECTE                  |         | 4,39500        |
|     |             |    |                                   |            | DESPESES INDIRECTES 3,00%     |         | 0,13185        |
|     |             |    |                                   |            | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |         | <b>4,52685</b> |

|                           |           |    |                                                                                                                                                                                                |              |        |             |          |
|---------------------------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|----------|
| P- 18                     | F219U251  | M2 | FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR | Rend.: 1,000 |        |             | 17,59 €  |
|                           |           |    |                                                                                                                                                                                                | Unitats      | Preu € | Parcial     | Import   |
| Maquinària:               |           |    |                                                                                                                                                                                                |              |        |             |          |
|                           | C1311110  | H  | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA                                                                                                                                              | 0,005        | /R x   | 89,10000 =  | 0,44550  |
|                           | C150MNC7  | H  | CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA                                                                                            | 0,006        | /R x   | 98,98000 =  | 0,59388  |
|                           | C154-003M | H  | CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T                                                                                                                                                                  | 0,010        | /R x   | 58,18000 =  | 0,58180  |
|                           | C1A04AA0  | H  | FRESADORA AMB CAP DE TALL RADIAL AMB PES INFERIOR A 30 T I POTÈNCIA DE TALL DE 110 KW                                                                                                          | 0,080        | /R x   | 193,23000 = | 15,45840 |
|                           |           |    |                                                                                                                                                                                                |              |        | Subtotal... | 17,07958 |
|                           |           |    |                                                                                                                                                                                                |              |        |             | 17,07958 |
| COST DIRECTE              |           |    |                                                                                                                                                                                                |              |        |             | 17,07958 |
| DESPESES INDIRECTES 3,00% |           |    |                                                                                                                                                                                                |              |        |             | 0,51239  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL    |           |    |                                                                                                                                                                                                |              |        |             | 17,59197 |

|             |          |    |                                                                                                                                                   |              |        |             |         |
|-------------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|---------|
| P- 19       | F219U280 | M2 | DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB MARTELL PICADOR. INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR | Rend.: 1,000 |        |             | 3,08 €  |
|             |          |    |                                                                                                                                                   | Unitats      | Preu € | Parcial     | Import  |
| Maquinària: |          |    |                                                                                                                                                   |              |        |             |         |
|             | C1105A00 | H  | RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR                                                                                                             | 0,033        | /R x   | 74,52000 =  | 2,45916 |
|             | C1311110 | H  | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA                                                                                                 | 0,006        | /R x   | 89,10000 =  | 0,53460 |
|             |          |    |                                                                                                                                                   |              |        | Subtotal... | 2,99376 |
|             |          |    |                                                                                                                                                   |              |        |             | 2,99376 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM         | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                              | PREU                                                                                                                                                                                              |
|-------------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |          |    |                                                                                                                                                                         | <div><div>COST DIRECTE</div><div>DESPESES INDIRECTES 3,00%</div><div>COST EXECUCIÓ MATERIAL</div><div></div></div> <div><div>2,99376</div><div>0,08981</div><div>3,08357</div><div></div></div>   |
| P- 20       | F219UX41 | M  | ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU RETIRADA DE BASE DE FORMIGÓ I LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR | <div><div>Rend.: 1,000</div><div></div></div> <div>3,77 €</div>                                                                                                                                   |
|             |          |    |                                                                                                                                                                         | <div><div>Unitats</div><div>Preu €</div><div>Parcial</div><div>Import</div></div>                                                                                                                 |
| Mà d'obra:  |          |    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |
|             | A0D-0007 | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                 | <div><div>0,020 /R x</div><div>26,39000 =</div><div>0,52780</div><div></div></div>                                                                                                                |
|             |          |    |                                                                                                                                                                         | <div><div>Subtotal...</div><div>0,52780</div><div>0,52780</div><div></div></div>                                                                                                                  |
| Maquinària: |          |    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |
|             | C1101200 | H  | COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS                                                                                                                                  | <div><div>0,020 /R x</div><div>17,95000 =</div><div>0,35900</div><div></div></div>                                                                                                                |
|             | C1105A00 | H  | RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR                                                                                                                                   | <div><div>0,030 /R x</div><div>74,52000 =</div><div>2,23560</div><div></div></div>                                                                                                                |
|             | C1311110 | H  | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA                                                                                                                       | <div><div>0,006 /R x</div><div>89,10000 =</div><div>0,53460</div><div></div></div>                                                                                                                |
|             |          |    |                                                                                                                                                                         | <div><div>Subtotal...</div><div>3,12920</div><div>3,12920</div><div></div></div>                                                                                                                  |
|             |          |    |                                                                                                                                                                         | <div><div>COST DIRECTE</div><div>DESPESES INDIRECTES 3,00%</div><div>COST EXECUCIÓ MATERIAL</div><div></div></div> <div><div>3,65700</div><div>0,10971</div><div>3,76671</div><div></div></div>   |
| P- 21       | F21BUFRE | M2 | FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORIZONTALS, AMB FRESADORA, I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.                                                                    | <div><div>Rend.: 1,000</div><div></div></div> <div>18,53 €</div>                                                                                                                                  |
|             |          |    |                                                                                                                                                                         | <div><div>Unitats</div><div>Preu €</div><div>Parcial</div><div>Import</div></div>                                                                                                                 |
| Mà d'obra:  |          |    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |
|             | A0F-000S | H  | OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA                                                                                                                                               | <div><div>0,080 /R x</div><div>31,62000 =</div><div>2,52960</div><div></div></div>                                                                                                                |
|             |          |    |                                                                                                                                                                         | <div><div>Subtotal...</div><div>2,52960</div><div>2,52960</div><div></div></div>                                                                                                                  |
| Maquinària: |          |    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |
|             | C1A04AA0 | H  | FRESADORA AMB CAP DE TALL RADIAL AMB PES INFERIOR A 30 T I POTÈNCIA DE TALL DE 110 KW                                                                                   | <div><div>0,080 /R x</div><div>193,23000 =</div><div>15,45840</div><div></div></div>                                                                                                              |
|             |          |    |                                                                                                                                                                         | <div><div>Subtotal...</div><div>15,45840</div><div>15,45840</div><div></div></div>                                                                                                                |
|             |          |    |                                                                                                                                                                         | <div><div>COST DIRECTE</div><div>DESPESES INDIRECTES 3,00%</div><div>COST EXECUCIÓ MATERIAL</div><div></div></div> <div><div>17,98800</div><div>0,53964</div><div>18,52764</div><div></div></div> |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                   | PREU         |                           |          |          |
|-------|-------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------|----------|
| P- 22 | F21DU00X    | U  | DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS ENDERROC CONNEXIÓ A TUB CLAVEGUERAM, EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). I CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. | Rend.: 1,000 |                           | 60,21 €  |          |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                              | Unitats      | Preu €                    | Parcial  | Import   |
|       | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                      | 0,500 /R x   | 26,39000 =                | 13,19500 |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                              |              | Subtotal...               | 13,19500 | 13,19500 |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                              |              |                           |          |          |
|       | C1105A00    | H  | RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR                                                                                                                                                        | 0,400 /R x   | 74,52000 =                | 29,80800 |          |
|       | C1311120    | H  | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA                                                                                                                                           | 0,100 /R x   | 108,08000 =               | 10,80800 |          |
|       | C133A0K0    | H  | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA                                                                                                                                                   | 0,400 /R x   | 7,55000 =                 | 3,02000  |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                              |              | Subtotal...               | 43,63600 | 43,63600 |
|       | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                              |              |                           |          |          |
|       | B03DU200    | M3 | TERRA ADEQUADA                                                                                                                                                                               | 0,250 x      | 6,50000 =                 | 1,62500  |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                              |              | Subtotal...               | 1,62500  | 1,62500  |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                              |              |                           |          |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                              |              | COST DIRECTE              |          | 58,45600 |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                              |              | DESPESES INDIRECTES 3,00% |          | 1,75368  |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                              |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          | 60,20968 |
| P- 23 | F221U05X    | M3 | EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA DE TERRES A CAMIÓ O CONTENIDOR                        | Rend.: 1,000 |                           | 9,18 €   |          |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                              | Unitats      | Preu €                    | Parcial  | Import   |
|       | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                      | 0,010 /R x   | 26,39000 =                | 0,26390  |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                              |              | Subtotal...               | 0,26390  | 0,26390  |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                              |              |                           |          |          |
|       | C1311110    | H  | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA                                                                                                                                            | 0,035 /R x   | 89,10000 =                | 3,11850  |          |
|       | C154-003M   | H  | CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T                                                                                                                                                                | 0,095 /R x   | 58,18000 =                | 5,52710  |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                              |              | Subtotal...               | 8,64560  | 8,64560  |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                              |              |                           |          |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                              |              | COST DIRECTE              |          | 8,90950  |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                              |              | DESPESES INDIRECTES 3,00% |          | 0,26729  |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                              |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          | 9,17679  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

| PARTIDES D'OBRA |             |    |                                                                                                                                                                                                                                      |              |                           |          |          |  |
|-----------------|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------|----------|--|
| NÚM             | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                           |              | PREU                      |          |          |  |
| P- 24           | F221U301    | M3 | EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. | Rend.: 1,000 | 6,48 €                    |          |          |  |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                      | Unitats      | Preu €                    | Parcial  | Import   |  |
|                 | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                                      |              |                           |          |          |  |
|                 | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                              | 0,015 /R x   | 26,39000 =                | 0,39585  |          |  |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                      |              | Subtotal...               | 0,39585  | 0,39585  |  |
|                 | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                                                                      |              |                           |          |          |  |
|                 | C1311110    | H  | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA                                                                                                                                                                                    | 0,040 /R x   | 89,10000 =                | 3,56400  |          |  |
|                 | C154-003M   | H  | CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T                                                                                                                                                                                                        | 0,040 /R x   | 58,18000 =                | 2,32720  |          |  |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                      |              | Subtotal...               | 5,89120  | 5,89120  |  |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                      |              |                           |          |          |  |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                      |              | COST DIRECTE              |          | 6,28705  |  |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                      |              | DESPESES INDIRECTES 3,00% |          | 0,18861  |  |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                      |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          | 6,47566  |  |
| P- 25           | F221URUN    | M3 | INCREMENT DE PREU PER TROBAR RUNES A L'EXCAVACIÓ (NOMÉS ES CERTIFICARAN LES RUNES QUE LA DIRECCIO DE L'OBRA COMPROVI IN SITU)                                                                                                        | Rend.: 1,000 | 12,36 €                   |          |          |  |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                      | Unitats      | Preu €                    | Parcial  | Import   |  |
|                 | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                                                                      |              |                           |          |          |  |
|                 | C150URUN    | M3 | INCREMENT DE LA TAXA DE L'ABOCADOR PEL CANVI DE TERRES NETES PER RESIDUS URBANS                                                                                                                                                      | 1,000 /R x   | 12,00000 =                | 12,00000 |          |  |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                      |              | Subtotal...               | 12,00000 | 12,00000 |  |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                      |              |                           |          |          |  |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                      |              | COST DIRECTE              |          | 12,00000 |  |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                      |              | DESPESES INDIRECTES 3,00% |          | 0,36000  |  |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                      |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          | 12,36000 |  |
| P- 26           | F222U100    | M3 | EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL, I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR       | Rend.: 1,000 | 20,43 €                   |          |          |  |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                      | Unitats      | Preu €                    | Parcial  | Import   |  |
|                 | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                                      |              |                           |          |          |  |
|                 | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                              | 0,040 /R x   | 26,39000 =                | 1,05560  |          |  |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                      |              | Subtotal...               | 1,05560  | 1,05560  |  |
|                 | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                                                                      |              |                           |          |          |  |

| NÚM | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                        |            |                               |          | PREU            |
|-----|----------|----|---------------------------------------------------|------------|-------------------------------|----------|-----------------|
|     | C1311110 | H  | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA | 0,034 /R x | 89,10000 =                    | 3,02940  |                 |
|     | C1315020 | H  | RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA                  | 0,140 /R x | 112,48000 =                   | 15,74720 |                 |
|     |          |    |                                                   |            | Subtotal...                   | 18,77660 | 18,77660        |
|     |          |    |                                                   |            |                               |          |                 |
|     |          |    |                                                   |            | COST DIRECTE                  |          | 19,83220        |
|     |          |    |                                                   |            | DESPESES INDIRECTES 3,00%     |          | 0,59497         |
|     |          |    |                                                   |            | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |          | <b>20,42717</b> |

|       |             |    |                                                                                                                                                                      |              |             |         |         |
|-------|-------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------|---------|
| P- 28 | F225XX01    | M3 | REBLERT DE GRAVES, DE 20 A 40 MM DIÀM MÀXIM., PER A DRENATGE, EN TONGADES DE 30 CM COM A MÀXIM, I COMPACTADES AMB COMPACTADORA MANUAL PETITA TIPUS "RANA" O SIMILAR. | Rend.: 1,000 |             |         | 52,03 € |
|       |             |    | *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.                                                                                                              |              |             |         |         |
|       |             |    |                                                                                                                                                                      | Unitats      | Preu €      | Parcial | Import  |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                      |              |             |         |         |
|       | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                                                              | 0,025 /R x   | 26,39000 =  | 0,65975 |         |
|       |             |    |                                                                                                                                                                      |              | Subtotal... | 0,65975 | 0,65975 |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                      |              |             |         |         |
|       | C1311430    | H  | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T                                                                                                                        | 0,016 /R x   | 82,93000 =  | 1,32688 |         |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                           |                     |                               |          | PREU            |
|-------|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------|-----------------|
|       | Materials:  |    |                                                                                                                                      |                     | Subtotal...                   | 1,32688  | 1,32688         |
|       | B0332020    | T  | GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS                                                                                     | 2,420 x             | 20,05000 =                    | 48,52100 |                 |
|       |             |    |                                                                                                                                      |                     | Subtotal...                   | 48,52100 | 48,52100        |
|       |             |    |                                                                                                                                      |                     | DESPESES AUXILIARS            | 1,50%    | 0,00990         |
|       |             |    |                                                                                                                                      |                     | COST DIRECTE                  |          | 50,51753        |
|       |             |    |                                                                                                                                      |                     | DESPESES INDIRECTES           | 3,00%    | 1,51553         |
|       |             |    |                                                                                                                                      |                     | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |          | <b>52,03305</b> |
| P- 29 | F227U951    | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. | <b>Rend.: 1,000</b> |                               |          | <b>1,50 €</b>   |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                      | Unitats             | Preu €                        | Parcial  | Import          |
|       | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                              | 0,010 /R x          | 26,39000 =                    | 0,26390  |                 |
|       |             |    |                                                                                                                                      |                     | Subtotal...                   | 0,26390  | 0,26390         |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                      |                     |                               |          |                 |
|       | C1335080    | H  | CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T                                                                                           | 0,008 /R x          | 64,11000 =                    | 0,51288  |                 |
|       | C133A030    | H  | PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG                                                                                                       | 0,008 /R x          | 12,84000 =                    | 0,10272  |                 |
|       | C133M0Q0    | H  | MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESORI ANIVELLADOR.                                                                          | 0,008 /R x          | 71,76000 =                    | 0,57408  |                 |
|       |             |    |                                                                                                                                      |                     | Subtotal...                   | 1,18968  | 1,18968         |
|       |             |    |                                                                                                                                      |                     | COST DIRECTE                  |          | 1,45358         |
|       |             |    |                                                                                                                                      |                     | DESPESES INDIRECTES           | 3,00%    | 0,04361         |
|       |             |    |                                                                                                                                      |                     | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |          | <b>1,49719</b>  |
| P- 30 | F227UA51    | M2 | REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE BASE GABIONS EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. | <b>Rend.: 1,017</b> |                               |          | <b>1,53 €</b>   |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                      | Unitats             | Preu €                        | Parcial  | Import          |
|       | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                              | 0,012 /R x          | 26,39000 =                    | 0,31139  |                 |
|       |             |    |                                                                                                                                      |                     | Subtotal...                   | 0,31139  | 0,31139         |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                      |                     |                               |          |                 |
|       | C1335080    | H  | CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T                                                                                           | 0,008 /R x          | 64,11000 =                    | 0,50431  |                 |
|       | C133A030    | H  | PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG                                                                                                       | 0,008 /R x          | 12,84000 =                    | 0,10100  |                 |
|       | C133M0Q0    | H  | MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESORI ANIVELLADOR.                                                                          | 0,008 /R x          | 71,76000 =                    | 0,56448  |                 |
|       |             |    |                                                                                                                                      |                     | Subtotal...                   | 1,16979  | 1,16979         |

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| COST DIRECTE                  | 30,19130        |
| DESPESES INDIRECTES 3,00%     | 0,90574         |
| <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> | <b>31,09704</b> |

## Pàg.: 45

| NÚM   | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                           |          | PREU     |
|-------|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------|----------|
| P- 33 | F228XX01    | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rend.: 1,000 |                           |          | 30 ,98 € |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unitats      | Preu €                    | Parcial  | Import   |
|       | A0E-000A    | H  | MANOBRE ESPECIALISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,080 /R x   | 27,29000 =                | 2,18320  |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | Subtotal...               | 2,18320  | 2,18320  |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                           |          |          |
|       | C1315010    | H  | RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,040 /R x   | 79,73000 =                | 3,18920  |          |
|       | C133A0K0    | H  | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,080 /R x   | 7,55000 =                 | 0,60400  |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | Subtotal...               | 3,79320  | 3,79320  |
|       | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                           |          |          |
|       | B0332200    | M3 | GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.700 KG/M3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,050 x      | 22,95000 =                | 24,09750 |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | Subtotal...               | 24,09750 | 24,09750 |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                           |          |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | COST DIRECTE              |          | 30,07390 |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | DESPESES INDIRECTES 3,00% |          | 0,90222  |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          | 30,97612 |
| P- 34 | F2R4200     | M3 | CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. | Rend.: 1,000 |                           |          | 5 ,52 €  |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unitats      | Preu €                    | Parcial  | Import   |
|       | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,200 /R x   | 26,39000 =                | 5,27800  |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | Subtotal...               | 5,27800  | 5,27800  |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                           |          |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | DESPESES AUXILIARS 1,50%  |          | 0,07917  |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | COST DIRECTE              |          | 5,35717  |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | DESPESES INDIRECTES 3,00% |          | 0,16072  |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          | 5,51789  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREU                      |                |           |           |
|------------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|
| P- 35      | F2R6680  | M3 | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. | Rend.: 1,000              |                | 42,27 €   |           |
| Materials: |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitats                   | Preu €         | Parcial   | Import    |
|            | B2RA6680 | T  | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,200                     | x -205,20000 = | -41,04000 |           |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal...               |                | -41,04000 | -41,04000 |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE              |                | -41,04000 |           |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES 3,00% |                | -1,23120  |           |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |                | -42,27120 |           |
| P- 36      | F2R6770  | M3 | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.         | Rend.: 1,000              |                | 0,00 €    |           |
| Materials: |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitats                   | Preu €         | Parcial   | Import    |
|            | B2RA6770 | T  | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,035                     | x =            |           |           |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal...               |                |           |           |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|-----|------|----|------------|------|
|-----|------|----|------------|------|

|                           |  |
|---------------------------|--|
| COST DIRECTE              |  |
| DESPESES INDIRECTES 3,00% |  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL    |  |

|       |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |         |
|-------|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| P- 37 | F2R6890 | M3 | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. | Rend.: 1,000 | 15,60 € |
|-------|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|

|            |   |                                                                                                                                                                                                          |  |         |              |          |          |
|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------------|----------|----------|
| Materials: |   |                                                                                                                                                                                                          |  | Unitats | Preu €       | Parcial  | Import   |
| B2RA6890   | T | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS |  | 0,190   | x 79,73000 = | 15,14870 |          |
|            |   |                                                                                                                                                                                                          |  |         | Subtotal...  | 15,14870 | 15,14870 |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| COST DIRECTE              | 15,14870 |
| DESPESES INDIRECTES 3,00% | 0,45446  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL    | 15,60316 |

|       |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |        |
|-------|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| P- 38 | F2R6960 | M3 | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. | Rend.: 1,000 | 0,00 € |
|-------|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|

|            |  |  |  |         |        |         |        |
|------------|--|--|--|---------|--------|---------|--------|
| Materials: |  |  |  | Unitats | Preu € | Parcial | Import |
|------------|--|--|--|---------|--------|---------|--------|



## Pàg.: 49

| NÚM   | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PREU                |                           |          |          |
|-------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------|----------|
| P- 40 | F2R7LP1    | M3 | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. | Rend.: 1,00010,91 € |                           |          |          |
|       | Materials: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unitats             | Preu €                    | Parcial  | Import   |
|       | B2RA7LP1   | M3 | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,000               | x10,59000 =               | 10,59000 |          |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | Subtotal...               | 10,59000 | 10,59000 |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | COST DIRECTE              |          | 10,59000 |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | DESPESES INDIRECTES 3,00% |          | 0,31770  |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          | 10,90770 |
| P- 41 | F2R8TD0    | M3 | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.                                                                  | Rend.: 1,00084,47 € |                           |          |          |
|       | Materials: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unitats             | Preu €                    | Parcial  | Import   |
|       | B2RA8TD0   | T  | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,900               | x91,12000 =               | 82,00800 |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |              | PREU     |          |
|------------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|----------|----------|
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal...               | 82,00800     | 82,00800 |          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COST DIRECTE              |              | 82,00800 |          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESPESES INDIRECTES 3,00% |              | 2,46024  |          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |              | 84,46824 |          |
| P- 42      | F2RIQFO   | M3 | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. | Rend.: 1,000              |              | 17,11 €  |          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unitats                   | Preu €       | Parcial  | Import   |
| Materials: |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |              |          |          |
|            | B2RA-.8V1 | T  | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,170                     | x 97,71000 = | 16,61070 |          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal...               |              | 16,61070 | 16,61070 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COST DIRECTE              |              |          | 16,61070 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESPESES INDIRECTES 3,00% |              |          | 0,49832  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |              |          | 17,10902 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                       | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREU         |               |           |           |
|---------------------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-----------|
| P- 43                     | F2RM8VT    | M3 | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.<br>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.<br>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. | Rend.: 1,000 |               | 19,88 €   |           |
| Materials:                |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats      | Preu €        | Parcial   | Import    |
|                           | B2RA-M8VV  | T  | DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,450        | x 13,31000 =  | 19,29950  |           |
| Subtotal...               |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |               | 19,29950  | 19,29950  |
| COST DIRECTE              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |               |           | 19,29950  |
| DESPESES INDIRECTES 3,00% |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |               |           | 0,57899   |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |               |           | 19,87848  |
| P- 44                     | F511U500   | M3 | FORMIGÓ, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/X0, ABOCAT DES DE CAMIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rend.: 1,000 |               | 126,79 €  |           |
| Mà d'obra:                |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats      | Preu €        | Parcial   | Import    |
|                           | A0D-0007   | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,250 /R     | x 26,39000 =  | 6,59750   |           |
| Subtotal...               |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |               | 6,59750   | 6,59750   |
| Materials:                |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |               |           |           |
|                           | B06F2-I11W | M3 | FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / P / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 250 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,100        | x 105,91000 = | 116,50100 |           |
| Subtotal...               |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |               | 116,50100 | 116,50100 |
| COST DIRECTE              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |               |           | 123,09850 |
| DESPESES INDIRECTES 3,00% |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |               |           | 3,69296   |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |               |           | 126,79146 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREU                 |                           |         |         |
|-------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------|---------|
| P- 45 | F512U101   | KG | ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rend.: 1,0001,81 €   |                           |         |         |
|       | Mà d'obra: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitats              | Preu €                    | Parcial | Import  |
|       | A01-FEP0   | H  | AJUDANT FERRALLISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,008 /R x           | 28,03000 =                | 0,22424 |         |
|       | A0F-000I   | H  | OFICIAL 1A FERRALLISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,006 /R x           | 31,62000 =                | 0,18972 |         |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | Subtotal...               | 0,41396 | 0,41396 |
|       | Materials: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                           |         |         |
|       | B0A14200   | KG | FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,005 x              | 1,37000 =                 | 0,00685 |         |
|       | B0B6-107E  | KG | ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000 x              | 1,33931 =                 | 1,33931 |         |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | Subtotal...               | 1,34616 | 1,34616 |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | COST DIRECTE              |         | 1,76012 |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | DESPESES INDIRECTES 3,00% |         | 0,05280 |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |         | 1,81292 |
| P- 46 | F52GMZ01   | U  | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X100X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. | Rend.: 1,000638,60 € |                           |         |         |
|       | Materials: |    | *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unitats              | Preu €                    | Parcial | Import  |

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM      | CODI | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |   |                               | PREU             |
|----------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------------------------------|------------------|
| B8PGARX1 | U    |    | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X100X100/90/80/70 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL O 50X50MM (M1). INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (GABIONS ESPECIALS A,B I C EN MUR M1), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. | 1,000 | x | 620,00000 =                   | 620,00000        |
|          |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |   | Subtotal...                   | 620,00000        |
|          |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |   |                               | 620,00000        |
|          |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |   | COST DIRECTE                  | 620,00000        |
|          |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |   | DESPESES INDIRECTES 3,00%     | 18,60000         |
|          |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |   | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> | <b>638,60000</b> |

|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |          |
|-------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| P- 47 | F52GMZ02 | U | <p>SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X70X50/40/30 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.</p> | Rend.: 1,000 | 302,20 € |
|-------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|

| Unitats | Preu € | Parcial | Import |
|---------|--------|---------|--------|
|---------|--------|---------|--------|

|             |           |           |
|-------------|-----------|-----------|
| Subtotal... | 293,40000 | 293.40000 |
|-------------|-----------|-----------|

Este documento ha sido firmado por GUILLERM BOSCH FOLCH a las 20:41 del día 29/07/2025. Registrado de entrada a fecha 30/07/2025 con código ATCE19356w, número general 1407072 y número partición 146683. Mediante el código de verificación seguro 25A0J913803206L60X0X puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COST EXECUCIÓ MATERIAL |   |             |           | PREU      |
|-------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |   |             |           | 302,20200 |
| P- 48 | F52GMZ03   | U  | SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.<br><br>*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. | Rend.: 1,000           |   |             |           | 407,88 €  |
|       | Materials: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats                |   | Preu €      | Parcial   | Import    |
|       | B8PGARX3   | U  | SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.                                                                | 1,000                  | x | 396,00000 = | 396,00000 |           |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |   | Subtotal... | 396,00000 | 396,00000 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|-----|------|----|------------|------|
|-----|------|----|------------|------|

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| COST DIRECTE              | 396,00000 |
| DESPESES INDIRECTES 3,00% | 11,88000  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL    | 407,88000 |

|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |          |
|-------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| P- 49 | F52GMZ04 | U | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X50/40/30 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.<br><br>*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. | Rend.: 1,000 | 235,87 € |
|-------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|

Materials:

|         |        |         |        |
|---------|--------|---------|--------|
| Unitats | Preu € | Parcial | Import |
|---------|--------|---------|--------|

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |   |             |           | PREU      |
|---------------------------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------------|-----------|-----------|
|                           | B8PGARX4 | U  | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X50/40/30 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. | 1,000 | x | 229,00000 = | 229,00000 |           |
| Subtotal...               |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |   |             | 229,00000 | 229,00000 |
| COST DIRECTE              |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |   |             | 229,00000 |           |
| DESPESES INDIRECTES 3,00% |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |   |             | 6,87000   |           |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |   |             | 235,87000 |           |

|                     |       |          |
|---------------------|-------|----------|
| DESPESAS INDIRECTAS | 3.00% | 15.86400 |
|---------------------|-------|----------|

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |           | PREU       |
|------------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------|------------|
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |               |           | 544,66400  |
| P- 51      | F52GMZ07 | U  | SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X100X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL O 50X50MM . INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.<br><br>*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. | Rend.: 1,000           |               |           | 512 , 94 € |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitats                | Preu €        | Parcial   | Import     |
| Materials: |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |               |           |            |
| B8PGARX7   | U        |    | SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X100X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL O 50X50MM . INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.                                                                | 1,000                  | x 498,00000 = | 498,00000 |            |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | Subtotal...   | 498,00000 | 498,00000  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|-----|------|----|------------|------|
|-----|------|----|------------|------|

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| COST DIRECTE              | 498,00000 |
| DESPESES INDIRECTES 3,00% | 14,94000  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL    | 512,94000 |

|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |          |
|-------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| P- 52 | F52GMZ08 | U | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 40X50X50 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.<br><br>*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. | Rend.: 1,000 | 112,93 € |
|-------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|

Materials:

|         |        |         |        |
|---------|--------|---------|--------|
| Unitats | Preu € | Parcial | Import |
|---------|--------|---------|--------|

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |   |             |           | PREU      |
|---------------------------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------------|-----------|-----------|
|                           | B8PGMZ08 | U  | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 40X50X50 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. | 1,000 | x | 109,64000 = | 109,64000 |           |
| Subtotal...               |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |             | 109,64000 | 109,64000 |
| COST DIRECTE              |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |             | 109,64000 |           |
| DESPESES INDIRECTES 3,00% |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |             | 3,28920   |           |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |             | 112,92920 |           |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREU                 |              |           |           |
|------------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|
| P- 53      | F52GMZ09 | U  | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 30X70X55 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.<br><br>*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. | Rend.: 1,000118,45 € |              |           |           |
| Materials: |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unitats              | Preu €       | Parcial   | Import    |
|            | B8PGMZ09 | U  | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 30X70X55 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.                                                                | 1,000                | x115,00000 = | 115,00000 |           |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal...          |              | 115,00000 | 115,00000 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|-----|------|----|------------|------|
|-----|------|----|------------|------|

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| COST DIRECTE              | 115,00000 |
| DESPESES INDIRECTES 3,00% | 3,45000   |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL    | 118,45000 |

|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |           |
|-------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| P- 54 | F52GMZ10 | U | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS ESGLAONAT DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X70X75 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. | Rend.: 1,000 | 360 ,50 € |
|-------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|

\*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.

Materials:

|         |        |         |        |
|---------|--------|---------|--------|
| Unitats | Preu € | Parcial | Import |
|---------|--------|---------|--------|

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |   |             |           | PREU      |
|---------------------------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------------|-----------|-----------|
|                           | B8PGMZ10 | U  | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS ESGLAONAT DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X70X75 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. | 1,000 | x | 350,00000 = | 350,00000 |           |
| Subtotal...               |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |   |             | 350,00000 | 350,00000 |
| COST DIRECTE              |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |   |             |           | 350,00000 |
| DESPESES INDIRECTES 3,00% |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |   |             |           | 10,50000  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |   |             |           | 360,50000 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREU         |               |           |        |
|------------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|--------|
| P- 55      | F52GMZ11 | U  | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X70X90 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.<br><br>*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. | Rend.: 1,000 |               |           |        |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 512,94 €     |               |           |        |
| Materials: |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unitats      | Preu €        | Parcial   | Import |
| B8PGMZ11   | U        |    | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X70X90 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.                                                                | 1,000        | x 498,00000 = | 498,00000 |        |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Subtotal...  |               |           |        |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 498,00000    |               |           |        |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 498,00000    |               |           |        |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|-----|------|----|------------|------|
|-----|------|----|------------|------|

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| COST DIRECTE                  | 498,00000        |
| DESPESES INDIRECTES 3,00%     | 14,94000         |
| <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> | <b>512,94000</b> |

|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |          |
|-------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| P- 56 | F52GMZ16 | U | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 180X70X50/40/30 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. | Rend.: 1,000 | 333,10 € |
|-------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|

\*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.

|            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |   |             |           |  |  |  |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------------|-----------|--|--|--|
| Materials: |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |   |             |           |  |  |  |
| B8PGMZ16   | U | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 180X70X50/40/30 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. | 1,000 | x | 323,40000 = | 323,40000 |  |  |  |

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|-----|------|----|------------|------|
|-----|------|----|------------|------|

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| COST DIRECTE                  | 323,40000        |
| DESPESAS INDIRECTES 3,00%     | 9,70200          |
| <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> | <b>333,10200</b> |

SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CORONAMENT DE MUR DE GABIONS, AMB PECES DE GRANIT TIPUS ROS CASTELLA "GRANILOURO" O "ROSA PORRÑO" A DECIDIR PER DF EN BASE A APORTACIÓ DE MOSTRES, ACABAT FLAMEJAT, DE 45X45X4 CM, COL·LOCAT. INCLOU BASE D'ASSENTAMENT AMB MORTER O FORMIGÓ, DE GRUIX 5CM.

Mà d'obra:

A0D-0007

### Materials:

D070A4D1

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| COST DIRECTE                  | 55,03229        |
| DESPESES INDIRECTES 3,00%     | 1,65097         |
| <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> | <b>56.68326</b> |

SUBMITRE | COL·LOCACIÓ DE LÀMINA DE  
GEOTEXTIL SEPARADOR, TOTALMENT  
COL·LOCADA

Mà d'obra:

A01-FEP3

**Materials:**

|             |         |         |
|-------------|---------|---------|
| Subtotal... | 2,21100 | 2,21100 |
|-------------|---------|---------|

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                            | PREU                      |             |          |         |
|-------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------|---------|
|       |             |    |                                                                                                                                       | COST DIRECTE              |             | 4,03640  |         |
|       |             |    |                                                                                                                                       | DESPESES INDIRECTES 3,00% |             | 0,12109  |         |
|       |             |    |                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |             | 4,15749  |         |
| P- 59 | F931U120    | M2 | BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 20 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.                          | Rend.: 1,000              |             | 10,45    | €       |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                       | Unitats                   | Preu €      | Parcial  | Import  |
|       | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                               | 0,009 /R x                | 26,39000 =  | 0,23751  |         |
|       |             |    |                                                                                                                                       |                           | Subtotal... | 0,23751  | 0,23751 |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                       |                           |             |          |         |
|       | C1331200    | H  | MOTOANIVELLADORA, DE MIDA MITJANA                                                                                                     | 0,009 /R x                | 93,81000 =  | 0,84429  |         |
|       | C13350A0    | H  | CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T                                                                                           | 0,009 /R x                | 75,17000 =  | 0,67653  |         |
|       | C151-0033   | H  | CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3                                                                                                                | 0,003 /R x                | 58,36000 =  | 0,17508  |         |
|       |             |    |                                                                                                                                       |                           | Subtotal... | 1,69590  | 1,69590 |
|       | Materials:  |    |                                                                                                                                       |                           |             |          |         |
|       | B0111000    | M3 | AIGUA                                                                                                                                 | 0,015 x                   | 1,97000 =   | 0,02955  |         |
|       | B037UZA4    | T  | TOT-U ARTIFICIAL ZA-40                                                                                                                | 0,460 x                   | 17,79000 =  | 8,18340  |         |
|       |             |    |                                                                                                                                       |                           | Subtotal... | 8,21295  | 8,21295 |
|       |             |    |                                                                                                                                       | COST DIRECTE              |             | 10,14636 |         |
|       |             |    |                                                                                                                                       | DESPESES INDIRECTES 3,00% |             | 0,30439  |         |
|       |             |    |                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |             | 10,45075 |         |
| P- 60 | F936U410    | M2 | BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS                             | Rend.: 1,000              |             | 12,02    | €       |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                       | Unitats                   | Preu €      | Parcial  | Import  |
|       | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                               | 0,070 /R x                | 26,39000 =  | 1,84730  |         |
|       | A0F-000B    | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                            | 0,020 /R x                | 31,62000 =  | 0,63240  |         |
|       |             |    |                                                                                                                                       |                           | Subtotal... | 2,47970  | 2,47970 |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                       |                           |             |          |         |
|       | C2005000    | H  | REGLE VIBRATORI                                                                                                                       | 0,010 /R x                | 5,44000 =   | 0,05440  |         |
|       |             |    |                                                                                                                                       |                           | Subtotal... | 0,05440  | 0,05440 |
|       | Materials:  |    |                                                                                                                                       |                           |             |          |         |
|       | B069-I4L6   | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM | 0,105 x                   | 86,75000 =  | 9,10875  |         |
|       | B0D21070    | M  | TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS                                                                                                    | 0,200 x                   | 0,13000 =   | 0,02600  |         |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ                | PREU     |
|-----|------|----|---------------------------|----------|
|     |      |    | Subtotal...               | 9,13475  |
|     |      |    |                           | 9,13475  |
|     |      |    | COST DIRECTE              | 11,66885 |
|     |      |    | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 0,35007  |
|     |      |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL    | 12,01892 |

|            |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |             |          |          |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------|----------|
| P- 61      | F965U0PX | M                                                                                                                                         | VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM (TIPUS P2 O TJ8 DE BREINCO O SIMILAR, A DECIDIR A OBRA PER DF), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ FRESC HNE-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB BEURADA DE CIMENT. | Rend.: 1,000              |             |          | 21,08 €  |
|            |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unitats                   | Preu €      | Parcial  | Import   |
| Mà d'obra: |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |             |          |          |
| A0D-0007   | H        | MANOBRE                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,250 /R x                | 26,39000 =  | 6,59750  |          |
| A0F-000B   | H        | OFICIAL 1A                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,150 /R x                | 31,62000 =  | 4,74300  |          |
|            |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | Subtotal... | 11,34050 | 11,34050 |
| Materials: |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |             |          |          |
| B011-05ME  | M3       | AIGUA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,001 x                   | 2,04000 =   | 0,00204  |          |
| B055-067M  | T        | CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,002 x                   | 144,86000 = | 0,28972  |          |
| B069-I4H8  | M3       | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,030 x                   | 93,22000 =  | 2,79660  |          |
| B965U0PX   | M        | VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM (TIPUS P2 O TJ8 DE BREINCO O SIMILAR, A DECIDIR A OBRA PER DF)               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,050 x                   | 5,75000 =   | 6,03750  |          |
|            |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | Subtotal... | 9,12586  | 9,12586  |
|            |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |             |          |          |
|            |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COST DIRECTE              |             |          | 20,46636 |
|            |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESPESES INDIRECTES 3,00% |             |          | 0,61399  |
|            |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |             |          | 21,08035 |

|            |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |         |        |
|------------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|
| P- 62      | F965U0T5 | M | VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ FRESC HNE-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB BEURADA DE CIMENT. | Rend.: 1,000 | 38,48 € |        |
| Mà d'obra: |          |   | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Preu €       | Parcial | Import |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

| PARTIDES D'OBRA |             |    |                                                                                                                                                                                                           |       |    |   |                           |          |          |
|-----------------|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---|---------------------------|----------|----------|
| NÚM             | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                |       |    |   | PREU                      |          |          |
|                 | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                   | 0,350 | /R | x | 26,39000 =                | 9,23650  |          |
|                 | A0F-000B    | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                | 0,250 | /R | x | 31,62000 =                | 7,90500  |          |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                           |       |    |   | Subtotal...               | 17,14150 | 17,14150 |
|                 | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                                           |       |    |   |                           |          |          |
|                 | C133A0K0    | H  | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA                                                                                                                                                                | 0,020 | /R | x | 7,55000 =                 | 0,15100  |          |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                           |       |    |   | Subtotal...               | 0,15100  | 0,15100  |
|                 | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                                           |       |    |   |                           |          |          |
|                 | B011-05ME   | M3 | AIGUA                                                                                                                                                                                                     | 0,001 | x  |   | 2,04000 =                 | 0,00204  |          |
|                 | B055-067M   | T  | CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS                                                                                                                         | 0,002 | x  |   | 144,86000 =               | 0,28972  |          |
|                 | B069-I4H8   | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                 | 0,101 | x  |   | 93,22000 =                | 9,41522  |          |
|                 | B965A5D0    | M  | VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340 | 1,050 | x  |   | 9,87000 =                 | 10,36350 |          |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                           |       |    |   | Subtotal...               | 20,07048 | 20,07048 |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                           |       |    |   | COST DIRECTE              |          | 37,36298 |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                           |       |    |   | DESPESES INDIRECTES 3,00% |          | 1,12089  |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                           |       |    |   | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          | 38,48387 |

|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |        |   |             |          |          |
|-------|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---|-------------|----------|----------|
| P- 63 | F968UET5    | U  | PEÇA DE VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ EN ESCAIRE TIPUS T-5, OBERTA O TANCADA DE 19/22X30 CM. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ FRESC HNE-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB BEURADA DE CIMENT. | Rend.: 1,000 |        |   | 109,89 €    |          |          |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitats      | Preu € |   | Parcial     | Import   |          |
|       | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,500        | /R     | x | 26,39000 =  | 13,19500 |          |
|       | A0F-000B    | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,280        | /R     | x | 31,62000 =  | 8,85360  |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |        |   | Subtotal... | 22,04860 | 22,04860 |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |        |   |             |          |          |
|       | C133A0K0    | H  | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA                                                                                                                                                                                                                                          | 0,020        | /R     | x | 7,55000 =   | 0,15100  |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |        |   | Subtotal... | 0,15100  | 0,15100  |
|       | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |        |   |             |          |          |
|       | B011-05ME   | M3 | AIGUA                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,001        | x      |   | 2,04000 =   | 0,00204  |          |
|       | B055-067M   | T  | CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS                                                                                                                                                                                                   | 0,002        | x      |   | 144,86000 = | 0,28972  |          |
|       | B069-I4H8   | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                                                           | 0,101        | x      |   | 93,22000 =  | 9,41522  |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                  |         |      |                           |          | PREU      |
|-------|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------|----------|-----------|
|       | B966UET5    | U  | PEÇA ESCAIRE MOD. T-5 DE 19/22X30 CM                                                                                                                                        | 1,050   | x    | 71,22000 =                | 74,78100 |           |
|       |             |    |                                                                                                                                                                             |         |      | Subtotal...               | 84,48798 | 84,48798  |
|       |             |    |                                                                                                                                                                             |         |      | COST DIRECTE              |          | 106,68758 |
|       |             |    |                                                                                                                                                                             |         |      | DESPESES INDIRECTES 3,00% |          | 3,20063   |
|       |             |    |                                                                                                                                                                             |         |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          | 109,88821 |
| P- 64 | F978U44X    | M  | RIGOLA DE FORMIGÓ HM-30/F/20/X0 DE 30X20 CM<br>AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU<br>L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA<br>CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5<br>M. |         |      | Rend.: 1,000              |          | 12,19 €   |
|       |             |    |                                                                                                                                                                             | Unitats |      | Preu €                    | Parcial  | Import    |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                             |         |      |                           |          |           |
|       | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                     | 0,100   | /R x | 26,39000 =                | 2,63900  |           |
|       | A0F-000B    | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                  | 0,050   | /R x | 31,62000 =                | 1,58100  |           |
|       |             |    |                                                                                                                                                                             |         |      | Subtotal...               | 4,22000  | 4,22000   |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                             |         |      |                           |          |           |
|       | C133A0K0    | H  | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA                                                                                                                                  | 0,020   | /R x | 7,55000 =                 | 0,15100  |           |
|       | C2005000    | H  | REGLE VIBRATORI                                                                                                                                                             | 0,010   | /R x | 5,44000 =                 | 0,05440  |           |
|       | C200URAD    | H  | MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL                                                                                                                                          | 0,020   | /R x | 4,66000 =                 | 0,09320  |           |
|       |             |    |                                                                                                                                                                             |         |      | Subtotal...               | 0,29860  | 0,29860   |
|       | Materials:  |    |                                                                                                                                                                             |         |      |                           |          |           |
|       | B06F1-KB8G  | M3 | FORMIGÓ EN MASSA HM - 30 / F / 10 / X0 AMB UNA<br>QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ<br>AIGUA CIMENT =< 0.6                                                         | 0,065   | x    | 108,58000 =               | 7,05770  |           |
|       | B0D21070    | M  | TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS                                                                                                                                          | 2,000   | x    | 0,13000 =                 | 0,26000  |           |
|       |             |    |                                                                                                                                                                             |         |      | Subtotal...               | 7,31770  | 7,31770   |
|       |             |    |                                                                                                                                                                             |         |      | COST DIRECTE              |          | 11,83630  |
|       |             |    |                                                                                                                                                                             |         |      | DESPESES INDIRECTES 3,00% |          | 0,35509   |
|       |             |    |                                                                                                                                                                             |         |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          | 12,19139  |

OBRES DE REFORMA DEL CARRER DE L'ÀLCALDE RIBÉ  
AJUNTAMENT DE SABADELL - PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ URBANA DE L'ÀMBIT GRAN VIA-RIPOLL  
JULIOL 2025

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 72

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU                      |             |          |          |
|-------|-------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------|----------|
| P- 65 | F9B5U158    | M2 | PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE GRANIT GRIS LOURO DE 20X10X10 CM. ACABAT FLAMEJAT/GRANALLAT AMB ELS LATERALS TRONZATS (38 UT/M2), COL.LOCAT A L'ESTESA AMB ULL DE PERDIU I JUNTA DE LLAMBORDES DE 1-1.5 CM. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT AMB SORRA. LA DENSITAT MÍNIMA SERÀ DE 2,63 KG / DM., LA SEVA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ SERÀ SUPERIOR A 160 MPA, LA SEVA RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ SERÀ MÉS GRAN DE 12,1 MPA, I LA SEVA ABSORCIÓ MÀXIMA A PRESSIÓ ATMOSFÈRICA DE L'0,4%. DENOMINACIÓ PETROGRÀFICA: GRANIT DE DUES MIQUES, AMB OXIDACIÓ GENERALITZADA, MINERALS PRINCIPALS: FELDSPAT POTÀSSIC 35%, QUARS 32%, PLAGIOCLASA 20%, 7% MOSCOVITA, 5% BIOTITA 1% ACCESSORIS. | Rend.: 1,000              |             | 67,21 €  |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unitats                   | Preu €      | Parcial  | Import   |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |             |          |          |
|       | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,225 /R x                | 26,39000 =  | 5,93775  |          |
|       | A0F-000B    | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,450 /R x                | 31,62000 =  | 14,22900 |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | Subtotal... | 20,16675 | 20,16675 |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |             |          |          |
|       | C200URAD    | H  | MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,030 /R x                | 4,66000 =   | 0,13980  |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | Subtotal... | 0,13980  | 0,13980  |
|       | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |             |          |          |
|       | B031U400    | M3 | SORRA DE GRA MIG UNIFORME I RENTADA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,025 x                   | 12,48000 =  | 0,31200  |          |
|       | B033U005    | M3 | PAVIMENT DE GRANULAT DE GRANDÀRIA MÀXIMA 5 MM, DE CANTO RODAT (ULL PERDIU), AMB ESTESA I ALLISSAT DEL MATERIAL (DENSITAT 1.500-1.600 KG/M3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,050 x                   | 31,66000 =  | 1,58300  |          |
|       | B9B2U158    | M2 | PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE GRANIT GRIS LOURO DE 20X10X10 CM. ACABAT FLAMEJAT AMB ELS LATERALS TRONZATS (38 UT/M2). LA DENSITAT MÍNIMA SERÀ DE 2,63 KG / DM., LA SEVA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ SERÀ SUPERIOR A 160 MPA, LA SEVA RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ SERÀ MÉS GRAN DE 12,1 MPA, I LA SEVA ABSORCIÓ MÀXIMA A PRESSIÓ ATMOSFÈRICA DE L'0,4%. DENOMINACIÓ PETROGRÀFICA: GRANIT DE DUES MIQUES, AMB OXIDACIÓ GENERALITZADA, MINERALS PRINCIPALS: FELDSPAT POTÀSSIC 35%, QUARS 32%, PLAGIOCLASA 20%, 7% MOSCOVITA, 5% BIOTITA 1% ACCESSORIS.                                                                                                                                                                                        | 1,050 x                   | 41,00000 =  | 43,05000 |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | Subtotal... | 44,94500 | 44,94500 |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST DIRECTE              |             |          | 65,25155 |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESES INDIRECTES 3,00% |             |          | 1,95755  |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |             |          | 67,20910 |

OBRES DE REFORMA DEL CARRER DE L'ÀLCALDE RIBÉ  
AJUNTAMENT DE SABADELL - PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ URBANA DE L'ÀMBIT GRAN VIA-RIPOLL  
JULIOL 2025

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 73

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                     | PREU         |                           |          |          |
|-------|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------|----------|
| P- 66 | F9E1UX25    | M2 | PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE CIMENT, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. | Rend.: 1,000 |                           | 28,66 €  |          |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                                | Unitats      | Preu €                    | Parcial  | Import   |
|       | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                        | 0,150 /R x   | 26,39000 =                | 3,95850  |          |
|       | A0F-000B    | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                                     | 0,300 /R x   | 31,62000 =                | 9,48600  |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                |              | Subtotal...               | 13,44450 | 13,44450 |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                                                                |              |                           |          |          |
|       | C200URAD    | H  | MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL                                                                                                                                                                                             | 0,025 /R x   | 4,66000 =                 | 0,11650  |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                |              | Subtotal...               | 0,11650  | 0,11650  |
|       | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                                                                |              |                           |          |          |
|       | B0111000    | M3 | AIGUA                                                                                                                                                                                                                          | 0,010 x      | 1,97000 =                 | 0,01970  |          |
|       | B0512401    | T  | CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS                                                                                                                                              | 0,003 x      | 63,73000 =                | 0,19119  |          |
|       | B9E1U200    | M2 | PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS DE COLOR GRIS.                                                                                                                                                           | 1,020 x      | 10,19000 =                | 10,39380 |          |
|       | B07F-0LT5   | M3 | MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA                                             | 0,0315 x     | 116,23690 =               | 3,66146  |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                |              | Subtotal...               | 14,26615 | 14,26615 |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                |              |                           |          |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                |              | COST DIRECTE              |          | 27,82715 |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                |              | DESPESES INDIRECTES 3,00% |          | 0,83481  |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          | 28,66190 |

|             |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |         |         |
|-------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------|---------|
| P- 67       | F9F1UM05 | M | MESTRA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 20X10X7 CM, COLOR GRIS, ACABAT LLIS, AMB LES ARESTES VIVES A LES 4 CARES, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX, REBLERT DE JUNTES AMB BEURADA DE CIMENT, S'INCLOU L'ANIVELLAT I EL TALL DE PECES AMB DISC. | Rend.: 1,000 |             |         | 7,42 €  |
|             |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unitats      | Preu €      | Parcial | Import  |
| Mà d'obra:  |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |         |         |
|             | A0D-0007 | H | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,050 /R x   | 26,39000 =  | 1,31950 |         |
|             | A0F-000B | H | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,100 /R x   | 31,62000 =  | 3,16200 |         |
|             |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | Subtotal... | 4,48150 | 4,48150 |
| Maquinària: |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |         |         |
|             | C200URAD | H | MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,025 /R x   | 4,66000 =   | 0,11650 |         |
|             |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | Subtotal... | 0,11650 | 0,11650 |
| Materials:  |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |         |         |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

| PARTIDES D'OBRA |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      |                               |         |                |  |
|-----------------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-------------------------------|---------|----------------|--|
| NÚM             | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |      |                               |         | PREU           |  |
|                 | B011-05ME | M3 | AIGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,010               | x    | 2,04000 =                     | 0,02040 |                |  |
|                 | B055-067M | T  | CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS                                                                                                                                                                                                                                    | 0,0031              | x    | 144,86000 =                   | 0,44907 |                |  |
|                 | B07F-0LT5 | M3 | MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA                                                                                                                                   | 0,003               | x    | 116,23690 =                   | 0,34871 |                |  |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      | Subtotal...                   | 0,81818 | 0,81818        |  |
| Altres:         |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      |                               |         |                |  |
|                 | B9F1UM21  | M2 | LLAMBORDINS DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 20X10X7 CM., AMB LES ARESTES BISELLADES A LES 4 CARES                                                                                                                                                                                                                            | 0,105               | x    | 17,00000 =                    | 1,78500 |                |  |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      | Subtotal...                   | 1,78500 | 1,78500        |  |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      | COST DIRECTE                  |         | 7,20118        |  |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      | DESPESES INDIRECTES 3,00%     |         | 0,21604        |  |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |         | <b>7,41722</b> |  |
| P- 68           | F9F1UM11  | M  | MESTRA DE 20 CM D'AMPLÀRIA, DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 40X20X7 CM, COLOR GRIS, ACABAT LLIS, AMB LES ARESTES VIVES A LES 4 CARES, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX, REBLERT DE JUNTES AMB BEURADA DE CIMENT, S'INCLOU L'ANIVELLAT I EL TALL DE PECES AMB DISC. | <b>Rend.: 1,000</b> |      |                               |         | <b>14,00 €</b> |  |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unitats             |      | Preu €                        | Parcial | Import         |  |
| Mà d'obra:      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      |                               |         |                |  |
|                 | A0D-0007  | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,045               | /R x | 26,39000 =                    | 1,18755 |                |  |
|                 | A0F-000B  | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,100               | /R x | 31,62000 =                    | 3,16200 |                |  |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      | Subtotal...                   | 4,34955 | 4,34955        |  |
| Maquinària:     |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      |                               |         |                |  |
|                 | C200URAD  | H  | MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,025               | /R x | 4,66000 =                     | 0,11650 |                |  |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      | Subtotal...                   | 0,11650 | 0,11650        |  |
| Materials:      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      |                               |         |                |  |
|                 | B011-05ME | M3 | AIGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,010               | x    | 2,04000 =                     | 0,02040 |                |  |
|                 | B055-067M | T  | CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00306             | x    | 144,86000 =                   | 0,44327 |                |  |
|                 | B9F1U301  | M2 | LLAMBORDINS DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 40X20X7 CM., AMB LES ARESTES BISELLADES A LES 4 CARES                                                                                                                                                                                                                            | 0,210               | x    | 23,81000 =                    | 5,00010 |                |  |
|                 | B07F-0LT5 | M3 | MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA                                                                                                                                   | 0,0315              | x    | 116,23690 =                   | 3,66146 |                |  |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      | Subtotal...                   | 9,12523 | 9,12523        |  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM         | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREU                      |             |          |          |
|-------------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------|----------|
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COST DIRECTE              |             | 13,59128 |          |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESPESES INDIRECTES 3,00% |             | 0,40774  |          |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |             | 13,99902 |          |
| P- 69       | F9F1UM51  | M  | MESTRA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 40X40X7 CM, COLOR GRIS, ACABAT LLIS, AMB LES ARESTES VIVES A LES 4 CARES, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX, REBLERT DE JUNTES AMB BEURADA DE CIMENT, S'INCLOU L'ANIVELLAT I EL TALL DE PECES AMB DISC. | Rend.: 1,000              |             | 30,02    | €        |
| Mà d'obra:  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unitats                   | Preu €      | Parcial  | Import   |
|             | A0D-0007  | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,170 /R x                | 26,39000 =  | 4,48630  |          |
|             | A0F-000B  | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,400 /R x                | 31,62000 =  | 12,64800 |          |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal...               |             | 17,13430 | 17,13430 |
| Maquinària: |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |             |          |          |
|             | C200URAD  | H  | MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,020 /R x                | 4,66000 =   | 0,09320  |          |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal...               |             | 0,09320  | 0,09320  |
| Materials:  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |             |          |          |
|             | B011-05ME | M3 | AIGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,010 x                   | 2,04000 =   | 0,02040  |          |
|             | B055-067M | T  | CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS                                                                                                                                                                                                                                    | 0,0031 x                  | 144,86000 = | 0,44907  |          |
|             | B9F1UM51  | M2 | LLAMBORDINS DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 40X40X7 CM., AMB LES ARESTES BISELLADES A LES 4 CARES                                                                                                                                                                                                                            | 0,400 x                   | 17,00000 =  | 6,80000  |          |
|             | B07F-0LT5 | M3 | MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA                                                                                                                                   | 0,040 x                   | 116,23690 = | 4,64948  |          |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal...               |             | 11,91895 | 11,91895 |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COST DIRECTE              |             | 29,14645 |          |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESPESES INDIRECTES 3,00% |             | 0,87439  |          |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |             | 30,02084 |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM         | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PREU                      |             |          |          |
|-------------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------|----------|
| P- 70       | F9F1UM5X  | M  | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ BICAPA, CAPA SUPERIOR (3CM) PIGMENTADA COLOR BLANC, ACABAT LLIS, TIPUS G-3 DE SORIGUÉ O SIMILAR, MIDES 100X20X24 CM, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE FORMIGÓ FRESC NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 I REJUNTAT AMB BEURADA DE CIMENT BLANC, S'INCLOU L'ANIVELLAT I EL TALL DE PECES AMB DISC (TRAMS CURVATS). | Rend.: 1,000              |             | 22,61 €  |          |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unitats                   | Preu €      | Parcial  | Import   |
| Mà d'obra:  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |             |          |          |
|             | A0D-0007  | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,300 /R x                | 26,39000 =  | 7,91700  |          |
|             | A0F-000B  | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,150 /R x                | 31,62000 =  | 4,74300  |          |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Subtotal...               |             | 12,66000 | 12,66000 |
| Maquinària: |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |             |          |          |
|             | C200URAD  | H  | MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,025 /R x                | 4,66000 =   | 0,11650  |          |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Subtotal...               |             | 0,11650  | 0,11650  |
| Materials:  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |             |          |          |
|             | B011-05ME | M3 | AIGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,001 x                   | 2,04000 =   | 0,00204  |          |
|             | B055-065W | T  | CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00306 x                 | 259,83000 = | 0,79508  |          |
|             | B069-14L6 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                                                                                                                                                          | 0,060 x                   | 86,75000 =  | 5,20500  |          |
|             | B962-XX01 | U  | PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ BICAPA, CAPA SUPERIOR (3CM) PIGMENTADA COLOR BLANC, ACABAT LLIS, TIPUS G-3 DE SORIGUÉ O SIMILAR, MIDES 100X20X24 CM                                                                                                                                                                                                                             | 1,000 x                   | 3,17000 =   | 3,17000  |          |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Subtotal...               |             | 9,17212  | 9,17212  |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COST DIRECTE              |             |          | 21,94862 |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESPESES INDIRECTES 3,00% |             |          | 0,65846  |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |             |          | 22,60708 |
| P- 71       | F9G1UXQ1  | M2 | BASE D'ESCALA DE LLOSA DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.8 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÉ I ANIVELLAT. INCLOU FORMACIÓ DE GRAONAT I CONNEXIONS DE LA LLOSA ALS MURS LATERALS AMB CONNECTORS DE BARRA CORRUGADA I RESINES EPOXI.                                         | Rend.: 1,000              |             | 39,21 €  |          |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unitats                   | Preu €      | Parcial  | Import   |
| Mà d'obra:  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |             |          |          |
|             | A0D-0007  | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,200 /R x                | 26,39000 =  | 5,27800  |          |
|             | A0E-000A  | H  | MANOBRE ESPECIALISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,200 /R x                | 27,29000 =  | 5,45800  |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

| PARTIDES D'OBRA           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |              |    |   |             |          |          |
|---------------------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|---|-------------|----------|----------|
| NÚM                       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                              |              |    |   | PREU        |          |          |
|                           | A0F-000B  | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                                                              | 0,200        | /R | x | 31,62000 =  | 6,32400  |          |
|                           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |              |    |   | Subtotal... | 17,06000 | 17,06000 |
| Maquinària:               |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |              |    |   |             |          |          |
|                           | C2005000  | H  | REGLE VIBRATORI                                                                                                                                                                                                                                         | 0,050        | /R | x | 5,44000 =   | 0,27200  |          |
|                           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |              |    |   | Subtotal... | 0,27200  | 0,27200  |
| Materials:                |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |              |    |   |             |          |          |
|                           | B069-I4H8 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                               | 0,1655       | x  |   | 93,22000 =  | 15,42791 |          |
|                           | B0A31000  | KG | CLAUS D'ACER                                                                                                                                                                                                                                            | 0,1007       | x  |   | 1,58000 =   | 0,15911  |          |
|                           | B0B34234  | M2 | MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080                                                                                                                                                       | 1,100        | x  |   | 2,47000 =   | 2,71700  |          |
|                           | B0D21030  | M  | TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS                                                                                                                                                                                                                      | 1,298        | x  |   | 0,43000 =   | 0,55814  |          |
|                           | B0D71130  | M2 | TAULER DE FUSTA DE PI, PER A 10 USOS, DE 22 MM DE GRUIX                                                                                                                                                                                                 | 1,100        | x  |   | 1,45000 =   | 1,59500  |          |
|                           | B0DZA000  | L  | DESENCOFRANT                                                                                                                                                                                                                                            | 0,040        | x  |   | 3,15000 =   | 0,12600  |          |
|                           | B7711A00  | M2 | LÀMINA DE POLIETILÉ DE 50 MICRES DE GRUIX I 48 G/M2 DE PES                                                                                                                                                                                              | 1,100        | x  |   | 0,14000 =   | 0,15400  |          |
|                           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |              |    |   | Subtotal... | 20,73716 | 20,73716 |
| COST DIRECTE              |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |              |    |   |             |          | 38,06916 |
| DESPESES INDIRECTES 3,00% |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |              |    |   |             |          | 1,14207  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL    |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |              |    |   |             |          | 39,21123 |
| P- 72                     | F9H1U105  | M2 | AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES | Rend.: 1,000 |    |   | 15,60 €     |          |          |
|                           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats      |    |   | Preu €      | Parcial  | Import   |
| Mà d'obra:                |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |              |    |   |             |          |          |
|                           | A0D-0007  | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,070        | /R | x | 26,39000 =  | 1,84730  |          |
|                           | A0F-000B  | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                                                              | 0,017        | /R | x | 31,62000 =  | 0,53754  |          |
|                           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |              |    |   | Subtotal... | 2,38484  | 2,38484  |
| Maquinària:               |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |              |    |   |             |          |          |
|                           | C1335050  | H  | CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC DE 900 KG                                                                                                                                                                                                       | 0,009        | /R | x | 44,84000 =  | 0,40356  |          |
|                           | C13350C0  | H  | CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T                                                                                                                                                                                                             | 0,009        | /R | x | 84,15000 =  | 0,75735  |          |
|                           | C150MNC7  | H  | CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA                                                                                                                                                     | 0,006        | /R | x | 98,98000 =  | 0,59388  |          |
|                           | C1709B00  | H  | ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA                                                                                                                                                                                                         | 0,010        | /R | x | 62,60000 =  | 0,62600  |          |
|                           | C170E000  | H  | ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA                                                                                                                                                                                                                             | 0,007        | /R | x | 48,36000 =  | 0,33852  |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

| PARTIDES D'OBRA |             |    |                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |                           |         |          |        |
|-----------------|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------|---------|----------|--------|
| NÚM             | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  | PREU                      |         |          |        |
|                 | C170U600    | H  | MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  | 0,009 /R x 49,85000 =     | 0,44865 |          |        |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  | Subtotal...               | 3,16796 | 3,16796  |        |
|                 | Materials:  |    |                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |                           |         |          |        |
|                 | B9H1U010    | M2 | REG D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  | 1,000 x 0,54000 =         | 0,54000 |          |        |
|                 | B9H1U100    | T  | MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS                                                                                  |  |  |  |  |  |  | 0,120 x 75,47000 =        | 9,05640 |          |        |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  | Subtotal...               | 9,59640 | 9,59640  |        |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  | COST DIRECTE              |         | 15,14920 |        |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  | DESPESES INDIRECTES 3,00% |         | 0,45448  |        |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |         | 15,60368 |        |
| P- 73           | F9H1U116    | M2 | AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC22 B50/70 S (S-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA INTERMÈDIA, DE 6 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REG D'ADHERÈNCIA |  |  |  |  |  |  | Rend.: 1,000              |         | 21,50 €  |        |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  | Unitats                   | Preu €  | Parcial  | Import |
|                 | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |                           |         |          |        |
|                 | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  | 0,075 /R x 26,39000 =     | 1,97925 |          |        |
|                 | A0F-000B    | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  | 0,018 /R x 31,62000 =     | 0,56916 |          |        |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  | Subtotal...               | 2,54841 | 2,54841  |        |
|                 | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |                           |         |          |        |
|                 | C13350C0    | H  | CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  | 0,010 /R x 84,15000 =     | 0,84150 |          |        |
|                 | C150MNC7    | H  | CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA                                                                |  |  |  |  |  |  | 0,060 /R x 98,98000 =     | 5,93880 |          |        |
|                 | C1709B00    | H  | ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  | 0,011 /R x 62,60000 =     | 0,68860 |          |        |
|                 | C170D0A0    | H  | CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC                                                                                                   |  |  |  |  |  |  | 0,010 /R x 75,17000 =     | 0,75170 |          |        |
|                 | C170U600    | H  | MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  | 0,010 /R x 49,85000 =     | 0,49850 |          |        |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  | Subtotal...               | 8,71910 | 8,71910  |        |
|                 | Materials:  |    |                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |                           |         |          |        |
|                 | B9H1U010    | M2 | REG D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  | 1,000 x 0,54000 =         | 0,54000 |          |        |
|                 | B9H1U320    | T  | MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC22 B50/70 S (S-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS.                                                                                       |  |  |  |  |  |  | 0,144 x 62,96000 =        | 9,06624 |          |        |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  | Subtotal...               | 9,60624 | 9,60624  |        |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  | COST DIRECTE              |         | 20,87375 |        |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  | DESPESES INDIRECTES 3,00% |         | 0,62621  |        |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |         | 21,49996 |        |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

| PARTIDES D'OBRA |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                           |          |          |
|-----------------|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------|----------|
| NÚM             | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREU         |                           |          |          |
| P- 74           | F9H5UCO5    | M2 | AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÉTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES | Rend.: 1,000 |                           | 50,92 €  |          |
|                 | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unitats      | Preu €                    | Parcial  | Import   |
|                 | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,060 /R x   | 26,39000 =                | 1,58340  |          |
|                 | A0F-000B    | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,014 /R x   | 31,62000 =                | 0,44268  |          |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | Subtotal...               | 2,02608  | 2,02608  |
|                 | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                           |          |          |
|                 | C13350C0    | H  | CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T                                                                                                                                                                                                                                          | 0,008 /R x   | 84,15000 =                | 0,67320  |          |
|                 | C150MNC7    | H  | CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA                                                                                                                                                                                  | 0,006 /R x   | 98,98000 =                | 0,59388  |          |
|                 | C1709B00    | H  | ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA                                                                                                                                                                                                                                      | 0,004 /R x   | 62,60000 =                | 0,25040  |          |
|                 | C170D0A0    | H  | CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC                                                                                                                                                                                                                     | 0,008 /R x   | 75,17000 =                | 0,60136  |          |
|                 | C170E000    | H  | ESCOBRADORA AUTOPROPULSADA                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,007 /R x   | 48,36000 =                | 0,33852  |          |
|                 | C170U600    | H  | MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA                                                                                                                                                                                                                                          | 0,008 /R x   | 49,85000 =                | 0,39880  |          |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | Subtotal...               | 2,85616  | 2,85616  |
|                 | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                           |          |          |
|                 | B9H1U050    | M2 | REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT                                                                                                                                                                                                                                            | 1,050 x      | 0,60000 =                 | 0,63000  |          |
|                 | B9H1UCOL    | T  | AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRID GRANÍTIC DE COLOR I BETUM AMB PIGMENT I DIÀMETRE INFERIOR A 6 MM.                                                                                                                                             | 0,112 x      | 392,20000 =               | 43,92640 |          |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | Subtotal...               | 44,55640 | 44,55640 |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | COST DIRECTE              |          | 49,43864 |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | DESPESES INDIRECTES 3,00% |          | 1,48316  |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          | 50,92180 |
| P- 75           | F9H5UCZ4    | M2 | REPASSOS PUNTUALS D'AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT, AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 4 CM. DE GRUIX. S'INCLOU L'ESCOBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES                                                                      | Rend.: 1,000 |                           | 20,95 €  |          |
|                 | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unitats      | Preu €                    | Parcial  | Import   |
|                 | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,220 /R x   | 26,39000 =                | 5,80580  |          |
|                 | A0F-000B    | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,120 /R x   | 31,62000 =                | 3,79440  |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM         | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |            |          | PREU     |
|-------------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|----------|
|             |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Subtotal...               |            | 9,60020  | 9,60020  |
| Maquinària: |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |            |          |          |
|             | C1335050 | H  | CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC DE 900 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,008 /R x                | 44,84000 = | 0,35872  |          |
|             | C13350C0 | H  | CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,008 /R x                | 84,15000 = | 0,67320  |          |
|             | C150MNC7 | H  | CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,006 /R x                | 98,98000 = | 0,59388  |          |
|             | C1709B00 | H  | ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,008 /R x                | 62,60000 = | 0,50080  |          |
|             | C170E000 | H  | ESCOBRADORA AUTOPROPULSADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,007 /R x                | 48,36000 = | 0,33852  |          |
|             | C170U600 | H  | MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,008 /R x                | 49,85000 = | 0,39880  |          |
|             |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Subtotal...               |            | 2,86392  | 2,86392  |
| Materials:  |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |            |          |          |
|             | B9H1U050 | M2 | REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,050 x                   | 0,60000 =  | 0,63000  |          |
|             | B9H1U100 | T  | MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,096 x                   | 75,47000 = | 7,24512  |          |
|             |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Subtotal...               |            | 7,87512  | 7,87512  |
|             |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COST DIRECTE              |            |          | 20,33924 |
|             |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESPESES INDIRECTES 3,00% |            |          | 0,61018  |
|             |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |            |          | 20,94942 |
| P- 76       | F9V2XX02 | M  | SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS "SUPERSTEP" DE BREINCO O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, MIDES 60X40X15 CM, INCLOENT BANDA TEXTURADA/FRESSADA AMPLE 5CM. COL.LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER M10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, GRUIXOS NECESSARIS PER A LA CORRECTE COL.LOCACIÓ DE LA PEÇA DE GRAÓ SOBRE SOLERA. INCLOU P.P. DE TALL DE PECES I REJUNTATS, TRANSPORT I EMBALATGES | Rend.: 1,000              |            |          | 87,98 €  |
| Mà d'obra:  |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unitats                   | Preu €     | Parcial  | Import   |
|             | A0D-0007 | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,250 /R x                | 26,39000 = | 6,59750  |          |
|             | A0F-000B | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,350 /R x                | 31,62000 = | 11,06700 |          |
|             |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Subtotal...               |            | 17,66450 | 17,66450 |
| Maquinària: |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |            |          |          |
|             | C200URAD | H  | MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,025 /R x                | 4,66000 =  | 0,11650  |          |
|             |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Subtotal...               |            | 0,11650  | 0,11650  |
| Materials:  |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |            |          |          |
|             | B9V2XXY1 | UT | PECES DE FORMIGÓ TIPUS "SUPERSTEP" DE BREINCO O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, MIDES 60X40X15 CM, INCLOENT BANDA TEXTURADA/FRESSADA AMPLE 5CM.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,700 x                   | 38,76000 = | 65,89200 |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                         | PREU    |      |                           |          |
|-------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------|----------|
|       | B07F-0LT5  | M3 | MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA | 0,015   | x    | 116,23690 =               | 1,74355  |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                    |         |      | Subtotal...               | 67,63555 |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                    |         |      |                           | 67,63555 |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                    |         |      | COST DIRECTE              | 85,41655 |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                    |         |      | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 2,56250  |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                    |         |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL    | 87,97905 |
| P- 77 | F9Z4U106   | M2 | MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM B500SD UNE-EN 10080, INCLOS SEPARADORS                                                                       |         |      | Rend.: 1,000              | 4,49 €   |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                    | Unitats |      | Preu €                    | Parcial  |
|       | Mà d'obra: |    |                                                                                                                                                                                    |         |      |                           | Import   |
|       | A01-FEP0   | H  | AJUDANT FERRALLISTA                                                                                                                                                                | 0,027   | /R x | 28,03000 =                | 0,75681  |
|       | A0F-000I   | H  | OFICIAL 1A FERRALLISTA                                                                                                                                                             | 0,027   | /R x | 31,62000 =                | 0,85374  |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                    |         |      | Subtotal...               | 1,61055  |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                    |         |      |                           | 1,61055  |
|       | Materials: |    |                                                                                                                                                                                    |         |      |                           |          |
|       | B0A14200   | KG | FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM                                                                                                                                                 | 0,025   | x    | 1,37000 =                 | 0,03425  |
|       | B0B34234   | M2 | MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080                                                                                  | 1,100   | x    | 2,47000 =                 | 2,71700  |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                    |         |      | Subtotal...               | 2,75125  |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                    |         |      |                           | 2,75125  |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                    |         |      | COST DIRECTE              | 4,36180  |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                    |         |      | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 0,13085  |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                    |         |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL    | 4,49265  |
| P- 78 | F9Z5U530   | M  | ENCOFRAT LATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB TAULER DE FUSTA DE PI, EN TRAMS RECTES O AMB RADIS SUPERIORS A 4 M. INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE MATAVIUS I JUNTS DE FORMIGONAT. |         |      | Rend.: 1,000              | 16,42 €  |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                    | Unitats |      | Preu €                    | Parcial  |
|       | Mà d'obra: |    |                                                                                                                                                                                    |         |      |                           | Import   |
|       | A0D-0007   | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                            | 0,238   | /R x | 26,39000 =                | 6,28082  |
|       | A0F-000B   | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                         | 0,238   | /R x | 31,62000 =                | 7,52556  |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                    |         |      | Subtotal...               | 13,80638 |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                    |         |      |                           | 13,80638 |
|       | Materials: |    |                                                                                                                                                                                    |         |      |                           |          |
|       | B0A31000   | KG | CLAUS D'ACER                                                                                                                                                                       | 0,150   | x    | 1,58000 =                 | 0,23700  |
|       | B0D71130   | M2 | TAULER DE FUSTA DE PI, PER A 10 USOS, DE 22 MM DE GRUIX                                                                                                                            | 1,200   | x    | 1,45000 =                 | 1,74000  |
|       | B0DZA000   | L  | DESENCOFRANT                                                                                                                                                                       | 0,050   | x    | 3,15000 =                 | 0,15750  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |             | PREU      |
|-------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Subtotal...               | 2,13450     | 2,13450   |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COST DIRECTE              |             | 15,94088  |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESPESES INDIRECTES 3,00% |             | 0,47823   |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |             | 16,41911  |
| P- 79 | FB12BR01   | M  | SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CONJUNT DE BARANA, DE 95 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, FORMADA PER DOBLE PASSAMÀ INCLINAT O HORITZONTAL, DE TUB D.30MM I MUNTANTS VERTICLAS I INCLINATS DE PASSAMÀ 30.10 MM, FIXAT A LA BASE AMB PLATINA DE BASE, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN CALENT. SENSE SOLDADURES EN OBRA. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE. | Rend.: 1,000              |             | 202,12 €  |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unitats                   | Preu €      | Parcial   |
|       | Mà d'obra: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |             | Import    |
|       | A01-FEPB   | H  | AJUDANT MANYÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,200 /R x                | 28,03000 =  | 5,60600   |
|       | A0D-0007   | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,200 /R x                | 26,39000 =  | 5,27800   |
|       | A0F-000B   | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,200 /R x                | 31,62000 =  | 6,32400   |
|       | A0F-000P   | H  | OFICIAL 1A MANYÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,200 /R x                | 31,62000 =  | 6,32400   |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Subtotal...               | 23,53200    | 23,53200  |
|       | Materials: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |             |           |
|       | B0A3UZ00   | U  | PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,000 x                   | 1,35000 =   | 2,70000   |
|       | B550BR01   | ML | CONJUNT DE BARANA, DE 95 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, FORMADA PER DOBLE PASSAMÀ INCLINAT O HORITZONTAL, DE TUB D.30MM I MUNTANTS VERTICLAS I INCLINATS DE PASSAMÀ 30.10 MM, FIXAT A LA BASE AMB PLATINA DE BASE, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN CALENT. SENSE SOLDADURES EN OBRA. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE.                              | 1,000 x                   | 170,00000 = | 170,00000 |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Subtotal...               | 172,70000   | 172,70000 |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COST DIRECTE              |             | 196,23200 |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESPESES INDIRECTES 3,00% |             | 5,88696   |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |             | 202,11896 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI     | UA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREU         |                           |           |           |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------|-----------|
| P- 80      | FB12BR02 | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE BARANA, DE 95 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, FORMADA PER DOBLE PASSAMÀ INCLINAT O HORITZONTAL, DE TUB D.30MM I MUNTANTS VERTICLAS I INCLINATS DE PASSAMÀ 30.10 MM, AMB PROTECCIÓ A CAIGUDES LATERALS A BASE DE MARC DE PLATINA 30.10MM AMB BRËNDOLES DE D.10MM CADA 10 CM SOLDAT A ESTRUCTURA DE MUNTANTS PRINCIPAL, FIXAT A LA BASE AMB PLATINA DE BASE, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN CALENT. SENSE SOLDADURES EN OBRA. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE. | Rend.: 1,000 |                           | 253,62 €  |           |
| Mà d'obra: |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitats      | Preu €                    | Parcial   | Import    |
| A01-FEPB   | H        | AJUDANT MANYÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,200 /R x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28,03000 =   | 5,60600                   |           |           |
| A0D-0007   | H        | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,200 /R x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26,39000 =   | 5,27800                   |           |           |
| A0F-000B   | H        | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,200 /R x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31,62000 =   | 6,32400                   |           |           |
| A0F-000P   | H        | OFICIAL 1A MANYÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,200 /R x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31,62000 =   | 6,32400                   |           |           |
|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | Subtotal...               | 23,53200  | 23,53200  |
| Materials: |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                           |           |           |
| B0A3UZ00   | U        | PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,000 x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,35000 =    | 2,70000                   |           |           |
| B550BR02   | U        | CONJUNT DE BARANA, DE 95 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, FORMADA PER DOBLE PASSAMÀ INCLINAT O HORITZONTAL, DE TUB D.30MM I MUNTANTS VERTICLAS I INCLINATS DE PASSAMÀ 30.10 MM, AMB PROTECCIÓ A CAIGUDES LATERALS A BASE DE MARC DE PLATINA 30.10MM AMB BRËNDOLES DE D.10MM CADA 10 CM SOLDAT A ESTRUCTURA DE MUNTANTS PRINCIPAL, FIXAT A LA BASE AMB PLATINA DE BASE, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN CALENT. SENSE SOLDADURES EN OBRA. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE. | 1,000 x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 220,00000 =  | 220,00000                 |           |           |
|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | Subtotal...               | 222,70000 | 222,70000 |
|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                           |           |           |
|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | COST DIRECTE              | 246,23200 |           |
|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 7,38696   |           |
|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    | 253,61896 |           |

## Pàg.: 84

| NÚM   | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                        | PREU                      |             |           |           |
|-------|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|
| P- 81 | FD11UNEJ    | U  | JORNADA TREBALLS DE NETEJA DE COL·LECTOR EXISTENT AMB INSPECCIÓ AMB CÀMERA, PER CONEIXER L'ESTAT DEL CLAVEGUERAM, S'INCLOU EL TRASLLAT D'EQUIPS I LES FEINES D'OFICINA TÈCNICA PER L'ELABORACIÓ D'INFORME DESCRIPTIU DELS TREBALLS REALITZATS I ANÀLISIS DE VIDEO | Rend.: 1,000              |             | 440,84 €  |           |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitats                   | Preu €      | Parcial   | Import    |
|       | C1A0UNE2    | M  | EQUIP DE NETEJA HIDRODINAMICA                                                                                                                                                                                                                                     | 50,000 /R x               | 3,75000 =   | 187,50000 |           |
|       | C1A0UNE3    | M  | TRASLLAT D'EQUIP D'INSPECCIÓ CCTV                                                                                                                                                                                                                                 | 50,000 /R x               | 0,66000 =   | 33,00000  |           |
|       | C1A0UNE4    | M  | EQUIP D'INSPECCIÓ CCTV                                                                                                                                                                                                                                            | 50,000 /R x               | 3,40000 =   | 170,00000 |           |
|       | C1A0UNET    | M  | TRASLLAT DE L'EQUIP DE NETEJA HIDRODINAMICA                                                                                                                                                                                                                       | 50,000 /R x               | 0,75000 =   | 37,50000  |           |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | Subtotal... | 428,00000 | 428,00000 |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE              |             |           | 428,00000 |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES 3,00% |             |           | 12,84000  |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |             |           | 440,84000 |
| P- 82 | FD75U030    | M  | CLAVEGUERÓ AMB TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 30 CM DE DIÀMETRE INT. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-15 DE 10 CM DE GRUIX, RECOBRIMENT FINS A MIG TUB I ARGOLLAT AMB FORMIGÓ HNE-15 I P.P. D'ACOBLEMENTS.                                                               | Rend.: 1,000              |             | 40,32 €   |           |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitats                   | Preu €      | Parcial   | Import    |
|       | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,350 /R x                | 26,39000 =  | 9,23650   |           |
|       | A0F-000B    | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,350 /R x                | 31,62000 =  | 11,06700  |           |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | Subtotal... | 20,30350  | 20,30350  |
|       | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |             |           |           |
|       | B069-2A9O   | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                                         | 0,150 x                   | 92,33000 =  | 13,84950  |           |
|       | BD75U030    | M  | TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE D. 30 CM                                                                                                                                                                                                                           | 1,050 x                   | 4,58000 =   | 4,80900   |           |
|       | D0701641    | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L                                                                                                                     | 0,002 x                   | 93,18620 =  | 0,18637   |           |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | Subtotal... | 18,84487  | 18,84487  |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE              |             |           | 39,14837  |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES 3,00% |             |           | 1,17445   |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |             |           | 40,32282  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

| PARTIDES D'OBRA |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                           |  |  |              |             |           |        |
|-----------------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|--------------|-------------|-----------|--------|
| NÚM             | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                           |  |  | PREU         |             |           |        |
| P- 83           | FD75UC03  | U  | CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COLLECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR.                                                                               |  |  |  |                           |  |  | Rend.: 1,000 | 115,92 €    |           |        |
| Mà d'obra:      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                           |  |  | Unitats      | Preu €      | Parcial   | Import |
|                 | A0D-0007  | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                           |  |  | 2,000 /R x   | 26,39000 =  | 52,78000  |        |
|                 | A0E-000A  | H  | MANOBRE ESPECIALISTA                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |                           |  |  | 1,000 /R x   | 27,29000 =  | 27,29000  |        |
|                 | A0F-000B  | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                           |  |  | 0,150 /R x   | 31,62000 =  | 4,74300   |        |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | Subtotal...               |  |  |              | 84,81300    | 84,81300  |        |
| Maquinària:     |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                           |  |  |              |             |           |        |
|                 | C1101200  | H  | COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |                           |  |  | 1,000 /R x   | 17,95000 =  | 17,95000  |        |
|                 | C150U0Z0  | M3 | PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |                           |  |  | 0,075 /R x   | 14,53000 =  | 1,08975   |        |
|                 | C154-003N | H  | CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                           |  |  | 0,160 /R x   | 45,56000 =  | 7,28960   |        |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | Subtotal...               |  |  |              | 26,32935    | 26,32935  |        |
| Materials:      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                           |  |  |              |             |           |        |
|                 | D0701641  | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L                                                                                                                                                      |  |  |  |                           |  |  | 0,015 x      | 93,18620 =  | 1,39779   |        |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | Subtotal...               |  |  |              | 1,39779     | 1,39779   |        |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | COST DIRECTE              |  |  |              |             | 112,54014 |        |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | DESPESES INDIRECTES 3,00% |  |  |              |             | 3,37620   |        |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |  |  |              |             | 115,91634 |        |
| P- 84           | FDCJUMER  | U  | EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. |  |  |  |                           |  |  | Rend.: 1,000 | 310,12 €    |           |        |
| Mà d'obra:      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                           |  |  | Unitats      | Preu €      | Parcial   | Import |
|                 | A0D-0007  | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                           |  |  | 2,000 /R x   | 26,39000 =  | 52,78000  |        |
|                 | A0F-000B  | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                           |  |  | 2,000 /R x   | 31,62000 =  | 63,24000  |        |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | Subtotal...               |  |  |              | 116,02000   | 116,02000 |        |
| Maquinària:     |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                           |  |  |              |             |           |        |
|                 | C1311120  | H  | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                           |  |  | 0,050 /R x   | 108,08000 = | 5,40400   |        |
|                 | C1315010  | H  | RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                           |  |  | 0,200 /R x   | 79,73000 =  | 15,94600  |        |
|                 | C154-003N | H  | CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                           |  |  | 0,150 /R x   | 45,56000 =  | 6,83400   |        |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |      |                               | PREU      |                  |
|-------|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------|-----------|------------------|
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      | Subtotal...                   | 28,18400  | 28,18400         |
|       | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |                               |           |                  |
|       | B069-2A9O   | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,100        | x    | 92,33000 =                    | 9,23300   |                  |
|       | BDC1U316    | U  | PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,000        | x    | 41,32000 =                    | 41,32000  |                  |
|       | BDCZUMER    | U  | BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000        | x    | 106,24000 =                   | 106,24000 |                  |
|       | D0701641    | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,001        | x    | 93,18620 =                    | 0,09319   |                  |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      | Subtotal...                   | 156,88619 | 156,88619        |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      | COST DIRECTE                  |           | 301,09019        |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      | DESPESES INDIRECTES 3,00%     |           | 9,03271          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |           | <b>310,12290</b> |
| P- 85 | FDCKU3CF    | M  | REIXA INTERCEPTORA DE 30 CM D'AMPLADA FORMADA PER CANAL DE FORMIGÓ POLIMER AMB PENDENT INTERIOR, AMB PERFIL LATERAL, AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA NERVADA CLASSE C250, FIXE I P.P. DE REIXA ABATIBLE ALS EXTREMS I CADA 10 M. DE LA CASA ULMA/ACO O EQUIVALENT. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 30 CM DE GRUIX, I PECES ESPECIALS I DE CONNEXIÓ SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE. | Rend.: 1,000 |      |                               |           | 191,02 €         |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unitats      |      | Preu €                        | Parcial   | Import           |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |                               |           |                  |
|       | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,570        | /R x | 26,39000 =                    | 15,04230  |                  |
|       | A0F-000B    | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,380        | /R x | 31,62000 =                    | 12,01560  |                  |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      | Subtotal...                   | 27,05790  | 27,05790         |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |                               |           |                  |
|       | C1315010    | H  | RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,150        | /R x | 79,73000 =                    | 11,95950  |                  |
|       | C150U0Z0    | M3 | PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,050        | /R x | 14,53000 =                    | 0,72650   |                  |
|       | C154-003N   | H  | CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,030        | /R x | 45,56000 =                    | 1,36680   |                  |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      | Subtotal...                   | 14,05280  | 14,05280         |
|       | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |                               |           |                  |
|       | B069-I4H8   | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,300        | x    | 93,22000 =                    | 27,96600  |                  |
|       | BD5H81J8    | M  | CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER, D'AMPLÀRIA INTERIOR 300 MM, AMB UN PENDENT DEL < 1 %, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE FOSA NERVADA, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA                                                                                                                                                                                                                      | 1,050        | x    | 110,45000 =                   | 115,97250 |                  |

## Pàg.: 87

| NÚM   | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                  |            |                     |                               |           | PREU             |
|-------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------|-----------|------------------|
|       |             |    |                                                                                                                                                                                             |            |                     | Subtotal...                   | 143,93850 | 143,93850        |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                             |            |                     | DESPESES AUXILIARS            | 1,50%     | 0,40587          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                             |            |                     | COST DIRECTE                  |           | 185,45507        |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                             |            |                     | DESPESES INDIRECTES           | 3,00%     | 5,56365          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                             |            |                     | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |           | <b>191,01872</b> |
| P- 86 | FDD1U050    | M  | SUPLEMENT DE POU DE REGISTRE D'1 M DE DIÀMETRE INT., AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, EL RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20 I ELS GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ. |            | <b>Rend.: 1,000</b> |                               |           | <b>325,23 €</b>  |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                             | Unitats    | Preu €              |                               | Parcial   | Import           |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                             |            |                     |                               |           |                  |
|       | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                     | 1,000 /R x | 26,39000 =          |                               | 26,39000  |                  |
|       | A0F-000B    | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                  | 1,000 /R x | 31,62000 =          |                               | 31,62000  |                  |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                             |            |                     | Subtotal...                   | 58,01000  | 58,01000         |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                             |            |                     |                               |           |                  |
|       | C1311120    | H  | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA                                                                                                                                          | 0,120 /R x | 108,08000 =         |                               | 12,96960  |                  |
|       | C1315010    | H  | RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA                                                                                                                                                             | 0,800 /R x | 79,73000 =          |                               | 63,78400  |                  |
|       | C154-003N   | H  | CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T                                                                                                                                                                | 0,400 /R x | 45,56000 =          |                               | 18,22400  |                  |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                             |            |                     | Subtotal...                   | 94,97760  | 94,97760         |
|       | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                             |            |                     |                               |           |                  |
|       | B069-I4H8   | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                   | 0,700 x    | 93,22000 =          |                               | 65,25400  |                  |
|       | BDD1U035    | U  | PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100                                                                                                                                     | 1,000 x    | 35,65000 =          |                               | 35,65000  |                  |
|       | BDD1U070    | U  | PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100                                                                                                                                     | 1,000 x    | 50,27000 =          |                               | 50,27000  |                  |
|       | BDDZU1A0    | U  | GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER                                                                                                                                                        | 2,500 x    | 4,64000 =           |                               | 11,60000  |                  |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                             |            |                     | Subtotal...                   | 162,77400 | 162,77400        |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                             |            |                     | COST DIRECTE                  |           | 315,76160        |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                             |            |                     | DESPESES INDIRECTES           | 3,00%     | 9,47285          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                             |            |                     | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |           | <b>325,23445</b> |

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|-----|------|----|------------|------|
|-----|------|----|------------|------|

|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                           |             |             |
|-------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|
| P- 87 | FDD1U0X1    | U  | POU DE REGISTRE D'1 M DE D.INT., 7,5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ I MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60, AMB LLEENDA. S'INCLOU DESCOBRIMENT D'ENTRONCAMENT ACTUAL | Rend.: 1,000 |                           |             | 3.064,62 €  |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats      | Preu €                    | Parcial     | Import      |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                           |             |             |
|       | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,000 /R x  | 26,39000 =                | 316,68000   |             |
|       | A0F-000B    | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12,000 /R x  | 31,62000 =                | 379,44000   |             |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | Subtotal...               | 696,12000   | 696,12000   |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                           |             |             |
|       | C1311120    | H  | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,900 /R x   | 108,08000 =               | 97,27200    |             |
|       | C1315010    | H  | RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,400 /R x   | 79,73000 =                | 430,54200   |             |
|       | C154-003N   | H  | CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,700 /R x   | 45,56000 =                | 123,01200   |             |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | Subtotal...               | 650,82600   | 650,82600   |
|       | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                           |             |             |
|       | B069-I4H8   | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                                                                                                                                                             | 7,050 x      | 93,22000 =                | 657,20100   |             |
|       | BDD1U035    | U  | PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,000 x      | 35,65000 =                | 71,30000    |             |
|       | BDD1U070    | U  | PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,000 x      | 50,27000 =                | 402,16000   |             |
|       | BDD1U170    | U  | PEÇA PER A POU INFERIOR DE 70 CM D'ALT I DIÀMETRE 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000 x      | 68,16000 =                | 68,16000    |             |
|       | BDD1U260    | U  | PEÇA PER A POU CÒNICA DE 60 CM D'ALT I DE 100 A 60 CM DE DIÀMETRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000 x      | 96,07000 =                | 96,07000    |             |
|       | BDDZU1A0    | U  | GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18,000 x     | 4,64000 =                 | 83,52000    |             |
|       | BDDZUPAM    | U  | MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEENDA 2CLAVEGUERAM'' I UN PES MINIM DE 50 KG.                                                                                                                                                                                       | 1,000 x      | 250,00000 =               | 250,00000   |             |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | Subtotal...               | 1.628,41100 | 1.628,41100 |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | COST DIRECTE              |             | 2.975,35700 |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | DESPESES INDIRECTES 3,00% |             | 89,26071    |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |             | 3.064,61771 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

| PARTIDES D'OBRA |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |                           |            |
|-----------------|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------|------------|
| NÚM             | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  | PREU                      |            |
| P- 88           | FDD1U246    | U  | ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  | Rend.: 1,000              | 139,48 €   |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  | Unitats                   | Preu €     |
|                 | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |                           | Parcial    |
|                 | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  | 1,800 /R x                | 26,39000 = |
|                 | A0F-000B    | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  | 1,800 /R x                | 31,62000 = |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |                           | 47,50200   |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |                           | 56,91600   |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  | Subtotal...               | 104,41800  |
|                 | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |                           | 104,41800  |
|                 | C1101200    | H  | COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  | 1,000 /R x                | 17,95000 = |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |                           | 17,95000   |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  | Subtotal...               | 17,95000   |
|                 | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |                           | 17,95000   |
|                 | B069-I4H8   | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                                                                                    |  |  |  |  | 0,120 x                   | 93,22000 = |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |                           | 11,18640   |
|                 | D0701641    | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L                                                                                                                                                                |  |  |  |  | 0,020 x                   | 93,18620 = |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |                           | 1,86372    |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  | Subtotal...               | 13,05012   |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |                           | 13,05012   |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  | COST DIRECTE              | 135,41812  |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 4,06254    |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  | COST EXECUCIÓ MATERIAL    | 139,48066  |
| P- 89           | FDD1U247    | U  | SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. |  |  |  |  | Rend.: 1,000              | 396,98 €   |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  | Unitats                   | Preu €     |
|                 | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |                           | Parcial    |
|                 | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  | 1,800 /R x                | 26,39000 = |
|                 | A0F-000B    | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  | 1,800 /R x                | 31,62000 = |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |                           | 47,50200   |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |                           | 56,91600   |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  | Subtotal...               | 104,41800  |
|                 | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |                           | 104,41800  |
|                 | C1101200    | H  | COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  | 1,000 /R x                | 17,95000 = |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |                           | 17,95000   |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  | Subtotal...               | 17,95000   |
|                 | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |                           | 17,95000   |
|                 | B069-I4H8   | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                                                                                    |  |  |  |  | 0,120 x                   | 93,22000 = |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |                           | 11,18640   |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

| PARTIDES D'OBRA           |           |    |                                                                                                                                                                                                  |              |        |             |           |           |  |
|---------------------------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|--|
| NÚM                       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                       |              |        |             |           | PREU      |  |
|                           | BDDZUPAM  | U  | MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM'' I UN PES MINIM DE 50 KG. | 1,000        | x      | 250,00000 = | 250,00000 |           |  |
|                           | D0701641  | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L                                                    | 0,020        | x      | 93,18620 =  | 1,86372   |           |  |
| Subtotal...               |           |    |                                                                                                                                                                                                  |              |        |             | 263,05012 | 263,05012 |  |
| COST DIRECTE              |           |    |                                                                                                                                                                                                  |              |        |             |           | 385,41812 |  |
| DESPESES INDIRECTES 3,00% |           |    |                                                                                                                                                                                                  |              |        |             |           | 11,56254  |  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL    |           |    |                                                                                                                                                                                                  |              |        |             |           | 396,98066 |  |
| P- 90                     | FDD1U2XX  | U  | ADAPTACIÓ D'ARQUETES EXISTENTS DE DIVERSES INSTAL·LACIONS A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO                                                                                         | Rend.: 1,000 |        |             |           | 121,56 €  |  |
| Mà d'obra:                |           |    |                                                                                                                                                                                                  | Unitats      | Preu € |             | Parcial   | Import    |  |
|                           | A0D-0007  | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                          | 1,500        | /R x   | 26,39000 =  | 39,58500  |           |  |
|                           | A0F-000B  | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                       | 1,500        | /R x   | 31,62000 =  | 47,43000  |           |  |
| Subtotal...               |           |    |                                                                                                                                                                                                  |              |        |             | 87,01500  | 87,01500  |  |
| Maquinària:               |           |    |                                                                                                                                                                                                  |              |        |             |           |           |  |
|                           | C1101200  | H  | COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS                                                                                                                                                           | 1,000        | /R x   | 17,95000 =  | 17,95000  |           |  |
| Subtotal...               |           |    |                                                                                                                                                                                                  |              |        |             | 17,95000  | 17,95000  |  |
| Materials:                |           |    |                                                                                                                                                                                                  |              |        |             |           |           |  |
|                           | B069-I4H8 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                        | 0,120        | x      | 93,22000 =  | 11,18640  |           |  |
|                           | D070X001  | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A CENTRAL AMB ADDITIU RETARDANT DE FRAGUAT.                                          | 0,020        | x      | 93,18620 =  | 1,86372   |           |  |
| Subtotal...               |           |    |                                                                                                                                                                                                  |              |        |             | 13,05012  | 13,05012  |  |
| COST DIRECTE              |           |    |                                                                                                                                                                                                  |              |        |             |           | 118,01512 |  |
| DESPESES INDIRECTES 3,00% |           |    |                                                                                                                                                                                                  |              |        |             |           | 3,54045   |  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL    |           |    |                                                                                                                                                                                                  |              |        |             |           | 121,55557 |  |
| P- 91                     | FDD1XX01  | U  | SUBSTITUCIÓ DE GRAONS EXISTENTS D'ACER PER NOUS GRAONS DE POLIPROPILÈ EN POUS EXISTENTS. INCLOU GESTIÓ DE RESIDUS CORRESPONENT.                                                                  | Rend.: 1,000 |        |             |           | 26,51 €   |  |
|                           |           |    |                                                                                                                                                                                                  | Unitats      | Preu € |             | Parcial   | Import    |  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

| PARTIDES D'OBRA |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      |                           |           |           |  |
|-----------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------|-----------|-----------|--|
| NÚM             | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |                           |           | PREU      |  |
|                 | Mà d'obra: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      |                           |           |           |  |
|                 | A0D-0007   | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,500        | /R x | 26,39000 =                | 13,19500  |           |  |
|                 | A0F-000B   | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,250        | /R x | 31,62000 =                | 7,90500   |           |  |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      | Subtotal...               | 21,10000  | 21,10000  |  |
|                 | Materials: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      |                           |           |           |  |
|                 | BDDZU1A0   | U  | GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000        | x    | 4,64000 =                 | 4,64000   |           |  |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      | Subtotal...               | 4,64000   | 4,64000   |  |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      | COST DIRECTE              |           | 25,74000  |  |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      | DESPESES INDIRECTES 3,00% |           | 0,77220   |  |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |           | 26,51220  |  |
| P- 92           | FH00U010   | PA | DESPESES DE CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC, CANVI DE ICP, ID I/O MAGNETOTÈRMIC DEL QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT N.--- ( A JUSTIFICAR ) INCLOS ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL·LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME COMPETENT. | Rend.: 1,000 |      |                           |           | 721,00 €  |  |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitats      |      | Preu €                    | Parcial   | Import    |  |
|                 | Mà d'obra: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      |                           |           |           |  |
|                 | BG00U010   | PA | DESPESES DE CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC, CANVI DE ICP, ID I/O MAGNETOTÈRMIC DEL QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT ( A JUSTIFICAR ) INCLOS ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL·LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME COMPETENT.       | 1,000        | x    | 700,00000 =               | 700,00000 |           |  |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      | Subtotal...               | 700,00000 | 700,00000 |  |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      | COST DIRECTE              |           | 700,00000 |  |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      | DESPESES INDIRECTES 3,00% |           | 21,00000  |  |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |           | 721,00000 |  |
| P- 93           | FH00UXX1   | PA | CONNEXIONAT DE NOVA XARXA D'ENLLUMENAT A XARXA EXISTENT, INCLOU TOTS ELS MATERIALS, MÀ D'OBRA I MITJANS D'ELEVACIÓ QUE CALGUIN PER REALITZAR ELS TREBALLS.                                                                                                                                                                                        | Rend.: 1,000 |      |                           |           | 426,70 €  |  |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitats      |      | Preu €                    | Parcial   | Import    |  |
|                 | Mà d'obra: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      |                           |           |           |  |
|                 | A01-FEPD   | H  | AJUDANT ELECTRICISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,000        | /R x | 28,03000 =                | 140,15000 |           |  |
|                 | A0D-0007   | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,000        | /R x | 26,39000 =                | 52,78000  |           |  |
|                 | A0F-000B   | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,000        | /R x | 31,62000 =                | 63,24000  |           |  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                     |         |        |                           | PREU      |
|-------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------|-----------|
|       | A0F-000E   | H  | OFICIAL 1A ELECTRICISTA                                                                        | 5,000   | /R x   | 31,62000 =                | 158,10000 |
|       |            |    |                                                                                                |         |        | Subtotal...               | 414,27000 |
|       |            |    |                                                                                                |         |        |                           | 414,27000 |
|       |            |    |                                                                                                |         |        | COST DIRECTE              | 414,27000 |
|       |            |    |                                                                                                |         |        | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 12,42810  |
|       |            |    |                                                                                                |         |        | COST EXECUCIÓ MATERIAL    | 426,69810 |
| P- 94 | FH31U145   | M  | CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.  |         |        | Rend.: 1,000              | 4,05 €    |
|       |            |    |                                                                                                | Unitats | Preu € | Parcial                   | Import    |
|       | Mà d'obra: |    |                                                                                                |         |        |                           |           |
|       | A01-FEPD   | H  | AJUDANT ELECTRICISTA                                                                           | 0,025   | /R x   | 28,03000 =                | 0,70075   |
|       | A0F-000E   | H  | OFICIAL 1A ELECTRICISTA                                                                        | 0,025   | /R x   | 31,62000 =                | 0,79050   |
|       |            |    |                                                                                                |         |        | Subtotal...               | 1,49125   |
|       |            |    |                                                                                                |         |        |                           | 1,49125   |
|       | Materials: |    |                                                                                                |         |        |                           |           |
|       | BG31U045   | M  | CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2.                                                                 | 1,020   | x      | 2,39000 =                 | 2,43780   |
|       |            |    |                                                                                                |         |        | Subtotal...               | 2,43780   |
|       |            |    |                                                                                                |         |        |                           | 2,43780   |
|       |            |    |                                                                                                |         |        | COST DIRECTE              | 3,92905   |
|       |            |    |                                                                                                |         |        | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 0,11787   |
|       |            |    |                                                                                                |         |        | COST EXECUCIÓ MATERIAL    | 4,04692   |
| P- 95 | FH31U146   | M  | CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X10 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA. |         |        | Rend.: 1,000              | 5,60 €    |
|       |            |    |                                                                                                | Unitats | Preu € | Parcial                   | Import    |
|       | Mà d'obra: |    |                                                                                                |         |        |                           |           |
|       | A01-FEPD   | H  | AJUDANT ELECTRICISTA                                                                           | 0,025   | /R x   | 28,03000 =                | 0,70075   |
|       | A0F-000E   | H  | OFICIAL 1A ELECTRICISTA                                                                        | 0,025   | /R x   | 31,62000 =                | 0,79050   |
|       |            |    |                                                                                                |         |        | Subtotal...               | 1,49125   |
|       |            |    |                                                                                                |         |        |                           | 1,49125   |
|       | Materials: |    |                                                                                                |         |        |                           |           |
|       | BG31U046   | M  | CONDUCTOR DE COURE DE 4X10 MM2.                                                                | 1,020   | x      | 3,87000 =                 | 3,94740   |
|       |            |    |                                                                                                |         |        | Subtotal...               | 3,94740   |
|       |            |    |                                                                                                |         |        |                           | 3,94740   |
|       |            |    |                                                                                                |         |        | COST DIRECTE              | 5,43865   |
|       |            |    |                                                                                                |         |        | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 0,16316   |
|       |            |    |                                                                                                |         |        | COST EXECUCIÓ MATERIAL    | 5,60181   |
| P- 96 | FH38U019   | M  | CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT SUPERFICIALMENT.                           |         |        | Rend.: 1,000              | 4,64 €    |
|       |            |    |                                                                                                | Unitats | Preu € | Parcial                   | Import    |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NUM                       | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |        |            | PREU    |
|---------------------------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------|---------|
| P- 97                     | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |        |            |         |
|                           | A01-FEPD    | H  | AJUDANT ELECTRICISTA                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,050        | /R x   | 28,03000 = | 1,40150 |
|                           | A0F-000E    | H  | OFICIAL 1A ELECTRICISTA                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,050        | /R x   | 31,62000 = | 1,58100 |
|                           | Subtotal... |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |        |            | 2,98250 |
|                           |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |        |            | 2,98250 |
|                           | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |        |            |         |
|                           | BG380900    | M  | CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,050        | x      | 1,45000 =  | 1,52250 |
|                           | Subtotal... |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |        |            | 1,52250 |
|                           |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |        |            | 1,52250 |
|                           |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |        |            |         |
| COST DIRECTE              |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |        | 4,50500    |         |
| DESPESES INDIRECTES 3,00% |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |        | 0,13515    |         |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL    |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |        | 4,64015    |         |
| P- 97                     | FH3UUB15    | M  | CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEIXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 12X1,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB EXISTENT DE TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR                                                                          | Rend.: 1,000 |        |            | 6,59 €  |
|                           | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitats      | Preu € | Parcial    | Import  |
|                           | A01-FEPE    | H  | AJUDANT LAMPISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,020        | /R x   | 28,03000 = | 0,56060 |
|                           | A0F-000N    | H  | OFICIAL 1A LAMPISTA                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,025        | /R x   | 31,62000 = | 0,79050 |
|                           | Subtotal... |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |        |            | 1,35110 |
|                           |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |        |            | 1,35110 |
|                           | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |        |            |         |
|                           | BG31U616    | M  | CONDUCTOR COURE DE DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1 KV DE 12X1,5 MM2 I PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS                                                                                                                                                                                                       | 1,000        | x      | 5,05000 =  | 5,05000 |
|                           | Subtotal... |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |        |            | 5,05000 |
|                           |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |        |            | 5,05000 |
|                           |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |        |            |         |
| COST DIRECTE              |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |        | 6,40110    |         |
| DESPESES INDIRECTES 3,00% |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |        | 0,19203    |         |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL    |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |        | 6,59313    |         |
| P- 98                     | FHG3UC2T    | M  | CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRIANT DE TERRES. | Rend.: 1,000 |        |            | 33,54 € |
|                           | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitats      | Preu € | Parcial    | Import  |
|                           | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,200        | /R x   | 26,39000 = | 5,27800 |
|                           | A0F-000B    | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,185        | /R x   | 31,62000 = | 5,84970 |
|                           |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |        |            |         |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM         | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                  |          | PREU     |
|-------------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------|----------|
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal...               |                  | 11,12770 | 11,12770 |
| Maquinària: |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                  |          |          |
|             | C1311120  | H  | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA                                                                                                                                                                                                                            | 0,020                     | /R x 108,08000 = | 2,16160  |          |
|             | C1315010  | H  | RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA                                                                                                                                                                                                                                               | 0,100                     | /R x 79,73000 =  | 7,97300  |          |
|             | C133A0K0  | H  | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA                                                                                                                                                                                                                                    | 0,050                     | /R x 7,55000 =   | 0,37750  |          |
|             | C154-003N | H  | CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,050                     | /R x 45,56000 =  | 2,27800  |          |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal...               |                  | 12,79010 | 12,79010 |
| Materials:  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                  |          |          |
|             | B0312200  | T  | SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA                                                                                                                                                                                                                                  | 0,140                     | x 21,54000 =     | 3,01560  |          |
|             | BDGZU010  | M  | BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA                                                                                                                                                                                                                       | 1,020                     | x 0,12000 =      | 0,12240  |          |
|             | BG22U090  | M  | TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES                     | 2,100                     | x 1,92000 =      | 4,03200  |          |
|             | BG380900  | M  | CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2                                                                                                                                                                                                                                    | 1,020                     | x 1,45000 =      | 1,47900  |          |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal...               |                  | 8,64900  | 8,64900  |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | COST DIRECTE              |                  |          | 32,56680 |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESPESES INDIRECTES 3,00% |                  |          | 0,97700  |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |                  |          | 33,54380 |
| P- 99       | FHG4U46B  | U  | PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. | Rend.: 1,000              |                  |          | 170,39 € |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unitats                   | Preu €           | Parcial  | Import   |
| Mà d'obra:  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                  |          |          |
|             | A0D-0007  | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,550                     | /R x 26,39000 =  | 40,90450 |          |
|             | A0F-000B  | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,550                     | /R x 31,62000 =  | 49,01100 |          |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal...               |                  | 89,91550 | 89,91550 |
| Maquinària: |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                  |          |          |
|             | C1315010  | H  | RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA                                                                                                                                                                                                                                               | 0,200                     | /R x 79,73000 =  | 15,94600 |          |
|             | C133A0K0  | H  | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA                                                                                                                                                                                                                                    | 0,100                     | /R x 7,55000 =   | 0,75500  |          |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal...               |                  | 16,70100 | 16,70100 |
| Materials:  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                  |          |          |
|             | B069-2A90 | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                                                     | 0,100                     | x 92,33000 =     | 9,23300  |          |

## PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM         | CODI     | UA                                                                                                                                        | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PREU                                                                                                                          |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div><div>COST DIRECTE</div><div>COST EXECUCIÓ MATERIAL</div><div>257,13981</div><div>7,71419</div><div>264,85400</div></div> |
| P- 101      | FHM1ARX1 | U                                                                                                                                         | COLUMNA CILÍNDRICA FABRICADA EN ACER S-235 JR GALVANITZADA EN CALENT, DE 5000MM D'ALÇÀRIA I 140MM DE DIÀMETRE, SENSE SORTIDA TOP, MECANITZADA PER FIXACIÓ DE DOS PROJECTORS A 180°, EL PRIMER A 4900MM I EL SEGON A 4500MM. INCLOU PORTELLA AMB TANCAMENT A 500MM. ACABAT AMB PINTURA EN POLS AL FORN COLOR RAL 9002. PLACA BASE DE 300X300MM AMB ENTRE FORATS DE 200X200MM, AMB ANELL DE REFORÇ I CARTEL·LES. INCLOU QUATRE PERNS DE M18X500MM AMB DUES FEMELLES I DUES VOLANDERES PER PERN. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 50X50X80 CM, PLACA DE BASE, PERNS D'ANCORATGE, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. | <div><div>Rend.: 1,000</div><div>913,88 €</div></div>                                                                         |
| Mà d'obra:  |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div><div>Unitats</div><div>Preu €</div><div>Parcial</div><div>Import</div></div>                                             |
| A01-FEPD    | H        | AJUDANT ELECTRICISTA                                                                                                                      | 1,700 /R x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28,03000 = 47,65100                                                                                                           |
| A0D-0007    | H        | MANOBRE                                                                                                                                   | 0,600 /R x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26,39000 = 15,83400                                                                                                           |
| A0F-000B    | H        | OFICIAL 1A                                                                                                                                | 0,600 /R x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31,62000 = 18,97200                                                                                                           |
| A0F-000E    | H        | OFICIAL 1A ELECTRICISTA                                                                                                                   | 1,700 /R x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31,62000 = 53,75400                                                                                                           |
|             |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div><div>Subtotal...</div><div>136,21100</div><div>136,21100</div></div>                                                     |
| Maquinària: |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |
| C1315010    | H        | RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA                                                                                                           | 0,165 /R x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 79,73000 = 13,15545                                                                                                           |
| C152-003B   | H        | CAMIÓ GRUA                                                                                                                                | 0,500 /R x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 62,76000 = 31,38000                                                                                                           |
| C154-003N   | H        | CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T                                                                                                              | 0,017 /R x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45,56000 = 0,77452                                                                                                            |
|             |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div><div>Subtotal...</div><div>45,30997</div><div>45,30997</div></div>                                                       |
| Materials:  |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |
| B069-I4H8   | M3       | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM | 0,560 x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 93,22000 = 52,20320                                                                                                           |
| BG3XUT08    | U        | CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA DE 8 M      | 1,000 x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29,54000 = 29,54000                                                                                                           |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |   |             |           | PREU      |
|---------------------------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------------|-----------|-----------|
|                           | BGM1ARX1 | U  | COLUMNA CILÍNDRICA FABRICADA EN ACER S-235 JR GALVANITZADA EN CALENT, DE 5000MM D'ALÇÀRIA I 140MM DE DIÀMETRE, SENSE SORTIDA TOP, MECANITZADA PER FIXACIÓ DE DOS PROJECTORS A 180º, EL PRIMER A 4900MM I EL SEGON A 4500MM. INCLOU PORTELLA AMB TANCAMENT A 500MM. ACABAT AMB PINTURA EN POLS AL FORN COLOR RAL 9002. PLACA BASE DE 300X300MM AMB ENTRE FORATS DE 200X200MM, AMB ANELL DE REFORÇ I CARTEL·LES. INCLOU QUATRE PERNS DE M18X500MM AMB DUES FEMELLES I DUES VOLANDERES PER PERN. S'INCLOU PLACA DE BASE, PERNS D'ANCORATGE, PLACA DE PRESA DE TERRA, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2 | 1,000 | x | 624,00000 = | 624,00000 |           |
| Subtotal...               |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |             | 705,74320 | 705,74320 |
| COST DIRECTE              |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |             | 887,26417 |           |
| DESPESES INDIRECTES 3,00% |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |             | 26,61793  |           |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |             | 913,88210 |           |

## Pàg.: 98

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|-----|------|----|------------|------|
|-----|------|----|------------|------|

|        |          |   |                                           |              |          |
|--------|----------|---|-------------------------------------------|--------------|----------|
| P- 102 | FHNPARZ1 | U | PROJECTOR MILAN S DE PERFIL PLA AMB BAIXA | Rend.: 1,000 | 386,36 € |
|--------|----------|---|-------------------------------------------|--------------|----------|

|        |          |   |                                           |              |          |
|--------|----------|---|-------------------------------------------|--------------|----------|
| P- 102 | FHNPARZ1 | U | PROJECTOR MILAN S DE PERFIL PLA AMB BAIXA | Rend.: 1,000 | 386,36 € |
|--------|----------|---|-------------------------------------------|--------------|----------|

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |       |             |           | PREU      |
|-----|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|-----------|-----------|
|     | BGNZARZ1 | U  | PROJECTOR MILAN S DE PERFIL PLA AMB BAIXA RESISTÈNCIA AL VENT, AMB 16LEDS 563MA 30W 3000K I AMB DISTRIBUCIÓ LUMÍNICA A3. MIDES (LXAXH): 390X282,5X73MM, AMB UN PES NET DE 4,2 KG. EL SEU ANCORATGE MITJANÇANT LIRA PERMET ORIENTACIONS EN QUAALSEVOL ANGLE D'INCLINACIÓ, I ESTÀ PREPARAT PER A QUAALSEVOL SISTEMA DE CONTROL DE REGULACIÓ. ALTA EFICIÈNCIA DE FINS A 140 LM/W REALS, AMB DOBLE CAVITAT PER AL DRIVER I EL GRUP ÒPTIC, I COMPATIBILITAT AMB L'ESTÀNDARD ZHAGA (BOOK 15) I LA CONNECTIVITAT READY 4IOT. ROBUST DAVANT LES VIBRACIONS 5G. FABRICAT EN FOSA D'ALUMINI INJECTAT A PRESSIÓ, AMB UN DIFUSOR DE VIDRE TEMPERAT DE 5 MM QUE FILTRA ELS UV, EL PROJECTOR TÉ UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IP66 I UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IK09 - IK10. LA DISSIPACIÓ TÈRMICA ÉS PASSIVA PER CONVECCIÓ, SENSE ALETES EXTERNES NI FLUIDS CONDUCTORS, I COMPTA AMB UN RECOBRIMENT DE PINTURA EN POLS DE POLIÈSTER RESISTENT A LA CORROSIÓ. EL PROJECTOR ÉS ORIENTABLE DE -120° A 120° D'INCLINACIÓ, AMB OBERTURA SUPERIOR PER A UN FÀCIL MANTENIMENT I MÒDULS REEMPLAÇABLES (LEDS, DRIVERS, SPD). L'ALTURA DE MUNTATGE RECOMANADA ÉS DE 4 A 6 METRES. EL DRIVER ÉS REGULABLE I PROGRAMABLE DE CORRENT CONSTANT, AMB OPCIONS DE REDUCCIÓ DE FLUX I CONNECTIVITAT READY 4IOT, I EL PROTECTOR DE SOBRETENSIONS (SPD) ÉS DE 10-20KV I 20KA TIPUS 2. EL SISTEMA ÒPTIC UTILITZA LENTS DE PMMA 2X2, AMB 18 DISTRIBUCIONS LUMÍNiques DISPONIBLES, I TÉ UN FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS) ULOR DE 0% I UN FLUX HEMISFERI INFERIOR DLOR DE 100%, AMB CRI>70 (OPCIONAL >80). LA VIDA MITJANA DELS LEDS ÉS DE MÉS DE 100.000 HORES (L90B10), I LA DEL DRIVER ÉS DE 100.000 HORES A TP<70°C. EL PROJECTOR POT OPERAR EN TEMPERATURES AMBIENT DE -35°C A +50°C, TÉ UNA SUPERFÍCIE AL VENT DE 0,028 M² I UNA GARANTIA DE 5 ANYS (OPCIONAL FINS A 10 ANYS). | 1,000                  | x     | 325,00000 = | 325,00000 |           |
|     |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Subtotal...            |       |             | 325,00000 | 325,00000 |
|     |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COST DIRECTE           |       |             |           | 375,10300 |
|     |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESPESES INDIRECTES    | 3,00% |             |           | 11,25309  |
|     |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COST EXECUCIÓ MATERIAL |       |             |           | 386,35609 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|-----|------|----|------------|------|
|-----|------|----|------------|------|

|        |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |          |
|--------|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| P- 103 | FHNPARZ2 | U | PROJECTOR MILAN S DE PERFIL PLA AMB BAIXA RESISTÈNCIA AL VENT, AMB 16LEDS 375MA 20W 3000K I AMB DISTRIBUCIÓ LUMÍNICA A3. MIDES (LXAXH): 390X282,5X73MM, AMB UN PES NET DE 4,2 KG. EL SEU ANCORATGE MITJANÇANT LIRA PERMET ORIENTACIONS EN QUALEVOL ANGLE D'INCLINACIÓ, I ESTÀ PREPARAT PER A QUALEVOL SISTEMA DE CONTROL DE REGULACIÓ. ALTA EFICIÈNCIA DE FINS A 140 LM/W REALS, AMB DOBLE CAVITAT PER AL DRIVER I EL GRUP ÒPTIC, I COMPATIBILITAT AMB L'ESTÀNDAR ZHAGA (BOOK 15) I LA CONNECTIVITAT READY 4IOT. ROBUST DAVANT LES VIBRACIONS 5G. FABRICAT EN FOSA D'ALUMINI INJECTAT A PRESSIÓ, AMB UN DIFUSOR DE VIDRE TEMPERAT DE 5 MM QUE FILTRA ELS UV, EL PROJECTOR TÉ UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IP66 I UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IK09 - IK10. LA DISSIPACIÓ TÈRMICA ÉS PASSIVA PER CONVECCIÓ, SENSE ALETES EXTERNES NI FLUIDS CONDUCTORS, I COMPTA AMB UN RECOBRIMENT DE PINTURA EN POLS DE POLIÈSTER RESISTENT A LA CORROSIÓ. EL PROJECTOR ÉS ORIENTABLE DE -120° A 120° D'INCLINACIÓ, AMB OBERTURA SUPERIOR PER A UN FÀCIL MANTENIMENT I MÒDULS REEMPLAÇABLES (LEDS, DRIVERS, SPD). L'ALTURA DE MUNTATGE RECOMANADA ÉS DE 4 A 6 METRES. EL DRIVER ÉS REGULABLE I PROGRAMABLE DE CORRENT CONSTANT, AMB OPCIONS DE REDUCCIÓ DE FLUX I CONNECTIVITAT READY 4IOT, I EL PROTECTOR DE SOBRETENSIONS (SPD) ÉS DE 10-20KV I 20KA TIPUS 2. EL SISTEMA ÒPTIC UTILITZA LENTS DE PMMA 2X2, AMB 18 DISTRIBUCIONS LUMÍNiques DISPONIBLES, I TÉ UN FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS) ULOR DE 0% I UN FLUX HEMISFERI INFERIOR DLOR DE 100%, AMB CRI>70 (OPCIONAL >80). . LA VIDA MITJANA DELS LEDS ÉS DE MÉS DE 100.000 HORES (L90B10), I LA DEL DRIVER ÉS DE 100.000 HORES A TP<70°C. EL PROJECTOR POT OPERAR EN TEMPERATURES AMBIENT DE -35°C A +50°C, TÉ UNA SUPERFÍCIE AL VENT DE 0,028 M² I UNA GARANTIA DE 5 ANYS (OPCIONAL FINS A 10 ANYS). COL.LOCAT FIXAT A COLUMNA VERTICAL | Rend.: 1,000 | 386,36 € |
|--------|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|

Mà d'obra:

|          |   |                         |
|----------|---|-------------------------|
| A01-FEPD | H | AJUDANT ELECTRICISTA    |
| A0F-000E | H | OFICIAL 1A ELECTRICISTA |

| Unitats     | Preu €     | Parcial  | Import   |
|-------------|------------|----------|----------|
| 0,450 /R x  | 28,03000 = | 12,61350 |          |
| 0,450 /R x  | 31,62000 = | 14,22900 |          |
| Subtotal... |            | 26,84250 | 26,84250 |

Maquinària:

|           |   |                                              |
|-----------|---|----------------------------------------------|
| C150-002X | H | CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM |
|-----------|---|----------------------------------------------|

|             |            |          |          |
|-------------|------------|----------|----------|
| 0,450 /R x  | 51,69000 = | 23,26050 |          |
| Subtotal... |            | 23,26050 | 23,26050 |

Materials:

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM      | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU                   |        |             |           |
|----------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-------------|-----------|
| BGNPARZ2 | U        |    | PROJECTOR MILAN S DE PERFIL PLA AMB BAIXA RESISTÈNCIA AL VENT, AMB 16LEDS 375MA 20W 3000K I AMB DISTRIBUCIÓ LUMÍNICA A3. MIDES (LXAXH): 390X282,5X73MM, AMB UN PES NET DE 4,2 KG. EL SEU ANCORATGE MITJANÇANT LIRA PERMET ORIENTACIONS EN QUALSEVOL ANGLE D'INCLINACIÓ, I ESTÀ PREPARAT PER A QUALSEVOL SISTEMA DE CONTROL DE REGULACIÓ. ALTA EFICIÈNCIA DE FINS A 140 LM/W REALS, AMB DOBLE CAVITAT PER AL DRIVER I EL GRUP ÒPTIC, I COMPATIBILITAT AMB L'ESTÀNDARD ZHAGA (BOOK 15) I LA CONNECTIVITAT READY 4IOT. ROBUST DAVANT LES VIBRACIONS 5G. FABRICAT EN FOSA D'ALUMINI INJECTAT A PRESSIÓ, AMB UN DIFUSOR DE VIDRE TEMPERAT DE 5 MM QUE FILTRA ELS UV, EL PROJECTOR TÉ UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IP66 I UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IK09 - IK10. LA DISSIPACIÓ TÈRMICA ÉS PASSIVA PER CONVECCIÓ, SENSE ALETES EXTERNES NI FLUIDS CONDUCTORS, I COMPTA AMB UN RECOBRIMENT DE PINTURA EN POLS DE POLIÈSTER RESISTENT A LA CORROSIÓ. EL PROJECTOR ÉS ORIENTABLE DE -120° A 120° D'INCLINACIÓ, AMB OBERTURA SUPERIOR PER A UN FÀCIL MANTENIMENT I MÒDULS REEMPLAÇABLES (LEDS, DRIVERS, SPD). L'ALTURA DE MUNTATGE RECOMANADA ÉS DE 4 A 6 METRES. EL DRIVER ÉS REGULABLE I PROGRAMABLE DE CORRENT CONSTANT, AMB OPCIONS DE REDUCCIÓ DE FLUX I CONNECTIVITAT READY 4IOT, I EL PROTECTOR DE SOBRETENSIONS (SPD) ÉS DE 10-20KV I 20KA TIPUS 2. EL SISTEMA ÒPTIC UTILITZA LENTS DE PMMA 2X2, AMB 18 DISTRIBUCIONS LUMÍNiques DISPONIBLES, I TÉ UN FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS) ULOR DE 0% I UN FLUX HEMISFERI INFERIOR DLOR DE 100%, AMB CRI>70 (OPCIONAL >80).. LA VIDA MITJANA DELS LEDS ÉS DE MÉS DE 100.000 HORES (L90B10), I LA DEL DRIVER ÉS DE 100.000 HORES A TP<70°C. EL PROJECTOR POT OPERAR EN TEMPERATURES AMBIENT DE -35°C A +50°C, TÉ UNA SUPERFÍCIE AL VENT DE 0,028 M² I UNA GARANTIA DE 5 ANYS (OPCIONAL FINS A 10 ANYS) | 1,000                  | x      | 325,00000 = | 325,00000 |
|          |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal...            |        | 325,00000   | 325,00000 |
|          |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST DIRECTE           |        |             | 375,10300 |
|          |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESES INDIRECTES    | 3,00%  |             | 11,25309  |
|          |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST EXECUCIÓ MATERIAL |        |             | 386,35609 |
| P- 104   | FJ00U000 | U  | DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rend.: 1,000           |        |             | 274,81 €  |
|          |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unitats                | Preu € | Parcial     | Import    |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

| PARTIDES D'OBRA |             |    |                                                                                                                                                                              |              |    |   |                           |             |             |
|-----------------|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|---|---------------------------|-------------|-------------|
| NÚM             | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                   |              |    |   | PREU                      |             |             |
|                 | A01-FEPE    | H  | AJUDANT LAMPISTA                                                                                                                                                             | 0,500        | /R | x | 28,03000 =                | 14,01500    |             |
|                 | A0F-000N    | H  | OFICIAL 1A LAMPISTA                                                                                                                                                          | 0,500        | /R | x | 31,62000 =                | 15,81000    |             |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                              |              |    |   | Subtotal...               | 29,82500    | 29,82500    |
|                 | Materials:  |    |                                                                                                                                                                              |              |    |   |                           |             |             |
|                 | BJ00U000    | U  | PART PROPORCIONAL DE DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT.                                                                                                        | 1,000        | x  |   | 236,98000 =               | 236,98000   |             |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                              |              |    |   | Subtotal...               | 236,98000   | 236,98000   |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                              |              |    |   | COST DIRECTE              |             | 266,80500   |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                              |              |    |   | DESPESES INDIRECTES 3,00% |             | 8,00415     |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                              |              |    |   | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |             | 274,80915   |
| P- 105          | FJ00U006    | PA | CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA D'AIGUA PER UN COMPTADOR INSTAL·LAT DE 6 M3/HORA. S'INCLOU DESPESES FINANCERES PER AVANÇAR EL PAGAMENT A LA CIA. SUBMINISTRADORA, ETC. | Rend.: 1,000 |    |   |                           |             | 1.091,44 €  |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                              | Unitats      |    |   | Preu €                    | Parcial     | Import      |
|                 | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                              |              |    |   |                           |             |             |
|                 | A01-FEPE    | H  | AJUDANT LAMPISTA                                                                                                                                                             | 1,000        | /R | x | 28,03000 =                | 28,03000    |             |
|                 | A0F-000N    | H  | OFICIAL 1A LAMPISTA                                                                                                                                                          | 1,000        | /R | x | 31,62000 =                | 31,62000    |             |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                              |              |    |   | Subtotal...               | 59,65000    | 59,65000    |
|                 | Materials:  |    |                                                                                                                                                                              |              |    |   |                           |             |             |
|                 | BJ00U006    | U  | PART PROPORCIONAL DE DRETS D'EMBRANCAMENT A LA XARXA DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA, PER A UN COMPTADOR DE 6 M3/H.                                                          | 1,000        | x  |   | 1.000,00000 =             | 1.000,00000 |             |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                              |              |    |   | Subtotal...               | 1.000,00000 | 1.000,00000 |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                              |              |    |   | COST DIRECTE              |             | 1.059,65000 |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                              |              |    |   | DESPESES INDIRECTES 3,00% |             | 31,78950    |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                              |              |    |   | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |             | 1.091,43950 |
| P- 106          | FJ10U051    | M  | OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL·LACIÓ DE BOQUES DE REG DE 40 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA                                                  | Rend.: 1,000 |    |   |                           |             | 6,13 €      |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                              | Unitats      |    |   | Preu €                    | Parcial     | Import      |
|                 | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                              |              |    |   |                           |             |             |
|                 | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                      | 0,060        | /R | x | 26,39000 =                | 1,58340     |             |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                              |              |    |   | Subtotal...               | 1,58340     | 1,58340     |
|                 | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                              |              |    |   |                           |             |             |
|                 | C1315010    | H  | RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA                                                                                                                                              | 0,050        | /R | x | 79,73000 =                | 3,98650     |             |
|                 | C133A0K0    | H  | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA                                                                                                                                   | 0,050        | /R | x | 7,55000 =                 | 0,37750     |             |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                              |              |    |   | Subtotal...               | 4,36400     | 4,36400     |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|-----|------|----|------------|------|
|-----|------|----|------------|------|

|             |          |   |                                                                                                                                                                    |                           |                                            |                       |           |           |
|-------------|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
|             |          |   |                                                                                                                                                                    | COST DIRECTE              |                                            | 5,94740               |           |           |
|             |          |   |                                                                                                                                                                    | DESPESES INDIRECTES 3,00% |                                            | 0,17842               |           |           |
|             |          |   |                                                                                                                                                                    | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |                                            | 6,12582               |           |           |
| P- 107      | FJ10U052 | M | OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A XARXA DE DEGOTEIG I DIFUSORS, DE 20 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA                                                        | Rend.: 1,000              |                                            | 3,78 €                |           |           |
|             |          |   |                                                                                                                                                                    | Unitats                   | Preu €                                     | Parcial               | Import    |           |
| Mà d'obra:  |          |   |                                                                                                                                                                    |                           |                                            |                       |           |           |
| A0D-0007    |          |   |                                                                                                                                                                    | H                         | MANOBRE                                    | 0,040 /R x 26,39000 = | 1,05560   |           |
|             |          |   |                                                                                                                                                                    |                           |                                            | Subtotal...           | 1,05560   | 1,05560   |
| Maquinària: |          |   |                                                                                                                                                                    |                           |                                            |                       |           |           |
| C1315010    |          |   |                                                                                                                                                                    | H                         | RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA            | 0,030 /R x 79,73000 = | 2,39190   |           |
| C133A0K0    |          |   |                                                                                                                                                                    | H                         | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA | 0,030 /R x 7,55000 =  | 0,22650   |           |
|             |          |   |                                                                                                                                                                    |                           |                                            | Subtotal...           | 2,61840   | 2,61840   |
|             |          |   |                                                                                                                                                                    | COST DIRECTE              |                                            | 3,67400               |           |           |
|             |          |   |                                                                                                                                                                    | DESPESES INDIRECTES 3,00% |                                            | 0,11022               |           |           |
|             |          |   |                                                                                                                                                                    | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |                                            | 3,78422               |           |           |
| P- 108      | FJ10UZ01 | U | ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ DE XARXA SUPERFICIAL DE REG EXISTENT. INCLOU CÀRREGA DE RUNA EN CONTENIDOR O CAMIÓ                                                        | Rend.: 1,000              |                                            | 217,45 €              |           |           |
|             |          |   |                                                                                                                                                                    | Unitats                   | Preu €                                     | Parcial               | Import    |           |
| Mà d'obra:  |          |   |                                                                                                                                                                    |                           |                                            |                       |           |           |
| A0D-0007    |          |   |                                                                                                                                                                    | H                         | MANOBRE                                    | 8,000 /R x 26,39000 = | 211,12000 |           |
|             |          |   |                                                                                                                                                                    |                           |                                            | Subtotal...           | 211,12000 | 211,12000 |
|             |          |   |                                                                                                                                                                    | COST DIRECTE              |                                            | 211,12000             |           |           |
|             |          |   |                                                                                                                                                                    | DESPESES INDIRECTES 3,00% |                                            | 6,33360               |           |           |
|             |          |   |                                                                                                                                                                    | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |                                            | 217,45360             |           |           |
| P- 109      | FJ11U12P | U | PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIAMETRE I 23 CM. D'ALÇADA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL·LOCACIO | Rend.: 1,000              |                                            | 17,97 €               |           |           |
|             |          |   |                                                                                                                                                                    | Unitats                   | Preu €                                     | Parcial               | Import    |           |
| Mà d'obra:  |          |   |                                                                                                                                                                    |                           |                                            |                       |           |           |
| A0D-0007    |          |   |                                                                                                                                                                    | H                         | MANOBRE                                    | 0,050 /R x 26,39000 = | 1,31950   |           |
| A0F-000B    |          |   |                                                                                                                                                                    | H                         | OFICIAL 1A                                 | 0,050 /R x 31,62000 = | 1,58100   |           |

## Pàg.: 104

| NÚM    | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                |         |      |                               |          | PREU            |
|--------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------|----------|-----------------|
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      | Subtotal...                   | 2,90050  | 2,90050         |
|        | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |                               |          |                 |
|        | BJ11U12P    | U  | PERICÓ CIRCULAR I TAPA DE DIÀMETE 17 CM., DE 23 CM D'ALÇADA.                                                                                                                                                                                                              | 1,000   | x    | 14,08000 =                    | 14,08000 |                 |
|        | D0701641    | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L                                                                                                                             | 0,005   | x    | 93,18620 =                    | 0,46593  |                 |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      | Subtotal...                   | 14,54593 | 14,54593        |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |                               |          |                 |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      | COST DIRECTE                  |          | 17,44643        |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      | DESPESES INDIRECTES 3,00%     |          | 0,52339         |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |          | <b>17,96982</b> |
| P- 110 | FJ11U46B    | U  | PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. |         |      | Rend.: 1,000                  |          | 170,39 €        |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unitats |      | Preu €                        | Parcial  | Import          |
|        | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |                               |          |                 |
|        | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,550   | /R x | 26,39000 =                    | 40,90450 |                 |
|        | A0F-000B    | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,550   | /R x | 31,62000 =                    | 49,01100 |                 |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      | Subtotal...                   | 89,91550 | 89,91550        |
|        | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |                               |          |                 |
|        | C1315010    | H  | RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA                                                                                                                                                                                                                                           | 0,200   | /R x | 79,73000 =                    | 15,94600 |                 |
|        | C133A0K0    | H  | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA                                                                                                                                                                                                                                | 0,100   | /R x | 7,55000 =                     | 0,75500  |                 |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      | Subtotal...                   | 16,70100 | 16,70100        |
|        | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |                               |          |                 |
|        | B069-2A9O   | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÁXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                                                 | 0,100   | x    | 92,33000 =                    | 9,23300  |                 |
|        | B0F1D2A1    | U  | MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1                                                                                                                                                                          | 49,000  | x    | 0,23000 =                     | 11,27000 |                 |
|        | BDKZH9B0    | U  | BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124                                                                                                                       | 1,000   | x    | 36,44000 =                    | 36,44000 |                 |
|        | D0701641    | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L                                                                                                                             | 0,020   | x    | 93,18620 =                    | 1,86372  |                 |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      | Subtotal...                   | 58,80672 | 58,80672        |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM         | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                | PREU                      |            |           |           |
|-------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------|
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | COST DIRECTE              | 165,42322  |           |           |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 4,96270    |           |           |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | COST EXECUCIÓ MATERIAL    | 170,38592  |           |           |
| P- 111      | FJ11U68B  | U  | PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. | Rend.: 1,000              | 264,85 €   |           |           |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unitats                   | Preu €     | Parcial   | Import    |
| Mà d'obra:  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |            |           |           |
|             | A0D-0007  | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,950 /R x                | 26,39000 = | 51,46050  |           |
|             | A0F-000B  | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,950 /R x                | 31,62000 = | 61,65900  |           |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal...               |            | 113,11950 | 113,11950 |
| Maquinària: |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |            |           |           |
|             | C1315010  | H  | RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA                                                                                                                                                                                                                                           | 0,300 /R x                | 79,73000 = | 23,91900  |           |
|             | C133A0K0  | H  | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA                                                                                                                                                                                                                                | 0,150 /R x                | 7,55000 =  | 1,13250   |           |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal...               |            | 25,05150  | 25,05150  |
| Materials:  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |            |           |           |
|             | B069-2A9O | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                                                 | 0,150 x                   | 92,33000 = | 13,84950  |           |
|             | B0F1D2A1  | U  | MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1                                                                                                                                                                          | 75,000 x                  | 0,23000 =  | 17,25000  |           |
|             | BDKZUJB0  | U  | BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124                                                                                                                       | 1,000 x                   | 83,21000 = | 83,21000  |           |
|             | D0701641  | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L                                                                                                                             | 0,050 x                   | 93,18620 = | 4,65931   |           |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal...               |            | 118,96881 | 118,96881 |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | COST DIRECTE              | 257,13981  |           |           |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 7,71419    |           |           |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | COST EXECUCIÓ MATERIAL    | 264,85400  |           |           |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM    | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                          | PREU         |                           |         |         |
|--------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------|---------|
| P- 112 | FJ22U640   | M  | TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT | Rend.: 1,000 |                           | 5,54 €  |         |
|        | Mà d'obra: |    |                                                                                                                                                                                     | Unitats      | Preu €                    | Parcial | Import  |
|        | A01-FEPH   | H  | AJUDANT MUNTADOR                                                                                                                                                                    | 0,065 /R x   | 28,03000 =                | 1,82195 |         |
|        | A0F-000M   | H  | OFICIAL 1A JARDINER                                                                                                                                                                 | 0,065 /R x   | 31,62000 =                | 2,05530 |         |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                     |              | Subtotal...               | 3,87725 | 3,87725 |
|        | Materials: |    |                                                                                                                                                                                     |              |                           |         |         |
|        | BJ22U640   | M  | TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL                                                                  | 1,020 x      | 0,77000 =                 | 0,78540 |         |
|        | BJ2YU643   | U  | PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT                    | 1,000 x      | 0,22000 =                 | 0,22000 |         |
|        | BJ2ZU643   | U  | ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR                                             | 0,050 x      | 9,96000 =                 | 0,49800 |         |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                     |              | Subtotal...               | 1,50340 | 1,50340 |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                     |              | COST DIRECTE              |         | 5,38065 |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                     |              | DESPESES INDIRECTES 3,00% |         | 0,16142 |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                     |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |         | 5,54207 |
| P- 113 | FJ22U740   | M  | TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT | Rend.: 1,000 |                           | 7,64 €  |         |
|        | Mà d'obra: |    |                                                                                                                                                                                     | Unitats      | Preu €                    | Parcial | Import  |
|        | A01-FEPH   | H  | AJUDANT MUNTADOR                                                                                                                                                                    | 0,075 /R x   | 28,03000 =                | 2,10225 |         |
|        | A0F-000M   | H  | OFICIAL 1A JARDINER                                                                                                                                                                 | 0,075 /R x   | 31,62000 =                | 2,37150 |         |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                     |              | Subtotal...               | 4,47375 | 4,47375 |
|        | Materials: |    |                                                                                                                                                                                     |              |                           |         |         |
|        | BJ22U740   | M  | TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL                                                                  | 1,020 x      | 1,20000 =                 | 1,22400 |         |
|        | BJ2YU743   | U  | PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT                    | 1,000 x      | 0,25000 =                 | 0,25000 |         |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                              |       |   |            |         | PREU    |
|---------------------------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|------------|---------|---------|
|                           | BJ2ZU743 | U  | ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR | 0,100 | x | 14,68000 = | 1,46800 |         |
| Subtotal...               |          |    |                                                                                                                                         |       |   |            | 2,94200 | 2,94200 |
| COST DIRECTE              |          |    |                                                                                                                                         |       |   |            |         | 7,41575 |
| DESPESES INDIRECTES 3,00% |          |    |                                                                                                                                         |       |   |            |         | 0,22247 |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          |    |                                                                                                                                         |       |   |            |         | 7,63822 |

|                           |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |      |            |         |         |
|---------------------------|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|---------|---------|
| P- 114                    | FJ24U050 | M | TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.                                                                                     | Rend.: 1,000 |      |            |         | 3,47 €  |
| Mà d'obra:                |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unitats      |      | Preu €     | Parcial | Import  |
|                           | A01-FEPH | H | AJUDANT MUNTADOR                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,015        | /R x | 28,03000 = | 0,42045 |         |
|                           | A0F-000B | H | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,015        | /R x | 31,62000 = | 0,47430 |         |
| Subtotal...               |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |      |            | 0,89475 | 0,89475 |
| Materials:                |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |      |            |         |         |
|                           | B0312200 | T | SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA                                                                                                                                                                                                                       | 0,070        | x    | 21,54000 = | 1,50780 |         |
|                           | BG22UB20 | M | TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES | 1,000        | x    | 0,97000 =  | 0,97000 |         |
| Subtotal...               |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |      |            | 2,47780 | 2,47780 |
| COST DIRECTE              |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |      |            |         | 3,37255 |
| DESPESES INDIRECTES 3,00% |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |      |            |         | 0,10118 |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |      |            |         | 3,47373 |

|             |          |   |                                                                                                                                                                                 |              |      |            |         |         |
|-------------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|---------|---------|
| P- 115      | FJ24U090 | M | TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA. | Rend.: 1,000 |      |            |         | 4,45 €  |
| Mà d'obra:  |          |   |                                                                                                                                                                                 | Unitats      |      | Preu €     | Parcial | Import  |
|             | A01-FEPH | H | AJUDANT MUNTADOR                                                                                                                                                                | 0,015        | /R x | 28,03000 = | 0,42045 |         |
|             | A0F-000B | H | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                      | 0,015        | /R x | 31,62000 = | 0,47430 |         |
| Subtotal... |          |   |                                                                                                                                                                                 |              |      |            | 0,89475 | 0,89475 |
| Materials:  |          |   |                                                                                                                                                                                 |              |      |            |         |         |

OBRES DE REFORMA DEL CARRER DE L'ÀLCALDE RIBÉ  
AJUNTAMENT DE SABADELL - PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ URBANA DE L'ÀMBIT GRAN VIA-RIPOLL  
JULIOL 2025

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 108

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREU         |        |                           |         |         |
|------------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------|---------|---------|
|            | B0312200 | T  | SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,070        | x      | 21,54000 =                | 1,50780 |         |
|            | BG22U090 | M  | TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES                                                                             | 1,000        | x      | 1,92000 =                 | 1,92000 |         |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |        | Subtotal...               | 3,42780 | 3,42780 |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |        | COST DIRECTE              | 4,32255 |         |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |        | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 0,12968 |         |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |        | COST EXECUCIÓ MATERIAL    | 4,45223 |         |
| P- 116     | FJ33U040 | M  | TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 40 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. | Rend.: 1,000 |        |                           | 2,39 €  |         |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats      | Preu € | Parcial                   | Import  |         |
| Mà d'obra: |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |        |                           |         |         |
| A01-FEPE   |          | H  | AJUDANT LAMPISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,015        | /R x   | 28,03000 =                | 0,42045 |         |
| A0F-000N   |          | H  | OFICIAL 1A LAMPISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,015        | /R x   | 31,62000 =                | 0,47430 |         |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |        | Subtotal...               | 0,89475 | 0,89475 |
| Materials: |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |        |                           |         |         |
| BJ22U221   |          | M  | TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 40 CM. I MEMBRANA D                                                                                                               | 1,000        | x      | 1,09000 =                 | 1,09000 |         |
| BJ2YU302   |          | U  | PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ                                                                                                                                                                                         | 1,000        | x      | 0,12000 =                 | 0,12000 |         |
| BJ2ZU302   |          | U  | ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ                                                                                                                                                                                                                  | 0,200        | x      | 1,08000 =                 | 0,21600 |         |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |        | Subtotal...               | 1,42600 | 1,42600 |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |        | COST DIRECTE              | 2,32075 |         |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |        | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 0,06962 |         |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |        | COST EXECUCIÓ MATERIAL    | 2,39037 |         |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM    | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PREU         |                           |          |          |
|--------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------|----------|
| P- 117 | FJ34U004   | U  | DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. | Rend.: 1,000 |                           | 5,11 €   |          |
|        | Mà d'obra: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unitats      | Preu €                    | Parcial  | Import   |
|        | A01-FEPH   | H  | AJUDANT MUNTADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,030 /R x   | 28,03000 =                | 0,84090  |          |
|        | A0F-000M   | H  | OFICIAL 1A JARDINER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,030 /R x   | 31,62000 =                | 0,94860  |          |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Subtotal...               | 1,78950  | 1,78950  |
|        | Materials: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                           |          |          |
|        | BJ22U220   | M  | TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D                                                                                                                                                                        | 2,000 x      | 1,29000 =                 | 2,58000  |          |
|        | BJ2YU004   | U  | PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A GOTER AUTOCOMPENSAT DE 24 L/H, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000 x      | 0,16000 =                 | 0,16000  |          |
|        | BJ2ZU302   | U  | ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,400 x      | 1,08000 =                 | 0,43200  |          |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Subtotal...               | 3,17200  | 3,17200  |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | COST DIRECTE              |          | 4,96150  |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | DESPESES INDIRECTES 3,00% |          | 0,14885  |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          | 5,11035  |
| P- 118 | FJ41U700   | U  | VÀLVULA D'ESFERA D.1 1/2 ' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rend.: 1,000 |                           | 70,07 €  |          |
|        | Mà d'obra: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unitats      | Preu €                    | Parcial  | Import   |
|        | A01-FEPE   | H  | AJUDANT LAMPISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,370 /R x   | 28,03000 =                | 10,37110 |          |
|        | A0F-000N   | H  | OFICIAL 1A LAMPISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,370 /R x   | 31,62000 =                | 11,69940 |          |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Subtotal...               | 22,07050 | 22,07050 |
|        | Materials: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                           |          |          |
|        | BJ41U750   | U  | VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1 1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000 x      | 45,96000 =                | 45,96000 |          |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Subtotal...               | 45,96000 | 45,96000 |

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|-----|------|----|------------|------|
|-----|------|----|------------|------|

|        |            |   | Rend.: 1,000                |                 |          | 51,81 €  |
|--------|------------|---|-----------------------------|-----------------|----------|----------|
|        |            |   | Unitats                     | Preu €          | Parcial  | Import   |
| P- 119 | FJ42U500   | U | VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1' |                 |          |          |
|        | Mà d'obra: |   |                             |                 |          |          |
|        | A01-FEPE   | H | 0,330                       | /R x 28,03000 = | 9,24990  |          |
|        | A0F-000N   | H | 0,330                       | /R x 31,62000 = | 10,43460 |          |
|        |            |   |                             | Subtotal...     | 19,68450 | 19,68450 |
|        | Materials: |   |                             |                 |          |          |
|        | BJ42U500   | U | 1,000                       | x 30,62000 =    | 30,62000 |          |
|        |            |   |                             | Subtotal...     | 30,62000 | 30,62000 |

| P- 120 FJ43U500 |   | U | REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT. | Rend.: 1,000 |             |          | 69,16 €  |
|-----------------|---|---|---------------------------------------------------|--------------|-------------|----------|----------|
|                 |   |   |                                                   | Unitats      | Preu €      | Parcial  | Import   |
| Mà d'obra:      |   |   |                                                   |              |             |          |          |
| A01-FEPE        | H |   | AJUDANT LAMPISTA                                  | 0,600 /R x   | 28,03000 =  | 16,81800 |          |
| A0F-000N        | H |   | OFICIAL 1A LAMPISTA                               | 0,600 /R x   | 31,62000 =  | 18,97200 |          |
|                 |   |   |                                                   |              | Subtotal... | 35,79000 | 35,79000 |
| Materials:      |   |   |                                                   |              |             |          |          |
| BJ43U500        | U |   | REGULADOR DE PRESSIÓ D'1' DE DIAMETRE, DE PLÀSTIC | 1,000 x      | 31,36000 =  | 31,36000 |          |
|                 |   |   |                                                   |              | Subtotal... | 31,36000 | 31,36000 |

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| COST DIRECTE                  | 67,15000        |
| DESPESES INDIRECTES 3,00%     | 2,01450         |
| <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> | <b>69,16450</b> |

OBRES DE REFORMA DEL CARRER DE L'ÀLCALDE RIBÉ  
AJUNTAMENT DE SABADELL - PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ URBANA DE L'ÀMBIT GRAN VIA-RIPOLL  
JULIOL 2025

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 111

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM    | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                     |              |                               |          | PREU             |
|--------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|----------|------------------|
| P- 121 | FJ44U600   | U  | ELECTROVÀLVULA PER A REG, AMB COS DE PVC I POLIPROPILÉ, AMB SOLENOIDE 24V. C.A., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB REGULADOR DE CABAL, CONNEXIÓ D'1.1/2'. PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS. MESURADA LA UNITAT EN FUNCIONAMENT. INCLOU CLAU DE PAS. | Rend.: 1,000 |                               |          | 120,52 €         |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                | Unitats      | Preu €                        | Parcial  | Import           |
|        | Mà d'obra: |    |                                                                                                                                                                                                                                                |              |                               |          |                  |
|        | A01-FEPE   | H  | AJUDANT LAMPISTA                                                                                                                                                                                                                               | 0,700 /R x   | 28,03000 =                    | 19,62100 |                  |
|        | A0F-000N   | H  | OFICIAL 1A LAMPISTA                                                                                                                                                                                                                            | 0,700 /R x   | 31,62000 =                    | 22,13400 |                  |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                |              | Subtotal...                   | 41,75500 | 41,75500         |
|        | Materials: |    |                                                                                                                                                                                                                                                |              |                               |          |                  |
|        | BJ44U501   | U  | ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1. 1/2' FABRICADA DE PVC. OBERTURA MANUAL I ATUOMÀTICA, AMB REGULADOR DE CABAL.                                                                                                                               | 1,000 x      | 75,25000 =                    | 75,25000 |                  |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                |              | Subtotal...                   | 75,25000 | 75,25000         |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                |              |                               |          |                  |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                |              | COST DIRECTE                  |          | 117,00500        |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                |              | DESPESES INDIRECTES 3,00%     |          | 3,51015          |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                |              | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |          | <b>120,51515</b> |

|            |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |          |        |
|------------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------|
| P- 122     | FJ45ARX8 | U | PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLA' REF.SBP052B8P O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ 230 VAC-24 VAC. S'INCLOU TRANSFORMADOR EXTERN 230VAC/24VAC, P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT. | Rend.: 1,000 | 593,28 € |        |
| Materials: |          |   | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Preu €       | Parcial  | Import |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM    | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREU         |                 |                           |           |
|--------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------|-----------|
|        | BJ45ARX8   | U  | PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLA' REF.SBP052B8P O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ 230 VAC-24 VAC. S'INCLOU TRANSFORMADOR EXTERN 230VAC/24VAC, P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). | 1,000        | x               | 469,00000 =               | 469,00000 |
|        | BJ45USPM   | U  | INSTAL·LACIÓ D'EQUIP PROGRAMADOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,000        | x               | 107,00000 =               | 107,00000 |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 | Subtotal...               | 576,00000 |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |                           | 576,00000 |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 | COST DIRECTE              | 576,00000 |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 17,28000  |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 | COST EXECUCIÓ MATERIAL    | 593,28000 |
| P- 123 | FJ46UA00   | U  | VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rend.: 1,000 |                 |                           |           |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitats      | Preu €          | Parcial                   | Import    |
|        | Mà d'obra: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |                           |           |
|        | A01-FEPE   | H  | AJUDANT LAMPISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,050        | /R x 28,03000 = | 1,40150                   |           |
|        | A0F-000N   | H  | OFICIAL 1A LAMPISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,100        | /R x 31,62000 = | 3,16200                   |           |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 | Subtotal...               | 4,56350   |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |                           | 4,56350   |
|        | Materials: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |                           |           |
|        | BJ46U00R   | U  | VÀLVULA DE RENTAT A PRESSIÓ DE TANCAT 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,000        | x 4,18000 =     | 4,18000                   |           |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 | Subtotal...               | 4,18000   |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |                           | 4,18000   |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 | COST DIRECTE              | 8,74350   |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 0,26231   |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 | COST EXECUCIÓ MATERIAL    | 9,00581   |
| P- 124 | FPH1U010   | M  | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rend.: 1,000 |                 |                           |           |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitats      | Preu €          | Parcial                   | Import    |
|        | Mà d'obra: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |                           |           |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

| PARTIDES D'OBRA |             |    |                                                                                                                                               |              |    |   |                           |         |         |
|-----------------|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|---|---------------------------|---------|---------|
| NÚM             | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                    |              |    |   | PREU                      |         |         |
|                 | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                                       | 0,005        | /R | x | 26,39000 =                | 0,13195 |         |
|                 | A0F-000B    | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                    | 0,010        | /R | x | 31,62000 =                | 0,31620 |         |
|                 |             |    |                                                                                                                                               |              |    |   | Subtotal...               | 0,44815 | 0,44815 |
|                 | Maquinària: |    |                                                                                                                                               |              |    |   |                           |         |         |
|                 | C1B02A00    | H  | MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA                                                                                           | 0,005        | /R | x | 40,47000 =                | 0,20235 |         |
|                 |             |    |                                                                                                                                               |              |    |   | Subtotal...               | 0,20235 | 0,20235 |
|                 | Materials:  |    |                                                                                                                                               |              |    |   |                           |         |         |
|                 | BPH1UACR    | M2 | PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA                                                                                                        | 0,100        | x  |   | 9,60000 =                 | 0,96000 |         |
|                 |             |    |                                                                                                                                               |              |    |   | Subtotal...               | 0,96000 | 0,96000 |
|                 |             |    |                                                                                                                                               |              |    |   | COST DIRECTE              |         | 1,61050 |
|                 |             |    |                                                                                                                                               |              |    |   | DESPESES INDIRECTES 3,00% |         | 0,04832 |
|                 |             |    |                                                                                                                                               |              |    |   | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |         | 1,65882 |
| P- 125          | FPH1UTR3    | M  | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 30 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS | Rend.: 1,179 |    |   |                           |         | 6,27 €  |
|                 |             |    |                                                                                                                                               | Unitats      |    |   | Preu €                    | Parcial | Import  |
|                 | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                               |              |    |   |                           |         |         |
|                 | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                                       | 0,020        | /R | x | 26,39000 =                | 0,44767 |         |
|                 | A0F-000B    | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                    | 0,020        | /R | x | 31,62000 =                | 0,53639 |         |
|                 |             |    |                                                                                                                                               |              |    |   | Subtotal...               | 0,98406 | 0,98406 |
|                 | Materials:  |    |                                                                                                                                               |              |    |   |                           |         |         |
|                 | BPH1U200    | M2 | PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC                                                                                 | 0,300        | x  |   | 17,00000 =                | 5,10000 |         |
|                 |             |    |                                                                                                                                               |              |    |   | Subtotal...               | 5,10000 | 5,10000 |
|                 |             |    |                                                                                                                                               |              |    |   | COST DIRECTE              |         | 6,08406 |
|                 |             |    |                                                                                                                                               |              |    |   | DESPESES INDIRECTES 3,00% |         | 0,18252 |
|                 |             |    |                                                                                                                                               |              |    |   | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |         | 6,26658 |
| P- 126          | FPH1UTR4    | M  | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS | Rend.: 1,137 |    |   |                           |         | 8,48 €  |
|                 |             |    |                                                                                                                                               | Unitats      |    |   | Preu €                    | Parcial | Import  |
|                 | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                               |              |    |   |                           |         |         |
|                 | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                                       | 0,028        | /R | x | 26,39000 =                | 0,64989 |         |
|                 | A0F-000B    | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                    | 0,028        | /R | x | 31,62000 =                | 0,77868 |         |
|                 |             |    |                                                                                                                                               |              |    |   | Subtotal...               | 1,42857 | 1,42857 |
|                 | Materials:  |    |                                                                                                                                               |              |    |   |                           |         |         |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM    | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                    |         |      |                               |          | PREU            |
|--------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------|----------|-----------------|
|        | BPH1U200   | M2 | PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC                                                                                 | 0,400   | x    | 17,00000 =                    | 6,80000  |                 |
|        |            |    |                                                                                                                                               |         |      | Subtotal...                   | 6,80000  | 6,80000         |
|        |            |    |                                                                                                                                               |         |      | COST DIRECTE                  |          | 8,22857         |
|        |            |    |                                                                                                                                               |         |      | DESPESES INDIRECTES 3,00%     |          | 0,24686         |
|        |            |    |                                                                                                                                               |         |      | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |          | <b>8,47543</b>  |
| P- 127 | FPH1UTR5   | M  | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS |         |      | <b>Rend.: 1,000</b>           |          | <b>10,43 €</b>  |
|        |            |    |                                                                                                                                               | Unitats |      | Preu €                        | Parcial  | Import          |
|        | Mà d'obra: |    |                                                                                                                                               |         |      |                               |          |                 |
|        | A0D-0007   | H  | MANOBRE                                                                                                                                       | 0,028   | /R x | 26,39000 =                    | 0,73892  |                 |
|        | A0F-000B   | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                    | 0,028   | /R x | 31,62000 =                    | 0,88536  |                 |
|        |            |    |                                                                                                                                               |         |      | Subtotal...                   | 1,62428  | 1,62428         |
|        | Materials: |    |                                                                                                                                               |         |      |                               |          |                 |
|        | BPH1U200   | M2 | PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC                                                                                 | 0,500   | x    | 17,00000 =                    | 8,50000  |                 |
|        |            |    |                                                                                                                                               |         |      | Subtotal...                   | 8,50000  | 8,50000         |
|        |            |    |                                                                                                                                               |         |      | COST DIRECTE                  |          | 10,12428        |
|        |            |    |                                                                                                                                               |         |      | DESPESES INDIRECTES 3,00%     |          | 0,30373         |
|        |            |    |                                                                                                                                               |         |      | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |          | <b>10,42801</b> |
| P- 128 | FPH1UTXX   | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, COLOR VERMELL                                                      |         |      | <b>Rend.: 1,000</b>           |          | <b>20,86 €</b>  |
|        |            |    |                                                                                                                                               | Unitats |      | Preu €                        | Parcial  | Import          |
|        | Mà d'obra: |    |                                                                                                                                               |         |      |                               |          |                 |
|        | A0D-0007   | H  | MANOBRE                                                                                                                                       | 0,056   | /R x | 26,39000 =                    | 1,47784  |                 |
|        | A0F-000B   | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                    | 0,056   | /R x | 31,62000 =                    | 1,77072  |                 |
|        |            |    |                                                                                                                                               |         |      | Subtotal...                   | 3,24856  | 3,24856         |
|        | Materials: |    |                                                                                                                                               |         |      |                               |          |                 |
|        | BPH1U200   | M2 | PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC                                                                                 | 1,000   | x    | 17,00000 =                    | 17,00000 |                 |
|        |            |    |                                                                                                                                               |         |      | Subtotal...                   | 17,00000 | 17,00000        |
|        |            |    |                                                                                                                                               |         |      | COST DIRECTE                  |          | 20,24856        |
|        |            |    |                                                                                                                                               |         |      | DESPESES INDIRECTES 3,00%     |          | 0,60746         |
|        |            |    |                                                                                                                                               |         |      | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |          | <b>20,85602</b> |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM    | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                             | PREU         |                           |          |          |
|--------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------|----------|
| P- 129 | FPH2USU2   | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.                                                                                                                                                 | Rend.: 1,000 |                           | 30,66 €  |          |
|        | Mà d'obra: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unitats      | Preu €                    | Parcial  | Import   |
|        | A0D-0007   | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,220 /R x   | 26,39000 =                | 5,80580  |          |
|        | A0F-000B   | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,220 /R x   | 31,62000 =                | 6,95640  |          |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | Subtotal...               | 12,76220 | 12,76220 |
|        | Materials: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                           |          |          |
|        | BPH1U200   | M2 | PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC                                                                                                                                                                                                          | 1,000 x      | 17,00000 =                | 17,00000 |          |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | Subtotal...               | 17,00000 | 17,00000 |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | COST DIRECTE              |          | 29,76220 |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | DESPESES INDIRECTES 3,00% |          | 0,89287  |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          | 30,65507 |
| P- 130 | FPV1U262   | U  | PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA                                                                                                                                                                      | Rend.: 1,000 |                           | 82,69 €  |          |
|        | Mà d'obra: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unitats      | Preu €                    | Parcial  | Import   |
|        | A0D-0007   | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,800 /R x   | 26,39000 =                | 21,11200 |          |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | Subtotal...               | 21,11200 | 21,11200 |
|        | Materials: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                           |          |          |
|        | B0A3UZ00   | U  | PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)                                                                                                                                                                                                                  | 1,000 x      | 1,35000 =                 | 1,35000  |          |
|        | BBM12603   | U  | PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2                                                                                                                             | 1,000 x      | 57,82000 =                | 57,82000 |          |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | Subtotal...               | 59,17000 | 59,17000 |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | COST DIRECTE              |          | 80,28200 |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | DESPESES INDIRECTES 3,00% |          | 2,40846  |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          | 82,69046 |
| P- 131 | FPV1USE2   | U  | TREBALLS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL PELS DESVIAMENTS DELS VEHICLES PER MOTIU DE LES OBRES, SEGONS EL PLANOL DEL DEPARTAMENT DE TRÀNSIT I TRANSPORTS AMB PLACA DE 40X60 CM.AMB LAMINA REFECTORA RA2 FIXADA MECÀNICAMENT I POSTERIOR RETIRADA I REPOSICIÓ DEL PAVIMENT | Rend.: 1,000 |                           | 70,64 €  |          |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unitats      | Preu €                    | Parcial  | Import   |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

| PARTIDES D'OBRA |          |    |                                                                                                                                               |     |     |            |                               |                           |                               |          |
|-----------------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------|
| NÚM             | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                    |     |     |            |                               |                           | PREU                          |          |
| Mà d'obra:      |          |    |                                                                                                                                               |     |     |            |                               |                           |                               |          |
|                 | A0D-0007 | H  | MANOBRE                                                                                                                                       |     |     |            |                               |                           | 0,100 /R x 26,39000 = 2,63900 |          |
|                 | A0F-000B | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                    |     |     |            |                               |                           | 0,100 /R x 31,62000 = 3,16200 |          |
|                 |          |    |                                                                                                                                               |     |     |            |                               | Subtotal...               | 5,80100                       | 5,80100  |
| Maquinària:     |          |    |                                                                                                                                               |     |     |            |                               |                           |                               |          |
|                 | C1101200 | H  | COMPRESSOR                                                                                                                                    | AMB | DOS | MARTELLS   | 0,010 /R x 17,95000 = 0,17950 |                           |                               |          |
|                 |          |    |                                                                                                                                               |     |     | PNEUMÀTICS |                               |                           |                               |          |
|                 |          |    |                                                                                                                                               |     |     |            |                               | Subtotal...               | 0,17950                       | 0,17950  |
| Materials:      |          |    |                                                                                                                                               |     |     |            |                               |                           |                               |          |
|                 | B9E1U200 | M2 | PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS DE COLOR GRIS.                                                                          |     |     |            |                               |                           | 0,100 x 10,19000 = 1,01900    |          |
|                 | BPV4U300 | U  | SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM I 3 M DE LLARGÀRIA                                                                             |     |     |            |                               |                           | 1,000 x 37,12000 = 37,12000   |          |
|                 | D0701641 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L |     |     |            |                               |                           | 0,005 x 93,18620 = 0,46593    |          |
|                 |          |    |                                                                                                                                               |     |     |            |                               | Subtotal...               | 38,60493                      | 38,60493 |
| Altres:         |          |    |                                                                                                                                               |     |     |            |                               |                           |                               |          |
|                 | BPV3U406 | U  | PLACA D'ACER GALVANITZAT DE 40X60 CM. AMB LAMINA RETROREFECTORA RA2                                                                           |     |     |            |                               |                           | 1,000 x 24,00000 = 24,00000   |          |
|                 |          |    |                                                                                                                                               |     |     |            |                               | Subtotal...               | 24,00000                      | 24,00000 |
|                 |          |    |                                                                                                                                               |     |     |            |                               | COST DIRECTE              |                               | 68,58543 |
|                 |          |    |                                                                                                                                               |     |     |            |                               | DESPESES INDIRECTES 3,00% |                               | 2,05756  |
|                 |          |    |                                                                                                                                               |     |     |            |                               | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |                               | 70,64299 |

|             |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |     |          |            |              |            |          |          |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|--------------|------------|----------|----------|
| P- 132      | FPV4U301 | U                                                                                                                                         | SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT |     |          |            | Rend.: 1,000 |            | 158,06 € |          |
|             |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |     |          |            | Unitats      | Preu €     | Parcial  | Import   |
| Mà d'obra:  |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |     |          |            |              |            |          |          |
| A0D-0007    | H        | MANOBRE                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |     |          |            | 1,100 /R x   | 26,39000 = | 29,02900 |          |
| A0F-000B    | H        | OFICIAL 1A                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |     |          |            | 1,100 /R x   | 31,62000 = | 34,78200 |          |
|             |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |     |          |            | Subtotal...  |            | 63,81100 | 63,81100 |
| Maquinària: |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |     |          |            |              |            |          |          |
| C1101200    | H        | COMPRESSOR PNEUMÀTICS                                                                                                                     | AMB                                                                                                                                                                       | DOS | MARTELLS | 0,050 /R x | 17,95000 =   | 0,89750    |          |          |
|             |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |     |          |            | Subtotal...  |            | 0,89750  | 0,89750  |
| Materials:  |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |     |          |            |              |            |          |          |
| B069-2A90   | M3       | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM |                                                                                                                                                                           |     |          |            | 0,030 x      | 92,33000 = | 2,76990  |          |
| B9E1U200    | M2       | PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS DE COLOR GRIS.                                                                      |                                                                                                                                                                           |     |          |            | 0,160 x      | 10,19000 = | 1,63040  |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM    | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |      |                           |          | PREU      |
|--------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------|----------|-----------|
|        | BPV4U301    | U  | SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX                                                                                                                                                                                             | 1,000        | x    | 84,35000 =                | 84,35000 |           |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |      | Subtotal...               | 88,75030 | 88,75030  |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |      | COST DIRECTE              |          | 153,45880 |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |      | DESPESES INDIRECTES 3,00% |          | 4,60376   |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          | 158,06256 |
| P- 133 | FPV4U3R2    | U  | TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.                                                                                                                                                                                              | Rend.: 1,000 |      |                           |          | 69,50 €   |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unitats      |      | Preu €                    | Parcial  | Import    |
|        | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |      |                           |          |           |
|        | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,100        | /R x | 26,39000 =                | 29,02900 |           |
|        | A0F-000B    | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,100        | /R x | 31,62000 =                | 34,78200 |           |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |      | Subtotal...               | 63,81100 | 63,81100  |
|        | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |      |                           |          |           |
|        | C1101200    | H  | COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,050        | /R x | 17,95000 =                | 0,89750  |           |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |      | Subtotal...               | 0,89750  | 0,89750   |
|        | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |      |                           |          |           |
|        | B069-2A9O   | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                                                                   | 0,030        | x    | 92,33000 =                | 2,76990  |           |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |      | Subtotal...               | 2,76990  | 2,76990   |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |      | COST DIRECTE              |          | 67,47840  |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |      | DESPESES INDIRECTES 3,00% |          | 2,02435   |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          | 69,50275  |
| P- 134 | FPX1U10Z    | U  | DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE COLUMNA DE 4'' DE DIAMETRE, DE 2,40 M D'ALÇÀRIA, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90°, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ | Rend.: 1,000 |      |                           |          | 165,75 €  |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unitats      |      | Preu €                    | Parcial  | Import    |
|        | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |      |                           |          |           |
|        | A01-FEPD    | H  | AJUDANT ELECTRICISTA                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000        | /R x | 28,03000 =                | 28,03000 |           |
|        | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,500        | /R x | 26,39000 =                | 13,19500 |           |
|        | A0F-000B    | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,500        | /R x | 31,62000 =                | 15,81000 |           |
|        | A0F-000E    | H  | OFICIAL 1A ELECTRICISTA                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000        | /R x | 31,62000 =                | 31,62000 |           |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM    | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                |              |                           |          | PREU      |
|--------|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------|-----------|
|        |             |    |                                                                                                                                           |              | Subtotal...               | 88,65500 | 88,65500  |
|        | Maquinària: |    |                                                                                                                                           |              |                           |          |           |
|        | C1315010    | H  | RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA                                                                                                           | 0,300 /R x   | 79,73000 =                | 23,91900 |           |
|        | C152-003B   | H  | CAMIÓ GRUA                                                                                                                                | 0,600 /R x   | 62,76000 =                | 37,65600 |           |
|        | C154-003N   | H  | CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T                                                                                                              | 0,030 /R x   | 45,56000 =                | 1,36680  |           |
|        |             |    |                                                                                                                                           |              | Subtotal...               | 62,94180 | 62,94180  |
|        | Materials:  |    |                                                                                                                                           |              |                           |          |           |
|        | B069-I4H8   | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM | 0,100 x      | 93,22000 =                | 9,32200  |           |
|        |             |    |                                                                                                                                           |              | Subtotal...               | 9,32200  | 9,32200   |
|        |             |    |                                                                                                                                           |              | COST DIRECTE              |          | 160,91880 |
|        |             |    |                                                                                                                                           |              | DESPESES INDIRECTES 3,00% |          | 4,82756   |
|        |             |    |                                                                                                                                           |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          | 165,74636 |
| P- 135 | FPX74306    | M  | CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIROSEGADORS TETRAPOLAR DE 4X2,5 MM2 DE SECCIÓ I COL·LOCAT EN TUBULAR   | Rend.: 1,000 |                           |          | 9,32 €    |
|        |             |    |                                                                                                                                           | Unitats      | Preu €                    | Parcial  | Import    |
|        | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                           |              |                           |          |           |
|        | A01-FEPD    | H  | AJUDANT ELECTRICISTA                                                                                                                      | 0,070 /R x   | 28,03000 =                | 1,96210  |           |
|        | A0F-000E    | H  | OFICIAL 1A ELECTRICISTA                                                                                                                   | 0,070 /R x   | 31,62000 =                | 2,21340  |           |
|        |             |    |                                                                                                                                           |              | Subtotal...               | 4,17550  | 4,17550   |
|        | Materials:  |    |                                                                                                                                           |              |                           |          |           |
|        | BG314301    | M  | CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIRROSEGADORS TETREPOLAR DE SECCIÓ 4X2,5 MM2                          | 1,000 x      | 4,87000 =                 | 4,87000  |           |
|        |             |    |                                                                                                                                           |              | Subtotal...               | 4,87000  | 4,87000   |
|        |             |    |                                                                                                                                           |              | COST DIRECTE              |          | 9,04550   |
|        |             |    |                                                                                                                                           |              | DESPESES INDIRECTES 3,00% |          | 0,27137   |
|        |             |    |                                                                                                                                           |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          | 9,31687   |

OBRES DE REFORMA DEL CARRER DE L'ÀLCALDE RIBÉ  
AJUNTAMENT DE SABADELL - PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ URBANA DE L'ÀMBIT GRAN VIA-RIPOLL  
JULIOL 2025

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 119

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM         | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |             |          | PREU     |
|-------------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------|----------|
| P- 136      | FPX7U0S2  | M  | CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D.125 MM. EXTERIORS'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. | Rend.: 1,000              |             |          | 36,42 €  |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unitats                   | Preu €      | Parcial  | Import   |
| Mà d'obra:  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |             |          |          |
|             | A0D-0007  | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,200 /R x                | 26,39000 =  | 5,27800  |          |
|             | A0F-000B  | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,100 /R x                | 31,62000 =  | 3,16200  |          |
|             | A0F-000E  | H  | OFICIAL 1A ELECTRICISTA                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,085 /R x                | 31,62000 =  | 2,68770  |          |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | Subtotal... | 11,12770 | 11,12770 |
| Maquinària: |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |             |          |          |
|             | C1311120  | H  | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA                                                                                                                                                                                                                           | 0,020 /R x                | 108,08000 = | 2,16160  |          |
|             | C1315010  | H  | RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA                                                                                                                                                                                                                                              | 0,100 /R x                | 79,73000 =  | 7,97300  |          |
|             | C133A0K0  | H  | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA                                                                                                                                                                                                                                   | 0,050 /R x                | 7,55000 =   | 0,37750  |          |
|             | C154-003N | H  | CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,050 /R x                | 45,56000 =  | 2,27800  |          |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | Subtotal... | 12,79010 | 12,79010 |
| Materials:  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |             |          |          |
|             | B0312200  | T  | SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA                                                                                                                                                                                                                                 | 0,140 x                   | 21,54000 =  | 3,01560  |          |
|             | BDGZU010  | M  | BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA                                                                                                                                                                                                                      | 1,020 x                   | 0,12000 =   | 0,12240  |          |
|             | BG22UM20  | M  | TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES          | 2,100 x                   | 3,25000 =   | 6,82500  |          |
|             | BG380900  | M  | CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2                                                                                                                                                                                                                                   | 1,020 x                   | 1,45000 =   | 1,47900  |          |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | Subtotal... | 11,44200 | 11,44200 |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                              | COST DIRECTE              |             |          | 35,35980 |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESPESES INDIRECTES 3,00% |             |          | 1,06079  |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |             |          | 36,42059 |

|        |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |          |
|--------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| P- 137 | FPX7U46B | U | PERICÓ REGISTRABLE, PER A XARXA SEMÀFORS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT. | Rend.: 1,000 | 170,39 € |
|        |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unitats      | Preu €   |
|        |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Parcial  |
|        |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Import   |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NUM    | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                |              |        |                           | PREU      |
|--------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------|-----------|
|        | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                           |              |        |                           |           |
|        | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                   | 1,550        | /R x   | 26,39000 =                | 40,90450  |
|        | A0F-000B    | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                | 1,550        | /R x   | 31,62000 =                | 49,01100  |
|        |             |    |                                                                                                                                                                           |              |        | Subtotal...               | 89,91550  |
|        |             |    |                                                                                                                                                                           |              |        |                           | 89,91550  |
|        | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                           |              |        |                           |           |
|        | C1315010    | H  | RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA                                                                                                                                           | 0,200        | /R x   | 79,73000 =                | 15,94600  |
|        | C133A0K0    | H  | PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA                                                                                                                                | 0,100        | /R x   | 7,55000 =                 | 0,75500   |
|        |             |    |                                                                                                                                                                           |              |        | Subtotal...               | 16,70100  |
|        |             |    |                                                                                                                                                                           |              |        |                           | 16,70100  |
|        | Materials:  |    |                                                                                                                                                                           |              |        |                           |           |
|        | B069-2A90   | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                 | 0,100        | x      | 92,33000 =                | 9,23300   |
|        | B0F1D2A1    | U  | MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1                                                                          | 49,000       | x      | 0,23000 =                 | 11,27000  |
|        | BDKZH9B0    | U  | BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124                       | 1,000        | x      | 36,44000 =                | 36,44000  |
|        | D0701641    | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L                             | 0,020        | x      | 93,18620 =                | 1,86372   |
|        |             |    |                                                                                                                                                                           |              |        | Subtotal...               | 58,80672  |
|        |             |    |                                                                                                                                                                           |              |        |                           | 58,80672  |
|        |             |    |                                                                                                                                                                           |              |        | COST DIRECTE              | 165,42322 |
|        |             |    |                                                                                                                                                                           |              |        | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 4,96270   |
|        |             |    |                                                                                                                                                                           |              |        | COST EXECUCIÓ MATERIAL    | 170,38592 |
|        |             |    |                                                                                                                                                                           |              |        |                           |           |
| P- 138 | FQ21U500    | U  | PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, MODEL BARCELONA C-23G, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC. | Rend.: 1,000 |        |                           | 129,95 €  |
|        |             |    |                                                                                                                                                                           | Unitats      | Preu € | Parcial                   | Import    |
|        | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                           |              |        |                           |           |
|        | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                   | 0,500        | /R x   | 26,39000 =                | 13,19500  |
|        | A0F-000B    | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                | 0,500        | /R x   | 31,62000 =                | 15,81000  |
|        |             |    |                                                                                                                                                                           |              |        | Subtotal...               | 29,00500  |
|        |             |    |                                                                                                                                                                           |              |        |                           | 29,00500  |
|        | Materials:  |    |                                                                                                                                                                           |              |        |                           |           |
|        | BQ21U500    | U  | PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE.                                                                        | 1,000        | x      | 97,16000 =                | 97,16000  |
|        |             |    |                                                                                                                                                                           |              |        | Subtotal...               | 97,16000  |
|        |             |    |                                                                                                                                                                           |              |        |                           | 97,16000  |
|        |             |    |                                                                                                                                                                           |              |        | COST DIRECTE              | 126,16500 |
|        |             |    |                                                                                                                                                                           |              |        | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 3,78495   |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREU                      |            |           |          |
|------------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------|
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |            | 129,94995 |          |
| P- 139     | FQ42UCA0 | U  | PILONA DE FOSA GRIS DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, MODEL C43P, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. | Rend.: 1,000              |            | 109,16 €  |          |
| Mà d'obra: |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unitats                   | Preu €     | Parcial   | Import   |
| A0D-0007   |          |    | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,400 /R x                | 26,39000 = | 10,55600  |          |
| A0F-000B   |          |    | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,400 /R x                | 31,62000 = | 12,64800  |          |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal...               |            | 23,20400  | 23,20400 |
| Materials: |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |            |           |          |
| B069-2A90  |          |    | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                                                                    | 0,030 x                   | 92,33000 = | 2,76990   |          |
| BQ41UC43   |          |    | PILONA DE FOSA GRIS AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTAT AMB PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, AMB REMAT TAMBÉ DE FOSA GRIS PINTADA I ANELLA D'ACER INOXIDABLE MATITZAT SENSE ESCUT, MOD C43P.                                                                                        | 1,000 x                   | 80,01000 = | 80,01000  |          |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal...               |            | 82,77990  | 82,77990 |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COST DIRECTE              |            | 105,98390 |          |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESPESES INDIRECTES 3,00% |            | 3,17952   |          |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |            | 109,16342 |          |
| P- 140     | FQC1UGAL | U  | APARCABICICLETES D'ACER GALVANITZAT DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER                                                                                                                                                                                   | Rend.: 1,000              |            | 74,68 €   |          |
| Mà d'obra: |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unitats                   | Preu €     | Parcial   | Import   |
| A0D-0007   |          |    | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,450 /R x                | 26,39000 = | 11,87550  |          |
| A0F-000B   |          |    | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,450 /R x                | 31,62000 = | 14,22900  |          |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal...               |            | 26,10450  | 26,10450 |
| Materials: |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |            |           |          |
| BQC1UGAL   |          |    | APARCABICICLETES D'ACER GALVANITZAT DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA.                                                                                                                                                                                                            | 1,000 x                   | 45,00000 = | 45,00000  |          |
| D0701641   |          |    | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L                                                                                                                                                | 0,015 x                   | 93,18620 = | 1,39779   |          |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal...               |            | 46,39779  | 46,39779 |

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM         | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                          | PREU                      |                                                                                                                    |                       |          |
|-------------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
|             |          |    |                                                                                                                                                                                                                                     | COST DIRECTE              |                                                                                                                    | 72,50229              |          |
|             |          |    |                                                                                                                                                                                                                                     | DESPESES INDIRECTES 3,00% |                                                                                                                    | 2,17507               |          |
|             |          |    |                                                                                                                                                                                                                                     | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |                                                                                                                    | 74,67736              |          |
| P- 141      | FQC3UZ09 | U  | SEPARADOR DE CARRIL BICICLETA MODEL ZEBRA 9 DE ZICLA O EQUIVALENT, DE 9 CM D'ALÇADA DE MIDES APROX 77,5X16,5X9 CM.FIXADA AMB BARRA ROSCADA GALVANITZADA (3 U DE L=15 CM I D.12) I RESINA QUÍMICA D'EPÒXI BICOMPONENT SENSE ESTIRENS | Rend.: 1,000              |                                                                                                                    | 54,03 €               |          |
|             |          |    |                                                                                                                                                                                                                                     | Unitats                   | Preu €                                                                                                             | Parcial               | Import   |
| Mà d'obra:  |          |    |                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                    |                       |          |
| A0D-0007    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                     | H                         | MANOBRE                                                                                                            | 0,250 /R x 26,39000 = | 6,59750  |
| A0F-000B    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                     | H                         | OFICIAL 1A                                                                                                         | 0,500 /R x 31,62000 = | 15,81000 |
|             |          |    |                                                                                                                                                                                                                                     | Subtotal...               |                                                                                                                    | 22,40750              | 22,40750 |
| Materials:  |          |    |                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                    |                       |          |
| B0A3UZ00    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                     | U                         | PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)                                                              | 3,000 x 1,35000 =     | 4,05000  |
| BQC3UZ09    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                     | U                         | SEPARADOR DE CARRIL BICICLETA MODEL ZEBRA 9 DE ZICLA O EQUIVALENT, DE 9 CM D'ALÇADA DE MIDES APROX 77,5X16,5X9 CM. | 1,000 x 26,00000 =    | 26,00000 |
|             |          |    |                                                                                                                                                                                                                                     | Subtotal...               |                                                                                                                    | 30,05000              | 30,05000 |
|             |          |    |                                                                                                                                                                                                                                     | COST DIRECTE              |                                                                                                                    | 52,45750              |          |
|             |          |    |                                                                                                                                                                                                                                     | DESPESES INDIRECTES 3,00% |                                                                                                                    | 1,57373               |          |
|             |          |    |                                                                                                                                                                                                                                     | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |                                                                                                                    | 54,03123              |          |
| P- 142      | FR11UARA | U  | ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.                                                                                                         | Rend.: 1,000              |                                                                                                                    | 93,81 €               |          |
|             |          |    |                                                                                                                                                                                                                                     | Unitats                   | Preu €                                                                                                             | Parcial               | Import   |
| Mà d'obra:  |          |    |                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                    |                       |          |
| A0D-0007    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                     | H                         | MANOBRE                                                                                                            | 1,150 /R x 26,39000 = | 30,34850 |
| A0F-000M    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                     | H                         | OFICIAL 1A JARDINER                                                                                                | 1,000 /R x 31,62000 = | 31,62000 |
|             |          |    |                                                                                                                                                                                                                                     | Subtotal...               |                                                                                                                    | 61,96850              | 61,96850 |
| Maquinària: |          |    |                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                    |                       |          |
| C1311110    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                     | H                         | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA                                                                  | 0,250 /R x 89,10000 = | 22,27500 |
| C154-003N   |          |    |                                                                                                                                                                                                                                     | H                         | CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T                                                                                       | 0,150 /R x 45,56000 = | 6,83400  |
|             |          |    |                                                                                                                                                                                                                                     | Subtotal...               |                                                                                                                    | 29,10900              | 29,10900 |
|             |          |    |                                                                                                                                                                                                                                     | COST DIRECTE              |                                                                                                                    | 91,07750              |          |
|             |          |    |                                                                                                                                                                                                                                     | DESPESES INDIRECTES 3,00% |                                                                                                                    | 2,73233               |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NUM         | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |            |         | PREU     |
|-------------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------|----------|
|             |          |    |                                                                                                                                                              |                           |            |         | 93,80983 |
| P- 143      | FR11UARB | M2 | ARRENCADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.                               | Rend.: 1,000              |            |         | 12,91 €  |
|             |          |    |                                                                                                                                                              | Unitats                   | Preu €     | Parcial | Import   |
| Mà d'obra:  |          |    |                                                                                                                                                              |                           |            |         |          |
| A0D-0007    |          |    |                                                                                                                                                              | 0,100 /R x                | 26,39000 = | 2,63900 |          |
| A0F-000M    |          |    |                                                                                                                                                              | 0,100 /R x                | 31,62000 = | 3,16200 |          |
|             |          |    |                                                                                                                                                              | Subtotal...               |            | 5,80100 | 5,80100  |
| Maquinària: |          |    |                                                                                                                                                              |                           |            |         |          |
| C1311110    |          |    |                                                                                                                                                              | 0,050 /R x                | 89,10000 = | 4,45500 |          |
| C154-003N   |          |    |                                                                                                                                                              | 0,050 /R x                | 45,56000 = | 2,27800 |          |
|             |          |    |                                                                                                                                                              | Subtotal...               |            | 6,73300 | 6,73300  |
|             |          |    |                                                                                                                                                              | COST DIRECTE              |            |         | 12,53400 |
|             |          |    |                                                                                                                                                              | DESPESES INDIRECTES 3,00% |            |         | 0,37602  |
|             |          |    |                                                                                                                                                              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |            |         | 12,91002 |
| P- 144      | FR2B1101 | M2 | ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY PER A OBTENIR EL PERFIL D'ACABAT, AMB MITJANS MANUALS, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 25 %                                | Rend.: 1,000              |            |         | 2,61 €   |
|             |          |    |                                                                                                                                                              | Unitats                   | Preu €     | Parcial | Import   |
| Mà d'obra:  |          |    |                                                                                                                                                              |                           |            |         |          |
| A0F-000M    |          |    |                                                                                                                                                              | 0,080 /R x                | 31,62000 = | 2,52960 |          |
|             |          |    |                                                                                                                                                              | Subtotal...               |            | 2,52960 | 2,52960  |
|             |          |    |                                                                                                                                                              | COST DIRECTE              |            |         | 2,52960  |
|             |          |    |                                                                                                                                                              | DESPESES INDIRECTES 3,00% |            |         | 0,07589  |
|             |          |    |                                                                                                                                                              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |            |         | 2,60549  |
| P- 145      | FR2B1119 | M2 | SERVEI DE LLAURADA DE LES SUPERFÍCIES DE TERRA ABANS DE REBRE LA TERRA ADEQUADA I EL COMPOST, PER EL SEU ESPONJAMENT MITJANÇANT TRACTOR 75CV AMB ESTRIPADORA | Rend.: 1,000              |            |         | 3,63 €   |
|             |          |    |                                                                                                                                                              | Unitats                   | Preu €     | Parcial | Import   |
| Mà d'obra:  |          |    |                                                                                                                                                              |                           |            |         |          |
| A01-FEPJ    |          |    |                                                                                                                                                              | 0,080 /R x                | 28,03000 = | 2,24240 |          |
| A0F-000M    |          |    |                                                                                                                                                              | 0,010 /R x                | 31,62000 = | 0,31620 |          |
|             |          |    |                                                                                                                                                              | Subtotal...               |            | 2,55860 | 2,55860  |
| Maquinària: |          |    |                                                                                                                                                              |                           |            |         |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM    | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |        |                           | PREU     |
|--------|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------|----------|
|        | CR241119    | M2 | MOTOCULTOR DE 7CV PER A TREBALL DE TERRENY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,000        | /R x   | 0,97000 =                 | 0,97000  |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |        | Subtotal...               | 0,97000  |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |        |                           | 0,97000  |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |        | COST DIRECTE              | 3,52860  |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |        | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 0,10586  |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |        | COST EXECUCIÓ MATERIAL    | 3,63446  |
| P- 146 | FR3PUEST    | M3 | CARREGA I ESTESA DE LA MESCLA DE TERRA ADEQUADA I COMPOST FETA A OBRA EN PARTERRES I ESPAIS DE SEMBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rend.: 1,000 |        |                           | 6,65 €   |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unitats      | Preu € | Parcial                   | Import   |
|        | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |        |                           |          |
|        | A01-FEPJ    | H  | AJUDANT JARDINER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,150        | /R x   | 28,03000 =                | 4,20450  |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |        | Subtotal...               | 4,20450  |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |        |                           | 4,20450  |
|        | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |        |                           |          |
|        | C1315020    | H  | RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,020        | /R x   | 112,48000 =               | 2,24960  |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |        | Subtotal...               | 2,24960  |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |        |                           | 2,24960  |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |        | COST DIRECTE              | 6,45410  |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |        | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 0,19362  |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |        | COST EXECUCIÓ MATERIAL    | 6,64772  |
| P- 147 | FR3PUTAJ    | M3 | APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES I/O PARTERRES.CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA: FRANCA O FRANCA ARENOSA. EXEMPTA DE MATERIALS AMB UNA GRANULOMETRIA SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I 7,5 CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2 DS/M (EXTRACTE DE PASTA SATURADA) CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% PES SEC MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D'ESTAR LLIURES DE PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE PUGUIN AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES. | Rend.: 1,000 |        |                           | 54,83 €  |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unitats      | Preu € | Parcial                   | Import   |
|        | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |        |                           |          |
|        | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,750        | /R x   | 26,39000 =                | 19,79250 |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |        | Subtotal...               | 19,79250 |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |        |                           | 19,79250 |
|        | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |        |                           |          |
|        | B03DU400    | M3 | TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,150        | x      | 29,08000 =                | 33,44200 |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |        | Subtotal...               | 33,44200 |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |        |                           | 33,44200 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|-----|------|----|------------|------|
|-----|------|----|------------|------|

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| COST DIRECTE                  | 53,23450        |
| DESPESES INDIRECTES 3,00%     | 1,59704         |
| <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> | <b>54,83153</b> |

|        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                  |
|--------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| P- 148 | FR3PXX02 | M3 | SUBMINISTRE I VOLTEJAT A OBRA DE BARREJA DE SORRA RENTADA, TERRA VEGETAL I CONDICIONADORS DEL SÒL AMB COMPOSTOS ORGÀNICS, ESTIMULADORS DEL CREIXEMENT DE LES ARRELS I POLÍMERS HIDROABSORVENTS. INCLÓS P.P. DE FORMACIÓ I RETIRADA DE ZONA DE VOLTEIG. | <b>Rend.: 1,000</b> | <b>24 , 18 €</b> |
|--------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|

|             |    |  |                                                          |            |             |          |          |
|-------------|----|--|----------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|----------|
| Maquinària: |    |  |                                                          | Unitats    | Preu €      | Parcial  | Import   |
| C1315020    | H  |  | RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA                         | 0,012 /R x | 112,48000 = | 1,34976  |          |
| C154-003M   | H  |  | CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T                            | 0,050 /R x | 58,18000 =  | 2,90900  |          |
|             |    |  |                                                          |            | Subtotal... | 4,25876  | 4,25876  |
| Materials:  |    |  |                                                          |            |             |          |          |
| BR3PU006    | M3 |  | COMPOST ORGÀNIC AMB ACTIVITAT MICROBIANA                 | 0,200 x    | 18,50000 =  | 3,70000  |          |
| BR3PU008    | M3 |  | TERRA ADEQUADA O NATURAL PER A JARDINERIA, SEGONS NTJ05T | 0,800 x    | 19,40000 =  | 15,52000 |          |
|             |    |  |                                                          |            | Subtotal... | 19,22000 | 19,22000 |

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| COST DIRECTE                  | 23,47876        |
| DESPESES INDIRECTES 3,00%     | 0,70436         |
| <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> | <b>24,18312</b> |

|        |          |   |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                  |
|--------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| P- 149 | FR61U002 | U | PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA. S'INCLOU PRIMER REG MANUAL. | <b>Rend.: 1,000</b> | <b>42 , 68 €</b> |
|--------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|

|             |    |  |                                 |            |             |          |          |
|-------------|----|--|---------------------------------|------------|-------------|----------|----------|
| Mà d'obra:  |    |  |                                 | Unitats    | Preu €      | Parcial  | Import   |
| A01-FEPJ    | H  |  | AJUDANT JARDINER                | 0,400 /R x | 28,03000 =  | 11,21200 |          |
| A0F-000M    | H  |  | OFICIAL 1A JARDINER             | 0,200 /R x | 31,62000 =  | 6,32400  |          |
|             |    |  |                                 |            | Subtotal... | 17,53600 | 17,53600 |
| Maquinària: |    |  |                                 |            |             |          |          |
| C1315010    | H  |  | RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA | 0,050 /R x | 79,73000 =  | 3,98650  |          |
| C154-003N   | H  |  | CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T    | 0,200 /R x | 45,56000 =  | 9,11200  |          |
|             |    |  |                                 |            | Subtotal... | 13,09850 | 13,09850 |
| Materials:  |    |  |                                 |            |             |          |          |
| BR3PU004    | M3 |  | TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA   | 0,500 x    | 21,61000 =  | 10,80500 |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM    | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |            | PREU     |          |
|--------|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|----------|
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Subtotal...               | 10,80500   | 10,80500 |          |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COST DIRECTE              |            | 41,43950 |          |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESPESES INDIRECTES 3,00% |            | 1,24319  |          |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |            | 42,68269 |          |
| P- 150 | FR72U082    | M2 | HIDROSEMBRA A PRESSIÓ AMB BARREJA DE LLAVORS DE PRAT FLORIT TIPUS GARDEN FLOWRES DE BERTRAND O EQUIVALENT. S'INCLOU ADOBS, PRODUCTES ESTABILITZADORS, COBERTURA VEGETAL ESPECIAL I COMPOST DE MICROORGANISMES LATENTS. INCLÒS LA PRÈVIA PROTECCIÓ DELS BANCS QUE DELIMITEN EL TALÚS                                            | Rend.: 1,000              |            | 2,94 €   |          |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unitats                   | Preu €     | Parcial  | Import   |
|        | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |            |          |          |
|        | A0F-000M    | H  | OFICIAL 1A JARDINER                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,007 /R x                | 31,62000 = | 0,22134  |          |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Subtotal...               |            | 0,22134  | 0,22134  |
|        | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |            |          |          |
|        | C151-0033   | H  | CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,006 /R x                | 58,36000 = | 0,35016  |          |
|        | C152-003B   | H  | CAMIÓ GRUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,006 /R x                | 62,76000 = | 0,37656  |          |
|        | CR713300    | H  | HIDROSEMBRADORA MUNTADA SOBRE CAMIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,006 /R x                | 42,09000 = | 0,25254  |          |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Subtotal...               |            | 0,97926  | 0,97926  |
|        | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |            |          |          |
|        | BR4UU104    | M2 | PRAT FLORIT DE BARREJA TIPUS GARDEN FLOWERS DE BERTRAND O EQUIVALENT                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,100 x                   | 1,50000 =  | 1,65000  |          |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Subtotal...               |            | 1,65000  | 1,65000  |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COST DIRECTE              |            | 2,85060  |          |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESPESES INDIRECTES 3,00% |            | 0,08552  |          |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |            | 2,93612  |          |
| P- 151 | FRZ2U003    | U  | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT) | Rend.: 1,000              |            |          | 49,79 €  |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unitats                   | Preu €     | Parcial  | Import   |
|        | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |            |          |          |
|        | A01-FEPJ    | H  | AJUDANT JARDINER                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,450 /R x                | 28,03000 = | 12,61350 |          |
|        | A0F-000M    | H  | OFICIAL 1A JARDINER                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,450 /R x                | 31,62000 = | 14,22900 |          |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Subtotal...               |            | 26,84250 | 26,84250 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                        |              |            |                           |          | PREU     |
|------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------|----------|----------|
|            | Materials: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            |                           |          |          |
|            | B0A3UZ00   | U  | PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)                                                                                                                                                                                                             | 1,000        | x          | 1,35000 =                 | 1,35000  |          |
|            | B0D31000   | M3 | LLATA DE FUSTA DE PI                                                                                                                                                                                                                                              | 0,005        | x          | 272,60000 =               | 1,36300  |          |
|            | BRZ21810   | U  | ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA                                                                                                                                                            | 3,000        | x          | 5,90000 =                 | 17,70000 |          |
|            | BRZ22510   | U  | ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES                                                                                                                                                                                                             | 3,000        | x          | 0,36000 =                 | 1,08000  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            | Subtotal...               | 21,49300 | 21,49300 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            | COST DIRECTE              |          | 48,33550 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            | DESPESES INDIRECTES 3,00% |          | 1,45007  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          | 49,78557 |
| P- 152     | FRZUU010   | U  | PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS               | Rend.: 1,000 |            |                           |          | 44,56 €  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitats      | Preu €     |                           | Parcial  | Import   |
| Mà d'obra: |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            |                           |          |          |
|            | A0D-0007   | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,400 /R x   | 26,39000 = |                           | 10,55600 |          |
|            | A0F-000M   | H  | OFICIAL 1A JARDINER                                                                                                                                                                                                                                               | 0,200 /R x   | 31,62000 = |                           | 6,32400  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            | Subtotal...               | 16,88000 | 16,88000 |
| Materials: |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            |                           |          |          |
|            | BR81U010   | U  | PROTECCIÓ D'ARBRAT AMB TRES PNEUMÀTICS RECICLATS I TAULONS DE FUSTA DE 2 M. DE LLARGÀRIA                                                                                                                                                                          | 1,000        | x          | 26,38000 =                | 26,38000 |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            | Subtotal...               | 26,38000 | 26,38000 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            | COST DIRECTE              |          | 43,26000 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            | DESPESES INDIRECTES 3,00% |          | 1,29780  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          | 44,55780 |
| P- 153     | FRZUUBX6   | M  | SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT 2000, 1 MM DE GRUIX, DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM , DE PROFUNDIDAD PER PROTEGIR I DESVIAR LES ARRELS DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS CAP A BAIX INCLÓS SOLAPAMENT MÍNIM DE 20CM | Rend.: 1,000 |            |                           |          | 16,19 €  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitats      | Preu €     |                           | Parcial  | Import   |
| Mà d'obra: |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            |                           |          |          |
|            | A01-FEPJ   | H  | AJUDANT JARDINER                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,050 /R x   | 28,03000 = |                           | 1,40150  |          |

OBRES DE REFORMA DEL CARRER DE L'ÀLCALDE RIBÉ  
AJUNTAMENT DE SABADELL - PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ URBANA DE L'ÀMBIT GRAN VIA-RIPOLL  
JULIOL 2025

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 128

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM    | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |                               | PREU     |                 |
|--------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-------------------------------|----------|-----------------|
| P- 154 | A0F-000M   | H  | OFICIAL 1A JARDINER                                                                                                                                                                                                                                           | 0,010               | /R x | 31,62000 =                    | 0,31620  |                 |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |      | Subtotal...                   | 1,71770  | 1,71770         |
|        | Materials: |    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |      |                               |          |                 |
|        | BRZUUBX6   | ML | BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT 2000, 1 MM DE GRUIX, DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM                                                                                                                                                            | 1,000               | x    | 14,00000 =                    | 14,00000 |                 |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |      | Subtotal...                   | 14,00000 | 14,00000        |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |      |                               |          |                 |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |      | COST DIRECTE                  |          | 15,71770        |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |      | DESPESES INDIRECTES 3,00%     |          | 0,47153         |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |      | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |          | <b>16,18923</b> |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |      |                               |          |                 |
| P- 154 | FRZUUMDG   | M2 | SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2 | <b>Rend.: 1,000</b> |      |                               |          | <b>2,96 €</b>   |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                               | Unitats             |      | Preu €                        | Parcial  | Import          |
|        | Mà d'obra: |    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |      |                               |          |                 |
|        | A01-FEPJ   | H  | AJUDANT JARDINER                                                                                                                                                                                                                                              | 0,010               | /R x | 28,03000 =                    | 0,28030  |                 |
|        | A0F-000M   | H  | OFICIAL 1A JARDINER                                                                                                                                                                                                                                           | 0,010               | /R x | 31,62000 =                    | 0,31620  |                 |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |      | Subtotal...                   | 0,59650  | 0,59650         |
|        | Materials: |    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |      |                               |          |                 |
|        | BR3PU014   | M2 | MALLA ANTIHERBES TERMOSOLDADA DE 125 GR TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT EN ROTLLOS DE 2X100 M                                                                                                                                                                  | 1,100               | x    | 1,17000 =                     | 1,28700  |                 |
|        | BR3PU016   | UT | GRAPA PER FIXA MALLA ANTIHERBES DE 6MM I DE 13X3 D'ACER GALVANITZAT I AMB PUNTA EN BOSSES DE 1000 UTS                                                                                                                                                         | 3,000               | x    | 0,33000 =                     | 0,99000  |                 |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |      | Subtotal...                   | 2,27700  | 2,27700         |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |      |                               |          |                 |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |      | COST DIRECTE                  |          | 2,87350         |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |      | DESPESES INDIRECTES 3,00%     |          | 0,08621         |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |      | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |          | <b>2,95971</b>  |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |      |                               |          |                 |
| P- 155 | FRZUXX01   | U  | SUBMNISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIÀM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR                                                                                 | <b>Rend.: 1,000</b> |      |                               |          | <b>13,19 €</b>  |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                               | Unitats             |      | Preu €                        | Parcial  | Import          |
|        | Mà d'obra: |    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |      |                               |          |                 |
|        | A01-FEPJ   | H  | AJUDANT JARDINER                                                                                                                                                                                                                                              | 0,100               | /R x | 28,03000 =                    | 2,80300  |                 |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |      | Subtotal...                   | 2,80300  | 2,80300         |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM         | CODI                   | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |        |                           | PREU        |
|-------------|------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------|-------------|
|             | Materials:<br>BRZUXX01 | M  | TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIÀM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,000        | x      | 2,50000 =                 | 10,00000    |
|             |                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |        | Subtotal...               | 10,00000    |
|             |                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |        | COST DIRECTE              | 12,80300    |
|             |                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |        | DESPESES INDIRECTES 3,00% | 0,38409     |
|             |                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |        | COST EXECUCIÓ MATERIAL    | 13,18709    |
| P- 156      | FSS1U000               | PA | PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA SEGONS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rend.: 1,000 |        |                           | 10.047,37 € |
| P- 157      | GG24005                | U  | ARRABASSADA DE SOQUES AMB TRACTOR I ESTRI ARRABASSADOR PER EXTREURE O TRITURAR LA SOCA DELS ARBRES I LES ARRELS EXISTENTS A L'ESCOCELL PER TAL DE PERMETRE L'OBERTURA D'UN NOU FORAT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS SUFICIENTS PER LA PLANTACIÓ D'UN NOU EXEMPLAR. INCLOU LES REPARACIONS I ACTUACIONS PRÈVIES NECESSÀRIES PER TAL DE QUE EL PAVIMENT, ELS POSSIBLES SERVEIS EXISTENTS I ELS ESCOCELLS QUEDIN EN LES MATEIXES CONDICIONS D'ABANS D'INICIAR EL PROCES. S'INCLOU LA RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR. | Rend.: 1,000 |        |                           | 72,86 €     |
|             |                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unitats      | Preu € | Parcial                   | Import      |
| Mà d'obra:  |                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |        |                           |             |
|             | A01-FEPJ               | H  | AJUDANT JARDINER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,700        | /R x   | 28,03000 =                | 19,62100    |
|             | A0F-000M               | H  | OFICIAL 1A JARDINER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,700        | /R x   | 31,62000 =                | 22,13400    |
|             |                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |        | Subtotal...               | 41,75500    |
| Maquinària: |                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |        |                           |             |
|             | C150U0Z0               | M3 | PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,200        | /R x   | 14,53000 =                | 2,90600     |
|             | CRVFO                  | H  | VEHICLE DE MANTENIMENT TIPUS FURGONETA, PEL TRANSPORT DE PERSONES, EINES, MATERIALS, MAQUINÀRIA I RETIRADA DE RESTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000        | /R x   | 8,15000 =                 | 8,15000     |
|             | CRA09                  | H  | TRACTOR AMB ESTRI ARREBASSADORA DE SOQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,700        | /R x   | 16,18000 =                | 11,32600    |
|             |                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |        | Subtotal...               | 22,38200    |
| Materials:  |                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |        |                           |             |
|             | BSA03                  | H  | EINES I UTENSILIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000        | x      | 4,60000 =                 | 4,60000     |
|             | BSA04                  | U  | MATERIAL AUXILIAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000        | x      | 2,00000 =                 | 2,00000     |
|             |                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |        | Subtotal...               | 6,60000     |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM         | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                    | PREU                      |            |          |         |
|-------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|---------|
|             |            |    |                                                                                                                                                                               | COST DIRECTE              |            | 70,73700 |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                               | DESPESES INDIRECTES 3,00% |            | 2,12211  |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                               | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |            | 72,85911 |         |
| P- 158      | P2257-54BE | M3 | TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM             | Rend.: 1,000              |            | 6,54 €   |         |
| Maquinària: |            |    |                                                                                                                                                                               | Unitats                   | Preu €     | Parcial  | Import  |
| C13350C0    |            |    |                                                                                                                                                                               | 0,045 /R x                | 84,15000 = | 3,78675  |         |
| C138-00KQ   |            |    |                                                                                                                                                                               | 0,026 /R x                | 98,69000 = | 2,56594  |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                               | Subtotal...               |            | 6,35269  | 6,35269 |
|             |            |    |                                                                                                                                                                               | COST DIRECTE              |            | 6,35269  |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                               | DESPESES INDIRECTES 3,00% |            | 0,19058  |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                               | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |            | 6,54327  |         |
| P- 159      | P241-FIPF  | M3 | TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES PER A REUTILITZAR DINS DE L'OBRA, AMB DÚMPER PER A TRANSPORTS DE GASOIL I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS            | Rend.: 1,000              |            | 2,91 €   |         |
| Maquinària: |            |    |                                                                                                                                                                               | Unitats                   | Preu €     | Parcial  | Import  |
| C15E-0062   |            |    |                                                                                                                                                                               | 0,100 /R x                | 28,25000 = | 2,82500  |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                               | Subtotal...               |            | 2,82500  | 2,82500 |
|             |            |    |                                                                                                                                                                               | COST DIRECTE              |            | 2,82500  |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                               | DESPESES INDIRECTES 3,00% |            | 0,08475  |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                               | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |            | 2,90975  |         |
| P- 160      | P2R4-VSRM  | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM | Rend.: 1,000              |            | 12,92 €  |         |
| Maquinària: |            |    |                                                                                                                                                                               | Unitats                   | Preu €     | Parcial  | Import  |
| C138-00KQ   |            |    |                                                                                                                                                                               | 0,021 /R x                | 98,69000 = | 2,07249  |         |

| NÚM | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                    |            |             |          | PREU     |
|-----|-----------|----|-------------------------------|------------|-------------|----------|----------|
|     | C154-003M | H  | CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T | 0,180 /R x | 58,18000 =  | 10,47240 |          |
|     |           |    |                               |            | Subtotal... | 12,54489 | 12.54489 |

|        |           |    |                                                                                                                                                                                               |                     |                |
|--------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| P- 161 | P2R5-DT1F | M3 | TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ<br>AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB<br>CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA<br>CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE<br>MÉS DE 10 I FINS A 15 KM | <b>Rend.: 1,000</b> | <b>10,37 €</b> |
|--------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|

Maquinària:

C154-003M

|        |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |        |
|--------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| P- 162 | P446-DMAC | KG | ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A ELEMENTS D'ANCORATGE FORMATS PER PEÇA COMPOSTA, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB CARGOLS | Rend.: 1,000 | 2,89 € |
|--------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|

Mà d'obra:

A01-FEPHA0F-000R

**Materials:**

B44Z-0LW8

|                     |       |         |
|---------------------|-------|---------|
| DESPESES AUXILIARS  | 2,50% | 0,01753 |
| COST DIRECTE        |       | 2,80881 |
| DESPESES INDIRECTES | 3,00% | 0,08426 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NUM        | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREU                   |             |          |          |
|------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------|----------|
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |          | 2,89308  |
| P- 163     | P992-X910 | M  | FORMACIÓ D'ESCOCELL, AMB PECES DE MORTER DE CIMENT TIPUS FIOL, DE MIDES 100-110-120X20X8 CM, D'UN CANTELL BISELLAT (PECES RECTES I PECES DE GIR), REJUNTADES AMB MORTER 1:4 (M-8) ELABORAT A L'OBRA I BASE DE FORMIGÓ FRESC D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20. INCLOU TALL DE PECES I MERMES. | Rend.: 1,000           |             |          | 22,43 €  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unitats                | Preu €      | Parcial  | Import   |
| Mà d'obra: |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |             |          |          |
| A0D-0007   |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,110 /R x             | 26,39000 =  | 2,90290  |          |
| A0F-000B   |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,110 /R x             | 31,62000 =  | 3,47820  |          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal...            |             | 6,38110  | 6,38110  |
| Materials: |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |             |          |          |
| B069-I4H8  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,040 x                | 93,22000 =  | 3,72880  |          |
| B991-.020  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,050 x                | 10,80000 =  | 11,34000 |          |
| B07F-0LT5  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,002 x                | 116,23690 = | 0,23247  |          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal...            |             | 15,30127 | 15,30127 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS     | 1,50%       |          | 0,09572  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE           |             |          | 21,77809 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESPESES INDIRECTES    | 3,00%       |          | 0,65334  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |          | 22,43143 |
| P- 164     | P992-X91Q | M  | SUPLEMENT DE COST PER SUBMINISTRE DE PECES D'ESCOCELL TIPUS FIOL DE COLOR A ESCOLLIR PER DF                                                                                                                                                                                                 | Rend.: 1,000           |             |          | 4,12 €   |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unitats                | Preu €      | Parcial  | Import   |
| Materials: |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |             |          |          |
| B992-X91Q  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000 x                | 4,00000 =   | 4,00000  |          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal...            |             | 4,00000  | 4,00000  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE           |             |          | 4,00000  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESPESES INDIRECTES    | 3,00%       |          | 0,12000  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |          | 4,12000  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM         | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREU                   |            |          |          |
|-------------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|
| P- 165      | P9F2-UX01 | M2 | PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS VIA VERDA DE SORIGUÉ O SIMILAR, DE 28X14X8 CM (25 UT/M2), COLOR A ESCOLLIR PER D.F., COL·LOCAT A L'ESTESA AMB ULL DE PERDIU I JUNTA DE 3 CM REOMPLERTA AMB SORRA/TERRA, SOBRE TERRENY COMPACTAT. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT AMB SORRA. | Rend.: 1,000           |            | 43,78 €  |          |
| Mà d'obra:  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unitats                | Preu €     | Parcial  | Import   |
|             | A0D-0007  | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,455 /R x             | 26,39000 = | 12,00745 |          |
|             | A0E-000A  | H  | MANOBRE ESPECIALISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,020 /R x             | 27,29000 = | 0,54580  |          |
|             | A0F-000S  | H  | OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,225 /R x             | 31,62000 = | 7,11450  |          |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal...            |            | 19,66775 | 19,66775 |
| Maquinària: |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |            |          |          |
|             | C13A-00FQ | H  | SAFATA VIBRANT COMBUSTIBLE AMB PLACA DE 60 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,020 /R x             | 5,49000 =  | 0,10980  |          |
|             | C200URAD  | H  | MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,030 /R x             | 4,66000 =  | 0,13980  |          |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal...            |            | 0,24960  | 0,24960  |
| Materials:  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |            |          |          |
|             | B031U400  | M3 | SORRA DE GRA MIG UNIFORME I RENTADA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,025 x                | 12,48000 = | 0,31200  |          |
|             | B033U005  | M3 | PAVIMENT DE GRANULAT DE GRANDÀRIA MÀXIMA 5 MM, DE CANTO RODAT (ULL PERDIU), AMB ESTESA I ALLISSAT DEL MATERIAL (DENSITAT 1.500-1.600 KG/M3)                                                                                                                                                                                                              | 0,050 x                | 31,66000 = | 1,58300  |          |
|             | B9F0-UX01 | M2 | LLAMBORDINS DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS VIA VERDA DE SORIGUÉ O SIMILAR, DE 28X14X8 CM (25 UT/M2), COLOR A ESCOLLIR PER D.F.                                                                                                                                                                                                                             | 1,020 x                | 20,00000 = | 20,40000 |          |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal...            |            | 22,29500 | 22,29500 |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESPESES AUXILIARS     | 1,50%      |          | 0,29502  |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COST DIRECTE           |            |          | 42,50737 |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESPESES INDIRECTES    | 3,00%      |          | 1,27522  |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |          | 43,78259 |
| P- 166      | P9F2-XD03 | M2 | PAVIMENT DE LLAMBORDA DRENANT TIPUS "ECODRAIN" DE SORIGUÉ O SIMILAR,MIDES 20X20X8 CM, COLOR A DECIDIR PER D.F., COL·LOCAT SOBRE TERRENY COMPACTAT                                                                                                                                                                                                        | Rend.: 1,000           |            | 54,99 €  |          |
| Mà d'obra:  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unitats                | Preu €     | Parcial  | Import   |
|             | A0D-0007  | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,400 /R x             | 26,39000 = | 10,55600 |          |
|             | A0F-000B  | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,800 /R x             | 31,62000 = | 25,29600 |          |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal...            |            | 35,85200 | 35,85200 |
| Materials:  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |            |          |          |
|             | B9F2XD03  | M2 | PECES DE LLAMBORDA DRENANT TIPUS "ECODRAIN" DE SORIGUÉ O SIMILAR,MIDES 20X20X8 CM, COLOR A DECIDIR PER D.F.                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000 x                | 17,00000 = | 17,00000 |          |

|             |    |                                                                                                                                                                                    | Rend.: 1,000                  |             | 43,36 €  |                 |
|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------|-----------------|
|             |    |                                                                                                                                                                                    | Unitats                       | Preu €      | Parcial  | Import          |
| Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                    |                               |             |          |                 |
| A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                            | 0,228 /R x                    | 26,39000 =  | 6,01692  |                 |
| A0F-000B    | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                         | 0,456 /R x                    | 31,62000 =  | 14,41872 |                 |
|             |    |                                                                                                                                                                                    |                               | Subtotal... | 20,43564 | 20,43564        |
| Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                    |                               |             |          |                 |
| C200URAD    | H  | MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL                                                                                                                                                 | 0,030 /R x                    | 4,66000 =   | 0,13980  |                 |
|             |    |                                                                                                                                                                                    |                               | Subtotal... | 0,13980  | 0,13980         |
| Materials:  |    |                                                                                                                                                                                    |                               |             |          |                 |
| B011-05ME   | M3 | AIGUA                                                                                                                                                                              | 0,010 x                       | 2,04000 =   | 0,02040  |                 |
| B055-067M   | T  | CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS                                                                                                  | 0,00306 x                     | 144,86000 = | 0,44327  |                 |
| B094-06TJ   | KG | ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 SEGONS NORMA UNE-EN 12004                                                                                                                                | 3,000 x                       | 0,36000 =   | 1,08000  |                 |
| B9F2-.010   | M2 | PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ AMB ACABAT PODOTÀCIL DE BOTONERA, DE 60X40X7 CM                                                                                                       | 0,650 x                       | 26,60000 =  | 17,29000 |                 |
| B07F-0LT7   | M3 | MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA | 0,019 x                       | 125,54270 = | 2,38531  |                 |
|             |    |                                                                                                                                                                                    |                               | Subtotal... | 21,21898 | 21,21898        |
|             |    |                                                                                                                                                                                    | DESPESES AUXILIARS            | 1,50%       |          | 0,30653         |
|             |    |                                                                                                                                                                                    | COST DIRECTE                  |             |          | 42,10095        |
|             |    |                                                                                                                                                                                    | DESPESES INDIRECTES           | 3,00%       |          | 1,26303         |
|             |    |                                                                                                                                                                                    | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |             |          | <b>43,36398</b> |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM    | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                               | PREU         |                               |          |                 |
|--------|-------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|----------|-----------------|
| P- 168 | P9F3-UM34   | M  | FRANJA DE 80 CM D'AMPLADA REALITZAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PODOTÀCTIL RANURAT, PER PAS DE VIANANTS DE 60X40X7 CM, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX MÀXIM, REJUNTAT AMB BEURADA LÍQUIDA DE CIMENT. | Rend.: 1,000 |                               | 56,80 €  |                 |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                          | Unitats      | Preu €                        | Parcial  | Import          |
|        | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                               |          |                 |
|        | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,304 /R x   | 26,39000 =                    | 8,02256  |                 |
|        | A0F-000B    | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                                                               | 0,608 /R x   | 31,62000 =                    | 19,22496 |                 |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                          |              | Subtotal...                   | 27,24752 | 27,24752        |
|        | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                               |          |                 |
|        | C200URAD    | H  | MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL                                                                                                                                                                                                                       | 0,040 /R x   | 4,66000 =                     | 0,18640  |                 |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                          |              | Subtotal...                   | 0,18640  | 0,18640         |
|        | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                               |          |                 |
|        | B011-05ME   | M3 | AIGUA                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,010 x      | 2,04000 =                     | 0,02040  |                 |
|        | B055-067M   | T  | CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS                                                                                                                                                                        | 0,00306 x    | 144,86000 =                   | 0,44327  |                 |
|        | B094-06TJ   | KG | ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 SEGONS NORMA UNE-EN 12004                                                                                                                                                                                                      | 4,000 x      | 0,36000 =                     | 1,44000  |                 |
|        | B9F2-.034   | M2 | PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ AMB ACABAT PODOTÀCIL RANURAT, DE 60X40X7 CM                                                                                                                                                                                 | 0,850 x      | 26,60000 =                    | 22,61000 |                 |
|        | B07F-0LT5   | M3 | MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA                                                                       | 0,024 x      | 116,23690 =                   | 2,78969  |                 |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                          |              | Subtotal...                   | 27,30336 | 27,30336        |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                          |              | DESPESES AUXILIARS 1,50%      |          | 0,40871         |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                          |              | COST DIRECTE                  |          | 55,14599        |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                          |              | DESPESES INDIRECTES 3,00%     |          | 1,65438         |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                          |              | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |          | <b>56,80037</b> |
| P- 169 | P9F3-UM36   | M  | FRANJA DE 40 CM D'AMPLADA REALITZAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PODOTÀCTIL RANURAT, PER PAS DE VIANANTS DE 60X40X7 CM, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX MÀXIM, REJUNTAT AMB BEURADA LÍQUIDA DE CIMENT. | Rend.: 1,000 |                               | 34,98 €  |                 |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                          | Unitats      | Preu €                        | Parcial  | Import          |
|        | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                               |          |                 |
|        | A0D-0007    | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,170 /R x   | 26,39000 =                    | 4,48630  |                 |
|        | A0F-000B    | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                                                               | 0,400 /R x   | 31,62000 =                    | 12,64800 |                 |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                          |              | Subtotal...                   | 17,13430 | 17,13430        |
|        | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                               |          |                 |
|        | C200URAD    | H  | MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL                                                                                                                                                                                                                       | 0,020 /R x   | 4,66000 =                     | 0,09320  |                 |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                          |              | Subtotal...                   | 0,09320  | 0,09320         |

OBRES DE REFORMA DEL CARRER DE L'ÀLCALDE RIBÉ  
AJUNTAMENT DE SABADELL - PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ URBANA DE L'ÀMBIT GRAN VIA-RIPOLL  
JULIOL 2025

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 136

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU                          |        |                 |                |
|------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-----------------|----------------|
| Materials: |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |        |                 |                |
|            | B011-05ME | M3 | AIGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,010                         | x      | 2,04000 =       | 0,02040        |
|            | B055-067M | T  | CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS                                                                                                                                                                                                                               | 0,00306                       | x      | 144,86000 =     | 0,44327        |
|            | B094-06TJ | KG | ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 SEGONS NORMA UNE-EN 12004                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,000                         | x      | 0,36000 =       | 0,72000        |
|            | B9F2-.034 | M2 | PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ AMB ACABAT PODOTÀCIL RANURAT, DE 60X40X7 CM                                                                                                                                                                                                                                        | 0,400                         | x      | 26,60000 =      | 10,64000       |
|            | B07F-0LT5 | M3 | MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA                                                                                                                              | 0,040                         | x      | 116,23690 =     | 4,64948        |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Subtotal...                   |        | 16,47315        | 16,47315       |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESPESES AUXILIARS 1,50%      |        | 0,25701         |                |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COST DIRECTE                  |        | 33,95766        |                |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESPESES INDIRECTES 3,00%     |        | 1,01873         |                |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |        | <b>34,97639</b> |                |
| P- 170     | P9F3-X203 | M2 | PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 60X40X7 CM, EN COMBINACIÓ DE FINS A 5 COLORS A ESCOLLIR PER DF, ACABAT LLIS, COL·LOCAT A TRENCAJUNT A TERÇOS, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3CM DE GRUIX, REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ | <b>Rend.: 1,000</b>           |        |                 | <b>52,89 €</b> |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unitats                       | Preu € | Parcial         | Import         |
| Mà d'obra: |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |        |                 |                |
|            | A0D-0007  | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,350                         | /R x   | 26,39000 =      | 9,23650        |
|            | A0F-000B  | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,600                         | /R x   | 31,62000 =      | 18,97200       |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Subtotal...                   |        | 28,20850        | 28,20850       |
| Materials: |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |        |                 |                |
|            | B011-05ME | M3 | AIGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,010                         | x      | 2,04000 =       | 0,02040        |
|            | B055-067M | T  | CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS                                                                                                                                                                                                                               | 0,00306                       | x      | 144,86000 =     | 0,44327        |
|            | B9F2-.067 | M2 | PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS, DE 60X40 CM I 7 CM DE GRUIX, COLOR GRIS, ACABAT LLIS                                                                                                                                                                                                            | 0,770                         | x      | 16,00000 =      | 12,32000       |
|            | B9F2-.C68 | M2 | PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS, DE 60X40 CM I 7 CM DE GRUIX, COLOR                                                                                                                                                                                                                              | 0,330                         | x      | 19,00000 =      | 6,27000        |
|            | B07F-0LT5 | M3 | MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA                                                                                                                              | 0,0315                        | x      | 116,23690 =     | 3,66146        |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Subtotal...                   |        | 22,71513        | 22,71513       |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                      | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREU                   |                    |             |             |            |
|--------------------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
|                          |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES AUXILIARS     | 1,50%              |             | 0,42313     |            |
|                          |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST DIRECTE           |                    |             | 51,34676    |            |
|                          |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES INDIRECTES    | 3,00%              |             | 1,54040     |            |
|                          |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                    |             | 52,88716    |            |
| P- 171                   | P9HC-HOSA | U  | DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rend.: 1,000           |                    |             |             | 5.618,74 € |
|                          |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats                | Preu €             | Parcial     | Import      |            |
| Maquinària:<br>C17H-HOSB |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U                      |                    |             |             |            |
|                          |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000                  | /R x 5.455,09000 = | 5.455,09000 |             |            |
|                          |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal...            |                    | 5.455,09000 | 5.455,09000 |            |
|                          |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST DIRECTE           |                    |             | 5.455,09000 |            |
|                          |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES INDIRECTES    |                    | 3,00%       | 163,65270   |            |
|                          |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                    |             | 5.618,74270 |            |
| P- 172                   | PDG1-XX01 | M  | CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 3 UNITATS DE TUB DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL CADASCUN, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES, SITUADA EN VORERA, REBLERT AMB SORRA FINS A 25 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS | Rend.: 1,000           |                    |             |             | 20,34 €    |
|                          |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats                | Preu €             | Parcial     | Import      |            |
| Mà d'obra:<br>A0D-0007   |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | H                      |                    |             |             |            |
|                          |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,114                  | /R x 26,39000 =    | 3,00846     |             |            |
| A0E-000A                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | H                      |                    |             |             |            |
|                          |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,0895                 | /R x 27,29000 =    | 2,44246     |             |            |
| A0F-000B                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | H                      |                    |             |             |            |
|                          |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,038                  | /R x 31,62000 =    | 1,20156     |             |            |
|                          |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal...            |                    | 6,65248     | 6,65248     |            |
| Maquinària:<br>C13A-00FP |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | H                      |                    |             |             |            |
|                          |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,0895                 | /R x 5,57000 =     | 0,49852     |             |            |
|                          |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal...            |                    | 0,49852     | 0,49852     |            |
| Materials:<br>B03L-05N4  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T                      |                    |             |             |            |
|                          |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,2462                 | x 20,46000 =       | 5,03725     |             |            |
| BDG0-1C2A                |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M                      |                    |             |             |            |
|                          |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,050                  | x 0,27000 =        | 0,28350     |             |            |
| BDG1-34G8                |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M                      |                    |             |             |            |
|                          |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,050                  | x 3,15000 =        | 3,30750     |             |            |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

| PARTIDES D'OBRA        |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |        |             |       |           |           |          |      |
|------------------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|-------|-----------|-----------|----------|------|
| NÚM                    | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |        |             |       |           |           |          | PREU |
|                        | BDG2-34UA | M  | FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5 MM DE GRUIX                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,200        | x      | 0,16000 =   |       | 0,51200   |           |          |      |
|                        | BDG3-34IE | U  | PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,200        | x      | 1,05000 =   |       | 3,36000   |           |          |      |
| Subtotal...            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |        |             |       | 12,50025  | 12,50025  |          |      |
| DESPESES AUXILIARS     |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |        |             | 1,50% |           | 0,09979   |          |      |
| COST DIRECTE           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |        |             |       |           | 19,75104  |          |      |
| DESPESES INDIRECTES    |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |        |             | 3,00% |           | 0,59253   |          |      |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |        |             |       |           | 20,34357  |          |      |
| P- 173                 | PQ12-UR10 | U  | BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 0,70 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, AMB REPOSA BRAÇOS, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES     | Rend.: 1,000 |        |             |       |           |           | 434,34 € |      |
| Mà d'obra:             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unitats      | Preu € |             |       | Parcial   | Import    |          |      |
|                        | A0D-0007  | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,530        | /R x   | 26,39000 =  |       | 13,98670  |           |          |      |
|                        | A0F-000B  | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,530        | /R x   | 31,62000 =  |       | 16,75860  |           |          |      |
| Subtotal...            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |        |             |       | 30,74530  | 30,74530  |          |      |
| Materials:             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |        |             |       |           |           |          |      |
|                        | BQ11-.77D | U  | BANC DE 7 POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG,TRACTAMENT ANTIGRAFITTI, DE 0,70 M DE LLARGÀRIA, TIPUS SIMILAR DE FUNDICIÓ DÚCTIL FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, PER COL·LOCAR AMB FIXACIONS MECÀNIQUES | 1,000        | x      | 390,18000 = |       | 390,18000 |           |          |      |
| Subtotal...            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |        |             |       | 390,18000 | 390,18000 |          |      |
| DESPESES AUXILIARS     |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |        |             | 2,50% |           | 0,76863   |          |      |
| COST DIRECTE           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |        |             |       |           | 421,69393 |          |      |
| DESPESES INDIRECTES    |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |        |             | 3,00% |           | 12,65082  |          |      |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |        |             |       |           | 434,34475 |          |      |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREU         |                               |           |                  |
|------------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|------------------|
| P- 174     | PQ12-UR20 | U  | BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, D'1,80 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, AMB REPOSA BRAÇOS, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES     | Rend.: 1,000 |                               | 522,76 €  |                  |
| Mà d'obra: |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unitats      | Preu €                        | Parcial   | Import           |
|            | A0D-0007  | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,530 /R x   | 26,39000 =                    | 13,98670  |                  |
|            | A0F-000B  | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,530 /R x   | 31,62000 =                    | 16,75860  |                  |
| Materials: |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | Subtotal...                   | 30,74530  | 30,74530         |
|            | BQ11-.D7D | U  | BANC DE 7 POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG,TRACTAMENT ANTIGRAFITTI, DE1,80 M DE LLARGÀRIA, TIPUS SIMILAR DE FUNDICIÓ DÚCTIL FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, PER COL·LOCAR AMB FIXACIONS MECÀNIQUES | 1,000 x      | 476,02000 =                   | 476,02000 |                  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | Subtotal...                   | 476,02000 | 476,02000        |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | DESPESES AUXILIARS 2,50%      |           | 0,76863          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | COST DIRECTE                  |           | 507,53393        |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | DESPESES INDIRECTES 3,00%     |           | 15,22602         |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |           | <b>522,75995</b> |
| P- 175     | PQ12-UR30 | U  | BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 3,00 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES                       | Rend.: 1,000 |                               | 727,10 €  |                  |
| Mà d'obra: |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unitats      | Preu €                        | Parcial   | Import           |
|            | A0D-0007  | H  | MANOBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,750 /R x   | 26,39000 =                    | 19,79250  |                  |
|            | A0F-000B  | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,750 /R x   | 31,62000 =                    | 23,71500  |                  |
| Materials: |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | Subtotal...                   | 43,50750  | 43,50750         |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM    | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |      |                               |           | PREU             |
|--------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-------------------------------|-----------|------------------|
|        | BQ11-.H7D  | U  | BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG,TRACTAMENT ANTIGRAFITI, DE 3,00 M DE LLARGÀRIA, TIPUS SIMILAR DE FUNDICIÓ DÚCTIL FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, PER COL·LOCAR AMB FIXACIONS MECÀNIQUES | 1,000               | x    | 661,33000 =                   | 661,33000 |                  |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |      | Subtotal...                   | 661,33000 | 661,33000        |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |      | DESPESES AUXILIARS            | 2,50%     | 1,08769          |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |      | COST DIRECTE                  |           | 705,92519        |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |      | DESPESES INDIRECTES           | 3,00%     | 21,17776         |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |      | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |           | <b>727,10294</b> |
| P- 176 | PR3C-8ZQP  | M2 | ENCOIXINAMENT AMB ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3, ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS EN CAPA UNIFORME DE GRUIX FINS A 10 CM                                                                                                                                                                                                                   | <b>Rend.: 1,000</b> |      |                               |           | <b>8,23 €</b>    |
|        | Mà d'obra: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unitats             |      | Preu €                        | Parcial   | Import           |
|        | A01-FEPJ   | H  | AJUDANT JARDINER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,045               | /R x | 28,03000 =                    | 1,26135   |                  |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |      | Subtotal...                   | 1,26135   | 1,26135          |
|        | Materials: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |      |                               |           |                  |
|        | BR35-21GQ  | M3 | ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,100               | x    | 67,13000 =                    | 6,71300   |                  |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |      | Subtotal...                   | 6,71300   | 6,71300          |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |      | DESPESES AUXILIARS            | 1,50%     | 0,01892          |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |      | COST DIRECTE                  |           | 7,99327          |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |      | DESPESES INDIRECTES           | 3,00%     | 0,23980          |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |      | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |           | <b>8,23307</b>   |
| P- 177 | PR45B-8XSJ | U  | SUBMINISTRAMENT DE TIPUANA TIPU (T. SPECIOSA) DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Rend.: 1,000</b> |      |                               |           | <b>161,02 €</b>  |
|        | Materials: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unitats             |      | Preu €                        | Parcial   | Import           |
|        | BR45B-247M | U  | TIPUANA TIPU (T. SPECIOSA) DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000               | x    | 156,33000 =                   | 156,33000 |                  |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |      | Subtotal...                   | 156,33000 | 156,33000        |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |      | COST DIRECTE                  |           | 156,33000        |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |      | DESPESES INDIRECTES           | 3,00%     | 4,68990          |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |      | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |           | <b>161,01990</b> |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM    | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                            | PREU         |                           |           |           |
|--------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------|-----------|
| P- 178 | PR45B-8XSR | U  | SUBMINISTRAMENT DE TIPUANA TIPU (T. SPECIOSA) DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 97,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 68,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ | Rend.: 1,000 |                           | 556,65 €  |           |
|        | Materials: |    |                                                                                                                                                                       | Unitats      | Preu €                    | Parcial   | Import    |
|        | BR45B-247E | U  | TIPUANA TIPU (T. SPECIOSA) DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 97,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 68,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ                    | 1,000        | x 540,44000 =             | 540,44000 |           |
|        |            |    |                                                                                                                                                                       |              | Subtotal...               | 540,44000 | 540,44000 |
|        |            |    |                                                                                                                                                                       |              | DESPESES AUXILIARS 1,50%  |           | 0,00000   |
|        |            |    |                                                                                                                                                                       |              | COST DIRECTE              |           | 540,44000 |
|        |            |    |                                                                                                                                                                       |              | DESPESES INDIRECTES 3,00% |           | 16,21320  |
|        |            |    |                                                                                                                                                                       |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |           | 556,65320 |
| P- 179 | PR493-XX07 | U  | SUBMINISTRAMENT D'ACHILLEA FILIPENDULINA EN CONTENIDOR D'5 L                                                                                                          | Rend.: 1,000 |                           | 7,83 €    |           |
|        | Materials: |    |                                                                                                                                                                       | Unitats      | Preu €                    | Parcial   | Import    |
|        | BR493-XX07 | U  | ACHILLEA FILIPENDULINA EN CONTENIDOR D'5 L                                                                                                                            | 1,000        | x 7,60000 =               | 7,60000   |           |
|        |            |    |                                                                                                                                                                       |              | Subtotal...               | 7,60000   | 7,60000   |
|        |            |    |                                                                                                                                                                       |              | COST DIRECTE              |           | 7,60000   |
|        |            |    |                                                                                                                                                                       |              | DESPESES INDIRECTES 3,00% |           | 0,22800   |
|        |            |    |                                                                                                                                                                       |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |           | 7,82800   |
| P- 180 | PR4AI-931F | U  | SUBMINISTRAMENT DE BUPLEURUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L                                                                                 | Rend.: 1,000 |                           | 4,53 €    |           |
|        | Materials: |    |                                                                                                                                                                       | Unitats      | Preu €                    | Parcial   | Import    |
|        | BR4AI-25IB | U  | BUPLEURUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L                                                                                                    | 1,000        | x 4,40000 =               | 4,40000   |           |
|        |            |    |                                                                                                                                                                       |              | Subtotal...               | 4,40000   | 4,40000   |
|        |            |    |                                                                                                                                                                       |              | COST DIRECTE              |           | 4,40000   |
|        |            |    |                                                                                                                                                                       |              | DESPESES INDIRECTES 3,00% |           | 0,13200   |
|        |            |    |                                                                                                                                                                       |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |           | 4,53200   |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

| PARTIDES D'OBRA |            |    |                                                              |              |                           |         |         |
|-----------------|------------|----|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------|---------|
| NÚM             | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                   | PREU         |                           |         |         |
| P- 181          | PR4EC-XX04 | U  | SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA DENTATA EN CONTENIDOR DE 5 L    | Rend.: 1,000 |                           | 6,66 €  |         |
|                 |            |    |                                                              | Unitats      | Preu €                    | Parcial | Import  |
|                 | Materials: |    |                                                              |              |                           |         |         |
|                 | BR4EC-XX04 | U  | LAVANDULA DENTATA EN CONTENIDOR DE 5 L                       | 1,000        | x 6,47000 =               | 6,47000 |         |
|                 |            |    |                                                              |              | Subtotal...               | 6,47000 | 6,47000 |
|                 |            |    |                                                              |              |                           |         |         |
|                 |            |    |                                                              |              | COST DIRECTE              |         | 6,47000 |
|                 |            |    |                                                              |              | DESPESES INDIRECTES 3,00% |         | 0,19410 |
|                 |            |    |                                                              |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |         | 6,66410 |
| P- 182          | PR4EG-XX05 | U  | SUBMINISTRAMENT DE LIMONIUM SINUATUM EN CONTENIDOR DE 5L     | Rend.: 1,000 |                           | 6,66 €  |         |
|                 |            |    |                                                              | Unitats      | Preu €                    | Parcial | Import  |
|                 | Materials: |    |                                                              |              |                           |         |         |
|                 | BR4EG-XX05 | U  | LIMONIUM SINUATUM EN CONTENIDOR DE 5L                        | 1,000        | x 6,47000 =               | 6,47000 |         |
|                 |            |    |                                                              |              | Subtotal...               | 6,47000 | 6,47000 |
|                 |            |    |                                                              |              |                           |         |         |
|                 |            |    |                                                              |              | COST DIRECTE              |         | 6,47000 |
|                 |            |    |                                                              |              | DESPESES INDIRECTES 3,00% |         | 0,19410 |
|                 |            |    |                                                              |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |         | 6,66410 |
| P- 183          | PR4EG-XX06 | U  | SUBMINISTRAMENT DE LIMONIUM AROBERESCENS EN CONTENIDOR DE 5L | Rend.: 1,000 |                           | 6,66 €  |         |
|                 |            |    |                                                              | Unitats      | Preu €                    | Parcial | Import  |
|                 | Materials: |    |                                                              |              |                           |         |         |
|                 | BR4EG-XX06 | U  | LIMONIUM AROBERESCENS EN CONTENIDOR DE 5L                    | 1,000        | x 6,47000 =               | 6,47000 |         |
|                 |            |    |                                                              |              | Subtotal...               | 6,47000 | 6,47000 |
|                 |            |    |                                                              |              |                           |         |         |
|                 |            |    |                                                              |              | COST DIRECTE              |         | 6,47000 |
|                 |            |    |                                                              |              | DESPESES INDIRECTES 3,00% |         | 0,19410 |
|                 |            |    |                                                              |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |         | 6,66410 |
| P- 184          | PR4FA-93M8 | U  | SUBMINISTRAMENT DE NANDINA DOMESTICA EN CONTENIDOR DE 5 L    | Rend.: 1,000 |                           | 8,88 €  |         |
|                 |            |    |                                                              | Unitats      | Preu €                    | Parcial | Import  |
|                 | Materials: |    |                                                              |              |                           |         |         |
|                 | BR4FA-261D | U  | NANDINA DOMESTICA EN CONTENIDOR DE 5 L                       | 1,000        | x 8,62000 =               | 8,62000 |         |
|                 |            |    |                                                              |              | Subtotal...               | 8,62000 | 8,62000 |

| NÚM    | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                          |                     |                               |            | PREU            |
|--------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------|-----------------|
|        |            |    |                                                                                     |                     | DESPESES AUXILIARS            | 1,50%      | 0,00000         |
|        |            |    |                                                                                     |                     | COST DIRECTE                  |            | 8,62000         |
|        |            |    |                                                                                     |                     | DESPESES INDIRECTES           | 3,00%      | 0,25860         |
|        |            |    |                                                                                     |                     | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |            | <b>8,87860</b>  |
| P- 185 | PR4FC-XX02 | U  | SUBMINISTRAMENT DE NEPETA RACEMOSA, EN CONTENIDOR DE 5 L                            | <b>Rend.: 1,000</b> |                               |            | <b>10,92 €</b>  |
|        | Materials: |    |                                                                                     | Unitats             | Preu €                        | Parcial    | Import          |
|        | BR4FC-XX02 | U  | NEPETA RACEMOSA, EN CONTENIDOR DE 5 L                                               | 1,000               | x                             | 10,60000 = | 10,60000        |
|        |            |    |                                                                                     |                     | Subtotal...                   |            | 10,60000        |
|        |            |    |                                                                                     |                     |                               |            |                 |
|        |            |    |                                                                                     |                     | COST DIRECTE                  |            | 10,60000        |
|        |            |    |                                                                                     |                     | DESPESES INDIRECTES           | 3,00%      | 0,31800         |
|        |            |    |                                                                                     |                     | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |            | <b>10,91800</b> |
| P- 186 | PR4G9-UX01 | U  | SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L   | <b>Rend.: 1,000</b> |                               |            | <b>6,29 €</b>   |
|        | Materials: |    |                                                                                     | Unitats             | Preu €                        | Parcial    | Import          |
|        | BR4G9-UX01 | U  | PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L                      | 1,000               | x                             | 6,11000 =  | 6,11000         |
|        |            |    |                                                                                     |                     | Subtotal...                   |            | 6,11000         |
|        |            |    |                                                                                     |                     |                               |            |                 |
|        |            |    |                                                                                     |                     | COST DIRECTE                  |            | 6,11000         |
|        |            |    |                                                                                     |                     | DESPESES INDIRECTES           | 3,00%      | 0,18330         |
|        |            |    |                                                                                     |                     | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |            | <b>6,29330</b>  |
| P- 187 | PR4GH-UX01 | U  | SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L | <b>Rend.: 1,000</b> |                               |            | <b>5,26 €</b>   |
|        | Materials: |    |                                                                                     | Unitats             | Preu €                        | Parcial    | Import          |
|        | BR4GH-UX01 | U  | PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L                    | 1,000               | x                             | 5,11000 =  | 5,11000         |
|        |            |    |                                                                                     |                     | Subtotal...                   |            | 5,11000         |
|        |            |    |                                                                                     |                     |                               |            |                 |
|        |            |    |                                                                                     |                     | COST DIRECTE                  |            | 5,11000         |
|        |            |    |                                                                                     |                     | DESPESES INDIRECTES           | 3,00%      | 0,15330         |
|        |            |    |                                                                                     |                     | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |            | <b>5,26330</b>  |

## Pàg.: 144

| NÚM    | CODI                     | UA | DESCRIPCIÓ                                                        | PREU                   |             |         |         |        |
|--------|--------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------|---------|--------|
| P- 188 | PR4H8-94Y5               | U  | SUBMINISTRAMENT DE SALVIA MICROPHYLLA EN CONTENIDOR DE 5 L        | Rend.: 1,000           |             |         |         | 6,56 € |
|        |                          |    |                                                                   | Unitats                | Preu €      | Parcial | Import  |        |
|        | Materials:<br>BR4H8-26AJ | U  | SALVIA MICROPHYLLA EN CONTENIDOR DE 5 L                           | 1,000                  | x 6,37000 = | 6,37000 |         |        |
|        |                          |    |                                                                   |                        | Subtotal... | 6,37000 | 6,37000 |        |
|        |                          |    |                                                                   | DESPESES AUXILIARS     | 1,50%       |         | 0,00000 |        |
|        |                          |    |                                                                   | COST DIRECTE           |             |         | 6,37000 |        |
|        |                          |    |                                                                   | DESPESES INDIRECTES    | 3,00%       |         | 0,19110 |        |
|        |                          |    |                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |         | 6,56110 |        |
| P- 189 | PR4H8-XX03               | U  | SUBMINISTRAMENT DE SALVIA NEMOROSA EN CONTENIDOR DE 5 L           | Rend.: 1,000           |             |         |         | 6,59 € |
|        |                          |    |                                                                   | Unitats                | Preu €      | Parcial | Import  |        |
|        | Materials:<br>BR4H8-XX03 | U  | SALVIA NEMOROSA EN CONTENIDOR DE 5 L                              | 1,000                  | x 6,40000 = | 6,40000 |         |        |
|        |                          |    |                                                                   |                        | Subtotal... | 6,40000 | 6,40000 |        |
|        |                          |    |                                                                   | DESPESES AUXILIARS     | 1,50%       |         | 0,00000 |        |
|        |                          |    |                                                                   | COST DIRECTE           |             |         | 6,40000 |        |
|        |                          |    |                                                                   | DESPESES INDIRECTES    | 3,00%       |         | 0,19200 |        |
|        |                          |    |                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |         | 6,59200 |        |
| P- 190 | PR4HA-94ZU               | U  | SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA CHAMACYPARISSUS EN CONTENIDOR DE 5 L | Rend.: 1,000           |             |         |         | 8,61 € |
|        |                          |    |                                                                   | Unitats                | Preu €      | Parcial | Import  |        |
|        | Materials:<br>BR4HA-26BK | U  | SANTOLINA CHAMACYPARISSUS EN CONTENIDOR DE 5 L                    | 1,000                  | x 8,36000 = | 8,36000 |         |        |
|        |                          |    |                                                                   |                        | Subtotal... | 8,36000 | 8,36000 |        |
|        |                          |    |                                                                   | DESPESES AUXILIARS     | 1,50%       |         | 0,00000 |        |
|        |                          |    |                                                                   | COST DIRECTE           |             |         | 8,36000 |        |
|        |                          |    |                                                                   | DESPESES INDIRECTES    | 3,00%       |         | 0,25080 |        |
|        |                          |    |                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |         | 8,61080 |        |
| P- 191 | PR4J3-UX01               | U  | SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 5 L        | Rend.: 1,000           |             |         |         | 5,60 € |
|        |                          |    |                                                                   | Unitats                | Preu €      | Parcial | Import  |        |
|        | Materials:<br>BR4J3-UX01 | U  | TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 5 L                           | 1,000                  | x 5,44000 = | 5,44000 |         |        |
|        |                          |    |                                                                   |                        | Subtotal... | 5,44000 | 5,44000 |        |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREU                      |              |          |          |
|------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|----------|----------|
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE              |              | 5,44000  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES 3,00% |              | 0,16320  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |              | 5,60320  |          |
| P- 192     | PR4JG-UX01 | U  | SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L                                                                                                                                                                                                         | Rend.: 1,000              |              | 6,39 €   |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                   | Preu €       | Parcial  | Import   |
| Materials: |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |              |          |          |
|            | BR4JG-UX01 | U  | VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L                                                                                                                                                                                                                            | 1,000                     | x 6,20000 =  | 6,20000  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal...               |              | 6,20000  | 6,20000  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE              |              | 6,20000  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES 3,00% |              | 0,18600  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |              | 6,38600  |          |
| P- 193     | PR4JM-XX01 | U  | SUBMINISTRAMENT DE WESTRINGIA FRUTICOSA EN CONTENIDOR DE 5 L                                                                                                                                                                                                                            | Rend.: 1,000              |              | 10,51 €  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                   | Preu €       | Parcial  | Import   |
| Materials: |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |              |          |          |
|            | BR4JM-XX01 | U  | WESTRINGIA FRUTICOSA EN CONTENIDOR DE 5 L                                                                                                                                                                                                                                               | 1,000                     | x 10,20000 = | 10,20000 |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal...               |              | 10,20000 | 10,20000 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE              |              | 10,20000 |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES 3,00% |              | 0,30600  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |              | 10,50600 |          |
| P- 194     | PR61-8ZI0  | U  | PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 5 A 10 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 45X45X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG | Rend.: 1,000              |              | 10,55 €  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                   | Preu €       | Parcial  | Import   |
| Mà d'obra: |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |              |          |          |
|            | A01-FEPJ   | H  | AJUDANT JARDINER                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,280 /R x                | 28,03000 =   | 7,84840  |          |
|            | A0F-000M   | H  | OFICIAL 1A JARDINER                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,020 /R x                | 31,62000 =   | 0,63240  |          |
|            | A0G-0022   | H  | OFICIAL 2A JARDINER                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,040 /R x                | 31,62000 =   | 1,26480  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal...               |              | 9,74560  | 9,74560  |
| Materials: |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |              |          |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

| PARTIDES D'OBRA        |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |        |            |         |          |  |
|------------------------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------|---------|----------|--|
| NÚM                    | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |        |            |         | PREU     |  |
|                        | B011-05ME | M3 | AIGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,01215      | x      | 2,04000 =  | 0,02479 |          |  |
|                        | BR32-21DG | M3 | COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3                                                                                                                                                                                                  | 0,00608      | x      | 53,97000 = | 0,32814 |          |  |
| Subtotal...            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |        |            | 0,35293 | 0,35293  |  |
| DESPESES AUXILIARS     |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |        |            | 1,50%   | 0,14618  |  |
| COST DIRECTE           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |        |            |         | 10,24471 |  |
| DESPESES INDIRECTES    |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |        |            | 3,00%   | 0,30734  |  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |        |            |         | 10,55206 |  |
| P- 195                 | PR61-8ZJ1 | U  | PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG | Rend.: 1,000 |        |            |         | 8,31 €   |  |
| Mà d'obra:             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unitats      | Preu € |            | Parcial | Import   |  |
|                        | A01-FEPJ  | H  | AJUDANT JARDINER                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,240        | /R x   | 28,03000 = | 6,72720 |          |  |
|                        | A0F-000M  | H  | OFICIAL 1A JARDINER                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,010        | /R x   | 31,62000 = | 0,31620 |          |  |
|                        | A0G-0022  | H  | OFICIAL 2A JARDINER                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,020        | /R x   | 31,62000 = | 0,63240 |          |  |
| Subtotal...            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |        |            | 7,67580 | 7,67580  |  |
| Materials:             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |        |            |         |          |  |
|                        | B011-05ME | M3 | AIGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0096       | x      | 2,04000 =  | 0,01958 |          |  |
|                        | BR32-21DG | M3 | COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3                                                                                                                                                                                                  | 0,0048       | x      | 53,97000 = | 0,25906 |          |  |
| Subtotal...            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |        |            | 0,27864 | 0,27864  |  |
| DESPESES AUXILIARS     |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |        |            | 1,50%   | 0,11514  |  |
| COST DIRECTE           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |        |            |         | 8,06958  |  |
| DESPESES INDIRECTES    |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |        |            | 3,00%   | 0,24209  |  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |        |            |         | 8,31166  |  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREU                   |            |         |          |
|------------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------|----------|
| P- 196     | PRD1-XX01 | M  | TANCA DE L'ÀREA DE VEGETACIÓ AMB TANCA DE PROTECCIÓ TRASLLADABLE QUATTRO TUBI (PEATONAL). TANCA METÀL·LICA PROVISIONAL D'OBRA DE 1M D'ALT, COMPOSTA DE:<br>- BASTIDOR: FORMAT PER MALLAT ELECTROSOLDAT DE 300X112,5MM I PALS HORIZONTALS DE Ø20MM QUE MILLOREN LA FERMESA I RESISTÈNCIA DEL BASTIDOR. FILFERROS DE Ø4MM VERTICALS I Ø4MM HORIZONTALS. CADA BASTIDOR FA 3.42M DE LLARG<br>- POSTES: FABRICATS AMB PERFIL Ø40MM, PROVEÏTS D'ANELLA DE FIXACIÓ RÀPIDA DE MUNTATGE FÀCIL.<br>- BASES DE FORMIGÓ REFORÇADES<br>- INCLOU CLAVALLA, PER A CLAVAR LA TANCA RIVISA DE 1,00M EN PAVIMENT TOU. DESMUNTATGE DEL CONJUNT INCLÒS. | Rend.: 1,000           |            | 13,72 € |          |
| Mà d'obra: |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitats                | Preu €     | Parcial | Import   |
|            | A01-FEPH  | H  | AJUDANT MUNTADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,200 /R x             | 28,03000 = | 5,60600 |          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Subtotal...            |            | 5,60600 | 5,60600  |
| Materials: |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |            |         |          |
|            | B6AX-XX01 | U  | TANCA DE L'ÀREA DE VEGETACIÓ AMB TANCA DE PROTECCIÓ TRASLLADABLE QUATTRO TUBI (PEATONAL). TANCA METÀL·LICA PROVISIONAL D'OBRA DE 1M D'ALT, COMPOSTA DE:<br>- BASTIDOR: FORMAT PER MALLAT ELECTROSOLDAT DE 300X112,5MM I PALS HORIZONTALS DE Ø20MM QUE MILLOREN LA FERMESA I RESISTÈNCIA DEL BASTIDOR. FILFERROS DE Ø4MM VERTICALS I Ø4MM HORIZONTALS. CADA BASTIDOR FA 3.42M DE LLARG<br>- POSTES: FABRICATS AMB PERFIL Ø40MM, PROVEÏTS D'ANELLA DE FIXACIÓ RÀPIDA DE MUNTATGE FÀCIL.<br>- BASES DE FORMIGÓ REFORÇADES<br>- INCLOU CLAVALLA, PER A CLAVAR LA TANCA RIVISA DE 1,00M EN PAVIMENT TOU. DESMUNTATGE DEL CONJUNT INCLÒS. | 1,000 x                | 7,63000 =  | 7,63000 |          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Subtotal...            |            | 7,63000 | 7,63000  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESPESES AUXILIARS     | 1,50%      |         | 0,08409  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COST DIRECTE           |            |         | 13,32009 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESPESES INDIRECTES    | 3,00%      |         | 0,39960  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |         | 13,71969 |

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREU                          |             |                 |                  |
|------------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| P- 197     | PRZ2-MANT | U  | TREBALLS MENSUALS DE JARDINERIA PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA PLANTA PETITA A TOT L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ, SEGONS EL DETALL DEL PROGRAMA DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ QUE FIGURA EL PROJECTE, A EFECTUAR DE FORMA CONTINUADA I REPARTIDA AL LLARG DEL MES. LA PARTIDA INCLOU 7 HORES QUINZENALS D'OPERARI DURANT EL PERÍODE MENSUAL. | <b>Rend.: 1,000</b>           |             | <b>455,96 €</b> |                  |
| Mà d'obra: | A0F-000M  | H  | OFICIAL 1A JARDINER                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unitats                       | Preu €      | Parcial         | Import           |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,000 /R x                   | 31,62000 =  | 442,68000       |                  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | Subtotal... | 442,68000       | 442,68000        |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |             |                 |                  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COST DIRECTE                  |             |                 | 442,68000        |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESPESES INDIRECTES 3,00%     |             |                 | 13,28040         |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |             |                 | <b>455,96040</b> |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES ALÇADES

| CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                              | PREU       |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FV00XX03 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'AFECCIÓ DE SERVEIS DE LES DIFERENTS COMPANYIES, SEGONS FACTURA PRESENTADA PER COMPANYIA AUTORITZADA | 3.000,00 € |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ALTRES

| CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                | PREU    |
|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| B9F1UM21 | M2 | LLAMBORDINS DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 20X10X7 CM., AMB LES ARESTES BISELLADES A LES 4 CARES | 17,00 € |
| BPV3U406 | U  | PLACA D'ACER GALVANITZAT DE 40X60 CM. AMB LAMINA RETROREFECTORA RA2                       | 24,00 € |

OBRES DE REFORMA DEL CARRER DE L' ALCALDE RIBÉ  
AJUNTAMENT DE SABADELL - PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ URBANA DE L'ÀMBIT GRAN VIA-RIPOLL  
JULIOL 2025

RESUM DE PRESSUPOST

| NIVELL 2: CAPÍTOL |       |                                   | Import     |
|-------------------|-------|-----------------------------------|------------|
| Capítol           | 01.01 | ENDERROCS                         | 31.833,31  |
| Capítol           | 01.02 | MOVIMENTS DE TERRES               | 13.510,85  |
| Capítol           | 01.03 | SANEJAMENT                        | 16.339,43  |
| Capítol           | 01.04 | PAVIMENTS                         | 292.606,97 |
| Capítol           | 01.05 | OBRA                              | 28.138,71  |
| Capítol           | 01.06 | BARANES                           | 7.343,34   |
| Capítol           | 01.07 | MOBILIARI URBÀ                    | 7.819,29   |
| Capítol           | 01.08 | SENYALITZACIÓ                     | 8.971,19   |
| Capítol           | 01.09 | JARDINERIA                        | 56.586,79  |
| Capítol           | 01.10 | ENLLUMENAT                        | 51.828,69  |
| Capítol           | 01.11 | XARXA REG                         | 14.988,22  |
| Capítol           | 01.12 | PREVISIÓ FIBRA ÒPTICA             | 10.538,70  |
| Capítol           | 01.13 | SERVEIS AFECTATS                  | 3.529,70   |
| Capítol           | 01.14 | SEGURETAT I SALUT                 | 10.047,37  |
| Capítol           | 01.15 | GESTIÓ DE RESIDUS                 | 28.477,34  |
| Obra              | 01    | Pressupost REFORMA C.ALCALDE RIBÉ | 582.559,90 |
|                   |       |                                   | 582.559,90 |

| NIVELL 1: OBRA |    |                                   | Import     |
|----------------|----|-----------------------------------|------------|
| Obra           | 01 | Pressupost REFORMA C.ALCALDE RIBÉ | 582.559,90 |
|                |    |                                   | 582.559,90 |

Este documento ha sido firmado por GUILLEM BOSCH FOLCH a las 20:39 del día 29/07/2025. GUILLEM BOSCH FOLCH a las 20:39 del día 29/07/2025, GUILLEM BOSCH FOLCH a las 20:41 del día 29/07/2025. Registrado de entrada a fecha 30/07/2025 con código ATCEI19350W, número general 147072 y número particular 146683. Mediante el código de verificación segura 254Q1918082Q6L060XOG puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

OBRES DE REFORMA DEL CARRER DE L'ALCALDE RIBÉ  
AJUNTAMENT DE SABADELL - PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ URBANA DE L'ÀMBIT GRAN VIA-RIPOLL  
JULIOL 2025

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....           | 582.559,90   |
| 13 % DESPESES GENERALS SOBRE 582.559,90.....  | 75.732,79    |
| 6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 582.559,90..... | 34.953,59    |
|                                               |              |
| Subtotal                                      | 693.246,28   |
| 21 % IVA SOBRE 693.246,28.....                | 145.581,72   |
|                                               |              |
| TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE                | € 838.828,00 |

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:  
( VUIT-CENTS TRENTA-VUIT MIL VUIT-CENTS VINT-I-VUIT EUROS )

Sabadell, juliol de 2025

Guillem Bosch Folch, Arquitecte, col.43834-0

GUILLEM  
BOSCH  
FOLCH - DNI  
44988657J

Firmado digitalmente  
por GUILLEM BOSCH  
FOLCH - DNI  
44988657J  
Fecha: 2025.07.29  
20:41:22 +02'00'